



Схема расположения стен на отм. -0,880 в осях В.1/2.1-3.1





Technical drawing of a rectangular structure, likely a foundation or slab, showing dimensions and annotations.

Dimensions:

- Overall width: 2180
- Overall height: 1950
- Internal width (dashed line): 1500
- Internal height (dashed line): 1200
- Offset from left edge to internal width start: 410
- Offset from right edge to internal width end: 20
- Offset from bottom edge to internal height start: 230
- Offset from top edge to internal height end: 20
- Internal width segments: 2x300=600, 1500
- Internal height segments: 2100, 470

Annotations:

- Top-left corner: $-0,280$
- Center-right area: $-0,020$
 $t=200$
- Bottom-left corner: 2.1
- Bottom-right corner: 3.1
- Left side: $B.1$

Ведомость расхода материаловВедомость расхода стали, кг

Ведомость расхода бетона, м³

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Приме- чание
		<u>Материалы</u>			
	ТУ 5775-018-17925162-2004	Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 разла) (или аналог) (верн.)			3,48 м²
	ТУ 5775-018-17925162-2004	Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 разла) (или аналог) (гориз.)			0,44 м²
	ГОСТ 8736-2014	Песок средней крупности (засыпка) кулл=0,95			1,56 м³
	Пароизоляция пленка полиэтиленовая s0,2мм ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая 0,2 мм (1 слой)			16,1 м²
	СТО 74246455-3.3.1-2012	Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛ CARBON PROF (вещ. шов)			10,8 м³

Марка конструкции	Изделия арматурные						Всего
	Арматура класса						
	A240			A500C			
	ГОСТ 34028-2016			ГОСТ 34028-2016			
	Ø6	Ø10	Итого	Ø8	Ø12	Итого	
Монолитные ж.б. стены	1,7	0	1,7	0	124	124	125,7
Монолитный ж.б. лестничные марши и площадка	0	1,5	1,5	18,4	85,6	104	105,5
Фундаментная плита	0	16,3	16,3	0	331	331	347,3
Общий расход	1,7	17,8	19,4	18,4	540,7	559	578,4

Конструкция	Бетон класса		
	ГОСТ 24633-2015		
	B7,5	B25 F150 W6 гравий	Итого
Бетонная подготовка	0,55	0	0,55
Монолитные ж.б. стены	0	1,19	1,19
Монолитный ж.б. лестничные марши и площадки	0	0,93	0,93
Фундаментная плита	0	1,5	1,5
Всего	0,55	3,63	4,17

1. Общие данные см. лист 1.
2. Армирование входной группы см. лист 3.
3. Все конструкции, соприкасающиеся с грунтом гидроизолировать 2 слоями обмазочной гидроизоляции на битумной основе по 2 слоям битумного праймера

Условные обозначения:
з.с. – Защитный слой бетона
~ – Рабочий шов бетонирования

						16-25/Г-Р-КР1		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д.4.		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.	Вариантов			<i>В.В. Виноградов</i>	26.06.26			Стандия
Проверил	Дудик			<i>В.В. Виноградов</i>	26.06.26	Конструктивные решения		Лист
								Листов
								Р
								2
Н.контр.	Губарева			<i>Губарева</i>	26.06.26	Схемы расположения фундаментной плиты, вертикальных конструкций, лестницы на отм.		 AZURIT
ГИП	Маркова			<i>Маркова</i>	26.06.26	-0,800 в осях В 1/2-1-31		

Схема расположения армирования фундаментной плиты на отм. -0,880 в осях В.1/2.1-3.1




Схема расположения выпусков из фундаментной плиты на отм. -0,880 в осях В.1/2.1-3.1




Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке






Схема расположения фиксаторов Ф10/...






Диаметр гибки арматуры	
Диаметр стержня, мм	Минимальный диаметр оправки, мм
A240	
Ø6	15
Ø10	25
A500С	
Ø8	40
Ø12	60

Схема стыка арматурных стержней (перепуск стержней без сварки)



Тип арматуры	Длина нахлеста Ll	Длина анкеровки	Смещение нахлеста Ll, не менее	Позиция
Ф8 А500С	400	335	550	
Ф12 А500С	595	500	800	

Схема расположения горизонтального армирования стен на отм. -0,880 в осях В.1/2.1-3.1



Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
ГС8/51	
ГС12/120	
ГС12/208	
СК12/413	
СК12/373	
СК12/353	
Примечание: 1) Размеры скоб (СК) указаны по внутренним граням деталей. 2) Перед изготовлением изогнутых элементов производителю работ выполнить пробный образец и сверить с фактическим армированием.	

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
СК12/303	
СК12/143	
СК12/136	
Ш6/34	
Ш6/24	
Ф10/106	
Ф10/84	
Ф10/81	

Спецификация элементов армирования входной группы

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
Входная группа в осях В.1/2.1-3.1 тип 2					
Детали					
8/212	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А500С L= 2115	14	0,836	11,71
12/220	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 2200	24	1,954	46,90
12/212	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 2120	56	1,883	105,42
12/210	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 2100	14	1,865	26,12
12/204	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 2035	12	1,808	21,68
12/174	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 1740	4	1,546	6,20
ГС8/51	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А500С L= 510	33	0,202	6,66
ГС12/120	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 1195	42	1,062	44,58
ГС12/208	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 2080	22	1,848	40,66
СК12/413	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 4130	26	3,668	95,37
СК12/373	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 3730	14	3,313	46,38
СК12/353	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 3530	2	3,135	6,28
СК12/303	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 3030	14	2,691	37,67
СК12/143	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 1430	8	1,27	10,16
СК12/136	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 1365	44	1,213	53,24
Ш6/34	ГОСТ 34028-2016	Ø6 А240 L= 340	6	0,076	0,45
Ш6/24	ГОСТ 34028-2016	Ø6 А240 L= 240	22	0,054	1,20
Ф10/106	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А240 L= 1065	16	0,658	10,53
Ф10/84	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А240 L= 845	11	0,522	5,74
Ф10/81	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А240 L= 805	3	0,497	1,49

1. Общие данные см. лист 1.
2. Опалубочные чертежи см. л. 2.
3. Арматурные выпуски при необходимости обрезать по месту.

Условные обозначения:
з.с. - Защитный слой бетона
~~~~~ - Раздатый шов бетонирования

|          |          |          |       |         |      |                                                                                                                                 |        |      |
|----------|----------|----------|-------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|          |          |          |       |         |      | 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                   |        |      |
|          |          |          |       |         |      | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, в.14 |        |      |
| Изм.     | Кол.уч.  | Лист     | № док | Подпись | Дата | Конструктивные решения                                                                                                          | Стадия | Лист |
| Разраб.  | Варнашов | 26.06.26 |       |         |      |                                                                                                                                 | Р      | 3    |
| Проверил | Дидиж    | 26.06.26 |       |         |      |                                                                                                                                 |        |      |
| Н.контр. | Губарева | 26.06.26 |       |         |      | Схемы армирования фундаментной плиты, вертикальных конструкций, лестницы в осях В.1/2.1-3.1                                     |        |      |
| ГИП      | Маркова  | 26.06.26 |       |         |      |                                                                                                                                 |        |      |