



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул.
Соколиной Горы д.14»
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 2 «Система водоснабжения»

16-25/Г-П – ИОС2

Том 5.2

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул.
Соколиной Горы д.14»
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 2 «Система водоснабжения»

16-25/Г-П – ИОС2

Том 5.2

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П – ИОС2 -С	Содержание тома	2
16-25/Г-П-ИОС2-СП	Состав проектной документации	3-6
16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ	Текстовая часть	7-26
Графическая часть		
16-25/Г-П-ИОС2- ГЧ	План технического подполья с сетями В, В1, В1.1, ТЗ, ТЗ.1, Т4, Т4.1	27
16-25/Г-П-ИОС2- ГЧ	План 1 этажа с сетями В1, В1.1, ТЗ, ТЗ.1, Т4, Т4.1	28
16-25/Г-П-ИОС2- ГЧ	План 2 этажа с сетями В1, ТЗ, Т4	29
16-25/Г-П-ИОС2- ГЧ	План 3 этажа с сетями В1, ТЗ, Т4	30
16-25/Г-П-ИОС2- ГЧ	План 4 этажа с сетями В1, ТЗ, Т4	31
16-25/Г-П-ИОС2- ГЧ	Схема сетей В1, В1.1	32
16-25/Г-П-ИОС2- ГЧ	Схема сетей ТЗ, ТЗ.1, Т4, Т4.1	33
16-25/Г-П-ИОС2- ГЧ	Схема водомерного узла	34
Прилагаемые материалы		
16-25/Г-П-ИОС2- СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	35-40
МВК Мосводоканал	КОНТРАКТ №3078266 холодного водоснабжения и водоотведения	41-71
	Режимная карта для Абонента	72

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док

Подп.

Дата

Интв. № подл.

Разработал

Шершова

06.26

Н. контр.

Воробьев

06.26

ГИП

Неменов

06.26

16-25/Г-П – ИОС2 -С

Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429
«Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва,
ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Содержание тома



АЗУРИТ

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

СОСТАВ ПРОЕКТА													
Номер тома		Обозначение			Наименование				Примечание				
Раздел 1 Пояснительная записка													
1.1		16-25/Г-П-ПЗ1			Часть 1. Состав проекта				ООО ПСК «Азурит»				
1.2		16-25/Г-П-ПЗ2			Часть 2. Пояснительная записка				ООО ПСК «Азурит»				
Раздел 3 Объемно-планировочные и архитектурные решения													
3.1		16-25/Г-П-АР			Объемно-планировочные и архитектурные решения.				ООО ПСК «Азурит»				
3.2		16-25/Г-П-АР.ВОР			Объемно-планировочные и архитектурные решения. Ведомость объемов работ.				ООО ПСК «Азурит»				
		16-25/Г-П-ЭЭ			Расчеты, обосновывающие проектные решения и мероприятия, обеспечивающие соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций и соответствие зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности.				ООО ПСК «Азурит»				
Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения													
4.1		16-25/Г-П-КР			Конструктивные решения.				ООО ПСК «Азурит»				
4.2		16-25/Г-П-КР.ВОР			Конструктивные решения. Ведомость объемов работ.				ООО ПСК «Азурит»				
4.3		16-25/Г-П-КР.Р			Конструктивные решения. Расчетное обоснование.				ООО ПСК «Азурит»				
Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений													
Подраздел 1 Система электроснабжения													
5.1.		16-25/Г-П-ИОС1			Часть 1. Система электроснабжения.				ООО ПСК «Азурит»				
5.2.		16-25/Г-П-ИОС1.2			Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт. Электрооборудование и электроосвещение ИТП				ООО ПСК «Азурит»				
16-25/Г-П-СП													
Изм.		Кол.уч.		Лист		№ док.		Подп.		Дата			
Разработал		Шершова								10-25		Стадия	
Проверил		Маркова								10-25		Лист	
												1	
Н. контр.		Воробьев								10-25		Листов	
ГИП		Неменов								10-25		4	
СОСТАВ ПРОЕКТА												 АЗУРИТ	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

		Подраздел 2 Система водоснабжения						
		5.2.	16-25/Г-П-ИОС2	Система водоснабжения.			ООО ПСК «Азу- рит»	
		Подраздел 3 Система водоотведения.						
		5.3.	16-25/Г-П-ИОС3	Часть 1. Система водоотведения.			ООО ПСК «Азу- рит»	
		5.3.1	16-25/Г-П-ИОС3.1	Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт. Система водоотведения			ООО ПСК «Азу- рит»	
		Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети						
		5.4.	16-25/Г-П-ИОС4	Часть 1. Отопление, вентиляция и кондицио- нирование воздуха.			ООО ПСК «Азу- рит»	
		5.4.2	16-25/Г-П-ИОС4.2	Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт. Вентиляция.			ООО ПСК «Азу- рит»	
		5.4.3	16-25/Г-П-ИОС4.3	Часть 2. Книга 1. Индивидуальный тепловой пункт. Тепломеханическая часть. Узел учета тепловой энергии			ООО ПСК «Азу- рит»	
		5.4.4	16-25/Г-П-ИОС4.4	Часть 2. Книга 2. Индивидуальный тепловой пункт. Автоматизация и диспетчеризация.			ООО ПСК «Азу- рит»	
5.4.5	16-25/Г-П-ИОС4.5	Часть 2. Книга 3. Индивидуальный тепловой пункт. Узел коммерческого учета тепловой энергии на нужды систем отопления, вентиляции и ГВС.			ООО ПСК «Азу- рит»			
		Подраздел 5 Сети связи						
		5.5.1	16-25/Г-П-ИОС5.1	Часть 1. Автоматическая пожарная сигнализа- ция.			ООО ПСК «Азу- рит»	
		5.5.2	16-25/Г-П-ИОС5.2	Часть 2. Система оповещения управления эвакуацией.			ООО ПСК «Азу- рит»	
		5.5.3	16-25/Г-П-ИОС5.3	Часть 3. Радиотрансляционная сеть.			ООО ПСК «Азу- рит»	
		5.5.4	16-25/Г-П-ИОС5.4	Часть 4. Система кабельного телевидения.			ООО ПСК «Азу- рит»	
		5.5.5	16-25/Г-П-ИОС5.5	Часть 5. Структурированные кабельные сети.			ООО ПСК «Азу- рит»	
		5.5.6	16-25/Г-П-ИОС5.6	Часть 6. Электрочасофикация.			ООО ПСК «Азу- рит»	
		5.5.7	16-25/Г-П-ИОС5.7	Часть 7. Система охранного теленаблюдения.			ООО ПСК «Азу- рит»	
		5.5.8	16-25/Г-П-ИОС5.8	Часть 8. Система контроля управления досту- пом.			ООО ПСК «Азу- рит»	
16-25/Г-П-СП								
Лист 2								
Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.	5.5.9	16-25/Г-П-ИОС5.9	Часть 9. Система охранной сигнализации.				ООО ПСК «Азу-рит»	
	5.5.10	16-25/Г-П-ИОС5.10	Часть 10. Система двухсторонней связи.				ООО ПСК «Азу-рит»	
	5.5.11	16-25/Г-П-ИОС5.11	Часть 11. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.				ООО ПСК «Азу-рит»	
	5.5.12	16-25/Г-П-ИОС5.12	Часть 12. Автоматизация противопожарной защиты.				ООО ПСК «Азу-рит»	
	5.5.13	16-25/Г-П-ИОС5.13	Часть 13. Информационная система «Проход и питание по электронной карте».				ООО ПСК «Азу-рит»	
	Раздел 6 Технологические решения							
	6.1	16-25/Г-П-ТХ1	Общие технологические решения.				ООО ПСК «Азу-рит»	
	6.2	16-25/Г-П-ТХ2	Технологические решения. Пищеблок.				ООО ПСК «Азу-рит»	
	6.3	16-25/Г-П-ТХ3	Технологические решения. Многоцветное пространство с функцией актового зала.				ООО ПСК «Азу-рит»	
	Раздел 7 Проект организации строительства							
	7	16-25/Г-П-ПОС	Проект организации строительства.				ООО ПСК «Азу-рит»	
	Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды							
	8.1	16-25/Г-П-ООС1	Часть 1. Акустический расчет.				ООО ПСК «Азу-рит»	
	8.2	16-25/Г-П-ООС2	Часть 2. Мероприятия по обращению со строительными отходами.				ООО ПСК «Азу-рит»	
	Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности							
	9	16-25/Г-П-ПБ	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.				ООО ПСК «Азу-рит»	
	Раздел 10 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства							
	10.1	16-25/Г-П-ТБЭ	Часть 1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.				ООО ПСК «Азу-рит»	
	10.2	16-25/Г-П-ПТА	Часть 2. Мероприятия по противодействию террористическим актам.				ООО ПСК «Азу-рит»	
	Раздел 11 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства							
	11.1	16-25/Г-П-ОДИ	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального				ООО ПСК «Азу-рит»	
	11.2	16-25/Г-П-ОДИ.ВОР	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства. Ведомость объемов работ.				ООО ПСК «Азу-рит»	
	16-25/Г-П-СП							
Лист								
3								
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата								

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание

а) Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения	5
б) Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохраных зонах	6
в) Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров	6
г) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное	7
д) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды	8
е) Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды	8
ж) Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод	9
з) Сведения о качестве воды	9
и) Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей	10
к) Перечень мероприятий по резервированию воды	11
л) Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения	11
м) Описание системы автоматизации водоснабжения	11
н) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование	11
н_1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование	12
о) Описание системы горячего водоснабжения	12
п) Расчетный расход горячей воды	14
р) Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды	14
с) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам	14
т) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства	14
т_1) Обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе водоснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования	

Согласовано		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шершова				06.26		П	1	18
							 A3YPI T		
Н. контр.	Воробьев				06.26				
ГИП	Неменов				06.26				
Содержание тома									

энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) 15

т_2) Описание мест расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 15

т_3) Сведения о типе и количестве установок, потребляющих воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения, параметрах и режимах их работы 15

т_4) Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода воды в объекте капитального строительства 15

т_5) Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов воды и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) 16

т_6) Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемой воды 16

т_7) Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход воды, в том числе основные их характеристики 16

Здание оснащено следующими системами водоснабжения:

Приложение: - 1. Баланс водопотребления и водоотведения объекта: «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14». 17

- 2. Определение расчетных расходов по водоснабжению и водоотведению объекта: «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14». 18

- 3. Расчет расходов теплоты системы горячего водоснабжения объекта: «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14». 19

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ				

11

Технологическое задание на проектирование и капитальный ремонт объекта - Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

- «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008 г. (с изменениями на 28 декабря 2024 г.);

- «О техническом регулировании» от 27.12.2002 (с изменениями на 23 июля 2025 г.);

Внутренний водопровод и канализация зданий
СНиП 2.04.01-85* (с Изменениями № 1-5);

Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования;

Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями №1-4);

Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования (с Изменениями №1-7);

Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями № 1-6);

Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования;

Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов;

Внутренние санитарно-технические системы зданий.
СНиП 3.05.01-85 (с Изменениями №1,2);

Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменениями № 1,2,3,4);

Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней
х труб (с Поправкой);

Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена
"Рандом сополимер";

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

Формат А4

- СП 118.13330.2022

-СанПиН 1.2.3685-21

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20

-СанПиН 2.1.3684-21

Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003
(с Изменениями №1,2);

Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009
(с Изменениями № 1-5);

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания (с изменениями на 24 декабря 2025 г);

Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения (с изменениями на 22
августа 2024 г);

Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водным
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных
помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий
(с изменениями на 12 февраля 2026 г.)

Федеральный закон №261

Приказ Минстроя от 17.11.2027 №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической
эффективности зданий, строений, сооружений.»

- «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
(с изменениями на 31 июля 2025 года);

Настоящий раздел проекта «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14» разработаны на основании следующих исходных данных:

- Задания на проектирование объекта капитального ремонта;
- Задание ТХ;
- Архитектурно-строительных чертежей;
- Заданий ОВ и К.

Тип предлагаемого оборудования в процессе рабочего проектирования может быть уточнен при условии сохранения функционального назначения систем инженерного обеспечения и наличия соответствующих сертификатов РФ на применение оборудования.

Здание четырехэтажное с подвалом и техническим этажом.
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.
Сведения о капитальных ремонтах отсутствуют.

Функциональное назначение здания не меняется.

Проектируемое учреждение является школьным общеобразовательным учреждением, осуществляющим образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования:

- начальной школы (1-4 классы) - 12 классов;
- основной школы (5-9 классы) - 15 классов;
- старшей школы (10-11 классы) - 4 класса.

Вместимость ГБОУ – 620 человек.
Обучение осуществляется в одну смену.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Индв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

Наполняемость классов - 20 учеников.

Количество классов – 31.

Состав помещений и их площади приняты согласно норм и Заданию на проектирование.

Тип объекта – столовая цикла Доготовка.

Вместимость - 210 посадочных мест

Режим работы: 8 часов, с 8.00 до 17.00.

понедельник-пятница (суббота, воскресенье – выходной)

Производственная мощность пищеблока:

Расчет количества реализуемых блюд:

Завтрак состоит из 2-х блюд – горячего блюда и напитка;

Обед состоит из 5-ти блюд – закуски (салат или свежие овощи, горячее первое, второе блюдо и напиток, дополнительно свежие фрукты;

Завтраками обеспечиваются 100 % учащихся (620 чел.), обедами 100 % учащихся (620 чел.).

Завтрак: $620 \times 2 = 1240$ блюд; Обед: $620 \times 5 = 3100$ блюд.

Всего: 4340 блюд в смену.

а) Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения

Перед началом выполнения капитального ремонта произведено обследование существующих систем водоснабжения.

Целью обследования является проверка пригодности системы водоснабжения и состояния санитарно-технических приборов.

Источником холодного и горячего водоснабжения проектируемого объекта здравоохранения являются существующие сети (вводы) водоснабжения в здание школы по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14:

- В1 – хозяйственно-питьевой водопровод диаметром 100мм;

-Т3 и Т4 – система горячего водоснабжения с циркуляцией- Т3-диаметром 76 мм и Т4 -диаметром 45 мм.

Проектом предусмотрена полная замена существующих систем водоснабжения школы.

Существующая система городского водопровода (В1), в соответствии с контрактом на водоснабжение «КОНТРАКТ № 3078266 холодного водоснабжения и водоотведения Идентификационный код закупки (ИКЗ) 252771986605677190100100150010000247 и обеспечивает все нужды по водопотреблению объекта: «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14».

В здании школы сохраняется назначение следующих систем водоснабжения:

-В1 – хозяйственно-питьевой водопровод;

-Т3 и Т4 – система горячего водоснабжения с циркуляцией.

Данные по системам водопровода здания приведены в табл. 1 и в табл. 2.

Водоснабжение здания школы, согласно данным от МВК, обеспечивается по одному вводу диаметром 100 мм с гарантированным напором на вводе в здание школы 5 атм. Водопроводный ввод в здание школы № 21017 Район МКС №18.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ	Лист	
								5

Ввод рассчитан на пропуск хозяйственно-бытового расхода здания.

$$Q_{\text{хоз.-пить.}} = 5,991 \text{ м}^3/\text{час}$$

Скорость движения воды в трубопроводе составит $V=0,015 \text{ м/с}$,
- при расходе воды на хозяйственно-питьевое, что соответствует требованиям п. 6.7.1.37 СП 485.1311500.2020 от 31.08.2020 (не более 2,8 м/с).

Источником теплоснабжения является – ТЭЦ-21 ПАО "Мосэнерго". Подключение объекта, параметры теплоносителя на вводе в здание выполняется в соответствии с Договором о подключении к системе теплоснабжения ПАО "МОЭК" №10-11/25-549 от 16.06.2025. ЦТП № 04-02-0409/018.

Границей проведения капитального ремонта принята внутренняя стена здания – задвижка после водомерного узла на сети В1 и задвижки на вводе сетей горячего водоснабжения (Т3 и Т4) в ИТП.

Схема присоединения системы ГВС двухступенчатая, циркуляционная. Давление в подающем / циркуляционном трубопроводе ГВС на выходе из ИТП – 5,60/4,40 бар.

Проектом проведения капитального ремонта предусмотрены:

- замена внутренней сети хозяйственно-питьевого водопровода (В1);
- замена внутренней сети горячего водоснабжения с циркуляцией (Т3, Т4);
- замена санитарного -технического оборудования.

б) Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохраных зонах

Проектируемый объект не располагаются в водоохраных зонах существующих источников питьевого водоснабжения.

в) Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров

В здание школы сохранён ввод водопровода диаметром 100мм от городской водопроводной сети. Ввод обеспечивает хоз.-питьевое и технологическое водоснабжение потребителей.

В объем капитального ремонта систем водоснабжения школы входит полная замена магистралей, стояков и подводок к санитарно-техническим приборам, санитарно-технических приборов, запорной арматуры систем хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения. Границами проектирования для ХВС является первая задвижка после водомерного узла.

Система внутреннего водопровода включает в себя:

- разводящую сеть;
- стояки;
- подводки к санитарным приборам и установкам, водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру.

Проектом капитального ремонта сохранен тип системы холодного водоснабжения.
- В1 – хозяйственно-питьевой водопровод для здания;
- В1.1 – хозяйственно-питьевой водопровод для пищеблока.

Вода из системы холодного водоснабжения (В1) подается на питьевые, на бытовые

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ	Лист	
								6

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ	Лист	
								6

нужды, в помещения уборочного инвентаря (ПУИ), к внутренним (в помещениях санузлов и в помещениях пищеблока) и наружным поливочным кранам.

Вода из системы холодного водоснабжения (В1.1) подается в помещения пищеблока.

В здании запроектирована тупиковая система хозяйственно-питьевого водоснабжения с нижней разводкой из стальных электросварных прямошовных оцинкованных труб ГОСТ 10704-91 диаметром 100 - 50 мм и стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75* диаметром 40-15 мм.

Позтажные разводки и подводки к санитарно-техническим приборам приняты из полипропиленовых труб SDR 7.4 PN 20 PPR, $T_{\text{max}}=95^{\circ}\text{C}$.

Оцинкованные трубы (диаметром 50мм и более), узлы и детали соединяются с помощью бессварных муфтовых соединений трубопроводов: прокладка создает герметическое уплотнение; муфта обеспечивает соединение двух труб; болты и гайки – надежное соединение муфты с трубой; канавка – для позиционирования муфты.

Трубы стальные водогазопроводные диаметром 40-15мм -на резьбе, в соответствии с СП 73.13330.2016.

Прокладка магистралей сетей водопровода В1 и В1.1 предусматривается открыто, под потолком на этажах и под потолком технического подполья.

В местах прохода через строительные конструкции трубопроводы прокладываются в предусмотренные закладные устройства из негорючих материалов.

Зазоры между закладными устройствами и трубопроводами, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) предусмотрено заделать на всю глубину легко удаляемой массой из негорючего материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций.

Стояки и магистрали прокладываются скрыто, в шахтах.

Проектом предусмотрена установка устройств выпуска воздуха в повышенных местах на стояках холодного водоснабжения (В1, В1.1) в соответствии с п.11.17 СП 30.13330.2020.

В нижних точках водоразборных стояков предусмотрена установка спускников с отводом воды в приемки, расположенные в подвале проектируемого здания.

В соответствии с п.26.10 СП 30.13330-2020 трубопроводы холодного водопровода подлежат изоляции для предотвращения конденсации влаги. Материал тепловой изоляции принят с коэффициентом теплопроводности $k=0,041$ классом горючести не менее Г1 и толщиной изоляции не менее 9мм.

Гидравлическое испытание системы холодного водоснабжения произвести согласно СП 73.13330.2016.

г) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая обратное

Настоящим разделом система автоматического пожаротушения, технического водоснабжения, включая обратное не предусматривается.

Расчет системы холодного водоснабжения (В1, В1.1) выполнен с учетом максимального водопотребления.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	водоснабжение, включая оборотное							
			Настоящим разделом система автоматического пожаротушения, технического водоснабжения, включая обратное не предусматривается.							
			Расчет системы холодного водоснабжения (В1, В1.1) выполнен с учетом максимального водопотребления.							
							16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ		Лист	
									7	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды проектируемого здания

Таблица 1

Наименование системы	Расчетный расход			Примечание
	м³/сут	м³/час	л/с	
В -Хозяйственно-питьевое водоснабжение, в том числе:	19,748	5,991*	2,389**	*С поливом-1,08 м³/ч; ** С поливом-0,3 л/с
В1 -Холодное водоснабжение общее	19,748	5,991*	2,389**	*С поливом-1,08 м³/ч; ** С поливом-0,3 л/с
В1.1 Холодное водоснабжение для пищеблока	5,216	3,584	1,553	

На вводе в здание существующий счетчик диаметром 50 мм пропускает расход $q = 2,389$ л/с с допустимыми потерями напора.

Потери напора в счетчике воды рассчитаны по формуле (18) п.12.15 СП 30.13330.2020) и не должны превышать 2,5 м - для турбинных счетчиков.

$$H_{сч} = S \times q^2 = 0,009 \times 2,389^2 = 0,05 \text{ м} \leq 2,5 \text{ м}.$$

Расходы воды на противопожарные нужды проектируемого здания

В соответствии с п.1.4 СП 10.13130.2020 ВПВ не требуется в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных образовательных организаций (детских садах).

д) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды

Проектом не предусмотрен расход на производственные нужды.

е) Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды

Расчет необходимого напора для хоз.-питьевого водоснабжения здания (В1)

Требуемый напор во внутренней сети хозяйственного и питьевого водоснабжения здания для подачи воды потребителю определяем по формуле (14) СП 30.13330.2020.

$$H_{тп} = H_{geom} + \sum H_{i,tot} + H_{пр} + H_{тепл} + H_{ш \text{ ввод}}, \text{ (м. вод.ст.)},$$

где: $H_{тп}$ - требуемый напор, м;

Взам. инв. №	Расчет необходимого напора для хоз.-питьевого водоснабжения здания (B1)					
	Требуемый напор во внутренней сети хозяйственного и питьевого водоснабжения здания для подачи воды потребителю определяем по формуле (14) СП 30.13330.2020.					
	$H_{\text{тп}} = H_{\text{geom}} + \sum H_{\text{i,tot}} + H_{\text{пр}} + H_{\text{тепл}} + H_{\text{ш ввод}}, \text{ (м. вод.ст.)},$					
	где: $H_{\text{тп}}$ - требуемый напор, м;					
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ						Лист
						8

H_{geom} - геометрическая высота подачи воды (ось ввода водопровода на отм. минус 2,80 м, отметка подвода воды для самого верхнего прибора плюс 13,0 м);

$\sum H_{i,tot}$ – сумма потерь напора на всех участках трубопровода диктующего направления, м.вод.ст. (12.2 м);

$H_{пр}$ - напор (давление) перед прибором у потребителя, 20 м.

В соответствии с п 8.21. СП 30.13330-2020 (изм.№3) принято значение свободного напора по паспортным данным устанавливаемых приборов;

$H_{тепл}$ -потери напора в эл. водонагревателе, принимаем 1,0 м. вод. ст.;

$H_{ш\ ввод}$ -потери напора на вводе, при пропуске расхода на хозяйственно-питьевые нужды и противопожарного расхода воды (0,05-водомерный узел; 0,2 - ввод от наружной магистрали В1).

В соответствии с данной формулой требуемый напор при хоз.-питьевом потреблении составит:

$$H_{тр} = (2,8 + 13,00) + 12,2 + 20,0 + 1,0 + (0,05 + 0,2) = 49,25 \text{ (м. вод.ст.)}$$

Гарантированный существующий напор в сети ХВС, согласно режимной карте 5,0 бар, что соответствует 50,99 м. вод. ст.

$$H_{гар} < H_{тр}$$

$$50,99 \text{ м. вод. ст.} < 49,25 \text{ м. вод. ст.}$$

Требуемый напор воды в системе водоснабжения ниже гарантированного напора в наружной сети.

Принципиальная схема сетей хоз.-питьевого водоснабжения (В1, В1.1), здания школы приведена на листе 5 графической части.

ж) Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Внутренние системы хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрены из следующих материалов:

- магистральные трубопроводы и стояки ХВС, ГВС из стальных оцинкованных водогазопроводных труб Ø15 мм - Ø40 мм по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных оцинкованных труб Ø50 мм - Ø100 мм по ГОСТ 10704-91;

-поэтажные разводки и подводки к санитарно-техническим приборам приняты из полипропиленовых труб SDR 7.4 PN 20 PPR, $T_{max}=95^{\circ}C$.

Все магистральные сети водоснабжения, проложенные в техподполье, после монтажа покрываются теплоизоляцией горючестью не менее Г1 для уменьшения теплопотерь и устранения конденсата.

Установка запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях предусмотрена в соответствии с п. 11.8 СП 30.1330.2020.

Трубы прокладываются только внутри помещений, поэтому защита их от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод не требуется.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ	Лист 9
------	---------	------	-------	---------	------	-------------------	-----------

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»(с изменениями на 26 июня 2021 года) и СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

и) Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством питьевой воды осуществляют органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы в соответствии с нормативными и методическими документами Госсанэпидслужбы России в плановом порядке и по санитарно-эпидемиологическим показаниям.

Одновременно с плановым контролем качества воды проводятся технические и технологические мероприятия по обеспечению выполнения требований СанПиН.

-трубы, по которым проходит питьевая вода или сточные воды, были водонепроницаемыми и прочными с ровной и свободной внутренней поверхностью, а также защищены от возможного воздействия;

-системы горячей и холодной воды должны быть смонтированы таким образом, чтобы свести к минимуму распространение Legionella;

-сточная вода удалялась без заражения питьевой воды;

В здании школы при капитальном ремонте сохранён водомерный узел со счетчиком диаметром 50 мм с одной обводной линией.

На вводе в ИТП для систем Т3 и Т4 сохранены счетчики воды, см. том 12-СТ-Пир/26-01-ТМ (2 этап работы).

Формат А4

10

Резервирование холодной воды не предусматривается.

В пищеблоке на период профилактического отключения системы горячего водоснабжения, согласно существующему положению, предусмотрена замена накопительных и проточных водонагревателей.

Согласно техническому заключению в помещениях №149; №150; №153; №142.1, 143, 144, 145 предусмотрены накопительные нагреватели 100 л, Э1ф, мощность каждого составляет 2,0 кВт.

В помещениях №151; №152 предусмотрена установка проточных водонагревателей, мощность каждого составляет 12,0 кВт.

В помещениях медицинских кабинетов (пом. № 134.1) проектом предусматривается резервирование источника горячего водоснабжения для медицинских моек, с установкой накопительного нагревателя. Мощность составляет 2,0 кВт.

В здании школы при капитальном ремонте сохранён водомерный узел со счетчиком диаметром 50 мм с одной обводной линией.

На вводе в ИТП для систем Т3 и Т4 сохранены счетчики воды, см. том 12-СТ-Пир/26-01-ТМ.

Система автоматизации водоснабжения предусматривает автоматизированный учет водопотребления.

н) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Для экономии и рационального использования воды проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- предусмотрен общий учет воды на вводе в здание.

Сокращение фактического потребления воды посредством полной ликвидации утечек и нерационального использования воды при организации системы контроля, учета и нормирования водопотребления внутри проектируемого здания.

А также, по зданию школы при проведении капитального ремонта предусмотрен комплекс мер, обеспечивающих сокращение потребления воды по сравнению с типовыми, обычно применяемыми решениями, а именно:

- установка на сети внутреннего водопровода современной водоразборной и запорной арматуры, такой как унитазы с экономичном режимом слива;
- выбор диаметра трубопровода и фасонных частей по назначению, исходя из скорости движения воды.

Формат А4

н_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Для экономии и рационального использования воды проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- предусмотрен общий учет воды на вводе в здание;
- применение трубопроводов с антикоррозионным покрытием и полипропиленовых труб обеспечивает длительные сроки безаварийной эксплуатации.

Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов, рационального использования воды питьевого качества и энергетических ресурсов проектом предусмотрена установка современной водоразборной и наполнительной арматуры, обеспечивающей сокращение расхода питьевой воды (водоразборной арматуры с керамическими уплотнениями, смесителей с одной рукояткой, полуавтоматической и автоматической арматуры).

Толщина теплоизоляции трубопроводов принята по СП 61.13330 с применением эффективных теплоизоляционных материалов с меньшей теплопроводностью.

Диаметры трубопроводов приняты с учетом оптимального прохождения расчетного расхода воды.

о) Описание системы горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение здания предусмотрено двумя трубопроводами диаметром 100 мм и поступают в ИТП в здание школы. Граница проектирования системы ГВС-задвижки после узлов учета на сетях Т3 и Т4. См. том ИТП.

Схема присоединения системы ГВС двухступенчатая, циркуляционная. Давление в подающем / циркуляционном трубопроводе ГВС на выходе из ИТП – 5,60/4,40 бар. Диаметр подающего трубопровода, на выходе из ИТП – 76 мм, диаметр циркуляционного трубопровода, на входе в ИТП – 45 мм.

Температура горячей воды в месте водоразбора принята не менее 60°С и не более 75°С в соответствии с п. 4.7 и п.9.6 СП 30.13330.2020.

Проектом предусмотрена установка термосмесителей для умывальников в санузлах учащихся.начальной школы и санитарном узле МГН.

Проектом при проведении капитального ремонта сохранена система горячего водоснабжения с циркуляцией.

Для здания школы приняты системы:

- Т3 – система горячего водоснабжения, (подающая);
- Т4– система горячего водоснабжения, (циркуляционная);

Для пищеблока приняты системы:

- Т3.1 – система горячего водоснабжения, (подающая);
- Т4.1– система горячего водоснабжения, (циркуляционная)

Требуемый напор воды в системе горячего водоснабжения обеспечивается установленной в ИТП насосной установкой. Циркуляция теплоносителя также обеспечивается насосной установкой (см. том 12-СТ-ПИР/26-01-ТМ).

Для пищеблока и медицинских помещений на период профилактического отключения системы горячего водоснабжения, согласно существующему положению, предусмотрена установка накопительных и проточных водонагревателей в помещениях пищеблока и медицинских помещениях.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ	Лист 12
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Предусмотренная компоновка инженерных коммуникаций обеспечивает свободный доступ к «арматуре», возможность ремонта и замены отдельных участков, возможность поэтажного подключения к горизонтальным разводкам этажей.

Циркуляция системы горячего водоснабжения предусмотрена по стоякам и магистральным сетям, проложенным в подвале. Циркуляционные стояки монтируются в специально запроектированных нишах, размещенных в коридорах, совместно со стояками холодного и горячего водоснабжения.

Для гидравлического регулирования системы горячего водоснабжения в режиме циркуляции в основании циркуляционных стояков предусмотрены ручные балансировочные клапаны. Прокладка магистральных трубопроводов от помещения ИТП до стояков осуществляется под потолком техподполья.

Вода из системы горячего водоснабжения подается на питьевые, на бытовые нужды школы, в помещения пищеблока, в медицинские кабинеты, в санузлы, в душевые, в помещения уборочного инвентаря (ПУИ).

В помещениях пищеблока, ПУИ и душевых предусмотрена установка полотенцесушителей с подключением к сетям ГВС.

В помещениях санузлов для девочек с комнатой личной гигиены в комнатах личной гигиены предусматривается установка гигиенического душа.

В здании школы при проведении капитального ремонта сохранена тупиковая система горячего водоснабжения с нижней разводкой из оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*, диаметром 25-50 мм и циркуляционного горячего водоснабжения с нижней разводкой из оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*, диаметром 15-40 мм.

Поэтажные разводки и подводки к санитарно-техническим приборам приняты из полипропиленовых труб SDR 7.4 PN 20 PPR, $T_{\text{макс}}=95^{\circ}\text{C}$.

Оцинкованные трубы (диаметром 50мм и более), узлы и детали соединяются с помощью бессварных муфтовых соединений трубопроводов: прокладка создает герметическое уплотнение; муфта обеспечивает соединение двух труб; болты и гайки – надежное соединение муфты с трубой; канавка – для позиционирования муфты.

В местах прохода через строительные конструкции трубопроводы прокладываются в предусмотренные закладные устройства из негорючих материалов.

Зазоры между закладными устройствами и трубопроводами, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) предусмотрено заделать на всю глубину легко удаляемой массой из несгораемого материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций.

Стояки и магистрали прокладываются скрыто, в шахтах.

Проектом капитального ремонта предусмотрена установка устройств выпуска воздуха в повышенных местах на стояках горячего водоснабжения в соответствии с п.11.17 СП 30.13330.2020.

В нижних точках водоразборных стояков предусмотрена установка спускников с отводом воды в приемки, расположенные в подвале проектируемого здания.

Компенсация температурных удлинений труб горячего и циркуляционного трубопроводов осуществляется за счет углов поворота трасс, прокладываемых в подвальной части здания.

В соответствии с п.26.10 СП 30.13330.2020 трубопроводы горячего и циркуляционного водопровода подлежат изоляции. Материал тепловой изоляции принят с коэффициентом теплопроводности $k=0,041$ классом горючести не менее Г1 и толщиной изоляции не менее 13мм.

Гидравлическое испытание системы горячего водоснабжения произвести согласно СП 73.13330.2016.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ	Лист 13
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

п) Расчетный расход горячей воды

Таблица 2

Наименование системы	Расчетный расход			Примечание
	м ³ /сут	м ³ /час	л/с	
Горячее водоснабжение: в то числе:	5,610	3,104	1,419	0,242 Гкал/час 280,850 кВт
-пищеблок	3,478	2,714	1,223	0,197 Гкал/час 228,428 кВт

**р) Описание системы оборотного водоснабжения
и мероприятий, обеспечивающих
повторное использование тепла подогретой воды**

Повторное использование тепла подогретой воды проектом не предусматривается.

**с) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального
строительства в целом и по основным производственным процессам**

Так как здание не относится к производственному, данный раздел проектом не разрабатывается.

**т) Баланс водопотребления и водоотведения
по объекту капитального строительства**

Баланс водопотребления и водоотведения представлен в приложении 1.

**т_1) Обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений,
используемых в системе водоснабжения, в части обеспечения соответствия
зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности
и требованиям оснащенности их приборами учета используемых
энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые
требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами
учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)**

Энергетическая эффективность в части инженерных систем здания выполняется за счет сокращения фактического потребления воды посредством полной ликвидации утечек и нерационального использования воды при организации системы контроля, учета и нормирования водопотребления внутри проектируемого здания.

А также, по проектируемому зданию предусмотрен комплекс мер, обеспечивающих сокращение потребления воды по сравнению с типовыми, обычно применяемыми решениями, а именно:

- выбор диаметра трубопровода и фасонных частей по назначению, исходя из скорости движения воды.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 14
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	

**т_2) Описание мест расположения
приборов учета используемой
холодной и горячей воды и устройств
сбора и передачи данных от таких приборов**

Прибор учета водопотребления холодной воды на воде водопровода в здание установлен и сохраняется при капитальном ремонте в помещении №001 водомерного узла на отм. -2,900.

Приборы учета для горячей воды устанавливаются в помещении ИТП №001. См. 2 этап проекта.

**т_3) Сведения о типе и количестве установок,
потребляющих воду, горячую воду для нужд
горячего водоснабжения, параметрах и режимах их работы**

Установок, потребляющих воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения, в здании школы при капитальном ремонте не предусмотрено.

**т_4) Сведения о показателях энергетической эффективности объекта
капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих
годовую удельную величину расхода воды в объекте капитального строительства**

Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии с 261-ФЗ, Приказом Минстроя от 17.11.2017 г №1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

В соответствии с п.3 Приказа Минстроя от 17.11.2017 г №1550/пр, выполнение требований энергетической эффективности обеспечивается соблюдением удельного годового расхода:

- энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию всех типов зданий, строений, сооружений;
- электрической энергии на общедомовые нужды и тепловой энергии на горячее водоснабжение здания школы.

Значение данных показателей приведено в соответствующих подразделах проектной документации: «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Система электроснабжения».

Показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода воды в объекте капитального строительства, методик их расчета, действующим законодательством не установлено.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
						16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ		Лист
								15
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

т_5) Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов воды и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)

Нормируемых показателей удельных годовых расходов воды и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей, действующим законодательством не установлено.

т_6) Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемой воды

Мероприятия по учету и контролю расходования используемой воды описаны в п. «Л» (л.11), п. «т2» (л.12) текстовой части.

т_7) Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход воды, в том числе основные их характеристики

Оборудование, позволяющее исключить нерациональный расход воды, проектом капитального ремонта школы не предусматривается.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 16
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Объект: школа 429
Адрес: 5 ул. Соколиной горы 14
Примечание: школа 429

Документ: Расчёт расходов 2 272 от 03.02.2026 11:26:27
Отчет сформирован: 03.04.2026 13:07:18
Автор: Аверьянова Надежда Алексеевна

№ пот- ребит- еля	Наименование потребителя	Технологический процесс	Количество часов работы	Количество единиц оборудования	Норма водопотребления			Общее водопотребление, м³/сут	Источники водоснабжения, м³/сут				Безвозвратные потери, м³/сут	Водоотведение, м³/сут				
					Обоснование	Расход на ед. оборуд., м³/сут наибольшего водопотребления	Требуемое качество воды		Городской водопровод	Артезианские скважины	Технический водопровод	Оборотноповторные системы		Городская канализация				Водосток
														Хозяйственно- бытовые	Нормативно чистые	Загрязненные механич. минерал. примесями	Загрязненные химич., органич. и проч. примесями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Учащиеся	1 учащийся и 1 преподаватель	8	620	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	0,012	Питьевая	7,44	7,44					7,44				
2	Преподаватели	1 учащийся и 1 преподаватель	8	41	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	0,012	Питьевая	0,492	0,492					0,492				
3	Предприятия общественного питания	1 условное блюдо	12	4 347	СП 30.13330.2020 табл. А.2 прим.5	0,002	Питьевая	8,694	8,694					8,694				
4	Медицинский персонал	1 работающий	8	2	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	0,012	Питьевая	0,024	0,024					0,024				
5	Охрана	1 человек в смену	24	6	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	0,025	Питьевая	0,15	0,15					0,15				
6	Обслуживающий персонал	1 человек в смену	16	16	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	0,025	Питьевая	0,4	0,4					0,4				
7	Полив	1 м2	1	1 789	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.5	0,003	Питьевая	5,367	5,367				5,367					
8	Полив	1 м2	1	727	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.3	0,0015	Питьевая	1,091	1,091				1,091					
9	Полив	1 м2	1	3 400	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.4'	0,0005	Питьевая	1,7	1,7				1,7					
	ИТОГО		24	10 948				25,358	25,358				8,158	17,2				



Расчёт выполнен в программе УМНАЯ ВОДА.
Подробный алгоритм расчетов приведён на сайте www.smartwater.su в разделе "Часто задаваемые вопросы"
Свидетельство о регистрации и сертификаты соответствия доступны на сайте www.smartwater.su

Все права защищены ©

Объект: школа 429
Адрес: 5 ул. Соколиной горы 14
Примечание: школа 429

Отчёт сформирован: 03.04.2026 13:08:09

Автор: Аверьянова Надежда Алексеевна

											Расчётные расходы воды		
Водопотребитель	Обоснование	Кол-во потребителей в сутки	Кол-во приборов	Период потребления в сутки	Норма расхода в сутки	Секундный расход прибором	P	NP	α	Суточный	Макс. часовой	Макс. секундный	
	Измеритель	Кол-во потребителей в час	Кол-во смен	Повышаю- щий коэфф.	Норма расхода в час	Часовой расход прибором	P hr	NP hr	α hr	Средний часовой	Мин. часовой	Макс. секундный (в м³/ч)	
	- -	U U hr	N, шт n	T, ч k	q u, л/сут q hr u, л/ч	qо, л/с qо hr, л/ч	- -	- -	- -	Qсут, м³/сут qT, м³/ч	qhr, м³/ч qhrmin, м³/ч	q, л/с q, м³/ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Холодная вода													
Учащиеся	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2 1 учащийся и 1 преподаватель	620 620	- -	8 1	9,100 2,250	0,1000 60,000	- -	3,875 23,250	2,165 7,742	5,642 0,705	2,323 0,020	1,083 3,899	
Преподаватели	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2 1 учащийся и 1 преподаватель	41 41	- 1	8 1	9,100 2,250	0,1000 60,000	- -	0,256 1,538	0,498 1,232	0,373 0,047	0,370 0,000	0,249 0,896	
Предприятия общественного питания	СП 30.13330.2020 табл. А.2 прим.5 1 условное блюдо	4 347 1 366,2	- -	12 1	1,200 1,200	0,2000 200,000	- -	2,277 8,197	1,553 3,584	5,216 0,435	3,584 0,000	1,553 5,591	
Медицинский персонал	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1 1 работающий	2 2	- 1	8 1	7,500 2,300	0,1000 60,000	- -	0,013 0,077	0,200 0,314	0,015 0,002	0,094 0,000	0,100 0,360	
Охрана	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2 1 человек в смену	6 2	- 3	24 1	15,600 5,700	0,1000 40,000	- -	0,032 0,285	0,241 0,522	0,094 0,004	0,104 0,000	0,121 0,436	
Обслуживающий персонал	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2 1 человек в смену	16 13	- 2	16 1	15,600 5,700	0,1000 40,000	- -	0,206 1,853	0,454 1,373	0,250 0,016	0,275 0,000	0,227 0,817	
Хозяйственно-питьевые нужды		5 032 2 044,2	- -	24 -	2,303 1,574	0,1342 91,387	- -	6,659 35,200	3,104 10,748	11,590 0,483	4,911 0,000	2,083 7,499	
Полив	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.5 1 м2	1 789 -	- -	1 1	3,000 -	- -	- -	- -	- -	5,367 5,367	- -	- -	
Полив	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.3 1 м2	727 -	- -	1 1	1,500 -	- -	- -	- -	- -	1,091 1,091	- -	- -	
Полив	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.4' 1 м2	3 400 -	- -	1 1	0,500 -	- -	- -	- -	- -	1,700 1,700	- -	- -	
Безвозвратные потери		5 916 -	- -	1 -	1,379 -	- -	- -	- -	- -	8,158 8,158	- -	- -	
ИТОГО		10 948 2 044,2	- -	24 -	1,804 0,404	0,1342 91,387	- -	6,659 35,200	3,104 10,748	19,748 0,823	4,911 0,000	2,083 7,499	
Горячая вода													
Учащиеся	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2 1 учащийся и 1 преподаватель	620 620	- -	8 1	2,900 0,850	0,1000 60,000	- -	1,464 8,783	1,198 3,763	1,798 0,225	1,129 0,000	0,599 2,156	
Преподаватели	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2 1 учащийся и 1 преподаватель	41 41	- 1	8 1	2,900 0,850	0,1000 60,000	- -	0,097 0,581	0,340 0,731	0,119 0,015	0,219 0,000	0,170 0,612	
Предприятия общественного питания	СП 30.13330.2020 табл. А.2 прим.5 1 условное блюдо	4 347 1 366,2	- -	12 1	0,800 0,800	0,2000 200,000	- -	1,518 5,465	1,223 2,714	3,478 0,290	2,714 0,000	1,223 4,403	
Медицинский персонал	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1 1 работающий	2 2	- 1	8 1	4,500 1,700	0,1000 60,000	- -	0,009 0,057	0,200 0,285	0,009 0,001	0,086 0,000	0,100 0,360	
Охрана	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2 1 человек в смену	6 2	- 3	24 1	9,400 3,700	0,1000 40,000	- -	0,021 0,185	0,217 0,435	0,056 0,002	0,087 0,000	0,109 0,392	
Обслуживающий персонал	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2 1 человек в смену	16 13	- 2	16 1	9,400 3,700	0,1000 40,000	- -	0,134 1,203	0,383 1,073	0,150 0,009	0,215 0,000	0,192 0,691	
Хозяйственно-питьевые нужды		5 032 2 044,2	- -	24 -	1,115 0,838	0,1468 105,308	- -	3,243 16,274	1,933 5,896	5,610 0,234	3,104 0,000	1,419 5,108	
ИТОГО		5 032 2 044,2	- -	24 -	1,115 0,838	0,1468 105,308	- -	3,243 16,274	1,933 5,896	5,610 0,234	3,104 0,000	1,419 5,108	
Холодная и горячая вода													

Учащиеся	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	620	-	8	12,000	0,1400	-	3,813	2,143	7,440	3,344	1,500
	1 учащийся и 1 преподаватель	620	-	1	3,100	100,000	-	19,220	6,687	0,930	0,016	5,400
Преподаватели	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	41	-	8	12,000	0,1400	-	0,252	0,495	0,492	0,553	0,347
	1 учащийся и 1 преподаватель	41	1	1	3,100	100,000	-	1,271	1,106	0,062	0,000	1,249
Предприятия общественного питания	СП 30.13330.2020 табл. А.2 прим.5	4 347	-	12	2,000	0,3000	-	2,530	1,656	8,694	5,790	2,484
	1 условное блюдо	1 366,2	-	1	2,000	300,000	-	9,108	3,860	0,725	0,000	8,942
Медицинский персонал	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	2	-	8	12,000	0,1400	-	0,016	0,205	0,024	0,137	0,144
	1 работающий	2	1	1	4,000	80,000	-	0,100	0,343	0,003	0,000	0,518
Охрана	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	6	-	24	25,000	0,1400	-	0,037	0,250	0,150	0,163	0,175
	1 человек в смену	2	3	1	9,400	60,000	-	0,313	0,544	0,006	0,000	0,630
Обслуживающий персонал	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	16	-	16	25,000	0,1400	-	0,242	0,487	0,400	0,436	0,341
	1 человек в смену	13	2	1	9,400	60,000	-	2,037	1,453	0,025	0,000	1,228
Хозяйственно-питьевые нужды		5 032	-	24	3,418	0,1988	-	6,890	3,178	17,200	7,668	3,159
		2 044,2	-	-	2,412	153,843	-	32,049	9,969	0,717	0,000	11,372
Полив	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.5	1 789	-	1	3,000	-	-	-	-	5,367	-	-
	1 м2	-	-	1	-	-	-	-	-	5,367	-	-
Полив	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.3	727	-	1	1,500	-	-	-	-	1,091	-	-
	1 м2	-	-	1	-	-	-	-	-	1,091	-	-
Полив	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.4'	3 400	-	1	0,500	-	-	-	-	1,700	-	-
	1 м2	-	-	1	-	-	-	-	-	1,700	-	-
Безвозвратные потери		5 916	-	1	1,379	-	-	-	-	8,158	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	8,158	-	-
ИТОГО		10 948	-	24	2,316	0,1988	-	6,890	3,178	25,358	7,668	3,159
		2 044,2	-	-	0,619	153,843	-	32,049	9,969	1,057	0,000	11,372

Максимальный часовой расчетный расход теплоты (тепловой поток для приготовления горячей воды в час с максимальным водопотреблением) 280 850 Вт / 242 112 ккал/ч / 0,242 Гкал/ч
Средний часовой расчетный расход теплоты (тепловой поток для приготовления горячей воды в час со средним водопотреблением) 81 098 Вт / 69 912 ккал/ч / 0,070 Гкал/ч
в т.ч. учтены тепловые потери 64 812 Вт / 55 872 ккал/ч / 0,056 Гкал/ч

РАСЧЁТ РАСХОДОВ ТЕПЛОТЫ

Объект: школа 429
Адрес: 5 ул. Соколиной горы 14
Примечание: школа 429

Документ: Расчёт расходов 2 272 от 03.02.2026 11:26:27
Отчёт сформирован: 03.04.2026 13:04:51
Автор: Аверьянова Надежда Алексеевна

Водопотребитель	Кол-во потреби-телей	Расчётные расходы горячей воды		Тепловые потери	Расчётные расходы теплоты			
		Средний часовой	Макс. часовой		Средний часовой		Макс. часовой	
		qT, м³/ч	qhr, м³/ч		QhT, кВт	QhT, Гкал/ч	Qhhr, кВт	Qhhr, Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Учащиеся	620	0,225	1,129	16,444	32,104	0,028	95,022	0,082
Преподаватели	41	0,015	0,219	3,194	4,238	0,004	18,436	0,016
Предприятия общественного питания	1 366,2	0,290	2,714	39,534	59,718	0,051	228,428	0,197
Медицинский персонал	2	0,001	0,086	1,245	1,315	0,001	7,231	0,006
Охрана	2	0,002	0,087	1,267	1,406	0,001	7,322	0,006
Обслуживающий персонал	13	0,009	0,215	3,126	3,752	0,003	18,090	0,016
ИТОГО	2 044,2	0,234	3,104	64,812	81,098	0,070	280,850	0,242



Расчёт выполнен в программе УМНАЯ ВОДА.

Все права защищены ©




Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кл. помещения
001	ИТП	60,07	Д
002	Венткамер с фанкермой	63,32	ВЗ
004	Воздушной узел и насосная	31,10	Д
005	Техническое помещение	28,40	Д
006	Венткамер	137,76	ВЗ
006.1	Венткамер систем приточной вытяжной вентиляции	23,13	Д
007	Венткамер	138,94	ВЗ
008	Техническое помещение для хранения инженерных коммуникаций	974,84	ВЗ
009	Венткамер	64,68	ВЗ
010	Техническое помещение	64,96	Д
011	Защитное помещение гражданской обороны	249,34	Д
012	Коридор	58,95	Д
013	Санузел женский	10,88	Д
014	Санузел мужской	4,45	Д
015	Коридор	50,11	Д
016	Узел ввода электрических сетей	54,44	ВЗ
017	Коридор	39,60	Д
		Всего	1998,0

B1	Сеть хоз.-питьевого водопровода
B1.1	Сеть хоз.-питьевого водопровода для пищеблока
T3	Сеть горячего водоснабжения (подающая)
T4	Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная)
T3.1	Сеть горячего водоснабжения (подающая) для пищеблока
T4.1	Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная) для пищеблока

В1	Сеть холодного водоснабжения
В1.1	Сеть холодного водоснабжения для пищеблока
Т3	Сеть горячего водоснабжения (подающая)
Т4	Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная)
Т3.1	Сеть горячего водоснабжения (подающая) для пищеблока
Т4.1	Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная) для пищеблока

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещений
101	Тойбур	35,02	
102	Коридор с рекреацией	275,54	
103	Секция для МП	5,23	
104	Амфиатриольный кабинет псих (начальная школа)	25,91	
106	Секция для девочек (начальная школа)	23,25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	91,55	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35,45	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	51,29	
110	Лестничная клетка (П)	24,50	
111	Коридор	77,66	
112	Секция для мальчиков (начальная школа)	12,44	
113	Секция для персонала	2,78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	69,20	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,33	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,22	
118	ПМ	1,26	84
119	Секция для девочек (начальная школа)	12,44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	25,40	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	93,13	
123	Гардеробная комната (для учителей)	9,86	
124	Помещение (близ)	9,47	84
125	Секция для мальчиков (начальная школа)	21,23	
126	Учебные кабинеты (начальная школа)	56,76	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53,71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,81	
130	Коридор с рекреацией	117,57	
131	Лестничная клетка Тип И2	27,18	
132	Вестибюль	42,02	
133	Электрощитовая	16,24	83
134	Место для приспособления дефилирующих расходов и хранения формально завершенных, приспособленных для помещения нейтрального назначения	7,36	84
134.1	Туалет нейтральный	4,31	
135	Кабинет врача	27,00	
136	Передовая (продвижений) кабинет	28,88	
137	Коридор	25,06	
138	Комната инструктора	12,03	
138.1	Секция с душем	7,03	
139	ПМ	6,29	84
140	Секция для персонала	3,77	
141	Помещение (близ)	12,01	83
142	Помещение для персонала	18,87	
142.1	Секция для персонала	2,01	
142.2	Душевая	2,29	
143	ПМ	4,85	84
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,01	84
145	Кабинет и комната уборочной пары	6,92	84
146	Защитный щит	7,15	84
147	Коридор	28,66	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26,78	83
148	Кабинет охраны продукции	10,81	83
149	Диспетчерский щит	15,16	83
150	Горячий щит	39,25	83
151	Менская для кураторной посуды	9,75	84
152	Менская для столовой посуды	34,18	84
152.1	Приспособление	5,46	84
153	Холодный щит	15,98	83
154	Обеденный зал	118,91	
155	Раздевальная для мальчиков	10,10	
156	Секция для мальчиков	2,16	
157	Секция для девочек	2,16	
158	Душевая для мальчиков	4,15	
159	Душевая для девочек	4,15	
160	Секция для мальчиков	8,71	
161	Секция для девочек	8,71	
162	Раздевальная для девочек	11,00	
163	Лестничная клетка (П)	27,00	
164	Техническое помещение	4,16	84
165	Складские	2,21	83
166	ПМ	4,30	84
167	Универсальный спортивный зал	270,82	
168	Лестничная клетка (П)	25,50	
169	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	281,24	
171	Тех. помещение	3,33	84
172	Лестничная клетка (П)	21,00	
172.1	Тойбур	4,18	
173	Электрощитовая	17,34	83
	Всего	2667,3	

									№-25/Г-П-ЮСЗ-ГЧ
									Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколовой горы S-8, 0/А
Изм.	Код экз.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Разреш.			Широкая		2026.7.27				
						Система водоснабжения			
						Страницы	Листов	Листов	
						п	2		
						План Т.эпожа с сетями Б1, Б11, Т.3, Т31, Т4, Т4.1			
Н контро						Ворожобев 2026.7.27			




Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кол-во помещений
201	Лестничная клетка / тип 1/2	28,82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,70	
203	Пси	2,78	
204	Секция для девочек (начальная школа)	12,73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,45	
208	Секция для персонала	2,79	
209	Секция для мальчиков (начальная школа)	12,44	
210	Лестничная клетка / ПП	27,05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	50,17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36,51	
213	Лаборатория-интерактивный кабинет для изучения английского языка	97,02	8
214	Секция для девочек (начальная школа)	23,25	
215	Танцб	5,46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32,35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245,43	
218	Коридор	25,20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33,78	
220	Помещение связи	8,73	
221	Секция для мальчиков (начальная школа)	21,45	8
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18,97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19,22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	56,17	
225	Классовая информатика (старшая мастерская)	17,75	8
226	Торжественная мастерская	54,82	
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34,58	
227	Мультифункциональное пространство с функцией столовой зала (с. столовой в 3-м этаже пола)	272,39	
228	Коридор	10,72	8
229	Лестничная клетка / ПП	21,00	
230	Тек. помещение	3,93	
231	Административная	14,75	
232	Классовая информатика	16,65	
233	Классовый кабинет материальной педагогики	23,55	8
234	Кабинет материальной педагогики тип 2	86,25	8
235	Кабинет с рабочим пространством для учителя тип 1 (начальная школа)	44,43	
236	Кабинет материальной педагогики тип 1	102,78	8
237	Пси	3,24	
238	Секция для персонала	2,65	
239	Секция для мальчиков (основная и старшая школа)	20,97	
240	Секция для девочек + комнаты личной гигиены (основная и старшая школа)	25,85	
241	Лестничная клетка / ПП	21,00	
242	Лестничная клетка / ПП	25,50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	268,00	
244	Коридор	18,72	
245	Коридор	77,66	
246	Административный кабинет	18,87	
		Всего	2245,3

Условные обозначения:

- | | |
|----------|--|
| — B11 — | Сеть хозяйственного водопровода для пищеблока |
| — T3 — | Сеть горячего водоснабжения (подающая) |
| — T4 — | Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная) |
| — T3.1 — | Сеть горячего водоснабжения (подающая) для пищеблока |
| — T4.1 — | Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная) для пищеблока |


[illegible]



План 3 этажа

Экспликация помещений 3-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь м2	Кол. помеще-ния
301	Лестничная клетка Тип Н2	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58,70	
303	ПМ	2,78	84
304	Санитария для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58,68	
306	Кабинет математики	58,55	
307	Кабинет математики	60,45	
308	Санитария для персонала	2,75	
309	Санитария для мальчиков (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (П)	27,05	
311	Кабинет географии	55,07	
312	Универсальный учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогами-психологами	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естественных наук: физика	61,36	
315	Лаборатория кабинета физики	18,02	83
316	Санитария для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23,25	
317	Пособное помещение	6,64	84
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
320	Коридор с рекреацией	244,13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,78	
322	Помещение связи	8,75	84
323	Санитария для мальчиков (основная и старшая школа)	21,73	
324	Лаборатория кабинета биологии	15,93	83
325	Учебный кабинет для изучения естественных наук: биология + ОБЭ	77,78	
326	Универсальный учебный кабинет	53,07	
327	Кабинет истории тип 1	54,86	
328	Кроссовая	10,72	83
329	Лестничная клетка (П)	21,00	
329.1	Тамбур	4,48	
330	Тех. помещение	3,93	84
331	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (коридор)	125,19	
332	Раздевальня	14,45	
333	Раздевальня	17,63	
334	Мультимедийный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	152,15	
335	Мультимедийный информационный библиотечный центр (хранение (закрытый фонд) и выдачи книг)	41,15	83
336	ПМ	4,44	84
337	Санитария для девочек (основная и старшая школа)	8,84	84
338	Санитария для девочек (основная и старшая школа)	10,97	
339	Санитария для персонала	5,40	
340	Лестничная клетка (П)	21,00	
340.1	Тамбур	2,20	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	71,92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	39,84	83
343	Помещение музея	43,49	
344	Лестничная клетка (П)	25,50	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	195,20	
346	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	168,80	
347	Коридор	78,72	
348	Коридор	77,66	
Всего		2246,3	

- Условные обозначения:
- Б1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода
 - Б1.1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода для пищеблока
 - Т3 — Сеть горячего водоснабжения (подогрев)
 - Т4 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляция)
 - Т3.1 — Сеть горячего водоснабжения (подогрев) для пищеблока
 - Т4.1 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляция) для пищеблока



Экспликация помещений 4-20 этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь м ²	Кол-во ед. изм.
401	Лестничная клетка Тип И2	28,81	
402	Кабинет русского языка и литературы	58,70	
403	МШ	12,78	8
404	Специал. для девочек (основная и старшая школа)	2,49	
405	Кабинет русского языка и литературы	58,68	
406	Кабинет математики	58,54	
407	Кабинет математики	60,45	
408	Специал. для персонала	2,78	
409	Специал. для мальчиков (основная и старшая школа)	12,49	
410	Лестничная клетка [П]	26,98	
411	Кабинет информационных технологий	87,66	
412	Лабортинская при кабинете информационных технологий	18,86	8
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16,03	
414	Учебные кабинеты для изучения иностранных языков	60,75	
415	Лабортинская кабинета химии	18,96	8
416	Специал. для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22,56	
417	Подсобные помещения	7,36	8
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	73,30	
419	Коридор с рекреацией	245,54	
420	Коридор с рекреацией	186,69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	84,07	
422	Помещение для	3,02	8
423	Специал. для мальчиков (основная и старшая школа)	21,45	
424	Коридор	77,66	
425	Кабинет истории Тип 1	54,17	
426	Кабинет информатики с возможностью деления пространственной перегородкой на два помещения	108,69	
427	Лестничная клетка [П]	21,00	
428	Помещение выходо на крыло	4,18	
Всего		1276,5	

Условные обозначения:

- | | |
|--------|---|
| —B1— | Сеть хвз-гумового водоснабжения |
| —B11— | Сеть хвз-гумового водоснабжения для павлово |
| —T3— | Сеть горячего водоснабжения (подстанция) |
| —T4— | Сеть горячего водоснабжения (агрегационная) |
| —T3.1— | Сеть горячего водоснабжения (подстанция) для павлово |
| —T4.1— | Сеть горячего водоснабжения (агрегационная) для павлово |

[illegible]

Согласовано	
Взам. инд. Н	
Подп. и дата	
Инф. N подл.	



Условные обозначения:

- B1

— B1.1

Задвижка фланцевая

Вентиль муфтовый

Спускной кран

Обратный клапан

Воздухорегулятор накопительный

Воздухорегулятор проточный

Газовый кран
- B1

— B1.1

Подвод воды к туалету

Подвод воды к писуару

Подвод воды к писуару

Подвод воды к оборудованию

Питьевой фонтанчик

Автоматический воздухоотводчик


16-25/Г-П-ИОС2-ГЧ				
Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14				
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись
Разраб.	Шершова		2026.07.01	
Система водоснабжения				
Схема сетей В1, В1.1				
Н. контр.	Ворожьев		2026.07.01	
ГИП	Неменова		2026.07.01	
СТАДИЯ				
Лист				
Листов				
П 6				
АЗУРИТ				
ФОРМАТ				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Условные обозначения:

T3

Сеть горячего водоснабжения (подающая)

T4

Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная)

T3.1

Сеть горячего водоснабжения (подающая) для пищеблока

T4.1

Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная) для пищеблока

Задвижка фланцевая

Вентиль муфтовый

Служебный кран

Обратный клапан

Водонагреватель накопительный

Водонагреватель проточный

Автоматический воздухоотделчик

Смеситель у радиатора

Смеситель у душа

Полочный кран внутренний

Гигиенический душ

Балансировочный клапан

Полотенцесушитель

Узел А

T3, T3.1


T4, T4.1

Терморегулятор

Узел подсоединения полотенцесушителя

Полотенцесушитель

					16-25/Г-П-ИОС2-ГЧ			
					Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Система водоснабжения		
Разраб.		Шершова			2026.07.01			
						Стадия	Лист	Листов
						П	7	
Н. контр.	Воробьев				2026.07.01	Схема сетей Т3, Т3.1, Т4, Т4.1		
ГИП	Неменов				2026.07.01			



Согласовано	

Взам. инв N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата
Разраб.		Шершова			2026.07.01
Н. контр.		Воробьев			2026.07.01
ГИП		Неменов			2026.07.01

16-25/Г-П-ИОС 2-ГЧ

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Система водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	8	

Схема водомерного узла



Формат А3	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
		1. Система хозяйственно питьевого водопровода В1 ниже 0.000							
	1	Кран шаровой полнопроходной Ø 15 (спускник)				шт	32		
	2	Кран шаровой полнопроходной Ø 15				шт	2		
	3	Кран шаровой полнопроходной Ø 20				шт	13		
	4	Кран шаровой полнопроходной Ø 25				шт	6		
	5	Кран шаровой полнопроходной Ø 32				шт	3		
	6	Кран шаровой полнопроходной Ø 40				шт	2		
	7	Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"х1/2" Н/Н, бабочка				шт	5		
	8	Задвижка Ø 100 фланцевая с ответными фланцами, болтами и гайками				шт	1		
	9	Кран поливочный, наружный:				компл.	6		
	10	-клапан муфтовый Ру 16 кгс/см² Ø25;				шт	6		
	11	-рукав напорный с текстильным каркасом L = 30 м, Ø25мм				шт	6		
	12	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	14		Для спускников
	13	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20/ Ø25	ГОСТ 3262-75*			м	100/125		
	14	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	25		
	15	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø40	ГОСТ 3262-75*			м	35		
	16	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø50	ГОСТ 3262-75*			м	12		
	17	Труба стальная, электросварная оцинкованная, Ø65	ГОСТ 3262-75*				50		
	18	Труба стальная, электросварная оцинкованная, Ø80	ГОСТ 10704-91			м	40		
	19	Труба стальная, электросварная оцинкованная, Ø100	ГОСТ 10704-91			м	40		
	20	Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Tmax=95C, Дн 20х2,8	ГОСТ 32415-2013			м	15		Подводки
	21	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20	Thermaflex FRZ	FRZ J-20	Thermaflex	м	14		
	22	Теплоизоляция 9 мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25	Thermaflex FRZ		Thermaflex	м	115		
	23	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32	Thermaflex FRZ	FRZ E-22	Thermaflex	м	125		
	24	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4),	Thermaflex FRZ	FRZ E-42	Thermaflex	м	25		
	25	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду40 (Øнар.48,3)	Thermaflex FRZ	FRZ E-48	Thermaflex	м	35		
	26	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду50 (Øнар.60)	Thermaflex FRZ	FRZ E-60	Thermaflex	м	12		
	27	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду65 (Øнар.73)	Thermaflex FRZ	FRZ E-70	Thermaflex	м	50		
Согласовано									
Взам. инв. №									
Подпись и дата									
Инв. № подл.									

						16-25/Г-П-ИОС2-С				
						«Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	Система водоснабжения		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Шершова			06.26			П	1	6
						Спецификация оборудования, изделий и материалов				
Н.контроль		Воробьев			06.26					
ГИП		Неменов			06.26					

Формат А3	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
	28	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду80 (Øнар.88,9), или пластик. Øнар.90	Thermaflex FRZ	FRZ E-89	Thermaflex	м	40			
	29	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Øнар.114,3 , или пластик. Øнар.110	Thermaflex FRZ	FRZ E-114	Thermaflex	м	40			
	30	Опоры и крепления трубопроводов (С245)				кг	200			
	31	Смеситель для раковины без донного клапана, хром	B0459AA			компл.	3		По брендбуку	
	32	Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"х1/2" Н/Н, бабочка				шт	5			
	33	Гибкая подводка с РЕХ трубкой TiM 1/2 г/г 60 см				шт	17			
		2.Система горячего водоснабжения (Т3, Т4) ниже 0,000								
	34	Кран шаровой полнопроходной Ø 15(спускной)				шт	55			
	35	Кран шаровой полнопроходной Ø 15				шт	6			
	36	Кран шаровой полнопроходной Ø 20				шт	29			
	37	Кран шаровой полнопроходной Ø 25				шт	9			
	38	Кран шаровой полнопроходной Ø 32				шт	2			
	39	Задвижка Ø 45 фланцевая с ответными фланцами, болтами и гайками				шт	1			
	40	Задвижка Ø 76 фланцевая с ответными фланцами, болтами и гайками				шт	1			
	41	Клапан балансировочный ручной Ø 15				шт	6			
	42	Клапан балансировочный ручной Ø 20				шт	17			
	43	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	25			
	44	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20	ГОСТ 3262-75*			м	130			
	45	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25	ГОСТ 3262-75*			м	110			
	46	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	170			
	47	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø40	ГОСТ 3262-75*			м	110			
	48	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø46	ГОСТ 3262-75*			м	5			
	49	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø50	ГОСТ 3262-75*			м	25			
	50	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø65	ГОСТ 3262-75*			м	60			
	51	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø76	ГОСТ 3262-75*			м	5			
		52	Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Tmax=95C, Дн 20х2,8	ГОСТ 32415-2013			м	15		
		53	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20	Thermaflex FRZ	FRZ J-20	Thermaflex	м	25		
		54	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25	Thermaflex FRZ	FRZ J-28	Thermaflex	м	145		
		55	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32	Thermaflex FRZ	FRZ J-35	Thermaflex	м	110		
		56	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40	Thermaflex FRZ	FRZ J-42	Thermaflex	м	170		
	57	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду40 (Øнар.48,3)	Thermaflex FRZ	FRZ J-48	Thermaflex	м	110			
Изм. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата								Лист
										2
			Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС2-С	

Формат А3	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
	58	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду46 (Øнар.48,3)	Thermaflex FRZ	FRZ J-48	Thermaflex	м	5		
	59	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Øнар.54 или пластик. (Øнар.50)	Thermaflex FRZ	FRZ J-54	Thermaflex	м	25		
	60	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду65 (Øнар.76,1), или пластик. Øнар.75	Thermaflex FRZ	FRZ J-76	Thermaflex	м	60		
	61	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду76 (Øнар.88,2), или пластик. Øнар.88	Thermaflex FRZ	FRZ J-76	Thermaflex	м	5		
	62	Опоры и крепления трубопроводов (С245)				кг	120		
		3.Система горячего водоснабжения (В1.1) пищеблок, ниже 0,000							
	63	Кран шаровой полнопроходной Ø 15(спускной)				шт	3		
	64	Кран шаровой полнопроходной Ø 32				шт	1		
	65	Кран шаровой полнопроходной Ø 40				шт	2		
	66	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	1		
	67	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø40	ГОСТ 3262-75*			м	2		
	68	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40	Thermaflex FRZ	FRZ J-42	Thermaflex	м	1		
	69	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду40 (Øнар.48,3)	Thermaflex FRZ	FRZ J-48	Thermaflex	м	2		
	70	Опоры и крепления трубопроводов (С245)				кг	5		
		4.Система горячего водоснабжения (Т3.1, Т4.1) пищеблок, ниже 0,000							
	71	Кран шаровой полнопроходной Ø 15(спускной)				шт	6		
	72	Кран шаровой полнопроходной Ø 20				шт	3		
	73	Кран шаровой полнопроходной Ø 25				шт	1		
	74	Кран шаровой полнопроходной Ø 32				шт	1		
	75	Клапан балансировочный ручной DN 20				шт	3		
	76	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	2		
	77	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20	ГОСТ 3262-75*			м	3		
	78	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25	ГОСТ 3262-75*			м	1		
	79	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	2		
	80	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20	Thermaflex FRZ	FRZ J-22	Thermaflex	м	2		
	81	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25	Thermaflex FRZ	FRZ J-28	Thermaflex	м	3		
	82	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32	Thermaflex FRZ	FRZ J-35	Thermaflex	м	1		
	83	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40	Thermaflex FRZ	FRZ J-42	Thermaflex	м	2		
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							
									Лист
			16-25/Г-П-ИОС2-С						3
Изм.	Кол.	у	Лист	№ док	Подпись	Дата			

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
84	Опоры и крепления трубопроводов (С245)				кг	20		
	5. <u>Система хозяйственно питьевого водопровода</u> <u>В1 выше 0.000</u>							
85	Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"x1/2" Н/Н, бабочка				шт	100		
86	Гибкая подводка с РЕХ трубкой TiM 1/2 г/г 60 см				шт	223		
87	Кран шаровой полнопроходной DN 20				шт	93		
88	Кран врезной ½-1/4 для подключения питьевого фонтанчика				шт	11		
89	Кран поливочный внутренний, комплект: смеситель настенный однорычажный, рукав резиновый Ø15, L=5,0 м.				компл.	13		
90	Латунный шаровой кран для воды DN 15 Pn16 BP/BP ручка-бабочка				шт	1		
91	Обратный клапан с латунным сердечником DN 20 Pn16				шт	1		
92	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	20		
93	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20	ГОСТ 3262-75*			м	90		
94	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25	ГОСТ 3262-75*			м	90		
95	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	20		
96	Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Tmax=95C, Дн 20х2,8	ГОСТ 32415-2013			м	480		Подводки
97	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20	Thermaflex FRZ	FRZ E-22	Thermaflex	м	20		
98	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25	Thermaflex FRZ	FRZ E-28	Thermaflex	м	570		п.17+п.18
99	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32	Thermaflex FRZ	FRZ E-35	Thermaflex FRZ	м	90		
100	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40	Thermaflex FRZ	FRZ E-42	Thermaflex	м	20		
101	Автоматический воздухоотводчик в комплекте с краном шаровым				шт	23		
102	Опоры и крепления трубопроводов (С245)				т	1430		
	6. Система горячего водоснабжения (Т3, Т4) выше 0.000							
103	Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"x1/2" Н/Н, бабочка				шт	122		
104	Гибкая подводка с РЕХ трубкой TiM 1/2 г/г 60 см				шт	122		
105	Автоматический воздухоотводчик DN15 в комплекте с краном шаровым				шт	23		
106	Кран шаровой полнопроходной DN 20				шт	69		
107	Латунный шаровой кран для воды DN 15 Pn16 BP/BP ручка-бабочка				шт	1		
108	Смеситель термостатический t=37 ⁰ С, Ду15/ Ду20				шт	37		Для МГ, с/у нач. школы
109	Клапан обратный пружинный лат.шток Ду 15/20 муфтовый				шт	37		

Формат А3	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	110	Смеситель с гигиеническим душем душ		W25-51		компл.	3		
	111	Полотенцесушитель водяной, с угловыми вентилями (крест) G 1/2” НР х G 3/4” НГ арт. 00-1408-1234				шт	8		
	112	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	50		
	113	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20	ГОСТ 3262-75*			м	240		
	114	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25	ГОСТ 3262-75*			м	90		
	115	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	10		
	116	Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Tmax=95C, Дн 20х2,8	ГОСТ 32415-2013			м	320		Подводки
	117	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20	Thermaflex FRZ	FRZ J-22	Thermaflex	м	50		
	118	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25	Thermaflex FRZ	FRZ J-22	Thermaflex	м	560		
119	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32	Thermaflex FRZ	FRZ J-35	Thermaflex	м	90			
120	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40	Thermaflex FRZ	FRZ J-42	Thermaflex	м	10			
121	Опоры и крепления трубопроводов (С245)				т	980			
		7. Система хозяйственно-питьевого водопровода В1.1 , пищеблок, выше 0.000							
	122	Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"х1/2" Н/Н, бабочка				шт	9		
	123	Латунный шаровой кран для воды DN 15 Pn16 BP/BP ручка-бабочка				шт	9		Для эл.водонагревателей
	124	Обратный клапан с латунным сердечником DN 20 Pn16				шт	9		
	125	Автоматический воздухоотводчик DN15 в комплекте с краном шаровым				шт	3		
	126	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	3		
	127	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø40	ГОСТ 3262-75*			м	6		
	128	Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Tmax=95C, Дн 20х2,8	ГОСТ 32415-2013			м	50		Подводки
	129	Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Tmax=95C, Дн 25х3,5	ГОСТ 32415-2013			м	20		Разводки
	130	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25	Thermaflex FRZ	FRZ E-28	Thermaflex	м	70		
	131	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4)	Thermaflex FRZ	FRZ E-42	Thermaflex	м	3		
	132	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду40 (Øнар.48,3)	Thermaflex FRZ	FRZ E-48	Thermaflex	м	6		
	133	Опоры и крепления трубопроводов (С245)				кг	120		
		8. Система горячего водоснабжения (Т3.1, Т4.1) пищеблок, выше 0.000							
Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание							
134	Латунный шаровой кран для воды DN 20 Pn16 BP/BP ручка-бабочка				шт	9									
135	Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"x1/2" Н/Н, бабочка				шт	4									
136	Гибкая подводка с PEX трубкой TiM 1/2 г/г 60 см				шт	33									
137	Автоматический воздухоотводчик DN15 в комплекте с краном шаровым				шт	3									
138	Полотенцесушитель водяной, с угловыми вентилями (крест) G 1/2'' HP x G 3/4'' HG арт. 00-1408-1234				шт	1									
139	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20	ГОСТ 3262-75			м	9									
140	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25	ГОСТ 3262-75			м	6									
141	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75			м	3									
142	Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Tmax=95C, Дн 20x2,8	ГОСТ 32415-2013			м	50		Подводки							
143	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25	Thermaflex FRZ	FRZ J-22	Thermaflex	м	59									
144	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32	Thermaflex FRZ	FRZ J-35	Thermaflex	м	6									
145	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40	Thermaflex FRZ	FRZ J-42	Thermaflex	м	3									
146	Опоры и крепления трубопроводов (C245)				кг	80									
															Лист
									16-25/Г-П-ИОС2-С						6
		Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подпись	Дата								



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСВОДОКАНАЛ"

105005, Москва, Плетешковский пер., д 2 Тел 8-499-763-34-34, факс 8-499-265-22-01, E-mail: post@mosvodokanal.ru

КОНТРАКТ №3078266

холодного водоснабжения и водоотведения

Идентификационный код закупки (ИКЗ) 252771986605677190100100150010000247

Москва

Г.

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1247/24 от 28.12.2024 г., с одной стороны и **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Зуевой Н.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

I. Предмет Контракта

1. По настоящему Контракту, в соответствии с "Правилами холодного водоснабжения и водоотведения", утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (далее - "Правила"), **Мосводоканал**, осуществляющий холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется:

подавать **Заказчику** через присоединенную водопроводную сеть из централизованной системы холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду;

осуществлять прием сточных вод **Заказчика** от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект.

Заказчик по настоящему Контракту обязуется соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованных систем водоотведения, оплачивать водоотведение и принятую холодную (питьевую) воду и (или) холодную (техническую) воду (далее - холодная вода) установленного качества в сроки и порядке, которые определены настоящим Контрактом, соблюдать в соответствии с настоящим Контрактом режим потребления холодной воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета.

2. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения **Мосводоканала** и **Заказчика** определяются в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенном в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенный в Приложении № 1 к указанному Контракту, подлежит подписанию при заключении Контракта холодного водоснабжения и водоотведения и является его неотъемлемой частью.

Местом исполнения обязательств по Контракту являются границы раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям.

Сведения о водоснабжении и водоотведении объекта(объектов) по Контракту указаны в Приложении № 1.1 к настоящему Контракту.

II. Сроки и режим подачи холодной воды и водоотведения

4. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является 01.07.2025 г.

5. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном уровне давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения) приведены в Приложении № 3 к настоящему Контракту в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.

5.1. Сведения о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке), в том числе с распределением подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой **Мосводоканал** принимает на себя

обязательства обеспечить холодное водоснабжение в отношении объектов **Заказчика** и оказание услуг по водоотведению, указываются в Приложениях № 10 и № 11.

6. Сведения о режиме приема сточных вод приведены в Приложении № 4 к настоящему Контракту.

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по Контракту

7. Оплата по настоящему Контракту осуществляется **Заказчиком** по тарифам на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При установлении **Мосводоканалу** двухставочных тарифов указывается размер подключенной нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения.

7.1. **Мосводоканал** осуществляет по настоящему Контракту подачу холодной воды из централизованной системы водоснабжения и прием от **Заказчика** в централизованную систему водоотведения сточных вод в 2025-2027 годах на общую сумму 5.202.866,89 (пять миллионов двести две тысячи восемьсот шестьдесят шесть рублей 89 копеек) рублей с учетом НДС.

Заказчик обязан оплатить оказанные услуги **Мосводоканала** в полном объеме.

8. Расчетный период, установленный настоящим Контрактом равен одному календарному месяцу. **Заказчик** вносит плату по настоящему Контракту в следующем порядке (если иное не предусмотрено в соответствии с "Правилами"):

- 30 процентов стоимости объема воды (сточных вод), потребленной (сброшенной) **Заказчиком** за предыдущий месяц (для **Заказчиков**, контракты с которыми заключены менее одного месяца назад, - стоимости гарантированного объема воды или максимального расхода сточных вод, указанных в настоящем Контракте), вправе внести до 18-го числа текущего месяца;
- оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду и (или) оказанные услуги водоотведения с учетом средств, ранее внесенных **Заказчиком** в качестве оплаты за холодную воду и водоотведение в расчетном периоде (в случае их внесения **Заказчиком**), осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате **Мосводоканалом** не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

В случае если объем фактического потребления холодной воды и (или) оказанной услуги водоотведения за истекший месяц, определенный в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (далее – "Правила коммерческого учета"), окажется меньше объема воды (сточных вод), за который **Заказчиком** была произведена оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет последующего платежа за следующий месяц.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет **Мосводоканала**.

8.1. Если иное не установлено соглашением сторон, выставление счета и универсального передаточного документа (далее - расчетно-платежных документов) производится посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи (далее – ЭДО). Такой электронный документооборот осуществляется в соответствии с Соглашением об осуществлении электронного документооборота согласно Приложению № 4.1 к настоящему Контракту.

9. При размещении узла учета и приборов учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности величина потерь холодной воды, возникающих на участке сети от границы раздела эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета, составляет объем воды, определенный в соответствии с Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденными приказом Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр.

Указанный объем подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Контракта, дополнительно к оплате объема потребленной холодной воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов учета (это условие настоящего Контракта применяется при условии размещения узла учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности).

10. Сверка расчетов по настоящему Контракту проводится между **Мосводоканалом** и **Заказчиком** не реже 1 раза в год либо по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, иницирующая проведение сверки расчетов по настоящему Контракту, уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее чем за 5 рабочих дней до дня ее проведения. В случае неявки стороны в указанный срок для проведения сверки расчетов, сторона, иницирующая проведение сверки расчетов по Контракту, составляет и направляет в адрес другой стороны акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае подписание акта сверки расчетов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Акт сверки расчетов в случае

неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления стороне считается признанным (согласованным) обеими сторонами.

11. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, а также размер платы **Заказчика** в связи с нарушением **Заказчиком** нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод рассчитываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Оплата производится **Заказчиком** на основании счетов, выставляемых **Мосводоканалом**, в течение 7 рабочих дней с даты выставления счета.

IV. Права и обязанности сторон

12. **Мосводоканал** обязан:

а) осуществлять подачу **Заказчику** холодной воды установленного качества в объеме установленном настоящим Контрактом. Не допускать ухудшения качества воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим Контрактом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества питьевой воды и контроль состава и свойств сточных вод;

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных вод;

д) с даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, характеризующих ее безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации, незамедлительно известить об этом **Заказчика** в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанное извещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет");

е) предоставлять **Заказчику** информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

ж) отвечать на жалобы и обращения **Заказчика** по вопросам, связанным с исполнением настоящего Контракта в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;

з) при участии **Заказчика**, если иное не предусмотрено Правилами коммерческого учета, осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета, узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

и) опломбировать **Заказчику** приборы учета холодной воды и сточных вод без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных Правилами коммерческого учета, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета;

к) предупреждать **Заказчика** о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим Контрактом и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия таких систем с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации;

м) обеспечивать установку на видных местах указателей пожарных гидрантов или нанесение на видных местах информации о расположении пожарных гидрантов, установленных на централизованной системе холодного водоснабжения, принадлежащей ему на праве собственности или на ином законном основании, в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, находящимся на его обслуживании;

н) в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения уведомлять органы местного самоуправления и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или возникновения аварии на его водопроводных сетях;

п) требовать от **Заказчика** реализации мероприятий, направленных на достижение установленных нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также соблюдения требований к

составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

р) осуществлять контроль за соблюдением **Заказчиком** режима водоотведения, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

т) уведомлять **Заказчика** о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных и канализационных сетей, через которые осуществляется холодное водоснабжение и водоотведение, в случае, если это влечет отключение или ограничение холодного водоснабжения и водоотведения в отношении **Заказчика**.

13. **Мосводоканал** вправе:

а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной **Заказчиком**) холодной воды и учета объемов принятых (отведенных) сточных вод, осуществлять проверку состояния приборов учета (узлов учета) холодной воды, сточных вод в целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета (узла учета), устанавливать контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу приборов учета (узлов учета);

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения **Заказчика** к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) холодной воды, сточных вод и иным устройствам, которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего Контракта;

д) взимать с **Заказчика** плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения;

е) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Контракту;

ж) прекращать подачу холодной воды и (или) отведение сточных вод в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения.

14. **Заказчик** обязан:

а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, соблюдать температурный режим в помещении, где расположен узел учета холодной воды (не менее +5°C), обеспечивать защиту такого помещения от несанкционированного проникновения, попадания грунтовых, талых и дождевых вод, вредных химических веществ, гидроизоляцию помещения, где расположен узел учета холодной воды, и помещений, где проходят водопроводные сети, от иных помещений, содержать указанные помещения в чистоте, не допускать хранение предметов, препятствующих доступу к узлам и приборам учета, несанкционированное вмешательство в работу прибора учета (узла учета), механические, химические, электромагнитные или иные воздействия, которые могут исказить показания приборов учета;

в) обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке, установленном разделом V настоящего Контракта, и в соответствии с Правилами коммерческого учета, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом;

г) установить приборы учета холодной воды и приборы учета сточных вод на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном в настоящем Контракте, в случае если установка таких приборов предусмотрена Правилами;

д) соблюдать установленный настоящим Контрактом режим потребления холодной воды и режим водоотведения;

е) производить оплату по настоящему Контракту в порядке, размере и сроки, которые определены в соответствии с настоящим Контрактом, в том числе в случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, до

даты расторжения настоящего Контракта в соответствии с пунктом 68.1 настоящего Контракта, вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и за нарушение нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также возмещать вред, причиненный водному объекту;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации к водопроводным и (или) канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета), которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в случаях и порядке, которые предусмотрены разделом VI настоящего Контракта;

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, принадлежащие **Заказчику** или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения, а также устанавливать соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности;

и) незамедлительно уведомлять **Мосводоканал** и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;

к) уведомлять **Мосводоканал** о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также о предоставлении прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, установленном разделом XII настоящего Контракта;

л) незамедлительно сообщать **Мосводоканалу** обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушениях работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде;

м) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих **Заказчику** на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также устранить последствия таких повреждений и неисправностей;

н) предоставлять иным Заказчикам и транзитным организациям возможность подключения (технологического присоединения) к водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим **Заказчику** на законном основании, только при наличии согласования **Мосводоканала**;

о) не создавать препятствий для водоснабжения и водоотведения иных абонентов и транзитных организаций, водопроводные и (или) канализационные сети которых присоединены к водопроводным и (или) канализационным сетям **Заказчика**, или расположены в границах земельного участка **Заказчика**, или проходят через помещения, принадлежащие **Заказчику**;

п) представлять **Мосводоканалу** сведения о Заказчиках, в отношении которых **Заказчик** является транзитной организацией, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами;

р) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности и охранных зон таких сетей, без согласия **Мосводоканала**;

т) соблюдать установленные нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, и принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований, в том числе обеспечивать реализацию плана снижения сбросов и плана по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

у) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов **Заказчика** в самотечную сеть канализации **Мосводоканала** через колодец - гаситель напора;

ф) обеспечивать разработку плана снижения сбросов и плана по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, в случаях, предусмотренных Правилами;

х) в случаях, установленных Правилами, подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод и уведомлять **Мосводоканал** в случае нарушения декларации о составе и свойствах сточных вод.

15. **Заказчик** имеет право:

- а) получать от **Мосводоканала** информацию о результатах производственного контроля качества питьевой воды, осуществляемого **Мосводоканалом** в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого **Мосводоканалом** в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод);
- б) получать от **Мосводоканала** информацию об изменении установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), тарифов на техническую воду и тарифов на водоотведение;
- в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета;
- г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Контракту;
- д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды, состава и свойств сточных вод отбор проб холодной воды и сточных вод, в том числе параллельных проб, а также принимать участие в отборе проб холодной воды и сточных вод, осуществляемом **Мосводоканалом**.

V. Порядок осуществления учета поданной холодной воды и принимаемых сточных вод, сроки и способы представления показаний приборов учета Мосводоканалу

16. Для учета объемов поданной **Заказчику** холодной воды и объема принятых сточных вод стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено Правилами коммерческого учета.

17. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в Приложении № 5 к настоящему Контракту.

18. Коммерческий учет полученной холодной воды обеспечивает **Заказчик**.

19. Коммерческий учет отведенных сточных вод обеспечивает **Заказчик**.

20. Количество поданной холодной воды и принятых **Мосводоканалом** сточных вод определяется **Мосводоканалом**, в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды и учета сточных вод по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда в соответствии с Правилами коммерческого учета, коммерческий учет осуществляется расчетным способом.

20.1. Количество поданной **Заказчику** холодной воды по настоящему Контракту за истекший месяц определяется по среднесуточному расходу воды, рассчитанному на основании показаний приборов учета, согласно Правилам коммерческого учета, в следующих случаях:

- при неисправности средств измерений **Заказчика**. Этот порядок расчетов сохраняется в течение 60 дней, необходимых для ремонта (замены) прибора учета. По истечении указанного срока применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета;
- при необоснованном изменении режима (расходов) водопотребления и водоотведения и неполучении **Мосводоканалом** от **Заказчика** соответствующего уведомления (п/п "д" п.14 настоящего Контракта) с последующим перерасчетом за фактический объем отпущенной воды по показаниям приборов учета;
- в случае непредставления информации о показаниях приборов учета в сроки, установленные п.22. настоящего Контракта. При нарушении сроков показания приборов учета в течение более 6 месяцев, применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета;
- в случае отказа в допуске (недопуске) представителя **Мосводоканала** к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод согласно раздела VI настоящего Контракта – в течение всего периода недопуска, но не более 60 дней. По истечении указанного срока применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета.

20.2. При отсутствии прибора учета воды или если фактический период эксплуатации прибора учета, с даты осуществления допуска к эксплуатации прибора учета до выхода его из строя, составил менее 60 календарных дней, расчет производится по гарантированному объему (балансу водопотребления и водоотведения), согласно п.18 Правил коммерческого учета.

20.3. В случае отсутствия прибора учета сточных вод или его неисправности, количество сточных вод, отводимых от **Заказчика**, принимается равным объему воды, поданной **Заказчику** из всех источников водоснабжения, согласно Раздела IV Правил коммерческого учета.

20.4. При самовольном присоединении и (или) пользовании централизованной системой водоснабжения, при несанкционированном вмешательстве в работу приборов учета, а также через 60 дней со дня возникновения неисправности прибора учета, находящегося на балансе **Заказчика**, или его демонтажа, или не выполнения п.21 настоящего Контракта, количество израсходованной питьевой воды определяется согласно п.16 Правил коммерческого учета по пропускной способности трубы водопроводного ввода.

20.5. При самовольном подключении к системе канализации, количество принятых сточных вод определяется по пропускной способности канализационных сетей согласно п.24 Правил коммерческого учета.

21. В случае отсутствия у **Заказчика** приборов учета холодной воды и сточных вод **Заказчик** обязан в течение 60 дней с даты заключения Контракта установить и ввести в эксплуатацию приборы учета холодной воды и сточных вод *(распространяется только на категории Заказчиков, для которых установка приборов учета сточных вод является обязательной в соответствии с Правилами)*.

22. **Заказчик** снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода, установленного настоящим Контрактом, либо осуществляет, в случаях, предусмотренных Правилами коммерческого учета, расчет объема поданной (полученной) холодной воды и отведенных сточных вод расчетным способом, а также вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды и принятых сточных вод и передает эти сведения в **Мосводоканал** не позднее первого календарного дня месяца, следующего за отчетным.

В случае отсутствия приборов учета сточных вод и наличия приборов учета горячей воды, кроме показаний приборов учета холодной воды, передаются показания и фактическое время наработки приборов учета горячей воды.

23. Передача **Заказчиком** сведений о показаниях приборов учета **Мосводоканалу** осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

Если иное не установлено соглашением сторон, показания предоставляются на сайт **Мосводоканала** (адрес: www.mosvodokanal.ru, раздел "Абонентам", подраздел "Личный кабинет").

Для работы с сайтом **Мосводоканала** Контракту присвоен регистрационный номер: DCIJJCHNAJWXJZSM

Передача **Заказчиком** показаний средств измерений производится строго по требованиям и программе, размещенным на сайте **Мосводоканала**, в соответствии с "Инструкцией для клиентов".

VI. Порядок обеспечения Заказчиком доступа Мосводоканалу к водопроводным и канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам), местам отбора проб воды и сточных вод, приборам учета холодной воды и сточных вод

24. **Заказчик** обязан обеспечить доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации доступ к водопроводным и канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в следующем порядке:

а) **Мосводоканал** или по его указанию иная организация предварительно, не позднее 15 минут до проведения обследования и (или) отбора проб либо начала работ на водопроводных или канализационных сетях, оповещают **Заказчика** о дате и времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии служебных удостоверений или доверенности). Оповещение осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом;

б) уполномоченные представители **Мосводоканала** или представители иной организации предъявляют **Заказчику** служебное удостоверение (доверенность на совершение соответствующих действий от имени **Мосводоканала** или иной организации);

в) доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации к местам отбора проб воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, установленным настоящим Контрактом, осуществляется только в установленных настоящим Контрактом местах отбора проб холодной воды и сточных вод;

г) **Заказчик** принимает участие в проведении **Мосводоканалом** всех проверок, предусмотренных настоящим разделом, а также вправе присутствовать при проведении **Мосводоканалом** работ на сетях;

д) отказ в доступе (недопуск) представителям **Мосводоканала** или по его поручению иной организации к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод приравнивается к самовольному пользованию централизованной системой холодного водоснабжения и (или) водоотведения, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества поданной (полученной) холодной воды и принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с Правилами коммерческого учета;

е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, предусмотренных настоящим Контрактом, отбор сточных вод осуществляется в порядке, установленном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

VII. Порядок контроля качества питьевой воды

25. Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой **Заказчику** с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. № 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды".

26. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допускается временное несоответствие качества питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, в пределах, определенных планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Качество подаваемой технической воды должно соответствовать требованиям, установленным настоящим Контрактом. Показатели качества технической воды указываются в Приложении № 6 к настоящему Контракту.

27. **Заказчик** имеет право в любое время в течение срока действия настоящего Контракта самостоятельно отобрать пробы для проведения лабораторного анализа качества питьевой воды и направить их для лабораторных испытаний организациям, аккредитованным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб холодной (питьевой) воды, в том числе отбор параллельных проб, должен производиться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. **Заказчик** обязан известить **Мосводоканал** о времени и месте отбора проб холодной (питьевой) воды не позднее 3 суток до проведения отбора.

VIII. Контроль состава и свойств сточных вод, места и порядок отбора проб сточных вод

28. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении **Заказчиков**, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

29. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в Приложении № 5 к настоящему Контракту.

IX. Порядок контроля за соблюдением Заказчиками показателей декларации, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения (настоящий раздел применяется для Заказчика, которому установлен норматив по объему сточных вод)

30. Нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. **Мосводоканал** уведомляет **Заказчика** об утверждении уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления поселения и (или) городского округа нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод в течение 5 рабочих дней со дня получения такой информации от уполномоченных органов исполнительной власти и (или) органов местного самоуправления. Сведения о нормативах по объему сточных вод, установленных для **Заказчика**, приведены в Приложении № 7 к настоящему Контракту.

31. Сведения о нормативах состава сточных вод и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для **Заказчика** в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, приведены в Приложении № 8 к настоящему Контракту.

32. Контроль за соблюдением **Заказчиком** требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также показателей декларации осуществляет **Мосводоканал** или по его поручению иная организация, а также транзитная организация, осуществляющая транспортировку сточных вод **Заказчика**.

В ходе осуществления контроля за соблюдением **Заказчиком** установленных ему нормативов по объему сточных вод **Мосводоканал** или по его поручению иная организация ежемесячно определяет количество отведенных (принятых) сточных вод **Заказчика** сверх установленного ему норматива по объему сточных вод.

33. При наличии у **Заказчика** объектов, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточных вод, контроль за соблюдением нормативов по объему сточных вод **Заказчика** производится путем сверки общего объема отведенных (принятых) сточных вод за вычетом объемов поверхностных сточных вод, а также объемов водоотведения, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточных вод.

34. При превышении **Заказчиком** установленных нормативов по объему сточных вод **Заказчик** оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в централизованную систему водоотведения с превышением установленного норматива, по тарифам на водоотведение, действующим в отношении сверхнормативных сбросов сточных вод, установленным в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

**Х. Порядок декларирования состава и свойств сточных вод
(настоящий раздел применяется при условии заключения настоящего Контракта
с Заказчиком, который обязан подавать декларацию о составе и свойствах сточных
вод в соответствии с законодательством Российской Федерации)**

35. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод **Заказчик** подает в **Мосводоканал** декларацию.

36. Декларация разрабатывается **Заказчиком** и представляется в **Мосводоканал** не позднее 6 месяцев со дня заключения **Заказчиком** с **Мосводоканалом** настоящего Контракта. Декларация на очередной год подается **Заказчиком** до 1 ноября предшествующего года.

37. К декларации прилагается заверенная **Заказчиком** схема внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и канализационных колодцев, предназначенных для контроля состава и свойств сточных вод. При наличии нескольких канализационных выпусков в централизованную систему водоотведения в декларации указываются состав и свойства сточных вод по каждому из таких канализационных выпусков. Значения фактических концентраций и фактических свойств сточных вод в составе декларации определяются **Заказчиком** путем оценки результатов анализов состава и свойств проб сточных вод по каждому канализационному выпуску **Заказчика**, выполненных по поручению **Заказчика** лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

38. Значения фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации определяются **Заказчиком** в интервале от минимального до максимального значения результатов анализов состава и свойств проб сточных вод, при этом в обязательном порядке:

а) учитываются результаты, полученные за 2 предшествующих года в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого **Мосводоканалом** в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод;

б) исключаются значения запрещенного сброса;

в) не подлежат указанию нулевые значения фактических концентраций или фактических свойств сточных вод.

39. Перечень загрязняющих веществ, для выявления которых выполняются определения состава и свойств сточных вод, определяется нормативами состава сточных вод, требованиями к составу и свойствам сточных вод, установленными в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.

40. Декларация прекращает свое действие в следующих случаях:

а) выявление **Мосводоканалом** в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод превышения **Заказчиком** нормативов состава сточных вод или требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованной системы водоотведения, по веществам (показателям), не указанным **Заказчиком** в декларации;

б) выявление 2 раз в течение календарного года в контрольной пробе сточных вод, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, значения фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод **Заказчика** по одному и тому же показателю, превышающему в 2 раза и более значение фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод **Заказчика**, заявленное **Заказчиком** в декларации.

41. В течение 3 месяцев со дня оповещения **Заказчика** организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении хотя бы одного из событий, указанных в пункте 40 настоящего Контракта, **Заказчик** обязан внести соответствующие изменения в декларацию. В случае если соответствующие изменения в декларацию не были внесены, декларация прекращает действие по истечении 3 месяцев со дня оповещения **Заказчика** организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении указанных событий.

42. В случае если **Заказчиком** допущено нарушение декларации, **Заказчик** обязан незамедлительно проинформировать об этом **Мосводоканал** любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

XI. Условия временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод

43. **Мосводоканал** вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика** только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и водоотведения, установленного Правилами.

44. **Мосводоканал** в течение 24 часов с момента временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика**, объект которого расположен на территории г.Москвы, уведомляет о таком прекращении или ограничении:

а) **Заказчика**;

б) Департамент жилищно-коммунального хозяйства г.Москвы;

в) Территориальное управление Роспотребнадзора по городу Москве;

г) ГУ МЧС России по городу Москве;

д) лиц, с которыми у **Мосводоканала** заключены договоры по транспортировке холодной воды и (или) договоры по транспортировке сточных вод, если временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и (или) приема сточных вод **Заказчика** приведет к временному прекращению или ограничению транспортировки холодной воды и (или) сточных вод.

В случае, если объект **Заказчика** расположен в Московской области, **Мосводоканал** уведомляет:

а) **Заказчика**;

б) Администрацию соответствующего города Московской области;

в) территориальное управление Роспотребнадзора по Московской области;

г) ГУ МЧС России по Московской области;

д) лиц, с которыми у **Мосводоканала** заключены договоры по транспортировке холодной воды и (или) договоры по транспортировке сточных вод, если временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и (или) приема сточных вод **Заказчика** приведет к временному прекращению или ограничению транспортировки холодной воды и (или) сточных вод.

45. Уведомление **Мосводоканала** о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика**, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения и приема сточных вод направляются соответствующим лицам любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

XII. Порядок уведомления Мосводоканала о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение

46. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а также предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам **Заказчик** в течение 3 рабочих дней со дня наступления одного из указанных событий направляет **Мосводоканалу** письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли права, документов, являющихся основанием перехода прав, и вида переданного права с приложением заверенных надлежащим образом копий документов, являющихся основанием перехода прав.

Такое уведомление направляется любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления адресатом.

47. Уведомление считается полученным **Мосводоканалом** с даты почтового уведомления о вручении или с даты подписи уполномоченного представителя **Мосводоканала**, свидетельствующей о получении уведомления, либо иной даты в соответствии с выбранным способом направления.

XIII. Условия водоснабжения и (или) водоотведения иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим Заказчику

48. **Заказчик** представляет **Мосводоканалу** сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим **Заказчику**.

49. Сведения об иных **Заказчиках**, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим **Заказчику**, представляются в письменном виде с указанием

наименования лиц, срока подключения, места и схемы подключения, разрешаемого отбора объема холодной воды и режима подачи воды, наличия узла учета воды и сточных вод, мест отбора проб воды и сточных вод. **Мосводоканал** вправе запросить у **Заказчика** иные необходимые сведения и документы.

50. **Мосводоканал** осуществляет водоснабжение физических и юридических лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям **Заказчика**, при условии, что такие лица заключили договор о водоснабжении с **Мосводоканалом**.

51. **Мосводоканал** осуществляет отведение (прием) сточных вод физических и юридических лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям **Заказчика**, при условии, что такие лица заключили договор водоотведения с **Мосводоканалом**.

52. **Мосводоканал** не несет ответственности за нарушения условий настоящего Контракта, допущенные в отношении лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям **Заказчика** и которые не имеют договора холодного водоснабжения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с **Мосводоканалом**.

53. **Заказчик** в полном объеме несет ответственность за нарушения условий настоящего Контракта, произошедшие по вине лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям **Заказчика** и которые не имеют договора водоотведения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с **Мосводоканалом**.

XIV. Порядок урегулирования споров и разногласий

54. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего Контракта, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

55. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах Контракта, и должна содержать:

- а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
- б) содержание спора и разногласий;
- в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);
- г) другие сведения по усмотрению стороны.

56. Сторона, получившая претензию, в течение 10 рабочих дней со дня ее поступления обязана рассмотреть претензию и дать ответ.

57. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

58. В случае недостижения сторонами соглашения, спор и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

XV. Ответственность сторон

59. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

60. В случае нарушения **Мосводоканалом** требований к качеству питьевой воды, режима подачи холодной воды и (или) уровня давления холодной воды **Заказчик** вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему Контракту в соответствующем расчетном периоде.

В случае нарушения **Мосводоканалом** режима приема сточных вод **Заказчик** вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему Контракту в соответствующем расчетном периоде.

Ответственность **Мосводоканала** за качество подаваемой питьевой воды определяется до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала**, установленной в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенным в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

61. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения **Заказчиком** обязательств по оплате настоящего Контракта **Мосводоканал** вправе потребовать от **Заказчика** уплаты пени в размере одной сотридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

61.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения **Заказчиком** обязанности по обеспечению доступа **Мосводоканалу** к водопроводным и (или) канализационным сетям и устройствам на них для проведения работ **Заказчик** несет обязанность по возмещению причиненных в результате этого **Мосводоканалу**, другим абонентам, транзитным организациям и (или) иным лицам убытков.

XVI. Обстоятельства непреодолимой силы

62. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

63. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

XVII. Действие Контракта

64. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

65. Срок исполнения Контракта с 01.07.2025 г. до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

65.1. Сроки подачи холодной воды и приема сточных вод с 01.07.2025 г. по 30.06.2027 г.

66. Настоящий Контракт может быть изменен, дополнен или расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством.

67. Расторжение либо окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение не выполненных обязательств по оплате.

68. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа **Мосводоканала** от исполнения настоящего Контракта или его изменения в одностороннем порядке настоящий Контракт считается расторгнутым или измененным.

68.1. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, он считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о переходе прав на объекты, представленном **Заказчиком в Мосводоканал** в порядке, предусмотренном разделом XII настоящего Контракта, но не ранее даты получения такого уведомления **Мосводоканалом**, либо с даты заключения договора холодного водоснабжения и/или водоотведения с лицом, к которому перешли эти права, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила раньше.

XVIII. Прочие условия

69. Изменения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном/электронном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон (при их наличии).

70. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

Уведомление об изменении реквизитов должно быть оформлено надлежащим образом на фирменном бланке организации, с указанием даты изменения, с подписью руководителя и печатью организации.

Расчетно-платежные документы, предъявленные по прежним реквизитам **Заказчика** при несвоевременном уведомлении об их изменении, стороны признают выставленными надлежащим образом.

Официальная информация об изменении тарифов публикуется в периодических изданиях и на официальном сайте **Мосводоканала** www.mosvodokanal.ru, а также сообщается по запросу **Заказчика** – по телефону/факсу.

71. При исполнении настоящего Контракта, стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", Правилами.

72. Настоящий Контракт заключен в электронном виде.

73. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

XIX. Юридические и банковские реквизиты сторон:

74. **Мосводоканал:** АО "Мосводоканал"

105005, Москва, Плетешковский пер., д 2

ИНН 7701984274, КПП 770101001, ОГРН 1127747298250, ОКПО 03324418, ОКВЭД 22.21, 23.63, 62.01,

62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.03.13, 62.09, 63.11.1, 81.29, 55.10, 55.20, 36.00, 37.00, 52.24, 70.22, 74.20, 96.04, 41.2, 71.12.6, 71.20.5, 35.3, 56.29, 56.30, 71.20, 82.92, 91.01, 01.2, 43.99.3, 45.1, 52.21.24, 61.1, 68.2, 71.12.5, 95.11, 35.11.2, 52.21, 52.29, 61.10, 71.1, 71.20.1, 91.02, 35.12, 45.20, 52.10, 55.90, 77.39, 80.20, 91.03, 20.13, 58, 80.10, 80.30, 42.21, 47.11, 49.50, 68.31, 74.30, 85.42, 38.32, 39.00, 38.11, 38.21, 38.12, 38.22

р/с 40702810501810000009 в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г.Москва, БИК 044525411, корр.сч. 30101810145250000411

Телефон: 8-499-763-34-34, Факс: 8-499-265-22-01, Сайт: www.mosvodokanal.ru,

Email: post@mosvodokanal.ru

75. Заказчик Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"

Юридический адрес: 105118, Москва, Будённого просп., д 15А

Фактический адрес: 105118, Москва, Будённого просп., д 15А

ИНН 7719866056, КПП 771901001, ОГРН 1147746002238, ОКПО 14581650, ОКВЭД 85.14, 85.41, 85.42, 85.21, 85.12, 85.13, 85.41.9, 85.42.9, 85.11

Департамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа № 429 л/с 2607542000630977)

кс 03224643450000007300 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве г.Москва,

екс 40102810545370000003, БИК 004525988

Телефон: 8 (495)365-09-03, Факс: 8 (495) 365-09-03, Email: 429@edu.mos.ru

76. Плательщик Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"

Юридический адрес: 105118, Москва, Будённого просп., д 15А

Фактический адрес: 105118, Москва, Будённого просп., д 15А

ИНН 7719866056, КПП 771901001, ОГРН 1147746002238, ОКПО 14581650, ОКВЭД 85.14, 85.41, 85.42, 85.21, 85.12, 85.13, 85.41.9, 85.42.9, 85.11

Департамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа № 429 л/с 2607542000630977)

кс 03224643450000007300 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве г.Москва,

екс 40102810545370000003, БИК 004525988

Телефон: 8 (495)365-09-03, Факс: 8 (495) 365-09-03, Email: 429@edu.mos.ru

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

Е.В.Масалов
МП

Заказчик

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"
Директор

Н.А.Зуева
МП

Приложение № 1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078266 от _____ г.

АКТ
о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1247/24 от 28.12.2024 г., с одной стороны и **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Зуевой Н.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что:

граница раздела балансовой принадлежности по водопроводным и канализационным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала** определяется правами собственности (аренды, хозяйственного ведения) **Заказчика** и **Мосводоканала** на водопроводные и канализационные сети;

граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала** определяется балансовой принадлежностью на основании п.32 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

_____ Е.В.Масалов
МП

Заказчик

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"
Директор

_____ Н.А.Зуева
МП

Сведения о водоснабжении и водоотведении объекта (объектов) по Контракту

Наименование объекта	Адрес объекта	Категория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
Абонентский номер 3078266 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	8-я ул. Соколиной Горы, д 11А	2	ХВ	ПУ	24859		8-я ул. Соколиной Горы, д 11А (ПОДВАЛ)
			ГВ	49%ОТХВС			
			СТВ от ХВ	100,00 %		7688	8-я ул. Соколиной Горы, д 11А
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.1 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	5-я ул. Соколиной Горы, д 5	2	ХВ	ПУ	20076		5-я ул. Соколиной Горы, д 5 (С/ШК 433 ТЕПЛОПУНКТ)
			СТВ от ХВ	100,00 %		5423	5-я ул. Соколиной Горы, д 5 ()
Суб.по воде - - Бойлер ИТП№ 04-02-0409/073; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	5-я ул. Соколиной Горы, д 5	2	ХВ	ПУ	20076.001/957186		5-я ул. Соколиной Горы, д 5
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП№ 04-02-0409/073; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	5-я ул. Соколиной Горы, д 5	2	СТВ от ХВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.2 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	Будённого просп., д 20А	2	ХВ	ПУ	24855		Будённого просп., д 20А (ТЕПЛОУЗЕЛ)
			ГВ	33%ОТХВС			
			СТВ от ХВ	100,00 %		15476	Будённого просп., д 20А
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.3 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							

Наименование объекта	Адрес объекта	Категория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
Абон. - Школа №429	Будённого просп., д 29А	2	ХВ	ПУ	21918		Будённого просп., д 27 (ПОДВАЛ Ж/Д №27)
			СТВ от ХВ	100,00 %		10872	Будённого просп., д 27
Абонентский номер 3078266.4 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	8-я ул. Соколиной Горы, д 5А	2	ХВ	ПУ	22244		8-я ул. Соколиной Горы, д 5А (ТЕПЛОПУНКТ)
			СТВ от ХВ	100,00 %		5428	8-я ул. Соколиной Горы, д 5А ()
Суб.по воде - - Бойлер ИТП№ 04-02-0409/046; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	8-я ул. Соколиной Горы, д 5А	2	ХВ	ПУ	22244.001/957183		8-я ул. Соколиной Горы, д 5А
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП№ 04-02-0409/046; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	8-я ул. Соколиной Горы, д 5А	2	СТВ от ХВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.5 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	Будённого просп., д 27А	2	ХВ	ПУ	21467		Будённого просп., д 27А (спец.помещение)
			СТВ от ХВ	100,00 %			
Суб.по воде - - Бойлер ИТП № 04-02-0409/052; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Будённого просп., д 27А	2	ХВ	ПУ	21467.001/957463		Будённого просп., д 27А
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП № 04-02-0409/052; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Будённого просп., д 27А	2	СТВ от ХВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.6 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	9-я ул. Соколиной Горы, д 17А	2	ХВ	ПУ	33310.007/950388		9-я ул. Соколиной Горы, д 17А
			ГВ	47%ОТХВС			
			СТВ от ХВ	100,00 %			

Наименование объекта	Адрес объекта	Категория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.7 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	Будённого просп., д 15А	2	ХВ	ПУ	14826		Будённого просп., д 15А (СПЕЦ.ПОМЕЩЕНИЕ)
			СТВ от ХВ	100,00 %		13322	Будённого просп., д 15А (НА ТЕРРИТОРИИ)
Суб.по воде - - Бойлер ИТП № 04-02-0409/022; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Будённого просп., д 15А	2	ХВ	ПУ	14826.001/956420		Будённого просп., д 15А
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП № 04-02-0409/022; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Будённого просп., д 15А	2	СТВ от ХВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.8 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	Вольная ул., д 5Б	2	ХВ	ПУ	21465		Вольная ул., д 5Б (тех.помещение)
			СТВ от ХВ	63,80 %			
Абонентский номер 3078266.9 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	ул. Уткина, д 39Б	2	ХВ	ПУ	4555		ул. Уткина, д 39Б
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			ПЛВ	5,47 м³/сут			
Суб.по воде - - бойлер ЦТП №04-02-0409/140; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	ул. Уткина, д 39Б	2	ХВ	ПУ	4555.001/975857		ул. Уткина, д 39Б
Суб.по канализации - - бойлер ЦТП №04-02-0409/140; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	ул. Уткина, д 39Б	2	СТВ от ХВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.10 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате-гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
Абон. - Школа №429	5-я ул. Соколиной Горы, д 14	2	ХВ	ПУ	21017		5-я ул. Соколиной Горы, д 14 (тех. помещение)
			СТВ от ХВ	100,00 %		5440	5-я ул. Соколиной Горы, д 14 ()
Суб.по воде - - Бойлер ИТП №04-02-0409/018; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	5-я ул. Соколиной Горы, д 14	2	ХВ	ПУ	21017.001/956701		5-я ул. Соколиной Горы, д 14
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП №04-02-0409/018; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	5-я ул. Соколиной Горы, д 14	2	СТВ от ХВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.11 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	9-я ул. Соколиной Горы, д 5А	2	ХВ	ПУ	5908.003/95834		9-я ул. Соколиной Горы, д 5А (подвал)
			ГВ	75%ОТХВС			
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.12 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	8-я ул. Соколиной Горы, д 3	2	ХВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: 8-я ул. Соколиной Горы, д 3 - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА")	5293.403/983433		8-я ул. Соколиной Горы, д 3
					5293.427/985227		8-я ул. Соколиной Горы, д 3
					5293.428/985228		8-я ул. Соколиной Горы, д 3
					5293.429/985242		8-я ул. Соколиной Горы, д 3
			ГВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: 8-я ул. Соколиной Горы, д 3 - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА")	5293.423/966516		8-я ул. Соколиной Горы, д 3
					5293.424/983435		8-я ул. Соколиной Горы, д 3
					5293.425/983436		8-я ул. Соколиной Горы, д 3
					5293.426/983437		8-я ул. Соколиной Горы, д 3
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.13 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	5-я ул. Соколиной Горы, д 12	2	ХВ	ПУ	18692.403/983438		5-я ул. Соколиной Горы, д 12

Наименование объекта	Адрес объекта	Категория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод			
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод				
1	2	3	4	5	6	7	8			
				(от объекта многоквартирный дом: 5-я ул. Соколиной Горы, д 12 - № 90321, ООО "УК М. Р-Н "СОКОЛИНАЯ ГОРА")	18692.428/984868		5-я ул. Соколиной Горы, д 12			
					18692.429/984872		5-я ул. Соколиной Горы, д 12			
					18692.430/984873		5-я ул. Соколиной Горы, д 12			
					18692.431/984877		5-я ул. Соколиной Горы, д 12			
			ГВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: 5-я ул. Соколиной Горы, д 12 - № 90321, ООО "УК М. Р-Н "СОКОЛИНАЯ ГОРА")	18692.423/983439		5-я ул. Соколиной Горы, д 12			
					18692.424/983444		5-я ул. Соколиной Горы, д 12			
					18692.425/983445		5-я ул. Соколиной Горы, д 12			
					18692.426/983446		5-я ул. Соколиной Горы, д 12			
					18692.427/983447		5-я ул. Соколиной Горы, д 12			
			СТВ от ХВ	100,00 %						
			СТВ от ГВ	100,00 %						
			Абонентский номер 3078266.14 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
			Абон. - Школа №429	Буракова ул., д 23А	2	ХВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: Буракова ул., д 23А - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА")	22345.402/970099		Буракова ул., д 23А (санузел 1-ый этаж)
22345.403/970101	Буракова ул., д 23А (санузел 1-ый этаж)									
22345.404/970102	Буракова ул., д 23А (санузел 2-ой этаж)									
						СТВ от ХВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.15 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")										
Абон. - Школа №429	Будённого просп., д 47	2	ХВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: Будённого просп., д 47 - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА")	23824.402/971775		Будённого просп., д 47			
					23824.403/971776		Будённого просп., д 47			
					23824.404/971777		Будённого просп., д 47			
					23824.405/971778		Будённого просп., д 47			
					23824.406/971779		Будённого просп., д 47			
					23824.407/971781		Будённого просп., д 47			
					23824.408/971783		Будённого просп., д 47			
			ГВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: Будённого просп., д 47 - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА")	23824.422/983249		Будённого просп., д 47			
					23824.423/983457		Будённого просп., д 47			
					23824.424/983458		Будённого просп., д 47			
					23824.425/983459		Будённого просп., д 47			
					23824.426/983460		Будённого просп., д 47			
					23824.427/983461		Будённого просп., д 47			
					23824.428/983462		Будённого просп., д 47			

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате- гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078266.16 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	Будённого просп., д 30/8	2	ХВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: Будённого просп., д 30/8 - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА")	37282.402/970106		Будённого просп., д 30/8 (санузел)
					37282.403/970107		Будённого просп., д 30/8 (санузел)
					37282.405/970109		Будённого просп., д 30/8 (санузел)
					37282.406/970112		Будённого просп., д 30/8 (санузел)
			ГВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: Будённого просп., д 30/8 - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА")	37282.422/983463		Будённого просп., д 30/8
					37282.423/983464		Будённого просп., д 30/8
					37282.425/983467		Будённого просп., д 30/8
					37282.426/983468		Будённого просп., д 30/8
					37282.427/983469		Будённого просп., д 30/8
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			

Примечание:

- СТВ от ХВ - водоотведение холодной воды
- СТВ от ГВ - водоотведение горячей воды
- ПЛВ - водоотведение поверхностно-ливневых сточных вод осуществляется в городскую канализацию
- при типе воды ГВ (горячая вода) – начисление за потребление горячей воды не осуществляется (указывается для определения водоотведения горячей воды)

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

Е.В.Масалов
МП

Заказчик

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"
Директор

Н.А.Зуева
МП

Приложение № 3
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078266 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о режиме подачи холодной воды (гарантированном
объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения,
гарантированном уровне давления холодной воды
в системе водоснабжения в месте присоединения)

Режим установлен на период действия настоящего Контракта.

Режим подачи воды бесперебойный, с гарантированным уровнем давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения согласно техническим условиям или условиям подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения, а в случае отсутствия технических условий или условий подключения (технического присоединения), гарантированное давление в месте присоединения не менее 10 м водяного столба.

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

_____ Е.В.Масалов
МП

Заказчик

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"
Директор

_____ Н.А.Зуева
МП

Приложение № 4
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078266 от _____ г.

**РЕЖИМ
приема сточных вод**

Режим установлен на период действия настоящего Контракта.

Режим приема сточных вод бесперебойный.

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

МП Е.В.Масалов

Заказчик

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"
Директор

МП Н.А.Зуева

Приложение № 4.1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078266 от _____ г.

СОГЛАШЕНИЕ об осуществлении электронного документооборота

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1247/24 от 28.12.2024 г., с одной стороны и **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Зуевой Н.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Выставление **Мосводоканалом** счета и универсального передаточного документа (далее - расчетно-платежных документов) **Заказчику** производится посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи (далее – ЭДО) через Оператора электронного документооборота ООО "Компания "Тензор" (ИНН 7605016030/ОГРН 1027600787994) (далее оператор ЭДО).

2. Датой выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата подтверждения Оператором ЭДО выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов от **Мосводоканала**.

3. **Заказчик** обязан в течение 15 рабочих дней со дня выставления расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть **Мосводоканалу** оформленный надлежащим образом универсальный передаточный документ, подписанный электронной подписью **Заказчика** и подтвержденный оператором ЭДО.

Универсальный передаточный документ в электронном виде считается полученным **Мосводоканалом**, если ему поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО, подписанное электронной подписью **Заказчика**.

4. В случае, если в течение 5 рабочих дней со дня выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, **Заказчик** письменно не заявит **Мосводоканалу** о своих возражениях по содержанию указанных документов, в том числе по объему оказанных услуг и сумме платежа, считается, что **Заказчик** согласен с представленным расчетом, а указанные в расчетно-платежных документах показания приборов учета являются согласованными **Заказчиком**.

5. Для работы в системе обмена электронными документами **Заказчик** заключает соглашение с любым из Операторов ЭДО на получение ключа электронной подписи (Подробная информация размещена на интернет-сайте Мосводоканала www.mosvodokanal.ru в разделе "Абонентам", "Электронный документооборот").

6. Стороны признают, что используемые сторонами электронные документы, подписанные электронной подписью уполномоченных представителей сторон, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и заверенными оттисками печатей сторон (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных настоящим Контрактом.

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

Е.В.Масалов
МП

Заказчик

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"
Директор

Н.А.Зуева
МП

Приложение № 5
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078266 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах
отбора проб воды, сточных вод

Месторасположение водопроводного ввода указано в приложении 1.1 настоящего Контракта.

Сведения о приборах учета (диаметр, марка и заводской номер прибора учета), а также дата поверки и межповерочный интервал указаны в паспорте на прибор учета.

При проведении очередной или внеочередной поверки прибора учета срок очередной поверки указывается в свидетельстве о поверке.

Номера выпусков и точки отбора сточных вод указаны в приложении 1.1 настоящего Контракта.

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

МП Е.В.Масалов

Заказчик

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"
Директор

МП Н.А.Зуева

Приложение № 6
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078266 от _____ г.

**ПОКАЗАТЕЛИ
качества технической воды**

На дату заключения настоящего Контракта техническая вода **Заказчику** не подается.

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

МП Е.В.Масалов

Заказчик

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"
Директор

МП Н.А.Зуева

Приложение № 7
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078266 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о нормативах по объему отводимых в централизованную систему
водоотведения сточных вод, установленных для Заказчика

На момент заключения настоящего Контракта нормативы по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, для **Заказчика** не установлены.

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

_____ Е.В.Масалов
МП

Заказчик

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"
Директор

_____ Н.А.Зуева
МП

Приложение № 8
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078266 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о нормативах состава сточных вод
и требований к составу и свойствам сточных вод,
установленных в целях предотвращения негативного
воздействия на работу централизованной
системы водоотведения

На дату заключения настоящего Контракта Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 19.08.2020 № 01-01-14-182/20 установлены нормативы состава сточных вод для объектов абонентов Мосводоканала.

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

_____ Е.В.Масалов
МП

Заказчик

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"
Директор

_____ Н.А.Зуева
МП

Приложение № 10
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078266 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ

о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке),
в том числе с распределением указанной мощности (нагрузки) по каждой точке подключения
(технологического присоединения), в пределах которой
Мосводоканал принимает на себя обязательства
обеспечить холодное водоснабжение в отношении объекта(-ов) Заказчика

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) м³/час
1	2	3
Абонентский номер 3078266		
1	8-я ул. Соколиной Горы, д 11А	0,089
Итого по абоненту 3078266		0,089
Абонентский номер 3078266.1		
1	5-я ул. Соколиной Горы, д 5	0,289
Итого по абоненту 3078266.1		0,289
Абонентский номер 3078266.2		
1	Будённого просп., д 20А	0,115
Итого по абоненту 3078266.2		0,115
Абонентский номер 3078266.3		
1	Будённого просп., д 29А	0,108
Итого по абоненту 3078266.3		0,108
Абонентский номер 3078266.4		
1	8-я ул. Соколиной Горы, д 5А	0,194
Итого по абоненту 3078266.4		0,194
Абонентский номер 3078266.5		
1	Будённого просп., д 27А	0,212
Итого по абоненту 3078266.5		0,212
Абонентский номер 3078266.6		
1	9-я ул. Соколиной Горы, д 17А	0,141
Итого по абоненту 3078266.6		0,141
Абонентский номер 3078266.7		
1	Будённого просп., д 15А	1,005
Итого по абоненту 3078266.7		1,005
Абонентский номер 3078266.8		
1	Вольная ул., д 5Б	0,217
Итого по абоненту 3078266.8		0,217
Абонентский номер 3078266.9		
1	ул. Уткина, д 39Б	0,283
Итого по абоненту 3078266.9		0,283

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) м³/час
Абонентский номер 3078266.10		
1	5-я ул. Соколиной Горы, д 14	0,432
Итого по абоненту 3078266.10		0,432
Абонентский номер 3078266.11		
1	9-я ул. Соколиной Горы, д 5А	0,284
Итого по абоненту 3078266.11		0,284
Абонентский номер 3078266.12		
1	8-я ул. Соколиной Горы, д 3	0,008
Итого по абоненту 3078266.12		0,008
Абонентский номер 3078266.13		
1	5-я ул. Соколиной Горы, д 12	0,01
Итого по абоненту 3078266.13		0,01
Абонентский номер 3078266.14		
1	Буракова ул., д 23А	0,01
Итого по абоненту 3078266.14		0,01
Абонентский номер 3078266.15		
1	Будённого просп., д 47	0,064
Итого по абоненту 3078266.15		0,064
Абонентский номер 3078266.16		
1	Будённого просп., д 30/8	0,059
Итого по абоненту 3078266.16		0,059

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

_____ Е.В.Масалов
МП

Заказчик

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"
Директор

_____ Н.А.Зуева
МП

Приложение № 11
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078266 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ

**о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке),
в том числе с распределением указанной мощности (нагрузки) по каждой точке подключения
(технологического присоединения), в пределах которой
Мосводоканал принимает на себя обязательства
обеспечить оказание Заказчику услуг по водоотведению**

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) м³/час
1	2	3
Абонентский номер 3078266		
1	8-я ул. Соколиной Горы, д 11А	0,133
Итого по абоненту 3078266		0,133
Абонентский номер 3078266.1		
1	5-я ул. Соколиной Горы, д 5	0,318
Итого по абоненту 3078266.1		0,318
Абонентский номер 3078266.2		
1	Будённого просп., д 20А	0,153
Итого по абоненту 3078266.2		0,153
Абонентский номер 3078266.3		
1	Будённого просп., д 29А	0,108
Итого по абоненту 3078266.3		0,108
Абонентский номер 3078266.4		
1	8-я ул. Соколиной Горы, д 5А	0,194
Итого по абоненту 3078266.4		0,194
Абонентский номер 3078266.5		
1	Будённого просп., д 27А	0,212
Итого по абоненту 3078266.5		0,212
Абонентский номер 3078266.6		
1	9-я ул. Соколиной Горы, д 17А	0,208
Итого по абоненту 3078266.6		0,208
Абонентский номер 3078266.7		
1	Будённого просп., д 15А	1,006
Итого по абоненту 3078266.7		1,006
Абонентский номер 3078266.8		
1	Вольная ул., д 5Б	0,138
Итого по абоненту 3078266.8		0,138
Абонентский номер 3078266.9		
1	ул. Уткина, д 39Б	0,698
Итого по абоненту 3078266.9		0,698

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) м³/час
Абонентский номер 3078266.10		
1	5-я ул. Соколиной Горы, д 14	0,437
Итого по абоненту 3078266.10		0,437
Абонентский номер 3078266.11		
1	9-я ул. Соколиной Горы, д 5А	0,497
Итого по абоненту 3078266.11		0,497
Абонентский номер 3078266.12		
1	8-я ул. Соколиной Горы, д 3	0,014
Итого по абоненту 3078266.12		0,014
Абонентский номер 3078266.13		
1	5-я ул. Соколиной Горы, д 12	0,015
Итого по абоненту 3078266.13		0,015
Абонентский номер 3078266.14		
1	Буракова ул., д 23А	0,011
Итого по абоненту 3078266.14		0,011
Абонентский номер 3078266.15		
1	Будённого просп., д 47	0,108
Итого по абоненту 3078266.15		0,108
Абонентский номер 3078266.16		
1	Будённого просп., д 30/8	0,109
Итого по абоненту 3078266.16		0,109

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

_____ Е.В.Масалов
МП

Заказчик

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"
Директор

_____ Н.А.Зуева
МП

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ПАО "МОЭК" _____ / Качалов В.В. /

" " " "

РЕЖИМНАЯ КАРТА

Абонент № 04-02-0409/018 Адрес абонента: 5-я ул. Соколиной Горы, д.14

Район Мосводоканала №3 Водопроводный ввод №21017 Район МКС №18

Расход тепла			Расход сетевой воды общ. (куб м/ч)	Расчетный расход хол. воды (куб.м/ч)	Расчетный расход ГВС (куб.м/ч)	Нормат. подпитка ЦО (куб.м/сут)	Кол-во присоед. зданий	Макс. этажность присоедин. зданий
Отопление (Гкал/час)	ГВС (Гкал/час)	Вентиляция (Гкал/час)						
$Q_o^p=0,348$	$Q_{гвс}^p=0,0257$	$Q_B^p=0,593$		$G_{хвс}^{max}=$	$G_{гвс}^{max}=$		1	4

Схема присоединения отопления		независимая
Схема зонного включения насосных групп ХВС		нет
Схема включения насосов ХВС	1 зона	нет
	2 зона	нет
	3 зона	нет
Схема включения насосов ГВС	1 зона	циркуляционная
	2 зона	нет
	3 зона	нет
	4 зона	нет
Схема включения ВВП ГВС		2-х ступенчатая последовательная
Схема присоединения вентиляции		зависимая
Температурный график систем вентиляции		130-70

Давление тепло-сети (атм) min	Отопление			ХВС					ГВС				
	Схема	Темпера-турный график на выходе из ЦТП (град)	Давление на дома (атм)	Ргор.вод		Рхвс дом			Давление				Темпера-тура (град)
				от (атм)	до (атм)	1 зона (атм)	2 зона (атм)	3 зона (атм)	1 зона (атм)	2 зона (атм)	3 зона (атм)	4 зона (атм)	
P1з=6,0 P2з=2,2 P1д=0,0 P2д=0,0	независимая	95-70	P3=3,6 +- 5% P4=2,6 +- 5%	3,0	3,0	5,0 +- 0,5	+ - 0,5	+ - 0,5	P7=3,8 +-0,5 P13=3,2 +-0,5	P7= +-0,5 P13= +-0,5	P7= +-0,5 P13= +-0,5	P7= +-0,5 P13= +-0,5	T7=60 С+3 T13=50 С+5-4

Директор Предприятия №7

ПАО "МОЭК"

_____ /Н.Н. Сидорин/

Представитель АО "Мосводоканал":

Начальник СНС

_____ /Ю.Н. Чесноков/

Начальник участка ЦТП

_____ /А.М. Семионенков/

Представитель потребителя (ГБУ)

_____ / _____ /