



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва,
5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел "Конструктивные решения"

1 этап

16-25//Г-Р – КР

Том

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва,
5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел "Конструктивные решения"

1 этап

16-25//Г-Р – КР

Том

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта




Н.А. Губарев


Н.В. Маркова

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

[illegible]




						16-25/Г-П-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ГСК-9 Школа № 429 "Самолетов парк", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сетуньская д. 5, к. 1/4		
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ вев	Подпись	Дата	Конструктивные решения		
Разработ.		Составил		06.03.2024				
Проектиров.		Должн.		06.03.2024		Схема расположения проемов подвального этажа		
№ чертеж	Габариты	Длина	Ширину	Высота	Объем			
1	1000	1000	1000	1000	1000			




16-25/Г-П-КР					
Капитальный ремонт объекта "ТЭОЗ Школа № 429 "Самоварный завод", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Савинская д. 5, к. 0/14					
Изм.	Кол. изм.	Дет.	М.В.И.	Подпись	Дата
Разраб.		Составил			30.03.2025
Проектант		Долж.			30.03.2025
Конструктивные решения					
				Сделал	Дата
				Р	12
И. номер	Г. утверд.	30.03.2025	Схема расположения проемов 1-го этажа		
Тип	Проект	30.03.2025			






						16-25/Г-П. КР		
						Капитальный ремонт объекта "ГЭС-2 (Северная ветвь)" расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сетуньская д. 1/4		
Имя	Фамилия	Должность	Инициалы	Подпись	Дата	Конструктивные решения		
Проект	Составитель	Должность	Инициалы	Подпись	Дата			
И. номер	Год	Инициалы	Подпись	Дата	Дата	Схема расположения проемов 2-го этажа		
И. номер	Год	Инициалы	Подпись	Дата	Дата			




						16-25/Г-П. КР		
						Капитальный ремонт объекта "ГСКЗ Школа № 429 "Самовласть" расположенного по адресу: г. Москва, ул. Савиловская д. 5, к. 1/4		
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ вев	Подпись	Дата	Конструктивные решения		
Разработ.		Составил		06.03.2024				
Проектиров.		Добав.		06.03.2024		Схема расположения проемов 3-го этажа		
И. номер	Год утвержд.			06.03.2024				
Тип	Чертеж			06.03.2024				

Специаль.	Лист	Листов
Р	14	



						16-25/Г-П-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ТЭЦ Школы № 429 "Самолетов парк", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сетуньская д. 5, к. 1/4		
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ вев	Подпись	Дата	Конструктивные решения		
Разработ.		Составил		06.03.2024				
Проектиров.		Долж.		06.03.2024		Схема расположения проемов 4-го этажа		
И. номер	Глубина			06.03.2024				
Тип	Площадь			06.03.2024				




СОГЛАСОВАНО	
ИМЬ И ПОДП.	ПОДПИСЬ И ДАТА
ИМЬ И ПОДП.	ПОДПИСЬ И ДАТА

16-25/Г-Р-КР					
Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа № 429 "Соколовая гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколовой горы 5-я, д.14					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработ.	Соловьева				06.2026
Проверил	Дюдж				06.2026
Конструктивные решения					
Схема расположения проемов перекрытия подвального этажа в/о 1-17/Н-П					
Н. контр.	Гударева				06.2026
ГИП	Маркова				06.2026
Стация	Лист	Листов			
Р	16				




Схема расположения проемов перекрытия первого этажа в/о 1-17/Н-П




СОГЛАСОВАНО	
ИЗМ. N	ПОДПИСЬ И ДАТА
ВЗН. N	ИЗМ. N
ПОДПИСЬ И ДАТА	ПОДПИСЬ И ДАТА
ИЗМ. N	ПОДПИСЬ И ДАТА

						16-25/Г-Р-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа № 429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Фак	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стация	Лист
Разработ.	Соловьева			06.2026			Р	17
Проверил	Дудин			06.2026				
						Схема расположения проемов перекрытия первого этажа в/о 1-17/Н-П		
Н. контр.	Гударева			06.2026		АЗУРИТ		
ГИП	Маркова			06.2026				

[illegible]

						16-25/Г-Р-КР			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д.14			
Изм	Колуч	Лист	№Доку	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стандия	Лист	Листов
Разработ	Соловьева				06.2026		Р	18	
Проверил	Давид				06.2026				
Н. контр.	Губарева				06.2026	Схема расположения проемов перекрытия второго этажа в/о 1-17/Н-П  AZURIT			
ГИП	Маркова				06.2026				


Схема расположения проемов перекрытия подвального этажа в/о 1-23/А/1-Б/1



Согласовано		Взам. инв. №	
Подпись и дата		Инв. № подл.	
Име. и подл.		Име. и подл.	

16-25/Г-Р-КР					
Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа № 429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д.14					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработ.	Соловьева				06.2026
Проверил	Дудкин				06.2026
Конструктивные решения					
Схема расположения проемов перекрытия подвального этажа в/о 1-23/А/1-Б/1					
Н. контр.	Гударева				06.2026
ГИП	Маркова				06.2026
Статус				Лист	Листов
Р				19	
АЗУРИТ					


Схема расположения проемов перекрытия 1-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1



ИМЬ И ПОДП.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗЯМ ИМЬ И	СОГЛАСОВАНО

						16-25/Г-Р-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа № 429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Фак	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стация	Лист
Разработ.	Соловьева			06.2026			Р	1.10
Проверил	Дюдж			06.2026				
						Схема расположения проемов перекрытия 1-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1		
Н. контр.	Гударева			06.2026		АЗУРИТ		
ГИП	Маркова			06.2026				


Схема расположения проемов перекрытия 2-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1



	ИНВ. И ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАИМ. ИНВ. N
СОГЛАСОВАНО			

						16-25/Г-Р-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, 0/14.		
Изм.	Кол-во	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения		
Разработ.		Соловьева			06.2026			
Проверил		Дудин			06.2026	Статус		
						Р		
						1.11		
Н. контр.		Губарева			06.2026	 АЗУРИТ		
ГИП		Маркова			06.2026			


Схема расположения проемов перекрытия 3-го этажа



СОГЛАСОВАНО	
ИМБ. N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА
ВЗЯМ. ИМБ. N	

						16-25/Г-Р-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа № 429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Фак	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Статус	Лист
Разработ.	Соловьева				06.2026		Р	1.12
Проверил	Дудин				06.2026			
Н. контр.	Гударева				06.2026			
ГИП	Маркова				06.2026	Схема расположения проемов перекрытия 3-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1		
						АЗУРИТ		


Схема расположения проемов перекрытия 4-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1



СОГЛАСОВАНО	
ИМЬ И ПОДП.	ВЗНАМ ИМЬ И
ПОДПИСЬ И ДАТА	
ИМЬ И ПОДП.	

						16-25/Г-Р-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа № 429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Фак	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стация	Лист
Разработ.	Соловьева				06.2026		Р	1.13
Проверил	Дюдж				06.2026			
						Схема расположения проемов перекрытия 4-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1		
Н. контр.	Гударева				06.2026	АЗУРИТ		
ГИП	Маркова				06.2026			

Схема усиления проема в стене 510мм высотой 2090 и шириной до 1200 мм в подвале (Тип 1)




Спецификация элементов усиления проема


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L 125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 L=2100 C245 ГОСТ 27772-88	4	40.11	160.44
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=300	16	0.24	3.84
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=510	8	4.00	32.00
		Анкер М16x120	16		

1. Толщину стены 510 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
2. Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной кирпичных стен 510 мм в подвале шириной до 1200 мм.
3. Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
4. Размеры отмеченные "ж" - считать проемом после усиления (в чистоте).
5. Для крепления обоев применять распорный анкер М16х120 с назначением для кирпичной кладки. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.


1-1




Вид А



Вид Б



Вид В



16-25/Г-Р-КР

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14




Разраб.	Соловьева	06.2026	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Дидык	06.2026		Р	2	
			Схема усиления проема в стене 510мм высотой 2090 и шириной до 1200 мм в подвале (Тип 1)			
Н. контр.	Гударева	06.2026				
ГИП	Маркова	06.2026				


Схема усиления проема в стене 360мм высотой 2090 и шириной до 1200 мм в подвале (Тип 2)




1-1




Вид А



Вид Б



Вид В



Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кз.	Прим.
L 125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 L=2100 C245 ГОСТ 27772-88	4	40.11	160.44
L 125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=360	4	6.88	27.52
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=300	16	2.36	37.76
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=360	8	2.83	22.64
		Анкер M16x120	16		






- Толщину стены 360 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной кирпичных стен 360 мм в подвале шириной до 1200 мм.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоймы применять распорный анкер M16x120 с назначением для кирпичной кладки. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

16-25/Г-Р-КР

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Разраб.		Соловьева			06.2026	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дидык			06.2026		Р	3	
						<i>Схема усиления проема в стене 360мм высотой 2090 и шириной до 1200 мм в подвале (Туп 2)</i>		АЗУРИТ	
Н. контр.		Гударева			06.2026				
ГИП		Маркова			06.2026				

Схема усиления проема в стене 400мм высотой 1900 и шириной 1700 мм в подвале (Тип 3)



Спецификация элементов усиления проема



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 L=1900 C245 ГОСТ 27772-88	4	36.29	14.5.16
L125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=400	8	7.64	61.12
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=300	16	2.36	37.76
[20П		Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 C245 ГОСТ 27772-88 L=2520	2	46.37	92.74
		Анкер М16х120	16		

- Толщину стены 400 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной кирпичных стен 400 мм в подвале шириной от 1200 до 1700 мм.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" – считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоймы применять распорный анкер М16х120 с назначением для кирпичной кладки. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

						16-25/Г-Р-КР			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Соловьева			06.2026		Р	4	
Проверил		Дидык			06.2026				
						Схема усиления проема в стене 400мм высотой 1900 и шириной 1700 мм в подвале (Тип 3)	 АЗУРИТ		
Н. контр.		Гударева			06.2026				
ГИП		Маркова			06.2026				





Схема усиления проема в стене 640мм высотой 2090 и шириной до 1200 мм в подвале (Тип 4)




Вид А

Вид Б



Вид В







Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L 125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=2100	8	40.11	320.88
L 125x10		Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=640	4	12.22	48.88
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=640	8	5.02	40.16
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=300	16	2.36	37.76
		Анкер М16х120	16		

- Толщину стены 640 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной кирпичных стен 640 мм в подвале шириной до 1200 мм.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" – считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоймы применять распорный анкер М16х120 с назначением для кирпичной кладки. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

						16-25/Г-Р-КР			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Соловьева			06.2026			Р	5	
Проверил	Дидык			06.2026					
						Схема усиления проема в стене 640мм высотой 1900 и шириной 1200 мм в подвале (Тип 4)			
Н. контр.	Гударева			06.2026					
ГИП	Маркова			06.2026					



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L100x10		Уголок $\frac{100 \times 10 \text{ ГОСТ } 8509-93}{C245 \text{ ГОСТ } 27772-88}$ L=2290	4	34.58	138.32
L100x10		Уголок $\frac{100 \times 10 \text{ ГОСТ } 8509-93}{C245 \text{ ГОСТ } 27772-88}$ L=2020	2	30.50	61.00
L100x10		Уголок $\frac{100 \times 10 \text{ ГОСТ } 8509-93}{C245 \text{ ГОСТ } 27772-88}$ L=200	4	3.02	12.08
-10x100		Лист $\frac{10 \times 100 \text{ ГОСТ } 19903-2006}{C245 \text{ ГОСТ } 27772-88}$ L=300	16	2.36	37.76
		Анкер M16x120	16		
-10x100		Лист $\frac{10 \times 100 \text{ ГОСТ } 19903-2006}{C245 \text{ ГОСТ } 27772-88}$ L=200	8	1.57	12.56

1. Толщину стены 200 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
2. Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 200 мм на типовом этаже шириной до 1200 мм включительно.
3. Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
4. Размеры отмеченные "*" – считать проемом после усиления (в чистоте).
5. Для крепления обоев применять распорный анкер М16х120 с назначением для ж/б стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

Г-25/Г-Р-КР




Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Конструктивные решения


Схема усиления проема в стене 200мм
высотой 2280 и шириной до 1200 мм на
типовых этажах (Тип 5)




Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной от 1200 до 1700 мм на типовых этажах (Тип 6)



Вид А



Вид Б






Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=2290 C245 ГОСТ 27772-88	4	34.58	138.32
[20П]		Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 L=2520 C245 ГОСТ 27772-88	2	46.37	92.74
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=200 C245 ГОСТ 27772-88	4	3.02	12.08
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=300 C245 ГОСТ 27772-88	16	2.36	37.76
-10x100		Анкер M16x120	16		
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=200 C245 ГОСТ 27772-88	8	1.57	12.56


- Толщину стены 200 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 200 мм на типовом этаже шириной от 1200 до 1700 мм включительно.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления ободы применять распорный анкер M16x120 с назначением для ж/б стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

16-25/Г-Р-КР						
Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14						
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения
Разраб.	Соловьева		06.2026			
Проверил	Дидык		06.2026			
						Стадия
						Р
						Лист
						7
						Листов
Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной от 1200 до 1700 мм на типовых этажах (Тип 6)						АЗУРИТ
Н. контр.	Гударева		06.2026			
ГИП	Маркова		06.2026			


Схема усиления проема в стене 300мм высотой 2280 и шириной от 1200мм до 1700 мм на типовых этажах (Тип 7)



Вид А



Вид Б






Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=2290 C245 ГОСТ 27772-88	4	34.58	138.32
[20П]		Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 L=2520 C245 ГОСТ 27772-88	2	46.37	92.74
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=300 C245 ГОСТ 27772-88	4	3.02	12.08
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=300 C245 ГОСТ 27772-88	24	2.36	56.64
-10x100		Анкер M16x120	16		


- Толщину стены 200 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 200 мм на типовом этаже шириной от 1200 до 1700 мм включительно.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоев применять распорный анкер M16x120 с назначением для ж/б стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

						16-25/Г-Р-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14		
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Соловьева		06.2026				Р	8
Проверил	Дидык		06.2026					
						Схема усиления проема в стене 300мм высотой 2280 и шириной от 1200мм до 1700 мм на типовых этажах (Тип 7)		
Н. контр.	Гударева		06.2026					
ГИП	Маркова		06.2026					


Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной от 1700 до 2500 мм на типовых этажах (Тип 8)



Вид А



Вид Б







Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=2290 C245 ГОСТ 27772-88	4	34.58	138.32
[20П]		Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 C245 ГОСТ 27772-88 L=2520	2	46.37	92.74
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=200 C245 ГОСТ 27772-88	4	3.02	12.08
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=300 C245 ГОСТ 27772-88	16	2.36	37.76
-10x100		Анкер M16x120	16		
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=200 C245 ГОСТ 27772-88	11	1.57	17.27

- Толщину стены 200 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 200 мм на типовом этаже шириной от 1700 до 2500 мм включительно.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления облойки применять распорный анкер M16x120 с назначением для ж/б стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

						16-25/Г-Р - КР		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14		
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Соловьева	06.2026					Р	9
Проверил	Дидык	06.2026						
						Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной от 1700 до 2500 мм на типовых этажах (Тип 8)		
Н. контр.	Гударева	06.2026						
ГИП	Маркова	06.2026						

Схема усиления проема в стене 300мм высотой 2280 и шириной от 1700 до 2500 мм на типовых этажах (Тип 9)





Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=2290 C245 ГОСТ 27772-88	4	34.58	138.32
[20П]		Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 C245 ГОСТ 27772-88 L=3520	2	64.77	129.54
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=200 C245 ГОСТ 27772-88	4	3.02	12.08
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=300 C245 ГОСТ 27772-88	27	2.36	63.72
-10x100		Анкер M16x120	16		

- Толщину стены 300 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 300 мм на типовом этаже шириной от 1700 до 2500 мм включительно.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления ободы применять распорный анкер M16x120 с назначением для ж/б стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

						16-25/Г-Р - КР		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14		
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Соловьева		06.2026				Р	10
Проверил	Дидык		06.2026					
						Схема усиления проема в стене 300мм высотой 2280 и шириной от 1700 до 2500 мм на типовых этажах (Тип 9)		
Н. контр.	Гударева		06.2026					
ГИП	Маркова		06.2026					

Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной от 2500 до 3240 мм на типовых этажах (Тип 10)





Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L 100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=2290	4	34.58	138.32
[24П		Швеллер 24П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88 L=4260	2	102.24	204.48
L 100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=200	4	3.02	12.08
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=300	16	2.36	37.76
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=200	8	1.57	12.56
-10x100		Анкер М16х120	16		

- Толщину стены 200 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 200 мм на типовом этаже шириной от 2500 до 3240 мм включительно.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обшивки применять распорный анкер М16х120 с назначением для ж/б стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

						16-25/Г-Р-КР		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разраб.	Соловьева		06.2026				Р	11
Проверил	Дидык		06.2026					
						Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной от 2500 до 3240 мм на типовых этажах (Тип 10)		
Н. контр.	Гударева		06.2026					
ГИП	Маркова		06.2026					

Схема типового усиления проема в перекрытии



Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L 75x5		Уголок 75x5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=2000	4	11.60	46.40
L 75x5		Уголок 75x5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=750	4	4.35	17.40
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=300	16	2.36	37.76
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=200	8	1.57	12.56
-10x100		Анкер M12x100	16		

- Размеры отверстия указаны справочно. На отверстиях до 2м выполнять усиления аналогичным образом.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 6 мм.
- Размеры отмеченные "*" – считать проемом после усиления (в чистоте).

						16-25/Г-П-КР			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Соловьева			06.2026		Р	12	
Проверил		Дидык			06.2026				
						Схема типового усиления проема в перекрытии		АЗУРИТ	
Н. контр.		Гударева			06.2026				
ГИП		Маркова			06.2026				

СОГЛАСОВАНО

ВЗМ. ИНВ. N

ПОДПИСЬ И ДАТА

ИНВ. N ПОДЛ.