

Схема расположения фундаментной плиты и вертикальных конструкций на отм.-0.890 входной группы в осях 1.1-3.1/Д.1-Ж.1




Схема расположения перекрытия на отм.-0.070 входной группы в осях 1.1-3.1/Д.1-Ж.1





Схема расположения покрытия на отм.+3.735 входной группы в осях 1.1-3.1/Д.1-Ж.1



Ведомость расхода материалов входной группы в осях 1.1-3.1/Д.1-Ж.1


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Приме- чание
Материалы					
	ТУ 5775-018-17925162-2004	Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (верт.)		7,49	м²
	ТУ 5775-018-17925162-2004	Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (гориз.)		0,62	м²
	ТУ 5774-042-00288739-99	Гидроизоляция «Техноэласт ЭПП» или аналог (2 слоя) (гориз.)		12,45	м²
	ГОСТ 8736-2014	Песок средней крупности		7,76	м³
	Пороизоляция пленка полиэтиленовая s0,2мм ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая 0,2 мм (1 слой)		8,66	м²
	ТУ 5775-011-17925162-2003	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 или аналог (гориз.)		12,45	м²
	ГОСТ 24045-2016	Профлист		19,71	м²

Ведомость расхода бетона, м³

Конструкция	Бетон класса ГОСТ 26633-2015			
	В7,5	В25 F75 W4 гравий	В25 F150 W6 гравий	Итого
Бетонная подготовка	1,25	0	0	1,25
Монолитная лестница	0	0,21	0	0,21
Плита перекрытия	0	0	2,19	2,19
Плита покрытия	0	1,66	0	1,66
Стена монолитная	0	0	1,9	1,9
Фундаментная плита	0	0	3,55	3,55
Всего	1,25	1,87	7,64	10,76

1-1


Опалубка



Монолитная стена (В25 W6 F150)	-250
Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ)	-2 слоя
Грунт обратной засыпки	-200мм

2-2

Опалубка




Монолитная плита (В25 W6 F150)	-300мм
Бетонная подготовка В7.5	-100мм
Песок средней крупности Кулл=0.95	-200мм
Уплотненный грунт основания	

Условные обозначения:
~~~~~ - Рабочий шов бетонирования (РШБ)

3-3

Опалубка



|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Монолитная плита (В25 W6 F150)    | -300мм |
| Бетонная подготовка В7.5          | -100мм |
| Песок средней крупности Кулл=0.95 | -200мм |
| Уплотненный грунт основания       |        |

- Общие данные см. лист 1.
- Армирование см. лист !!
- Конструкции покрытия см. лист !!
- В основании фундаментов принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения k=0.95.
- В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
- Для боковых поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляцию 2 слоями горячего битума.
- Обратную засыпку пазух котлована выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения k=0.95.
- Расход профнастила указан без расчета нахлеста.

0,000=156,92

|                                                                                                                                 |               |       |        |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|---------|------|
| 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                   |               |       |        |         |      |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 |               |       |        |         |      |
| Изм.                                                                                                                            | Кол.уч.       | Лист  | № док. | Подпись | Дата |
| Разраб.                                                                                                                         | Саломьева     | 06.25 |        |         |      |
| Проверил                                                                                                                        | Дидиж         | 06.25 |        |         |      |
| Конструктивные решения                                                                                                          |               |       |        | Стация  | Лист |
|                                                                                                                                 |               |       |        | Р       | 3    |
| Схема расположения входной группы в осях 1.1-3.1/Д.1-Ж.1                                                                        |               |       |        |         |      |
| Н.контр.                                                                                                                        | Губарева Е.В. | 06.25 |        |         |      |
| ГИП                                                                                                                             | Маркова       | 06.25 |        |         |      |

Схема расположения фонового армирования фундаментной плиты на отм.-0.890 входной группы в осях 1.1-3.1/Д.1-Ж.1





Схема расположения выпусков фундаментной плиты на отм.-0.890 входной группы в осях 1.1-3.1/Д.1-Ж.1



1-1  
Армирование




Схема расположения фонового армирования перекрытия на отм.-0.070 входной группы в осях 1.1-3.1/Д.1-Ж.1






Схема расположения армирования вертикальных конструкций входной группы в осях 1.1-3.1/Д.1-Ж.1



2-2  
Армирование



Ведомость деталей

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| ГС8/56   |       |
| СК10/114 |       |
| СК12/332 |       |
| СК12/176 |       |
| СК12/115 |       |

Ведомость деталей

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| СК12/107 |       |
| Х8/160   |       |
| Ш6/29    |       |
| Ф10/89   |       |
| Ф10/72   |       |

Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке





Схема расположения фиксаторов Ф10



Ведомость расхода стали, кг

| Марка<br>конструкции        | Изделия арматурные |     |      |       |                 |     |       |        |       |  |  |  | Всего |
|-----------------------------|--------------------|-----|------|-------|-----------------|-----|-------|--------|-------|--|--|--|-------|
|                             | Арматура класса    |     |      |       |                 |     |       |        |       |  |  |  |       |
|                             | A240               |     |      |       | A500С           |     |       |        |       |  |  |  |       |
|                             | ГОСТ 34028-2016    |     |      |       | ГОСТ 34028-2016 |     |       |        |       |  |  |  |       |
|                             | Ø6                 | Ø8  | Ø10  | Итого | Ø8              | Ø10 | Ø12   | Итого  |       |  |  |  |       |
|                             |                    |     |      |       |                 |     |       |        |       |  |  |  |       |
| Выпуски                     | 0                  | 0   | 0    | 0     | 0               | 0   | 192   | 192    | 192   |  |  |  |       |
| Монолитная лестница         | 0                  | 0   | 0    | 0     | 6,5             | 0   | 33    | 39,5   | 39,5  |  |  |  |       |
| Плита перекрытия            | 0                  | 0   | 4,9  | 4,9   | 0,6             | 0   | 195,2 | 195,7  | 200,7 |  |  |  |       |
| Плита покрытия по профлисту | 0                  | 0   | 0    | 0     | 111             | 0   | 186,1 | 297,1  | 297,1 |  |  |  |       |
| Стена монолитная            | 7,7                | 2,5 | 0    | 10,2  | 0               | 88  | 0     | 88     | 98,2  |  |  |  |       |
| Фундаментная плита          | 0                  | 0   | 6,6  | 6,6   | 0               | 0   | 312   | 312    | 318,6 |  |  |  |       |
| Общий расход                | 7,7                | 2,5 | 11,6 | 21,8  | 118             | 88  | 918,3 | 1124,3 | 1146  |  |  |  |       |

Ведомость расхода арматуры входной группы в осях 1.1-3.1/Д.1-Ж.1

| Поз.               | Обозначение     | Наименование      | Кол. | Масса ед, кг | Примечание |
|--------------------|-----------------|-------------------|------|--------------|------------|
| Фундаментная плита |                 |                   |      |              |            |
| Детали             |                 |                   |      |              |            |
| 10/475             | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500С L= 4750 | 6    | 2,931        | 17,58      |
| 10/322             | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500С L= 3220 | 2    | 1,987        | 3,97       |
| 10/308             | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500С L= 3080 | 8    | 1,901        | 15,20      |
| 10/207             | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500С L= 2070 | 8    | 1,278        | 10,24      |
| 10/195             | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500С L= 1950 | 8    | 1,204        | 9,64       |
| 10/131             | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500С L= 1310 | 8    | 0,809        | 6,48       |
| 8/147              | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A500С L= 1470  | 3    | 0,581        | 1,74       |
| 12/474             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 4740 | 20   | 4,21         | 84,20      |
| 12/325             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 3250 | 8    | 2,886        | 23,08      |
| 12/307             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 3070 | 44   | 2,727        | 120,00     |
| 12/284             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 2840 | 40   | 2,522        | 100,88     |
| 12/247             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 2470 | 16   | 2,194        | 35,10      |
| 12/147             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 1470 | 6    | 1,306        | 7,86       |
| 12/130             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 1300 | 40   | 1,155        | 46,20      |
| ГС8/56             | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A500С L= 560   | 24   | 0,222        | 5,34       |
| СК10/114           | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500С L= 1145 | 35   | 0,707        | 24,85      |
| СК12/332           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 3315 | 61   | 2,944        | 179,56     |
| СК12/176           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 1755 | 8    | 1,559        | 12,47      |
| СК12/115           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 1155 | 81   | 1,026        | 83,43      |
| СК12/107           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 1070 | 15   | 0,951        | 14,25      |
| Х8/160             | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A240 L= 1600   | 4    | 0,632        | 2,53       |
| Ш6/29              | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 A240 L= 290    | 118  | 0,065        | 7,67       |
| Ф10/89             | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A240 L= 895   | 12   | 0,553        | 6,64       |
| Ф10/72             | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A240 L= 725   | 11   | 0,448        | 4,93       |
| 12/184             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 1845 | 8    | 1,639        | 13,11      |
| 12/169             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500С L= 1690 | 8    | 1,501        | 12,01      |
| Общий итог         |                 |                   |      | 602          | 848,96     |

Условные обозначения:

з.с. - защитный слой

~~~~~ - Рабочий шов бетонирования (РШБ)




1. Общие данные см. лист 1
2. Опубличные чертежи см. лист !!

0,000=156,92

| | | | | | |
|---|---------------|-------|--------|---------|------|
| 16-25/Г-Р-КР1 | | | | | |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Сокольной Горы 5-ая, в.14 | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| Разраб. | Соловьева | 06.25 | | | |
| Проверил | Дидж | 06.25 | | | |
| Конструктивные решения | | | | Стадия | Лист |
| | | | | Р | 4 |
| Н.контр. | Губарева Е.В. | 06.25 | | | |
| ГИП | Маркова | 06.25 | | | |
| Армирование входной группы в осях 1.1-3.1/Д.1-Ж.1 | | | | АЗУРИТ | |

Схема расположения стоек входной группы в осях 1.1-3.1/Д.1-Ж.1

Схема расположения балок покрытия
входной группы в осях 1.1-3.1/Д.1-Ж.1



| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса
ед, кг | Примечание |
|------------|-----------------|------------------|------|-----------------|------------|
| | | Покрытие | | | |
| | | Детали | | | |
| 8/480 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 4800 | 22 | 1,896 | 41,71 |
| 8/407 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 4070 | 25 | 1,608 | 40,20 |
| Общий итог | | | 47 | | 81,91 |

Спецификация монолитной конструкции

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса
ед., кг | Приме-
чание |
|------|-------------|--------------------------|------|------------------|-----------------|
| | | <u>Покрытие</u> | | | |
| | | <u>Сборочные единицы</u> | | | |
| К-1 | см. лист | Каркас К-1 | 22 | 8,45 | 215,03 |





Групповая спецификация на сборочную единицу

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса
ед., кг | Масса общая,
кг |
|----------|-----------------|------------------|------|------------------|--------------------|
| К-1 | | | | | |
| 12 / 476 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L=4760 | 2 | 4,227 | 8,45 |
| 8 / 10 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L=100 | 33 | 0,04 | 1,32 |
| | | | | 35 | 9,77 |

Спецификация на анкер

| Поз. | Обозначение | Наименование | Ко-
во | Масса
ед, кг | Примечание |
|------|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|------------|
| A1 | ГОСТ Р 56373-2015 | Анкер клиновой с гайкой 12х100М12х100 | 32 | 0,156 | 4,992 |
| Ш1 | ГОСТ 11371-78 | Шайба 12 класса точности А | 32 | 0,007 | 0,224 |

Узел армирования покрытия по профлисту



Спецификация на изделие

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса
ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|---------------------|--------|-----------------|------------|
| 1 | ГОСТ 30245-2003 | □ 100х5 L= 3520 | 7 | 50,71 | 354,97 |
| 2 | ГОСТ 30245-2003 | □ 100х5 L= 3730 | 1 | 53,73 | 53,73 |
| 3 | ГОСТ 8240-97 | □ 14П L=общ
(мм) | 2,86 | 12,30 | 35,16 |
| 4 | ГОСТ 8240-97 | □ 14П L=общ
(мм) | 1,81 | 12,30 | 22,21 |
| 5 | ГОСТ 8240-97 | □ 14П L=общ
(мм) | 2,76 | 12,30 | 33,92 |
| 6 | ГОСТ 8240-97 | □ 14П L=общ
(мм) | 2,88 | 12,30 | 35,48 |
| 7 | ГОСТ 8240-97 | □ 14П L=общ
(мм) | 2,99 | 12,30 | 36,79 |
| 8 | ГОСТ 8240-97 | □ 14П L=общ
(мм) | 3,88 | 12,30 | 4,7,71 |
| 9 | ГОСТ 8240-97 | □ 14П L=общ
(мм) | 3,89 | 12,30 | 4,7,85 |
| 10 | ГОСТ 8240-97 | □ 14П L=общ
(мм) | 3,9 | 12,30 | 48,00 |
| 11 | ГОСТ 8240-97 | □ 14П L=общ
(мм) | 4,49 | 12,30 | 55,23 |
| 12 | ГОСТ 8240-97 | □ 14П L=общ
(мм) | 4,51 | 12,30 | 55,49 |
| 13 | ГОСТ 19903-2015 | — 7х60 L= 50 | 64 | 0,16 | 10,24 |
| 14 | ГОСТ 103-2006 | — 6х110 L= 110 | 8 | 0,57 | 4,56 |
| 15 | ГОСТ 103-2006 | — 10х200 L= 200 | 8 | 3,14 | 25,12 |

Техническая спецификация металлопроката

| Наименование профиля
ГОСТ, ТУ | Наименование или
марка металла
ГОСТ, ТУ | Номер или размеры
профиля, мм | Масса
металла по
элементам
конструкции,
т | Общая
масса, т |
|---|---|----------------------------------|---|-------------------|
| | | | Навес | |
| | | | | |
| Прокат листовой горячекатаный
ГОСТ 19903-2015 | C245 ГОСТ 27772-2021 | — 7 | 0,0102 | 0,0102 |
| Итого: | | | 0,0102 | 0,0102 |
| Прокат сортовой стальной горячекатаный
полосковый
ГОСТ 103-2006 | C245 ГОСТ 27772-2021 | — 6х110 | 0,0046 | 0,0046 |
| Прокат сортовой стальной горячекатаный
полосковый
ГОСТ 103-2006 | C245 ГОСТ 27772-2021 | — 10х200 | 0,0251 | 0,0251 |
| Итого: | | | 0,0297 | 0,0297 |
| Профили стальные знутые замкнутые сварные
ГОСТ 30245-2003 | C245 ГОСТ 27772-2021 | □ 100х5 | 0,4087 | 0,4087 |
| Итого: | | | 0,4087 | 0,4087 |
| Швеллеры стальные горячекатаные
ГОСТ 8240-97 | C245 ГОСТ 27772-2021 | С 14П | 0,4178 | 0,4178 |
| Итого: | | | 0,4178 | 0,4178 |
| Всего масса металла: | | | 0,8665 | 0,8665 |

1. Общие данные см. лист 1.

2. Сварные соединения металлоконструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами типа 3-46 или 3-46А по ГОСТ 9467-75. Высоты швов нерасчетных соединений принимать $h=6$ мм по катету, но не более 1,2 наименьшей из толщин свариваемых элементов.

Контроль сварных соединений вести в соответствии с ГОСТ 23118-2019:

- Визуальный и измерительный - 100% швов;
- Ультразвуковой контроль по ГОСТ 55724-2013 - 5% швов.

3. После монтажа металлоконструкции орудиями грифового типа ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.

Для крепления профилированного настила к валкам применять самонарезающие болты М-8х90/256.099, по ГОСТ 34-13-016-77.

Болты устанавливать в шахматном порядке у торцов настила в каждой волне, в пролете - через волну. Для крепления профилированных листов между собой применять комбинированные заклепки ЗК-10 по ТУ 67-74-75 с шагом 400 мм.

4. Расход профнастила указан без расчета нахлеста.

5. Соединение сварных стержней каркаса К-1 выполнять по ГОСТ 14098-2014, шов К1-Км.

6. Производить контроль сварных швов каркаса К-1 внешним осмотром и измерениями по ГОСТ 3242-79.

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---------------|--------|------------------|-------|---|--------|--------|
| | | | | | | 16-25/Г-Р-КР1 | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Статья | Лист | Листов |
| Разработ | | Соловьева | | <i>Соловьева</i> | 06.25 | Р | 5 | |
| Проверил | | Дидик | | <i>Дидик</i> | 06.25 | | | |
| | | | | | | Конструктивные решения | | |
| Нач.пр. | | | | | | Конструкции покрытия входной группы в осях 1.1-3.1/Д.1-Ж.1 | | |
| Нач.пр. | | Губарева Е.В. | | <i>Губарева</i> | 06.25 |  | АЗУРИТ | |
| Гип | | Маркова | | <i>Маркова</i> | 06.25 | | | |