




Имя, № посл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	



Гидроизоляция обмазочная	-2 слоя
Монолитная стена (B25 W6 F150)	-200мм
Засыпка песком средней крупности	
утрамбованным послойно ($K_{пл}=0,95$)	

1. Общие данные см. лист 1.
2. Четы А, Б см. лист
3. Ведомости расхода бетона и материалов см. лист
4. В основании фундаментов приняты песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения $k=0,95$.
5. В случае обнаружения ниже подполю проектируемого фундамента слабых грунтов, напиль или грунтовыми вод. обрататься к проектной организации для принятия проектных решений.
6. Для фактовых поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизолирующие 2 слоя горячего битума.
7. Обратную засыпку пазух котлована выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения $k=0,95$.





						16-25/Г-Р-КР1		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработ.	Хайриров				07.26			
Проверил	Дивик				07.26	Р	3	
						Конструктивные решения		
Никонтр.	Губарева Е.В.				07.26	Схема расположения конструкций входной группы в осях 7-14/ А-В		
Гипот.	Маркова				07.26			
						 АЗУРИТ		

Схема расположения металлического каркаса покрытия входной группы



Техническая спецификация металлопроката						
Наименование профиля ГОСТ, ТУ	Наименование или марка металла ГОСТ, ТУ	Номер или размеры профиля, мм	Масса металла по элементам конструкции, т			Общая масса, т
			Навес	Крышки прямокоф	Покрывает шахты	
Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-2015	C245 ГОСТ 27772-2021	— 7	0,0803	0	0	0,0803
Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-2015	C245 ГОСТ 27772-2021	— 10	0,0497	0	0	0,0497
Итого:			0,13	0	0	0,13
Профили стальные гнутые замкнутые сварные ГОСТ 30245-2003	C245 ГОСТ 27772-2021	□ 160x8	1,3902	0	0	1,3902
Итого:			1,3902	0	0	1,3902
Уголки стальные горячекатаные равнополочные ГОСТ 8509-93	C245 ГОСТ 27772-2021	L 75x8	0,0075	0	0	0,0075
Итого:			0,0075	0	0	0,0075
Швеллеры стальные горячекатаные ГОСТ 8240-97	C245 ГОСТ 27772-2021	C 12П	0,2889	0	0	0,2889
Швеллеры стальные горячекатаные ГОСТ 8240-97	C245 ГОСТ 27772-2021	C 20П	0,6021	0	0	0,6021
Итого:			0,891	0	0	0,891
Всего масса металла:			2,4187	0	0	2,4187

Спецификация на металлические конструкции

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед, кг	Примечание
1	ГОСТ 8509-93	L 75x8 L=общ (мм)	1,98	3,77	7,48
2	ГОСТ 30245-2003	□ 160x8 L= 3815	10	139,02	1390,20
3	ГОСТ 8240-97	C 12П L=общ (мм)	1,62	10,40	16,85
4	ГОСТ 8240-97	C 12П L=общ (мм)	6,49	10,40	67,45
5	ГОСТ 8240-97	C 12П L=общ (мм)	4,83	10,40	50,25
6	ГОСТ 8240-97	C 12П L=общ (мм)	4,86	10,40	50,53
7	ГОСТ 8240-97	C 12П L=общ (мм)	4,97	10,40	51,71
8	ГОСТ 8240-97	C 12П L=общ (мм)	5,01	10,40	52,13
9	ГОСТ 8240-97	C 20П L=общ (мм)	3,29	18,40	60,62
10	ГОСТ 8240-97	C 20П L=общ (мм)	3,3	18,40	60,66
11	ГОСТ 8240-97	C 20П L=общ (мм)	7,1	18,40	130,57
12	ГОСТ 8240-97	C 20П L=общ (мм)	4,58	18,40	84,33
13	ГОСТ 8240-97	C 20П L=общ (мм)	4,59	18,40	84,45
14	ГОСТ 8240-97	C 20П L=общ (мм)	4,93	18,40	90,70
15	ГОСТ 8240-97	C 20П L=общ (мм)	4,93	18,40	90,75
16	ГОСТ 19903-2015	— 7x60 L= 50	70	0,16	11,20
17	ГОСТ 19903-2015	— 7x60 L= 60	32	0,20	6,40
18	ГОСТ 19903-2015	— 7x80 L= 60	10	0,26	2,60
19	ГОСТ 19903-2015	— 7x140 L= 60	16	0,46	7,36
20	ГОСТ 19903-2015	— 7x180 L= 95	16	0,94	15,04
21	ГОСТ 19903-2015	— 7x145 L= 160	10	1,27	12,70
22	ГОСТ 19903-2015	— 7x50 L= 230	4	0,63	2,52
23	ГОСТ 19903-2015	— 10x260 L= 260	5	5,31	26,55
24	ГОСТ 19903-2015	— 10x210 L= 280	5	4,62	23,10
25	ГОСТ 19903-2015	— 7x50 L= 300	6	0,82	4,92
A1	ГОСТ Р 56731-2015	Анкер клиновид с гайкой 12x120	40	0,156	6,24
Ш1	ГОСТ 11371-78	Шайба 12 класса точности А	40	0,007	0,28

1. Общие данные см. лист 1.
2. Узлы А, Б зааркированы на листе !!
3. Сварные соединения металлоконструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами типа 3-46 или 3-46А по ГОСТ 9467-75. Высоту швов нерасчетных соединений принимать h=6 мм по катету, но не более 1,2 наименьшей из толщин свариваемых элементов.
Контроль сварных соединений вести в соответствии с ГОСТ 23118-2019:
- Визуальный и измерительный - 100% швов;
- Ультразвуковой контроль по ГОСТ 55724-2013 - 5% швов.
4. После монтажа металлоконструкции огрунтовать грунтоткой типа ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
Для крепления профилированного настила к балкам применять самонарезающие болты М6-8х20.56.099, по ОСТ 34-13-016-77. Болты устанавливать в шахматном порядке у торцов настила в каждой волне, в пролете - через волну. Для крепления профилированных листов между собой применять комбинированные заклепки ЗК-10 по ТУ 67-74-75 с шагом 400 мм.
5. Расход профнастила указан без расчета нахлеста.





						16-25/Г-Р-КР1			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколовой Горы 5-ая, в.14			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Хадиров				07.26		Р	5	
Проверил	Дидик				07.26				
Н.контр.	Губарева Е.В.				07.26	Металлические конструкции покрытия входной группы в осях 7-14/ А-В			
ГИП	Маркова				07.26				

Схема расположения плиты покрытия входной группы



Спецификация на покрытие входной группы

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
		Наименование конструкции			
		Детали			
10	ГОСТ 34028-2016	Ø10 A500C L, поз.м	408	0,617	251,81
		Каркас К-1 L, поз.м	213,6	2,008	428,78
12	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L, поз.м	427,2	0,888	379,16
8/11	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A500C L= 115	1080	0,046	49,62

Ведомость расхода бетона, м³

Конструкция	Бетон класса		
	ГОСТ 26633-2015		
	B25 F75 W4 гравий	B25 F150 W6 гравий	Итого
Батонная подготовка	0	0	6,8
Монолитная лестница	0	4,52	4,52
Плита перекрытия	0	11,12	11,12
Плита покрытия	4,19	0	4,19
Стена монолитная	0	3,89	3,89
Фундаментная плита	0	19,22	19,22
Всего	4,19	38,75	49,74

Ведомость расхода материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
		Материалы			
	ТУ 5775-018-17925162-2004	Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (верт.)			40,65 м²
	ТУ 5775-018-17925162-2004	Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (гориз.)			5,14 м²
	ГОСТ 8736-2014	Песок средней крупности			27,38 м³
	Пароизоляция пленка полиэтиленовая s0,2мм ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая 0,2 мм (1 слой)			105,72 м²
	ГОСТ 24045-2016	Профлист Н75-750-08			40,1 м²

Спецификация на металлические конструкции

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол- во	Масса ед, кг	Примечание
1	ГОСТ 19903-2015	— 7x400 L= 100	8	2,20	17,60
A2	ГОСТ Р 56731-2015	Анкер клиновид с гайкой 8x75	16	0,156	2,496
Ш2	ГОСТ 11371-78	Шайба 8 класса точности А	16	0,002	0,032

Ведомость расхода стали, кг

Марка конструкции	Изделия арматурные								Всего
	Арматура класса								
	A240			A500C					
	ГОСТ 34028-2016			ГОСТ 34028-2016					
	Ø6	Ø10	Итого	Ø8	Ø10	Ø12	Итого		
Монолитная лестница	0	0	0	73,3	0	516,7	589,9	589,9	
Плита перекрытия	0	63,3	63,3	3,7	0	1214,6	1218,3	1281,6	
Плита покрытия	0	0	0	49,6	251,8	379,2	680,6	680,6	
Стена монолитная	18,6	0	18,6	0	0	355,8	355,8	374,3	
Фундаментная плита	0	117,9	117,9	0	0	2541	2541	2658,8	
Общий расход	18,6	181,2	199,8	126,6	251,8	5007,1	5385,5	5585,3	

0,000=156,92

16-25/Г-Р-КР1

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Хадиров	07.26					Р	6	
Проверил	Дидык	07.26							
Н.контр.	Губарева Е.В.	07.26				Конструкции покрытия по профлисту входной группы в осях 7-14/ А-В			
ГИП	Маркова	07.26							