



Схема расположения фундаментной плиты входной группы в/о 22/Ж на отм. -1,700



А-А
Опалубка



Б-Б
Опалубка






Схема расположения стен входной группы в/о 22/Ж на отм. -1,700




В-В
Опалубка



Ведомость расхода бетона, м³			
Конструкция	Бетон класса		
	ГОСТ 26633-2015		
	В7.5	В25 F150 W6	Итого
Фундаментная плита	0	2,26	2,26
Стены	0	2,57	2,57
Площадка	0	0,54	0,54
Лестничный марш	0	1,17	1,17
Бетонная подготовка	1,07	0	1,07
Всего	1,07	6,54	7,6

Схема расположения входной группы в/о 22/Ж на отм. -0,070



Монолитная плита (В25 W6 F150) -200мм	
Бетонная подготовка В7,5 -50мм	
Пленка ПЭ 200мкм -2 слоя	
Засыпка песком средней крупности	
утрамбованным послойно (Купл=0,95)	
Пленка ПЭ 200мкм -2 слоя	
Грунт основания	

Монолитная плита (В25 W6 F150) -200мм	
Бетонная подготовка В7,5 -50мм	
Пленка ПЭ 200мкм -2 слоя	
Засыпка песком средней крупности	
утрамбованным послойно (Купл=0,95)	
Пленка ПЭ 200мкм -2 слоя	

Гидроизоляция обмазочная -2 слоя	
Монолитная стена (В25 W6 F150) -200мм	
Пленка ПЭ 200мкм -2 слоя	
Засыпка песком средней крупности	
утрамбованным послойно (Купл=0,95)	

Монолитная лестница (В25 W6 F150) -200мм	
Бетонная подготовка В7,5 -50мм	
Пленка ПЭ 200мкм -2 слоя	
Засыпка песком средней крупности	
утрамбованным послойно (Купл=0,95)	
Пленка ПЭ 200мкм -2 слоя	

- Общие данные см. лист 1
- Армирование см. лист 18
- Все конструкции соприкасающиеся с грунтом гидроизолировать 2 слоями обмазочной гидроизоляции на битумной основе по 2 слоям битумного праймера.


Ведомость расхода материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
		Материалы			
	ГОСТ 30693-2000	Гидроизоляция обмазочная (Битумная мастика)			21,71 м²
	ГОСТ 8736-2014	Песок средней крупности			15,71 м³
	ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая 200 мкм (2 слоя)			21,88 м²

0,000=156,92

16-25/Г-Р-КР1					
Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Шевченко			07.26
Проверил		Дидык			07.26
Конструктивные решения					Стадия Р Лист 17 Листов
Н.контр.	Губарева Е.В.				07.26
ГИП	Маркова				07.26
Схема расположения входной группы в/о 22/Ж					АЗУРИТ

Схема армирования стен входной группы в/о 22/Ж на отм -1,700



А-А
Армирование




Схема расположения фиксаторов Ф10






Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке




Б-Б

Армирование



В-В

Армирование



Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
ГС8/53	
ГС12/409	
СК12/482	
СК12/276	
СК12/115	

Ведомость деталей


Поз.	Эскиз
СК12/108	
Ш6/24	
Ф10/89	
Ф10/74	

Примечание:
1) Размеры скоб (СК) указаны по внутренним границам деталей.
2) Перед изготовлением гнутых элементов производителя работ выполнить пробный образец и сверить с фактическим армированием.

Спецификация элементов армирования входной группы


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
Наименование конструкции					
Детали					
12	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С	L, поз.м	101,6	0,888 90,24
12/412	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С	L= 4120	20	3,659 73,18
12/171	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С	L= 1710	44	1,519 66,84
12/163	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С	L= 1630	95	1,448 137,63
ГС8/53	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А500С	L= 530	72	0,21 15,12
ГС12/409	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С	L= 4095	22	3,637 80,00
СК12/482	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С	L= 4815	60	4,276 256,58
СК12/276	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С	L= 2755	11	2,447 26,91
СК12/115	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С	L= 1155	64	1,026 65,68
СК12/108	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С	L= 1080	56	0,96 53,76
Ш6/24	ГОСТ 34028-2016	Ø6 А240	L= 240	161	0,054 8,69
Ф10/89	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А240	L= 895	8	0,553 4,43
Ф10/74	ГОСТ 34028-2016	Ø10 А240	L= 745	8	0,46 3,68

Схема стыка арматурных стержней (перепуск стержней без сварки)



Тип арматуры	Длина нахлеста Lн	Длина анкеровки Lа	Смещение нахлеста Lн, не менее
Ф12 А500С	595	500	800

Диаметр гибки арматуры



Диаметр стержня, мм	Минимальный диаметр оправки, мм
Ø6	15
Ø10	25
Ø8	40
Ø12	60

Ведомость расхода стали, кг

Марка конструкции	Изделия арматурные					
	Арматура класса					
	A240			A500С		
	Ø6	Ø10	Итого	Ø8	Ø12	Итого
Фундаментная плита	0	4,4	4,4	0	489,2	489,2
Стены	8,7	0	8,7	0	196,2	196,2
Площадка	0	1,4	1,4	0	29	29
Лестничные марши	0	2,3	2,3	15,1	136,5	151,6
Общий расход	8,7	8,1	16,8	15,1	865,9	882,7

- Общие данные см. лист 1
- Опладочные чертежи см. лист 17
- * - арматуру обрезать по месту

Условные обозначения:
з.с. - защитный слой бетона
~~~~~ - шов бетонирования

|                                                                                                                                 |               |       |        |                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|-------------------------------------------|------|
| 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                   |               |       |        |                                           |      |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Сокольной Горы 5-ая, в.14 |               |       |        |                                           |      |
| Изм.                                                                                                                            | Кол.уч.       | Лист  | № док. | Подпись                                   | Дата |
| Разраб.                                                                                                                         | Шевченко      | 1     | 07.26  |                                           |      |
| Проверил                                                                                                                        | Дидж          | 1     | 07.26  |                                           |      |
| Конструктивные решения                                                                                                          |               |       |        | Стация                                    | Лист |
|                                                                                                                                 |               |       |        | Р                                         | 18   |
| Н.контр.                                                                                                                        | Губарева Е.В. | 07.26 |        | Схема армирования входной группы в/о 22/Ж |      |
| ГИП                                                                                                                             | Маркова       | 07.26 |        |                                           |      |