

Схема расположения фундаментной плиты входной группы в/о 12/А.1-Б.1 на отм. -2,670

Схема расположения входной группы в/о 12/А.1-Б.1 на отм. -2,670

Ведомость расхода бетона, м³

Конструкция	Бетон класса		
	ГОСТ 26633-2015		
	В7,5	В25 F150 W6 гравий	Итого
Бетонная подготовка	1,11	0	1,11
Монолитная лестница	0	1	1
Монолитная стена	0	3,78	3,78
Фундаментная плита	0	3,05	3,05
Всего	1,11	7,84	8,95

Ведомость расхода материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Приме- чание
		Материалы			
	ТУ 5775-018-17925162-2004	Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (верт.)			11,92 м²
	ТУ 5775-018-17925162-2004	Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (гориз.)			0,97 м²
	ГОСТ 8736-2014	Песок средней крупности			1,07 м³
	ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая 200 мкм (1 слой)			5,73 м²
	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н57-750-0,8			10,97 м²
	СТО 72746455-3.3.1-2012	Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO (деф. шов)			14,16 м³

Условные обозначения:

з.с. - Защитный слой бетона

~~~~~ - Рабочий шов бетонирования

-2,670 - Отметка верха и

t=300 толщина плиты перекрытия


- Общие данные см. лист 1.
- Армирование входной группы см. лист 3.
- В основании фундаментов принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0,95$
- В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
- Для боковых поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляцию 2 слоями горячего битума.
- Обратную засыпку пазух котлована выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0,95$ .

16-25/Г-Р-КР1



Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14

| Изм.     | Кол.уч.  | Лист     | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения                                          | Стадия | Лист | Листов |
|----------|----------|----------|--------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| Разраб.  | Варнашов | 26.06.26 |        |         |      |                                                                 | Р      | 24   |        |
| Проверил | Дидык    | 26.06.26 |        |         |      | Схема расположения входной группы в/о 12/А.1-Б.1 на отм. -2,670 |        |      |        |
| Н.контр. | Губарева | 26.06.26 |        |         |      |                                                                 |        |      |        |
| ГИП      | Маркова  | 26.06.26 |        |         |      |                                                                 |        |      |        |


|              |  |
|--------------|--|
| Создано      |  |
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |



1-1  
Опалубка



2-2  
Опалубка



|   |                                    |         |
|---|------------------------------------|---------|
| А | Бетонная подготовка (В7,5)         | -100мм  |
|   | Монолитная плита (В25 W6 F150)     | -300 мм |
|   | Песок средней крупности            |         |
|   | утрамбованный послойно (Купл=0,95) |         |
|   | Пленка ПЭ 200мкм                   | -1 слой |

|   |                                    |         |
|---|------------------------------------|---------|
| Б | Гидроизоляция обмазочная           | -2 слоя |
|   | Монолитная стена (В25 W6 F150)     | -200мм  |
|   | Пленка ПЭ 200мкм                   | -1 слой |
|   | Засыпка песком средней крупности   |         |
|   | утрамбованный послойно (Купл=0,95) |         |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Монолитная лестница (В25 W6 F150)  | -200мм  |
| Пленка ПЭ 200мкм                   | -50мм   |
| Засыпка песком средней крупности   |         |
| утрамбованный послойно (Купл=0,95) |         |
| Пленка ПЭ 200мкм                   | -1 слой |

Б

Схема расположения арматурных выпусков фундаментной плиты входной группы в/о 12/А.1-Б.1 на отм. -2,670





Схема армирования стен входной группы в/о 12/А.1-Б.1 на отм. -2,670



1-1  
Армирование





Схема стыка арматурных стержней  
(перепуск стержней без сварки)



3-3  
Армирование




Схема расположения шпилек  
с шагом 400х400  
в шахматном порядке






Схема расположения  
фиксаторов Ф10



2-2  
Армирование



Спецификация элементов армирования входной группы

| Поз.                             | Обозначение     | Наименование      | Кол. | Масса<br>ед. кз | Примечание |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|------------|
| Входная группа в осях 12/А.1-Б.1 |                 |                   |      |                 |            |
| Детали                           |                 |                   |      |                 |            |
| 8/138                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 1380  | 26   | 0,546           | 14,23      |
| 12/616                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 6160 | 18   | 5,471           | 98,48      |
| 12/562                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 5620 | 20   | 4,991           | 99,82      |
| 12/232                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2320 | 8    | 2,061           | 16,49      |
| 12/211                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2110 | 8    | 1,874           | 14,99      |
| 12/161                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1610 | 64   | 1,43            | 91,52      |
| 12/134                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1340 | 22   | 1,19            | 26,18      |
| ГС8/67                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 670   | 56   | 0,265           | 14,84      |
| CK12/417                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 4165 | 42   | 3,699           | 155,36     |
| CK12/331                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3305 | 9    | 2,935           | 26,42      |
| CK12/215                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2155 | 9    | 1,914           | 17,23      |
| CK12/180                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1795 | 20   | 1,594           | 31,80      |
| CK12/136                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1365 | 78   | 1,213           | 94,38      |
| CK12/131                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1305 | 1    | 1,159           | 1,16       |
| CK12/130                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1295 | 8    | 1,15            | 9,20       |
| CK12/129                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1290 | 50   | 1,146           | 57,37      |
| CK12/127                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1270 | 22   | 1,128           | 24,86      |
| X12/364                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3640 | 18   | 3,233           | 58,14      |
| Ш6/29                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 290    | 94   | 0,065           | 6,11       |
| Ш6/27                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 270    | 0    | 0,06            | 0,00       |

Ведомость деталей

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| ГС8/67   |       |
| CK12/417 |       |
| CK12/331 |       |
| CK12/215 |       |
| CK12/180 |       |
| CK12/136 |       |
| CK12/131 |       |

Ведомость деталей

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| CK12/130 |       |
| CK12/129 |       |
| CK12/127 |       |
| X12/364  |       |
| Ш6/29    |       |
| Ш6/27    |       |

Примечания:  
1) Размеры скоб (СК) указаны по внутренним углам деталей.  
2) Перед изготовлением стержней производителем работ выполнить пробный образец и сверить с фактическим армированием.

Условные обозначения:

з.с. - защитный слой бетона  
~~~~~ - шов бетонирования  
-0,070
1=-200 - Отметка верха и толщина плиты перекрытия

Маркировка позиций арматуры

Диаметр стержня, мм
Длина стержня, см
12/220
6/200
Шаг установки стержней, мм
Количество стержней, шт
Тип изогнутой детали
Диаметр стержня, мм
Длина стержня, см
X 12/140
6/200
Шаг установки стержней, мм
Количество стержней, шт
Диаметр стержня, мм
12
шаг 200
Шаг установки стержней, мм

- Общие данные см. лист 1.
- Опалубочные чертежи см. л. 2.
- Арматурные выпуски при необходимости обрезать по месту.

| | | | | | |
|--|----------|------|--------|---------------|----------|
| 16-25/Г-Р-КР1 | | | | | |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сокольной Горы 5-я, д. 14 | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| Разраб. | Варнашов | | | В.В. Варнашов | 26.06.26 |
| Проверил | Дидж | | | В.В. Дидж | 26.06.26 |
| Конструктивные решения | | | | Стация | Лист |
| | | | | Р | 25 |
| Н.контр. | Губарева | | | В.В. Губарева | 26.06.26 |
| ГИП | Маркова | | | В.В. Маркова | 26.06.26 |
| Схема армирования входной группы в/о 12/А.1-Б.1 на отм. -2,670 | | | | | |

Схема расположения стоек входной группы в/о 12/А.1-Б.1 на отм. -2,670




Схема расположения балок и обрешётки входной группы в/о 12/А.1-Б.1 на отм. -2,670








Схема расположения покрытия входной группы в/о 12/А.1-Б.1 на отм. -2,670




2-2




3-3



А.1-А.1



Узел крепления профнастила к прогонам



Спецификация на металлические конструкции навеса

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|-----------------|--------|--------------|------------|
| 1 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80х6 L= 610 | 5 | 8,04 | 4,0,20 |
| 2 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80х6 L= 835 | 1 | 11,03 | 11,03 |
| 3 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80х6 L= 1480 | 1 | 19,52 | 19,52 |
| 4 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80х6 L= 1775 | 1 | 184,03 | 184,03 |
| 4 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80х6 L= 1775 | 6 | 184,07 | 1104,42 |
| 5 | ГОСТ 30245-2012 | □ 40х4 L= 1860 | 4 | 192,50 | 770,00 |
| 6 | ГОСТ 30245-2012 | □ 40х4 L= 4155 | 4 | 430,87 | 1723,48 |
| П-1 | ГОСТ 19903-2015 | — 10х180 L= 180 | 14 | 2,54 | 35,56 |
| П-2 | ГОСТ 19903-2015 | — 6х80 L= 80 | 14 | 0,30 | 4,20 |
| П-3 | ГОСТ 19903-2015 | — 6х40 L= 40 | 16 | 0,08 | 1,28 |


Спецификация на анкера

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед, кг | Примечание |
|------|-------------------|-----------------------------------|--------|--------------|------------|
| А1 | ГОСТ Р 56731-2015 | Анкер клиновидный с гайкой 12х120 | 56 | 0,156 | 8,736 |
| Ш1 | ГОСТ 11371-78 | Шайба 12 класса точности А | 56 | 0,007 | 0,392 |

Спецификация самонарезающих болтов на монтаж профлиста

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|---------------------------|--------|--------------|------------|
| С1 | ГОСТ 10510-2013 | Саморез кровельный 4,8х25 | 84 | 0,005 | 0,42 |

Узел крепления стойки и балок навеса



- Общие данные см. лист 1.
- Сварные соединения металлоконструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э46 или Э46А по ГОСТ 9467-75. Высоту шва несваренных соединений принимать h=6 мм по катету, но не более 1,2 наименьшей из толщин свариваемых элементов. Контроль сварных соединений вести в соответствии с ГОСТ 23118-2019:
 - Визуальный и измерительный - 100% шва;
 - Ультразвуковой контроль по ГОСТ 55724-2013 - 5% шва.
- После монтажа металлоконструкции огрунтовать грунтовкой типа ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
- Для крепления профилированного настила к балкам применять самонарезающие болты М6-В8х20.56.099, по ОСТ 34-13-016-77. Болты устанавливать в шахматном порядке у торцов настила в каждой волне, в пролете - через волну.
- Для крепления профилированных листов между собой применять комбинированные заклепки ЗК-10 по ТУ 67-74-75 с шагом 400 мм.
- Расход профнастила указан без расчета нахлеста.
- После монтажа металлоконструкции огрунтовать грунтовкой типа ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
- Все замкнутые профили на концах закрывать пластинами (заглушками):
 - для профиля 80х6 использовать в качестве заглушки пластину П-2;
 - для профиля 40х4 использовать в качестве заглушки пластину П-3.

| | | | | | |
|--|----------|----------|---|---------|------|
| 16-25/Г-Р-КР1 | | | | | |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сокольной Горы 5-я, д. 14 | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| Разраб. | Варнашов | 26.06.26 | | | |
| Проверил | Дидж | 26.06.26 | | | |
| Конструктивные решения | | | | Стация | Лист |
| | | | | Р | 26 |
| Н.контр. | Губарева | 26.06.26 | Схемы устройства металлического навеса входной группы в/о 12/А.1-Б.1 на отм. -2,670 | | |
| ГИП | Маркова | 26.06.26 | | | |