





Схема расположения входной группы
на отм. -0,070 в/о А.1-Б.1/5-7

Схема расположения фундаментной
плиты на отм. -1,700 в/о А.1-Б.1/5-7



Ведомость расхода материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Приме- чание
		Материалы			
	ТУ 5775-039-72746455-2010	Гидроизоляция обмазочная (Битумная мастика)			23,83 м²
	ГОСТ 8736-2014	Песок средней крупности			21,03 м³
	ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая 200 мкм (2 слоя)			24,97 м²
	СТО 72746455-3.3.1-2012	Экструзионный пенополистирол 20мм			0,04 м³

А	Монолитная плита (В25 W6 F150) -300мм
	Гидроизоляция обмазочная -2 слоя
	Бетонная подготовка В7,5 -100мм
	Песок средней крупности
	утрамбованный послойно (Купл=0,95) -200мм
	Грунт основания

Монолитная плита (В25 W6 F150) -200мм
Пленка ПЭ 200мкм -1 слой
Засыпка песком средней крупности
утрамбованным послойно (Купл=0,95)
Пленка ПЭ 200мкм -2 слоя

Г	Гидроизоляция обмазочная -2 слоя
	Монолитная стена (В25 W6 F150) -200мм
	Пленка ПЭ 200мкм -2 слоя
	Засыпка песком средней крупности
	утрамбованным послойно (Купл=0,95)

Монолитная лестница (В25 W6 F150) -200мм
Пленка ПЭ 200мкм -1 слой
Засыпка песком средней крупности
утрамбованным послойно (Купл=0,95)
Пленка ПЭ 200мкм -2 слоя

Условные обозначения:
з.с. - защитный слой бетона
~~~~~ - шов бетонирования  
-0,070 - Отметка верха и  
t=200 толщина плиты перекрытия

- Выполнить подготовку из бетона класса В7,5 на 100мм больше размеров подошвы фундамента в каждую сторону.
- В основании фундаментов принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения к=0.95.
- В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
- Для боковых поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляцию 2 слоями горячего битума.
- Обратную засыпку пазух котлована выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения к=0.95.
- Армирование входной группы см. лист 3-4.

Ведомость расхода бетона, м³

| Конструкция                   | Бетон класса    |                    |       |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------|
|                               | ГОСТ 26633-2015 |                    |       |
|                               | В7,5            | В25 F150 W6 Гравий | Итого |
| Монолитная фундаментная плита | 0               | 2,57               | 2,57  |
| Монолитная стена              | 0               | 2,59               | 2,59  |
| Монолитная плита перекрытия   | 0               | 0,77               | 0,77  |
| Монолитная лестница           | 0               | 1,32               | 1,32  |
| Бетонная подготовка           | 0,95            | 0                  | 0,95  |
| Всего                         | 0,95            | 7,26               | 8,21  |


0,000=156,92

16-25/Г-Р-КР1


Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора",  
расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14

| Изм.     | Кол.уч.       | Лист    | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения                                              | Стадия | Лист | Листов |
|----------|---------------|---------|--------|---------|------|---------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| Разраб.  | Чех           | 07.2026 |        |         |      |                                                                     | Р      | 2    |        |
| Проверил | Дидык         | 07.2026 |        |         |      |                                                                     |        |      |        |
| Н.контр. | Губарева Е.В. | 07.2026 |        |         |      | Схема расположения входной группы на отм.<br>-0,070 в/о А.1-Б.1/5-7 |        |      |        |
| ГИП      | Маркова       | 07.2026 |        |         |      |                                                                     |        |      |        |


Схема армирования стен входной группы на отм. -1,700 в/о А.1-Б.1/5-7




1-1



2-2



3-3



4-4





Схема стыка арматурных стержней (перепуск стержней без сварки)



| Диаметр гибки...    |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
|                     |                                 |
| Диаметр стержня, мм | Минимальный диаметр оправки, мм |
| A240                |                                 |
| Ø8                  | 15                              |
| Ø10                 | 25                              |
| Ø12                 | 30                              |
| A500C               |                                 |
| Ø8                  | 40                              |
| Ø12                 | 60                              |

Схема расположения фиксаторов Ф10





Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке



- Общие данные см. лист 1.
- Опалубку входной группы см. лист 3.
- При укладке арматурных стержней соблюдать защитные слои в соответствии с требованиями СП 63.1330-2018.
- Арматурные выпуски из фундаментной плиты отогнуть в верхнюю зону плиты по месту.
- Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей см. лист 4.

|                                   |               |      |        |         |         |                                                                                                                                 |        |      |
|-----------------------------------|---------------|------|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                                   |               |      |        |         |         | 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                   |        |      |
|                                   |               |      |        |         |         | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 |        |      |
| Изм.                              | Кол.ч.        | Лист | № док. | Подпись | Дата    | Конструктивные решения                                                                                                          | Стадия | Лист |
| Разраб.                           | Чех           |      |        |         | 07.2026 |                                                                                                                                 | Р      | 3    |
| Проверил                          | Дидж          |      |        |         | 07.2026 |                                                                                                                                 |        |      |
| Н.контр.                          | Гурарева Е.В. |      |        |         | 07.2026 | Схема армирования входной группы на отм. -0,070 в/о А.1-Б.1/5-7                                                                 |        |      |
| ГИП                               | Маркова       |      |        |         | 07.2026 |                                                                                                                                 |        |      |
| Время печати: 13.07.2026 11:55:49 |               |      |        |         |         | 0,000=156,92                                                                                                                    |        |      |
| 84х59мм (h)                       |               |      |        |         |         | Формат А1                                                                                                                       |        |      |

|                                     |                 |                          |      |                 |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|-----------------|------------|--|--|--|--|
| Спецификация монолитной конструкции |                 |                          |      |                 |            |  |  |  |  |
| Поз.                                | Обозначение     | Наименование             | Кол. | Масса<br>ед, кг | Примечание |  |  |  |  |
|                                     |                 | Наименование конструкции |      |                 |            |  |  |  |  |
|                                     |                 | Детали                   |      |                 |            |  |  |  |  |
| 12                                  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L, поз.м       | 131  | 0,888           | 116,32     |  |  |  |  |
| 12/367                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3670        | 18   | 3,259           | 58,66      |  |  |  |  |
| 12/287                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2870        | 21   | 2,549           | 53,53      |  |  |  |  |
| 12/283                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2830        | 16   | 2,514           | 40,22      |  |  |  |  |
| 12/172                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1720        | 12   | 1,528           | 18,36      |  |  |  |  |
| 12/170                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1700        | 22   | 1,51            | 33,22      |  |  |  |  |
| 12/153                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1530        | 10   | 1,359           | 13,60      |  |  |  |  |
| 12/149                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1490        | 12   | 1,324           | 15,88      |  |  |  |  |
| 12/105                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1050        | 2    | 0,933           | 1,86       |  |  |  |  |
| В12/485                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 4845        | 8    | 4,303           | 34,40      |  |  |  |  |
| В12/480                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 4795        | 51   | 4,258           | 217,26     |  |  |  |  |
| В12/290                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2895        | 8    | 2,571           | 20,56      |  |  |  |  |
| ГС8/52                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 515          | 57   | 0,204           | 11,40      |  |  |  |  |
| ГС12/396                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3960        | 16   | 3,517           | 56,32      |  |  |  |  |
| ГС12/334                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3345        | 2    | 2,971           | 5,94       |  |  |  |  |
| ГС12/286                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2860        | 10   | 2,54            | 25,40      |  |  |  |  |
| ГС12/201                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2010        | 10   | 1,785           | 17,90      |  |  |  |  |
| СК12/171                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1705        | 6    | 1,515           | 9,12       |  |  |  |  |
| СК12/161                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1605        | 21   | 1,426           | 30,03      |  |  |  |  |
| СК12/137                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1365        | 30   | 1,213           | 36,30      |  |  |  |  |
| СК12/134                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1340        | 38   | 1,19            | 45,22      |  |  |  |  |
| СК12/127                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1275        | 35   | 1,133           | 39,55      |  |  |  |  |
| СК12/127                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1265        | 22   | 1,124           | 24,64      |  |  |  |  |
| Х8/87                               | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 865          | 5    | 0,342           | 1,70       |  |  |  |  |
| Х12/392                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А240 L= 3915         | 8    | 3,477           | 27,84      |  |  |  |  |
| Х12/340                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А240 L= 3395         | 8    | 3,015           | 24,16      |  |  |  |  |
| Х12/288                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А240 L= 2875         | 8    | 2,553           | 20,40      |  |  |  |  |
| Ш6/34                               | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 340           | 17   | 0,076           | 1,29       |  |  |  |  |
| Ш6/29                               | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 290           | 17   | 0,065           | 1,11       |  |  |  |  |
| Ш6/24                               | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 240           | 132  | 0,054           | 7,13       |  |  |  |  |
| Ф10/91                              | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240 L= 915          | 17   | 0,565           | 9,61       |  |  |  |  |

|                               |                    |     |     |       |                 |      |       |       |        |
|-------------------------------|--------------------|-----|-----|-------|-----------------|------|-------|-------|--------|
| Ведомость расхода стали, кг   |                    |     |     |       |                 |      |       |       |        |
| Марка<br>конструкции          | Изделия арматурные |     |     |       |                 |      |       |       | Всего  |
|                               | Арматура класса    |     |     |       |                 |      |       |       |        |
|                               | А240               |     |     |       | А500С           |      |       |       |        |
|                               | ГОСТ 34028-2016    |     |     |       | ГОСТ 34028-2016 |      |       |       |        |
|                               | Ø6                 | Ø10 | Ø12 | Итого | Ø8              | Ø12  | Итого |       |        |
|                               |                    |     |     |       |                 |      |       |       |        |
| Монолитная лестница           |                    | 0   | 0   | 0     | 0               | 11,4 | 182   | 193,4 | 193,4  |
| Монолитная плита перекрытия   |                    | 0   | 0   | 0     | 0               | 1,7  | 119,2 | 120,9 | 120,9  |
| Монолитная стена              |                    | 9,5 | 0   | 72,4  | 81,9            | 0    | 111,4 | 111,4 | 193,3  |
| Монолитная фундаментная плита |                    | 0   | 9,6 | 0     | 9,6             | 0    | 501,7 | 501,7 | 511,3  |
| Общий расход                  |                    | 9,5 | 9,6 | 72,4  | 91,5            | 13,1 | 914,3 | 927,4 | 1018,9 |

|                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ведомость деталей |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поз.              | Эскиз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В12/485           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В12/480           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В12/290           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГС8/52            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГС12/396          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГС12/334          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГС12/286          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ведомость деталей |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поз.              | Эскиз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГС12/201          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК12/171          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК12/161          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК12/137          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК12/134          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК12/127          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК12/127          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ведомость деталей |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поз.              | Эскиз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х8/87             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х12/392           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х12/340           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х12/288           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ш6/34             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ш6/29             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ш6/24             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ведомость деталей |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поз.              | Эскиз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф10/91            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |

Диаметр гудки...

|                     |  |                                 |  |
|---------------------|--|---------------------------------|--|
| Диаметр стержня, мм |  | Минимальный диаметр оправки, мм |  |
| А240                |  |                                 |  |
| Ø6                  |  | 15                              |  |
| Ø10                 |  | 25                              |  |
| Ø12                 |  | 30                              |  |
| А500С               |  |                                 |  |
| Ø8                  |  | 40                              |  |
| Ø12                 |  | 60                              |  |

1. Общие данные см. лист 1.

2. Опалубку входной группы см. лист 3.

3. Армирование входной группы см. лист 4.

|          |               |      |        |         |         |                                                                                                                                 |  |  |        |      |        |
|----------|---------------|------|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|------|--------|
|          |               |      |        |         |         | 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                   |  |  |        |      |        |
|          |               |      |        |         |         | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 |  |  |        |      |        |
| Изм.     | Кол.уч.       | Лист | № док. | Подпись | Дата    | Конструктивные решения                                                                                                          |  |  | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб.  | Чех           |      |        |         | 07.2026 |                                                                                                                                 |  |  | Р      | 4    |        |
| Проверил | Дидык         |      |        |         | 07.2026 | Спецификация арматурных элементов, ведомость расхода стали, ведомость деталей                                                   |  |  |        |      |        |
|          |               |      |        |         |         |                                                                                                                                 |  |  |        |      |        |
| Н.контр. | Гударева Е.В. |      |        |         | 07.2026 |                                                                                                                                 |  |  |        |      |        |
| ГИП      | Маркова       |      |        |         | 07.2026 |                                                                                                                                 |  |  |        |      |        |