

Схема расположения фундаментной плиты
входной группы в осях Б-В/22-23 на отм. -3,010





Схема расположения вертикальных конструкций
входной группы в осях Б-В/22-23 на отм. -3,010




Ведомость расхода материалов					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Приме- чание
		Материалы			
	ТУ 5775-039-72746455-2010	Битумная мастика ТЕХНОКОЛЬ №27 (или аналог)			14,95 м ²
	ГОСТ 8736-2014	Песок средней крупности			4,9 м ³
	ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая 200 мкм (2 слоя)			13,47 м ²
	ГОСТ 24045-2016	Профиллированный лист Н57-750-0,8			12,45 м ²

Ведомость расхода бетона, м³

Конструкция	Бетон класса		
	ГОСТ 26633-2015		
	В7,5	В25 F150 W6 гравий	Итого
Бетонная подготовка	1,33	0	1,33
Лестничный марш	0	1,29	1,29
Стены монолитные	0	2,59	2,59
Фундаментная плита	0	3,27	3,27
Всего	1,33	7,15	8,48

3-3



Гидроизоляция обмазочная	-2 слоя
Монолитная стена (В25 F150 W6)	-200/300мм
Пленка ПЭ 200мкм	-2 слоя
Засыпка песком средней крупности (Купл=0,95)	

Монолитная плита (В25 F150 W6)	-300мм
Бетонная подготовка В7,5	-100мм
Песок средней крупности (Купл=0,95)	-200мм
Грунт основания	

Монолитная лестница (В25 F150 W6)	-200мм
Бетонная подготовка В7,5	-50мм
Пленка ПЭ 200мкм	-2 слоя
Засыпка песком средней крупности (Купл=0,95)	
Пленка ПЭ 200мкм	-2 слоя



Условные обозначения

-3,010 - Отметка верха и
t=300 толщина фундаментной плиты



~~~~~ - Рабочий шов бетонирования

- Выполнить подготовку из бетона класса В7,5 на 100мм больше размеров подошвы фундамента в каждую сторону.
- В основании фундаментов принят песок средней крупности средней степени водонасыщения.
- В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
- Для доковых поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом выполнить гидроизоляцию двумя слоями горячего битума.
- Обратную засыпку пазух котлована выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения К=0,95.
- В месте примыкания возводимой фундаментной плиты к существующей фундаментной плите заложить деф. шов экструдированным пенополистеролом.
- Схему расположения металлического навеса см. л. 4.

|                                                                                                                                  |               |       |        |         |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|---------|------|
| 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                    |               |       |        |         |      |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14 |               |       |        |         |      |
| Изм.                                                                                                                             | Кол.уч.       | Лист  | № док. | Подпись | Дата |
| Разраб.                                                                                                                          | Иванова       | 07.26 |        |         |      |
| Проверил                                                                                                                         | Дидык         | 07.26 |        |         |      |
| Н.контр.                                                                                                                         | Губарева Е.В. | 07.26 |        |         |      |
| ГИП                                                                                                                              | Маркова       | 07.26 |        |         |      |
| Конструктивные решения                                                                                                           |               |       |        | Стадия  | Лист |
|                                                                                                                                  |               |       |        | Р       | 1    |
| Схема расположения входной группы в осях Б-В/22-23 на отм. -3,010                                                                |               |       |        | АЗУРИТ  |      |



Типовой узел армирования торца фундаментной плиты.



### Маркировка позиций арматуры









Схема стыка арматурных стержней  
А500С (перепуск стержней без сварки)



### Условные обозначения



Узел Г-образного соединения стено

[illegible]

|                                                   |                 |                        |       |                 |            |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------------|--|--|--|--|
| Спецификация элементов армирования входной группы |                 |                        |       |                 |            |  |  |  |  |
| Поз.                                              | Обозначение     | Наименование           | Кол.  | Масса<br>ед, кг | Примечание |  |  |  |  |
|                                                   |                 | Монолитные конструкции |       |                 |            |  |  |  |  |
|                                                   |                 | Детали                 |       |                 |            |  |  |  |  |
| 12                                                | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L, поз.м     | 385,3 | 0,888           | 342,12     |  |  |  |  |
| 8/135                                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 1350       | 32    | 0,534           | 17,04      |  |  |  |  |
| 12/316                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3165      | 8     | 2,811           | 22,49      |  |  |  |  |
| 12/290                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2905      | 8     | 2,58            | 20,64      |  |  |  |  |
| 12/230                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2300      | 16    | 2,043           | 32,68      |  |  |  |  |
| 12/212                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2120      | 50    | 1,883           | 94,14      |  |  |  |  |
| 12/135                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1350      | 29    | 1,199           | 34,78      |  |  |  |  |
| ГС8/83                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 830        | 70    | 0,328           | 22,96      |  |  |  |  |
| ГС8/69                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 690        | 10    | 0,273           | 2,73       |  |  |  |  |
| ГС12/152                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1525      | 16    | 1,355           | 21,68      |  |  |  |  |
| СК12/200                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1995      | 8     | 1,772           | 14,18      |  |  |  |  |
| СК12/186                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1855      | 8     | 1,648           | 13,18      |  |  |  |  |
| СК12/178                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1775      | 25    | 1,577           | 39,42      |  |  |  |  |
| СК12/158                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1580      | 10    | 1,404           | 14,04      |  |  |  |  |
| СК12/148                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1480      | 12    | 1,315           | 15,78      |  |  |  |  |
| СК12/146                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1465      | 15    | 1,301           | 19,52      |  |  |  |  |
| СК12/138                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1380      | 10    | 1,226           | 12,26      |  |  |  |  |
| СК12/135                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1355      | 86    | 1,204           | 103,55     |  |  |  |  |
| СК12/128                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1280      | 12    | 1,137           | 13,64      |  |  |  |  |
| СК12/126                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1265      | 15    | 1,124           | 16,86      |  |  |  |  |
| СК12/126                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1255      | 25    | 1,115           | 27,88      |  |  |  |  |
| Ш6/36                                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 360         | 24    | 0,08            | 1,92       |  |  |  |  |
| Ш6/26                                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 260         | 120   | 0,058           | 6,96       |  |  |  |  |
| Ф10/87                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А500С L= 870       | 17    | 0,537           | 9,13       |  |  |  |  |
| Ф10/74                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А500С L= 735       | 5     | 0,454           | 2,27       |  |  |  |  |

|                             |                    |       |                 |      |       |       |       |       |  |
|-----------------------------|--------------------|-------|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|--|
| Ведомость расхода стали, кг |                    |       |                 |      |       |       |       |       |  |
| Марка<br>конструкции        | Изделия арматурные |       |                 |      |       |       |       | Всего |  |
|                             | Арматура класса    |       |                 |      |       |       |       |       |  |
|                             | А240               |       | А500С           |      |       |       |       |       |  |
|                             | ГОСТ 34028-2016    |       | ГОСТ 34028-2016 |      |       |       |       |       |  |
|                             | Ø6                 | Итого | Ø8              | Ø10  | Ø12   | Итого |       |       |  |
| Лестничный марш             | 0                  | 0     | 42,7            | 2,3  | 114,3 | 159,3 | 159,3 |       |  |
| Стены монолитные            | 8,9                | 8,9   | 0               | 0    | 354   | 354   | 362,9 |       |  |
| Фундаментная плита          | 0                  | 0     | 0               | 9,1  | 390,5 | 399,6 | 399,6 |       |  |
| Общий расход                | 8,9                | 8,9   | 42,7            | 11,4 | 858,8 | 913   | 921,9 |       |  |

|                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ведомость деталей |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поз.              | Эскиз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГС8/83            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГС8/69            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГС12/152          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК12/200          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК12/186          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК12/178          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК12/158          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК12/148          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК12/146          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ведомость деталей |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поз.              | Эскиз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК12/138          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК12/135          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК12/128          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК12/126          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СК12/126          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ш6/36             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ш6/26             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф10/87            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф10/74            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |

|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Согласовано  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инд. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                  |               |      |        |         |       |                                                                                                        |  |        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|------|
| 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                    |               |      |        |         |       |                                                                                                        |  |        |      |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14 |               |      |        |         |       |                                                                                                        |  |        |      |
| Изм.                                                                                                                             | Кол.уч.       | Лист | № док. | Подпись | Дата  | Конструктивные решения                                                                                 |  | Стадия | Лист |
| Разраб.                                                                                                                          | Иванова       |      |        |         | 07.26 |                                                                                                        |  | Р      | 3    |
| Проверил                                                                                                                         | Дидык         |      |        |         | 07.26 |                                                                                                        |  |        |      |
|                                                                                                                                  |               |      |        |         |       | Спецификация к схема армирования монолитных конструкций входной группы в осях Б-В/22-23 на отм. -3,010 |  |        |      |
| Н.контр.                                                                                                                         | Гударева Е.В. |      |        |         | 07.26 |                                                                                                        |  |        |      |
| ГИП                                                                                                                              | Маркова       |      |        |         | 07.26 |                                                                                                        |  |        |      |

|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0,000=156,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЗУРИТ       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Схема расположения  
стоек и пластин металлического навеса




Схема расположения  
балок металлического навеса





Схема расположения  
профиллированного листа металлического навеса



Техническая спецификация металлопроката

| Наименование профиля<br>ГОСТ, ТУ                             | Наименование или<br>марка металла<br>ГОСТ, ТУ | Номер или размеры<br>профиля, мм | Масса<br>металла<br>по<br>элементу<br>м<br>конструкц<br>ии, т | Общая<br>масса, т |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                              |                                               |                                  | Каркас<br>навеса                                              |                   |
| Прокат листовой горячекатаный<br>ГОСТ 19903-2015             | S245 ГОСТ 27772-2021                          | — 4                              | 0,0032                                                        | 0,0032            |
| Прокат листовой горячекатаный<br>ГОСТ 19903-2015             | S245 ГОСТ 27772-2021                          | — 6                              | 0,0024                                                        | 0,0024            |
| Прокат листовой горячекатаный<br>ГОСТ 19903-2015             | S245 ГОСТ 27772-2021                          | — 10                             | 0,0314                                                        | 0,0314            |
| Итого:                                                       |                                               |                                  | 0,0369                                                        | 0,0369            |
| Профили стальные гнутые замкнутые сварные<br>ГОСТ 30245-2012 | S245 ГОСТ 27772-2021                          | □ 40x4                           | 0,2576                                                        | 0,2576            |
| Профили стальные гнутые замкнутые сварные<br>ГОСТ 30245-2012 | S245 ГОСТ 27772-2021                          | □ 80x6                           | 0,124                                                         | 0,1585            |
| Итого:                                                       |                                               |                                  | 0,3816                                                        | 0,416             |
| Всего масса металла:                                         |                                               |                                  | 0,4185                                                        | 0,4529            |

Спецификация на конструкции металлического навеса

| Поз. | Обозначение     | Наименование    | Кол-во | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 5    | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 1880  | 3      | 17,76           | 53,28      |
| 6    | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 3745  | 2      | 35,37           | 70,74      |
| 7    | ГОСТ 30245-2012 | □ 40x4 L= 1750  | 8      | 16,54           | 132,32     |
| 8    | ГОСТ 30245-2012 | □ 40x4 L= 3315  | 4      | 31,31           | 125,24     |
| П-1  | ГОСТ 19903-2015 | — 4x50 L= 50    | 24     | 0,08            | 1,92       |
| П-2  | ГОСТ 19903-2015 | — 4x90 L= 90    | 5      | 0,25            | 1,25       |
| П-3  | ГОСТ 19903-2015 | — 6x100 L= 100  | 5      | 0,47            | 2,35       |
| П-4  | ГОСТ 19903-2015 | — 10x200 L= 200 | 10     | 3,14            | 31,40      |


Спецификация на клиновые анкера

| Поз. | Обозначение       | Наименование                   | Кол-во | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|------|-------------------|--------------------------------|--------|-----------------|------------|
| A1   | ГОСТ Р 56731-2015 | Анкер клиновой с гайкой 12x120 | 40     | 0,156           | 6,24       |
| Ш1   | ГОСТ 11371-78     | Шайба 12 класса точности А     | 40     | 0,007           | 0,28       |


Спецификация крепежа для профлиста

| Поз. | Обозначение     | Наименование              | Кол-во | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|---------------------------|--------|-----------------|------------|
| C1   | ГОСТ 10510-2013 | Саморез кровельный 4,8x25 | 100    | 0,005           | 0,5        |

Узел крепления профнастила к проганам



Узел крепления стойки и балок навеса



- Общие указания см. л. 1.
- Сварные соединения металлоконструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э-46 или Э-46А по ГОСТ 9467-75. Высота швов нерасчетных соединений принимать h=6 мм по катету, но не более 1,2 наименьшей из толщин свариваемых элементов. Контроль сварных соединений вести в соответствии с ГОСТ 23118-2019:
  - Визуальный и измерительный - 100% швов;
  - Ультразвуковой контроль по ГОСТ 55724-2013 - 5% швов.
- После монтажа металлоконструкций огрунтовать арматурой типа ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
- Все замкнутые профили на концах закрывать пластинами (заглушками):
  - для профиля 80x6 использовать в качестве заглушки пластину П-2;
  - для профиля 40x4 использовать в качестве заглушки пластину П-1.