






Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной от 1200 до 1700 мм на типовых этажах (Тип 6)



Спецификация элементов усиления проема

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Прим.
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=2290 C245 ГОСТ 27772-88	4	34.58	138.32
[20П]		Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 L=2520 C245 ГОСТ 27772-88	2	46.37	92.74
L100x10		Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=200 C245 ГОСТ 27772-88	4	3.02	12.08
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=300 C245 ГОСТ 27772-88	16	2.36	37.76
-10x100		Анкер M16x120	16		
-10x100		Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=200 C245 ГОСТ 27772-88	8	1.57	12.56

- Толщину стены 200 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 200 мм на типовом этаже шириной от 1200 до 1700 мм включительно.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления ободы применять распорный анкер M16x120 с назначением для ж/б стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

						16-25/Г-Р-КР			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Конструктивные решения			
Разраб.	Соловьева		06.2026						
Проверил	Дидык		06.2026			Р			
						Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной от 1200 до 1700 мм на типовых этажах (Тип 6)			
Н. контр.	Гударева		06.2026						
ГИП	Маркова		06.2026						

