



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва,
5-ая ул. Соколиной Горы д.14»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел "Конструктивные решения. Входные группы"

1 этап

16-25//Г-Р – КР1

Том

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва,
5-ая ул. Соколиной Горы д.14»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел "Конструктивные решения. Входные группы "

1 этап

16-25//Г-Р – КР1

Том

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Согласовано

Взам. инв. №

Листы и дата

Инв. № подл.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема расположения входных групп в уровне 1 этажа	
3	Схема расположения входной группы в/о 11/П/1 на отм. -1,700	
4	Схема армирования входной группы в/о 11/П/1 на отм. -1,700	
5	Схемы расположения входной группы в/о 8.1-9.1/П.1-Н.1 на отм. -1,460	
6	Схема армирования входной группы в/о 8.1-9.1/П.1-Н.1 на отм. -1,460	
7	Схема расположения входной группы в/о 2.1-3.1/Е.1-Ж.1 на отм. -0,070	
8	Схема армирования входной группы в/о 2.1-3.1/Е.1-Ж.1 на отм. -0,070	
9	Конструкции покрытия входной группы в/о 2.1-3.1/Е.1-Ж.1	
10	Схема расположения входной группы в/о 2.1-3.1/В.1 на отм. -0,880	
11	Схема армирования входной группы в/о 2.1-3.1/В.1 на отм. -0,880	
12	Схема расположения входной группы в/о 17.1/Л.1 на отм. -1,990	
13	Схема армирования входной группы в/о 17.1/Л.1 на отм. -1,990	
14	Схема расположения входной группы в/о 18-20/Н-А.1 на отм. -0,520	
15	Схема армирования входной группы в/о 18-20/Н-А.1 на отм. -0,520	
16	Схема расположения входной группы в/о 20/Н на отм. -1,700	
17	Схема армирования входной группы в/о 20/Н на отм. -1,700	
18	Схема расположения входной группы в/о 22/Ж на отм. -1,700	
19	Схема армирования входной группы в/о 22/Ж на отм. -1,700	
20	Схема расположения входной группы в/о 22-23/Б на отм. -3,110	
21	Схема армирования входной группы в/о 22-23/Б на отм. -3,110	
22	Спецификация арматурных элементов входной группы в/о 22-23/Б-В	
23	Конструкции покрытия входной группы в/о 22-23/Б-В	
24	Схема расположения входной группы в/о 12/А.1-Б.1 на отм. -2,670	
25	Схема армирования входной группы в/о 12/А.1-Б.1 на отм. -2,670	
26	Конструкции покрытия входной группы в/о 12/А.1-Б.1	
27	Схема расположения входной группы в/о 5-7/А.1-Б.1 на отм. -0,070	
28	Схема армирования входной группы в/о 5-7/А.1-Б.1 на отм. -0,070	
29	Спецификация арматурных элементов входной группы в/о 5-7/А.1-Б.1	
30	Схема расположения входной группы в/о 10.1-11.1/В.1-Г.1 на отм. -1,700	
31	Схема армирования входной группы в/о 10.1-11.1/В.1-Г.1 на отм. -1,700	
32	Схема расположения входной группы в/о 15.1/К.1 на отм. -2,550	
33	Схема армирование входной группы в/о 15.1/К.1 на отм. -2,550	
34	Конструкции покрытия входной группы в/о 15.1/К.1	
35	Схема расположения входной группы в/о 3-5/А/1-А на отм. -3,020	
36	Схема армирования входной группы в/о 3-5/А/1-А на отм. -3,020	
37	Спецификация арматурных элементов входной группы в/о 3-5/А/1-А	
38	Конструкции покрытия входной группы в/о 3-5/А/1-А	
39	Схема расположения входной группы в/о 7-14/А-В на отм. -0,110	
40	Схема армирования входной группы в/о 7-14/А-В на отм. -0,110	
41	Металлические конструкции покрытия входной группы в/о 7-14/А-В	
42	Конструкции покрытия входной группы в/о 7-14/А-В	
43	Схема расположения входной группы в/о 2.1-3.1/Г.1-Е.1 на отм. -2,850	
44	Схема армирования входной группы в/о 2.1-3.1/ Г.1-Е.1 на отм. -2,850	
45	Ведомость, спецификация арматурных элементов входной группы в/о 2.1-3.1/Г.1-Е.1	
46	Конструкции покрытия входной группы в/о 2.1-3.1/Г.1-Е.1	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
4	Спецификация элементов армирования входной группы в/о 11/П.1	
6	Спецификация элементов армирования входной группы в/о 8.1-9.1/П.1-Н.1	
8	Спецификация арматурных элементов входной группы в/о 2.1-3.1/Е.1-Ж.1	
9	Спецификация арматурных элементов покрытия входной группы в/о 2.1-3.1/Е.1-Ж.1	
9	Спецификация арматурных каркасов входной группы в/о 2.1-3.1/Е.1-Ж.1	
9	Спецификация на клиновые анкеры входной группы в/о 2.1-3.1/Е.1-Ж.1	
9	Спецификация металлических конструкции входной группы 2.1-3.1/Е.1-Ж.1	
11	Спецификация элементов армирования входной группы в/о 2.1-3.1/В.1	
13	Спецификация элементов армирования входной группы в/о 17.1/Л.1	
15	Спецификация арматурных элементов входной группы в/о 18-20/Н-А.1	
17	Спецификация элементов армирования входной группы в/о 20/Н	
19	Спецификация элементов армирования входной группы в/о 22/Ж	
22	Спецификация арматурных элементов входной группы в/о 22-23/Б-В	
23	Спецификация металлических конструкций входной группы в/о 22-23/Б-В	
23	Спецификация на клиновые анкеры входной группы в/о 22-23/Б-В	
25	Спецификация элементов армирования входной группы в/о 12/А.1-Б.1	
26	Спецификация металлических конструкции входной группы в/о 12/А.1-Б.1	
26	Спецификация на клиновые анкеры входной группы в/о 12/А.1-Б.1	
29	Спецификация арматурных элементов входной группы в/о 5-7/А.1-Б.1	
31	Спецификация арматурных элементов входной группы в/о 10.1-11.1/В.1-Г.1	
34	Спецификация на клиновые анкеры металлического навеса в/о 15.1/К.1	
34	Спецификация конструкции металлического навеса в/о 15.1/К.1	
37	Спецификация элементов армирования входной группы в/о 3-5/А/1-А	
40	Спецификация арматурных элементов входной группы в/о 7-14/А-В	
41	Спецификация металлических конструкций покрытия входной группы в/о 7-14/А-В	
41	Спецификация на клиновые анкеры металлических конструкций входной группы в/о 7-14/А-В	
42	Спецификация арматурных элементов покрытия входной группы в/о 7-14/А-В	
42	Спецификация на клиновые анкеры входной группы в/о 7-14/А-В	
42	Спецификация металлических конструкций входной группы в/о 7-14/А-В	
45	Спецификация арматурных элементов входной группы в/о 2.1-3.1/Г.1-Е.1	
46	Спецификация металлических конструкций входной группы в/о 2.1-3.1/Г.1-Е.1	
46	Спецификация на клиновые анкеры входной группы в/о 2.1-3.1/Г.1-Е.1	

Общие указания

Настоящая документация капитального ремонта объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14, разработана на основании раздела КР проектной документации (шифр 16-25/Г-П-КР2).

1. Рабочие чертежи выполнены в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 21501-2018. Правила выполнения рабочей документации архитектурно-строительных решений.
- Федеральный закон от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
- Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.
- СП 16.13330.2017. Стальные конструкции
- СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
- СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
- СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.
- СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты (следует применять при свайных/свайно-плитных фундаментах).
- СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов (следует применять при свайных/свайно-плитных фундаментах).
- СП 131.13330.2018. Строительная климатология.
- СП 435.1325800.2018. Конструкции бетонные и железобетонные монолитные.
- СП 48.13330.2019. Организация строительства.
- СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.
- СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии.
- СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве.
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
- СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия.
- ГОСТ 34329-2017. Опалубка. Общие технические условия.
- ГОСТ Р 52086-2003. Опалубка. Термины и определения.

2. Работы выполнять по согласованному проекту производства работ.

3. За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 156,92.

4. Армирование конструкций выполнять отдельными стержнями. Арматурные стержни соединяются между собой стальной оцинкованной вязальной проволокой диаметром 0,8-1,0мм (ГОСТ 3282-74). Стыковку стержней осуществлять внахлестку (без сварки), а также вразбежку:

- длина нахлестки не менее 50ds (ds - диаметр арматурного стержня), расстояние вдоль стыкуемой арматуры между центрами стыков должно быть более 1,3L (L - длина нахлестки);
- расстояние в свету между стыкуемыми рабочими стержнями арматуры не должно превышать 4ds;
- расстояние в свету между соседними стыками внахлестку (по ширине железобетонного элемента) должно быть не менее 2ds и не менее 30мм.

Относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении рабочей арматуры периодического профиля должно быть не более 50%.

5. При изготовлении гнутой арматуры минимальный диаметр оправки доп для арматуры принимать в зависимости от диаметра стержня ds и не менее:

- для гладких стержней:
доп -2,5ds при ds<20мм;
доп -4ds при ds≥20мм;
- для стержней периодического профиля
доп -5ds при ds<20мм;
доп -8ds при ds≥20мм.

6. Требуемую проектом величину защитного слоя нижней арматуры следует обеспечивать посредством установки под нижние стержни инвентарных фиксаторов защитного слоя. Применение прокладок из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня запрещается. Фиксация верхней арматуры производится посредством сварных поддерживающих каркасов (ГОСТ 14098-2014).

7. До установки арматурных изделий в опалубку следует принимать меры по защите их от коррозии, загрязнений и механических повреждений.

8. Бетонирование конструкций необходимо вести на основании разработанного ППР (Проекта производства работ), а также в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2019. Организация строительства.
- СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.
- СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии.
- СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
- СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.
- СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве.
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
- СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия.
- ГОСТ 34329-2017. Опалубка. Общие технические условия.
- ГОСТ Р 52086-2003. Опалубка. Термины и определения.

9. Бетонная смесь должна укладываться в бетонизируемую конструкцию горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Способ укладки бетонной смеси лжен обеспечивать монолитность конструкции. Новый слой бетонной смеси должен быть уложен до начала схватывания бетона ранее уложенного слоя. Бетонную смесь следует равномерно распределить по всей площади бетонизируемой конструкции. Запрещается использовать вибраторы для перераспределения и разравнивания укладываемого слоя бетонной смеси. Уплотнять бетонную смесь в уложенном слое следует только после окончания распределения и разравнивания ее на бетонизируемой поверхности. Проводимостьность перегиба между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией и ППР.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ 34028-2016	"Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия"	
ГОСТ 19903-2015	"Прокат листовой горячекатаный"	
ГОСТ 103-2006	"Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой"	
ГОСТ 8509-93	"Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент"	
ГОСТ 26633-2015	"Бетоны тяжелые и мелкозернистые"	
ГОСТ 28013-98	"Растворы строительные"	
ГОСТ 8736-98	"Песок для строительных работ"	
ГОСТ 24045-2016	"Профилированный лист Н75-750-08"	
ГОСТ 8240-97	"Швеллеры стальные горячекатаные"	
ГОСТ 30245-2012	"Профили стальные гнутые замкнутые сварные"	

16-25//Г-Р-КР1

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14

Изм. Кол.чт. Лист № док. Подпись Дата

Разраб. Чех 07.26

Проверил Прудников 07.26

Исполн. Губарева Е.В. 07.26

Гип. Неменов 07.26

Стадия Лист Листов

Р 1 46

Общие данные

АЗУРИТ

Время печати: 17.09.2026 16:51:48

843x594мм (H)

Формат А1

Схема расположения фундаментной плиты и вертикальных конструкций входной группы в осях 2.1-3.1/Е.1-Ж.1 на отм.-0.890




Схема расположения входной группы в осях 2.1-3.1/Е.1-Ж.1 на отм.-0.070





Схема расположения покрытия на входной группы в осях 2.1-3.1/Е.1-Ж.1 отм. +3.735



Ведомость расхода материалов входной группы в осях 1.1-3.1/Д.1-Ж.1


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Приме- чание
Материалы					
	ТУ 5775-018-17925162-2004	Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (верт.)			7,49 м²
	ТУ 5775-018-17925162-2004	Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (гориз.)			0,62 м²
	ГОСТ 8736-2014	Песок средней крупности			8,23 м³
	ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая 200 мкм (1 слой)			8,66 м²
	ГОСТ 24045-2016	Профилированный лист Н75-750-0,8			19,71 м²

Ведомость расхода бетона, м³

Конструкция	Бетон класса			
	ГОСТ 26633-2015			Итого
	В7,5	В25 F75 W4 гравий	В25 F150 W6 гравий	
Бетонная подготовка	1,27	0	0	1,27
Монолитная лестница	0	0,25	0	0,25
Монолитная стена	0	0	1,34	1,34
Плита перекрытия	0	0	2,86	2,86
Плита покрытия	0	1,66	0	1,66
Фундаментная плита	0	0	3,6	3,6
Всего	1,27	1,91	7,8	10,98


1-1

Опалубка




2-2

Опалубка



3-3

Опалубка



Условные обозначения:

~~~~~ - Рабочий шов бетонирования (РШБ)

-0,070 - Отметка верха и  
t=200 толщина плиты перекрытия

- Общие данные см. лист 1.
- Армирование см. лист 8.
- Конструкции покрытия см. лист 9.
- В основании фундамента принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0,95$ .
- В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
- Для боковых поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляцию 2 слоями горячего битума.
- Обратную засыпку позух котлована выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0,95$ .
- Расход профнастила указан без расчета нахлеста.
- \* Указанный размер дверного проема может отличаться, перед началом работ уточнить габариты.

|   |                                    |         |
|---|------------------------------------|---------|
| А | Бетонная подготовка (В7,5)         | -100мм  |
|   | Монолитная плита (В25 W6 F150)     | -300мм  |
|   | Пленка ПЗ 200мкм                   | -1 слой |
|   | Песок средней крупности            |         |
|   | утрамбованный послойно (Купл=0,95) |         |

|                                       |
|---------------------------------------|
| Монолитная плита (В25 W6 F150) -200мм |
| Пленка ПЗ 200мкм -1 слой              |
| Засыпка песком средней крупности      |
| утрамбованный послойно (Купл=0,95)    |

|   |                                       |         |
|---|---------------------------------------|---------|
| Б | Гидроизоляция обмазочная              | -2 слоя |
|   | Монолитная стена (В25 W6 F150) -200мм |         |
|   | Пленка ПЗ 200мкм                      | -1 слой |
|   | Засыпка песком средней крупности      |         |
|   | утрамбованный послойно (Купл=0,95)    |         |

Схема армирования стен входной группы в осях 2.1-3.1/Е.1-Ж.1 на отм.-0.890




Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке





Схема расположения фиксаторов Ф10



Ведомость деталей

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| ГС8/56   |       |
| ГС12/142 |       |
| ГС12/132 |       |
| СК12/332 |       |
| СК12/286 |       |
| СК12/135 |       |

Ведомость деталей

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| СК12/134 |       |
| СК12/127 |       |
| Х8/160   |       |
| Ш6/29    |       |
| Ф10/89   |       |
| Ф10/72   |       |

Примечание:  
1) Размеры скоб (СК) указаны по внутренним граням деталей.  
2) Перед изготовлением гнутых элементов производителя работ выполнить пробный образец и сверить с фактическим армированием.


Спецификация арматурных элементов входной группы в/о...

| Поз.           | Обозначение     | Наименование      | Кол. | Масса ед, кг | Примечание |
|----------------|-----------------|-------------------|------|--------------|------------|
| Входная группа |                 |                   |      |              |            |
| Детали         |                 |                   |      |              |            |
| 8/147          | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 1470  | 3    | 0,581        | 1,74       |
| 12/475         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 4750 | 6    | 4,218        | 25,32      |
| 12/474         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 4740 | 40   | 4,21         | 168,40     |
| 12/325         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3250 | 8    | 2,886        | 23,08      |
| 12/322         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3220 | 2    | 2,86         | 5,72       |
| 12/308         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3080 | 8    | 2,736        | 21,88      |
| 12/307         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3070 | 72   | 2,727        | 196,36     |
| 12/284         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2840 | 20   | 2,522        | 50,44      |
| 12/247         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2470 | 8    | 2,194        | 17,55      |
| 12/147         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1470 | 6    | 1,306        | 7,86       |
| 12/144         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1440 | 8    | 1,279        | 10,24      |
| 12/130         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1300 | 20   | 1,155        | 23,10      |
| 12/56          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 560  | 7    | 0,498        | 3,49       |
| ГС8/56         | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 560   | 24   | 0,222        | 5,34       |
| ГС12/142       | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1415 | 7    | 1,257        | 8,80       |
| ГС12/132       | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1325 | 7    | 1,177        | 8,24       |
| СК12/332       | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3315 | 43   | 2,944        | 126,55     |
| СК12/286       | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2855 | 8    | 2,536        | 20,29      |
| СК12/135       | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1355 | 81   | 1,204        | 97,20      |
| СК12/134       | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1335 | 19   | 1,186        | 22,61      |
| СК12/127       | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1270 | 32   | 1,128        | 36,16      |
| Х8/160         | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А240 L= 1600   | 4    | 0,632        | 2,53       |
| Ш6/29          | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 290    | 122  | 0,065        | 7,93       |
| Ф10/89         | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240 L= 895   | 12   | 0,553        | 6,64       |
| Ф10/72         | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А240 L= 725   | 11   | 0,448        | 4,93       |

Ведомость расхода стали, кг


| Марка<br>конструкции        | Изделия арматурные |     |      |       |                 |        |        |        | Всего |
|-----------------------------|--------------------|-----|------|-------|-----------------|--------|--------|--------|-------|
|                             | Арматура класса    |     |      |       |                 |        |        |        |       |
|                             | А240               |     |      |       | А500С           |        |        |        |       |
|                             | ГОСТ 34028-2016    |     |      |       | ГОСТ 34028-2016 |        |        |        |       |
|                             | Ø6                 | Ø8  | Ø10  | Итого | Ø8              | Ø12    | Итого  |        |       |
| Монолитная лестница         | 0                  | 0   | 0    | 0     | 6,5             | 28,4   | 34,9   | 34,9   |       |
| Плита перекрытия            | 0                  | 0   | 11,6 | 11,6  | 0,6             | 285    | 285,6  | 297,2  |       |
| Плита покрытия по профлисту | 0                  | 0   | 0    | 0     | 111             | 186,1  | 297,1  | 297,1  |       |
| Стена монолитная            | 7,9                | 2,5 | 0    | 10,5  | 0               | 85,8   | 85,8   | 96,2   |       |
| Фундаментная плита          | 0                  | 0   | 0    | 0     | 0               | 474,1  | 474,1  | 474,1  |       |
| Общий расход                | 7,9                | 2,5 | 11,6 | 22    | 118             | 1059,4 | 1177,4 | 1199,5 |       |

Схема стыка арматурных стержней (перепуск стержней без сварки)



| Тип арматуры | Длина нахлеста Ln | Длина анкеровки | Смещение нахлеста Ln, не менее | Позиция |
|--------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|---------|
| Ø12 А500С    | 595               | 500             | 800                            |         |

Маркировка позиций арматуры



Условные обозначения:  
з.с. - защитный слой  
~~~~~ - Рабочий шов бетонирования (РШБ)  
-0,070 - Отметка верха и толщина плиты перекрытия
1:200

- Общие данные см. лист 1.
- Опубличные чертежи см. лист 7.
- Арматурные стержни отогнуть в тело марша по месту с соблюдением защитного слоя в соответствии с требованиями СП 63.13330.2018.

| | | | | | | | |
|----------|---------------|------|--------|---------|---|--------|------|
| | | | | | 16-25//Г-Р-КР1 | | |
| | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Конструктивные решения. Входные группы | Стадия | Лист |
| Разраб. | Чех | | | 07.26 | | Р | 8 |
| Проверил | Прудников | | | 07.26 | | | |
| Н.контр. | Губарева Е.В. | | | 07.26 | Схема армирования входной группы в/о 2.1-3.1/Е.1-Ж.1 на отм. -0,070 | | |
| ГИП | Неменов | | | 07.26 | | | |

Схема расположения стоек входной группы в/о 2.1-3.1/Е.1-Ж.1






Схема расположения балок покрытия
входной группы в/о 2.1-3.1/Е.1-Ж.1




Узел армирования покрытия по профлисту




Спецификация на изделие

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса
ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|------------------|--------|-----------------|------------|
| 1 | ГОСТ 30245-2003 | □ 100x5 L= 3520 | 7 | 50,71 | 354,97 |
| 2 | ГОСТ 30245-2003 | □ 100x5 L= 3730 | 1 | 53,73 | 53,73 |
| 3 | ГОСТ 8240-97 | □ 14П L=общ (мм) | 2,86 | 12,30 | 35,16 |
| 4 | ГОСТ 8240-97 | □ 14П L=общ (мм) | 1,81 | 12,30 | 22,21 |
| 5 | ГОСТ 8240-97 | □ 14П L=общ (мм) | 2,76 | 12,30 | 33,92 |
| 6 | ГОСТ 8240-97 | □ 14П L=общ (мм) | 2,88 | 12,30 | 35,48 |
| 7 | ГОСТ 8240-97 | □ 14П L=общ (мм) | 2,99 | 12,30 | 36,79 |
| 8 | ГОСТ 8240-97 | □ 14П L=общ (мм) | 3,88 | 12,30 | 47,71 |
| 9 | ГОСТ 8240-97 | □ 14П L=общ (мм) | 3,89 | 12,30 | 47,85 |
| 10 | ГОСТ 8240-97 | □ 14П L=общ (мм) | 3,9 | 12,30 | 48,00 |
| 11 | ГОСТ 8240-97 | □ 14П L=общ (мм) | 4,49 | 12,30 | 55,23 |
| 12 | ГОСТ 8240-97 | □ 14П L=общ (мм) | 4,51 | 12,30 | 55,49 |
| 13 | ГОСТ 19903-2015 | — 7x60 L= 50 | 66 | 0,16 | 10,56 |
| 14 | ГОСТ 103-2006 | — 6x110 L= 110 | 8 | 0,57 | 4,56 |
| 15 | ГОСТ 103-2006 | — 10x200 L= 200 | 8 | 3,14 | 25,12 |

1-1
Опалудка



a-a



Техническая спецификация металлопроката

| Наименование профиля
ГОСТ, ТУ | Наименование или
марка металла
ГОСТ, ТУ | Номер или размеры
профиля, мм | Масса
металла по
элементам
конструкции,
т | Общая
масса, т |
|--|---|----------------------------------|---|-------------------|
| | | | Навес | |
| Прокат листовой горячекатаный
ГОСТ 19003-2015 | C245 ГОСТ 27772-2021 | – 7 | 0,0106 | 0,0106 |
| Итого: | | | 0,0106 | 0,0106 |
| Прокат сортовой стальной горячекатаный
полосовой
ГОСТ 103-2006 | C245 ГОСТ 27772-2021 | – 6х110 | 0,0046 | 0,0046 |
| Прокат сортовой стальной горячекатаный
полосовой
ГОСТ 103-2006 | C245 ГОСТ 27772-2021 | – 10х200 | 0,0251 | 0,0251 |
| Итого: | | | 0,0297 | 0,0297 |
| Профили стальные знутые зауженные сварные
ГОСТ 30245-2003 | C245 ГОСТ 27772-2021 | □ 100х5 | 0,4087 | 0,4087 |
| Итого: | | | 0,4087 | 0,4087 |
| Швеллеры стальные горячекатаные
ГОСТ 8240-97 | C245 ГОСТ 27772-2021 | С 14П | 0,4178 | 0,4178 |
| Итого: | | | 0,4178 | 0,4178 |
| Всего масса металла: | | | 0,8668 | 0,8668 |

| Ведомость расхода арматуры покрытия | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|------|-----------------|------------|
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса
ед, кг | Примечание |
| | | Покрытие | | | |
| | | Детали | | | |
| 8/480 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 4800 | 22 | 1896 | 41,71 |
| 8/407 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 4070 | 25 | 1608 | 40,20 |
| Общий итог | | | 47 | 81,91 | |

Спецификация монолитной конструкции

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса
ед., кг | Приме-
чание |
|------|-------------|--------------------------|------|------------------|-----------------|
| | | <u>Покрытие</u> | | | |
| | | <u>Сборочные единицы</u> | | | |
| K-1 | см. лист | Каркас K-1 | 22 | 8,45 | 215,03 |

Групповая спецификация на сборочную единицу

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса
ед., кг | Масса общая,
кг |
|----------|-----------------|------------------|------|------------------|--------------------|
| К-1 | | | | | |
| 12 / 476 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L=4760 | 2 | 4,227 | 8,45 |
| 8 / 10 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A500C L=100 | 33 | 0,04 | 1,32 |
| 35 | | | | 9,77 | |

Спецификация на анкер

| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество | Масса
ед, кг | Примечание |
|------|---------------|---|------------|-----------------|------------|
| A1 | | Анкер клиновой STALMAX LAR 12x120
12x100 | 32 | 0,156 | 4,992 |
| Ш1 | ГОСТ 11371-78 | Шайба 12 класса точности А | 32 | 0,007 | 0,224 |

1. Общее данные см. лист 1.
2. Сварные соединения металлоконструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами типа 3-46 или 3-46А по ГОСТ 9467-75. Высоту швов нерасчетных соединений принимать $h \approx m$ по катушке, но не более 1,2 наименьшей из толщин свариваемых элементов.
3. Контроль сварных соединений вести в соответствии с ГОСТ 2318-2019:
 - Визуальный и измерительный - 100% швов;
 - Ультразвуковой контроль по ГОСТ 55724-2013 - 5% швов.
3. После монтажа металлоконструкции организовать грифовку типа ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
4. Для крепления профилированного настила к балкам применять самонарезающие болты М6-8х20,5,6,099, по ГОСТ 34-13-016-77. Болты устанавливать в шахматном порядке и торцов настила в каждой волне, в пролете - через волну. Для крепления профилированных листов между собой применять комбинированные заклепки ЗК-10 по ТУ 67-67-74 с шагом 400 мм.
4. Расход профнастила указан без расчета нахлеста.
5. Соединение сварных стержней каркаса К1-выполнять по ГОСТ 14098-214, шов К1-К1м.
6. Производить контроль сварных швов каркаса К1-внешним осмотром и измерениями по ГОСТ 3242-79.

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|------|--------|----------------------|-------|---|---|--------|
| | | | | | | 16-25//Г-Р-КР1 | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Сокольная гора",
расположенного по адресу: г.Москва, ул.Сокольной Горы 5-ая, 81А | | |
| Изн. | Коллчз. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Статус | | Лист |
| Разработ. | Чех | | | <i>С.И. Сидорова</i> | 07.26 | Р | 9 | Листов |
| Проверил | Прудников | | | <i>А.В. Сидорова</i> | 07.26 | | | |
| | | | | | | Конструктивные решения. Входные группы | | |
| | | | | | | Конструкции покрытия входной группы 8/о
2.1-3.1/Е-1-Ж-1 | | |
| Н.контр. | Губарева Е.В. | | | <i>Е.В. Губарева</i> | 07.26 |  АЗУРИТ | | |
| ГИП | Мененов | | | <i>А.В. Мененов</i> | 07.26 | | | |

Схема расположения фундаментной плиты
входной группы в/о 22-23/Б-В на отм. -3,110







Схема расположения вертикальных конструкций
входной группы в/о 22-23/Б-В на отм. -3,110



Условные обозначения

-3,010 - Отметка верха и
t=300 толщина фундаментной плиты

~~~~~ - Рабочий шов бетонирования

з.с. - Защитный слой

1. Выполнить подготовку из бетона-класса В7,5 на 100мм больше размеров подошвы фундамента в каждую сторону.
2. В основании фундаментов принять песок средней крупности средней степени водонасыщения.
3. В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
4. Для боковых поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом выполнить гидроизоляцию двумя слоями горячего битума.
5. Обратную засыпку пазух котлована выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения K=0,95.
6. В месте примыкания возводимой фундаментной плиты к существующей фундаментной плите заложить деф. шов экструдированным пенополистеролом.
7. Схему расположения металлического навеса см. л. 23.

\* Указанный размер дверного проема может отличаться, перед началом работ уточнить габариты.

### Ведомость расхода материалов

| Поз. | Обозначение               | Наименование                                     | Кол. | Масса<br>ед, кг | Приме-<br>чание      |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------|
|      |                           | Материалы                                        |      |                 |                      |
|      | ТУ 5775-039-72746455-2010 | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №27 (или<br>аналог) |      |                 | 15,15 м <sup>2</sup> |
|      | ГОСТ 8736-2014            | Песок средней крупности                          |      |                 | 2,04 м <sup>3</sup>  |
|      | ГОСТ 10354-82             | Пленка полиэтиленовая 200 мкм (1 слой)           |      |                 | 20,68 м <sup>2</sup> |
|      | ГОСТ 24045-2016           | Профилированный лист Н57-750-0,8                 |      |                 | 12,45 м <sup>2</sup> |

### Ведомость расхода бетона, м<sup>3</sup>

| Конструкция         | Бетон класса    |                       |       |
|---------------------|-----------------|-----------------------|-------|
|                     | ГОСТ 26633-2015 |                       |       |
|                     | В7,5            | В25 F150 W6<br>гравий | Итого |
| Бетонная подготовка | 1,19            | 0                     | 1,19  |
| Монолитная лестница | 0               | 1,29                  | 1,29  |
| Монолитная стена    | 0               | 2,74                  | 2,74  |
| Фундаментная плита  | 0               | 3,37                  | 3,37  |
| Всего               | 1,19            | 7,4                   | 8,59  |

Гидроизоляция обмазочная -2 слоя  
Монолитная стена (В25 F150 W6) -200/300мм  
Пленка ПЭ 200мкм -1 слой  
Засыпка песком средней крупности (Купл=0,95)

Гидроизоляция обмазочная -2 слоя  
Монолитная стена (В25 F150 W6) -200/300мм

Монолитная плита (В25 F150 W6) -300мм  
Бетонная подготовка В7,5 -100мм  
Песок средней крупности (Купл=0,95) -200мм

Монолитная лестница (В25 F150 W6) -200мм  
Пленка ПЭ 200мкм -1 слой  
Засыпка песком средней крупности (Купл=0,95)  
Пленка ПЭ 200мкм

0,000=156,92

16-25//Г-Р-КР1

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного  
по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14


|          |               |      |        |         |       |
|----------|---------------|------|--------|---------|-------|
| Изм.     | Кол.уч.       | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
| Разраб.  | Чех           |      |        |         | 07.26 |
| Проверил | Прудников     |      |        |         | 07.26 |
| Н.контр. | Губарева Е.В. |      |        |         | 07.26 |
| ГИП      | Неменов       |      |        |         | 07.26 |

Конструктивные решения. Входные группы



|        |      |        |
|--------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
| Р      | 20   |        |

Схема расположения входной группы в/о  
22-23/Б-В на отм. -3,110






Типовой узел расположения  
арматурных стержней в  
торце стены



Technical drawing of a reinforced concrete wall section. The drawing shows a cross-section of a wall with a thickness of 50 units. The reinforcement consists of horizontal bars (Гор. арм. стены) and vertical bars (Верт. арматура стены). Two mesh details are shown: 'Деталь типа "СК"' (Detail type 'СК') and 'Деталь типа "Ш"' (Detail type 'Ш'). The main reinforcement bars are labeled 'Основное арм. стены' (Main wall reinforcement). Dimensions of 50 are indicated for the wall thickness and the spacing of the reinforcement bars.



|        |                            |
|--------|----------------------------|
| -3,110 | - Отметка верха и          |
| t=300  | толщина фундаментной плиты |

- - Вертикальная арматура стен
- - Выпуски из фундаментной плиты

Диаметр стержня, мм  
 Длина стержня, см  
 12/220  
 6/200  
 Шаг установок стержней, мм  
 Количество стержней, шт

Тип знойной детали  
 Диаметр стержня, мм  
 Длина стержня, см  
 СК12/140  
 6/200  
 Шаг установок стержней, мм  
 Количество стержней, шт

Диаметр стержня, мм  
 Шаг 200  
 Шаг установок стержней, мм

|          |               |      |        |                      |       |                                                                                                                                  |                                                                                       |        |        |
|----------|---------------|------|--------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|          |               |      |        |                      |       | 16-25/Г-Р-КР1                                                                                                                    |                                                                                       |        |        |
|          |               |      |        |                      |       | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14 |                                                                                       |        |        |
| Изм.     | Колуч.        | Лист | № док. | Подпись              | Дата  | Конструктивные решения. Входные группы                                                                                           | Стандия                                                                               | Лист   | Листов |
| Разраб.  | Чех           |      |        | <i>Чех</i>           | 07.26 |                                                                                                                                  | Р                                                                                     | 21     |        |
| Проверил | Прудников     |      |        | <i>Прудников</i>     | 07.26 |                                                                                                                                  |                                                                                       |        |        |
| Никонтр. | Губарева Е.В. |      |        | <i>Губарева Е.В.</i> | 07.26 | Схема армирования входной группы 8/о 22-23/6-В на отк. -3,110                                                                    |  | АЗУРИТ |        |
|          | Неменов       |      |        | <i>Неменов</i>       | 07.26 |                                                                                                                                  |                                                                                       |        |        |

|                    |                                                   |                 |                        |      |                 |            |       |       |       |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------|-------|-------|-------|
| Создано            | Спецификация элементов армирования входной группы |                 |                        |      |                 |            |       |       |       |
|                    | Поз.                                              | Обозначение     | Наименование           | Кол. | Масса<br>ед, кг | Примечание |       |       |       |
|                    |                                                   |                 | Монолитные конструкции |      |                 |            |       |       |       |
|                    |                                                   |                 | Детали                 |      |                 |            |       |       |       |
|                    | 8/135                                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A500C L= 1350       | 32   | 0,534           | 17,04      |       |       |       |
|                    | 12/469                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 4690      | 2    | 4,165           | 8,34       |       |       |       |
|                    | 12/466                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 4660      | 2    | 4,139           | 8,28       |       |       |       |
|                    | 12/465                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 4650      | 22   | 4,13            | 90,86      |       |       |       |
|                    | 12/463                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 4630      | 16   | 4,112           | 65,80      |       |       |       |
|                    | 12/341                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3405      | 18   | 3,024           | 54,44      |       |       |       |
| Взаим.             | 12/316                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3165      | 8    | 2,811           | 22,49      |       |       |       |
|                    | 12/290                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2905      | 8    | 2,58            | 20,64      |       |       |       |
|                    | 12/227                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2270      | 49   | 2,016           | 98,80      |       |       |       |
|                    | 12/212                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2120      | 1    | 1,883           | 1,88       |       |       |       |
|                    | 12/207                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2070      | 2    | 1,839           | 3,68       |       |       |       |
|                    | 12/196                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1960      | 2    | 1,741           | 3,48       |       |       |       |
|                    | 12/190                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1900      | 20   | 1,688           | 33,76      |       |       |       |
|                    | 12/181                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1810      | 16   | 1,608           | 25,72      |       |       |       |
|                    | 12/154                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1540      | 20   | 1,368           | 27,36      |       |       |       |
|                    | 12/152                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1520      | 30   | 1,35            | 40,50      |       |       |       |
| Дата               | 12/134                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1340      | 29   | 1,19            | 34,51      |       |       |       |
|                    | 12/52                                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 515       | 5    | 0,458           | 2,30       |       |       |       |
|                    | 12/36                                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 355       | 2    | 0,316           | 0,64       |       |       |       |
|                    | 12/27                                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 270       | 2    | 0,24            | 0,48       |       |       |       |
|                    | 12/20                                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 200       | 2    | 0,178           | 0,36       |       |       |       |
|                    | 12/11                                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 105       | 2    | 0,094           | 0,18       |       |       |       |
|                    | 12/10                                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 100       | 4    | 0,089           | 0,36       |       |       |       |
|                    | ГС8/83                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A500C L= 830        | 70   | 0,328           | 22,96      |       |       |       |
|                    | ГС8/69                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A500C L= 690        | 10   | 0,273           | 2,73       |       |       |       |
|                    | ГС12/102                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1025      | 16   | 0,911           | 14,58      |       |       |       |
| Инв. № подл.       | СК12/220                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2195      | 8    | 1,95            | 15,60      |       |       |       |
|                    | СК12/186                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1855      | 8    | 1,648           | 13,18      |       |       |       |
|                    | СК12/178                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1775      | 25   | 1,577           | 39,42      |       |       |       |
|                    | СК12/158                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1580      | 22   | 1,404           | 30,89      |       |       |       |
|                    | СК12/148                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1480      | 24   | 1,315           | 31,56      |       |       |       |
|                    | СК12/146                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1465      | 15   | 1,301           | 19,52      |       |       |       |
|                    | Ведомость расхода стали, кг                       |                 |                        |      |                 |            |       |       |       |
|                    | Марка<br>конструкции                              |                 | Изделия арматурные     |      |                 |            |       |       | Всего |
|                    |                                                   |                 | Арматура класса        |      |                 |            |       |       |       |
|                    |                                                   |                 | A240                   |      | A500C           |            |       |       |       |
| ГОСТ 34028-2016    |                                                   |                 | ГОСТ 34028-2016        |      |                 |            |       |       |       |
| Ø6                 |                                                   |                 | Итого                  | Ø8   | Ø10             | Ø12        | Итого |       |       |
| 10                 |                                                   |                 |                        |      |                 |            |       |       |       |
| Лестничный марш    |                                                   | 0               | 0                      | 42,7 | 0               | 123,2      | 165,9 | 165,9 |       |
| Монолитная стена   |                                                   | 8,9             | 8,9                    | 0    | 0               | 358,8      | 358,8 | 367,7 |       |
| Фундаментная плита |                                                   | 0               | 0                      | 0    | 0               | 386,3      | 386,3 | 386,3 |       |
| Общий расход       |                                                   | 8,9             | 8,9                    | 42,7 | 0               | 868,2      | 911   | 919,9 |       |

|                                                   |                 |                        |      |                 |            |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------|
| Спецификация элементов армирования входной группы |                 |                        |      |                 |            |
| Поз.                                              | Обозначение     | Наименование           | Кол. | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|                                                   |                 | Монолитные конструкции |      |                 |            |
|                                                   |                 | Детали                 |      |                 |            |
| СК12/135                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1355      | 87   | 1,204           | 104,75     |
| СК12/129                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1285      | 8    | 1,142           | 9,14       |
| СК12/127                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1265      | 15   | 1,124           | 16,86      |
| СК12/126                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1255      | 25   | 1,115           | 27,88      |
| Ш6/36                                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 A240 L= 360         | 24   | 0,08            | 1,92       |
| Ш6/26                                             | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 A240 L= 260         | 120  | 0,058           | 6,96       |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Ведомость деталей |       |
| Поз.              | Эскиз |
| ГС8/83            |       |
| ГС8/69            |       |
| ГС12/102          |       |
| СК12/220          |       |
| СК12/186          |       |
| СК12/178          |       |
| СК12/158          |       |
| СК12/148          |       |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Ведомость деталей |       |
| Поз.              | Эскиз |
| СК12/146          |       |
| СК12/135          |       |
| СК12/129          |       |
| СК12/127          |       |
| СК12/126          |       |
| Ш6/36             |       |
| Ш6/26             |       |

Примечание:  
1) Размеры скоб (СК) указаны по внутренним граням деталей.  
2) Перед изготовлением гнутых элементов производителю работ выполнить пробный образец и сверить с фактическим армированием.



1. Общие данные см. лист 1.  
2. Опалубку входной группы см. лист 20.  
3. Армирование входной группы см. лист 21.

|          |               |      |        |               |       |                                                                                                                                  |  |        |      |        |
|----------|---------------|------|--------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|------|--------|
|          |               |      |        |               |       | 16-25//Г-Р-КР1                                                                                                                   |  |        |      |        |
|          |               |      |        |               |       | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14 |  |        |      |        |
| Изм.     | Кол.уч.       | Лист | № док. | Подпись       | Дата  | Конструктивные решения. Входные группы                                                                                           |  | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб.  | Чех           |      |        | Чех           | 07.26 |                                                                                                                                  |  | Р      | 22   |        |
| Проверил | Прудников     |      |        | Прудников     | 07.26 |                                                                                                                                  |  |        |      |        |
|          |               |      |        |               |       |                                                                                                                                  |  |        |      |        |
| Н.контр. | Гударева Е.В. |      |        | Гударева Е.В. | 07.26 | Спецификация арматурных элементов входной группы в/о 22-23/Б-В                                                                   |  |        |      |        |
| ГИП      | Неменов       |      |        | Неменов       | 07.26 |                                                                                                                                  |  |        |      |        |

| Наименование профиля<br>ГОСТ, ТУ                             | Наименование или<br>марка металла<br><br>ГОСТ, ТУ | Номер или размеры<br>профиля, мм | Масса<br>металла<br>по<br>элементу<br>конструк-<br>ции, т | Общая<br>масса, т |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                              |                                                   |                                  | Каркас<br>навеса                                          |                   |
|                                                              |                                                   |                                  |                                                           |                   |
| Прокат листовой горячекатаный<br>ГОСТ 19903-2015             | C245 ГОСТ 27772-2021                              | — 4                              | 0,0032                                                    | 0,0032            |
| Прокат листовой горячекатаный<br>ГОСТ 19903-2015             | C245 ГОСТ 27772-2021                              | — 6                              | 0,0024                                                    | 0,0024            |
| Прокат листовой горячекатаный<br>ГОСТ 19903-2015             | C245 ГОСТ 27772-2021                              | — 10                             | 0,0314                                                    | 0,0314            |
| Итого:                                                       |                                                   |                                  | 0,0369                                                    | 0,0369            |
| Профили стальные знутые замкнутые сварные<br>ГОСТ 30245-2012 | C245 ГОСТ 27772-2021                              | □ 40x4                           | 0,1145                                                    | 0,1145            |
| Профили стальные знутые замкнутые сварные<br>ГОСТ 30245-2012 | C245 ГОСТ 27772-2021                              | □ 80x6                           | 0,2291                                                    | 0,2291            |
| Итого:                                                       |                                                   |                                  | 0,3436                                                    | 0,3436            |
| Всего масса металла:                                         |                                                   |                                  | 0,3805                                                    | 0,3805            |

| Поз. | Обозначение     | Наименование    | Кол-во | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|
| 1    | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 345   | 2      | 4,50            | 9,00       |
| 2    | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 540   | 1      | 7,13            | 7,13       |
| 3    | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 1180  | 1      | 15,58           | 15,58      |
| 4    | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 1825  | 1      | 24,04           | 24,04      |
| 5    | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 1880  | 3      | 24,82           | 74,46      |
| 6    | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 3745  | 2      | 49,44           | 98,88      |
| 7    | ГОСТ 30245-2012 | □ 40x4 L= 1750  | 8      | 7,35            | 58,80      |
| 8    | ГОСТ 30245-2012 | □ 40x4 L= 3315  | 4      | 13,92           | 55,68      |
| П-1  | ГОСТ 19903-2015 | — 4x50 L= 50    | 24     | 0,08            | 1,92       |
| П-2  | ГОСТ 19903-2015 | — 4x90 L= 90    | 5      | 0,25            | 1,25       |
| П-3  | ГОСТ 19903-2015 | — 6x100 L= 100  | 5      | 0,47            | 2,35       |
| П-4  | ГОСТ 19903-2015 | — 10x200 L= 200 | 10     | 3,14            | 31,40      |

| Поз. | Обозначение   | Наименование                      | Количество | Масса ед, кг | Примечание |
|------|---------------|-----------------------------------|------------|--------------|------------|
| 1    |               | Анкер клиновой STALMAX LAR 12x120 | 40         | 0,156        | 6,24       |
| 2    | ГОСТ 11371-78 | Шайба 12 класса точности А        | 40         | 0,007        | 0,28       |



Профнастил Н57-750-0,8

Кровельный саморез 4,8x25

□ 40x4

Пластина

□ 80x6

□ 80x6

Technical drawing of a square plate with a central hole. The drawing includes the following labels and dimensions:

- Top left:  $\square 40 \times 4$
- Top right:  $\square 80 \times 6$
- Bottom left: П-3
- Bottom right:  $\square 80 \times 6$
- Material specifications (ГОСТ 5264-80):
  - ГОСТ 5264-80 У2 (top right)
  - ГОСТ 5264-80 У2 (middle right)
  - ГОСТ 5264-80 Т1 (bottom right)

|           |               |      |        |                  |       |                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |
|-----------|---------------|------|--------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |               |      |        |                  |       | 16-25//Г-Р-КР1                                                                                                                   |  |                                                                                                     |
|           |               |      |        |                  |       | Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сокольной Горы 5-9, д. 14 |  |                                                                                                     |
| Изн.      | Колуч.        | Лист | № док. | Подпись          | Дата  |                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |
| Разработ. | Чех           |      |        | <i>Чех</i>       | 07.26 | Конструктивные решения. Входные группы                                                                                           |  | Страница                                                                                            |
| Проверил  | Прудников     |      |        | <i>Прудников</i> | 07.26 |                                                                                                                                  |  | Лист                                                                                                |
|           |               |      |        |                  |       |                                                                                                                                  |  | Листов                                                                                              |
|           |               |      |        |                  |       |                                                                                                                                  |  | Р                                                                                                   |
|           |               |      |        |                  |       |                                                                                                                                  |  | 23                                                                                                  |
|           |               |      |        |                  |       |                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |
| Н.контр.  | Губарева Е.В. |      |        | <i>Губарева</i>  | 07.26 | Конструкции покрытия входной группы 8/о 22-23/Б-В                                                                                |  |  <b>АЗУРИТ</b> |
| ГИП       | Мененов       |      |        | <i>Мененов</i>   | 07.26 |                                                                                                                                  |  |                                                                                                     |

Схема расположения фундаментной плиты входной группы в/о 12/А.1-Б.1 на отм. -2,670

Схема расположения входной группы в/о 12/А.1-Б.1 на отм. -2,670

Ведомость расхода бетона, м³

| Конструкция         | Бетон класса    |                       |       |
|---------------------|-----------------|-----------------------|-------|
|                     | ГОСТ 26633-2015 |                       |       |
|                     | В7,5            | B25 F150 W6<br>гравий | Итого |
| Бетонная подготовка | 1,11            | 0                     | 1,11  |
| Монолитная лестница | 0               | 1                     | 1     |
| Монолитная стена    | 0               | 3,78                  | 3,78  |
| Фундаментная плита  | 0               | 3,05                  | 3,05  |
| Всего               | 1,11            | 7,84                  | 8,95  |

Ведомость расхода материалов

| Поз. | Обозначение               | Наименование                                                                   | Кол. | Масса<br>ед, кг | Приме-<br>чание |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
|      |                           | Материалы                                                                      |      |                 |                 |
|      | ТУ 5775-018-17925162-2004 | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (верт.)  |      |                 | 12,74 м²        |
|      | ТУ 5775-018-17925162-2004 | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (гориз.) |      |                 | 1,04 м²         |
|      | ГОСТ 8736-2014            | Песок средней крупности                                                        |      |                 | 1,07 м³         |
|      | ГОСТ 10354-82             | Пленка полиэтиленовая 200 мкм (1 слой)                                         |      |                 | 5,74 м²         |
|      | ГОСТ 24045-2016           | Профилированный лист Н57-750-0,8                                               |      |                 | 10,97 м²        |

Условные обозначения:

з.с. - Защитный слой бетона

~~~~~ - Рабочий шов бетонирования

-2,670 - Отметка верха и
t=300 толщина плиты перекрытия

- Общие данные см. лист 1.
 - Армирование входной группы см. лист 3.
 - В основании фундаментов принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения $k=0,95$
 - В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
 - Для боковых поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляцию 2 слоями горячего битума.
 - Обратную засыпку пазух котлована выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения $k=0,95$.
- * Указанный размер дверного проема может отличаться, перед началом работ уточнить габариты.

16-25//Г-Р-КР1

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14

| | | | | | |
|----------|----------|---------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| Разраб. | Чех | 07.2026 | | | |
| Проверил | Дидык | 07.2026 | | | |
| Н.контр. | Губарева | 07.2026 | | | |
| ГИП | Неменов | 07.2026 | | | |

Конструктивные решения. Входные группы

| | | |
|--------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
| Р | 24 | |

Схема расположения входной группы в/о 12/А.1-Б.1 на отм. -2,670



Схема расположения арматурных выпусков фундаментной плиты входной группы в/о 12/А.1-Б.1 на отм. -2,670





Схема армирования стен входной группы в/о 12/А.1-Б.1 на отм. -2,670



Спецификация элементов армирования входной группы

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса
ед. кз | Примечание |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------|------------|
| Входная группа в осях 12/А.1-Б.1 | | | | | |
| Детали | | | | | |
| 8/138 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 1380 | 26 | 0,546 | 14,23 |
| 12/616 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 6160 | 18 | 5,471 | 98,48 |
| 12/562 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 5620 | 20 | 4,991 | 99,82 |
| 12/232 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2320 | 8 | 2,061 | 16,49 |
| 12/211 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2110 | 7 | 1,874 | 13,12 |
| 12/161 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1610 | 64 | 1,43 | 91,52 |
| 12/134 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1340 | 22 | 1,19 | 26,18 |
| ГС8/67 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 670 | 56 | 0,265 | 14,84 |
| СК12/417 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 4165 | 42 | 3,699 | 155,36 |
| СК12/331 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3305 | 9 | 2,935 | 26,42 |
| СК12/215 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2155 | 9 | 1,914 | 17,23 |
| СК12/180 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1795 | 20 | 1,594 | 31,80 |
| СК12/136 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1365 | 78 | 1,213 | 94,38 |
| СК12/131 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1305 | 1 | 1,159 | 1,16 |
| СК12/130 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1295 | 8 | 1,15 | 9,20 |
| СК12/129 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1290 | 50 | 1,146 | 57,37 |
| СК12/127 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1270 | 22 | 1,128 | 24,86 |
| X12/364 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3640 | 18 | 3,233 | 58,14 |
| Ш6/29 | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 290 | 94 | 0,065 | 6,11 |
| Ш6/27 | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 А240 L= 270 | 0 | 0,06 | 0,00 |

1-1
Армирование





Схема стыка арматурных стержней
(перепуск стержней без сварки)



3-3
Армирование





Схема расположения шпилек
с шагом 400х400
в шахматном порядке



Условные обозначения:

- з.с. - защитный слой бетона
~ - шов бетонирования
-0,070
t=200 - Отметка верха и толщина плиты перекрытия

Маркировка позиций арматуры

- Диаметр стержня, мм
Длина стержня, см
12/220
6/200
Шаг установки стержней, мм
Количество стержней, шт
Тип изогнутой детали
Диаметр стержня, мм
Длина стержня, см
X 12/140
6/200
Шаг установки стержней, мм
Количество стержней, шт
Диаметр стержня, мм
12
шаг 200
Шаг установки стержней, мм

Ведомость деталей

| Поз. | Эскиз |
|----------|-------|
| ГС8/67 | |
| СК12/417 | |
| СК12/331 | |
| СК12/215 | |
| СК12/180 | |
| СК12/136 | |
| СК12/131 | |

Ведомость деталей


| Поз. | Эскиз |
|----------|-------|
| СК12/130 | |
| СК12/129 | |
| СК12/127 | |
| X12/364 | |
| Ш6/29 | |
| Ш6/27 | |

Примечание:
1) Размеры скоб (СК) указаны по внутренним углам деталей.
2) Перед изготовлением гнутых элементов производителю работ выполнить пробный образец и сверить с фактическим армированием.


1. Общие данные см. лист 1.
2. Опалубочные чертежи см. л. 2.
3. Арматурные выпуски при необходимости обрезать по месту с соблюдением требований СП.63.13330.2018

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|------|--------|---|---------|--|---|------|--------|
| | | | | | | 16-25/Г-Р-КР1 | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сокольной Горы 5-я, д. 14 | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения. Входные группы | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | Чех | | |  | 07.2026 | | Р | 25 | |
| Проверил | Дидик | | |  | 07.2026 | Схема армирования Входной группы в/о 12/А.1-Б.1 на отм. -2,670 |  | | |
| Н.контр. | Губарева | | |  | 07.2026 | | | | |
| ГИП | Неменов | | |  | 07.2026 | | | | |

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Сотласовано | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Узел крепления стойки и балок навеса



| | | | | | | | | |
|-----------|----------|---------|--------|----------------------|---------|--|---|--------|
| | | | | | | 16-25/IT-P-KP1 | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сокольной Горы 5-я, д. 14 | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | | Ставка | Лист |
| Разработ. | Чех | 07.2026 | | <i>С.И. Чех</i> | 07.2026 | Конструктивные решения. Входные группы | Р | 26 |
| Проверил | Дудик | 07.2026 | | <i>А.В. Дудик</i> | | | | Листов |
| Н.контр. | Губарева | 07.2026 | | <i>Г.В. Губарева</i> | | Конструкции покрытия входной группы в/о 12/А.1-Б.1 |  АЗУРИТ | |
| ГИП | Неменов | 07.2026 | | <i>В.В. Неменов</i> | | | | |

| Наименование профиля
ГОСТ, ТУ | Наименование или
марка металла
ГОСТ, ТУ | Номер или размеры
профиля, мм | Масса
металла
по
элементу
м
конструк
ции, т | Общая
масса, т |
|--|---|----------------------------------|---|-------------------|
| | | | Каркас
навеса | |
| Прокат листовой горячекатаный
ГОСТ 19903-2015 | C245 ГОСТ 27772-2021 | — 6 | 0,01 | 0,01 |
| Прокат листовой горячекатаный
ГОСТ 19903-2015 | C245 ГОСТ 27772-2021 | — 10 | 0,02 | 0,02 |
| Итого: | | | 0,02 | 0,02 |
| Профили стальные знутые замкнутые сварные
ГОСТ 30245-2012 | C245 ГОСТ 27772-2021 | □ 40x4 | 2,49 | 2,49 |
| Профили стальные знутые замкнутые сварные
ГОСТ 30245-2012 | C245 ГОСТ 27772-2021 | □ 80x6 | 1,37 | 1,37 |
| Итого: | | | 3,86 | 3,86 |
| Всего масса металла: | | | 3,88 | 3,88 |

Схема расположения фундаментной плиты входной группы в/о 15.1/К.1
 на отм. -2,550







Схема расположения входной группы в/о 15.1/К.1 на отм. -2,550



Условные обозначения:
 з.с. – Защитный слой бетона

-0,070 – Отметка верха и
 t=200 толщина плиты перекрытия

~~~~~ – Рабочий шов бетонирования

- В основании фундаментов принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0,95$ .
  - В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
  - Для боковых поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляцию 2 слоями горячего битума.
  - Обратную засыпку пазух котлована выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0,95$ .
  - Армирование входной группы см. л. 33.
  - Устройство металлического навеса входной группы см. л. 34.
- \* Указанный размер дверного проема может отличаться, перед началом работ уточнить габариты.

Ведомость расхода материалов

| Поз. | Обозначение               | Наименование                                                                   | Кол. | Масса<br>ед, кг | Приме-<br>чание      |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------|
|      |                           | Материалы                                                                      |      |                 |                      |
|      | ТУ 5775-018-17925162-2004 | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (верт.)  |      |                 | 10,79 м <sup>2</sup> |
|      | ТУ 5775-018-17925162-2004 | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ) (за 2 раза) (или аналог) (гориз.) |      |                 | 0,73 м <sup>2</sup>  |
|      | ГОСТ 8736-2014            | Песок средней крупности                                                        |      |                 | 0,43 м <sup>3</sup>  |
|      | ГОСТ 10354-82             | Пленка полиэтиленовая 200 мкм (1 слой)                                         |      |                 | 1,65 м <sup>2</sup>  |
|      | ТУ 5775-011-17925162-2003 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 или аналог (гориз.)                          |      |                 | 6,89 м <sup>2</sup>  |
|      | ГОСТ 24045-2016           | Профилированный лист Н75-750-0,8                                               |      |                 | 5,37 м <sup>2</sup>  |

|   |                                    |         |
|---|------------------------------------|---------|
| А | Бетонная подготовка (В7,5)         | -100мм  |
|   | Монолитная плита (В25 W6 F150)     | -300мм  |
|   | Пленка ПЭ 200мкм                   | -1 слой |
|   | Песок средней крупности            |         |
|   | утрамбованный послойно (Купл=0,95) |         |

|   |                                |         |
|---|--------------------------------|---------|
| Б | Гидроизоляция обмазочная       | -2 слоя |
|   | Монолитная стена (В25 W6 F150) | -200мм  |

|   |                                    |         |
|---|------------------------------------|---------|
| В | Гидроизоляция обмазочная           | -2 слоя |
|   | Монолитная стена (В25 W6 F150)     | -200мм  |
|   | Пленка ПЭ 200мкм                   | -1 слой |
|   | Засыпка песком средней крупности   |         |
|   | утрамбованный послойно (Купл=0,95) |         |



Ведомость расхода бетона, м<sup>3</sup>

| Конструкция         | Бетон класса    |                       |       |
|---------------------|-----------------|-----------------------|-------|
|                     | ГОСТ 26633-2015 |                       |       |
|                     | В7.5            | В25 F150 W6<br>гравий | Итого |
| Бетонная подготовка | 0,69            | 0                     | 0,69  |
| Монолитная лестница | 0               | 0,67                  | 0,67  |
| Монолитная стена    | 0               | 1,44                  | 1,44  |
| Фундаментная плита  | 0               | 1,85                  | 1,85  |
| Всего               | 0,69            | 3,95                  | 4,64  |



|              |  |
|--------------|--|
| Создано      |  |
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

|                                                                                                                                  |           |      |        |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|---------|---------|
| 16-25//Г-Р-КР1                                                                                                                   |           |      |        |         |         |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14 |           |      |        |         |         |
| Изм.                                                                                                                             | Кол.уч.   | Лист | № док. | Подпись | Дата    |
| Разраб.                                                                                                                          | Чех       |      |        |         | 07.2026 |
| Проверил                                                                                                                         | Прудников |      |        |         | 07.2026 |
| Конструктивные решения. Входные группы                                                                                           |           |      |        |         |         |
| Р                                                                                                                                |           |      |        | Лист    | Листов  |
| 32                                                                                                                               |           |      |        |         |         |
| Н.контр.                                                                                                                         | Губарева  |      |        |         | 07.2026 |
| ГИП                                                                                                                              | Неменов   |      |        |         | 07.2026 |
| Схема расположения входной группы в/о 15.1/К.1 на отм. -2,550                                                                    |           |      |        |         |         |
|                                                                                                                                  |           |      |        |         |         |

2-2



| Поз.     | Обозначение     | Наименование             | Кол. | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|----------|-----------------|--------------------------|------|-----------------|------------|
|          |                 | Наименование конструкции |      |                 |            |
|          |                 | Детали                   |      |                 |            |
| 8/138    | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A500C L= 1380         | 24   | 0,546           | 13,10      |
| 12/376   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3765        | 18   | 3,344           | 60,20      |
| 12/353   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3525        | 14   | 3,131           | 43,82      |
| 12/158   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1585        | 8    | 1,408           | 11,26      |
| 12/154   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1540        | 26   | 1,368           | 35,58      |
| 12/152   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1520        | 40   | 1,35            | 54,00      |
| 12/134   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1340        | 14   | 1,19            | 16,66      |
| 12/131   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1315        | 8    | 1,168           | 9,34       |
| B12/289  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2885        | 30   | 2,562           | 76,80      |
| B12/246  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2455        | 8    | 2,181           | 17,44      |
| ГС8/61   | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A500C L= 610          | 40   | 0,241           | 9,65       |
| СК12/185 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1855        | 8    | 1,648           | 13,18      |
| СК12/135 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1355        | 54   | 1,204           | 64,80      |
| СК12/129 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1285        | 8    | 1,142           | 9,14       |
| СК12/128 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1280        | 40   | 1,137           | 45,48      |
| СК12/126 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1260        | 14   | 1,119           | 15,66      |
| СК12/126 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1255        | 38   | 1,115           | 42,37      |
| Ш6/24    | ГОСТ 34028-2016 | Ø6 A240 L= 240           | 534  | 0,054           | 28,83      |



Условные обозначения:

з.с. - защитный слой бетона

~~~~~ - шов бетонирования

| |
|--------|
| -0,070 |
| t=200 |

- Отметка верха и
толщина плиты перекрытия

Diagram illustrating the structure of a cable with 12 conductors. The diagram shows a cross-section of the cable with the following labels:

- Диаметр стержня, мм (Conductor diameter, mm)
- Длина стержня, см (Conductor length, cm)
- 12/220 (12 conductors, 220 mm diameter)
- 6/200 (6 conductors, 200 mm diameter)
- Шаг установки стержней, мм (Pitch of conductor installation, mm)
- Количество стержней, шт (Number of conductors, pcs)
- Тип жгутовой детали (Type of cable detail)
- Диаметр стержня, мм (Conductor diameter, mm)
- Длина стержня, см (Conductor length, cm)
- X 12/140 (12 conductors, 140 mm diameter)
- 6/200 (6 conductors, 200 mm diameter)
- Шаг установки стержней, мм (Pitch of conductor installation, mm)
- Количество стержней, шт (Number of conductors, pcs)
- Диаметр стержня, мм (Conductor diameter, mm)
- 12 (12 conductors)
- шаг 200 (Pitch 200 mm)
- Шаг установки стержней, мм (Pitch of conductor installation, mm)

Поперечная арматура

Вертикальная арматура

Горизонтальная арматура

400 400 400

400 400 400

| Тип
арматуры | Длина
нахлеста Lн | Длина
анкеровки | Смещение
нахлеста Lп, не
менее | Позиция |
|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|---------|
| φ12 А500С | 595 | 500 | 800 | |

| Поз. | Эскиз |
|----------|-------|
| Б12/289 | |
| Б12/246 | |
| ГС8/61 | |
| СК12/185 | |
| СК12/135 | |

| Поз. | Эскиз |
|----------|---|
| СК12/129 | |
| СК12/128 | |
| СК12/126 | |
| СК12/126 | |
| Ш6/24 | |

Примечание:
1) Размеры скоб (СК) указаны по внутренним граням деталей.
2) Перед изготовлением гнутых элементов производителю работ выполнить пробный образец и сверить с фактическим армированием.

| | |
|------------|----|
| Составлено | </ |
|------------|----|

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------------|----------|---|----------|--|--|---------|
| | | | | | | 16-25//Г-Р-КР1 | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-в, д. 14 | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | № док | Подпись | Дата | | | |
| Разраб. | | Чех | | <i>С.И. Чех</i> | 07.02.26 | | | Стандия |
| Проверил | | Прудников | | <i>А.И. Прудников</i> | 07.02.26 | | | Лист |
| | | | | | | Конструктивные решения. Входные группы | | Листов |
| | | | | | | Р | | 33 |
| Н.контр. | Губарева | <i>Губарева</i> | 07.02.26 | Схема армирование входной группы 8/0 15.1/К.1
на отп. -2,550 | | | | |
| ГИП | Неменюк | <i>Неменюк</i> | 07.02.26 | | | | | |

Схема расположения стоек металлического навеса входной группы в/о 15.1/К.1




Схема расположения балок металлического навеса входной группы в/о 15.1/К.1











Схема расположения профилированного листа входной группы в/о 15.1/К.1



Узел крепления стойки и балок навеса



Узел крепления профнастила к прогонам



Спецификация на металлические конструкции навеса

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед, кг | Примечание |
|------|-----------------|-----------------|--------|--------------|------------|
| 1 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 2160 | 3 | 223,58 | 670,74 |
| 2 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 2035 | 2 | 210,73 | 421,46 |
| 3 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 1370 | 3 | 18,08 | 54,24 |
| 4 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 1420 | 1 | 18,73 | 18,73 |
| 5 | ГОСТ 30245-2012 | □ 80x6 L= 1670 | 1 | 22,06 | 22,06 |
| 6 | ГОСТ 30245-2012 | □ 40x4 L= 775 | 4 | 80,23 | 320,92 |
| 7 | ГОСТ 30245-2012 | □ 40x4 L= 2255 | 4 | 233,51 | 934,04 |
| П-1 | ГОСТ 19903-2015 | — 10x200 L= 200 | 10 | 3,14 | 31,40 |
| П-2 | ГОСТ 19903-2015 | — 6x80 L= 80 | 10 | 0,30 | 3,00 |
| П-3 | ГОСТ 19903-2015 | — 6x40 L= 40 | 12 | 0,08 | 0,96 |

Спецификация на анкера

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед, кг | Примечание |
|------|---------------|--------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 1 | | Анкер клиновидный STALMAX LAR 12x120 | 40 | 0,156 | 6,24 |
| 2 | ГОСТ 11371-78 | Шайба 12 класса точности А | 40 | 0,007 | 0,28 |

Техническая спецификация металлопроката

| Наименование профиля ГОСТ, ТУ | Наименование или марка металла ГОСТ, ТУ | Номер или размеры профиля, мм | Масса металла по элементам конструкции, т | Общая масса, т |
|---|---|-------------------------------|---|----------------|
| Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-2015 | S245 ГОСТ 27772-2021 | — 6 | 0,004 | 0,004 |
| Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-2015 | S245 ГОСТ 27772-2021 | — 10 | 0,016 | 0,016 |
| Итого: | | | 0,02 | 0,02 |
| Профили стальные знутые замкнутые сварные ГОСТ 30245-2012 | S245 ГОСТ 27772-2021 | □ 40x4 | 1,255 | 1,255 |
| Профили стальные знутые замкнутые сварные ГОСТ 30245-2012 | S245 ГОСТ 27772-2021 | □ 80x6 | 1,187 | 1,187 |
| Итого: | | | 2,442 | 2,442 |
| Всего масса металла: | | | 2,462 | 2,462 |

1. Общие данные см. лист 1.
2. Сварные соединения металлоконструкций выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э-46 или Э-46А по ГОСТ 9467-75. Высоту швов нерасчетных соединений принимать h=6 мм по катету, но не более 1,2 наименьшей из толщин свариваемых элементов.
Контроль сварных соединений вести в соответствии с ГОСТ 23118-2019:
- Визуальный и измерительный - 100% швов;
- Ультразвуковой контроль по ГОСТ 55724-2013 - 5% швов.
3. После монтажа металлоконструкции огрунтовать грунтовкой типа ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020.
Для крепления профилированного настила к балкам применять самонарезающие болты М6-В8х20.56.099, по ОСТ 34-13-016-77. Болты устанавливать в шахматном порядке у торцов настила в каждой волне, в пролете - через волну. Для крепления профилированных листов между собой применять комбинированные заклепки ЗК-10 по ТУ 67-74-75 с шагом 400 мм.
6. Расход профнастила указан без расчета нахлеста.
- для профиля 80x6 использовать в качестве заглушки пластину П-2;
- для профиля 40x4 использовать в качестве заглушки пластину П-3.

Схема расположения входной группы
в/о 2.1-3.1/Г.1-Е.1 на отм. -2,850




Схема расположения фундаментной
плиты в/о 2.1-3.1/Г.1-Е.1 на отм.
-2,850







Схема расположения вертикальных
конструкций в/о 2.1-3.1/Г.1-Е.1 на отм.
-2,850



1-1



2-2



Ведомость расхода материалов

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса
ед. кг | Приме-
чание |
|------|---------------------------|---|------|-----------------|-----------------|
| | | Материалы | | | |
| | ТУ 5775-039-72746455-2010 | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №27 (или аналог) | | | 32,37 м³ |
| | ГОСТ 8736-2014 | Песок средней крупности | | | 39,09 м³ |
| | ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая 200 нм (1 слой) | | | 25,04 м² |
| | ГОСТ 24045-2016 | Профнастил Н57-750-0.8 | | | 4,59 м² |
| | СТО 72746455-3.3.1-2012 | Экструзионный пенополистирол 20мм | | | 0,27 м³ |

Ведомость расхода бетона, м³

| Конструкция | Бетон класса
ГОСТ 26633-2015 | | |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|
| | В7,5 | В25 F150 W6
Грабий | Итого |
| Фундаментная плита | 0 | 3,69 | 3,69 |
| Монолитная стена | 0 | 8,35 | 8,35 |
| Монолитная лестница | 0 | 2,17 | 2,17 |
| Бетонная подготовка | 1,32 | 0 | 1,32 |
| Всего | 1,32 | 14,21 | 15,53 |

| | | |
|---|------------------------------------|---------|
| А | Бетонная подготовка (В7,5) | -100мм |
| | Монолитная плита (В25 W6 F150) | -300мм |
| | Пленка ПЭ 200мкм | -1 слой |
| | Песок средней крупности | |
| | утрамбованный послойно (Купл=0,95) | |

| | | |
|--|---------------------------------------|---------|
| | Монолитная плита (В25 W6 F150) -200мм | |
| | Пленка ПЭ 200мкм | -1 слой |
| | Засыпка песком средней крупности | |
| | утрамбованный послойно (Купл=0,95) | |

В

| | | |
|---|---------------------------------------|---------|
| Г | Гидроизоляция обмазочная | -2 слоя |
| | Монолитная стена (В25 W6 F150) -200мм | |
| | Пленка ПЭ 200мкм | -1 слой |
| | Засыпка песком средней крупности | |
| | утрамбованный послойно (Купл=0,95) | |

| | | |
|--|---|---------|
| | Монолитная лестница (В25 W6 F150) -200 мм | |
| | Пленка ПЭ 200мкм | -1 слой |
| | Засыпка песком средней крупности | |
| | утрамбованный послойно (Купл=0,95) | -1 слой |

Б





| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Условные обозначения: | |
| з.с. | - защитный слой бетона |
| ~~~~~ | - шов бетонирования |
| -0.070 | - отметка верха и |
| t=200 | толщина плиты перекрытия |

- В основании фундаментов принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения $k=0.95$.
 - В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
 - Для заливки поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляция 2 слоями горячего битума.
 - Обратную засыпку пазух котлована выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения $k=0.95$.
- * Указанный размер дверного проема может отличаться, перед началом работ уточнить габариты.

0,000=156,92

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|------|--------|---------|------|---|--------|------|
| | | | | | | 16-25//Г-Р-КР1 | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения. Входные группы | Стадия | Лист |
| Разраб. | Чех | | | 07.2026 | | | Р | 43 |
| Проверил | Дидиж | | | 07.2026 | | | | |
| Н.контр. | Губарева Е.В. | | | 07.2026 | | Схема расположения входной группы в/о 2.1-3.1/Г.1-Е.1 на отм. -2,850 | | |
| ГИП | Маркова | | | 07.2026 | | | | |

2-2



Условные обозначения:

з.с. - защитный слой бетона

~~~~~ - шов бетонирования

|        |
|--------|
| -0,070 |
| t=200  |


 - Отметка верха и толщина плиты перекрытия

Диаметр стержня, мм  
12/220  
6/200  
Шаг установки стержней, мм  
Количество стержней, шт

Тип зашпательной заделки  
Диаметр стержня, мм  
12/140  
6/200  
Шаг установки стержней, мм  
Количество стержней, шт

Диаметр стержня, мм  
12  
Шаг 200  
Шаг установки стержней, мм

- Схема расположения  
фиксаторов Ф10

0,000=156,92

|               |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|
| Согласовано   |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
| Взам. инв. №  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
| Листы в плане |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |
| Инв. № подл.  |  |  |  |  |

| Спецификация арматурных элементов входной группы |                 |                          |      |                 |            |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|-----------------|------------|
| Поз.                                             | Обозначение     | Наименование             | Кол. | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|                                                  |                 | Наименование конструкции |      |                 |            |
|                                                  |                 | Детали                   |      |                 |            |
| 8/187                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 1870         | 8    | 0,739           | 5,92       |
| 8/160                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 1600         | 28   | 0,632           | 17,64      |
| 12/662                                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 6620        | 16   | 5,879           | 94,06      |
| 12/446                                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 4460        | 28   | 3,961           | 110,90     |
| 12/328                                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3280        | 16   | 2,913           | 46,60      |
| 12/308                                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3080        | 22   | 2,736           | 60,22      |
| 12/302                                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3020        | 4    | 2,682           | 10,72      |
| 12/297                                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2970        | 28   | 2,638           | 73,88      |
| 12/282                                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2820        | 46   | 2,505           | 115,30     |
| 12/243                                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2430        | 16   | 2,158           | 34,54      |
| 12/221                                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2210        | 18   | 1,963           | 35,34      |
| 12/209                                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2085        | 16   | 1,852           | 29,64      |
| 12/190                                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1900        | 32   | 1,688           | 54,02      |
| 12/189                                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1890        | 10   | 1,679           | 16,80      |
| 12/186                                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1860        | 8    | 1,652           | 13,22      |
| 12/157                                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1570        | 50   | 1,395           | 69,76      |
| 12/149                                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1495        | 14   | 1,328           | 18,60      |
| 12/141                                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1410        | 25   | 1,253           | 31,31      |
| 12/139                                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1390        | 18   | 1,235           | 22,24      |
| 12/136                                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1360        | 32   | 1,208           | 38,72      |
| 12/126                                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1260        | 32   | 1,119           | 35,82      |
| ГС8/63                                           | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А500С L= 625          | 103  | 0,247           | 25,75      |
| ГС12/457                                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 4575        | 8    | 4,063           | 32,48      |
| ГС12/392                                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3925        | 7    | 3,486           | 24,43      |
| ГС12/386                                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3860        | 1    | 3,428           | 3,43       |
| ГС12/240                                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2395        | 10   | 2,127           | 21,30      |
| ГС12/202                                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2020        | 8    | 1,794           | 14,32      |
| ГС12/170                                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1705        | 8    | 1,515           | 12,16      |
| ГС12/160                                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1605        | 8    | 1,426           | 11,44      |
| СК12/209                                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2090        | 8    | 1,856           | 14,88      |
| СК12/194                                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1940        | 12   | 1,723           | 20,64      |
| СК12/180                                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1795        | 111  | 1,594           | 176,49     |
| СК12/179                                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1795        | 7    | 1,594           | 11,13      |
| СК12/175                                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1745        | 18   | 1,55            | 27,90      |
| СК12/135                                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1355        | 95   | 1,204           | 114,00     |
| СК12/129                                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1290        | 46   | 1,146           | 52,90      |
| СК12/129                                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1285        | 8    | 1,142           | 9,12       |
| СК12/127                                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1270        | 1    | 1,128           | 1,13       |
| СК12/126                                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1260        | 50   | 1,119           | 56,00      |
| Х12/344                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 3440        | 9    | 3,055           | 27,54      |
| Х12/212                                          | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2120        | 15   | 1,883           | 28,20      |
| Ш8/31                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А240 L= 310           | 260  | 0,123           | 31,99      |
| Ш8/26                                            | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 А240 L= 260           | 104  | 0,103           | 10,71      |
| СК12/168                                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1675        | 8    | 1,488           | 11,92      |
| СК12/163                                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1625        | 64   | 1,443           | 92,16      |
| СК12/158                                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1575        | 4    | 1,399           | 5,60       |
| СК12/154                                         | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 1535        | 22   | 1,364           | 29,92      |

| Ведомость расхода стали, кг |                    |       |                 |        |        |        |  |
|-----------------------------|--------------------|-------|-----------------|--------|--------|--------|--|
| Марка<br>конструкции        | Изделия арматурные |       |                 |        |        |        |  |
|                             | Арматура класса    |       |                 |        |        | Всего  |  |
|                             | A240               |       | A500C           |        |        |        |  |
|                             | ГОСТ 34028-2016    |       | ГОСТ 34028-2016 |        |        |        |  |
|                             | Ø8                 | Итого | Ø8              | Ø12    | Итого  |        |  |
|                             |                    |       |                 |        |        |        |  |
| Монолитная лестница         | 0                  | 0     | 49,3            | 265,4  | 314,7  | 314,7  |  |
| Монолитная стена            | 42,7               | 42,7  | 0               | 968,3  | 968,3  | 1011   |  |
| Фундаментная плита          | 0                  | 0     | 0               | 477,1  | 477,1  | 477,1  |  |
| Общий расход                | 42,7               | 42,7  | 49,3            | 1710,8 | 1760,1 | 1802,8 |  |

0,000=156,92

Ведомость деталей

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| ГС8/63   |       |
| ГС12/457 |       |
| ГС12/392 |       |
| ГС12/386 |       |
| ГС12/240 |       |
| ГС12/202 |       |
| ГС12/170 |       |
| ГС12/160 |       |
| СК12/209 |       |
| СК12/194 |       |

| Диаметр гудки...    |                                |
|---------------------|--------------------------------|
|                     |                                |
| Диаметр стержня, мм | Минимальный диаметр огибки, мм |
| A240                |                                |
| Ø8                  | 20                             |
| A500С               |                                |
| Ø8                  | 40                             |
| Ø12                 | 60                             |

Ведомость деталей

| Поз.     | Эскиз |
|----------|-------|
| СК12/180 |       |
| СК12/179 |       |
| СК12/175 |       |
| СК12/135 |       |
| СК12/129 |       |
| СК12/129 |       |
| СК12/127 |       |
| СК12/126 |       |
| Х12/344  |       |
| Х12/212  |       |

Ведомость деталей

| Поз.                                                                                                                                                                                                     | Эскиз |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ш8/31                                                                                                                                                                                                    |       |
| Ш8/26                                                                                                                                                                                                    |       |
| СК12/168                                                                                                                                                                                                 |       |
| СК12/163                                                                                                                                                                                                 |       |
| СК12/158                                                                                                                                                                                                 |       |
| СК12/154                                                                                                                                                                                                 |       |
| Примечание:<br>1) Размеры скоб (СК) указаны по внутренним граням деталей.<br>2) Перед изготовлением гнутых элементов производителю работ выполнить пробный образец и сверить с фактическим армированием. |       |

1. Общие данные см. лист 1.
2. Опалубку входной группы см. лист 43.
3. Армирование входной группы см. лист 44.

|          |               |      |        |         |         |                                                                                 |                                                                                                                                 |
|----------|---------------|------|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |               |      |        |         |         |                                                                                 | 16-25//Г-Р-КР1                                                                                                                  |
|          |               |      |        |         |         |                                                                                 | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 |
| Изм.     | Кол.уч.       | Лист | № док. | Подпись | Дата    | Конструктивные решения. Входные группы                                          |                                                                                                                                 |
| Разраб.  | Чех           |      |        |         | 07.2026 |                                                                                 |                                                                                                                                 |
| Проверил | Прудников     |      |        |         | 07.2026 | Р                                                                               | Листов                                                                                                                          |
|          |               |      |        |         |         | 45                                                                              |                                                                                                                                 |
| Н.контр. | Губарева Е.В. |      |        |         | 07.2026 | Ведомость, спецификация арматурных элементов входной группы В/а 2.1-3.1/Г.1-Е.1 |                                                                                                                                 |
| ГИП      | Неменев       |      |        |         | 07.2026 |                                                                                 |                                                                                                                                 |

|              |              |              |             |  |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| Имя, № посл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Согласовано |  |
|              |              |              |             |  |

