

**109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19,
к. 1, кв.117 e-mail PROEKTplus-work@vandex.ru**


Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

Заказчик – АНО «Развитие Городских Технологий»

**Капитальный ремонт государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы
"Школа №1282 "Сокольники"
по адресу: г.Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1**

**КОНЦЕПЦИЯ ФАСАДНЫХ РЕШЕНИЙ
И ВХОДНЫХ ГРУПП**

Москва 2026г.



109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19,
к. 1, кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

Заказчик – АНО «Развитие Городских Технологий»

**Капитальный ремонт государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы
"Школа №1282 "Сокольники"
по адресу: г.Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1**

КОНЦЕПЦИЯ ФАСАДНЫХ РЕШЕНИЙ И ВХОДНЫХ ГРУПП

Генеральный директор


Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

Москва 2026г.



Условные обозначения линий градостроительного регулирования

	границы территорий общего пользования улично-дорожной сети		границы лесопарковых зеленых поясов		границы территорий общего пользования
	границы береговых полос		границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности		границы объектов природного комплекса города Москвы
	границы водоохранных зон		границы полос отвода железных дорог		границы территорий, занятых линейными объектами
	границы охранных зон объектов культурного наследия		границы защитных зон объектов культурного наследия		границы зон затопления и подтопления
	границы приаэродромной территории		границы зон охраняемого объекта		границы зон I пояса санитарной охраны
	границы зон II пояса санитарной охраны		границы прибрежных защитных полос		границы зон охраняемого военного объекта
	границы режимов регулирования градостроительной деятельности		границы зон организационной передающего радиотехнического объекта		границы зон охраняемого природного ландшафта
	границы охранных зон особо охраняемой природной территории		границы санитарно-защитных зон		границы особо охраняемых зеленых территорий
	границы охранных зон объектов электроэнергетики		границы охранных зон объектов инфраструктуры метрополитена		границы охранных зон линий и сооружений связи
	границы охранных зон трубопроводов		границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды		границы охранных зон пунктов государственной геодезической, нивелирной и гравиметрической сети
	границы зон минимальных расстояний		границы охранных зон тепловых сетей		границы территории объектов культурного наследия
	границы особо охраняемых природных территорий		границы территорий, зарезервированных для образования особо цен. природной территории		границы зон инженерных коммуникаций и сооружений
	границы технических зон метрополитена		границы внеуличных пешеходных переходов		границы полос воздушных подходов на аэродромах
	границы зон застройки		границы территорий общего пользования ОДМС		границы зон транспортных сооружений
	границы зон IА пояса санитарной охраны		границы зон IБ пояса санитарной охраны		границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны
	границы зон III пояса санитарной охраны		границы зон III пояса санитарной охраны		границы режимов природного комплекса

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций

	водопровод (водовод)		газопровод		дренаж
	канализация		кабель МОСТОРСВЕТ		теплотрассы
	кабель МОСЭНЕРГО		кабель МПС		кабель связи УПО
	кабель ДС		кабель МОСЭЛЕКТРОТРАНС		воздухопровод
	кабель радио		волновод		телефон, канализация
	кабель ИЛ		кабель заземления		блочная канализация МОСЭНЕРГО
	бронированный кабель связи		проекты		бездейств. прокладки
	кабельный коллектор МОСЭНЕРГО				
	общий коллектор				

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 14.09.23

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций обращаться по тел. (499)257-09-11 (доб.51-43)

М 1:500, высота сечения рельефа 0.5м

система координат: Московская; система высот: Московская

СОГЛАСОВАНО


Взам. инв. №

Изм. № подл.


Подп. и дата

					З/ДО-23/00099 - ИГДИ-Г		
					Наименование объекта: земельные участки ГБОУ Школа № 1282 «Сокольники»		
					Заказчик: ДОИМ		
					Местоположение (адрес) объекта: г. Москва, ул. Барболина, вл. 1 (77:03.0003008.14)		
					Номенклатура: А-ХIV-12-03, А-ХIV-12-07, А-ХIV-12-08		
					ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН (М 1:500)		
					МОСКОМАРХИТЕКТУРА © ГБУ "Мосгортранс"		

Фасад 1-12




Разрез Б-Б по лестнице (л.2)
в осях 9-10/Г-Д




1. Условные обозначения отделочных материалов фасада см. лист 3.
2. Отметки со знаком "*" уточнить по месту.

						696/П-24-АНО-АР
						<i>Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барбарина, д.1, корп.1.</i>
<i>Изм.</i>	<i>Кол.чл</i>	<i>Листы№ док</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>		
Разработал		Яковлева	<i>[подпись]</i>	05.26	Капитальный ремонт	Спадия
ГАП		Головина	<i>[подпись]</i>	05.26		Лист
ГИП		Гулько	<i>[подпись]</i>			Листов
						П 2
<i>Н.контроль</i>		Выходова	<i>[подпись]</i>	05.26	Фасады 1-12 и А-Ж	ООЮ ТIРЮЕКТ+


Очистка фасада от окрасочного слоя, очистка от штукатурки, заделка трещин. Локальная обработка фасада антисептическими составами типа Картиш-компаней. Просадка стен на участках зонирования. Устройство утеплителя толщиной 150 мм с последующим оштукатуриванием декоративно-защитной минеральной "кашей" штукатуркой фракцией 2 мм и окрашиванием высококапропорционаемой самоотщепляющейся фасадной силикатной краской в 2 слоя по подготовленной поверхности, в т.ч. оконных и дверных откосов




Фасад Ж - Д по оси 6



Фасад Д-Ж по оси 7




Фасад А-Ж







- Условные обозначения:
- Высотная отметка
 - Отметка уровня земли
 - В-01 Марка вышрава
 - ДН-1 Марка наружной двери
 - ОК-1 Марка окна
 - Москитная сетка
 - Жалюзийная решетка
 - ВР-1 Марка наружной вентиляционной решетки

Ведомость отделки фасада				
№ п/п	Условные обозначения	Наименование элемента фасада	Наименование материала отделки	Наименование и номер эскиза цвета или образца колера
1		Стены первого этажа, русты	Наружный декоративный слой из минеральной цементно-известковой штукатурки фактура "Шуба" и окрашенной высококапропорционаемой самоотщепляющейся силикатной краской по фасадной теплоизоляционной композиционной системе (с минераловатным утеплителем) Укрепление целлюлозистой «клеевой» защитной сеткой (2 слоя)	RAL D 000 80 00
2		Стены	Наружный декоративный слой из минеральной цементно-известковой штукатурки фактура "Шуба" и окрашенной высококапропорционаемой самоотщепляющейся силикатной краской по фасадной теплоизоляционной композиционной системе (с минераловатным утеплителем)	RAL C 9016
3		Стены	Наружный декоративный слой из минеральной цементно-известковой штукатурки фактура "Шуба" и окрашенной высококапропорционаемой самоотщепляющейся силикатной краской по фасадной теплоизоляционной композиционной системе (с минераловатным утеплителем)	RAL D 200 80 25 NC55 1040-8300
4		Вертикальные поверхности: стены, крыльцо, спуски в подвал, цоколь	Керамогранитная плитка 600х600х9 мм, Керама Марazzi Про Фиче Антрацит DD640620R обрезной.	RAL D 000 25 00
5		Низ поверхности ж/б перекрытия лобового входа	Наружный декоративный слой из минеральной цементно-известковой штукатурки фактура "Шуба" и окрашенной высококапропорционаемой самоотщепляющейся силикатной краской по фасадной теплоизоляционной композиционной системе (с минераловатным утеплителем)	RAL D 000 80 00
6		Отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием, толщ 0,55мм	RAL 7016
7		Горизонтальные поверхности: входных площадок, площадок, ступени, площадок в подвал	Керамогранитная плитка 600х600х9 мм, Керама Марazzi Про Фиче Антрацит DD640620R обрезной.	RAL D 000 2500
8		Окна	ПВХ	RAL 7016
9		Профиль алюминиевых конструкций, наружные остекленные	Алюминиевый профиль с порошковой окраской	RAL 7016
10		Двери	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием, толщ 0,55мм	RAL 7016
11		Сетки москитные	ПВХ профиль с порошковой окраской	RAL 7016
12		Дверные блоки	Стальные с порошковой окраской	RAL 7016
13		Ограждения крыльцо	Металлическое, окрашенное порошковой краской	RAL 7016
14		Ограждение главного входа	Полноразмерная нержавеющая сталь	-
15		Стены 1-го этажа главного входа	Наружный декоративный слой из минеральной цементно-известковой штукатурки фактура "Шуба" и окрашенной высококапропорционаемой самоотщепляющейся силикатной краской по фасадной теплоизоляционной композиционной системе (с минераловатным утеплителем)	RAL 9016
16		Водосточная система	Цинковое покрытие	-
17		Крыша	Фальцевая, цинковое покрытие	-
18		Защита вентшахт	Профиллированный лист, цинковое покрытие	-
19		Зонтики вентшахт	Оцинкованная сталь, цинковое покрытие	-
20		Наружная пожарная лестница	Металлическая, окрашенная эмалью	RAL 7016
21		Навесы входов в подвал, крылец	Профиллированный лист, с полимерным покрытием	RAL 7016
22		Столбы козырьков, ограждения входов в подвал, крылец	Металлические, окрашенные эмалью	RAL 9016
23		Оконные откосы	Наружный декоративный слой из минеральной цементно-известковой штукатурки фактура "Шуба" и окрашенной высококапропорционаемой самоотщепляющейся силикатной краской по фасадной теплоизоляционной композиционной системе (с минераловатным утеплителем)	RAL D 000 80 00 (с 90%, D 200 80 25 NC55 1040-8300)
24		Жалюзийная решетка	Решетка вентиляционная жалюзийная металлическая с полимерным покрытием в заводских условиях	RAL 7016
25		Ступени главного входа	Облицовка ступеней термобработанным гранитом "Габбро северный" толщиной 30мм, для подступенок - 20 мм с калибром не более 15мм и калибром	RAL D 000 2500
26		Ступени входной группы (внутри)	Ступени выполнены с противоскользящими насечками (нанесеными в заводских условиях)	RAL D 000 2500
28		Защита торцов козырька дебаркадера	Алюминиевые фасадные кассеты по металлическому каркасу	RAL 9016
29		Подшивка низа козырька дебаркадера	Линейные панели	RAL 9016

696/П-24-АНО-АР				
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282				
Сквозная по адресу: г. Москва, ул. Бардина, д.1, корп.1				
Капитальный ремонт				
Изм. №	Илл. №	Лист №	Подп.	Дата
Разработал	Исполнил	Проверил	Договор	05.26
Г.А.П.	Г.А.П.	Г.А.П.	Г.А.П.	05.26
Г.И.П.	Г.И.П.	Г.И.П.	Г.И.П.	05.26
Н.Контроль	Выход	Выход	Выход	05.26
Фасады А-Ж, Ж-А, Г-Ж и Д-Ж/Г, Ж-Д/Г				
ООО ТРОЕК+				



Технология "мокрого" фасада - штукатурка по сетке поверх утеплителя, с последующей окраской:
1 - утепляемая фасадная стена здания.
2 - слой строительной клеевой смеси для монтажа теплоизоляции.
3 - утеплительные плиты синтетического пенополистирольного или минерального базальтового происхождения.
4 - дополнительное механическое крепления термоизоляционного слоя - дюбеля-«грибки».
5 - нанесение клеевого состава на цементной основе толщиной 5 мм с утопленной в него армирующей щелочестойкой сеткой из стекловолокна с ячейкой 4х4 мм.
6 - слой с грунтовочным составом (грунт под окраску используется по типу фасадной краски - уточнить у производителя фасадной краской, в зависимости от кроющей способности красителя могут быть: окраска без грунта; окраска в два слоя; окраска по грунту).
7 - наружный декоративный слой из минеральной цементно-известковой штукатурки 2 мм, фактура "Шуба".
8- ускоритель твердения штукатурного слоя.
9 - окраска фасадной силикатной высокопаропроницаемой самоочищающейся краской в 2 слоя.
Смотреть сертифицированные системы виды отделки "Мокрый фасад", варианты утепления. В проекте принято наружное утепление стен фасадов - толщиной 150мм, плотностью - 130 кг/м³



Согласовано

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв N подл.

						696/П-24-АНО-АР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Исхакова				26.06.26		П	5
ГИП	Гулько				26.06.26			
ГАП	Головина				26.06.26	Типовые решения утепления стен по системе "мокрый фасад"		
Н.Контр.	Выходова				26.06.26			

2




Условные обозначения

 – Путь эвакуации шириной 1,0 м, высотой 2,0 м


 - Путь эвакуации шириной 1,0 м, высотой 2,0 м

Формат А1 594 x 841




Экспликация помещений 1-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
Помещения общего пользования			
101	Тамбур	12.5	
102	Вестибиль (с зоной ожидания для посетителей)	69.0	
105	Коридор	60.3	
112	Лестничная клетка	27.8	
115	Лестничная клетка	17.8	
118	Коридор	199.6	
125	Лестничная клетка	18.9	
127	Лестничная клетка	27.8	
		433.6	
Сантехнические помещения			
113	Туалет для персонала	3.3	
114	Уборная для девочек	17.0	
116	ПУИ	4.6	B4
117	Универсальная уборная для МГН	6.6	
126	Уборная для мальчиков	18.4	
		49.9	
Специализированные помещения			
107	Кабинет материальной технологии Тип 1	66.1	B3
109	Кабинет материальной технологии Тип 2	58.8	B3
110	Кладовая конната материальной технологии	17.8	B3
		142.7	
Спортивно-оздоровительная группа помещений			
119	Раздевальная Тип 1	18.7	
120	Душевая	6.3	
121	Уборная	5.7	
122	Уборная	6.1	
123	Душевая	6.2	
124	Раздевальная Тип 1	18.8	
128	Тренерская с санузлом	12.1	
		73.9	
Технические помещения			
108	Электрощитовая	15.7	B4
144	Помещение СС	9.5	B4
144а	Помещение СС	9.5	B4
		34.8	
		1255.0	

Экспликация помещений 1-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
Административные помещения			
103	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	16.2	
145	Кабинет с рабочим пространством для учителей начальной и основной школы Тип 1	41.7	
		57.9	
Гардеробная			
104	Гардероб для обучающихся (основная школа)	46.2	
106	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	43.1	
146	Гардероб для учителей	19.4	
147	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	46.4	
		155.0	
Медицинский блок			
140	Кабинет врача	18.7	
141	Процедурный (прививочный) кабинет	12.9	
142	Туалет медблока с местами для прижизненного дезинфицирующего растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	6.2	B4
143	Коридор медблока	3.1	
		40.8	
Основная школа. Учебные кабинеты			
111	Учебный кабинет (таблицатика)	53.3	
		53.3	
Пещелок			
129	Универсальная	10.2	
130	Обеденный зал	102.6	
131	Мечная для столовой посуды	19.1	
132	Коридор	23.6	
133	Кладовая и моечная оборотной тары	6.0	
134	Загрузочный цех	6.8	
135	Туалет	1.9	
136	Помещение персонала с душевой	5.1	
137	Помещение для временного хранения пищевых отходов	3.8	
138	ПУИ	4.8	B4
139	Помещение подготовки блед к реализации с участием ножи кухонной посуды	29.2	B4
		213.0	



Экспликация помещений 2-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м2	Кат. поме-ще-ния
Административные помещения			
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18,2	
215	Административный кабинет (начальная школа) Тип 1	16,9	
		35,1	
Начальная школа. Учебные кабинеты			
216	Учебный кабинет (1 класс)	52,5	
217	Учебный кабинет (1 класс)	45,8	
218	Учебный кабинет (1 класс)	45,4	
219	Учебный кабинет (1 класс)	47,7	
220	Учебный кабинет (2-4 классы)	48,6	
221	Учебный кабинет (2-4 классы)	48,9	
222	Учебный кабинет (2-4 классы)	49,2	
223	Учебный кабинет (2-4 классы)	49,0	
224	Учебный кабинет (2-4 классы)	47,7	
228	Учебный кабинет (2-4 классы)	51,7	
		486,6	
Помещения общего пользования			
201	Коридор	154,0	
202	Рекреация	37,4	
203	Рекреация	36,0	
204	Лестничная клетка (Тип 1)	27,4	
205	Лестничная клетка (Тип 1)	27,6	
229	Коридор	152,8	
		435,2	
Сантехнические помещения			
210	ПУИ	3,2	
211	Туалет для персонала	2,8	
212	Уборная для девочек (начальная школа)	19,4	
213	Уборная для мальчиков (начальная школа)	18,8	
		44,2	
Спортивно-оздоровительная группа помещений			
225	Гимнастический зал	72,6	
226	Раздевальная Тип 1	9,5	
227	Раздевальная Тип 1	8,9	
		91,0	
Технические помещения			
206	Помещение СС	8,1	B4
207	Помещение СС	9,6	B4
208	Подсобное помещение	3,2	
209	Подсобное помещение	2,8	B4
		23,7	
		1115,8	


Free-body diagram of the left block (mass 2). A horizontal arrow labeled N points to the right, representing the normal force exerted by the right block.



1

Формат А1	594 x 841
-----------	-----------


План 4-го этажа



Экспликация помещений 4-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. поме-ще-ния
Административные помещения			
416	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,3	
		16,3	
Зрительный зал			
417	Многофункциональное пространство, с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	133,4	
418	Технический центр	12,4	В3
419	Архитектурная	6,9	
420	Кладовая инвентаря	6,1	
		158,8	
Основная школа. Учебные кабинеты			
421	Кабинет математики	51,0	
422	Учебный кабинет (для изучения естествознания: биология/география Тип 2	92,8	
423	Лаборантская биологии	18,5	В3
424	Учебный кабинет (история)	45,3	
425	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	65,7	
426	Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	90,5	
427	Кабинет русского языка и литературы	53,4	
428	Кабинет русского языка и литературы	48,1	
		465,2	
Помещения общего пользования			
401	Коридор	134,8	
402	Коридор	131,8	
403	Рекреация	35,9	
404	Рекреация	37,5	
405	Коридор	4,1	
406	Лестничная клетка (Тип Л1)	26,9	
407	Лестничная клетка (Тип Л1)	27,0	
		397,9	
Сантехнические помещения			
412	П/и	3,2	
413	Туалет для персонала	2,7	
414	Уборная для девочек (основная школа)	19,2	
415	Уборная для мальчиков (основная школа)	19,2	
		44,3	
Технические помещения			
408	Помещение СС	7,6	В4
409	Помещение СС	9,7	В4
410	Подсобное помещение	3,0	
411	Подсобное помещение	2,8	В4
		23,2	
		1105,6	

						696/П-24-АНО/АР.		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д.1, корп. 1		
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Яхонтова						П	10
ГАП	Головина							
ГИП	Гулько					План 4-го этажа		
Н.контр.	Выходова						ООО ТИРОКТ+	

План технического чердака




			(12)			696/П-24- АНО/АР.			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д.1, корп. 1			
Изм.	Жел.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал							П	11	
ГАП									
ГИП									
И.контр.						План чердака			

[illegible][illegible]

						696/П-24-АНО - АР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардольца, д.1, корп.1			
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Яхонтова					Капитальный ремонт	Студия	Лист	
ГАП	Головина						П	13	Листов
ГИП	Гулько								
Н.контр.	Выходова					Спецификация элементов заполнения оконных проемов (начало)	 ООО "ПРОЕКТ+"		

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


Спецификация элементов заполнения оконных проёмов												
Марка по проекту	Наименование изделия	Размеры оконного проёма, ШхВ, мм	Поддел	Количество по этажам				Кол. всего	Описание	Замок безопасности	Маскирующая сетка	Огнестойкость
				1 этаж	2 этаж	3 этаж	4 этаж					
ОК-16	Наружный оконный блок	1240х1300(н)	3	0	0	0	0	3	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Цвет профиля – антрацит, крашенный в массу или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40 мм: двухкамерный. Фурнитура Roto NX (RAL 7016). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Открывание – откидное. Коэффициент сопротивления теплопередаче – не менее 0,66 м ² С / Вт. Коэффициент звукоизоляции – 35 дБА	Нет	Нет	
ОК-16.1	Наружный оконный блок	1110х1300(н)	3	0	0	0	0	3	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Цвет профиля – антрацит, крашенный в массу или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40 мм: двухкамерный. Фурнитура Roto NX (RAL 7016). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Открывание – откидное. Коэффициент сопротивления теплопередаче – не менее 0,66 м ² С / Вт. Коэффициент звукоизоляции – 35 дБА	Нет	Нет	
ОК-17	Наружный оконный блок	1000х1500(н)	2	0	0	0	0	2	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Цвет профиля – антрацит, крашенный в массу или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40 мм: двухкамерный. Фурнитура Roto NX (RAL 7016). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Открывание – откидное. Коэффициент сопротивления теплопередаче – не менее 0,66 м ² С / Вт. Коэффициент звукоизоляции – 35 дБА	Нет	Нет	
ОК-18	Наружный оконный блок	1200х1170(н)	1	0	0	0	0	1	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Цвет профиля – антрацит, крашенный в массу или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40 мм: двухкамерный. Фурнитура Roto NX (RAL 7016). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Открывание – откидное. Коэффициент сопротивления теплопередаче – не менее 0,66 м ² С / Вт. Коэффициент звукоизоляции – 35 дБА	Нет	Нет	
ОК-19	Наружный оконный блок	1500х1000(н)	0	0	0	0	1	1	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля 60 мм). Цвет профиля – антрацит, крашенный в массу или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 25 мм: однокамерный. Фурнитура Roto NX (RAL 7016). Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Открывание – поворотное, предусмотреть телескопическое открывание	Нет	Нет	



ПРИМЕЧАНИЕ:

Обмеры оконных проёмов осуществлялись до демонтажа. Точные размеры оконных блоков определяются после замера Поставщиком изделий.

						696/П-24-АНО - АР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Жолч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Яхонтова						П	14	
ГАП	Головина								
ГИП	Гулько					Спецификация элементов заполнения оконных проёмов и эскизы оконных блоков			
И.контр.	Выходова								



Спецификация наружных слуховых окон

Марка	Наименование изделия	Размеры проёма, мм	Площадь, м2	Кол.	Примечание
OK-1c	Слуховое окно 900х1460	1500х940(н)		11	Слуховое окно из алюминиевых профилей. Цвет профиля - порошковая окраска профиля RAL 7016 (антрацит гладкий). Жалюзийная решётка - из алюминиевых профилей "Z" образной формы. открытие поворотное. Закрытие жалюзийной решётки на шпингалет.
OK-2c	Слуховое окно 850х920	960х890(н)		1	Слуховое окно из алюминиевых профилей. Цвет профиля - порошковая окраска профиля RAL 7016 (антрацит гладкий). Жалюзийная решётка - из алюминиевых профилей "Z" образной формы. открытие поворотное. Закрытие жалюзийной решётки на шпингалет.
OK-3c	Слуховое окно 935х1080	1120х975(н)		3	Слуховое окно из алюминиевых профилей. Цвет профиля - порошковая окраска профиля RAL 7016 (антрацит гладкий). Жалюзийная решётка - из алюминиевых профилей "Z" образной формы. открытие поворотное. Закрытие жалюзийной решётки на шпингалет.
OK-4c	Слуховое окно 840х976	1016х880(н)		1	Слуховое окно из алюминиевых профилей. Цвет профиля - порошковая окраска профиля RAL 7016 (антрацит гладкий). Жалюзийная решётка - из алюминиевых профилей "Z" образной формы. Открытие - без открывания.

Спецификация элементов вентрешеток

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.,кг.	Примечание
BP-1	Торговая сеть	Решетка наружная СЕЗОН BP-НЗ 900х700(н)мм	1		шт
BP-2	Торговая сеть	Решетка наружная СЕЗОН BP-НЗ 1300х1100(н)мм	2		шт
BP-3	Торговая сеть	Решетка наружная СЕЗОН BP-НЗ 1900х1100(н)мм	1		шт
BP-4	Торговая сеть	Решетка наружная СЕЗОН BP-НЗ 800х1200(н)мм	2		шт
BP-5	Торговая сеть	Решетка наружная СЕЗОН BP-НЗ 1900х1200(н)мм	1		шт

1. Слуховые окна OK-1с....OK-4с и жалюзийные вентиляционные решетки BP-1..... Bp-5 см. на поэтажных планах.

						696/П-24- АНО/АР.			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал		Яхонтова				Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Головина					П	15	
ГИП		Гулько							
						Спецификация наружных слуховых окон и вентрешеток. Эскизы слуховых окон и вентрешеток			
Н.контр.		Выходова							

Спецификация элементов заполнения наружных дверных проёмов													
Марка	Наименование изделия	Размеры проёма, мм	Габариты француз, мм	Количество по этажам				Кол.	Масса ед., кг	Примечание			
				Подвал	1 этаж	2 этаж	3 этаж				4 этаж		
ДН-1	Наружный дверной блок (збэк.выход из обеденного зала)	1600х3170(п)	1600х3150(п)	0	1	0	0	0	1	Дверь полуторная остеклённая из алюминиевого профиля, с порошковой окраской RAL 7016. Заполнение двухкамерный стеклопакет, толщина 32 мм. Остекление - класс защиты СМ4, Остекление - со стороны улицы мультифункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргонном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета: 6is-зак - 18t-черн.Аг - 4зак.4зак.2. Внутренние ручки на "активной" и "пассивной" створках "антипанника", штанга RAL7047, снаружи - нажимные ручки. Дверь с порогом накладного типа, высотой не более 14 мм. Петли накладные. Добавчик типа EN 1-4 со скользящей тягой и синхронизацией RAL 7016, открывание полотна на 180 градусов. Координатор закрывания на оба полотна. Замок отсутствует. Электромагнитная защёлка на основной створке : нормально-открытая, косой ригель для электромагнитной защёлки. Да. Доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхнем профиле полотна. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.			
		ДН-2л	Наружный дверной блок (збэк.выход из загрузочного цеха)	1400х2100(п)	-	0	1	0	0	0	1	Дверь полуторная остеклённая из алюминиевого профиля, с порошковой окраской RAL 7016. Заполнение двухкамерный стеклопакет, толщина 32 мм. Остекление - класс защиты СМ4, Остекление - со стороны улицы мультифункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргонном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета: 6is-зак - 18t-черн.Аг - 4зак.4зак.2. Дверь с порогом накладного типа, высотой не более 14 мм. Петли накладные. Замок под нажимные ручки с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Ручка с двух сторон - нажимная на единой планке U-foгг нержавеющей или аналог. Добавчик типа DL 77/Doгma TS 68, выдерживающий 100000 циклов открывания или аналог RAL7016, открывание полотна на 180 градусов. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт. Предусмотреть систему СКУД.	
ДН-3п	Наружный дверной блок (збэк.выход из коридора пищеблока)	1000х2100(п)	-	0	1	0	0	0	0	1	Дверь однопольная остеклённая из алюминиевого профиля, с порошковой окраской RAL 7016. Заполнение двухкамерный стеклопакет, толщина 32 мм. Остекление - класс защиты СМ4, Остекление - со стороны улицы мультифункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргонном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета: 6is-зак - 18t-черн.Аг - 4зак.4зак.2. Дверь с порогом накладного типа, высотой не более 14 мм. Петли накладные. Замок под нажимные ручки с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Ручка - с наружной стороны нажимная на единой планке U-foгг нержавеющей или аналог. Ручка - с внутренней стороны - ручка "антипанника" накладного типа RAL7047. Добавчик типа DL 77/Doгma TS 68, выдерживающий 100000 циклов открывания или аналог RAL7016, открывание полотна на 180 градусов. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт. Предусмотреть систему СКУД.		
		ДН-3п*	Наружный дверной блок (збэк.выход из лк)	1000х2100(п)	-	0	1	0	0	0	0	1	Дверь однопольная остеклённая из алюминиевого профиля, с порошковой окраской RAL 7016. Заполнение двухкамерный стеклопакет, толщина 32 мм. Остекление - класс защиты СМ4, Остекление - со стороны улицы мультифункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргонном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета: 6is-зак - 18t-черн.Аг - 4зак.4зак.2. Дверь с порогом накладного типа, высотой не более 14 мм. Петли накладные. Замок под нажимные ручки с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Ручка - с наружной стороны нажимная на единой планке U-foгг нержавеющей или аналог. Ручка - с внутренней стороны - ручка "антипанника" накладного типа RAL7047. Добавчик типа DL 77/Doгma TS 68, выдерживающий 100000 циклов открывания или аналог RAL7016, открывание полотна на 180 градусов. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.
ДН-4л	Наружный дверной блок (збэк.выход из лк)	1700х2100(п)	-	0	1	0	0	0	0	1	Дверь полуторная остеклённая из алюминиевого профиля, с порошковой окраской RAL 7016. Заполнение двухкамерный стеклопакет, толщина 32 мм. Остекление - класс защиты СМ4, Остекление - со стороны улицы мультифункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргонном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета: 6is-зак - 18t-черн.Аг - 4зак.4зак.2. Внутренние ручки на "активной" и "пассивной" створках "антипанника", штанга RAL7047, снаружи - нажимные ручки. Дверь с порогом накладного типа, высотой не более 14 мм. Петли накладные. Добавчик типа EN 1-4 со скользящей тягой и синхронизацией RAL 7016, открывание полотна на 180 градусов. Координатор закрывания на оба полотна. Замок отсутствует. Электромагнитная защёлка на основной створке : нормально-открытая, косой ригель для электромагнитной защёлки. Да. Доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхнем профиле полотна. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.		
		ДН-4п	Наружный дверной блок (збэк.выход из лк)	1700х2100(п)	-	0	1	0	0	0	0	1	Дверь полуторная остеклённая из алюминиевого профиля, с порошковой окраской RAL 7016. Заполнение двухкамерный стеклопакет, толщина 32 мм. Остекление - класс защиты СМ4, Остекление - со стороны улицы мультифункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргонном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета: 6is-зак - 18t-черн.Аг - 4зак.4зак.2. Внутренние ручки на "активной" и "пассивной" створках "антипанника", штанга RAL7047, снаружи - нажимные ручки. Дверь с порогом накладного типа, высотой не более 14 мм. Петли накладные. Добавчик типа EN 1-4 со скользящей тягой и синхронизацией RAL 7016, открывание полотна на 180 градусов. Координатор закрывания на оба полотна. Замок отсутствует. Электромагнитная защёлка на основной створке : нормально-открытая, косой ригель для электромагнитной защёлки. Да. Доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхнем профиле полотна. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.
ДН-5п	Наружный дверной блок (выход из электрощитовой)	1000х2100(п)	-	0	1	0	0	0	0	1	Дверь однопольная металлическая глухая противопожарная EI30, утеплённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Дверь с порогом, высотой не более 20 мм. Замок под нажимные ручки с язычком противопожарный, выдерживающий 100000 циклов открывания. Добавчик типа DL 77/Doгma TS 68, выдерживающий 100000 циклов открывания или аналог RAL 7016, открывание полотна на 180 градусов.		
		ДН-6л	Наружный дверной блок (збэк.выход из каб.мех.тех.м.п.т.1)	1700х2100(п)	-	0	1	0	0	0	0	1	Дверь полуторная остеклённая из алюминиевого профиля, с порошковой окраской RAL 7016. Заполнение двухкамерный стеклопакет, толщина 32 мм. Остекление - класс защиты СМ4, Остекление - со стороны улицы мультифункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргонном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета: 6is-зак - 18t-черн.Аг - 4зак.4зак.2. Внутренние ручки на "активной" и "пассивной" створках "антипанника", штанга RAL7047, снаружи - нажимные ручки. Добавчик типа EN 1-4 со скользящей тягой и синхронизацией RAL 7016, открывание полотна на 180 градусов. Координатор закрывания на оба полотна. Замок отсутствует. Электромагнитная защёлка на основной створке : нормально-открытая, косой ригель для электромагнитной защёлки. Да. Доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхнем профиле полотна. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.
ДН-7л	Наружный дверной блок (збэк.выход из коридора)	1100х1800(п)	-	1	0	0	0	0	0	1	Дверь однопольная металлическая глухая, утеплённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Дверь с порогом, высотой не более 50 мм. Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Замок под нажимные ручки с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Ручка - нажимная на единой планке U-foгг нержавеющей или аналог. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.		
		ДН-8п	Наружный дверной блок (збэк.выход из спортзала)	1000х2000(п)	-	1	0	0	0	0	0	1	Дверь однопольная металлическая глухая, утеплённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Дверь с порогом, высотой не более 14 мм. Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Замок под нажимные ручки с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Ручка - с внутренней стороны - ручка "антипанника" накладного типа RAL7047. Добавчик типа DL 77/Doгma TS 68, выдерживающий 100000 циклов открывания, открывание полотна на 180 градусов. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.
ДН-9л	Наружный дверной блок (збэк.выход из прост-ва для прокл.комм.)	850х2100(п)	-	1	0	0	0	0	0	1	Дверь однопольная металлическая глухая, утеплённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Дверь с порогом накладного типа, высотой не более 14 мм. Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Замок под нажимные ручки с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Ручка - нажимная на единой планке U-foгг нержавеющей или аналог. Добавчик типа DL 77/Doгma TS 68, выдерживающий 100000 циклов открывания или аналог RAL7016, открывание полотна на 180 градусов. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.		
		ДН-10л	Наружный дверной блок (збэк.выход из коридора)	1050х2100(п)	-	1	0	0	0	0	0	1	Дверь однопольная металлическая глухая, утеплённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Дверь с порогом, высотой не более 50 мм. Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Замок под нажимные ручки с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Ручка - нажимная на единой планке U-foгг нержавеющей или аналог. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.
ДН-11л	Наружный дверной блок (збэк.выход из коридора)	1000х2100(п)	-	1	0	0	0	0	0	1	Дверь однопольная металлическая глухая, утеплённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Дверь с порогом, высотой не более 50 мм. Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Замок под нажимные ручки с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Ручка - нажимная на единой планке U-foгг нержавеющей или аналог. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.		

ДН-1л

ДН-2л

ДН-3п/ДН-3*

ДН-4л

ДН-5п

ДН-6л

ДН-7л

ДН-8п

ДН-9л

ДН-10л

ДН-11л

Л-1

Узел бокового примыкания
металлического дверного блока к
стене по системе мокрый фасад

Узел верхнего примыкания
металлического дверного блока к
стене по системе мокрый фасад

Узел нижнего примыкания
металлического дверного блока к
стене по системе мокрый фасад

Узел бокового примыкания
вitraжного блока к стене мокрый
фасад. М 1:5

Узел бокового примыкания
вitraжного блока к стене мокрый
фасад. М 1:5

696/П-24-АНО/АР.

Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д.1, корп.1

Капитальный ремонт

Спецификация заполнения наружных дверных проемов. Эскизы наружных дверных блоков и люков. Ведомость люков.

Изм.

Жолуч

Лист

№док.

Подп.

Дата

Разработал

Яхонтова

ГАП

Головина

ГИП

Гуляко

Н.контр.

Выходова

Стация

Лист


Листов

16


ООО ТРОЕКА+
Формат А1
594 х 841

Согласовано		Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.


Вн-1



Вн-2



Вн-3




Спецификация наружных витражных блоков

Марка	Наименование изделия	Размеры проёма, мм	Площадь, м2	Кол.	Примечание
Вн-1	Наружный витражный блок	6450x3620(н)	21,93	1	Витраж из алюминиевого теплого профиля серии ALT F-64 или аналог. Порошковая окраска профиля RAL7016 муар. Заполнение - двухкамерный стеклопакет. Остекление - класс защиты SM4. С внутренней стороны оклейку витража и дверей бронированной пленкой, толщиной 600 мкм. Для светопрозрачных конструкций (витражи) применить следующие типы (формулы) стеклопакетов для класса защиты SM4: бзак.-14Ag-6M1-12Ag-4.4.1 триплекс; для SM1 - бзак.-14Ag-6M1-16Ag-4зак. Двери остекленные полуторные с цоколем h=200мм из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм. Остекление - со стороны улицы мультифункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргоном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета для двери - 6is.зак - 18t.черн.Аг - 4зак.4зак2. Ручка на "активной" створке с двух сторон из вертикальной нержавеющей хромированной штанги на всю высоту полотна. На "пассивной" створке внутри - ручка "антипаника", штанга RAL7047. Замок с цилиндром "ключ / барашек", петли Farit 3-х секционные. Двери с порогом стационарного типа, высотой не более 14мм. Доводчик на обе створки типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016, открывание полотен на 180 градусов. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м2С/Вт.
Вн-2	Наружный витражный блок	2125x3620(н)	7,69	1	Витраж из алюминиевого теплого профиля серии ALT F-64 или аналог. Порошковая окраска профиля RAL7016 муар. Заполнение - двухкамерный стеклопакет. Остекление - класс защиты SM4. С внутренней стороны оклейку витража и дверей бронированной пленкой, толщиной 600 мкм. Для светопрозрачных конструкций (витражи) применить следующие типы (формулы) стеклопакетов для класса защиты SM4: бзак.-14Ag-6M1-12Ag-4.4.1 триплекс; для SM1 - бзак.-14Ag-6M1-16Ag-4зак. Дверь остекленная одностворчатая с цоколем h=200мм . Остекление - со стороны улицы мультифункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргоном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета для двери - 6is.зак - 18t.черн.Аг - 4зак.4зак2. Ручка с наружной стороны вертикальная нержавеющая хромированная штанга на всю высоту полотна, с внутренней стороны- ручка "антипаника" накладного типа RAL7047. Замок с цилиндром "ключ / барашек" , петли Farit 3-х секционные. Дверь с порогом накладного типа, высотой не более 14мм. Доводчик типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016, открывание полотна на 180 градусов. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м2С/Вт.
Вн-3	Наружный витражный блок	2125x3620(н)	7,69	1	Витраж из алюминиевого теплого профиля серии ALT F-64 или аналог. Порошковая окраска профиля RAL7016 муар. Заполнение - двухкамерный стеклопакет. Остекление - класс защиты SM4. С внутренней стороны оклейку витража бронированной пленкой, толщиной 600 мкм. Для светопрозрачных конструкций (витражи) применить следующие типы (формулы) стеклопакетов для класса защиты SM4: бзак.-14Ag-6M1-12Ag-4.4.1 триплекс; для SM1 - бзак.-14Ag-6M1-16Ag-4зак. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м2С/Вт.

- Перед заказом изделий произвести натурные обмеры. Данный чертеж использовать как задание для фирмы изготовителя. Угловые соединения, стык взаимоперпендикулярных витражей, а также примыкание к фасадному утеплению принять в соответствии с рекомендациями изготовителя.
- Витражи из алюминиевых профилей изготавливаются в соответствии с проектом, разрабатываемым специализированной организацией, имеющей необходимые разрешительные документы на выполнение проектных работ в соответствии с действующим законодательством РФ.
- В витражи выполнить из алюминиевого "теплого" комбинированного профиля с термоизоляционной вставкой (АК).
- При назначении габаритов и размеров переплетов витражей необходимо фирмой-производителем произвести расчёт на действие эксплуатационных и ветровых нагрузок.
- Размеры показаны без учета монтажных швов.
- Узлы крепления витражных систем разрабатываются фирмой изготовителем с согласованием с архитекторами данного проекта.
- Все изделия и комплектующие должны иметь сертификаты на прочность, эксплуатационные характеристики, на огнестойкость и т.д.

						696/П-24-АНО/АР.		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барболина, д.1, корп. 1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Яхонтова						П	17
ГАП	Головина							
ГИП	Гулько					Спецификация наружных витражей		
Н.контр.	Выходова							

Разрез 1-1



Разрез 2-2



1. Разрезы 1-1 и 2-2 замаркированы на л.4-10.
2. Отметки со знаком *** уточнить по месту.

696/П-24-АНО/АР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул.Барвильна, д.1, корп. 1					
Изм.	Жол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Яхонтова				
ГАП	Головина				
ГИП	Гулько				
Н.контр.	Выходова				
Капитальный ремонт				Стация	Лист
Разрезы 1-1 и 2-2				П	18
				ООО ТРОЕКА+ Формат А1 594 x 841	