



Согласовано


Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв N подл.



Типовая схема монтажа оконных и витражных блоков из ПВХ профилей





***Проектные схемы заполнения оконных проемов в разделе АР, являются справочным материалом для фирмы изготовителя. Перед изготовлением окон, произвести контрольные обмеры проемов, без обмеров оконные блоки не изготавливать. Окна-ПВХ, энергоэффективные, с двухкамерными стеклопакетами, коэффициент теплопередачи не менее: 0.82 м²С/Вт. открывающиеся, поворотнo-откидные (см. схему открывания). Схемы открывания окон и энергоэффективность, являются обязательной к исполнению, общественные помещения, кабинеты, проветриваются и дымоудалются, через открывающиеся створки окон (естественное, регулируемое дымоудаление и проветривание), а так же часть оконных створок оборудованы москитной сеткой "антимошка".

Требования к устанавливаемым оконным блокам по проекту:

- Оконные блоки изготавливаются выбранным заказчиком производителем, оконные блоки должны быть энергоэффективными, соответствовать требованиям надежности, стойкости к внешним воздействиям и конструктивным требованиям. Оконные дверные блоки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 56926-2016, ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99.
- Блоки должны комплектоваться двухкамерными стеклопакетами, установить усиленные приборы запирания, обеспечить возможность запирания изнутри для защиты детей.
- Наружные оконные сливы, ручки и другая фурнитура должны поставляться в комплекте с окнами в полной заводской готовности, материал конструкций - ПВХ.
- Крепежные и закладные изделия должны быть защищены от коррозии в соответствии со СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии".
- Подоконники - типа ПВХ, цвет - белый. Откосы внутренние, по периметру-ПВХ лист, цвет - белый.
- Наружные откосы в цвет отделки фасада (утеплить, оштукатурить, окрасить), см. Цветовое решение фасадов.
- При монтаже оконных блоков с внутрипрофильной системой вентиляции необходимо обеспечить свободный доступ приточного воздуха к нижней части оконного блока с наружной стороны - для забора воздуха, и в верхней части оконного блока со стороны помещения - для притока воздуха.
- Вместо подставочного профиля возможно использование колодок из твердых пород древесины или полимерных материалов с твердостью не менее 80 ед. по Шору.





						696/П-24-АНО-АР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Головина В.Н.				08.26		Р	1
Проверил	Набокова М.А.				08.26			
						Типовая схема монтажа оконных и витражных блоков из ПВХ профилей		
Н.Контр.	Выходова Н.А.				08.26	ООО "ПРОЕКТ+"		

Типовая схема монтажа наружных
дверных блоков



Свежий штукатурный слой расшить и
заполнить паз силиконовой мастикой
после высыхания штукатурки

Дверная коробка



Согласовано

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв N подл

						696/П-24-АНО-АР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Головина В.Н.				08.26		Р	2	
Проверил	Набокова М.А.				08.26				
						Типовая схема монтажа наружных дверных блоков	ООО "ПРОЕКТ+"		
Н.Контр.	Выходова Н.А.				08.26				