

Схема фундаментной плиты
входа
в подвал №1 в осях E/З.
Опалубка






Схема входа в подвал
№1
в осях E/З. Опалубка
(М 1:50)




Плиты теплоизоляционные минераловатные
ТЕХНИКОЛЬ РОКЛАЙТ - 150 мм
Двухслойная гидроизоляция ТЕХНОЗЛАСТ
Праймер битумный ТЕХНИКОЛЬ
Стены входной группы

1-1
Опалубка
(М 1:50)




Дополнительная гидроизоляционная
мембрана ТЕХНИКОЛЬ PLANTER STANDARD
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
ТЕХНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм
Двухслойная гидроизоляция
Гидростеклоизол ХПП 3,5
Стены входной группы

2-2
Опалубка
(М 1:50)



- Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
- Армирование см. лист 2.
- При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
- Бетон класса В 25 W8 F150.
- Узел 1 см. лист 2.

						696/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шапошникова			06.26			Р	1	
Н.Контр.	Гулько			06.26					
Нач.Упр.				06.26			Схема входа в подвал №1 в осях Е/З. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка		
						000 "Проект +"			



С-1, С-2, С-3, Ф8А240
шаг 400х400 в шахматном порядке по всей площади плиты

1000

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

1000

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>Стержни</u>			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=300,0 м.п.	-	0,888	266,40
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=7060	34	6,27	213,18
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1430	137	1,27	173,99
4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=5720	7	5,08	35,56
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=5960	7	5,29	37,03
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=970	98	0,38	37,24
7	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=770	7	0,30	2,10
8	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=940	14	0,83	11,62
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3830	20	3,40	68,00
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3815	72	3,39	244,08
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3600	9	3,20	28,80
В-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1300	9	1,15	10,35
В-5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1160	9	1,03	9,27
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1410	105	1,25	131,25
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1310	175	1,16	203,00
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1335	120	1,19	142,80
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=380	180	0,15	27,00
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=270	500	0,11	55,00
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=260	16	0,10	1,60
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=1100	25	0,43	10,75
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=900	4	0,36	1,44
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (фунд., плита)			4,1 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)			6,3 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (площадка)			0,3 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (марш)			1,82 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			1,55 м ³
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный			9,5 м ³
		Мембрана Технониколь PLANTER STANDARD			33,1 м ²
		ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ			5,0 м ³
		ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO			33,1 м ²
		Двухслойная гидроизоляция Гидростеклоизол ХПП 3,5			

1. Входную арматуру армировать отдельными стержнями А500С, А240 с шагом 200 мм.
2. С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
3. При применении стальной арматуры (оггибы, загвозки концов стержней) минимальный диаметр стержня отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или растрескивание бетона из-загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Минимальный диаметр стержня d_{op} для арматуры принимать в зависимости от диаметра стержня d_s
Диаметр стержня не менее: для гладких стержней $d_{op} \geq 2,5 d_s$
при $d_s < 20 \text{ мм}$ и $d_{op} \geq 4 d_s$
при $d_s >$ или равно 20 мм;
для стержней периодического профиля:
 $d_{op} \geq 5 d_s$ при $d_s < 20 \text{ мм}$
 $d_{op} \geq 8 d_s$ при $d_s >$ или равно 20 мм;
5. Узел 1 заармирован на листе 1.
6. Опалубка см. лист 1.

						696/П-24-АНО-КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изн.	Копия	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Шолошикова			06.26	Р	2	
Н.Контр.		Гулько			06.26	000 "Проект + "		
Нач.Упр.					06.26			
						Схема входа в подвал №1 в осях Е/З. Сечения 1-1, 2-2. Армирование		