

Figure 1.10 is a cross-section of a foundation. The drawing shows a rectangular foundation with a width of 1650 mm and a height of 1190 mm. The top surface is at an elevation of -2.950. The foundation is supported by a base with a width of 1000 mm and a height of 390 mm. The drawing includes dimensions for the foundation's width (1650 mm), height (1190 mm), and base dimensions (1000 mm width, 390 mm height). It also shows the elevation of the top surface (-2.950) and the base of the foundation (-0.360). The drawing is labeled "Фунд. 1" and "по узлу 1".

7540

200 1080 300 x 11=3300 2760 200

Граница детонирования

-0.560

Дополнительная гидроизоляционная мембрана Технониколь PLANTER STANDARD ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм Двухслойная гидроизоляция Гидростеклоизол ХПП 3,5 Стены входной группы

200 2690 2190

Уплотненный песок Куп = 0,95

200

199 x 11=2189

450

Граница детонирования

Граница детонирования

Граница детонирования

200

2590

-0.360

-0.560 чр. земли

Дополнительная гидроизоляционная мембрана Технониколь PLANTER STANDARD ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм Двухслойная гидроизоляция Гидростеклоизол ХПП 3,5 Стены входной группы

100

300

Граница детонирования

100

Бетонная подготовка из бетона В 7,5

-2.950

-3.250

100

300

100

Дополнительная гидроизоляционная мембрана
 Технониколь PLANTER STANDARD
 ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ТЕХНОНИКОЛЬ
 CARBON ECO - 150 мм
 Двухслойная гидроизоляция Гидростеклоизол
 ХПП 3,5
 Стены входной группы

Существующая стена

ур. земли

-0.360

-0.560

-0.560

2590

Граница бетонирования

-2.950

-3.250

300

100

300

1190

200






1690

50

Ж

Бетонная подготовка из бетона В 7,5

- | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------|--------|-------------|-------|--|-----------------|------|--------|
| | | | | | | 696/П-24-АНО-КР | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1 | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | | | | Шапошникова | 06.26 | | Р | 1 | |
| Н.Контр. | | | | Гулько | 06.26 | | | | |
| Нач.Упр. | | | | | 06.26 | Схема входа в подвал №3 в осях Ж/б. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка | ООО "Проект + " | | |
| | | | | | | | | | |



Ведомость деталей

Спецификация

1. Входные группы армировать отдельными стержнями А500 С, А240 с шагом 200 мм.
2. С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения заданного слоя.
3. При применении стальной арматуры (отгибы, загоги концов стержней) минимальный диаметр отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или расколы бетона внутри загога арматурного стержня и его разрушения в месте загога.
4. Минимальный диаметр оправки для опал для арматуры принимаем в зависимости от диаметра стержня d_s
 Диаметр стержня не менее: для гладких стержней $d_{оп} \geq 2,5 d_s$
 при $d_s < 20$ мм $d_{оп} \geq 4 d_s$
 при d_s - или равно 20 мм;
 для стержней периодического профиля:
 $d_{оп} \geq 5 d_s$ при $d_s < 20$ мм
 $d_{оп} \geq 8 d_s$ при d_s - или равно 20 мм;
5. Узел 1 замаркирован на листе 1.
6. Опалубку см. лист 1.

696/П-24-АНО-КР

Капитальный ремонт Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282
Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1

конструктивные решения

Схема входа в подвал №3 в осях

နာမည်

ପ୍ରଶ୍ନନାମା A1