

Схема фундаментной плиты и стен входа
в подвал №5 в осях Д/В. Опалубка
(М 1:50)






Схема входа в подвал №5
в осях Д/В. Опалубка
(М 1:50)




1-1

Опалубка
(М 1:50)








2-2

Опалубка
(М 1:50)



1. Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. Армирование см. лист 2.
3. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Бетон класса В 25 W8 F150.
5. Узел 1 см. лист 2.

						696/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шапошникова				06.26		Р	1	
Н.Контр.	Гулько				06.26	Схема входа в подвал №5 в осях Д/В. Сечения 1-1, 2-2. Опалубка	000 "Проект +"		
Нач.Упр.					06.26				



Ведомость деталей		Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз	Поз.	Эскиз
Ф-1		В-5	
П-1		поз.4	
В-1		поз.5	
		поз.6	
В-2		поз.7	
		Ф-2	
В-3		П-2	
		П-3	
В-4		С-1	
		С-2	
		С-3	

Спецификация						
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание	
		Стержни				
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=225,0 м.п.	-	0,888	199,80	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=5035	26	4,47	116,22	
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1460	100	1,30	130,00	
4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3735	8	3,32	26,56	
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3945	8	3,50	28,00	
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=870	80	0,34	27,20	
7	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=670	8	0,26	2,08	
8	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=740	16	0,66	10,56	
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3030	20	2,69	53,80	
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3020	56	2,68	150,08	
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2830	16	3,05	48,80	
В-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1275	8	1,13	9,04	
В-5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1150	8	1,02	8,16	
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1410	84	1,25	105,00	
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1310	110	1,16	127,60	
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1335	74	1,19	88,06	
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=380	135	0,15	20,25	
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=270	288	0,11	31,68	
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=260	14	0,10	1,40	
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=1100	17	0,43	7,31	
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=900	4	0,36	1,44	
		Материалы				
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (фунд. плита)			3,1 м³	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)			3,6 м³	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (площадка)			0,2 м³	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (марш)			1,2 м³	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			1,2 м³	
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный			4,0 м³	
		Мембрана Технониколь PLANTER STANDARD			19,5 м²	
		ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO			3,0 м³	
		Двухслойная гидроизоляция Гидростеклоизол ХПП 3,5			19,5 м²	

1. Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайние (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
3. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отогнутого стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или расклевывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Минимальный диаметр оправки d оп для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня ds Диаметр стержня не менее: для гладких стержней $d_{оп} \geq 2,5 \cdot d_s$
при $d_s = 20 \text{ мм}$ $d_{оп} \geq 4 \cdot d_s$
при $d_s =$ или равно 20 мм;
для стержней периодического профиля:
 $d_{оп} \geq 5 \cdot d_s$ при $d_s = 20 \text{ мм}$
 $d_{оп} \geq 8 \cdot d_s$ при $d_s =$ или равно 20 мм;
5. Узел 1 замаркирован на листе 1.
6. Опалубку см. лист 1.

						696/П-24-АНО-КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1		
Изм. Кол.ул.	Лист	№ док	Подпись	Дата		Статья	Лист	Листов
Разработал			Шапошникова	06.26	Конструктивные решения	Р	2	
Н.Контр. Нач.Упр.	Гулько			06.26 06.26				
					Схема входа в подвал №5 в осях Д/8. Сечения 1-1, 2-2. Армирование	000 "Проект +"		