

Схема фундаментной плиты входной группы
в осях 11-12/Ж (М 1:50)




Схема площадки входной группы в осях 11-12/Ж
(М 1:50)







Схема расстановки колонн входной
группы в осях 11-12/Ж (М 1:50)




Узел 1
(М 1:10)



Закладная деталь
ЗД-1 (М 1:10)




А-А (М 1:10)



Спецификация на закладную деталь ЗД-1

Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса изделия, кг
ЗД-1	1	Пластина 280 x 230 x 16	1	8,09	9,13
	2	Φ16 А 500 С L=166	4	0,26	

1-1
(М 1:20)



2-2
(М 1:50)




Схема стен входной группы в осях 11-12/Ж
(М 1:50)





Схема раскладки балок козырька входной группы
в осях 11-12/Ж (М 1:50)



- Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
- Узлы 2,3 см. лист 2.
- При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
- Бетон класса В 25 W8 F150.

696/П-24-АНО-КР					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал	Шолошников				06.26
Н.Контр.	Гуляко				06.26
Нач. Упр.					06.26
Конструктивные решения				Стадия	Лист
Схемы входной группы в осях 11-12/Ж				Р	1
				000	"Проект +"

1-1 (армирование)
(М 1:20)






Схема расстановки С-образных
стержней С-1, С-2, С-3,
Ø8 А 240 с шагом 400х400 мм



С-1, С-2, С-3, Ф8А240 шаг
400х400 в шахматном порядке
по всей площади плиты




Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
Ф-1	
П-1	
В-1	
В-2	
В-3	
Ф-2	
поз.5	
П-2	
П-3	
поз.6	
поз.7	
С-1	
С-2	
С-3	


1. Вводные группы армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
3. При применении ступной арматуры (отгибы, заглуб концев стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или расскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Минимальный диаметр обработки d_{op} для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня d_s Диаметр стержня не менее: для гладких стержней $d_{op} \geq 2,5 d_s$
при $d_s < 20$ мм $d_{op} \geq 4$
при d_s - или равно 20 мм;
для стержней периодического профиля:
 $d_{op} \geq 5 d_s$ при $d_s < 20$ мм
 $d_{op} \geq 8 d_s$ при d_s - или равно 20 мм;
5. Узлы замаркированы на листе 1.
6. Сечение 1-1 опалубку см. лист 1.

						696/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сакаляники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д/1, корп.1			
Изм. Колуч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Конструктивные решения	Статья	Лист	Листов
Разработал			Шапошникова	06.26			Р	2	
Н.Контр.			Гулько	06.26		Входная группа в осях 11-12/Ж. Армирование. Узлы 2,3	000	"Проект +"	
Нач. Упр.				06.26					


Схема устройства козырька
по сечению 1-1 (М 1:10)




а - а (крайняя колонна)
(М 1:10)




а - а (средняя колонна)
(М 1:10)




б - б




в - в



г - г



Кр-1



Спецификация на каркас Кр-1

Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Масса изделия, кг
Кр-1	1	Ø12 А 500 С L=5580	1	5,00	7,80
	2	Ø8 А 500 С L=5580	1	2,20	
	2	Ø8 А 500 С L=100	15	0,04	

Спецификация металлопроката козырька и стоек

Наименование профиля ГОСТ, ТУ	Наименование или марка металла ГОСТ, ТУ	Номер или размеры профиля, мм	№ п.п.	Масса металла по элементам конструкций, т						Общая масса, т.
				Стойка	Балка Б.1.1	Балка Б.1.2	Ригель Р.1	Ригель Р.2	Пластины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
ГОСТ 30245-2012	С 345 ГОСТ 27772-2015	Труба 120 x 4	1	0,30						0,30
ГОСТ Р 57837-2017	С 345 ГОСТ 27772-2015	25 Ш 1	2		0,25	0,50				0,75
ГОСТ 8240-97	С 245 ГОСТ 27772-2015	24 П	3				0,13			0,13
ГОСТ 8240-97	С 245 ГОСТ 27772-2015	16 П	4					0,07		0,07
ГОСТ 19903-2015	С 245 ГОСТ 27772-2015	t=8	5						0,025	0,03
		t=12	6						0,075	0,08
		t=16	7						0,057	0,06
	Итого:		8	0,30	0,25	0,50	0,13	0,07	0,16	1,41

Спецификация на козырек

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
	ГОСТ 34028-2016	Профнастил Н 75-750-0,8 S=14,0 м ²	-	11,20	156,80
	ГОСТ 7798-70	Болт М 20 x 60,58 ГОСТ 7798-70	62		
	ГОСТ 11371-78	Шайба М 20	62		
	ГОСТ 5915-70	Гайка М 20	124		
		Каркас Кр-1	15	7,80	117,00
	ГОСТ 34028-2016	Ø5 Вр-1 L=275,0 м.п.	-	0,154	42,35
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25			1,5 м ³

Примечание:

- Сварка заводская по условиям производителя для обеспечения прочности узловых соединений.
- Металлические изделия покрыть 2-мя слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 и одним слоем эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-2023.
- Все металлические изделия покрыть огнезащитным составом Спектр (R 15-120) или аналог для обеспечения необходимого предела огнестойкости.
- Все металлические элементы обдирать по контуру.
- Все размеры уточнять по месту.

						696/П-24-АНО-КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разработал	Шапошникова				06.26		Р	3
Н.Контр.	Гулько				06.26	Входная группа в осях 11-12/ Ж. Схема устройства козырька. Сечения	000 "Проект +"	
Нач.Упр.					06.26			