

Схема фундаментной плиты и стен входной группы в осях Д-Е/12. Опалубка (М 1:50)






Схема лестницы и площадки входной группы в осях Д-Е/12. Опалубка (М 1:50)




1-1 (М 1:50)



Дополнительная гидроизоляционная мембрана Технониколь PLANTER STANDARD
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм
Двухслойная гидроизоляция
Гидростеклоизол ХПП 3,5
Стены входной группы




2-2 (М 1:50)



Дополнительная гидроизоляционная мембрана Технониколь PLANTER STANDARD
ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO - 150 мм
Двухслойная гидроизоляция
Гидростеклоизол ХПП 3,5
Стены входной группы

1. Входную группу армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. Армирование см. лист 2.
3. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Бетон класса В 25 W 8 F150.
5. Узел 1, 2 см. лист 2.

						696/П-24-АНО-КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист
Разработал	Шапошникова				06.26		Р	1
Н.Контр.	Гулько				06.26			
Нач.Упр.					06.26			
						Схема пандуса и ступеней входной группы в осях Д-Е/12. Опалубка	ООО "Проект +"	



Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
поз.4	500 3090 155° L=3590 Ø12 A 500 C
поз.5	500 2750 155° L=3250 Ø12 A 500 C
поз.6	305 685 L=990 Ø8 A 240

Ведомость деталей	
Поз.	Эскиз
Ф-1	Ф8 А 240 L=1100
П-1	Ф12 А 500 С L=1435
В-1	Ф12 А 500 С L=2110
В-1.1	Ф12 А 500 С L=2160
В-2	Ф12 А 500 С L=3245
В-3	Ф12 А 500 С L=3010
В-4	Ф12 А 500 С L=2490
Ф-2	Ф8 А 240 L=900
П-2	Ф12 А 500 С L=1330
П-3	Ф12 А 500 С L=1335
С-1	Ф8 А 240 L=380
С-2	Ф8 А 240 L=270
С-3	Ф8 А 240 L=260

Спецификация						
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание	
		Стержни				
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=265,0 м.п.	-	0,888	235,32	
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=255,0 м.п.	-	0,888	226,44	
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=90,0 м.п.	-	0,888	79,92	
4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3590	10	3,19	31,90	
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3250	10	2,89	28,90	
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=990	90	0,39	35,10	
7	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1900	9	1,69	15,21	
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2110	10	1,87	18,70	
В-1.1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2160	10	1,92	19,20	
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3245	20	2,88	57,60	
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=3010	20	2,67	53,40	
В-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=2490	48	2,21	106,08	
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1435	86	1,27	109,22	
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1330	64	1,18	75,52	
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1335	86	1,19	102,34	
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=380	160	0,15	24,00	
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=270	282	0,11	31,02	
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=260	58	0,10	5,80	
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=1100	20	0,43	8,60	
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=900	6	0,36	2,16	
		Материалы				
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (фунд., плита)			3,5 м ³	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)			5,0 м ³	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (плита площадки)			0,75 м ³	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (лестничный марш)			1,2 м ³	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 7,5			1,2 м ³	
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный			8,5 м ³	
		Мембрана Технониколь PLANTER STANDARD			8,2 м ²	
		ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO			1,25 м ³	
		Диффузионная гидроизоляция Гидроустеклоизол ХПЛ 3,5			8,2 м ²	

1.	Входную группу армовать отдельными стержнями $\Phi 500$, $\Phi 240$ с шагом 200 мм.				
2.	С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.				
3.	При применениигнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.				
4.	Минимальный диаметр оправки $d_{оп}$ для арматуры принимается в зависимости от диаметра стержня d_s Диаметр стержня не менее: для гладких стержней $d_{оп} \geq 2,5 d_s$ при $d_s \leq 20$ мм $d_{оп} = 4 d_s$ при $d_s >$ или равно 20 мм; для стержней периодического профиля: $d_{оп} \geq d_s$ при $d_s \leq 20$ мм; $d_{оп} \geq d_s$ при $d_s >$ или равно 20 мм;				
5.	Углы закруглены на листе 1.				
6.	Опалубку см. лист 1.				