



1-1
Армирование
(М 1:20)



2-2
Армирование
(М 1:20)



3-3
Армирование
(М 1:20)







Схема расстановки С-образных
стержней С-1, С-2, С-3,
Ø8А240 с шагом 400х400 мм



Узел 1
(M1:10)



Ведомость деталей	
-------------------	--



Спецификация

Спецификация					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		<u>Стержни</u>			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L=285,0 м.п.	-	0,888	253,08
2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L=6200	32	5,51	176,32
3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L=1540	126	1,37	172,62
4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L=5150	8	4,57	36,56
5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L=5360	8	4,76	38,08
6	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L=870	112	0,34	38,08
7	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L=670	8	0,26	2,08
8	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L=1190	16	1,06	16,96
В-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L=3630	20	3,22	64,40
В-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L=3620	72	3,21	231,12
В-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L=3430	16	3,05	48,80
В-4	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L=1275	8	1,13	9,04
В-5	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L=1160	8	1,03	8,24
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L=1410	96	1,25	120,00
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L=1310	115	1,16	133,40
П-3	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L=1335	90	1,19	107,10
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L=380	172	0,15	25,80
С-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L=270	420	0,11	46,20
С-3	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L=260	26	0,10	2,60
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L=1100	22	0,43	9,46
Ф-2	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L=900	4	0,36	1,44
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W8 F150 (фунд. плита)			4,0 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W8 F150 (стены)			5,3 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W8 F150 (площадка)			0,4 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W8 F150 (марш)			1,5 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7,5			1,5 м³
	ГОСТ 8736-2014	Песок строительный			0,5 м³
		Мембрана Технониколь PLANTER STANDARD			28,1 м²
		ЭКСТРИЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ТЕХНОНИКОЛЬ (ARBON ECO			4,2 м³
		Двухслойная гидроизоляция Гидостеклоизол ХПП 3.5			28,1 м²

1. Входящую группу армировать отдельными стержнями А500С, А240 с шагом 200 мм.
2. С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
3. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушение или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Минимальный диаметр оправки для арматуры принимаем в зависимости от диаметра стержня d_s
Диаметр стержня не менее: для гладких стержней $d_{op} \geq 2,5 d_s$
при $d_s < 20$ мм $d_{op} = 4$ ds
при $d_s \geq$ или равно 20мм;
для стержней периодического профиля:
 $d_{op} = 5 d_s$ при $d_s < 20$ мм
 $d_{op} = 8 d_s$ при $d_s \geq$ или равно 20мм;
5. Узел 1 замаркирован на листе 1.
6. Опалубку см. лист 1.

						696/П-24- АНО – КР		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1292 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барвиха, д/п, корп.1 Адрес проекта		
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработка	Васясин					Конструктивные решения	Станд	Лист
Н.Контр	Гуляко						Р	2
Нач.Упр.						Схема входа в подвал №4 в осях Е/10. Сечения 1-1, 2-2. Армирование	ООО "ПРОЕКТ+"	