











Схема расположения прямка (М 1:50)



Поз.	Эскиз
П-1	
П-2	
С-1	
Ф-1	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		<u>Стержни</u>			
1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=130,0 м.п.	-	0,888	115,44
П-1	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1100	40	0,98	39,20
П-2	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А 500 С L=1135	30	1,01	30,30
С-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=250	24	0,10	2,40
Ф-1	ГОСТ 34028-2016	Ø8 А 240 L=900	4	0,36	1,44
		<u>Материалы</u>			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (плита)			0,35 м ³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В 25 W8 F150 (стены)			0,7 м ³
	ГОСТ 26633-2015				



1. Прямоком армировать отдельными стержнями А 500 С, А 240 с шагом 200 мм.
2. С-образные шпильки, хомуты из арматуры и П-образные стержни должны плотно охватывать крайнюю (самую верхнюю и самую нижнюю) рабочую арматуру. Длину хомутов корректировать по месту для обеспечения защитного слоя.
3. При применении гнутой арматуры (отгибы, загибы концов стержней) минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывание бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба.
4. Минимальный диаметр оправки $d_{оп}$ для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня d_s
 Диаметр стержня не менее: для гладких стержней $d_{оп}=2,5 d_s$
 при $d_s < 20$ мм $d_{оп}=4 d_s$
 при $d_s \geq$ или равно 20 мм;
 для стержней периодического профиля:
 $d_{оп}=5 d_s$ при $d_s < 20$ мм
 $d_{оп}=8 d_s$ при $d_s \geq$ или равно 20 мм;

						696/П-24-АНО-КР			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Шапошникова			06.26	Конструктивные решения		Стадия	Лист
								Р	1
Н.Контр.		Гулько			06.26				
Нач.Упр.					06.26	Фрагмент плана в осях Д -Г /11-12. Схема расположения приемки. Сечения 1-1, 2-2. Узлы 1-3		000 "Проект +"	