

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

**Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Общеобменная вентиляция

696/П-24-АНО-Р-ОВ2

Генеральный директор

Главный инженер проекта




Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Име. № подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №



109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

**Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Общеобменная вентиляция

696/П-24-АНО-Р-ОВ2

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Име. № подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	Характеристика вентиляционного оборудования	
4	Характеристика вентиляционного оборудования	
5	Таблица воздухообмена (начало)	
6	Таблица воздухообмена (продолжение)	
7	Таблица воздухообмена (продолжение)	
8	Таблица воздухообмена (продолжение)	
9	Таблица воздухообмена (продолжение)	
10	Таблица воздухообмена (окончание)	
11	План подвала	
12	План 1-го этажа	
13	План 2-го этажа	
14	План 3 этажа	
15	План 4 этажа	
16	План чердака	
17	План Кровля	
18	Схемы систем В1-В8	
19	Схемы систем В9-В16	
20	Схемы систем В17-В22, М01.1-М08	
21	Схемы систем ВЕ	
22	Схемы систем П1-П6	
23	Схемы систем П7-П10	
24	Узлы прохода и крепления деталей систем вентиляции	

1. Пояснения к проекту

Рабочая документация марки ОВ2 разработана на основании проектных решений, принятых в проектной документации стадии П, задания на проектирование и исходных данных смежных разделов.

Объект: ГБОУ Школа № 1282 «Сокольники», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д. 1, корп. 1.

Настоящим проектом решаются вопросы общеобменной вентиляции проектируемого объекта. Все системы общеобменной вентиляции проектируются заново. Проект выполнен на основании:

- утвержденной проектной документации;
- архитектурно-строительных чертежей;
- технологической части.

При разработке проекта учтены требования нормативных документов, в том числе:

- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
 - СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;
 - СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
 - СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
 - СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;
 - СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
 - ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
 - ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
 - СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
 - СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
 - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
 - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
 - ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования»;
 - ГОСТ 14918-2020 «Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия».
- За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.

2. Климатологические данные района строительства

Расчетное барометрическое давление – 997 Па. Расчетные параметры наружного воздуха:

а) Теплый период года:

- температура для расчета вентиляции +23,0 °С;
- температура для расчета кондиционирования +26,0 °С;
- температура для подбора наружных блоков системы кондиционирования +35,0 °С;
- относительная влажность для вентиляции 57 %;
- относительная влажность для кондиционирования 72 %.

б) Холодный период года:

- температура для расчета отопления и вентиляции -26 °С;
- относительная влажность 84 %.

Расчетные параметры внутреннего воздуха в холодный период года приняты:

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Серия 5.904-1 вып.0	Детали крепления воздуховодов	
Серия 5.904-51	Зонты и дефлекторы вентиляционных систем	
Серия 1.494-39	Дроссель клапаны с ручным управлением...	
Серия 4.903-10 вып.4.5	Опоры трубопроводов	
Серия 4.904-69	Детали крепления санитарно-технических...	
Серия 1.494-21	Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов внутренних сан.-технических систем Изоляция воздуховодов и оборудования	
	Прилагаемые документы	
	Спецификация оборудования, изделий и материалов	6-листов
Приложение 1	Тех.данные КП №ND26-037470-6 от 27 авг. 2026	119-листов

Основные показатели по рабочим чертежам марки ОВ

Наименование здания (сооружения)	Объем, куб.м.	Периоды года, при Тн, °С	Расход	теплоты,	Гкал/час (кВт)	Расход холода, кВт	Устан. мощн. электро-потребления, кВт
			На отопл.	На вент.	На ГВС	Общий	
ГБОУ Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д. 1, корп. 1	Надземная часть -	-	-	733,13	-	-	-
	Подземная часть -		-	-	-	-	
	Надземная часть -	-	-	-	-	-	

							696/П24-АНО - ОВ2			
							Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		Вентиляция	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Серёгин				09.26			Р	1	24
Проверил	Селезнев				09.26					
ГИП					09.26					
Н. контроль	Селезнев				09.26		Общие данные (начало)			

- учебные классы, административные помещения – +20 °С;
- актовый зал (многосветное пространство) – +20 °С;
- спортивные залы – +18 °С (гимнастический зал – +20 °С);
- раздевалки – +25 °С;
- помещения медблока – +23 °С;
- обеденный зал – +18 °С;
- производственные помещения пищеблока – +19 °С.

3. Отопление
Смотреть раздел ОВ-1.

5. Вентиляция
Здание оборудуется вновь проектируемыми самостоятельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением для помещений разного функционального назначения в следующем составе:
- | | |
|--|---|
| - П1 – Спортивный зал | - В1 – Спортивный зал |
| - П2 – Актальный зал, технический центр, артистическая, венткамера 013 | - В2 – Актальный зал, технический центр, артистическая |
| - П3 – Обеденный зал, венткамера 010 | - В3 – Обеденный зал |
| - П4 – Пищеблок. Производственные помещения | - В4 – Пищеблок. Производственные помещения |
| - П5 – Учебные кабинеты. Левое крыло | - В5 – Санузлы и душевые женские, санузел МГН, санузел персонала 1-го этажа |
| - П6 – Учебные кабинеты. Правое крыло, венткамера 012 | - В6 – Санузлы и душевые мужские |
| - П7 – Медблок | - В7 – Санузлы персонала 2-4 этажей, подсобные помещения левого крыла |
| - П8 – Административные кабинеты, коридоры с рекреациями, помещения СС, комната охраны, коридор 1-го этажа | - В8 – Помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов |
| - П9 – Гимнастический зал (хореография), венткамера 015 | - В9 – Гимнастический зал и раздевалы к нему |
| - П10 – ИТП | - В10 – Кабинет учителей 1-го этажа, административный кабинет 2-го этажа, подсобные помещения правого крыла |
| | - В11 – Гардеробы, кладовая |
| | - В12 – Электрощитовая |
| | - В13 – Комната охраны |
| | - В14 – Кладовая сухих продуктов |
| | - В15 – Библиотечный центр |
| | - В16 – Лаборантская биологии |
| | - В17 – Медблок |
| | - В18 – Помещение временного хранения пищевых отходов |
| | - В19 – Помещения СС, левое крыло |
| | - В20 – Помещения СС, правое крыло |
| | - В21 – ИТП |
| | - В22 – Пищеблок: помещение персонала с санузлом, ПУИ |
| | - ВЕ – Учебные кабинеты с естественной вытяжной вентиляцией |

Местные отсосы предусмотрены в следующем составе:

- М01.1, М01.2 – зонты над технологическим оборудованием № 52;
- М02 – зонт над лазерным станком № 69; М03 – местный отсос от оборудования № 124;
- М04 – местные отсосы от оборудования № 126 и 218; М05 – от оборудования № 132;
- М06 – местный отсос от оборудования № 136; М07 – от оборудования № 164;
- М08 – местный отсос от оборудования № 122.

Воздухообмен в помещениях определен согласно СП 118.13330.2012. Воздухообмен в технических помещениях принят по кратности.

Приточные установки оснащены водяными воздушонагревателями, для отдельных установок предусмотрены электрические воздушонагреватели. В качестве теплоносителя используется вода из ИТП с параметрами 95/70 °С. Предусмотрена защита воздушонагревателей от замораживания.

Влажность воздуха приточными установками не регулируется.
Приточные вентиляционные установки приняты в каркасно-панельном исполнении со шкафами управления и автоматики. Установки набираются из отдельных функциональных блоков, чем достигается экономия затрат при монтаже и транспортировке.

В качестве вытяжных вентиляторов приняты канальные и каркасные установки.
При выбросе удаляемого воздуха через вытяжные шахты устанавливаются обратные или воздушные клапаны для предотвращения попадания холодного воздуха в помещения через воздухопроводы.

Приточные установки размещены в венткамере в подвале. Вытяжные установки – на кровле здания. Установки, обслуживающие ИТП, расположены в самом ИТП под потолком помещения.

Магистральные и транзитные воздухопроводы систем вентиляции выполняются из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класса «В» толщиной согласно СП 60.13330.2020.

Соединение воздухопроводов круглого сечения – ниппельное с использованием силиконового герметика с фиксацией заклепками.
Соединение воздухопроводов прямоугольного сечения – шинорейками с использованием уплотнительной межфланцевой самоклеящейся ленты.

Приточные воздухопроводы систем вентиляции изолируются материалом Пенофол толщиной 10 мм, участки воздухопроводов, проложенные в шахтах, покрываются огнезащитным материалом.

Теплоогнезащитное покрытие необходимо укладывать на поверхность воздухопроводов внахлест. Коэффициент расчета огнезащитного покрытия принят 1,2 от фактической площади поверхности воздухопроводов.

Элементы креплений (подвески) конструкций воздухопроводов с нормируемым пределом огнестойкости должны иметь пределы огнестойкости не менее нормируемых для воздухопроводов в пределах обслуживаемого пожарного отсека и не менее нормируемых для строительных конструкций, к которым крепятся воздухопроводы, за пределами обслуживаемого пожарного отсека.

Зазоры и отверстия в местах пропуска коммуникаций через конструкции следует заделывать негорючим материалом. Герметизацию пробиваемых проемов после окончания монтажа восстановить.

Датчики контроля и регулирования параметров воздуха следует размещать в характерных точках в обслуживаемой или рабочей зоне помещения, в местах, где они не подвергаются влиянию нагретых или охлажденных поверхностей и струй приточного воздуха.

Проектом предусмотрены мероприятия, исключающие проникновение шума и вибрации от работающего отопительно-вентиляционного оборудования. Для уменьшения шума от вентиляционных и насосных установок проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- вентиляторы присоединяются к воздухопроводам через гибкие вставки;
 - принятые в проекте вентиляционные агрегаты устанавливаются на виброизоляторах;
 - перед монтажом все вентиляторы и насосы должны быть подвергнуты тщательной динамической балансировке и центровке колес;
 - трубопроводы систем теплоснабжения приточных установок при пересечении строительных конструкций прокладываются в металлических гильзах;
 - в приточных установках установлены шумоглушители.
- В системах вентиляции приняты следующие противопожарные мероприятия:
- автоматическое отключение систем вентиляции при пожаре;
 - при пересечении преград с нормируемой огнестойкостью предусматривается установка огнезадерживающих клапанов с автоматическим, дистанционным и ручным управлением. Клапаны следует устанавливать в проемах ограждающих строительных конструкций или с любой стороны от них, обеспечивая предел огнестойкости воздухопровода на участке от поверхности ограждающей конструкции до закрытой заслонки клапана;
 - заделка кольцевых зазоров в стенах и перекрытиях после монтажа инженерных систем производится негорючими материалами.

6. Кондиционирование
Смотреть раздел ОВ-3.

7. Противодымная вентиляция
Смотреть раздел ПДВ.

8. Монтаж и сервисное обслуживание
Все инженерные системы должны быть смонтированы в соответствии с СП 73.13330.2016. Монтаж и изготовление воздухопроводов произвести согласно СП 73.13330.2016. Отводы круглых воздухопроводов всех систем выполнять при соотношении g/d=1. Отводы прямоугольных воздухопроводов всех систем выполнять со скругленной шейкой. Крепление воздухопроводов – согласно серии 5.904-1. После прокладки воздухопроводов и трубопроводов проемы заделываются негорючими материалами.

Виды работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:

- прокладка воздухопроводов общеобменной и противодымной вентиляции, а также прокладка трасс кондиционирования в вертикальных и горизонтальных шахтах в строительном исполнении (перед зашивкой шахт);
- прокладка воздухопроводов общеобменной и противодымной вентиляции, а также прокладка трасс кондиционирования за подшивным потолком, если он имеет неразборную конструкцию (перед установкой подшивного потолка с неразборной конструкцией).

При установке регулирующих деталей (дроссель-клапанов, ППК-клапанов) систем общеобменной и противодымной вентиляции за подшивным потолком, имеющим неразборную конструкцию, в системе данных конструкций необходимо предусмотреть сервисные люки для обслуживания этих деталей. Все подвижные детали систем должны быть доступны для сервисного обслуживания.

						696/П24-АНО - ОВ2			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Серёгин			09.26		Р	2	
Проверил		Селезнев			09.26				
ГИП					09.26				
						Общие данные (окончание)			
Н. контроль		Селезнев			09.26				

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования																											
Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	Вентилятор							Электродвигатель			Калорифер				Фильтр				Примечание					
				Тип, исполнение по взрывозащите	№	Схема исполнения	Положение	L, м³/ч	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	n, об/мин	Тип	Температура, °C от/до	Производительность по теплу, кВт	D, кПа	Тип	Кол-во	P, Па	Концентрация, мг/м³						
																					начальная		конечная				
Приточные системы																											
П1	1	Спортивный зал	LITENED 60-30	G1.28-1.1x30.R; IP54	-	-	Пом.	2500	300	2903	AIP71B2	1,1	2800	Водяной	-26/20	38,7	-	EU4, EU7	2	-	-	-	400 В				
П2	1	Актный зал, Технический центр, Артистическая, венткамера 013	VR 90-50/45.6D	VR 90-50/45.6D; IP54	-	-	Пом.	3930	300	930	45.6D	3,7	930	Водяной	-26/20	60,84	-	EU4, EU7	2	-	-	-	400 В				
П3	1	Обеденный зал, Венткамера 010	LITENED 70-40	G1.31-2.2x30.R; IP54	-	-	Пом.	3850	300	2913	AIP80B2	2,2	2860	Водяной	-26/20	59,6	-	EU4, EU7	2	-	-	-	400 В				
П4	1	Пищеблок. Производственные помещения	AIRNED-M6	V1.0.P56.R-4x15; IP54	-	-	Пом.	9900	400	1561	AIP100L4	4	1410	Водяной	-26/18	147,61	-	EU4, EU7	2	-	-	-	400 В				
П5	1	Учебные кабинеты. Левое крыло	AIRNED-M6	V1.0.P56.R-4x15; IP54	-	-	Пом.	10320	400	1625	AIP100L4	4	1410	Водяной	-26/20	159,76	-	EU4, EU7	2	-	-	-	400 В				
П6	1	Учебные кабинеты. Правое крыло, венткамера 012	LITENED 100-50	G1.40-4x30.R; IP54	-	-	Пом.	6660	400	2467	AIP100S2	4	2850	Водяной	-26/20	103,1	-	EU4, EU7	2	-	-	-	400 В				
П7	1	Медблок	KVR 315/1	KVR 315/1; IP54	-	-	Пом.	490	200	2500	315	0,295	2500	Электрический	-26/20	7,58	-	EU3, EU7, EU9	3	-	-	-	230 В				
П8	1	Админ. кабинеты Коридоры с рекреациями, Помещения СС, Комната охраны, Коридор 1-этажа.	LITENED 100-50	G1.40-4x30.R; IP54	-	-	Пом.	6270	400	2363	AIP100S2	4	2850	Водяной	-26/20	97,07	-	EU4, EU7	2	-	-	-	400 В				
П9	1	Гимнастический зал (хореография), венткамера 015	VR 60-35/31.4D	VR 60-35/31.4D; IP54	-	-	Пом.	1770	200	1415	31.4D	2,2	1415	Водяной	-26/20	27,4	-	EU4, EU7	2	-	-	-	400 В				
П10	1	ИТП	VR 50-30/25.4D	VR 50-30/25.4D; IP54	-	-	Пом.	1220	200	1461	25.4D	0,94	1461	Водяной	-26/18	18,19	-	EU4	1	-	-	-	400 В				
Вытяжные системы																											
В1	1	Спортивный зал	LITENED 50-30	G1.28-1.1x30.R; IP54	-	-	Нар.	2470	300	2537	AIP71B2	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 В				
В2	1	Актный зал, Технический центр, Артистическая	LITENED 60-30	G1.31-1.1x30.R; IP54	-	-	Нар.	3750	300	2536	AIP71B2	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 В				
В3	1	Обеденный зал	LITENED 50-30	G1.28-1.1x30.R; IP54	-	-	Нар.	2490	300	2549	AIP71B2	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 В				
В4	1	Пищеблок. Производственные помещения	LITENED 40-20	G1.22-0.37x30.R; IP54	-	-	Нар.	1210	400	2947	AIP63A2	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 В				
В5	1	Санузлы и душевые женские, санузел МГН, санузел персонала 1-й этаж	LITENED 50-25	G1.25-0.55x30.R; IP54	-	-	Нар.	1530	400	2569	AIP63B2	0,55	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 В				
В6	1	Санузлы и душевые мужские	LITENED 40-20	G1.22-0.37x30.R; IP54	-	-	Нар.	1190	300	2712	AIP63A2	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 В				
В7	1	Санузлы персонала 2-4 этажи, Подсобные помещения. Левое крыло	KVR 160/1	KVR 160/1; IP54	-	-	Пом.	240	300	2550	160	0,105	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 В				
В8	1	Помещение для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов	KVR 200/1	KVR 200/1; IP54	-	-	Пом.	110	400	2600	200	0,157	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 В				
В9	1	Гимнастический зал и раздевалы к нему	LITENED 50-25	G1.25-0.55x30.R; IP54	-	-	Нар.	1490	400	2541	AIP63B2	0,55	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 В				
В10	1	Кабинет учителей 1-й этаж, Административный кабинет 2-й этаж. Подсобные помещения. Правое крыло	LITENED 40-20	G1.22-0.37x30.R; IP54	-	-	Нар.	710	300	2244	AIP63A2	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 В				
В11	1	Гардеробы, кладовая	LITENED 40-20	G1.22-0.37x30.R; IP54	-	-	Нар.	750	300	2273	AIP63A2	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 В				
																				696/П24-АНО - ОБ2							
																				Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники»							
														Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата								
														Разраб.	Серёгин				09.26								
														Проверил	Селезнев				09.26								
														ГИП					09.26	Вентиляция			Стадия	Лист	Листов		
																							Р	З			
														Н. контроль	Селезнев				09.26	Характеристики вентиляционного оборудования							

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Таблица воздухообмена																	
Этаж	№	Наименование	Категория помещения	Класс чистоты	S, м2	V, м3	Кол. чел.	Нормируемый воздухообмен		Воздухообмен, м3/ч		Система					
								Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка				
Подвал																	
	001	Технологическая лестница	-	-	13,93	36,9	-	-	-	-	-	-	-				
	001a	Тамбур-шлюз 1-ого типа	-	-	4,76	12,6	-	-	-	-	-	-	-				
	002	Технологическая лестница	-	-	9,78	25,9	-	-	-	-	-	-	-				
	002a	Тамбур-шлюз 1-ого типа	-	-	4,94	13,1	-	-	-	-	-	-	-				
	003	Спортивный зал	-	-	262,7	696,2	26	80 м3/час на 1 ч. + компенс.	80 м3/час на 1 ч.	2230	2080	П1	В1				
	004	Снарядная	В3	-	10,92	28,9	-	-	1	-	30	-	В1				
	005	ПУИ	В4	-	3,48	9,2	-	-	5	-	50	-	В1				
	006	Снарядная	В3	-	27,97	74,1	-	-	1	-	70	-	В1				
	007	Коридор	-	-	21	55,6	-	-	-	-	-	-	-				
	008	Коридор	-	-	18,03	47,8	-	-	По балансу	-	200	-	ВЕ008				
	009	Кладовая	В3	-	21,43	56,8	-	-	1	-	60	-	ВЕ009				
	010	Венткамера	В4	-	49,59	131,4	-	2	-	260	-	П8	-				
	011	Форкамера	В4	-	1,8	4,8	-	-	-	-	-	-	-				
	012	Форкамера	В4	-	3,92	10,4	-	-	-	-	-	-	-				
	013	Венткамера	В4	-	38,22	101,3	-	2	-	200	-	П3	-				
	014	Коридор	-	-	64,93	172,1	-	-	По балансу	-	530	-	ВЕ014				
	015	Коридор	-	-	9,21	24,4	-	-	-	-	-	-	ВЕ014				
	016	Коридор	-	-	19,37	51,3	-	-	-	-	-	-	-				
	017	Коридор	-	-	7,39	19,6	-	-	-	-	-	-	-				
	018	Насосная	В4	-	15,68	41,6	-	-	-	-	-	-	-				
	019	Венткамера	В4	-	20,02	53,1	-	2	-	110	-	П9	-				
	020	Форкамера	В4	-	5,65	15	-	-	-	-	-	-	-				
	021	ИТП	Д	-	77,72	206	-	5	5	1030	1030	П10	В21				
	022	Венткамера	В4	-	41,63	110,3	-	2	-	220	-	П6	-				
	ИТОГО по подвалу								4050	4050							
1 этаж																	
	101	Тамбур	-	-	12,5	43,2	-	-	-	-	-	-	-				
	102	Коридор	-	-	268,8	930	-	По балансу	-	2490	-	П8	-				
										696/П24-АНО - ОВ2							
										Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники»							
								Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция	Стадия	Лист	Листов
								Разраб.	Серёгин			09.26	Р		5		
								Проверил	Селезнев			09.26					
								ГИП				09.26					
														Таблица воздухообмена (начало)			
Н. контроль	Селезнев			09.26													

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Таблица воздухообмена													
Этаж	№	Наименование	Категория помещения	Класс чистоты	S, м2	V, м3	Кол. чел.	Нормируемый воздухообмен		Воздухообмен, м3/ч		Система	
								Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка
	103	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	-	-	16,2	56,1	2	60 м3/час на 1 ч.	60 м3/час на 1 ч.	120	120	П8	В13
	104	Гардероб для обучающихся	-	-	46,2	159,9	-	-	1	-	160	-	В11
	105	Коридор	-	-	59,9	207,3	-	По балансу с пом. 110	-	60	-	П5	-
	106	Гардероб для обучающихся	-	-	53,7	185,8	-	-	1	-	190	-	В11
	107	Кабинет материальной технологии Тип 1	-	-	66,1	228,7	21	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	460	460	П5	ВЕ107
	108	Электрощитовая	В3	-	15,5	53,6	-	-	1	-	50	-	В12
	109	Кабинет материальной технологии Тип 2	-	-	58,5	202,4	21	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	420	420	П5	ВЕ109
	110	Кладовая кабинета материальной технологии	В3	-	18	62,3	-	-	1	-	60	-	В11
	111	Учебный кабинет (математика)	-	-	53,3	184,4	21	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	420	420	П5	ВЕ111
	112	Лестничная клетка (Тип Л1)	-	-	27,8	96,2	-	-	-	-	-	-	-
	113	Туалет для персонала	-	-	3,3	11,4	1ун.	-	50 м3/час на 1 ун.	-	50	-	В5
	114	Уборная для девочек	-	-	17	58,8	3ун.	-	50 м3/час на 1 ун.	-	150	-	В5
	115	Технологическая лестница	-	-	17,8	61,6	-	-	-	-	-	-	-
	116	ПУИ	В4	-	4,6	15,9	-	-	5	-	80	-	В5
	117	Универсальная уборная для МГН	-	-	6,6	22,8	1ун.	-	50 м3/час на 1 ун.	-	50	-	В5
	118	Гардероб для обучающихся	-	-	46,4	160,5	-	-	1	-	160	-	В11
	119	Раздевальная Тип 1	-	-	18,7	64,7	-	По балансу	-	325	-	П5	-
	120	Душевая девочек	-	-	6,3	21,8	3д.	-	75 м3/час на 1 д.	-	225	-	В5
	121	Уборная девочек	-	-	5,7	19,7	2ун.	-	50 м3/час на 1 ун.	-	100	-	В5
	122	Уборная мальчиков	-	-	6,1	21,1	2ун.	-	50 м3/час на 1 ун.	-	100	-	В6
	123	Душевая мальчиков	-	-	6,2	21,5	3д.	-	75 м3/час на 1 д.	-	225	-	В6
	124	Раздевальная Тип 1	-	-	18,8	65	-	По балансу	-	325	-	П6	-
	125	Технологическая лестница	-	-	18,9	65,4	-	-	-	-	-	-	-
	126	Уборная для мальчиков	-	-	18,4	63,7	2ун., 2 пис.	-	50 м3/час на 1 ун., 25 м3/час на 1 пис.	-	150	-	В6
	127	Лестничная клетка (Тип Л1)	-	-	27,8	96,2	-	-	-	-	-	-	-
	128	Тренерская санузлом	-	-	12,1	41,9	1ун., 1д.	По балансу	50 м3/час на 1 ун. 75 м3/час на 1 д.	130	130	П6	В6
	129	Тамбур	-	-	2,2	7,6	-	-	-	-	-	-	-
	130	Обеденный зал	-	-	114,5	396,2	110	По балансу п.131, п.139	20 м3/час на 1 ч.	3190	2200	П3	В3
	131	Моечная для столовой посуды	В4	-	18,4	63,7	-	Комп. МО	6	3500	380	П4	В4

						696/П24-АНО - ОВ2			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Серёгин			09.26				
Проверил		Селезнев			09.26				
ГИП					09.26	Вентиляция	Р	6	
Н. контроль		Селезнев			09.26				
						Таблица воздухообмена (продолжение)			

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Таблица воздухообмена																	
Этаж	№	Наименование	Категория помещения	Класс чистоты	S, м2	V, м3	Кол. чел.	Нормируемый воздухообмен		Воздухообмен, м3/ч		Система					
								Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка				
	213	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	-	-	18,1	61,9	-	2	2	120	120	П8	BE213				
	214	Административный кабинет	-	-	16,9	57,8	2	60 м3/час на 1 ч.	60 м3/час на 1 ч.	120	120	П8	B10				
	215	Учебный кабинет	-	-	52,7	180,2	21	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	420	420	П5	BE215				
	216	Учебный кабинет	-	-	45,6	156	21	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	420	420	П5	BE216				
	217	Учебный кабинет	-	-	46,2	158	21	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	420	420	П5	BE217				
	218	Учебный кабинет	-	-	46,4	158,7	21	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	420	420	П5	BE218				
	219	Учебный кабинет	-	-	49,3	168,6	21	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	420	420	П5	BE219				
	220	Учебный кабинет	-	-	48,9	167,2	21	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	420	420	П5	BE220				
	221	Учебный кабинет	-	-	49,6	169,6	21	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	420	420	П6	BE221				
	222	Учебный кабинет	-	-	49,3	168,6	21	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	420	420	П6	BE222				
	223	Учебный кабинет	-	-	47,9	163,8	21	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	420	420	П6	BE223				
	224	Гимнастический зал	-	-	72,6	248,3	15	80 м3/час на 1 ч. + компенс.	80 м3/час на 1 ч.	1320	1200	П9	B9				
	225	Раздевальная. Тип 1	-	-	9,5	32,5	-	-	2	-	60	-	B9				
	226	Раздевальная. Тип 1	-	-	8,9	30,4	-	-	2	-	60	-	B9				
	227	Учебный кабинет	-	-	51,7	176,8	21	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	420	420	П6	BE227				
	ИТОГО по 2 этажу								6360	6360							
3 этаж																	
	301	Коридор с рекреацией	-	-	179,8	614,9	-	-	-	-	-	-	-				
	302	Лестничная клетка (Тип Л1)	-	-	27,3	93,4	-	-	-	-	-	-	-				
	303	Лестничная клетка (Тип Л1)	-	-	27,7	94,7	-	-	-	-	-	-	-				
	304	Коридор с рекреацией	-	-	155,8	532,8	-	-	-	-	-	-	-				
	305	Помещение СС	B4	-	5,1	17,4	-	2	2	30	30	П8	B19				
	306	Помещение СС	B4	-	6,8	23,3	-	2	2	50	50	П8	B20				
	307	Подсобное помещение	B4	-	5,8	19,8	-	-	1	-	20	-	B7				
	308	Подсобное помещение	B4	-	2,8	9,6	-	-	1	-	10	-	B10				
	309	Туалет для персонала	-	-	3,1	10,6	1ун.	-	50 м3/час на 1 ун.	-	50	-	B7				
	310	ПУИ	B4	-	2,3	7,9	-	-	5	-	40	-	B10				
	311	Уборная для девочек	-	-	19	65	5ун.	-	50 м3/час на 1 ун.	-	250	-	B5				
	312	Уборная для мальчиков	-	-	18,9	64,6	2ун., 2 пис.	-	50 м3/час на 1 ун., 25 м3/час на 1 пис.	-	150	-	B6				
										696/П24-АНО - ОБ2							
										Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники»							
								Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Вентиляция	Стадия	Лист	Листов
								Разраб.		Серёгин			09.26		Р	8	
								Проверил		Селезнев			09.26				
								ГИП					09.26				
														Таблица воздухообмена (продолжение)			
								Н. контроль		Селезнев			09.26				


Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Таблица воздухообмена																		
Этаж	№	Наименование	Категория помещения	Класс чистоты	S, м2	V, м3	Кол. чел.	Нормируемый воздухообмен		Воздухообмен, м3/ч		Система						
								Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка					
	313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	-	-	16	54,7	-	2	2	110	110	П8	ВЕ313					
	314	Учебный кабинет	-	-	51,9	177,5	21	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	420	420	П5	ВЕ314					
	315	Учебный кабинет	-	-	44,6	152,5	21	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	420	420	П5	ВЕ315					
	316	Учебный кабинет	-	-	47,9	163,8	21	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	420	420	П5	ВЕ316					
	317	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	-	-	66,5	227,4	26	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	520	520	П5	ВЕ317					
	318	Творческая студия с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	-	-	94,7	323,9	25	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	650	650	П5	ВЕ318					
	319	Учебный кабинет	-	-	51,4	175,8	21	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	420	420	П5	ВЕ319					
	320	Учебный кабинет	-	-	48,7	166,6	21	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	420	420	П6	ВЕ320					
	321	Учебный кабинет	-	-	47,9	163,8	21	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	420	420	П6	ВЕ321					
	322	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив	-	-	163,4	558,8	60	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2 + компенсация в пом. 322	20 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	1270	1200	П6	В15					
	323	Многофункциональный информационный библиотечный центр. Хранение (закрытый фонд) и выдачи книг.	В3	-	19,8	67,7	-	-	1	-	70	-	В15					
	ИТОГО по 3 этажу								5670	5670								
4 этаж																		
	401	Коридор с рекреацией	-	-	173,6	581,6	-	-	-	-	-	-	-					
	402	Коридор с рекреацией	-	-	166,2	556,8	-	-	-	-	-	-	-					
	403	Тамбур	-	-	4,1	13,7	-	-	-	-	-	-	-					
	404	Лестничная клетка (Тип Л1)	-	-	26,9	90,1	-	-	-	-	-	-	-					
	405	Лестничная клетка (Тип Л1)	-	-	26,8	89,8	-	-	-	-	-	-	-					
	406	Помещение СС	В4	-	5	16,8	-	2	2	30	30	П8	В19					
	407	Помещение СС	В4	-	6,8	22,8	-	2	2	50	50	П8	В20					
	408	Подсобное помещение	В4	-	5,7	19,1	-	-	1	-	20	-	В7					
	409	Подсобное помещение	В4	-	2,8	9,4	-	-	1	-	10	-	В10					
	410	Туалет для персонала	-	-	2,9	9,7	1ун.	-	50 м3/час на 1 ун.	-	50	-	В7					
	411	ПУИ	В4	-	2,1	7	-	-	5	-	40	-	В10					
	412	Уборная для девочек	-	-	19	63,6	4ун.	-	50 м3/час на 1 ун.	-	200	-	В5					
	413	Уборная для мальчиков	-	-	19,1	64	2 ун., 2 пис.	-	50 м3/час на 1 ун., 25 м3/час на 1 пис.	-	150	-	В6					
	414	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	-	-	16,2	54,3	-	2	2	110	110	П8	ВЕ414					
	415	Актный зал (с эстрадой в уровне пола)	-	-	131,1	439,2	156	20 м3/час на 1 ч.	20 м3/час на 1 ч.	3120	3120	П2	В2					
	416	Технический центр	В3	-	6,9	23,1	2	60 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	60 м3/ч на 1 ч., но не менее 2	120	120	П2	В2					
								696/П24-АНО - ОБ2										
								Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники»						Вентиляция		Стадия	Лист	Листов
																Р	9	
								Н. контроль		Селезнев		09.26	Таблица воздухообмена (продолжение)					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			

Экспликация помещений подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кол. помещений
001	Технологическая лестница	13,3	
001а	Танбур-шеле 1-го этажа	4,76	
002	Технологическая лестница	9,78	
002а	Танбур-шеле 1-го этажа	4,94	
003	Спортивный зал	262,49	
004	Складская	10,92	83
005	ПМ	3,48	84
006	Складская	27,97	83
007	Коридор	21,00	
008	Коридор	18,03	
009	Кладовая	21,43	83
010	Венткамера	4,65,9	84
011	Фуркамера	1,80	84
012	Фуркамера	3,92	84
013	Венткамера	38,22	84
014	Коридор	64,93	
015	Коридор	9,21	
016	Коридор	19,37	
017	Коридор	7,39	
018	Насосная	15,68	84
019	Венткамера	20,02	84
020	Фуркамера	5,65	84
021	ИП	77,72	84
022	Венткамера	4,16,3	84



1. Отвод воздухоподвода строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнять по месту.
2. Зазоры и отверстия в местах прохода коммуникаций через конструкции следует заделывать негорючим материалом. Герметизация пробиваемых проемов после окончания монтажа восстанавливать.
3. Все транзитные воздухоподводы в вертикальных шахтах проложить с пределом огнестойкости EI30.
4. При использовании шахт в строительном исполнении в качестве вентиляционных каналов, шахты предусматриваются класса герметичности В.


						696/П24-АНО – 0B2				
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы школы № 1282 «Салтыковка»				
Изм.	Кодчик	Лист	МВозв	Подп.	Дата			Страница	Лист	Листов
Разреш.	Сергеев				08.26	Вентиляция				
Проб.	Селезнев				08.26			Р	011	
ГИИ					08.26					
Н. контр.	Селезнев				08.26	План подвала				



Экспликация помещений 3 этажа		
№ п/п	Наименование	Площадь, кв. м
101	Танбур	118,8
102	Вестибюль	64,7
103	Комната охраны (с диспетчерской пунктом)	45,9
104	Гардероб для обучающихся	44,6
105	Коридор	39,1
106	Гардероб для обучающихся	52,9
107	Учебный кабинет (Топ 1)	64,7
108	Электростанция	15,3
109	Учебный кабинет (Топ 2)	56,5
110	Кладовая	178,8
111	Учебный кабинет (наполненная)	52,1
112	Ассистентка клеевая (Топ III)	26,5
113	Туалет для персонала	1,1
114	Место для девочек	30
115	Техническая ассистентка	49,1
116	ПМ	41,1
117	Универсальная уборная для МП	6,2
118	Раздевальня Топ 1	178
119	Душевая	5,4
121	Мужская	4,8
122	Женская	5,2
123	Душевая	5,4
124	Раздевальня Топ 2	18,3
125	Техническая ассистентка	19,5
126	Мужская	19,1
127	Ассистентка клеевая (Топ II)	28,2
128	Тренировка с сауной	9,4
129	Учебная	8,5
130	Обученный зал	104,6
131	Место для столовой посуды	85,6
132	Душевая	22,0
133	Кладовая и мешочная уборной	38
134	Защитный душ	6,2
135	Кладовая сухих продуктов	36
136	Помещение персонала с сауной	4,3
137	Пом. для временного хранения вещей студентов	4,0
138	ПМ	34
139	Пом. подготовки флюк к экзаменам с респектом и юбки кураторской	29,1
140	Кабинет врача	12,3
141	Процедурный (прибыльница)	18,0
142	Помещение с респектом и юбки кураторской	5,6
143	Диспансеризация студентов	84
144	Диспансеризация студентов	84
145	Кабинет для персонала	40,5
146	Гардероб для учителей (Топ 1)	19,0
147	Гардероб для обучающихся	44,1
148	Танбур	2,2
		1002,7

1. Обвод воздухоподвода строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнять по месту.
2. Зазоры и отверстия в местах пропускания коммуникаций через конструкции следует заделывать негорючим материалом. Герметизация пробоин должна производиться после окончания монтажа возмостов.
3. Все пропитанные воздухоподводы в вертикальных шахтах проложить с пределом огнестойкости EI30.
4. При использовании шахт в строительном исполнении в качестве вентиляционных каналов, шахты предусматриваются класса герметичности В.

						696/П24-АНО - ОБЗ		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Солнечный»		
Имя	Коллеж	Лист	МФок	Подп.	Дата	Средств	Лист	Листов
Разров		Сергей			08.26			
Прозов		Селезнев			08.26			
Гипт					08.26	Венчипития	Р	012
И. конер		Селезнев			08.26	Листы 1-го запала		ООО ТРОВАКТА*




Экспликация помещений 2 этажа			
№ п/п	Наименование	Площадь, м²	Кол. пом.
201	Коридор	149.0	
202	Коридор	87.8	
203	Помещение СС	5.2	В4
204	Вестибульная клетка (Тип II)	26.8	
205	Вестибульная клетка (Тип II)	27.5	
206	Помещение СС	0.7	В4
207	Подсобное помещение	5.8	В4
208	Подсобное помещение	2.7	В4
209	Санузел для персонала	3.1	
210	ПМ	2.8	В4
211	Санузел для девочек (начальной школы)	18.6	
212	Санузел для мальчиков (начальной школы)	17.7	
213	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	17.7	
214	Административный кабинет Тип 1	16.6	
215	Учебный кабинет	51.0	
216	Учебный кабинет	44.8	
217	Учебный кабинет	45.5	
218	Учебный кабинет	46.4	
219	Учебный кабинет	48.7	
220	Учебный кабинет	47.1	
221	Учебный кабинет	49.1	
222	Учебный кабинет	48.7	
223	Учебный кабинет	47.7	
224	Гимнастический зал	68.8	
225	Раздевальня мальчиков	9.4	
226	Раздевальня девочек	9.0	
227	Учебный кабинет	50.9	
		949.2	

Примечание:

1. Обвод воздуховодов строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнять по месту.
2. Зазоры и отверстия в местах пропуска коммуникаций через конструкции следует заделывать негорючим материалом.
3. Все проходы воздуховодов в вертикальных стенах проложить с пределом огнестойкости EI30.
4. При использовании шланг в строительных конструкциях в качестве вентиляционных каналов, шланги предусматривается класса огнестойкости В.


696/П24-АНО - ОБ2			
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Солнечный»			
Исполн.	Селезнев	08.26	08.26
Проб.	Селезнев	08.26	08.26
Н. контр.	Селезнев	08.26	08.26
Вентиляция		Страна	Лист
		Р	013
План 2-го этажа		ООО ТРОКТИ	



Экспликация помещений 3 этажа			
№ п/п	Наименование	Площадь, м²	Кот. лог.
301-1	Коридор с рекреацией-1	137.2	
301-2	Коридор с рекреацией-2	37.4	
302	Вестничная клетка (Тип А0)	26.8	
303	Вестничная клетка (Тип А1)	26.7	
304-1	Коридор с рекреацией-1	116.7	
304-2	Коридор с рекреацией-2	35.6	
305	Помещение СС	4.9	В4
306	Помещение СС	6.7	В4
307	Подсобное помещение	5.1	В4
308	Подсобное помещение	2.9	В4
309	Туалет для персонала	2.7	
310	Пти	2.6	В4
311	Забирная для девочек	10.2	
312	Забирная для мальчиков	10.0	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	15.5	
314	Учебный кабинет	49.6	
315	Учебный кабинет	43.2	
316	Учебный кабинет	46.7	
317	Кабинет иностранного языка с компьютеризованной системой преобразования переводов на два помещения	65.7	
318	Творческая студия с компьютеризованной системой преобразования переводов на два помещения	93.0	
319	Учебный кабинет	49.4	
320	Учебный кабинет	47.7	
321	Учебный кабинет	46.4	
322	Информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, методички, центра фотосъемки, центра	157.9	
323	Информационный библиотечный центр. Хранилище (закрытый фонд) и выдана книг	79.6	В4
		1076.1	

Примечание:
1. Обход воздуховодов строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнять по месту.
2. Зазоры и отверстия в местах прохода коммуникаций через конструкции следует заделывать негорючим материалом.
3. Все проходы воздуха в вертикальных шахтах закрыть с пределом огнестойкости Е230.
4. При использовании шахт в строительных конструкциях в качестве вентиляционных каналов, шахты предусматриваются класса герметичности В.

696/П24-АНО - ОБ2				
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Солнечный»				
Исполн.	Сметчик	Подп.	Дата	
Проб.	Сметчик		08.26	
Исп.			08.26	
И. контр.	Сметчик		08.26	
Вентиляция				Страна Лист Листов
План 3 этажа				Р 014
ООО ТРОКТИ				Формат А0 841 x 1189



Экспликация помещений 4 этажа			
№ п/п	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
401.1	Коридор с рекреацией-1	196.5	
401.2	Коридор с рекреацией-2	37.3	
402.1	Коридор с рекреацией-1	93.2	
402.2	Коридор с рекреацией-2	35.0	
403	Тамбур	3.6	
404	Лестничная клетка (Тип Л1)	25.2	
405	Лестничная клетка (Тип Л1)	27.0	
406	Помещение СС	5.0	В4
407	Помещение СС	6.7	В4
408	Подсобное помещение	5.7	В4
409	Подсобное помещение	2.8	В4
410	Туалет для персонала	2.9	
411	ПМ	2.6	В4
412	Забирная для датчиков	17.7	
413	Забирная для датчиков	20.3	
414	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогами-психологами	15.8	
415	Актовый зал (с эстрадой в учебном зале)	129.1	
416	Технический центр	12.3	В4
417	Арт-студия	6.7	
418	Кладовая инвентаря	5.6	В4
419	Кабинет математики	4.9	
420	Учебный кабинет (для изучения естественных наук: биологии/географии Тип 2)	92.5	
421	Лаборатория биологии	18.5	
422	Учебный кабинет (история)	45.3	
423	Кабинет иностранного языка с возможностью ведения трансформаторной перегородкой на два помещения	65.5	
424	Кабинет информатики с возможностью ведения трансформаторной перегородкой на два помещения	90.7	
425	Кабинет русского языка и литературы	53.6	
426	Кабинет русского языка и литературы	48.4	
		1055.4	

Примечание:

1. Обход воздуховодов строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнять по месту.
2. Зазоры и отверстия в местах пропуска коммуникаций через конструкции следует заделывать негорючим материалом. Герметизацию пробоин проработать после окончания монтажа.
3. Все приточные воздуховоды в вертикальных шахтах проложить с пределом огнестойкости EI30.
4. При использовании шахт в строительных конструкциях в качестве вентиляционных каналов, шахты предусматривается класса огнестойкости В.

					696/П24-АНО - ОБ2			
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Солнечный»								
Имя	Колос	Лист	МВМ	Подп.	Дата	Страна	Лист	Листов
Разработ		Селезнев			08.26			
Проект		Селезнев			08.26			
ГенП					08.26			
Вентиляция						Р	015	
Н. контр.		Селезнев			08.26	План 4 этажа		

Схема В1




Схема В2




Схема В3




Схема В4




Схема В5




Схема В6




Схема В7





Схема В8



Примечание:
1. При проектировании систем водоснабжения и канализации необходимо учитывать технические требования к материалам и конструкциям.
2. При проектировании систем водоснабжения и канализации необходимо учитывать технические требования к материалам и конструкциям.
3. При проектировании систем водоснабжения и канализации необходимо учитывать технические требования к материалам и конструкциям.
4. При проектировании систем водоснабжения и канализации необходимо учитывать технические требования к материалам и конструкциям.
5. При проектировании систем водоснабжения и канализации необходимо учитывать технические требования к материалам и конструкциям.

696/П24-АН - ОБЗ			
Капитальный ремонт Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Семановичи»			
Имя	Колос	Лист	Меню
Проект	Сметы	09.26	09.26
Проб	Сметы	09.26	09.26
Ген	Сметы	09.26	09.26
И. контр.	Сметы	09.26	09.26
Сметы систем В1-В8			ООО ТРОКТИ

Схема В9




Схема В10




Схема В11




Схема В12




Схема В13




Схема В14




Схема В15





Схема В16



Примечание:

- Переклади выполнять односторонне. Воздуховоды привязать к плану с учетом технологического зазора.
- Обвод воздуховодов строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнять по месту.
- Зазоры и отверстия в местах прохода коммуникаций через конструкции следует заделывать негорючим материалом. Герметизация пробоинок проведена после окончания монтажа восстановить.
- Все транзитные вертикальные воздуховоды (между ППТ) проложить с пределом огнестойкости EI 30.
- Системы МОУ1-МОУ2, МО-ПВ по всей длине выполняются из нержавеющей стали.

					696/П24-АНО - ОБ2			
					Капитальный ремонт Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Семанализ»			
Изм.	Колонт.	Лист	М/Ш	Подп.	Дата	Страна	Лист	Листов
Разр.	Сергей				08.26	Вентиляция	Р	019
Проб.	Селезнев				08.26			
Г/М					08.26			
И. контр.	Селезнев				08.26	Схемы систем ВЗ-В15		
								

Схема BE 2.22




Схема BE 2.21




Схема BE 2.20




Схема BE 2.19




Схема BE 2.13




Схема BE 3.20




Схема BE 3.19




Схема BE 3.18




Схема BE 3.17 (2)




Схема BE 3.13




Схема BE 3.21

Схема BE 4.26




Схема BE 4.23




Схема BE 4.22




Схема BE 4.14





Схема BE 1.11




Схема BE 1.09




Схема BE 1.07 (1)




Схема BE 0.08





Схема BE 0.14



Примечание:

1. Переходы выполнить односторонними. Воздуховоды прижать к потолку с учетом технологического зазора.
2. Обвод воздуховодами строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнить по месту.
3. Зазоры и отверстия в местах пропуска коммуникаций через конструкции следует заделать негорючим материалом. Герметизация пробиваемых проемов после окончания монтажа восстановить.
4. Все транзитные вертикальные воздуховоды (между ППК) проложить с пределом огнестойкости EI 30.
5. Системы МО1,1-МО1,2, МЗ-М8 по всей длине выполняются из нержавеющей стали.

						696/П24-АНО - ОВ2			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Серёгин			08.26		Р	021	
Пров.		Селезнев			08.26				
ГИП					08.26	Схемы систем ВЕ			
Н. контр.		Селезнев			08.26				

Technical drawing of a ventilation system layout. The main duct is labeled 800×300 L3320. A branch duct is labeled 600×200 L1872. Another branch duct is labeled 400×200 L1248. The system includes a fan unit labeled ПТК-500х300-Н0-Е160 and a diffuser unit labeled ПЗ ВР 90-50/45.60 (L=2930) with a note "Под потолком вентилаторы". Dimensions include $\pm 15,150$, $-0,740$, $9,250$, $1,624$, $1,80$, and $0,160$. The drawing shows the ducts connected by elbows and supported by hangers.

[illegible]


					696/ПЗ-АНО - 082		
					Капитальный ремонт государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1082 «Солнечный»		
Иит	Колуч	Лист	МФДО	Подп	Дата	Страна	Лист
Разров		Селезнев			08.26		
Пров		Селезнев			08.26	Вентиляция	
ГМП					08.26	Р	022
И контр		Селезнев			08.26	Сметы систем ПТ-ПБ	
						 ООО ТРОКСТ*	

Схема П8




Схема П7

Схема П9

Согласовано	
Взят инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	



ПВ LITENEO 100-50 A.02.40-4x30.R
L=6270 м³/ч (в т.ч. запас 10%)
На полу венткамеры



Примечание:

1. Переходы выполнять односторонними. Воздуховоды прижать к потолку с учетом технологического зазора.
2. Обвод воздуховодами строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнять по месту.
3. Зазоры и отверстия в местах пропуска коммуникаций через конструкции следует заделывать негорючим материалом. Герметизацию проходимых проемов после окончания монтажа восстанавливать.
4. Все транзитные вертикальные воздуховоды (между ППК) проложить с пределом огнестойкости EI 30.
5. Системы M01, M012, M3-M8 по всей длине выполняются из нержавеющей стали.

696/П24-АНО - 0В2									
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники»									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Сервезин				08.26				
Пров.	Селезнев				08.26				
ГИП									
Н. контр.	Селезнев				08.26	Схемы систем П7-П10			

Поз.		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
Оборудование									
МО 4									
		ВРП-С Вентилятор радиальный пристенный	ВРП-С-2.5-А-К1-00.37/2-06-У1		Airone	шт.	1	21	
МО 7									
		ВРП-С Вентилятор радиальный пристенный	ВРП-С-2.5-А-К1-00.37/2-06-У1		Airone	шт.	1	21	
МО 3									
		ВРП-С Вентилятор радиальный пристенный	ВРП-С-2.5-Б-К1-00.55/2-06-У1		Airone	шт.	1	22	
МО 1.1									
		ВРП-С Вентилятор радиальный пристенный	ВРП-С-2.25-А-К1-00.18/2-06-У1		Airone	шт.	1	16	
МО 1.2									
		ВРП-С Вентилятор радиальный пристенный	ВРП-С-2.25-А-К1-00.18/2-06-У1		Airone	шт.	1	16	
МО 2									
		ВРП-С Вентилятор радиальный пристенный	ВРП-С-2.25-А-К1-00.18/2-06-У1		Airone	шт.	1	16	
МО 5									
		ВРП-С Вентилятор радиальный пристенный	ВРП-С-2.25-А-К1-00.18/2-06-У1		Airone	шт.	1	16	
МО 6									
		ВРП-С Вентилятор радиальный пристенный	ВРП-С-2.25-Б-К1-00.25/2-06-У1		Airone	шт.	1	16	
МО 8									
		ВРП-С Вентилятор радиальный пристенный	ВРП-С-2.25-Б-К1-00.25/2-06-У1		Airone	шт.	1	16	
В 1									
		LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R			NED	шт.	1	119	
В 2									
		LITENED 60-30 G1.31-1.1x30.R			NED	шт.	1	128.4	
В 3									
		LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R			NED	шт.	1	119	
В 4									
		LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R			NED	шт.	1	92.6	
В 5									
		LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R			NED	шт.	1	104.8	
В 6									
		LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R			NED	шт.	1	92.6	
В 7									
		LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R			NED	шт.	1	92.6	
Примечание: 1. Применение оборудования, изделий и материалов допускается только при наличии сертификатов соответствия Системы сертификации ГОСТ Р в строительстве. 2. Замена оборудования, материалов и изделий может производиться только по согласованию с проектной организацией. 3. Количество воздуховодов в спецификации приведено с учетом фасонных элементов систем.									
					696/П24-АНО - ОБ2.СО				
					Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники»				
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.
					Дата				
					Разраб.	Серёгин			28.05
					Пров.	Селезнев			28.05
					Н. контр.	Селезнев			28.05
					ГИП	Клиппенштейн			28.05
					Вентиляция			Стадия	Лист
								Р	1
					Спецификация оборудования, изделий и материалов				

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
Оборудование										
Согласовано		В 8								
			LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R			NED	шт.	1	92.6	
		В 9								
			LITENED 50-25 G1.22-0.37x30.R			NED	шт.	1	104.8	
		В 10								
			LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R			NED	шт.	1	92.6	
		В 11								
			LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R			NED	шт.	1	92.6	
		В 13								
			LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R			NED	шт.	1	92.6	
		В 14								
			LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R			NED	шт.	1	92.6	
		В 15								
			LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R			NED	шт.	1	104.8	
		В 16								
			LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R			NED	шт.	1	92.6	
		В 17								
			LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R			NED	шт.	1	92.6	
		В 18								
			LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R			NED	шт.	1	92.6	
		В 19								
			LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R			NED	шт.	1	92.6	
		В 20								
			LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R			NED	шт.	1	92.6	
		В 22								
			LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R			NED	шт.	1	92.6	
		П1								
			LITENED 70-40 G1.31-1.1x30.R			NED	шт.	1	277.3	
	П2									
		LITENED 70-40 G1.31-1.1x30.R			NED	шт.	1	277.3		
Взам. инв. №	П3									
		VR 70-40/35.4D			NED	шт.	1	158.5		
	П4									
		AIRNED-M6 L/K1/P1/A1.18.301.P56.R-4x15/H1/F7/B1			NED	шт.	1	566.4		
	П5									
		LITENED 100-50 A.03.40-4x30.R			NED	шт.	1	319.6		
	П5,П8									
		AIRNED-M6 L/K1/P1/A1.18.301.P56.R-4x15/H1/F7/B1			NED	шт.	1	566.4		
	П6									
		LITENED 100-50 A.03.40-4x30.R			NED	шт.	1	319.6		
Инв. № подл.										
							696/П24-АНО - ОБ2.СО			Лист
										2

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание	
Оборудование											
П7											
			KVR 315/1			NED	шт.	1	47.2		
П9											
			VR 60-30/28.4D			NED	шт.	1	110.7		
П10,В 21											
			VR 50-30/25.4D + VR 50-30/25.4D			NED	шт.	1	143.8		
Арматура воздуховодов											
			Дроссель-клапан прямоугольного сечения 150х100-150х100	ДК			Шт	1	0.48		
			Дроссель-клапан прямоугольного сечения 200х100-200х100	ДК			Шт	2	0.59		
			Дроссель-клапан прямоугольного сечения 300х150-300х150	ДК			Шт	1	1.15		
			Дроссель-клапан прямоугольного сечения 300х200-300х200	ДК			Шт	1	1.58		
			Клапан противопожарный нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 400х200 400х200-400х200	ОГ-400х200-60-НО			шт.	3			
			Клапан противопожарный нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 400х250 400х250-400х250	ОГ-400х250-60-НО			шт.	1			
			Клапан противопожарный нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 400х300 400х300-400х300	ОГ-400х300-60-НО			шт.	1			
			Клапан противопожарный нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 500х250 500х250-500х250	ОГ-500х250-60-НО			шт.	2			
			Клапан противопожарный нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 500х300 500х300-500х300	ППК-500х300-НО-Е160			шт.	1			
			Клапан противопожарный нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 500х300 600х300-600х300	ППК-500х300-НО-Е160			шт.	3			
			Клапан противопожарный нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 500х300 700х300-700х300	ППК-500х300-НО-Е160			шт.	2			
			Клапан противопожарный нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 500х300 700х400-700х400	ППК-500х300-НО-Е160			шт.	1			
			Клапан противопожарный нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 500х300 800х300-800х300	ППК-500х300-НО-Е160			шт.	1			
			Клапан противопожарный нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 500х300 800х400-800х400	ППК-500х300-НО-Е160			шт.	1			
			Клапан противопожарный нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1000х500 1000х500-1000х500	ППК-1000х500-Е160-НО			шт.	1			
			Клапан противопожарный нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. 1000х950 1000х1000-1000х1000	ОГ-1000х950-60-НО			шт.	2			
			Дроссель-клапан круглого сечения Ф100-Ф100	ДК			Шт	51	0.37		
			Клапан противопожарный нормально открытый, с электроприводом Ф100 Ф100-Ф100	ОЗК 100Ø			шт.	17			
			Дроссель-клапан круглого сечения Ф125-Ф125	ДК			Шт	19	0.48		
			Клапан противопожарный нормально открытый, с электроприводом Ф125 Ф125-Ф125	ОЗК-Ф125-НО-Е160			шт.	4			
			Дроссель-клапан круглого сечения Ф150-Ф150	ДК			Шт	2	0		
			Дроссель-клапан круглого сечения Ф160-Ф160	ДК			Шт	20	0.64		
			Клапан противопожарный нормально открытый, с электроприводом Ф160 Ф160-Ф160	ОЗК-Ф160-Е160-НО			шт.	1			
			Дроссель-клапан круглого сечения Ф200-Ф200	ДК			Шт	85	0.84		
Согласовано							696/П24-АНО - ОБ2.СО				Лист
											3
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание	
Арматура воздуховодов												
				Клапан противопожарный нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. Ф200 Ф200-Ф200	ОЗК-Ф200-Е160-НО			шт.	3			
				Дроссель-клапан круглого сечения Ф250-Ф250	ДК			Шт	27	1.32		
				Клапан противопожарный нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной, предел огнестойкости 60 мин. Ф250 Ф250-Ф250	ОЗК-Ф250-Е160-НО			шт.	4			
Воздухораспределители												
				Диффузор потолочный	ДПУ-М 100		Арктос	шт.	56	0.2		
				Диффузор потолочный	ДПУ-М 125		Арктос	шт.	15	0.25		
				Диффузор потолочный	ДПУ-М 160		Арктос	шт.	3	0.35		
				Диффузор прямоугольный	4АПН 600х600		«Арктос»	шт.	1	3		
				Диффузор прямоугольный с регулятором расхода	4АПР 600х600		«Арктос»	шт.	74	4.3		
				Зонт вытяжной 1200х700х500	ЗВО			шт.	1	0		
				Зонт вытяжной островной из нержавеющей стали	AISI 430			Шт	1	0		
				Зонт вытяжной отсровной ЗВО с лабиринтным жироуловителем	ЗВО		ООО "ВЕНТУМ"	шт.	0	0		
				Зонт пристенный вытяжной из нержавеющей стали	AISI 430		ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент»	Шт	6	0		
				Оцинкованная воздухозаборная решетка ВРН-РКДМ	ВРН-РКДМ-400х400	002070	ООО "ВЕНТРЕШЕТКИКОМ"	шт.	1	1.69		
				Оцинкованная воздухозаборная решетка ВРН-РКДМ	ВРН-РКДМ-500х300	002070	ООО "ВЕНТРЕШЕТКИКОМ"	шт.	1	1.61		
				Оцинкованная воздухозаборная решетка ВРН-РКДМ	ВРН-РКДМ-600х300	002070	ООО "ВЕНТРЕШЕТКИКОМ"	шт.	1	1.9		
				Оцинкованная воздухозаборная решетка ВРН-РКДМ	ВРН-РКДМ- 700х400	002070	ООО "ВЕНТРЕШЕТКИКОМ"	шт.	2	2.8		
				Оцинкованная воздухозаборная решетка ВРН-РКДМ	ВРН-РКДМ-1000х500	002070	ООО "ВЕНТРЕШЕТКИКОМ"	шт.	4	4.75		
				Оцинкованная выбросная решетка ВРН-РКДМ	ВРН-РКДМ- 150х150	002070	ООО "ВЕНТРЕШЕТКИКОМ"	шт.	1	0.35		
				Решетка вентиляционная алюминиевая	АДН 200х200		«Арктос»	шт.	1	0.59		
				Решетка вентиляционная алюминиевая	АДН 300х350		«Арктос»	шт.	2	1.19		
				Решетка вентиляционная алюминиевая	АДН 300х500		«Арктос»	шт.	20	1.61		
				Решетка вентиляционная алюминиевая	АДН 350х500		«Арктос»	шт.	1	1.8		
				Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода	АДР 100х200		«Арктос»	шт.	4	0.59		
				Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода	АДР 200х100		«Арктос»	шт.	7	0.6		
				Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода	АДР 200х150		«Арктос»	шт.	5	0.76		
				Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода	АДР 200х300		«Арктос»	шт.	2	1.26		
				Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода	АДР 250х150		«Арктос»	шт.	4	0.89		
				Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода	АДР 300х150		«Арктос»	шт.	2	1.06		
				Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода	АДР 300х200		«Арктос»	шт.	11	1.29		
				Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода	АДР 400х200		«Арктос»	шт.	15	1.63		
				Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода	АДР 500х300		«Арктос»	шт.	25	2.72		
				Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода	АМР 200х200		«Арктос»	шт.	1	0.71		
				Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода	АМР 300х500		«Арктос»	шт.	8	2		
				Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода	АМР 400х200		«Арктос»	шт.	10	1.25		
				Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода	АМР 500х400		«Арктос»	шт.	5	2.57		
				Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода	АМР 600х400		«Арктос»	шт.	1	3.07		
				Решетка вентиляционная алюминиевая с регулятором расхода	АМР 800х400		«Арктос»	шт.	1	4.07		
							696/П24-АНО - ОБ2.СО				Лист	
											4	
							Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
Воздухораспределители										
			Решетка вентиляционнаяалюминиеваяс регуляторомрасхода	АМР 1000х200		«Арктос»	шт.	8	3.06	
			Решетка вентиляционнаяалюминиеваяс регуляторомрасхода	АМР 1000х300		«Арктос»	шт.	2	4.07	
Воздуховоды										
Согласовано			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 300х300	ГОСТ 14918-2020			м	2.8		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 350х250	ГОСТ 14918-2020			м	3.9		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 350х300	ГОСТ 14918-2020			м	206.1		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х200	ГОСТ 14918-2020			м	141		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х250	ГОСТ 14918-2020			м	62.8		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х300	ГОСТ 14918-2020			м	38.6		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 400х400	ГОСТ 14918-2020			м	0.3		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х250	ГОСТ 14918-2020			м	66.7		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х300	ГОСТ 14918-2020			м	155.6		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 500х350	ГОСТ 14918-2020			м	0.2		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х200	ГОСТ 14918-2020			м	5.4		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х250	ГОСТ 14918-2020			м	4.8		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х300	ГОСТ 14918-2020			м	77.5		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х400	ГОСТ 14918-2020			м	2.9		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 600х500	ГОСТ 14918-2020			м	3.5		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х300	ГОСТ 14918-2020			м	64.6		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 700х400	ГОСТ 14918-2020			м	30.1		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800х300	ГОСТ 14918-2020			м	35.4		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 800х400	ГОСТ 14918-2020			м	53.8		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 900х400	ГОСТ 14918-2020			м	3		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 900х500	ГОСТ 14918-2020			м	2.8		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х200	ГОСТ 14918-2020			м	2.3		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х300	ГОСТ 14918-2020			м	3		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х500	ГОСТ 14918-2020			м	28.1		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1000х1000	ГОСТ 14918-2020			м	13.6		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1250х400	ГОСТ 14918-2020			м	3.7		
	Взам. инв. №		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1300х400	ГОСТ 14918-2020			м	6		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали 1400х400	ГОСТ 14918-2020			м	33.6		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали Ф100	ГОСТ 14918-2020			м	312.4		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали Ф125	ГОСТ 14918-2020			м	235.4		
	Подп. и дата		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали Ф150	ГОСТ 14918-2020			м	1.7		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали Ф160	ГОСТ 14918-2020			м	132.9		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали Ф200	ГОСТ 14918-2020			м	462.5		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали Ф225	ГОСТ 14918-2020			м	0.3		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали Ф250	ГОСТ 14918-2020			м	372.5		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали Ф315	ГОСТ 14918-2020			м	12.8		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали Ф355	ГОСТ 14918-2020			м	1.3		
Инв. № подл.										
							696/П24-АНО - ОБ2.СО			Лист
										5
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
Фасонные детали воздуховодов								
	Фасонные детали воздуховодов				шт.	267.88 м²		
Гибкие воздуховоды								
	Гибкий воздуховод Ø160				м.	2		
	Гибкий воздуховод Ø200				м.	32.1		
	Гибкий воздуховод Ø250				м.	5.6		

						696/П24-АНО - ОБ2.СО	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		6

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П1
Тип установки	LITENED 60-30 A.02.28-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	2500	2500
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2770/810/520	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	173.2 кг
Исполнение	Внутреннее


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора	1060x810x520	87	125	2.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x684x364	8.6	4	3.9	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x640x340	3.8	0	3.9	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x810x520	46	28	3.9	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	610x810x520	24	194	2.7	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x640x340	3.8	0	3.9	-	-	-	-
ИТОГО:		173.2	351					



А x В - Высота x Ширина



Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.28-1.1x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м ³ /ч)	2500
Р статическое (Па)	650.7
Р свободное (Па)	300
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	52
Двигатель	AIP71B2
n рабочая (об/мин)	2903

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (N _{уст} , кВт)	1.1
Мощность на валу двигателя (N _у , кВт)	0.6
Ток (А)	2.52
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.1
n номинальная (об/мин)	2800
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	57

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	38.7
Потеря давления воздуха (Па)	69.2
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.9
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	56
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.7
Масса (кг)	19

НАГРЕВАТЕЛЬ 1	
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м3/ч)	1.36
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	30.7
Скорость жидкости в ТО (м/с)	2
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	1.5
Масса (кг)	32

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	193.8
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.7
Масса (кг)	24

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	55	66	70	67	63	56	49	73
На нагнетании (Приток/вытяжка)	49	53	43	31	31	31	29	55
К окружению (Приток/вытяжка)	54	64	66	65	63	52	43	71

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П1
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Блок управления ACW-TG1-1R0/N	1
Смесительный узел SMEX 60-4.0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	3
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	1
Привод PDF 05/230.D	1
Термостат 3 м	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П2
Тип установки	VR 90-50/45.6D [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	3930	3930
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3801/960/560	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	VR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	231.6 кг
Исполнение	Внутреннее


ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал корпуса	Оцинкованная сталь
------------------	--------------------

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Фильтр карманный укороченный (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	340х960х560	12	54	2.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	190х960х560	15.8	1	2.4	-	-	-	-
Фильтр карманный (Вставка карманная фильтрующая F7)	820х960х560	24	166	2.4	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	150х960х560	16.4	28	2.4	-	-	-	-
Вентилятор	985х960х560	96.4	0	2.4	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150х960х560	6	0	2.4	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150х960х560	6	0	2.4	-	-	-	-
Шумоглушитель	1016х960х560	55	18	2.4	-	-	-	-
ИТОГО:		231.6	267					



А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу



Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	VR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	2.16
Расход воздуха (м³/ч)	3930	Установочная мощность (Nуст, кВт)	3.7
P статическое (Па)	616.1	Ток (А)	6.5
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
P дорегулирования (Па)	48.6	n номинальная (об/мин)	930
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	400
Двигатель	45.6D	Масса (кг)	96.4
n рабочая (об/мин)	930		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	60.84
Потеря давления воздуха (Па)	28.4
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
Тип теплоносителя	WTR

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRU
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	54.2
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.4
Масса (кг)	12

НАГРЕВАТЕЛЬ 1	
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (мЗ/ч)	2.13
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	7
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.9
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Масса (кг)	16.4

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Обозначение	FRP
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	166.3
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.4
Масса (кг)	24

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	64	60	58	54	51	44	36	67
На нагнетании (Приток/вытяжка)	65	58	50	41	39	46	41	66
К окружению (Приток/вытяжка)	55	53	55	55	54	52	48	62

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П2
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Блок управления ACW-TG1-3R0/N	1
Смесительный узел SMEX 80-6.3	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	3
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 3 кВт 380 В	1
Привод PDF 05/230.D	1
Термостат 6 м	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	ПЗ
Тип установки	LITENED 70-40 A.02.31-2.2x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	3850	3850
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2950/910/620	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	217.4 кг
Исполнение	Внутреннее


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора	1140x910x620	110	133	2.9	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x784x464	11.2	4	3.8	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x740x440	4.6	0	3.8	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x910x620	58	43	3.8	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	710x910x620	29	217	2.9	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x740x440	4.6	0	3.8	-	-	-	-
ИТОГО:		217.4	397					



A x B - Высота x Ширина



Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.31-2.2x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м³/ч)	3850
Р статическое (Па)	695.3
Р свободное (Па)	300
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	51
Двигатель	AIP80B2
n рабочая (об/мин)	2913

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	2.2
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	1.03
Ток (А)	4.6
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
n номинальная (об/мин)	2860
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	74

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	59.6
Потеря давления воздуха (Па)	72.7
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.9
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	59.8
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.9
Масса (кг)	22

НАГРЕВАТЕЛЬ 1	
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м3/ч)	2.09
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	24.3
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.8
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	2.2
Масса (кг)	37

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	216.5
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.9
Масса (кг)	29


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	60	71	75	71	67	60	54	78
На нагнетании (Приток/вытяжка)	54	58	48	35	31	32	31	60
К окружению (Приток/вытяжка)	59	69	71	69	67	56	48	75

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	ПЗ
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Блок управления ACW-TG1-3R0/N	1
Смесительный узел SMEX 60-6.3	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	3
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В	1
Привод PDF 05/230.D	1
Термостат 6 м	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П4
Тип установки	AIRNED-M6 L/K1/P1/A1.18.201.P56.R-4x15/H1/F7/B1 [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г., , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАнные	РАСЧЕТные
Расход воздуха (м3/ч)	9900	9900
Р свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	2.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4000/1100/1100	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	AIRNED-M
Сторона обслуживания	Слева
Масса	561.8 кг
Исполнение	Внутреннее


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Фильтр грубой очистки (G4) + воздухонагреватель водяной (двухрядный) + вентилятор (выброс прямо)	1800x1100x1100	291.8	210	2.8	-	-	-	-
Панель торцевая с гибкой вставкой (на половину сечения)	150x1068x568	24	0	5.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	125x1090x560	11	1	5.3	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1100x1100	123	33	2.8	-	-	-	-
Фильтр тонкой очистки (Вставка карманная фильтрующая F7)	1100x1100x1100	101	190	2.8	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1050x1050	11	0	2.8	-	-	-	-
ИТОГО:		561.8	434					



А x В - Высота x Ширина



Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	V1.0.P56.R-4x15	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	4
Расход воздуха (м³/ч)	9900	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	3.06
Р статическое (Па)	834.5	Ток (А)	8.5
Р свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.8
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	1410
Частота (Гц)	55	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP100L4	Масса (кг)	202
n рабочая (об/мин)	1561		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	N1.18.201
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	147.61
Потеря давления воздуха (Па)	87.1
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	18
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	123.1
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.8
Масса (кг)	68

НАГРЕВАТЕЛЬ 1	
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м3/ч)	5.18
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	13.9
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.4
Присоединение, G	1 1/2"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	5.3
Масса (кг)	75

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Обозначение	F7
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	190.2
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.8
Масса (кг)	101


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	61	71	74	70	66	58	52	77
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	58	47	34	31	31	29	60
К окружению (Приток/вытяжка)	57	65	64	61	61	46	37	69

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П4
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Блок управления ACW-TG1-3R0/N	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	3
Смесительный узел SMEX 80-10.0	1
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Привод PDF 08/230.D	1
Частотный преобразователь 4 кВт 380 В	1
Термостат 6 м	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П5
Тип установки	AIRNED-M6 L/K1/P1/A1.18.301.P56.R-4x15/H1/F7/B1 [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г., , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАнные	РАСЧЕТные
Расход воздуха (м3/ч)	10320	10320
Р свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	2.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	4000/1100/1100	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	AIRNED-M
Сторона обслуживания	Слева
Масса	566.4 кг
Исполнение	Внутреннее


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Фильтр грубой очистки (G4) + воздухонагреватель водяной (трёхрядный) + вентилятор (выброс прямо)	1800x1100x1100	296.4	266	2.9	-	-	-	-
Панель торцевая с гибкой вставкой (на половину сечения)	150x1068x568	24	0	5.6	-	-	-	-
Заслонка торцевая	125x1090x560	11	1	5.5	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1100x1100	123	36	2.9	-	-	-	-
Фильтр тонкой очистки (Вставка карманная фильтрующая F7)	1100x1100x1100	101	200	2.9	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1050x1050	11	0	2.9	-	-	-	-
ИТОГО:		566.4	503					



А x B - Высота x Ширина



Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	V1.0.P56.R-4x15	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	4
Расход воздуха (м³/ч)	10320	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	3.45
Р статическое (Па)	902.8	Ток (А)	8.5
Р свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.9
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	1410
Частота (Гц)	58	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP100L4	Масса (кг)	202
n рабочая (об/мин)	1625		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	N1.18.301
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	159.76
Потеря давления воздуха (Па)	136.7
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.2
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	F1
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	129
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.9
Масса (кг)	68

НАГРЕВАТЕЛЬ 1	
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (мЗ/ч)	5.6
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	22
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.5
Присоединение, G	1 1/2"
Рядность	3
Заправочный объем (л)	7.1
Масса (кг)	79

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Обозначение	F7
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	200.1
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.9
Масса (кг)	101

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	64	74	77	73	69	62	55	80
На нагнетании (Приток/вытяжка)	58	61	50	37	33	34	32	63
К окружению (Приток/вытяжка)	60	68	67	64	64	50	40	72

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П5
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Блок управления ACW-TG1-3R0/N	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	3
Смесительный узел SMEX 80-10.0	1
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Привод PDF 08/230.D	1
Частотный преобразователь 4 кВт 380 В	1
Термостат 6 м	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П6
Тип установки	LITENED 100-50 A.02.40-4x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	6660	6660
Р свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3200/1225/740	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	315.6 кг
Исполнение	Внутреннее


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора	1260x1225x740	165	136	3	-	-	-	-
Заслонка торцевая	190x1084x564	16.8	3	3.7	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1060x560	6.4	0	3.7	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1225x740	77	34	3.7	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	840x1225x740	44	229	3	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1060x560	6.4	0	3.7	-	-	-	-
ИТОГО:		315.6	402					



А x В - Высота x Ширина



Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.40-4x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	4
Расход воздуха (м³/ч)	6660	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	2.07
Р статическое (Па)	802	Ток (А)	7.9
Р свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2850
Частота (Гц)	43	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP100S2	Масса (кг)	117
n рабочая (об/мин)	2467		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	103.1
Потеря давления воздуха (Па)	69.2
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.7
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	66.5
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3
Масса (кг)	28

НАГРЕВАТЕЛЬ 1	
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м3/ч)	3.62
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	18.3
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.6
Присоединение, G	1 1/4"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	3.8
Масса (кг)	53

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	228.8
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3
Масса (кг)	44

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	61	72	75	72	68	61	54	79
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	59	48	36	32	33	31	61
К окружению (Приток/вытяжка)	60	70	71	70	68	57	48	76

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П6
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Блок управления ACW-TG1-3R0/N	1
Смесительный узел SMEX 80-6.3	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	3
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 4 кВт 380 В	1
Привод PDF 05/230.D	1
Термостат 6 м	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П7
Тип установки	KVR 315/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



Внимание! Расстояние между электрическим нагревателем и вентилятором или фильтром должно быть не менее 1 метра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м ³ /ч)	490	490
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	1.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2985/466/466	



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	44.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Фильтр кассетный (Вставка кассетная фильтрующая G3)	250х359х358	2.4	38	1.7	-	-	-	-
Заслонка торцевая	260х390х315	2.8	2	1.7	-	-	-	-
Воздуонагреватель электрический (9 кВт)	370х319х413	6.8	2	1.7	-	-	-	-
Вентилятор	285х405х405	6.6	0	1.8	-	-	-	-
Хомут соединительный	60х370х370	0.6	0	1.7	-	-	-	-
Хомут соединительный	60х370х370	0.6	0	1.7	-	-	-	-
Шумоглушитель укороченный	730х466х466	10.6	0	1.7	-	-	-	-
Фильтр карманный круглый (корпус) (Вставка карманная фильтрующая F7)	545х360х365	6.9	69	1.1	-	-	-	-
Фильтр карманный круглый (корпус) (Вставка карманная фильтрующая F9)	545х360х365	6.9	80	1.1	-	-	-	-
ИТОГО:		44.2	191					



Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м³/ч)	490
Р статическое (Па)	532.9
Р свободное (Па)	200
Р дорегулирования (Па)	141.1
Частота (Гц)	50
Двигатель	315
n рабочая (об/мин)	2500

Степень защиты оболочки	IP54
Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.26
Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.295
Ток (А)	1.34
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.8
n номинальная (об/мин)	2500
Напряжение (В)	230
Масса (кг)	6.6

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	KEA
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	7.58
Мощность нагрева установочная (кВт)	9
Напряжение/Число ступеней	400 / 1
Потеря давления воздуха (Па)	2.4
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.7
Масса (кг)	6.8

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	KFC
Класс очистки	EU3
Потери давления по воздуху (Па)	38
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.7
Масса (кг)	2.4

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Обозначение	KFP
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	68.6
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.1
Масса (кг)	6.9

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 3	
Обозначение	KFP
Класс очистки	EU9
Потери давления по воздуху (Па)	80.4
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.1
Масса (кг)	6.9

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	45	50	54	54	58	50	47	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	43	47	48	49	54	49	47	58
К окружению (Приток/вытяжка)	35	38	43	46	47	43	34	52

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П7
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Блок управления ACE-TGA-9-10/N	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 IP65, 111V0200	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 IP65, 111V0200	3
Датчик температуры канальный ARK-3S	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDS 02/230.DT	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П8
Тип установки	LITENED 100-50 A.02.40-4x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	6270	6270
Р свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	2.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3200/1225/740	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	315.6 кг
Исполнение	Внутреннее


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора	1260x1225x740	165	125	2.8	-	-	-	-
Заслонка торцевая	190x1084x564	16.8	3	3.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1060x560	6.4	0	3.5	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x1225x740	77	31	3.5	-	-	-	-
Корпус фильтра (Вставка карманная фильтрующая F7)	840x1225x740	44	205	2.8	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x1060x560	6.4	0	3.5	-	-	-	-
ИТОГО:		315.6	364					



А x В - Высота x Ширина



Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.40-4x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м³/ч)	6270
Р статическое (Па)	763.5
Р свободное (Па)	400
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	41
Двигатель	AIP100S2
n рабочая (об/мин)	2363

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	4
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	1.83
Ток (А)	7.9
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.3
n номинальная (об/мин)	2850
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	117

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	97.07
Потеря давления воздуха (Па)	62.2
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.5
Тип теплоносителя	WTR
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	62.5
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.8
Масса (кг)	28

НАГРЕВАТЕЛЬ 1	
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (м3/ч)	3.4
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	16.3
Скорость жидкости в ТО (м/с)	1.5
Присоединение, G	1 1/4"
Рядность	2
Заправочный объем (л)	3.8
Масса (кг)	53

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Обозначение	FRPM
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	204.8
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.8
Масса (кг)	44

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	61	72	75	72	68	61	54	79
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	59	48	36	32	33	31	61
К окружению (Приток/вытяжка)	60	70	71	70	68	57	48	76

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П8
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Блок управления ACW-TG1-3R0/N	1
Смесительный узел SMEX 80-6.3	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	3
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 4 кВт 380 В	1
Привод PDF 05/230.D	1
Термостат 6 м	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П9
Тип установки	VR 60-35/31.4D [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1770	1770
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	2.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	3332/640/390	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	VR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	121.2 кг
Исполнение	Внутреннее


ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал корпуса	Оцинкованная сталь
------------------	--------------------

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Фильтр карманный укороченный (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	330х640х390	6	49	2.3	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178х640х390	9	1	2.3	-	-	-	-
Фильтр карманный (Вставка карманная фильтрующая F7)	640х640х390	11	160	2.3	-	-	-	-
Воздухонагреватель водяной	150х640х390	8.8	25	2.3	-	-	-	-
Вентилятор	720х640х390	46.2	0	2.3	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150х640х390	4.1	0	2.3	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150х640х390	4.1	0	2.3	-	-	-	-
Шумоглушитель	1014х640х390	32	11	2.3	-	-	-	-
ИТОГО:		121.2	246					



А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу



Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР			
Обозначение	VR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	1.05
Расход воздуха (м³/ч)	1770	Установочная мощность (Nуст, кВт)	2.2
Р статическое (Па)	639.7	Ток (А)	4
Р свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.3
Р дорегулирования (Па)	193.7	n номинальная (об/мин)	1415
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	400
Двигатель	31.4D	Масса (кг)	46.2
n рабочая (об/мин)	1415		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1		ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1	
Обозначение	WH.2	Обозначение	FRU
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	27.4	Класс очистки	EU4
Потеря давления воздуха (Па)	25.2	Потери давления по воздуху (Па)	48.9
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26	Степень загрязнения (%)	10
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	20	Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.3
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.3	Масса (кг)	6
Тип теплоносителя	WTR		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1	
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (мЗ/ч)	0.96
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	2.7
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.6
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Масса (кг)	8.8

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 2	
Обозначение	FRP
Класс очистки	EU7
Потери давления по воздуху (Па)	160.3
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.3
Масса (кг)	11

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	57	55	51	52	49	42	37	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	58	58	44	38	36	44	42	61
К окружению (Приток/вытяжка)	64	61	61	63	63	60	56	70

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П9
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Блок управления ACW-TG1-3R0/N	1
Смесительный узел SMEX 40-2.5	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	3
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В	1
Привод PDF 05/230.D	1
Термостат 3 м	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П10
Тип установки	VR 50-30/25.4D [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1220	1220
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	2.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2537/540/340	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	VR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	77.7 кг
Исполнение	Внутреннее


ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал корпуса	Оцинкованная сталь
------------------	--------------------

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Фильтр карманный укороченный (Вставка карманная фильтрующая укороченная G4)	330x540x340	5	49	2.3	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x540x340	7.6	1	2.3	-	-	-	-
Воздуонагреватель водяной	150x540x340	7.1	23	2.3	-	-	-	-
Вентилятор	565x540x340	24.8	0	2.3	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x540x340	3.4	0	2.3	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x540x340	3.4	0	2.3	-	-	-	-
Шумоглушитель	1014x540x340	26.4	11	2.3	-	-	-	-
ИТОГО:		77.7	84					



А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу



Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	VR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.61
Расход воздуха (м³/ч)	1220	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.94
Р статическое (Па)	361.1	Ток (А)	2.2
Р свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.3
Р дорегулирования (Па)	78	n номинальная (об/мин)	1461
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	400
Двигатель	25.4D	Масса (кг)	24.8
n рабочая (об/мин)	1461		

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	WH.2
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	18.19
Потеря давления воздуха (Па)	23.1
t°/влажность вх. воздуха (°C / %)	-26
t°/влажность вых. воздуха (°C / %)	18
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.3
Тип теплоносителя	WTR

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRU
Класс очистки	EU4
Потери давления по воздуху (Па)	48.9
Степень загрязнения (%)	10
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.3
Масса (кг)	5

НАГРЕВАТЕЛЬ 1	
Содержание гликоля (%)	0
t° вх. жидкости (°C)	95
t° вых. жидкости (°C)	70
Схема движения теплоносителей	Противоток
Расход жидкости (мЗ/ч)	0.64
Потеря давления по теплоносителю (кПа)	1.4
Скорость жидкости в ТО (м/с)	0.5
Присоединение, G	1"
Рядность	2
Масса (кг)	7.1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	56	56	55	58	58	54	47	64
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	51	43	38	36	43	41	57
К окружению (Приток/вытяжка)	57	58	58	58	57	55	50	65

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	П10
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Блок управления ACW-TG1-1R0/N	1
Смесительный узел SMEX 40-1.6	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	2
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Привод PDF 05/230.D	1
Термостат 3 м	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B1
Тип установки	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	2470	2470
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1960/710/520	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	119 кг
Исполнение	Наружное


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x520	43.5	84	4.6
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x540x340	3.4	0	4.6
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	610x710x520	54	0	2.4
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x520	10.5	0	4.6
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x584x364	7.6	6	4.6
ИТОГО:						119	90	



А x В - Высота x Ширина



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.28-1.1x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м³/ч)	2470
Р статическое (Па)	389.7
Р свободное (Па)	300
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	45
Двигатель	AIP71B2
n рабочая (об/мин)	2537

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.38
Ток (А)	2.52
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
n номинальная (об/мин)	2800
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	54

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	47	52	45	35	32	36	34	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	58	70	77	76	73	69	62	81
К окружению (Приток/вытяжка)	51	61	63	61	59	48	39	67

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B1
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B2
Тип установки	LITENED 60-30 G1.31-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	3750	3750
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	3.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1960/810/520	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	128.4 кг
Исполнение	Наружное


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x810x520	46	59	5.8
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x640x340	3.8	0	5.8
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	610x810x520	59	0	3.2
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x810x520	11	0	5.8
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x684x364	8.6	9	5.8
ИТОГО:						128.4	68	



А x В - Высота x Ширина



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.31-1.1x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Расход воздуха (м³/ч)	3750	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.65
P статическое (Па)	368.5	Ток (А)	2.52
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.2
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2800
Частота (Гц)	45	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP71B2	Масса (кг)	59
n рабочая (об/мин)	2536		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	52	57	50	40	37	41	40	59
На нагнетании (Приток/вытяжка)	63	75	82	81	78	74	68	86
К окружению (Приток/вытяжка)	56	66	68	66	64	53	45	72

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B2
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B3
Тип установки	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАнные	РАСЧЕТные
Расход воздуха (м3/ч)	2490	2490
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1960/710/520	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	119 кг
Исполнение	Наружное


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x520	43.5	84	4.6
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x540x340	3.4	0	4.6
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	610x710x520	54	0	2.4
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x520	10.5	0	4.6
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x584x364	7.6	6	4.6
ИТОГО:						119	90	



А x В - Высота x Ширина



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.28-1.1x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м³/ч)	2490
Р статическое (Па)	389.7
Р свободное (Па)	300
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	46
Двигатель	AIP71B2
n рабочая (об/мин)	2549

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	1.1
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.39
Ток (А)	2.52
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.4
n номинальная (об/мин)	2800
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	54

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	47	52	45	35	32	36	34	54
На нагнетании (Приток/вытяжка)	58	70	77	76	73	69	62	81
К окружению (Приток/вытяжка)	51	61	63	61	59	48	39	67

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B3
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	1

Адрес объекта



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1210	1210
Р свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	1.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1860/610/420	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	92.6 кг
Исполнение	Наружное


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер Д×Ш×В (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100×610×420	37	71	4.2
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150×440×240	2.7	0	4.2
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510×610×420	40	0	1.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250×610×420	7.5	0	4.2
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178×440×240	5.4	2	4.2
ИТОГО:						92.6	73	



А x В - Высота x Ширина



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м³/ч)	1210
Р статическое (Па)	472.8
Р свободное (Па)	400
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	54
Двигатель	AIP63A2
n рабочая (об/мин)	2947

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.21
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.8
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	49	42	33	31	34	32	51
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	67	74	74	71	67	60	79
К окружению (Приток/вытяжка)	48	58	60	59	57	46	37	65

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B4
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B5
Тип установки	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1530	1530
Р свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	1.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1860/710/470	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	104.8 кг
Исполнение	Наружное


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x470	42	48	3.4
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x540x290	3.2	0	3.4
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x710x470	43	0	1.7
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x470	10	0	3.4
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x540x290	6.6	3	3.4
ИТОГО:						104.8	51	



А x В - Высота x Ширина



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м³/ч)	1530
Р статическое (Па)	450.5
Р свободное (Па)	400
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	47
Двигатель	AIP63B2
n рабочая (об/мин)	2569

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.25
Ток (А)	1.43
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.7
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	43

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	48	53	46	36	33	37	36	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	59	71	78	77	74	70	64	82
К окружению (Приток/вытяжка)	52	62	64	62	60	49	41	68

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B5
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1

Адрес объекта



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТ
Расход воздуха (м³/ч)	1190	1190
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	1.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1860/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	92.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА


Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100х610х420	37	68	4.1
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150х440х240	2.7	0	4.1
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510х610х420	40	0	1.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250х610х420	7.5	0	4.1
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178х440х240	5.4	2	4.1
ИТОГО:						92.6	70	

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B6
Дата коммерческого предложения	27.08.2026



А x B - Высота x Ширина



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м³/ч)	1190	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.16
P статическое (Па)	369.5	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.8
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2712		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	46	39	30	31	31	29	48
На нагнетании (Приток/вытяжка)	53	64	71	71	68	64	57	76
К окружению (Приток/вытяжка)	46	55	57	56	54	43	34	62

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B6
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B7
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	240	240
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	3.4	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1160/340/340	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель укороченный	-	-	-	-	730х272х272	5.5	0	3.3
Вентилятор	-	-	-	-	230х340х340	4	0	3.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х212х212	0.3	0	3.3
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х212х212	0.3	0	3.3
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200х235х160	1.1	6	3.3
ИТОГО:						11.2	6	

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B7
Дата коммерческого предложения	27.08.2026



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.09
Расход воздуха (м³/ч)	240	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
Р статическое (Па)	322.3	Ток (А)	0.48
Р свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.4
Р дорегулирования (Па)	16.3	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	51	57	57	50	55	40	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	53	62	66	66	57	58	42	70
К окружению (Приток/вытяжка)	35	39	43	49	46	47	34	53

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B7
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 IP65, 111V0200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B8
Тип установки	KVR 200/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	110	110
Р свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1180/340/340	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	13.6 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель укороченный	-	-	-	-	730х312х312	6.7	0	1
Вентилятор	-	-	-	-	250х340х340	4.6	0	1
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х253х253	0.4	0	1
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х253х253	0.4	0	1
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200х275х200	1.5	1	1
ИТОГО:						13.6	1	

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B8
Дата коммерческого предложения	27.08.2026



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.11
Расход воздуха (м³/ч)	110	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.157
P статическое (Па)	482.7	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1
P дорегулирования (Па)	81.5	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочая (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	48	53	55	51	48	50	43	59
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	61	63	59	55	53	44	67
К окружению (Приток/вытяжка)	38	38	39	45	44	44	35	50

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B8
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 IP65, 111V0200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B9
Тип установки	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г., ул. Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м³/ч)	1490	1490
Р свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	1.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1860/710/470	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	104.8 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА


Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x470	42	45	3.3
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x540x290	3.2	0	3.3
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x710x470	43	0	1.7
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x470	10	0	3.3
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x540x290	6.6	3	3.3
ИТОГО:						104.8	48	

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B9
Дата коммерческого предложения	27.08.2026



А x В - Высота x Ширина



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.25-0.55x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м³/ч)	1490
Р статическое (Па)	447.7
Р свободное (Па)	400
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	47
Двигатель	AIP63B2
n рабочая (об/мин)	2541

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.55
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.24
Ток (А)	1.43
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.7
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	43

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	48	53	46	36	33	37	36	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	59	71	78	77	74	70	64	82
К окружению (Приток/вытяжка)	52	62	64	62	60	49	41	68

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B9
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1

Адрес объекта



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТ
Расход воздуха (м³/ч)	710	710
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	1.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1860/610/420	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	92.6 кг
Исполнение	Наружное


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100х610х420	37	27	2.5
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150х440х240	2.7	0	2.5
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510х610х420	40	0	1.1
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250х610х420	7.5	0	2.5
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178х440х240	5.4	1	2.5
ИТОГО:						92.6	28	



А x В - Высота x Ширина



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м³/ч)	710
Р статическое (Па)	327.7
Р свободное (Па)	300
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	41
Двигатель	AIP63A2
n рабочая (об/мин)	2244

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.09
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.1
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	63	69	69	66	61	55	74
К окружению (Приток/вытяжка)	44	54	55	54	52	40	32	60

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B10
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1

Адрес объекта



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТ
Расход воздуха (м³/ч)	750	750
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	1.1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1860/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	92.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА


Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100х610х420	37	29	2.6
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150х440х240	2.7	0	2.6
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510х610х420	40	0	1.1
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250х610х420	7.5	0	2.6
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178х440х240	5.4	1	2.6
ИТОГО:						92.6	30	

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B11
Дата коммерческого предложения	27.08.2026



А x В - Высота x Ширина



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м³/ч)	750
Р статическое (Па)	329.8
Р свободное (Па)	300
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	42
Двигатель	AIP63A2
n рабочая (об/мин)	2273

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.09
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.1
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	63	69	69	66	61	55	74
К окружению (Приток/вытяжка)	44	54	55	54	52	40	32	60

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B11
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B12
Тип установки	KVR 200/1 + KVR 200/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	60	60
Р свободное (Па)	400	400
Скорость воздуха (м/с)	0.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1320/680/340	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	20.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ				СЕКЦИИ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ [ВЫТЯЖКА]			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель укороченный	730х312х312	6.7	0	0.5	-	-	-	-
Вентилятор	250х340х340	4.6	0	0.5	250х340х340	4.6	0	0.5
Хомут соединительный	60х253х253	0.4	0	0.5	60х253х253	0.4	0	0.5
Хомут соединительный	60х253х253	0.4	0	0.5	60х253х253	0.4	0	0.5
Заслонка торцевая	200х275х200	1.5	1	0.5	-	-	-	-
Клапан обратный	140х200х200	0.6	21	0.5	140х200х200	0.6	21	0.5
ИТОГО:		14.2	22			6	21	

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B12
Дата коммерческого предложения	27.08.2026





Схема установки Вид снизу



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОРЫ С РЕЗЕРВНЫМ КАНАЛОМ

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	2	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.1
Расход воздуха (м³/ч)	60	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.157
P статическое (Па)	499.7	Ток (А)	0.72
P свободное (Па)	400	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.5
P дорегулирования (Па)	77.8	n номинальная (об/мин)	2600
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	200	Масса (кг)	4.6
n рабочая (об/мин)	2600		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	48	53	54	51	48	50	43	59
На нагнетании (Приток/вытяжка)	52	58	60	55	51	49	41	64
К окружению (Приток/вытяжка)	38	38	39	45	44	44	35	50

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B12
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ZE-11	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Регулятор скорости STY-1,5	2
Привод PDF 03/230.D	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B13
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	140	140
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1160/340/340	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель укороченный	-	-	-	-	730х272х272	5.5	0	1.9
Вентилятор	-	-	-	-	230х340х340	4	0	2
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х212х212	0.3	0	1.9
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х212х212	0.3	0	1.9
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200х235х160	1.1	3	1.9
ИТОГО:						11.2	3	

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B13
Дата коммерческого предложения	27.08.2026



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.08
Расход воздуха (м³/ч)	140	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
Р статическое (Па)	370	Ток (А)	0.48
Р свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2
Р дорегулирования (Па)	67.2	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	50	56	56	49	54	39	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	52	61	65	65	56	57	41	69
К окружению (Приток/вытяжка)	34	39	42	48	45	46	33	52

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B13
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 IP65, 111V0200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B14
Тип установки	KVR 125/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	30	29
P свободное (Па)	300	281
Скорость воздуха (м/с)	0.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1150/251/251	



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	8.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель укороченный	-	-	-	-	730x234x234	4.5	0	0.7
Вентилятор	-	-	-	-	220x251x251	2.7	0	0.7
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x174x174	0.3	0	0.7
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x174x174	0.3	0	0.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x200x125	0.9	1	0.7
ИТОГО:						8.7	1	



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.05
Расход воздуха (м³/ч)	29	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.071
P статическое (Па)	282	Ток (А)	0.33
P свободное (Па)	281.3	Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.7
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	125	Масса (кг)	2.7
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	40	44	51	49	51	46	31	56
На нагнетании (Приток/вытяжка)	50	57	60	58	56	49	32	64
К окружению (Приток/вытяжка)	30	34	32	37	36	38	30	43

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B14
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 IP65, 111V0200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B15
Тип установки	LITENED 50-25 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1440	1440
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	1.6	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1860/710/470	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	104.8 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА


Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x710x470	42	43	3.2
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x540x290	3.2	0	3.2
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x710x470	43	0	1.6
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x710x470	10	0	3.2
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x540x290	6.6	2	3.2
ИТОГО:						104.8	45	

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B15
Дата коммерческого предложения	27.08.2026



А x В - Высота x Ширина



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м³/ч)	1440	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.2
P статическое (Па)	345	Ток (А)	0.96
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.6
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	53	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	43
n рабочая (об/мин)	2920		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	49	42	33	31	34	32	51
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	67	74	74	71	67	60	79
К окружению (Приток/вытяжка)	48	58	60	59	57	46	37	65

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B15
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B16
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	140	140
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1160/340/340	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель укороченный	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	1.9
Вентилятор	-	-	-	-	230x340x340	4	0	2
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	1.9
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	1.9
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x235x160	1.1	3	1.9
ИТОГО:						11.2	3	

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B16
Дата коммерческого предложения	27.08.2026



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.08
Расход воздуха (м³/ч)	140	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
Р статическое (Па)	370	Ток (А)	0.48
Р свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2
Р дорегулирования (Па)	67.2	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	50	56	56	49	54	39	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	52	61	65	65	56	57	41	69
К окружению (Приток/вытяжка)	34	39	42	48	45	46	33	52

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B16
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 IP65, 111V0200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D	1

Адрес объекта



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТ
Расход воздуха (м³/ч)	370	365
Р свободное (Па)	250	244
Скорость воздуха (м/с)	5.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1160/340/340	



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель укороченный	-	-	-	-	730х272х272	5.5	0	5.1
Вентилятор	-	-	-	-	230х340х340	4	0	5.2
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х212х212	0.3	0	5.1
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х212х212	0.3	0	5.1
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200х235х160	1.1	10	5.1
ИТОГО:						11.2	10	



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.1
Расход воздуха (м³/ч)	365	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	254.1	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	243.7	Скорость воздуха в сечении (м/с)	5.2
P дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	45	51	58	59	51	56	42	63
На нагнетании (Приток/вытяжка)	54	63	67	67	58	59	43	71
К окружению (Приток/вытяжка)	37	40	45	51	48	49	36	55

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B17
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 IP65, 111V0200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B18
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	190	190
Р свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	2.7	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1160/340/340	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель укороченный	-	-	-	-	730х272х272	5.5	0	2.6
Вентилятор	-	-	-	-	230х340х340	4	0	2.7
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х212х212	0.3	0	2.6
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х212х212	0.3	0	2.6
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200х235х160	1.1	4	2.6
ИТОГО:						11.2	4	

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B18
Дата коммерческого предложения	27.08.2026



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.09
Расход воздуха (м³/ч)	190	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	346.8	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.7
P дорегулирования (Па)	92.5	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	50	56	57	49	54	40	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	52	62	65	65	56	57	41	70
К окружению (Приток/вытяжка)	35	39	43	49	46	47	34	53

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B18
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 IP65, 111V0200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B19
Тип установки	KVR 125/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	100	98
P свободное (Па)	250	242
Скорость воздуха (м/с)	2.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1150/251/251	



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	8.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель укороченный	-	-	-	-	730x234x234	4.5	0	2.3
Вентилятор	-	-	-	-	220x251x251	2.7	0	2.3
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x174x174	0.3	0	2.3
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x174x174	0.3	0	2.3
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200x200x125	0.9	4	2.3
ИТОГО:						8.7	4	



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.06
Расход воздуха (м³/ч)	98	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.071
Р статическое (Па)	245.2	Ток (А)	0.33
Р свободное (Па)	241.5	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.3
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2450
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	125	Масса (кг)	2.7
n рабочая (об/мин)	2450		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	41	45	52	50	52	47	32	57
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	58	62	59	57	50	34	66
К окружению (Приток/вытяжка)	31	35	34	38	37	39	32	44

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B19
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 IP65, 111V0200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B20
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАнные	РАСЧЕТные
Расход воздуха (м3/ч)	250	250
Р свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	3.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1160/340/340	



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель укороченный	-	-	-	-	730х272х272	5.5	0	3.5
Вентилятор	-	-	-	-	230х340х340	4	0	3.5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х212х212	0.3	0	3.5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х212х212	0.3	0	3.5
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200х235х160	1.1	7	3.5
ИТОГО:						11.2	7	



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.09
Расход воздуха (м³/ч)	250	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
Р статическое (Па)	317.3	Ток (А)	0.48
Р свободное (Па)	250	Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.5
Р дорегулирования (Па)	60.8	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	51	57	58	50	55	41	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	53	62	66	66	57	58	42	70
К окружению (Приток/вытяжка)	35	39	43	49	46	47	34	53

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B20
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 IP65, 111V0200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D	1

Адрес объекта



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТ
Расход воздуха (м³/ч)	1210	1210
Р свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	1.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1860/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	92.6 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА


Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100х610х420	37	71	4.2
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150х440х240	2.7	0	4.2
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510х610х420	40	0	1.8
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250х610х420	7.5	0	4.2
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178х440х240	5.4	2	4.2
ИТОГО:						92.6	73	

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B21
Дата коммерческого предложения	27.08.2026



А x В - Высота x Ширина



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м³/ч)	1210	Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.11
Р статическое (Па)	222.8	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	150	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.8
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	44	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2406		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании (Приток/вытяжка)	51	63	69	69	66	61	55	74
К окружению (Приток/вытяжка)	44	54	55	54	52	40	32	60

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B21
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B22
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	210	210
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1160/340/340	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	11.2 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Материал секции вентилятора	Пластик
Материал корпуса секций (кроме секции вентилятора)	Оцинкованная сталь

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель укороченный	-	-	-	-	730х272х272	5.5	0	2.9
Вентилятор	-	-	-	-	230х340х340	4	0	2.9
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х212х212	0.3	0	2.9
Хомут соединительный	-	-	-	-	60х212х212	0.3	0	2.9
Заслонка торцевая	-	-	-	-	200х235х160	1.1	5	2.9
ИТОГО:						11.2	5	

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B22
Дата коммерческого предложения	27.08.2026



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Потребляемая мощность (Nп, кВт)	0.09
Расход воздуха (м³/ч)	210	Установочная мощность (Nуст, кВт)	0.105
P статическое (Па)	337.2	Ток (А)	0.48
P свободное (Па)	300	Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.9
P дорегулирования (Па)	32.2	n номинальная (об/мин)	2550
Частота (Гц)	50	Напряжение (В)	230
Двигатель	160	Масса (кг)	4
n рабочая (об/мин)	2550		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	44	51	56	57	50	54	40	61
На нагнетании (Приток/вытяжка)	53	62	66	65	56	57	41	70
К окружению (Приток/вытяжка)	35	39	43	49	46	47	34	53

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	B22
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-10	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 IP65, 111V0200	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDF 03/230.D	1

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	MO2
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	27.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м³/ч)	200	200
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	0.3	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1860/610/420	


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	92.6 кг
Исполнение	Наружное


ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Шумоглушитель	-	-	-	-	1100x610x420	37	3	0.7
Вставка гибкая (торцевая)	-	-	-	-	150x440x240	2.7	0	0.7
Вентилятор (выброс прямо)	-	-	-	-	510x610x420	40	0	0.3
Пустая секция под заслонку	-	-	-	-	250x610x420	7.5	0	0.7
Заслонка торцевая	-	-	-	-	178x440x240	5.4	0	0.7
ИТОГО:						92.6	3	



А x В - Высота x Ширина



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м³/ч)	200
Р статическое (Па)	303.1
Р свободное (Па)	300
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	37
Двигатель	AIP63A2
n рабочая (об/мин)	2012

Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.04
Ток (А)	0.96
Скорость воздуха в сечении (м/с)	0.3
n номинальная (об/мин)	2730
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	40

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	37	41	33	30	31	31	29	44
На нагнетании (Приток/вытяжка)	48	59	65	65	62	57	51	70
К окружению (Приток/вытяжка)	41	50	51	50	48	36	28	56

Номер коммерческого предложения	ND26-037470/6
Наименование установки	МО2
Дата коммерческого предложения	27.08.2026

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 IP65, 111V0500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1)	1

Левое исполнение



Вид сбоку со стороны входного отверстия

Вентилятор: VTR-NT-25H-0,55x30-KR-L0-Y2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	2260	2374
Статическое давление (Па)	300	443

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	25
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	0,55x30
n рабочая	3233 об/мин
Частота вращения	59 Гц
Установочная мощность	0.55 кВт
Номинальный ток	1.4 А
Напряжение	380 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	250
Д мм	495
Ш мм	500
Ш2 мм	156
Ш1 мм	372
В мм	533
В1 мм	328
Масса кг	23

Б мм	321
А мм	180
Г1 мм	200
Г2 мм	370
D1 мм	260
D2 мм	8
N шт	4

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500	1
Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1)	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Вставка гибкая VGKR-T0-250-KR (ТИП1)	1
Кожух двигателя KGD-250-KR (ТИП1)	1
Комплект резинометаллических виброопор (RVI-1) (ТИП1)	1
Клапан защитный CZR-250-KR (ТИП1)	1


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	47	56	70	79	73	73	71	65	82
Звуковое давление	36	45	59	68	62	62	60	54	71



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для размещения по категории У1, УХЛ1 и Т1 требуется применение кожуха (опция) и защитного клапана (опция)

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Клапан защитный CZR-250-KR (ТИП1)	102



Левое исполнение



Вид сбоку со стороны входного отверстия

Вентилятор: VTR-NT-25H-0,37x30-KR-L0-Y2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	1700	1763
Статическое давление (Па)	300	419

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	25
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	0,37x30
n рабочая	2730 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Установочная мощность	0,37 кВт
Номинальный ток	0,9 А
Напряжение	380 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Д мм	250	Б мм	321
Д мм	495	А мм	180
Ш мм	500	Г1 мм	200
Ш2 мм	156	Г2 мм	370
Ш1 мм	372	Д1 мм	260
В мм	533	Д2 мм	8
В1 мм	328	Н шт	4
Масса кг	22		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500	1
Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1)	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Вставка гибкая VGKR-T0-250-KR (ТИП1)	1
Кожух двигателя KGD-250-KR (ТИП1)	1
Комплект резинометаллических виброопор (RVI-1) (ТИП1)	1
Клапан защитный CZR-250-KR (ТИП1)	1


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	42	51	69	71	68	69	66	61	76
Звуковое давление	31	40	58	60	57	58	55	50	65



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для размещения по категории У1, УХЛ1 и Т1 требуется применение кожуха (опция) и защитного клапана (опция)

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Клапан защитный CZR-250-KR (ТИП1)	90



Левое исполнение



Вид сбоку со стороны входного отверстия

Вентилятор: VTR-NT-25H-0,37x30-KR-L0-Y2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	1470	1614
Статическое давление (Па)	300	466

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	25
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	0,37x30
n рабочая	2730 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Установочная мощность	0,37 кВт
Номинальный ток	0,9 А
Напряжение	380 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	250	B мм	321
Д мм	495	A мм	180
Ш мм	500	Г1 мм	200
Ш2 мм	156	Г2 мм	370
Ш1 мм	372	D1 мм	260
B мм	533	D2 мм	8
B1 мм	328	N шт	4
Масса кг	22		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500	1
Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1)	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Вставка гибкая VGKR-T0-250-KR (ТИП1)	1
Кожух двигателя KGD-250-KR (ТИП1)	1
Комплект резинометаллических виброопор (RVI-1) (ТИП1)	1
Клапан защитный CZR-250-KR (ТИП1)	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	45	53	73	69	67	69	68	62	78
Звуковое давление	34	42	62	58	56	58	57	51	66

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Для размещения по категории У1, УХЛ1 и Т1 требуется применение кожуха (опция) и защитного клапана (опция)

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Клапан защитный CZR-250-KR (ТИП1)	87

VTR-NT-25H-0,37х30-KR-L0-Y2



Левое исполнение



Вид сбоку со стороны входного отверстия

Вентилятор: VTR-NT-25H-0,37x30-KR-L0-Y2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	1580	1690
Статическое давление (Па)	300	443

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	25
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	0,37x30
n рабочая	2730 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Установочная мощность	0,37 кВт
Номинальный ток	0,9 А
Напряжение	380 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	250	Б мм	321
Д мм	495	А мм	180
Ш мм	500	Г1 мм	200
Ш2 мм	156	Г2 мм	370
Ш1 мм	372	D1 мм	260
В мм	533	D2 мм	8
В1 мм	328	N шт	4
Масса кг	22		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500	1
Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1)	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Вставка гибкая VGKR-T0-250-KR (ТИП1)	1
Кожух двигателя KGD-250-KR (ТИП1)	1
Комплект резинометаллических виброопор (RVI-1) (ТИП1)	1
Клапан защитный CZR-250-KR (ТИП1)	1


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	42	51	69	71	68	69	66	61	76
Звуковое давление	31	40	58	60	57	58	55	50	65



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для размещения по категории У1, УХЛ1 и Т1 требуется применение кожуха (опция) и защитного клапана (опция)

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Клапан защитный CZR-250-KR (ТИП1)	88



Левое исполнение



Вид сбоку со стороны входного отверстия

Вентилятор: VTR-NT-25H-0,37x30-KR-L0-Y2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	1360	1464
Статическое давление (Па)	350	501

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	25
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	0,37x30
n рабочая	2730 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Установочная мощность	0.37 кВт
Номинальный ток	0.9 А
Напряжение	380 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	250	Б мм	321
Д мм	495	А мм	180
Ш мм	500	Г1 мм	200
Ш2 мм	156	Г2 мм	370
Ш1 мм	372	D1 мм	260
В мм	533	D2 мм	8
В1 мм	328	N шт	4
Масса кг	22		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 IP65, 111V0500	1
Шкаф автоматики ACW с контроллером ZE-1R0	1
Выносной пульт CR-TOP PDU1 (Кнопочный пост №1)	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Вставка гибкая VGKR-T0-250-KR (ТИП1)	1
Кожух двигателя KGD-250-KR (ТИП1)	1
Комплект резинометаллических виброопор (RVI-1) (ТИП1)	1
Клапан защитный CZR-250-KR (ТИП1)	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	45	53	73	69	67	69	68	62	78
Звуковое давление	34	42	62	58	56	58	57	51	66

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для размещения по категории У1, УХЛ1 и Т1 требуется применение кожуха (опция) и защитного клапана (опция)

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Клапан защитный CZR-250-KR (ТИП1)	83

