

Согласовано				
	Взам. инв. №			
	Погр. и дата			
	Инв. Номер			

Основной комплект рабочих чертежей комплекта ОВ			
№	Наименование	Формат	Прим.
1	Общие указания	A3	
2	Характеристики вентиляционного оборудования	A3	
3	План 1-ого этажа	A2	
4	План 2-ого этажа	A2	
5	План 3-ого этажа	A2	
6	План 4-ого этажа	A2	
7	План тех. этажа	A2	
8	План кровли	A2	
9	Аксонометрии систем	A2	
10	Узлы	A3	

Ведомость прилагаемых и ссылочных документов		
Обозначение	Наименование	Прим.
	Ссылочные документы	
Серия 5904-1	Крепления воздуховодов	
Серия 5904-51	Зонты и дефлекторы	
	Прилагаемые документы	
26.062-ОВ.С	Спецификация оборудования и материалов	

Общие указания
1. Общие указания
Рабочая документация марки ПДВ разработана на основании проектных решений, принятых в проектной документации стадии П, задания на проектирование и исходных данных смежных разделов.
Объект: ГБОУ Школа № 1282 «Сокольники», г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1.
Настоящим проектом решаются вопросы противодымной вентиляции проектируемого объекта. Проект выполнен на основании:

- утвержденной проектной документации;
- архитектурно-строительных чертежей;
- технологической части.

При разработке проекта учтены требования нормативных документов, в том числе:

- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
- ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.

2. Климатологические данные района строительства
Расчетное барометрическое давление – 997 гПа. Расчетные параметры наружного воздуха:
а) Теплый период года:
- температура для расчета вентиляции +23,0 °С;
- относительная влажность для вентиляции 57 %.
б) Холодный период года:
- температура для расчета отопления и вентиляции –26 °С;
- относительная влажность 84 %.
Расчетные параметры внутреннего воздуха (температура воздуха в обслуживаемой зоне) в холодный период года приняты:
- учебные классы, административные помещения – +20 °С;
- актовый зал (многосветное пространство) – +20 °С;
- спортивные залы – +18 °С (гимнастический зал – +20 °С);
- раздевалки – +25 °С;
- помещения медблока – +23 °С;
- обеденный зал – +18 °С;
- производственные помещения пищеблока – +19 °С.

2. Состав систем противодымной вентиляции
Для следующих помещений предусматриваются отдельные приточные и вытяжные системы противодымной защиты:
- ПД1, ПД2 – тамбур-шлюзы (001а, 006) при выходе из спортивного зала (подпор);
- ВД1.1, ВД1.2 – спортивный зал (дымоудаление);
- ПД3 – спортивный зал (компенсация);
- ВД3.1, ВД3.2 – актовый зал, пом. 415 (дымоудаление);
- ПД4 – актовый зал, пом. 415 (компенсация);
- ВД2 – вестибюль (102), коридоры 201, 301, 401 (дымоудаление);
- ПД5 – коридоры 201, 301, 401 (компенсация);
- ВД4 – коридоры 202, 304, 402 (дымоудаление);
- ПД6 – вестибюль (102), коридоры 202, 304, 402 (компенсация).


4. Воздуховоды и клапаны
В проекте предусмотрена установка клапанов дымоудаления и подпора. Расстояние между точками забора и выброса – не менее 5 метров. Приточные и вытяжные воздуховоды систем противодымной вентиляции предусмотрены из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм.

5. Размещение клапанов
Клапаны систем подпора (кроме ПД1, ПД2) устанавливаются на высоте 0,3 м от уровня пола. Клапаны систем ПД1, ПД2, а также клапаны систем дымоудаления актового зала монтируются в перекрытии обслуживаемого помещения. Клапаны систем дымоудаления коридоров и вестибюля устанавливаются на отметке +2,900 от уровня пола.

6. Огнезащита воздуховодов
Все воздуховоды систем противодымной вентиляции покрываются огнезащитным покрытием EI60. Теплоогнезащитное покрытие необходимо укладывать на поверхность воздуховодов внахлест. Элементы креплений (подвески) конструкций воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости должны иметь пределы огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов в пределах обслуживаемого пожарного отсека и не менее нормируемых для строительных конструкций, к которым крепятся воздуховоды, за пределами обслуживаемого пожарного отсека.


7. Монтаж и сервисное обслуживание
Все системы должны быть смонтированы в соответствии с СП 73.13330.2016. Крепление воздуховодов – согласно серии 5.904-1. Зазоры и отверстия в местах пропуска коммуникаций через конструкции следует заделать негорючим материалом; герметизацию пробиваемых проемов после окончания монтажа восстановить. Виды работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ: прокладка воздуховодов противодымной вентиляции в вертикальных и горизонтальных шахтах в строительном исполнении (перед зашивкой шахт), а также за подшивным потолком неразборной конструкции (перед его установкой).

						696/Р-24-АНО-ПДВ			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа 1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бараболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол. уч	Лист	№	Погр.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Серегин			24.08.26		Р	1	10
Проверил		Селезнев			24.08.26				
ГИП					24.08.26	Общие данные	ООО "Проект+		
Н. контр.		Селезнев			24.08.26				



Экспликация помещений 1-20 этажа		
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
131	Моечная для столовой посуды	18,4
132	Коридор	21,2
133	Кладовая и моечная оборотной тары	4,0
134	Загрузочный цех	6,6
135	Кладовая сухих продуктов	3,7
136	Помещение персонала с санузлом	6,0
137	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,8
138	ПУИ	3,5
139	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	29,2
140	Кабинет врача	18,7
141	Процедурный (прибывочный) кабинет	12,9
142	Помещение для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов	5,5
143	Ожидальная медбокс	3,4
144	Помещение СС	9,5
145	Кабинет с рабочим пространством для учителей. Тип 1	41,5
146	Гардероб для учителей	19,1
		1254,5

Формат А1




Кладочный план помещений 2-ого этажа
в осях 3-5,8-10/Г-Д


Экспликация помещений 2-го этажа		
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²
201	Коридор	191,7
202	Коридор	187,7
203	Помещение СС	5,2
204	Лестничная клетка (Тип Л1)	27,4
205	Лестничная клетка (Тип Л1)	27,6
206	Помещение СС	9,4
207	Подсобное помещение	6,0
208	Подсобное помещение	2,8
209	Санузел для персонала	3,1
210	ПУИ	2,2
211	Санузел для девочек (начальной школы)	19,1
212	Санузел для мальчиков (начальной школы)	18,8
213	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. слушатели-логопеды	18,1
214	Административный кабинет. Тип 1	16,9
215	Учебный кабинет	52,7
216	Учебный кабинет	45,6
217	Учебный кабинет	46,2
218	Учебный кабинет	46,4
219	Учебный кабинет	49,3
220	Учебный кабинет	48,9
221	Учебный кабинет	49,6
222	Учебный кабинет	49,3
223	Учебный кабинет	47,9
224	Гимнастический зал	72,6
225	Раздевальня мальчиков	9,5
226	Раздевальня девочек	8,9
227	Учебный кабинет	51,7
		1114,4

Составлено					
Взам. инст. №					
Подп. и дата					
Инв. №инв.					

						696/Р-24-АНО-ПДВ			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа 1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Баролина, д.1, корпус 1			
Изм.	Кол. у.	Лист	№	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Старая	Лист	Листов
Разработ.	Сергеев				24.08.26		Р	4	
Проверил	Селезнев				24.08.26				
ГИП					24.08.26				
Н.контр.	Селезнев				24.08.26	План 2-го этажа	ООО "Проект"		




Экспликация помещений 3-го этажа		
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
301	Коридор с рекреацией	179,8
302	Лестничная клетка (Тип Л1)	27,3
303	Лестничная клетка (Тип Л1)	27,7
304	Коридор с рекреацией	155,8
305	Помещение СС	5,1
306	Помещение СС	6,8
307	Подсобное помещение	5,3
308	Подсобное помещение	4,3
309	Туалет для персонала	3,1
310	ПУИ	2,3
311	Уборная для девочек	19,0
312	Уборная для мальчиков	18,9
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. коррекционным педагогом	16,0
314	Учебный кабинет	51,9
315	Учебный кабинет	44,6
316	Учебный кабинет	47,9
317	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	66,5
318	Творческая студия с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	94,7
319	Учебный кабинет	51,4
320	Учебный кабинет	48,7
321	Учебный кабинет	47,9
322	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив	163,4
323	Многофункциональный информационный библиотечный центр. Хранение (закрытый фонд) и выдача книг	19,8
		1108,1




Экспликация помещений 4-го этажа		
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
401	Коридор с рекреацией	173,6
402	Коридор с рекреацией	166,2
403	Тамбур	4,1
404	Лестничная клетка (Тип Л1)	26,9
405	Лестничная клетка (Тип Л1)	26,8
406	Помещение СС	5,0
407	Помещение СС	6,8
408	Подсобное помещение	5,0
409	Подсобное помещение	4,4
410	Туалет для персонала	2,9
411	ПМ	2,1
412	Уборная для девочек	19,0
413	Уборная для мальчиков	19,1
414	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. спедиагогом-психологом	16,2
415	Актовый зал (с эстрадой в уровне пола)	131,1
416	Технический центр	12,4
417	Артстическая	6,9
418	Кладовая инвентаря	6,1
419	Кабинет математики	50,8
420	Учебный кабинет (для изучения естествознания/биологии/география Тип 2	92,4
421	Лабораторная биологии	18,3
422	Учебный кабинет (история)	45,0
423	Кабинет иностранного языка с возможностью деления/трансформируемой перегородкой на два помещения	65,9
424	Учебный кабинет информатики с возможностью деления/трансформируемой перегородкой на два помещения	90,5
425	Кабинет русского языка и литературы	53,4
426	Кабинет русского языка и литературы	48,1
		1098,9

Составлено					
Изм.	Код	Уч.	Лист	№	Полн.
Разраб.	Сергеев		24.08.26		
Проверил	Селезнев		24.08.26		
ГИП			24.08.26		
Н.контр.	Селезнев		24.08.26		
Полн. и дата	Взам. инд. №				
Инд. Инвент.					















						696/Р-24-АНО-ПДВ				
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа 1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Баровкина, д.1, корп.1				
Изм.	Код	уч.	Лист	№	Полн.	Дата	Капитальный ремонт	Страница	Лист	Листов
Разраб.		Сергеев				24.08.26		Р	7	
Проверил		Селезнев				24.08.26				
ГИП						24.08.26				
Н.контр.		Селезнев				24.08.26	План чердака	000 "Проектн"		




Составлено					
Взам. инв.					
Полн. и дата					
Инв. инв.					

						696/Р-24-АНО-ПДВ			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа 1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барбосина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол. изм.	Лист	№	Полн.	Дата	Капитальный ремонт	Стация	Лист	Листов
Разработ.	Сергеев				24.08.26		Р	8	
Проверил	Селезнев				24.08.26				
ГИП					24.08.26				
Н.контр.	Селезнев				24.08.26	План кровли	ООО "Проектн"		





						696/Р-24-АНО-ПДВ		
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа 1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Баролина, д.1, корп.1		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№	Погр.	Дата	Капитальный ремонт	Стация	Лист
Разраб.	Сергеев				24.08.26		Р	9
Проверил	Селезнев				24.08.26			
ГИП					24.08.26	Аксонометрии систем	ООО "Проектн"	
Н.контр.	Селезнев				24.08.26			

Согласовано					
Взам. инж. №					
Подп. и дата					
Инв. №подл.					



Примечание
Все переходы систем дымоудаления коридоров (ВД2,ВД4)принять со смещением по отметке низа воздуховодов

Схема монтажа крышных вентиляторов



						696/Р-24-АНО-ПДВ			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа 1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бараболына, д.1, корп.1			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Серегин			24.08.26		Р	10	
Проверил		Селезнев			24.08.26				
ГИП					24.08.26	План кровли	ООО "Проект+"		
Н. контр.		Селезнев			24.08.26				

Согласовано

	Взам. инв. №	Погр. и дата	Инв. №подл.

№	Наименование	Тип,марка	Завод-изготовитель	Ед.изм	Кол-во	Масса ед, кг	Примечание
	Системы ПД1,ПД2						
1	Вентилятор	LITENED 40-20 G1.22-0,37X30	NED	шт	2		
2	Вентилятор осевой горизонтальный	VOC 50-2,2X30	NED	шт	2		
3	Вставка гибкая	FH 40-20-T4	NED	шт	2		
4	Клапан противопожарный нормально закрытый	PPK-1-60-700x500-Z-M220-F	NED	шт	4		
5	Воздухозаборная решетка	LITENED 40-20	NED	шт	3		
6	Решетка декоративная для противопожарного клапана из нержавеющей стали	РЭД-РДКМ-ОР 700x500	REDVENT	шт	2		
7	Отвод 90 из оцинкованной стали 500x700,толщина не менее 0,8 мм			шт	2		Класс В
8	Отвод 90 из оцинкованной стали 200x400,толщина не менее 0,8 мм			шт	2		Класс В
9	Воздуховод из оцинкованной стали 500x700,толщина не менее 0,8 мм			п.м	10		Класс В
10	Воздуховод из оцинкованной стали 200x400,толщина не менее 0,8 мм			п.м	4		Класс В
	Система ПД3						
1	Вентилятор осевой горизонтальный	VOC 80-11x30	NED	шт	1		
2	Козырёк защитный	VPN-800	NED	шт	1		
3	Клапан противопожарный нормально закрытый	PPK-1-60-1000x700-Z-M220-F	NED	шт	1		
4	Решетка декоративная для противопожарного клапана из нержавеющей стали	РЭД-РДКМ 1000x700	REDVENT	шт	1		
5	Отвод 90 из оцинкованной стали 1000x700,толщина не менее 1 мм			шт	1		
6	Отвод 90 из оцинкованной стали 700x1000,толщина не менее 1 мм			шт	2		
7	Воздуховод из оцинкованной стали 1000x700,толщина не менее 1 мм			п.м	4		
8	Воздуховод из оцинкованной стали Ø800,толщина не менее 1 мм			п.м	1		
	Система ПД4						
1	Вентилятор осевой крышный	VOP63-7,5x30 (без крыши)	NED	шт	1		
2	Комплект крыши для VOP-N 63		NED	шт	1		
3	Стакан монтажный утепленный MSN-U-560		NED	шт	1		
4	Плита опорная SPN-630		NED	шт	1		
5	Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 560		NED	шт	1		
6	Противопожарный клапан	PPK-2-60-800x800-Z-S220-X	NED	шт	1		

						696/Р-24- АНО- ПДВ					
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа 1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бараболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол. уч	Лист	№	Погр.	Дата	Капитальный ремонт			Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Серегин			24.08.26				Р	1	
Проверил		Селезнев			24.08.26						
ГИП					24.08.26	Спецификация материалов и оборудования			ООО "Проект+		
Н. контр.		Селезнев			24.08.26						

Согласовано				
	Взам. инв. №			
	Подпись и дата			
	Инв. № подл.			

№	Наименование	Тип,марка	Завод-изготовитель	Ед.изм	Кол-во	Масса ед, кг	Примечание					
3	Клапан дымоудаления нормально закрытый стеновой	PPK-1D-60-800x600-M220-V-S	NED	шт	2							
4	Решетка декоративная для противопожарного клапана из нержавеющей стали	РЭД-РДКМ-ОР 800x600	REDVENT	шт	2							
5	Отвод 90° из оцинкованной стали 800x1000,толщина не менее 0,8 мм			шт	2							
6	Отвод 90° из оцинкованной стали 1000x800,толщина не менее 0,8 мм			шт	2							
7	Переход из оцинкованной стали 800x1000/φ1000,толщина не менее 0,8 мм			шт	2							
8	Воздуховод из оцинкованной стали 800x1000,толщина не менее 0,8 мм			п.м	12							
	Системы ВД2,ВД4											
1	Вентилятор дымоудаления крышный	VDNV-DU-400-80H-5,5x10-HF-Y1	NED	шт	2							
2	Стакан монтажный утепленный MSN-U-800		NED	шт	2							
3	Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 800		NED	шт	2							
4	Противопожарный клапан PPK-2-60-1100x1100-Z-S220-X (кассет.)		NED	шт	2							
5	Клапан дымоудаления нормально закрытый стеновой	PPK-1D-60-900x400-M220-V-S	NED	шт	16							
6	Решетка декоративная для противопожарного клапана из нержавеющей стали	РЭД-РДКМ-ОР 900x400	REDVENT	шт	16							
7	Отвод 90° из оцинкованной стали 400x900,толщина не менее 0,8 мм			шт	6							
8	Отвод 90° из оцинкованной стали 900x600,толщина не менее 0,8 мм			шт	1							
9	Переход из оцинкованной стали 400x900/600x900,толщина не менее 0,8 мм			шт	4							
10	Тройник из оцинкованной стали равнопроходной 400x900,толщина не менее 0,8 мм			шт	6							
11	Тройник из оцинкованной стали 600x900/400x900,толщина не менее 0,8 мм			шт	4							
12	Воздуховод из оцинкованной стали 400x900,толщина не менее 0,8 мм			п.м	57							
13	Воздуховод из оцинкованной стали 600x900,толщина не менее 0,8 мм			п.м	22							
14	Воздуховод из оцинкованной стали 900x900,толщина не менее 0,8 мм			п.м	4							
	Системы ВД3.1,ВД3.2											
1	Вентилятор дымоудаления крышный	VDNV-DU-400-63F-4x15-HF-Y1		шт	2							
2	Стакан монтажный утепленный MSN-U-630			шт	2							
3	Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 630			шт	2							
4	Противопожарный клапан PPK-2-60-900x900-Z-S220-X			шт	2							
5	Клапан дымоудаления нормально закрытый стеновой	PPK-1D-60-800x600-M220-V-S	NED	шт	2							
6	Решетка декоративная для противопожарного клапана из нержавеющей стали	РЭД-РДКМ-ОР 800x600	REDVENT	шт	2							
7	Воздуховод из оцинкованной стали 900x900,толщина не менее 0,8 мм			п.м	6							
	Огнезащита воздуховодов											
1	Онезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60	МПБФ-20		м2	580							
				Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/Р-24-АНО-ПДВ		Лист
												3

Номер коммерческого предложения	ND26-154002/15
Наименование установки	ПД1.2
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	17.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1000	1000
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	1.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	510/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	42.7 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Вентилятор (выброс прямо)	510х610х420	40	0	1.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150х440х240	2.7	0	3.5	-	-	-	-
ИТОГО:		42.7						

Номер коммерческого предложения	ND26-154002/15
Наименование установки	ПД1.2
Дата коммерческого предложения	17.08.2026



А x В - Высота x Ширина

Приточная часть


ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	1000	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.08
Р статическое (Па)	200	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.5
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	39	Напряжение (В)	400
Двигатель	АИР63А2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2118		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	46	57	63	63	60	55	49	68
На нагнетании (Приток/вытяжка)	48	59	65	65	62	57	51	70
К окружению (Приток/вытяжка)	41	50	51	50	48	36	28	56

Номер коммерческого предложения	ND26-154002/15
Наименование установки	ПД2.2
Тип установки	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	17.08.2026
Наименование объекта	ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1
Адрес объекта	РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1000	1000
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	1.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	510/610/420	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	42.7 кг
Исполнение	Наружное

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)	Размер ДхШхВ (мм)	Масса (кг)	Потери давл. (Па)	Скор. в сечении (м/с)
Вентилятор (выброс прямо)	510x610x420	40	0	1.5	-	-	-	-
Вставка гибкая (торцевая)	150x440x240	2.7	0	3.5	-	-	-	-
ИТОГО:		42.7						

Номер коммерческого предложения	ND26-154002/15
Наименование установки	ПД2.2
Дата коммерческого предложения	17.08.2026



А x В - Высота x Ширина

Приточная часть



ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.22-0.37x30.R	Степень защиты оболочки	IP54
Количество агрегатов (шт)	1	Номинальная мощность (Nуст, кВт)	0.37
Расход воздуха (м ³ /ч)	1000	Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.08
Р статическое (Па)	200	Ток (А)	0.96
Р свободное (Па)	200	Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.5
Р дорегулирования (Па)	0	n номинальная (об/мин)	2730
Частота (Гц)	39	Напряжение (В)	400
Двигатель	AIP63A2	Масса (кг)	40
n рабочая (об/мин)	2118		

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБ(А)
На всасывании (Приток/вытяжка)	46	57	63	63	60	55	49	68
На нагнетании (Приток/вытяжка)	48	59	65	65	62	57	51	70
К окружению (Приток/вытяжка)	41	50	51	50	48	36	28	56

Левое исполнение



Вид сбоку со стороны входного отверстия

Вентилятор: VTR-DU-400-112F-11x7,5-HF-L0-Y2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	32000	31760
Статическое давление (Па)	631	707
Заданная температура	20	

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	112
Огнестойкость	400 °C
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	11x7,5
n рабочая	730 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Установочная мощность	11 кВт
Номинальный ток	26.4 А
Напряжение	380 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	1120	Б мм	1423
Д мм	2002	А мм	760
Ш мм	1805	Г1 мм	726
Ш2 мм	403	Г2 мм	1280
Ш1 мм	1397	D1 мм	1040
В мм	1993	D2 мм	12
В1 мм	1246	N шт	12
Масса кг	509		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Вставка гибкая VGKR-T4-1120 (ТИП1)	1
Кожух двигателя KGD-1120 (ТИП1)	1
Комплект резинометаллических виброопор (RVI-10) (ТИП1)	1


Клапан защитный CZR-1120 (ТИП1)

1



Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	75	89	90	93	92	90	86	82	99
Звуковое давление	64	78	79	82	81	79	75	71	88

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
--------------	-------------------------

Клапан защитный CZR-1120 (ТИП1)	87
---------------------------------	----



Левое исполнение



Вид сбоку со стороны входного отверстия

Вентилятор: VTR-DU-400-112F-11x7,5-HF-L0-Y2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	32000	31760
Статическое давление (Па)	631	707
Заданная температура	20	

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	112
Огнестойкость	400 °C
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	11x7,5
n рабочая	730 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Установочная мощность	11 кВт
Номинальный ток	26.4 А
Напряжение	380 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	1120
Д мм	2002
Ш мм	1805
Ш2 мм	403
Ш1 мм	1397
В мм	1993
В1 мм	1246
Масса кг	509

Б мм	1423
А мм	760
Г1 мм	726
Г2 мм	1280
D1 мм	1040
D2 мм	12
N шт	12

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Вставка гибкая VGKR-T4-1120 (ТИП1)	1
Кожух двигателя KGD-1120 (ТИП1)	1
Комплект резинометаллических виброопор (RVI-10) (ТИП1)	1

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Клапан защитный CZR-1120 (ТИП1)

1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	75	89	90	93	92	90	86	82	99
Звуковое давление	64	78	79	82	81	79	75	71	88


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ


ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)

Клапан защитный CZR-1120 (ТИП1)

87



Номер коммерческого предложения	ND26-154002/15
Наименование установки	ВД2
Дата коммерческого предложения	17.08.2026



Вентилятор: VDNV-DU-400-80H-5,5x10-HF-Y1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	20000	22154
Статическое давление (Па)	432	530

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	5,5x10
n рабочая	950 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Номинальная мощность	5.5 кВт
Номинальный ток	13.1 А
Напряжение	380 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	80
Огнестойкость	400 °С

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	908	Ш2 мм	1863
Ш мм	1246	Ш1 мм	1362
Ш3 мм	1654	B мм	1335
Масса кг	303	B1 мм	25

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Стакан монтажный утепленный MSN-U-800	1
Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 800	1
Противопожарный клапан РРК-2-60-1100x1100-Z-S220-X (кассет.)	1


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
------------------	----	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковая мощность	53	73	73	74	75	73	72	66	81
Звуковое давление	42	62	62	63	64	62	61	55	71

VDNV-DU-400-80H-5,5x10-HF-Y1



Номер коммерческого предложения	ND26-154002/15
Наименование установки	ВДЗ.1
Дата коммерческого предложения	17.08.2026



Вентилятор: VDNV-DU-400-63F-4x15-HF-Y1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м ³ /ч)	17500	18044
Статическое давление (Па)	307	326

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	4x15
n рабочая	1410 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Номинальная мощность	4 кВт
Номинальный ток	9 А
Напряжение	380 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	63
Огнестойкость	400 °С

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	715	W2 мм	1413
Ш мм	1030	W1 мм	1148
W3 мм	1302	B мм	1092
Масса кг	156	B1 мм	25

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Стакан монтажный утепленный MSN-U-630	1
Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 630	1
Противопожарный клапан РРК-2-60-900х900-Z-S220-X	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
------------------	----	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковая мощность	75	89	90	93	92	90	86	82	99
Звуковое давление	64	78	79	82	81	79	75	71	88



Номер коммерческого предложения	ND26-154002/15
Наименование установки	ВДЗ.2
Дата коммерческого предложения	17.08.2026



Вентилятор: VDNV-DU-400-63F-4x15-HF-Y1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м³/ч)	17500	18044
Статическое давление (Па)	307	326

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	4x15
n рабочая	1410 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Номинальная мощность	4 кВт
Номинальный ток	9 А
Напряжение	380 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	63
Огнестойкость	400 °С

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	715	W2 мм	1413
Ш мм	1030	W1 мм	1148
W3 мм	1302	B мм	1092
Масса кг	156	B1 мм	25

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Стакан монтажный утепленный MSN-U-630	1
Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 630	1
Противопожарный клапан РРК-2-60-900х900-Z-S220-X	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
------------------	----	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковая мощность	75	89	90	93	92	90	86	82	99
Звуковое давление	64	78	79	82	81	79	75	71	88



Номер коммерческого предложения	ND26-154002/15
Наименование установки	ВД4
Дата коммерческого предложения	17.08.2026



Вентилятор: VDNV-DU-400-80H-5,5x10-HF-Y1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	20000	21676
Статическое давление (Па)	467	548

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	5,5x10
n рабочая	950 об/мин
Частота вращения	50 Гц
Номинальная мощность	5.5 кВт
Номинальный ток	13.1 А
Напряжение	380 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	80
Огнестойкость	400 °С

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D мм	908	Ш2 мм	1863
Ш мм	1246	Ш1 мм	1362
Ш3 мм	1654	В мм	1335
Масса кг	303	В1 мм	25

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Стакан монтажный утепленный MSN-U-800	1
Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 800	1
Противопожарный клапан РРК-2-60-1100x1100-Z-S220-X (кассет.)	1


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
------------------	----	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковая мощность	53	73	73	74	75	73	72	66	81
Звуковое давление	42	62	62	63	64	62	61	55	71

VDNV-DU-400-80H-5,5x10-HF-Y1



Номер коммерческого предложения	ND26-154002/15
Наименование установки	ПД1.1
Дата коммерческого предложения	17.08.2026



Вентилятор: Вентилятор осевой горизонтальный VOS 50-2,2x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	10000	10995
Статическое давление (Па)	222	268

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	2,2x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	2.2 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	0
------------	---

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	500	A (мм)	450
D1 (мм)	550	D4 (мм)	12.5
D2 (мм)	580	D3 (мм)	12
D (мм)	500	N (шт.)	12
B (мм)	350	Масса (кг)	38
D1 (мм)	427		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Козырёк защитный VPN-500	1
Противопожарный клапан РРК-2К-60-500-Z-S220-X-N	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
------------------	----	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковая мощность	93	90	88	88	89	89	88	79	98
Звуковое давление	82	79	77	78	79	78	78	68	87



Номер коммерческого предложения	ND26-154002/15
Наименование установки	ПД2.1
Дата коммерческого предложения	17.08.2026



Вентилятор: Вентилятор осевой горизонтальный VOS 50-2,2x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	10000	10995
Статическое давление (Па)	222	268

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	2,2x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	2.2 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	0
------------	---

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	500	A (мм)	450
D1 (мм)	550	D4 (мм)	12.5
D2 (мм)	580	D3 (мм)	12
Д (мм)	500	N (шт.)	12
B (мм)	350	Масса (кг)	38
Д1 (мм)	427		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Козырёк защитный VPN-500	1
Противопожарный клапан РРК-2К-60-500-Z-S220-X-N	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
------------------	----	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковая мощность	93	90	88	88	89	89	88	79	98
Звуковое давление	82	79	77	78	79	78	78	68	87



Номер коммерческого предложения	ND26-154002/15
Наименование установки	ПДЗ
Дата коммерческого предложения	17.08.2026



Вентилятор: Вентилятор осевой горизонтальный VOC 80-11x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	32000	33856
Статическое давление (Па)	471	527

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	11x30
Частота вращения	2910 об/мин
Установочная мощность	11 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	0
------------	---

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	800	A (мм)	730
D1 (мм)	850	D4 (мм)	14
D2 (мм)	900	D3 (мм)	12
Д (мм)	620	N (шт.)	16
B (мм)	500	Масса (кг)	138.4
Д1 (мм)	530		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Козырёк защитный VPN-800	1
Противопожарный клапан РРК-2-60-800x800-Z-S220-X	1


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
------------------	----	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Звуковая мощность	106	103	103	102	101	98	99	93	111
Звуковое давление	95	92	92	91	90	87	88	82	100

Вентилятор осевой горизонтальный VOC 80-11х30





Вентилятор: Вентилятор осевой крышный VOP 63-7,5x30 (без крыши)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	17500	18021
Статическое давление (Па)	510	540

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	7,5x30
Частота вращения	2900 об/мин
Установочная мощность	7.5 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	0
------------	---

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	630	A (мм)	1160
D1 (мм)	680	B (мм)	1070
D2 (мм)	710	d (мм)	12
B (мм)	620	N (шт.)	16
B1 (мм)	796		
Масса (кг)	85.8		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Комплект крыши для VOP-N 63	1
Стакан монтажный утепленный MSN-U-560	1
Плита опорная SPN-630	1
Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 560	1
Противопожарный клапан РРК-2-60-800x800-Z-S220-X	1


АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	99	96	94	91	91	90	88	80	103
Звуковое давление	88	85	83	80	80	79	77	69	92

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)
Комплект крыши для VOP-N 63	184





Вентилятор: Вентилятор осевой крышный VOP 50-2,2x30 (без крыши)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	9000	9295
Статическое давление (Па)	235	250

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	2,2x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	2.2 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	0
------------	---

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	500	A (мм)	935
D1 (мм)	550	B (мм)	865
D2 (мм)	580	d (мм)	12
B (мм)	500	N (шт.)	12
B1 (мм)	731		
Масса (кг)	40.9		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА


Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ


Комплект крыши для VOP-N 50	1
Стакан монтажный утепленный MSN-U-450	1
Плита опорная SPN-500	1
Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 450	1
Противопожарный клапан РРК-2-60-550x550-Z-S220-X	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	93	91	90	91	91	89	88	79	99
Звуковое давление	82	80	79	80	80	78	77	68	88

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ									
НАИМЕНОВАНИЕ					ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)				
Комплект крыши для VOP-N 50					117				



Номер коммерческого предложения	ND26-154002/15
Наименование установки	ПД6
Дата коммерческого предложения	17.08.2026



Вентилятор: Вентилятор осевой крышный VOP 50-2,2x30 (без крыши)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	9000	9295
Статическое давление (Па)	235	250

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	2,2x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	2.2 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	0
------------	---

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

D (мм)	500	A (мм)	935
D1 (мм)	550	B (мм)	865
D2 (мм)	580	d (мм)	12
B (мм)	500	N (шт.)	12
B1 (мм)	731		
Масса (кг)	40.9		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Комплект крыши для VOP-N 50	1
Стакан монтажный утепленный MSN-U-450	1
Плита опорная SPN-500	1
Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 450	1
Противопожарный клапан РРК-2-60-550x550-Z-S220-X	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	93	91	90	91	91	89	88	79	99
Звуковое давление	82	80	79	80	80	78	77	68	88

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ									
НАИМЕНОВАНИЕ					ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)				
Комплект крыши для VOP-N 50					117				

