ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 3. Система водоотведения

ГИП-28/24-П-ИОС3

Том 5.3

2024 г.

ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 3. Система водоотведения

ГИП-28/24-П-ИОС3

Том 5.3

Генеральный директор: М. В. Татошвили

Главный инженер проекта: А. В. Гущин

2024 г.

Формат А4

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
ГИП-28/24-П-ИОСЗ-С	**Содержание тома**	Стр. 1
ГИП-28/24-П-ИОСЗ-ПЗ	**Пояснительная записка**	Стр. 2-5
	Общая часть	
	а) сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод	
	б) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры	
	в) решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков	
	г) решения по сбору и отводу дренажных вод	
	Графическая часть	
	План подвала систем К1, К2, К3, Кд	
	План первого этажа систем К1, К2, К3	
	План второго этажа систем К1, К2	
	План третьего этажа систем К1, К2	
	План четвертого этажа систем К1, К2	
	План кровли систем К1, К2	
	Принципиальная схема К1	
	Принципиальная схема К2, К3, Кд	
	Прилагаемые документы	
	Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам для объектов производственного назначения	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Гринёва			12.24
Проверил		Кулешова			12.24
Н.контроль		Шукшин			12.24
ГИП		Гущин			12.24

ГИП-28/24-П-ИОСЗ-ПЗ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
	П	1	6
Пояснительная записка	ООО «И - Групп»		

Формат А4

Общая часть

Данным томом проектной документации предусмотрено описание основных решений по водоотведению в здании «ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6».

Проект разработан в соответствии:

– с существующим договором на водоснабжение и водоотведение №3073929 от 01.07.2023г здание «ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6».

– с заданием на проектирование;

– технологическим заданием;

– СП 30.13330.2020 Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

– СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

– СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;

– СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;

– СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций»;

– ГОСТ Р 21.619-2023 «Правила выполнения проектной документации внутренних и наружных сетей водоснабжения»;

–Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 15.09.2023) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

а) сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод

В данном разделе рассматриваются вопросы внутреннего водоотведения проектируемого здания.

б) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры

В здания «ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6», предусматриваются следующие системы водоотведения:

– хоз-бытовая самотечная сеть;

– производственная самотечная сеть от столовой.

Отвод бытовой канализации от здания предусматривается самотеком диаметром 100 мм, точка подключения к централизованной системе водоотведения для бытовой канализации здания – в существующий колодец.

В общеобразовательном здании предусматриваются следующие выпуски:

– существующие выпуска бытовой канализации диаметром 100 мм каждый для проектируемого здания;

– существующий выпуск производственной канализации диаметром 100 мм каждый, для помещения столовой, расположенных на первом этаже здания.

Отвод сточных вод от столовой, предусмотрен отдельной системой производственной канализации (К3), по отдельному выпуску, перекладываемому на втором этапе капитального ремонта с диаметра 100мм на 150мм с уклоном 0,015.

Подключение технологического оборудования в пом. 115, 116, 120, 122-129, 127а предусмотреть с разрывом струи 20 мм.

Через стену здания выпуски устраиваются через стальные гильзы диаметром по ГОСТ 10704-91. Отверстие между трубой и гильзой заделывается газоводонепроницаемым материалом.

Система напорной бытовой канализации в здании не предусматривается.

Отвод бытовых вод от здания предусматривается в существующую сеть бытовой канализации.

Отвод бытовых вод от канализационных установок предусматривается в существующую сеть бытоой канализации через петлю гашения напора, прокладка осуществляется полипропиленновыми трубами PN20.

Системы канализации оборудуются ревизиями, прочистками и вентилируются через стояки, вытяжная часть которых выходит выше кровли на 200 мм (кровля плоская) и вентилируемыми клапанами.

В местах установки ревизий предусматривается устройство лючков для осмотра и прочистки стояков канализации.

Магистральные сети бытовой и производственной канализации, прокладываемые в подвале из полипропиленовых труб (производство Россия) по ТУ 4926-001-8044889-2005 или аналог.

Система канализации прокладываемая в подвале в помещениях венткамерах из безраструбных трубопроводах типа SML (Россия).

Стояки предусматриваются из полипропиленовых труб (производство Россия) по ТУ 4926-001-8044889-2005 или аналог.

Разводка по санитарным узлам предусматривается также из полипропиленовых труб (производство Россия) по ТУ 4926-001-8044889-2005 или аналог.

На стояках бытовой канализации, при проходе через перекрытия, предусматривается устройство противопожарных муфт.

Прокладка стояков канализации предусматривается скрытая в шахтах санитарных узлов (с доступом к ревизиям), прокладка магистральных сетей предусмотрена в подвале.

Прокладка трубопроводов канализации предусматривается скрытая в зашивке санитарных узлов.

В проектируемых санузлах для МГН предусматривается:

- высота установки раковин 850 мм от уровня чистого пола до верха борта раковин;
- установка унитазов для инвалидов (размером не менее: высота – 0,45 – 0,50 м; длина – 0,70 м) с поручнем.

Монтаж внутренних систем бытовой канализации производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

Определение расчётных расходов в системах водоотведения производится согласно СП 30.13330.2020 (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*).

Общий расход на все здание		
Qобщ.=73,980 м³/сут	Qобщ.=34,137 м³/ч	Qобщ.=13,46 л/с
Общий расход на столовую		
Qобщ.=64,260 м³/сут	Qобщ.=31,995 м³/ч	Qобщ.=11,213 л/с

Формат А4

в) решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков

Предусматриваются следующие системы дождевой канализации с отдельным выпуском в наружные сети дождевой канализации:

– выпуска дождевой канализации диаметром 100 мм для отвода дождевых и талых вод с кровли;

На втором этапе капитального ремонта предусматривается перекладка выпусков дождевой канализации с Ф100 на Ф200 в осях 6'/7, с Ф100 на Ф150 в осях Б/Г и Р/С. Выпуски дождевой канализации предусматриваются с уклоном 0,015.

Через стену здания выпуски устраиваются через стальные гильзы по ГОСТ 10704-91. Отверстие между трубой и гильзой заделывается газоводонепроницаемым материалом.

Отвод дождевых вод от проектируемого здания предусматривается в существующие сети дождевой канализации.

Отвод дождевых и талых вод с кровли осуществляется при помощи обогреваемых кровельных воронок фирмы HL марки 62.1H (производство Россия) или аналог с вертикальным выпуском. При пересечении кровли, в техническом пространстве, устанавливаются противопожарные муфты.

Присоединение водосточных воронок к стоякам дождевой канализации предусматривается с использованием компенсационных раструбов с эластичной заделкой.

Система дождевой канализации оборудуется ревизиями, устанавливаемыми на стояках и прочистками согласно СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» п.18.26 и п.18.30.

В местах установки ревизий предусматривается устройство лючков для осмотра и прочистки стояков канализации.

На стояках дождевой канализации при проходе через перекрытия, предусматривается устройство противопожарных муфт.

Стояки дождевой канализации предусматриваются напорными НПВХ трубами (производство Россия) или аналог.

В водосточном стояке используются напорными НПВХ трубы с рабочим давлением не ниже 10 бар, компрессионные фитинги, монтаж выполняется с усиленными напорными хомутами.

Прокладка дождевой канализации от водосточных воронок предусмотрена под потолком в коридоре из напорных НПВХ труб (производство Россия) или аналог.

Магистральные сети, объединяющие стояки в подвале прокладываются из напорных НПВХ труб (производство России) или аналог. В местах перехода из вертикального положения (стояковая часть) в горизонтальное положение (магистрали) устанавливаются усиленные соединительные хомуты, трубопроводы жестко закреплены.

Прокладка стояков дождевой канализации предусматривается скрытая в шахтах, прокладка магистральных сетей предусмотрена в подвале.

Монтаж внутренних систем дождевой канализации производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

Расчетный расход дождевых стоков согласно СП 30.13330.2020 определяется по формуле:

$Q= Fxq_5/10000$, л/с

где $F \approx 3206$ м^2 Общая площадь

$q_5= 4^n q_{20} = 4^{0,71} x80=214,07$ – интенсивность дождя на 1 га продолжительностью 5 мин при P=1 год для данной местности, принимаемая согласно СП 32.13330.2020.

$Q_{общ.}=3206x214,07/10000=68,63$ (л/с)

F – водосборная площадь, м²;

Q_{20} – интенсивность дождя, л/с, с 1 га (для данной местности), продолжительностью 20 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году, принимаемая согласно СП 32.13330.2020.

n=0,71 – параметр, принимаемый согласно СП 32.13330.2018. Согласно СП 30.13330.2020 диаметр трубопровода канализации принимается таким образом, чтобы выпонялось условие, характеризующее режим самоочищения в безнапорном трубопроводе:

$$v\sqrt{(h/d)} \geq K, \text{ где}$$

h- высота наполнения трубопровода сточной жидкостью;

K=0.6 – для трубопроводов не из полимерных материалов.

В проекте принят диаметр выпусков дождевой канализации Ø100 по существующему положению. Наполнение трубопровода h/d, скорость v принимается согласно таблицам для гидравлического расчета безнапорных чугунных труб.

Номер выпуска	Площадь водосборной поверхности (включая 30% суммарной площади вертикальных стен, примыкающих к кровле и возвышающихся над ней.),м2	Расход дождевых стоков, л/с	Диаметр, мм/уклон	Скорость стоков v, м/с	Наполнение труб h/d,	$v\sqrt{(h/d)}$
К2-1	1534,67	32,85	200/0,020	1,52	0,65	1,2
К2-2	515,7	11,04	150/0,020	1,19	0,55	0,88
К2-3	901,1	19,29	150/0,020	1,29	0,90	1,22

г) решения по сбору и отводу дренажных вод

Отвод дренажных вод предусматривается в существующие сети дождевой канализации. В индивидуальном тепловом пункте, предусматривается устройство приямка для слива систем. Откачка воды из приямка производится с помощью двух дренажных горячемодифицированных насосов фирмы «Гном» марки 10-10Г (производство Россия или аналог), мощность 1,1кВт, напряжение 380В.

Дренажные воды из помещения ИТП с температурой более 80 градусов, сбрасываются в систему водоотведения только после охлаждения до температуры 40°С – разрабатывается в разделе АВТ. Насос включается по сигналу поплавкового выключателя и перекачивает стоки в существующую сеть водоотведения здания. Температура воды в дренажном приямке контролируется датчиком-реле температуры. Если температура воды в приямке выше 40°С, блок управления отключит рабочий насос (предусмотрено в разделе АВТ).

В помещении водомерного узла, расположенной в подвале, предусматривается устройство приямка для слива систем холодного водоснабжения. Откачка воды производится с помощью двух дренажных насосов фирмы «Гном» марки 10-10Д (1 раб., 1 рез.).

В помещениях вентиляционных камер, расположенных в подвале, предусматривается устройство приямка для слива систем. Откачка воды производится с помощью одного дренажного насоса (со встроенным поплавком) марки Гном 10-10Г с датчиком и максимальной температурой перекачиваемых стоков 90 градусов (производство Россия или

аналог) с характеристиками Q=10,00 м³/ч, H=10,00 м, N=1,50 кВт (напорный патрубок диаметром 32 мм).

К мероприятиям автоматизации и диспетчеризации системами отвода условно чистых вод предусматривается управление погружными насосами по данным от поплавковых датчиков, установленных в приямке для измерения уровня жидкости.

Управление и питание оборудования системы водоотведения производится со щитов автоматики.

Система напорной канализации прокладывается из напорных стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.

Монтаж внутренних систем сбора и отвода дренажных вод производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

Подключение кондесаторов осуществляется через гидразотвор с разрывом струи 20мм.

Система отвода дренажа прокладывается из напорных стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* (на грувлочных соединениях).

Расчет выполнен по СП 30.13330.2020
Баланс водопотребления и водоотведения по объекту:


Объект: Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вудетича, д. 6»

№ п/п	Наименование производственных и административных зданий	Технологический процесс	Количество единиц оборудования	Количество часов работы	Норма водопотребления			Общее водопотребление	Источник водоснабжения				Безвозвратные потери	Водоотведение				
														Городская канализация				Ливневая канализация
					обоснование	расход на единицу оборудования	требуемое качество воды		городской водопровод	артезианские скважины	технический водопровод	оборотное водоснабжение		хозяйственно-бытовая	нормативно чистая	загрязненная механическими минеральными примесями	загрязненная химическими и органическими примесями	
						м3/сут		м3/сут					м3/сут	м3/сут	м3/сут	м3/сут	м3/сут	л/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Основное начальное и общее образование 1-11 класс + преподаватели	х.п	810	8	СП 30.13330.2020 таб. А2 п.12	0,012	питьев.	9,72	9,72					9,72				
2	Столовая на сырье на 410 п.м.	х.п	5355	8	СП 30.13330.2020 таб. А2 п.15	0,012	питьев.	64,26	64,26					64,26				
3	Полив совершенствованных покрытий, тротуаров, проездов	х.п	4643,49		СП 30.13330.2020 таб. А2 п.26	0,0004	питьев.	1,86	1,86				1,86					
4	Полив зеленых насаждений	х.п	5326,69		СП 30.13330.2020 таб. А2 п.26	0,003	питьев.	15,98	15,98				15,98					
5	Итого							91,82	91,82				17,84	73,98				

ГИП "И-Групп" *А.В. Гущин*



Формат: 1193x845



№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,57	
003	Коридор	70,91	
004	ПУИ	13,28	В3
005	Кладовая овощей	8,30	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,20	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	15,15	
008	Помещение для установки холодильных камер	54,52	В3
009	Сан. узел	1,93	
010	Душевая	2,92	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	76,32	В4
015а	Венткамера	141,80	В4
015б	Венткамера	23,24	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,94	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	
018б	Коридор	129,64	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,06	В3
021	Водомерный узел	33,52	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	855,34	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	52,13	В4
034	Венткамера	64,05	В4
035	Венткамера	85,93	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
35		2 485,79 м²	

Обозначение	Наименование
К1	Трубопровод хоз-бытовой канализации К1
К2	Трубопровод дождевой канализации К2
	Прочистка
К3	Трубопровод производственной канализации К3
К4н	Трубопровод напорной дренажной канализации К4н
	Ревизия
	Дренажный насос

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разраб.		Гринева			02.2025
Проверил		Кулешова			02.2025
Н. контр.		Шукшин			02.2025
ГИП		Гущин			02.2025

ГИП-28/24-П-ИОСЗ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №2182, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа


Стадия	Лист	Листов
П	1	10

План подвала (Система К1)

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ФОРМАТ А1

Формат: 1193x845



№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,57	
003	Коридор	70,91	
004	ПУИ	13,28	В3
005	Кладовая овощей	8,30	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,20	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	15,15	
008	Помещение для установки холодильных камер	54,52	В3
009	Сан. узел	1,93	
010	Душевая	2,92	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	76,32	В4
015а	Венткамера	141,80	В4
015б	Венткамера	23,24	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,94	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	
018б	Коридор	129,64	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,06	В3
021	Водомерный узел	33,52	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	855,34	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	52,13	В4
034	Венткамера	64,05	В4
035	Венткамера	85,93	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
35		2 485,79 м²	

Обозначение	Наименование
К1	Трубопровод хоз-бытовой канализации К1
К2	Трубопровод дождевой канализации К2
	Прочистка
К3	Трубопровод производственной канализации К3
К4н	Трубопровод напорной дренажной канализации К4н
	Ревизия
	Дренажный насос

						ГИП-28/24-П-ИОСЗ	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №2182, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата		
Разраб.		Гринева			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: П; Лист: 2; Листов: 10
Проверил		Кулешова			02.2025		
Н. контр.		Шукшин			02.2025	План подвала (Системы К2, К3)	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ГИП		Гущин			02.2025		

Согласовано


Взам. инв. N


Подп. и дата

Инв. N подл.

ФОРМАТ _

Формат: 1193x845





№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	21,14	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,62	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,62	
107а	Сан. узел для персонала	4,62	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	75,46	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,55	В4
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,73	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,46	
114	Гардероб для обучающихся	149,99	
115	Цех вторичной обработки овощей	16,83	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,62	В3
117	Сан. узел для персонала	2,13	
119	Коридор	29,84	
119а	Тамбур	4,93	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
120	Моечная обратной тары	5,26	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,40	
122	Загрузочный цех	11,37	В3
123	Мясо-рыбный цех	19,19	В3
124	Моечная кухонной посуды	12,12	В3
125	ПУИ	5,89	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,64	В4
127	Моечная столовой посуды	39,45	В4
127а	Помещение для сбора грязной посуды	11,18	В4
128	Горячий цех	46,54	В3
129	Холодный цех	10,34	В3
130	Обеденный зал	393,71	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков	8,29	
134	Сан. узел для девочек	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	146,82	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1	15,42	
141	Учебный кабинет	57,61	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
142	Сан. узел для девочек	14,13	
143	Сан. узел для мальчиков	16,91	
144	ПУИ	3,09	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,11	
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет	53,08	
153	Учебный кабинет	54,85	
154	Учебный кабинет	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборанская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборанская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборанская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	55,32	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,78	
165	Сан. узел для мальчиков	16,02	
166	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,73	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В4
169	Кроссовая	4,92	В4
		2 572,33 м²	

Обозначение	Наименование
К1	Трубопровод хоз-бытовой канализации К1
К2	Трубопровод дождевой канализации К2
	Прочистка
К3	Трубопровод производственной канализации К3
К4н	Трубопровод напорной дренажной канализации К4н
	Ревизия
	Дренажный насос

						ГИП-28/24-П-ИОС3	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата		
Разраб.		Гринёва			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: П; Лист: 3; Листов: 10
Проверил		Кулешова			02.2025		
Н. контр.		Шукшин			02.2025	План 1го этажа (Системы К1, К2, К3)	И-ГРУПП
ГИП		Гущин			02.2025		

Согласовано


Взам. инв. N


Подп. и дата


Инв. N подл.

ФОРМАТ А1

Формат: 1193x845


Кровля Тип 5
Ст. К3-2 Ф110
поддон Ф50
Ст. К2-3 Ф110
К1 Ф50 в зашивке
Ст. К1-27 Ф110
К1 Ф110 в зашивке
трап 2.1 Ф110
щелевой трап 1 Ф50
щелевой трап 2 Ф50
щелевой трап 3 Ф50
Опуск от фонтанчика Ф50
щелевой трап 7 Ф50
щелевой трап 8 Ф50
трап 2.3 Ф110
щелевой трап 9 Ф50
Ст. К1-30 Ф110
Опуск от трапа 3.1 Ф110
трап 2.4 Ф110
К1 Ф110 под потолком
Ст. К1-30.1 Ф110
Пр. Ф110
Ст. К1-26 Ф50
Ст. К2-4 Ф110
Ст. К1-28 Ф110
трап 2.2 Ф110
щелевой трап 6 Ф50
щелевой трап 5 Ф50
щелевой трап 4 Ф50
Ст. К2-5 Ф110
Ст. К1-29 Ф110
Ст. К1-31.1 Ф110
Опуск от трапа 3.3 Ф50
трап 2.6 Ф50
щелевой трап 10 Ф50
щелевой трап 11 Ф50
Опуск от трапа 3.2 Ф110
трап 2.5 Ф110
Ст. К1-31 Ф110
трап 2.7 Ф110
щелевой трап 12 Ф50
К1 Ф50 под потолком поддон Ф50
Опуск от поддона Ф50
Пр. Ф50
Кровля Тип 4
Граница пожарной зоны противопожарная перегородка 1-ого типа не ниже 1-ого типа
Пожарная зона площадью не более 1300 м2 (п. 7.12.6 СП 1.13130.2020)
Ст.К1-1 Ф110
Ст.К1-2 Ф50
Ст.К1-5 Ф110
Ст.К1-4 Ф110
Ст.К2-1 Ф110
Ст.К1-6 Ф110
трап 2.9 Ф50
Опуск от трапа 3.5 Ф50
К1 Ф50 под потолком поддон Ф50
Ст.К1-6.1 Ф110
К1 Ф110 под потолком
Опуск от трапа 3.6 Ф110
Ст.К1-7 Ф110
Ст. К1-8 Ф110
К1 Ф50 в зашивке
Ст.К1-9 Ф110
Ст. К1-10 Ф110
Ст.К1-12 Ф50
Ст.К1-11 Ф110
опуск от ВВ14 Ф110
опуск от ВВ13 Ф110
К2 Ф110 под потолком
Ст. К2-6 Ф110
Ст. К1-15 Ф110
Ст.К1-14 Ф110
Ст. К1-16.1 Ф110
Опуск от трапа 3.7 Ф110
трап 2.11 Ф110
Ст. К1-15.1 Ф110
Ст. К2-2 Ф110
Ст. К1-16 Ф110
трап 2.12 Ф110
Опуск от трапа 3.8 Ф110
Ст. К1-17 Ф110
Ст. К1-18 Ф110
Ст. К1-19 Ф110
Ст. К1-20 Ф110
Пожарная зона площадью не более 1300 м2 (п. 7.12.6 СП 1.13130.2020)
+3,300 верх кровли
+4,000 верх парапета
+3,700 верх парапета
+3,430 верх кровли
1%
1,5%
ПТ-1
ПТ-2
ВБ-2.2
ВБ-2.1
ЭОМ
ЭО
ЭЗ
ЭЗО
ЭЗП
ЭЗТ
ЭЗУ
ЭЗЩ
ЭЗЭ
ЭЗЮ
ЭЗЯ
ЭЗА
ЭЗБ
ЭЗВ
ЭЗГ
ЭЗД
ЭЗЕ
ЭЗЖ
ЭЗИ
ЭЗК
ЭЗЛ
ЭЗМ
ЭЗН
ЭЗР
ЭЗС
ЭЗТ
ЭЗУ
ЭЗФ
ЭЗХ
ЭЗЦ
ЭЗЧ
ЭЗШ





№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор	147,55	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,00	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков	16,91	
308	ПУИ	3,09	В4
309	Сан. узел для девочек	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор	142,47	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
325	Сан. узел для мальчиков	16,02	
326	Сан. узел персонала	1,78	
327	Сан. узел для девочек	14,73	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,72	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В4
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,47 м²	

Обозначение	Наименование
К1	Трубопровод хоз-бытовой канализации К1
К2	Трубопровод дождевой канализации К2


						ГИП-28/24-П-ИОС3	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №2182, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм	Колуч	Лист	N*док	Подпись	Дата		
Разраб.		Гринёва			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: П; Лист: 5; Листов: 10
Проверил		Кулешова			02.2025		
Н. контр.		Шукшин			02.2025	План 3го этажа (Системы К1, К2)	И-ГРУПП
ГИП		Гущин			02.2025		

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.



№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков	16,90	
406	ПУИ	3,04	В4
407	Сан. узел для девочек	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,99	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В4
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков	16,02	
423	Сан. узел персонала	1,78	
424	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,71	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,11	
		1 149,30 м²	

Обозначение	Наименование
К1	Трубопровод хоз-бытовой канализации К1
К2	Трубопровод дождевой канализации К2

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N*док	Подпись	Дата
Разраб.		Гринёва			02.2025
Проверил		Кулешова			02.2025
Н. контр.		Шужшин			02.2025
ГИП		Гущин			02.2025

ГИП-28/24-П-ИОС3

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218,) расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6


Средняя общеобразовательная школа


Стадия	Лист	Листов
П	6	10

План 4го этажа (Системы К1, К2)

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат: 1193x845





Обозначение	Наименование
К1	Трубопровод хоз-бытовой канализации К1
К2	Трубопровод дождевой канализации К2

						ГИП-28/24-П-ИОСЭ		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №2218,(расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Изм	Кол.уч	Лист	N*док	Подпись	Дата			
Разраб.		Гринёва			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кулешова			02.2025		П	7	10
Н. контр.		Шукшин			02.2025	План кровли с системами К1, К2, К3	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
ГИП		Гущин			02.2025				

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

ФОРМАТ _





Схема установки капельной вороноки сбора стоков от установок кондиционирования




Условные обозначения

Обозначение	Наименование
К1	Трубопровод хоз-бытовой канализации К1
	Ревизия

Изм	Колуч	Лист	N*док	Подпись	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС3			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218,/ расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разраб.		Гринёва			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кулешова			02.2025		П	8	10
Н. контр.		Шукшин			02.2025	Принципиальная схема системы К1	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
ГИП		Гущин			02.2025				

Согласовано | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.



Условные обозначения

Обозначение	Наименование
К3	Трубопровод производственной канализации К3
	Ревизия


						ГИП-28/24-П-ИОС3	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218,/ расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата		
Разраб.		Гринёва			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: П; Лист: 9; Листов: 10
Проверил		Кулешова			02.2025		
Н. контр.		Шукшин			02.2025	Принципиальная схема системы К3	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ГИП		Гущин			02.2025		


Согласовано

Взам. инв N

Подп. и дата

Инв. N подл.





Обозначение	Наименование
K2	Трубопровод дождевой канализации К2
К4н	Трубопровод напорной дренажной канализации К4н
	Водосточная воронка
	Прочистка
	Противопожарная муфта
	Ревизия
	Теплоизоляция
	Дренажный насос

Изм	Колуч	Лист	N*док	Подпись	Дата
Разраб.		Гринёва			02.2025
Проверил		Кулешова			02.2025
Н. контр.		Шукшин			02.2025
ГИП		Гущин			02.2025

ГИП-28/24-П-ИОС3

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №2118,) расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

Принципиальная схема системы К2

Стадия	Лист	Листов
П	10	10

И-ГРУПП проектно-строительная компания

ФОРМАТ А1

Согласовано | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система водоотведения							
	Система К1 (Хозяйственная канализация)							
1.	Труба полипропиленовая:							
	Ф50мм	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	п.м.	240		Или аналог
	Ф110мм	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	п.м.	780		Или аналог
2.	Ревизия ПП Ф110	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	72		Или аналог
3.	Ревизия ПП Ф50	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	15		Или аналог
4.	Заглушка для прочистки Ф110	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	18		Или аналог
5.	Заглушка для прочистки Ф50	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	10		Или аналог
6.	Воздушный клапан Ф110	ТУ 4926-001-78044889-2005	36293	РосТурПласт	шт.	6		Или аналог
7.	Воздушный клапан Ф50	ТУ 4926-001-78044889-2005	36294	РосТурПласт	шт.	8		Или аналог
8.	Противопожарная муфта Ф110		109533	ОГНЕЗА	шт.	150		Или аналог
9.	Противопожарная муфта Ф50		109530	ОГНЕЗА	шт.	33		Или аналог
10.	Труба канализационная чугунная безраструбная Smart SML:							
	DN 50мм		10050	ООО "Смартекс Групп"	п.м.	40		Или аналог
	DN 100мм		10100	ООО "Смартекс Групп"	п.м.	325		Или аналог
11.	Ревизия с круглым отверстием Smart SML DN100		30100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	7		Или аналог
12.	Торцевая заглушка для прочистки Smart SML DN50		40050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	1		Или аналог
13.	Торцевая заглушка для прочистки Smart SML DN100		40100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	9		Или аналог
14.	Опорное кольцо с резиновым уплотнителем Smart SML DN50		91050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	8		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС3.СО			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разработа		Гринёва			02.25	Внутренние сети водоотведения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кулешова			02.25		П	1	7
Н. контр.		Шукшин			02.25	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	ООО «И-Групп»		
ГИП		Гущин			02.25				

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Опорное кольцо с резиновым уплотнителем Smart SML DN100		91100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	34		Или аналог
16.	Опорная труба для стояков без опорного кольца Smart SML DN50		90050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	8		Или аналог
17.	Опорная труба для стояков без опорного кольца Smart SML DN100		90100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	34		Или аналог
18.	Хомут Kombbi Kralle DN50		33100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	145		Или аналог
19.	Хомут Rapid DN50		32100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	145		Или аналог
20.	Хомут Kombbi Kralle DN50		33050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	590		Или аналог
21.	Хомут Rapid DN50		32050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	590		Или аналог
22.	АкваЛив САН-300 Профи, Q=100 л/мин, H=6,5 м			Россия	компл.	1		Или аналог
	а) обратный клапан				шт.	1		Или аналог
	б) резиновые муфты				шт.	1		Или аналог
	в) заглушка на вход				шт.	1		Или аналог
	г) хомуты				шт.	3		Или аналог
23.	АкваЛив САН-600 Профи, Q=270 л/мин, H=9,5 м			Россия	компл.	1		Или аналог
	а) пластиковые заглушки на входные патрубки				шт.	3		Или аналог
	б) резиновые муфты/переходники для соединения патрубков				шт.	3		Или аналог
	в) хомуты нержавеющие				шт.	3		Или аналог
24.	Труба полипропиленовая PP Ф32	ГОСТ 32415-2013		SLT AQUA (Россия)	п.м.	20		Или аналог
25.	Кран SLT AQUA PP-R шаровой		SLTFA140	SLT AQUA (Россия)	шт.	2		Или аналог
26.	Клапан обратный ПП 32 PN 25 муфта-муфта белый РТП		28154	РосТурПласт (Россия)	шт.	1		Для АкваЛив САН-600 Или аналог
	Система К2 (Ливневая канализация)							
27.	Водосточная воронка с электроподогревом HL 62.1H DN 100 N=30 Вт, 220 В	HL 62.1H		ООО «ХЛ-РУС»	шт.	14		Или аналог
28.	Противопожарная муфта (сертификат С-АТ.ПБ01.В.02606), предел огнестойкости EI45, 196 – 216 мм, для воронок HL62 (110) на кровлях	HL870		ООО «ХЛ-РУС»	шт.	14		Или аналог
29.	Труба НПВХ Ф110мм	НЗПТ		Россия	шт.	170		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	Ревизия НПВХ Ø110	НЗПТ		Россия	шт.	12		Или аналог
31.	Заглушка для прочистки НПВХ Ø110	НЗПТ		Россия	шт.	5		Или аналог
32.	Противопожарная муфта Ф110		109533	ОГНЕЗА	шт.	19		Или аналог
33.	Труба канализационная чугунная безраструбная Smart SML:							
	DN 100мм		10100	ООО "Смартекс Групп"	п.м.	55		Или аналог
	DN 150мм		10150	ООО "Смартекс Групп"	п.м.	59		Или аналог
	DN 200мм		10200	ООО "Смартекс Групп"	п.м.	16		Или аналог
34.	Ревизия с круглым отверстием Smart SML DN100		30100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	2		Или аналог
35.	Ревизия с прямоугольным отверстием Smart SML DN150		38150	ООО "Смартекс Групп"	шт.	2		Или аналог
36.	Ревизия с прямоугольным отверстием Smart SML DN200		38200	ООО "Смартекс Групп"	шт.	1		Или аналог
37.	Торцевая заглушка для прочистки Smart SML DN100		40100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	4		Или аналог
38.	Торцевая заглушка для прочистки Smart SML DN150		40150	ООО "Смартекс Групп"	шт.	2		Или аналог
39.	Торцевая заглушка для прочистки Smart SML DN200		40200	ООО "Смартекс Групп"	шт.	1		Или аналог
40.	Опорное кольцо с резиновым уплотнителем Smart SML DN100		91100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	6		Или аналог
41.	Опорная труба для стояков без опорного кольца Smart SML DN100		90100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	6		Или аналог
42.	Хомут Kombbi Kralle DN200		33200	ООО "Смартекс Групп"	шт.	30		Или аналог
43.	Хомут Rapid DN200		32200	ООО "Смартекс Групп"	шт.	30		Или аналог
44.	Хомут Kombbi Kralle DN150		33150	ООО "Смартекс Групп"	шт.	70		Или аналог
45.	Хомут Rapid DN150		32150	ООО "Смартекс Групп"	шт.	70		Или аналог
46.	Хомут Kombbi Kralle DN110		33100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	80		Или аналог
47.	Хомут Rapid DN110		32100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	80		Или аналог
48.	Хомут Kombbi Kralle DN50		33050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	5		Или аналог
49.	Хомут Rapid DN50		32050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	5		Или аналог
50.	Дренажный насос ГНОМ 10-10Д, Q=10 м³/ч, H=10 м			Россия	шт.	2		Или аналог (1 раб., 1 рез.)

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС3.СО	Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.	Дренажный насос ГНОМ 10-10Г, Q=10 м³/ч, H=10 м			Россия	шт.	4		Или аналог
52.	Труба стальная водогазопроводная Ф32мм	ГОСТ 3262-75		Россия	п.м.	40		Или аналог
53.	Кран шаровой спускной под шланг PN10 DN15; Т от -20 °С ...+95 °С; материал корпуса латунь		065B8300RG	Ридан	шт.	6		Или аналог
54.	Кран шаровой PN40 DN32 с внутренней резьбой; Т от -20 °С ...+120 °С; материал корпуса латунь		065B8310R	Ридан	шт.	6		Или аналог
55.	Клапан обратный резьбовой PN25, DN32, Т -10 °С...+110 °С, материал корпуса – латунь CW602N		065B8327R	Ридан	шт.	6		Или аналог
Система К3 (Производственная канализация)								
56.	Труба полипропиленовая:							
	Ф50мм	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	п.м.	35		Или аналог
	Ф110мм	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	п.м.	50		Или аналог
57.	Ревизия ПП Ф110	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	7		Или аналог
58.	Ревизия ПП Ф50	ТУ 4926-001-78044889-2005		РосТурПласт	шт.	2		Или аналог
59.	Воздушный клапан Ф110	ТУ 4926-001-78044889-2005	36293	РосТурПласт	шт.	7		Или аналог
60.	Воздушный клапан Ф50	ТУ 4926-001-78044889-2005	36294	РосТурПласт	шт.	2		Или аналог
61.	Противопожарная муфта Ф110		109533	ОГНЕЗА	шт.	29		Или аналог
62.	Противопожарная муфта Ф50		109530	ОГНЕЗА	шт.	4		Или аналог
63.	Труба канализационная чугунная безраструбная Smart SML:							
	DN 50мм		10050	ООО "Смартекс Групп"	п.м.	15		Или аналог
	DN 100мм		10100	ООО "Смартекс Групп"	п.м.	60		Или аналог
	DN 150мм		10150	ООО "Смартекс Групп"	п.м.	25		Или аналог
64.	Торцевая заглушка для прочистки Smart SML DN100		40100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	3		Или аналог
65.	Опорное кольцо с резиновым уплотнителем Smart SML DN50		91050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	3		Или аналог
66.	Опорное кольцо с резиновым уплотнителем Smart SML DN100		91100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	7		Или аналог
67.	Опорная труба для стояков без опорного кольца Smart SML DN50		90050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	3		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68.	Опорная труба для стояков без опорного кольца Smart SML DN100		90100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	7		Или аналог
69.	Хомут Rapid DN150		32150	ООО "Смартекс Групп"	шт.	50		Или аналог
70.	Хомут Kombbi Kralle DN50		33150	ООО "Смартекс Групп"	шт.	50		Или аналог
71.	Хомут Kombbi Kralle DN110		33100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	220		Или аналог
72.	Хомут Rapid DN110		32100	ООО "Смартекс Групп"	шт.	220		Или аналог
73.	Хомут Kombbi Kralle DN50		33050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	45		Или аналог
74.	Хомут Rapid DN50		32050	ООО "Смартекс Групп"	шт.	45		Или аналог
75.	АкваЛив САН-300 Профи, Q=100 л/мин, H=6,5 м			Россия	компл.	3		Или аналог
	а) обратный клапан				шт.	3		Или аналог
	б) резиновые муфты				шт.	3		Или аналог
	в) заглушка на вход				шт.	3		Или аналог
	г) хомуты				шт.	9		Или аналог
76.	Труба полипропиленовая PP Ф32	ГОСТ 32415-2013		SLT AQUA (Россия)	п.м.	30		Или аналог
77.	Кран SLT AQUA PP-R шаровой		SLTFA140	SLT AQUA (Россия)	шт.	3		Или аналог
	Сантехническое оборудование							
78.	Умывальники индивидуальные (столешница Grandex P-104 5250x450мм 8 секций умывальников)			Россия	шт.	1		Габариты уточнить по месту
79.	Умывальники индивидуальные (столешница Grandex P-104 4660x450мм 7 секций умывальников)			Россия	шт.	1		Габариты уточнить по месту
80.	Умывальники индивидуальные (столешница Grandex P-104 3850x450мм 6 секций умывальников)			Россия	шт.	1		Габариты уточнить по месту
81.	Умывальники индивидуальные (столешница Grandex P-104 2600x400мм 4 секции умывальников)			Россия	шт.	2		Габариты уточнить по месту
82.	Умывальники индивидуальные (столешница Grandex P-104 2100x400мм 3 секции умывальников)			Россия	шт.	18		Габариты уточнить по месту
83.	Унитаз подвесной безободковый		7510 B003-0075	Vitra	шт.	81		Или аналог

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сиденье для унитаза с микролифтом		110-003-019 B003-0075	Vitra	шт.	81		Или аналог
	Инсталляция для подвесного унитаза с панелью смыва, крепежом		INS-0000014 + KDI-0000016 + KKI-0000002	Aquatek	шт.	81		Или аналог
84.	Писсуар Sanita luxe Long		LNGSLUR01	Sanita luxe (Россия)	шт.	30		Или аналог
	Сифон для писсуара AlcaPlast A45B горизонтальный		A45B	«Alca plast» (Россия)	шт.	30		Или аналог
	Смывное устройство для писсуаров AlcaPlast ATS001, кнопочный вентиль		ATS001	«Alca plast» (Россия)	шт.	30		Или аналог
85.	Сифон типа Kludi		1002005-00	Россия	шт.	86		Или аналог
86.	Раковина VitrA S20 с полупьедесталом		5502B003-0001	VitrA (Россия)	шт.	8		Для ПУИ Или аналог
	Полупьедестал VitrA S20, белый		5281B003-7201	VitrA (Россия)	шт.	8		Для ПУИ Или аналог
	Сифон для раковины серый d40/50		00312687	Aquanet	шт.	8		Для ПУИ Или аналог
87.	Трап вертикальный для душа с квадратной решеткой 150х150 Ф50		apv201	«Alca plast» (Россия)	шт.	15		Для ПУИ Или аналог
88.	Душевой лоток 550мм		13702509	PESTAN	шт.	12		Или аналог
89.	Трап вертикальный с запахозапирающим устройством «Primus» Ф100		HL310NPr	ООО «ХЛ-РУС» (Россия)	шт.	27		Или аналог
90.	Поддон для душа Triton ПД1 90х90 квадрат		Щ0000004026	Triton (Россия)	шт.	4		Или аналог
91.	Раковина Kerama Marazzi Pro 50 см подвесная		PRO.wb.50	Kerama Marazzi	шт.	17		Или аналог
92.	Сифон типа Kludi		1002005-00	Россия	шт.	17		Или аналог
93.	Сифон для раковины серый d40/50		00312687	Aquanet	шт.	50		Для раковин ТХ в кабинетах
94.	Подвесной безободковый унитаз Conforma с сиденьем для людей с ограниченными возможностями		5810 B003-6234	Vitra	шт.	1		Для МГН Или аналог
95.	Инсталляция для унитаза для лиц с ограниченными возможностями, с площадками для поручней с панелью смыва, крепежом		INS-0000015 + KDI-0000016 + KKI-0000002	Aquatek	шт.	1		Для МГН Или аналог
96.	Умывальник подвесной Vitra Conforma		5289 B003-0001	VitrA	шт.	1		Для МГН
97.	Сифон типа Kludi		1002005-00		шт.	1		Для МГН

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98.	Трап горизонтальный с запахозапирающим устройством «Primus» Ф50		HL510KH	ООО «ХЛ-РУС» (Россия)	шт.	1		Пом.004 Или аналог
Сантехническое оборудование (столовая)								
99.	Трап нерегулируемый с квадратной решеткой 250х250 из чугуна Ф100 типа ТП-113.110-250VP		ТП-113.110-250VP	Россия	шт.	20		Или аналог
100.	Трап горизонтальный с запахозапирающим устройством «Primus» Ф50		HL510KH	ООО «ХЛ-РУС» (Россия)	шт.	5		Или аналог
101.	Сифон с разрывом струи ПищТех		н0000116829	ПИЩТЕХ (Россия)	шт	26		Или аналог

Примечание:

1. Допускается замена оборудования и материалов на аналог при сохранении основных характеристик без увеличения сметной стоимости.
2. Все используемые изделия, оборудование и материалы должны быть сертифицированы на применение в Российской Федерации.
3. Объем демонтажных работ равен объему монтажных работ

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСВОДОКАНАЛ"
105005, Москва, Плетешковский пер., д 2 Тел 8-499-763-34-34, факс 8-499-265-22-01, E-mail:post@mosvodokanal.ru

КОНТРАКТ №3078534

холодного водоснабжения и водоотведения

Идентификационный код закупки (ИКЗ) 252771378495377130100100190010000247

Москва 14.03.2025 г.

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1247/24 от 28.12.2024 г., с одной стороны и **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 218"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Кочеткова К.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

I. Предмет Контракта

1. По настоящему Контракту, в соответствии с "Правилами холодного водоснабжения и водоотведения", утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (далее - "Правила"), **Мосводоканал**, осуществляющий холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется:

подавать **Заказчику** через присоединенную водопроводную сеть из централизованной системы холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду;

осуществлять прием сточных вод **Заказчика** от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект.

Заказчик по настоящему Контракту обязуется соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованных систем водоотведения, оплачивать водоотведение и принятую холодную (питьевую) воду и (или) холодную (техническую) воду (далее - холодная вода) установленного качества в сроки и порядке, которые определены настоящим Контрактом, соблюдать в соответствии с настоящим Контрактом режим потребления холодной воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета.

2. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения **Мосводоканала** и **Заказчика** определяются в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенном в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенный в Приложении № 1 к указанному Контракту, подлежит подписанию при заключении Контракта холодного водоснабжения и водоотведения и является его неотъемлемой частью.

Местом исполнения обязательств по Контракту являются границы раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям.

Сведения о водоснабжении и водоотведении объекта(объектов) по Контракту указаны в Приложении № 1.1 к настоящему Контракту.

II. Сроки и режим подачи холодной воды и водоотведения

4. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является 01.07.2025 г.

5. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном уровне давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения) приведены в Приложении № 3 к настоящему Контракту в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.

5.1. Сведения о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке), в том числе с распределением подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой **Мосводоканал** принимает на себя

обязательства обеспечить холодное водоснабжение в отношении объектов **Заказчика** и оказание услуг по водоотведению, указываются в Приложениях № 10 и № 11.

6. Сведения о режиме приема сточных вод приведены в Приложении № 4 к настоящему Контракту.

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по Контракту

7. Оплата по настоящему Контракту осуществляется **Заказчиком** по тарифам на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При установлении **Мосводоканалу** двухставочных тарифов указывается размер подключенной нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения.

7.1. **Мосводоканал** осуществляет по настоящему Контракту подачу холодной воды из централизованной системы водоснабжения и прием от **Заказчика** в централизованную систему водоотведения сточных вод в 2025-2027 годах на общую сумму 2.506.208,12 (два миллиона пятьсот шесть тысяч двести восемь рублей 12 копеек) рублей с учетом НДС.

Заказчик обязан оплатить оказанные услуги **Мосводоканала** в полном объеме.

8. Расчетный период, установленный настоящим Контрактом равен одному календарному месяцу. **Заказчик** вносит плату по настоящему Контракту в следующем порядке (если иное не предусмотрено в соответствии с "Правилами"):

- 30 процентов стоимости объема воды (сточных вод), потребленной (сброшенных) **Заказчиком** за предыдущий месяц (для **Заказчиков**, контракты с которыми заключены менее одного месяца назад, - стоимости гарантированного объема воды или максимального расхода сточных вод, указанных в настоящем Контракте), вправе внести до 18-го числа текущего месяца;
- оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду и (или) оказанные услуги водоотведения с учетом средств, ранее внесенных **Заказчиком** в качестве оплаты за холодную воду и водоотведение в расчетном периоде (в случае их внесения **Заказчиком**), осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате **Мосводоканалом** не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

В случае если объем фактического потребления холодной воды и (или) оказанной услуги водоотведения за истекший месяц, определенный в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (далее – "Правила коммерческого учета"), окажется меньше объема воды (сточных вод), за который **Заказчиком** была произведена оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет последующего платежа за следующий месяц.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет **Мосводоканала**.

8.1. Если иное не установлено соглашением сторон, выставление счета и универсального передаточного документа (далее - расчетно-платежных документов) производится посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи (далее – ЭДО). Такой электронный документооборот осуществляется в соответствии с Соглашением об осуществлении электронного документооборота согласно Приложению № 4.1 к настоящему Контракту.

9. При размещении узла учета и приборов учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности величина потерь холодной воды, возникающих на участке сети от границы раздела эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета, составляет объем воды, определенный в соответствии с Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденными приказом Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр.

Указанный объем подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Контракта, дополнительно к оплате объема потребленной холодной воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов учета (*это условие настоящего Контракта применяется при условии размещения узла учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности*).

10. Сверка расчетов по настоящему Контракту проводится между **Мосводоканалом** и **Заказчиком** не реже 1 раза в год либо по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по настоящему Контракту, уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее чем за 5 рабочих дней до дня ее проведения. В случае неявки стороны в указанный срок для проведения сверки расчетов, сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по Контракту, составляет и направляет в адрес другой стороны акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае подписание акта сверки расчетов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Акт сверки расчетов в случае неполучения ответа в течение

более 10 рабочих дней после направления стороне считается признанным (согласованным) обеими сторонами.

11. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, а также размер платы **Заказчика** в связи с нарушением **Заказчиком** нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод рассчитываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Оплата производится **Заказчиком** на основании счетов, выставляемых **Мосводоканалом**, в течение 7 рабочих дней с даты выставления счета.

IV. Права и обязанности сторон

12. **Мосводоканал** обязан:

а) осуществлять подачу **Заказчику** холодной воды установленного качества в объеме установленном настоящим Контрактом. Не допускать ухудшения качества воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим Контрактом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества питьевой воды и контроль состава и свойств сточных вод;

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных вод;

д) с даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, характеризующих ее безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации, незамедлительно известить об этом **Заказчика** в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанное извещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет");

е) предоставлять **Заказчику** информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

ж) отвечать на жалобы и обращения **Заказчика** по вопросам, связанным с исполнением настоящего Контракта в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;

з) при участии **Заказчика**, если иное не предусмотрено Правилами коммерческого учета, осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета, узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

и) опломбировать **Заказчику** приборы учета холодной воды и сточных вод без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных Правилами коммерческого учета, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета;

к) предупреждать **Заказчика** о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим Контрактом и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия таких систем с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации;

м) обеспечивать установку на видных местах указателей пожарных гидрантов или нанесение на видных местах информации о расположении пожарных гидрантов, установленных на централизованной системе холодного водоснабжения, принадлежащей ему на праве собственности или на ином законном основании, в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, находящимся на его обслуживании;

н) в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения уведомлять органы местного самоуправления и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или возникновения аварии на его водопроводных сетях;

п) требовать от **Заказчика** реализации мероприятий, направленных на достижение установленных нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также соблюдения требований к

составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

р) осуществлять контроль за соблюдением **Заказчиком** режима водоотведения, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

т) уведомлять **Заказчика** о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных и канализационных сетей, через которые осуществляется холодное водоснабжение и водоотведение, в случае, если это влечет отключение или ограничение холодного водоснабжения и водоотведения в отношении **Заказчика**.

13. **Мосводоканал** вправе:

а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной **Заказчиком**) холодной воды и учета объемов принятых (отведенных) сточных вод, осуществлять проверку состояния приборов учета (узлов учета) холодной воды, сточных вод в целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета (узла учета), устанавливать контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу приборов учета (узлов учета);

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения **Заказчика** к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) холодной воды, сточных вод и иным устройствам, которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего Контракта;

д) взимать с **Заказчика** плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения;

е) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Контракту;

ж) прекращать подачу холодной воды и (или) отведение сточных вод в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения.

14. **Заказчик** обязан:

а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, соблюдать температурный режим в помещении, где расположен узел учета холодной воды (не менее +5°С), обеспечивать защиту такого помещения от несанкционированного проникновения, попадания грунтовых, талых и дождевых вод, вредных химических веществ, гидроизоляцию помещения, где расположен узел учета холодной воды, и помещений, где проходят водопроводные сети, от иных помещений, содержать указанные помещения в чистоте, не допускать хранение предметов, препятствующих доступу к узлам и приборам учета, несанкционированное вмешательство в работу прибора учета (узла учета), механические, химические, электромагнитные или иные воздействия, которые могут искажать показания приборов учета;

в) обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке, установленном разделом V настоящего Контракта, и в соответствии с Правилами коммерческого учета, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом;

г) установить приборы учета холодной воды и приборы учета сточных вод на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном в настоящем Контракте, в случае если установка таких приборов предусмотрена Правилами;

д) соблюдать установленный настоящим Контрактом режим потребления холодной воды и режим водоотведения;

е) производить оплату по настоящему Контракту в порядке, размере и сроки, которые определены в соответствии с настоящим Контрактом, в том числе в случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, до даты

расторжения настоящего Контракта в соответствии с пунктом 68.1 настоящего Контракта, вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и за нарушение нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также возмещать вред, причиненный водному объекту;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации к водопроводным и (или) канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета), которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в случаях и порядке, которые предусмотрены разделом VI настоящего Контракта;

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, принадлежащие **Заказчику** или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения, а также устанавливать соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности;

и) незамедлительно уведомлять **Мосводоканал** и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;

к) уведомлять **Мосводоканал** о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также о предоставлении прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, установленном разделом XII настоящего Контракта;

л) незамедлительно сообщать **Мосводоканалу** обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушениях работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде;

м) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих **Заказчику** на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также устранить последствия таких повреждений и неисправностей;

н) предоставлять иным Заказчикам и транзитным организациям возможность подключения (технологического присоединения) к водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим **Заказчику** на законном основании, только при наличии согласования **Мосводоканала**;

о) не создавать препятствий для водоснабжения и водоотведения иных абонентов и транзитных организаций, водопроводные и (или) канализационные сети которых присоединены к водопроводным и (или) канализационным сетям **Заказчика**, или расположены в границах земельного участка **Заказчика**, или проходят через помещения, принадлежащие **Заказчику**;

п) представлять **Мосводоканалу** сведения о Заказчиках, в отношении которых **Заказчик** является транзитной организацией, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами;

р) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности и охранных зон таких сетей, без согласия **Мосводоканала**;

т) соблюдать установленные нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, и принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований, в том числе обеспечивать реализацию плана снижения сбросов и плана по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

у) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов **Заказчика** в самотечную сеть канализации **Мосводоканала** через колодец - гаситель напора;

ф) обеспечивать разработку плана снижения сбросов и плана по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, в случаях, предусмотренных Правилами;

х) в случаях, установленных Правилами, подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод и уведомлять **Мосводоканал** в случае нарушения декларации о составе и свойствах сточных вод.

15. **Заказчик** имеет право:

а) получать от **Мосводоканала** информацию о результатах производственного контроля качества питьевой воды, осуществляемого **Мосводоканалом** в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого **Мосводоканалом** в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод);

б) получать от **Мосводоканала** информацию об изменении установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), тарифов на техническую воду и тарифов на водоотведение;

в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета;

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Контракту;

д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды, состава и свойств сточных вод отбор проб холодной воды и сточных вод, в том числе параллельных проб, а также принимать участие в отборе проб холодной воды и сточных вод, осуществляемом **Мосводоканалом.**

V. Порядок осуществления учета поданной холодной воды и принимаемых сточных вод, сроки и способы представления показаний приборов учета Мосводоканалу

16. Для учета объемов поданной **Заказчику** холодной воды и объема принятых сточных вод стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено Правилами коммерческого учета.

17. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в Приложении № 5 к настоящему Контракту.

18. Коммерческий учет полученной холодной воды обеспечивает **Заказчик.**

19. Коммерческий учет отведенных сточных вод обеспечивает **Заказчик.**

20. Количество поданной холодной воды и принятых **Мосводоканалом** сточных вод определяется **Мосводоканалом**, в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды и учета сточных вод по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда в соответствии с Правилами коммерческого учета, коммерческий учет осуществляется расчетным способом.

20.1. Количество поданной **Заказчику** холодной воды по настоящему Контракту за истекший месяц определяется по среднесуточному расходу воды, рассчитанному на основании показаний приборов учета, согласно Правилам коммерческого учета, в следующих случаях:

- при неисправности средств измерений **Заказчика**. Этот порядок расчетов сохраняется в течение 60 дней, необходимых для ремонта (замены) прибора учета. По истечении указанного срока применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета;
- при необоснованном изменении режима (расходов) водопотребления и водоотведения и неполучении **Мосводоканалом** от **Заказчика** соответствующего уведомления (п/п "д" п.14 настоящего Контракта) с последующим перерасчетом за фактический объем отпущенной воды по показаниям приборов учета;
- в случае непредставления информации о показаниях приборов учета в сроки, установленные п.22. настоящего Контракта. При нарушении сроков показания приборов учета в течение более 6 месяцев, применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета;
- в случае отказа в допуске (недопуске) представителя **Мосводоканала** к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод согласно раздела VI настоящего Контракта – в течение всего периода недопуска, но не более 60 дней. По истечении указанного срока применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета.

20.2. При отсутствии прибора учета воды или если фактический период эксплуатации прибора учета, с даты осуществления допуска к эксплуатации прибора учета до выхода его из строя, составил менее 60 календарных дней, расчет производится по гарантированному объему (балансу водопотребления и водоотведения), согласно п.18 Правил коммерческого учета.

20.3. В случае отсутствия прибора учета сточных вод или его неисправности, количество сточных вод, отводимых от **Заказчика**, принимается равным объему воды, поданной **Заказчику** из всех источников водоснабжения, согласно Раздела IV Правил коммерческого учета.

20.4. При самовольном присоединении и (или) пользовании централизованной системой водоснабжения, при несанкционированном вмешательстве в работу приборов учета, а также через 60 дней со дня возникновения неисправности прибора учета, находящегося на балансе Заказчика, или его демонтажа, или не выполнения п.21 настоящего Контракта, количество израсходованной питьевой воды определяется согласно п.16 Правил коммерческого учета по пропускной способности трубы водопроводного ввода.

20.5. При самовольном подключении к системе канализации, количество принятых сточных вод определяется по пропускной способности канализационных сетей согласно п.24 Правил коммерческого учета.

21. В случае отсутствия у **Заказчика** приборов учета холодной воды и сточных вод **Заказчик** обязан в течение 60 дней с даты заключения Контракта установить и ввести в эксплуатацию приборы учета холодной воды и сточных вод (*распространяется только на категории Заказчиков, для которых установка приборов учета сточных вод является обязательной в соответствии с Правилами*).

22. **Заказчик** снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода, установленного настоящим Контрактом, либо осуществляет, в случаях, предусмотренных Правилами коммерческого учета, расчет объема поданной (полученной) холодной воды и отведенных сточных вод расчетным способом, а также вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды и принятых сточных вод и передает эти сведения в **Мосводоканал** не позднее первого календарного дня месяца, следующего за отчетным.

В случае отсутствия приборов учета сточных вод и наличия приборов учета горячей воды, кроме показаний приборов учета холодной воды, передаются показания и фактическое время наработки приборов учета горячей воды.

23. Передача **Заказчиком** сведений о показаниях приборов учета **Мосводоканалу** осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

Если иное не установлено соглашением сторон, показания предоставляются на сайт **Мосводоканала** (адрес: **www.mosvodokanal.ru, раздел "Абонентам", подраздел "Личный кабинет"**).

Для работы с сайтом **Мосводоканала** Контракту присвоен регистрационный номер: HHDJEJJCHFRUXDGY

Передача **Заказчиком** показаний средств измерений производится строго по требованиям и программе, размещенным на сайте **Мосводоканала**, в соответствии с "Инструкцией для клиентов".

VI. Порядок обеспечения Заказчиком доступа Мосводоканалу к водопроводным и канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам), местам отбора проб воды и сточных вод, приборам учета холодной воды и сточных вод

24. **Заказчик** обязан обеспечить доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации доступ к водопроводным и канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в следующем порядке:

а) **Мосводоканал** или по его указанию иная организация предварительно, не позднее 15 минут до проведения обследования и (или) отбора проб либо начала работ на водопроводных или канализационных сетях, оповещают **Заказчика** о дате и времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии служебных удостоверений или доверенности). Оповещение осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом;

б) уполномоченные представители **Мосводоканала** или представители иной организации предъявляют **Заказчику** служебное удостоверение (доверенность на совершение соответствующих действий от имени **Мосводоканала** или иной организации);

в) доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации к местам отбора проб воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, установленным настоящим Контрактом, осуществляется только в установленных настоящим Контрактом местах отбора проб холодной воды и сточных вод;

г) **Заказчик** принимает участие в проведении **Мосводоканалом** всех проверок, предусмотренных настоящим разделом, а также вправе присутствовать при проведении **Мосводоканалом** работ на сетях;

д) отказ в доступе (недопуск) представителям **Мосводоканала** или по его поручению иной организации к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод приравнивается к самовольному пользованию централизованной системой холодного водоснабжения и (или) водоотведения, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества поданной (полученной) холодной воды и принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с Правилами коммерческого учета;

е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, предусмотренных настоящим Контрактом, отбор сточных вод осуществляется в порядке, установленном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

VII. Порядок контроля качества питьевой воды

25. Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой **Заказчику** с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. № 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды".

26. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допускается временное несоответствие качества питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, в пределах, определенных планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Качество подаваемой технической воды должно соответствовать требованиям, установленным настоящим Контрактом. Показатели качества технической воды указываются в Приложении № 6 к настоящему Контракту.

27. **Заказчик** имеет право в любое время в течение срока действия настоящего Контракта самостоятельно отобрать пробы для проведения лабораторного анализа качества питьевой воды и направить их для лабораторных испытаний организациям, аккредитованным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб холодной (питьевой) воды, в том числе отбор параллельных проб, должен производиться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. **Заказчик** обязан известить **Мосводоканал** о времени и месте отбора проб холодной (питьевой) воды не позднее 3 суток до проведения отбора.

VIII. Контроль состава и свойств сточных вод, места и порядок отбора проб сточных вод

28. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении **Заказчиков**, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

29. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в Приложении № 5 к настоящему Контракту.

IX. Порядок контроля за соблюдением Заказчиками показателей декларации, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения

(настоящий раздел применяется для Заказчика, которому установлен норматив по объему сточных вод)

30. Нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. **Мосводоканал** уведомляет **Заказчика** об утверждении уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления поселения и (или) городского округа нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод в течение 5 рабочих дней со дня получения такой информации от уполномоченных органов исполнительной власти и (или) органов местного самоуправления. Сведения о нормативах по объему сточных вод, установленных для **Заказчика**, приведены в Приложении № 7 к настоящему Контракту.

31. Сведения о нормативах состава сточных вод и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для **Заказчика** в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, приведены в Приложении № 8 к настоящему Контракту.

32. Контроль за соблюдением **Заказчиком** требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также показателей декларации осуществляет **Мосводоканал** или по его поручению иная организация, а также транзитная организация, осуществляющая транспортировку сточных вод **Заказчика**.

В ходе осуществления контроля за соблюдением **Заказчиком** установленных ему нормативов по объему сточных вод **Мосводоканал** или по его поручению иная организация ежемесячно определяет количество отведенных (принятых) сточных вод **Заказчика** сверх установленного ему норматива по объему сточных вод.

33. При наличии у **Заказчика** объектов, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточных вод, контроль за соблюдением нормативов по объему сточных вод **Заказчика** производится путем сверки общего объема отведенных (принятых) сточных вод за вычетом объемов поверхностных сточных вод, а также объемов водоотведения, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточных вод.

34. При превышении **Заказчиком** установленных нормативов по объему сточных вод **Заказчик** оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в централизованную систему водоотведения с

превышением установленного норматива, по тарифам на водоотведение, действующим в отношении сверхнормативных сбросов сточных вод, установленным в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

X. Порядок декларирования состава и свойств сточных вод
(настоящий раздел применяется при условии заключения настоящего Контракта с Заказчиком, который обязан подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод в соответствии с законодательством Российской Федерации)

35. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод **Заказчик** подает в **Мосводоканал** декларацию.

36. Декларация разрабатывается **Заказчиком** и представляется в **Мосводоканал** не позднее 6 месяцев со дня заключения **Заказчиком** с **Мосводоканалом** настоящего Контракта. Декларация на очередной год подается **Заказчиком** до 1 ноября предшествующего года.

37. К декларации прилагается заверенная **Заказчиком** схема внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и канализационных колодцев, предназначенных для контроля состава и свойств сточных вод. При наличии нескольких канализационных выпусков в централизованную систему водоотведения в декларации указываются состав и свойства сточных вод по каждому из таких канализационных выпусков. Значения фактических концентраций и фактических свойств сточных вод в составе декларации определяются **Заказчиком** путем оценки результатов анализов состава и свойств проб сточных вод по каждому канализационному выпуску **Заказчика**, выполненных по поручению **Заказчика** лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

38. Значения фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации определяются **Заказчиком** в интервале от минимального до максимального значения результатов анализов состава и свойств проб сточных вод, при этом в обязательном порядке:

а) учитываются результаты, полученные за 2 предшествующих года в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого **Мосводоканалом** в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод;

б) исключаются значения запрещенного сброса;

в) не подлежат указанию нулевые значения фактических концентраций или фактических свойств сточных вод.

39. Перечень загрязняющих веществ, для выявления которых выполняются определения состава и свойств сточных вод, определяется нормативами состава сточных вод, требованиями к составу и свойствам сточных вод, установленными в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.

40. Декларация прекращает свое действие в следующих случаях:

а) выявление **Мосводоканалом** в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод превышения **Заказчиком** нормативов состава сточных вод или требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованной системы водоотведения, по веществам (показателям), не указанным **Заказчиком** в декларации;

б) выявление 2 раз в течение календарного года в контрольной пробе сточных вод, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, значения фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод **Заказчика** по одному и тому же показателю, превышающему в 2 раза и более значение фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод **Заказчика**, заявленное **Заказчиком** в декларации.

41. В течение 3 месяцев со дня оповещения **Заказчика** организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении хотя бы одного из событий, указанных в пункте 40 настоящего Контракта, **Заказчик** обязан внести соответствующие изменения в декларацию. В случае если соответствующие изменения в декларацию не были внесены, декларация прекращает действие по истечении 3 месяцев со дня оповещения **Заказчика** организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении указанных событий.

42. В случае если **Заказчиком** допущено нарушение декларации, **Заказчик** обязан незамедлительно проинформировать об этом **Мосводоканал** любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

XI. Условия временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод

43. **Мосводоканал** вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика** только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и водоотведения, установленного Правилами.

44. **Мосводоканал** в течение 24 часов с момента временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика**, объект которого расположен на территории г.Москвы, уведомляет о таком прекращении или ограничении:

а) **Заказчика**;

б) Департамент жилищно-коммунального хозяйства г.Москвы;

в) Территориальное управление Роспотребнадзора по городу Москве;

г) ГУ МЧС России по городу Москве;

д) лиц, с которыми у **Мосводоканала** заключены договоры по транспортировке холодной воды и (или) договоры по транспортировке сточных вод, если временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и (или) приема сточных вод **Заказчика** приведет к временному прекращению или ограничению транспортировки холодной воды и (или) сточных вод.

В случае, если объект **Заказчика** расположен в Московской области, **Мосводоканал** уведомляет:

а) **Заказчика**;

б) Администрацию соответствующего города Московской области;

в) территориальное управление Роспотребнадзора по Московской области;

г) ГУ МЧС России по Московской области;

д) лиц, с которыми у **Мосводоканала** заключены договоры по транспортировке холодной воды и (или) договоры по транспортировке сточных вод, если временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и (или) приема сточных вод **Заказчика** приведет к временному прекращению или ограничению транспортировки холодной воды и (или) сточных вод.

45. Уведомление **Мосводоканала** о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика**, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения и приема сточных вод направляются соответствующим лицам любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

XII. Порядок уведомления Мосводоканала о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение

46. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а также предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам **Заказчик** в течение 3 рабочих дней со дня наступления одного из указанных событий направляет **Мосводоканалу** письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли права, документов, являющихся основанием перехода прав, и вида переданного права с приложением заверенных надлежащим образом копий документов, являющихся основанием перехода прав.

Такое уведомление направляется любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления адресатом.

47. Уведомление считается полученным **Мосводоканалом** с даты почтового уведомления о вручении или с даты подписи уполномоченного представителя **Мосводоканала**, свидетельствующей о получении уведомления, либо иной даты в соответствии с выбранным способом направления.

XIII. Условия водоснабжения и (или) водоотведения иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим Заказчику

48. **Заказчик** представляет **Мосводоканалу** сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим **Заказчику.**

49. Сведения об иных Заказчиках, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим **Заказчику**, представляются в письменном виде с указанием наименования лиц, срока подключения, места и схемы подключения, разрешаемого отбора объема холодной воды и режима подачи воды, наличия узла учета воды и сточных вод, мест отбора проб воды и сточных вод. **Мосводоканал** вправе запросить у **Заказчика** иные необходимые сведения и документы.

50. **Мосводоканал** осуществляет водоснабжение физических и юридических лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям **Заказчика**, при условии, что такие лица заключили договор о водоснабжении с **Мосводоканалом.**

51. **Мосводоканал** осуществляет отведение (прием) сточных вод физических и юридических лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям **Заказчика**, при условии, что такие лица заключили договор водоотведения с **Мосводоканалом.**

52. **Мосводоканал** не несет ответственности за нарушения условий настоящего Контракта, допущенные в отношении лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям **Заказчика** и которые не имеют договора холодного водоснабжения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с **Мосводоканалом.**

53. **Заказчик** в полном объеме несет ответственность за нарушения условий настоящего Контракта, произошедшие по вине лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям **Заказчика** и которые не имеют договора водоотведения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с **Мосводоканалом.**

XIV. Порядок урегулирования споров и разногласий

54. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего Контракта, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

55. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах Контракта, и должна содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

б) содержание спора и разногласий;

в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);

г) другие сведения по усмотрению стороны.

56. Сторона, получившая претензию, в течение 10 рабочих дней со дня ее поступления обязана рассмотреть претензию и дать ответ.

57. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

58. В случае недостижения сторонами соглашения, спор и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

XV. Ответственность сторон

59. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

60. В случае нарушения **Мосводоканалом** требований к качеству питьевой воды, режима подачи холодной воды и (или) уровня давления холодной воды **Заказчик** вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему Контракту в соответствующем расчетном периоде.

В случае нарушения **Мосводоканалом** режима приема сточных вод **Заказчик** вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему Контракту в соответствующем расчетном периоде.

Ответственность **Мосводоканала** за качество подаваемой питьевой воды определяется до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала**, установленной в соответствии с актом разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенным в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

61. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения **Заказчиком** обязательств по оплате настоящего Контракта **Мосводоканал** вправе потребовать от **Заказчика** уплаты пени в размере одной стотридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

61.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения **Заказчиком** обязанности по обеспечению доступа **Мосводоканалу** к водопроводным и (или) канализационным сетям и устройствам на них для проведения работ **Заказчик** несет обязанность по возмещению причиненных в результате этого **Мосводоканалу**, другим абонентам, транзитным организациям и (или) иным лицам убытков.

XVI. Обстоятельства непреодолимой силы

62. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

63. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

XVII. Действие Контракта

64. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.

65. Срок исполнения Контракта с 01.07.2025 г. до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

65.1. Сроки подачи холодной воды и приема сточных вод с 01.07.2025 г. по 30.06.2027 г.

66. Настоящий Контракт может быть изменен, дополнен или расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством.

67. Расторжение либо окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение не выполненных обязательств по оплате.

68. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа **Мосводоканала** от исполнения настоящего Контракта или его изменения в одностороннем порядке настоящий Контракт считается расторгнутым или измененным.

68.1. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, он считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о переходе прав на объекты, представленном **Заказчиком** в **Мосводоканал** в порядке, предусмотренном разделом XII настоящего Контракта, но не ранее даты получения такого уведомления **Мосводоканалом**, либо с даты заключения договора холодного водоснабжения и/или водоотведения с лицом, к которому перешли эти права, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила раньше.

XVIII. Прочие условия

69. Изменения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном/электронном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон (при их наличии).

70. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

Уведомление об изменении реквизитов должно быть оформлено надлежащим образом на фирменном бланке организации, с указанием даты изменения, с подписью руководителя и печатью организации.

Расчетно-платежные документы, предъявленные по прежним реквизитам **Заказчика** при несвоевременном уведомлении об их изменении, стороны признают выставленными надлежащим образом.

Официальная информация об изменении тарифов публикуется в периодических изданиях и на официальном сайте **Мосводоканала** www.mosvodokanal.ru, а также сообщается по запросу **Заказчика** – по телефону/факсу.

71. При исполнении настоящего Контракта, стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", Правилами.

72. Настоящий Контракт заключен в электронном виде.

73. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

XIX. Юридические и банковские реквизиты сторон:

74. **Мосводоканал**: АО "Мосводоканал"
105005, Москва, Плетешковский пер., д 2
ИНН 7701984274, КПП 770101001, ОГРН 1127747298250, ОКПО 03324418, ОКВЭД 22.21, 23.63, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.03.13, 62.09, 63.11.1, 81.29, 55.10, 55.20, 36.00, 37.00, 52.24, 70.22, 74.20, 96.04, 41.2, 71.12.6, 71.20.5, 35.3, 56.29, 56.30, 71.20, 82.92, 91.01, 01.2, 43.99.3, 45.1, 52.21.24, 61.1, 68.2, 71.12.5, 95.11, 35.11.2, 52.21, 52.29, 61.10, 71.1, 71.20.1, 91.02, 35.12, 45.20, 52.10, 55.90, 77.39, 80.20, 91.03, 20.13, 58, 80.10, 80.30, 42.21, 47.11, 49.50, 68.31, 74.30, 85.42, 38.32, 39.00, 38.11, 38.21, 38.12, 38.22

р/с 40702810501810000009 в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г.Москва, БИК 044525411, корр.сч. 30101810145250000411
Телефон: 8-499-763-34-34, Факс: 8-499-265-22-01, Сайт: www.mosvodokanal.ru, Email: post@mosvodokanal.ru

75. **Заказчик** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 218"
Юридический адрес: 127434, Москва, Дмитровское ш., д 5А
Фактический адрес: 127434, Москва, Дмитровское ш., д 5А
ИНН 7713784953, КПП 771301001, ОГРН 1147746195410, ОКПО 29058658, ОКВЭД 85.41, 85.11, 85.12, 85.14, 85.13
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ ШКОЛА № 218 л/с 2607542000770785)
кс 03224643450000007300 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве г.Москва,
екс 40102810545370000003, БИК 004525988
Телефон: 495-611-35-76, Факс: 499-976-40-87, Email: 218@edu.mos.ru

76. **Плательщик** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 218"
Юридический адрес: 127434, Москва, Дмитровское ш., д 5А
Фактический адрес: 127434, Москва, Дмитровское ш., д 5А
ИНН 7713784953, КПП 771301001, ОГРН 1147746195410, ОКПО 29058658, ОКВЭД 85.41, 85.11, 85.12, 85.14, 85.13
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ ШКОЛА № 218 л/с 2607542000770785)
кс 03224643450000007300 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве г.Москва,
екс 40102810545370000003, БИК 004525988
Телефон: 495-611-35-76, Факс: 499-976-40-87, Email: 218@edu.mos.ru

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 218" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ К.П.Кочетков
МП	МП

Приложение № 1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078534 от _____ г.

АКТ
о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1247/24 от 28.12.2024 г., с одной стороны и **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 218"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Кочеткова К.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что:

граница раздела балансовой принадлежности по водопроводным и канализационным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала** определяется правами собственности (аренды, хозяйственного ведения) **Заказчика** и **Мосводоканала** на водопроводные и канализационные сети;

граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала** определяется балансовой принадлежностью на основании п.32 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 218" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ К.П.Кочетков
МП	МП

Приложение № 1.1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078534 от _____ г.

Сведения о водоснабжении и водоотведении объекта (объектов) по Контракту

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате-гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
Абонентский номер 3078534 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 218")							
Абон. - школа	ул. Костякова, д 4А	2	ХВ	ПУ	26541		ул. Костякова, д 4А (подвал)
			ГВ	33%ОТ ХВ			
			СТВ от ХВ	100,00 %		7307	ул. Костякова, д 4А ( )
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078534.1 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 218")							
Абон. - школа	Дмитровское ш., д 5А, строение 1	2	ХВ	ПУ	16169		Дмитровское ш., д 5А, строение 1 (подвал)
			ГВ	33%ОТ ХВ			
			СТВ от ХВ	100,00 %		9342	пл. Победы, д 2, корп. 3 ( )
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078534.2 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 218")							
Абон. - школа	ул. Костякова, д 4	2	ХВ	ПУ	21045		ул. Костякова, д 4 (в подвале)
			ГВ	33%ОТ ХВ			
			СТВ от ХВ	100,00 %		19270	ул. Костякова, д 4
			СТВ от ГВ	100,00 %		7304	
Абонентский номер 3078534.3 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 218")							
Абон. - школа	ул. Костякова, д 2А	2	ХВ	ПУ	29846		ул. Костякова, д 2А (подвал)
			ГВ	33%ОТ ХВ			
			СТВ от ХВ	100,00 %		11949	ул. Костякова, д 2А
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078534.4 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 218")							
Абон. - школа	ул. Костякова, д 8	2	ХВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: ул.	23917.401/986292		ул. Костякова, д 8 (подвал)
					23917.402/986293		ул. Костякова, д 8 (2-й этаж, гр.№14, с/у)

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате-гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Костякова, д 8 - № 90916, ГБУ "ЖИЛИЩНИК ТИМИРЯЗЕВСКОГО РАЙОНА")	23917.403/986298		ул. Костякова, д 8 (1-й эт., гр.№ 13, с/у)
					23917.404/986299		ул. Костякова, д 8 (2-й эт., гр.№15, с/у)
					23917.405/986326		ул. Костякова, д 8 (1-й эт., служ.пом.)
					23917.406/986334		ул. Костякова, д 8 (1-й эт., пищеблок)
			ГВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: ул. Костякова, д 8 - № 90916, ГБУ "ЖИЛИЩНИК ТИМИРЯЗЕВСКОГО РАЙОНА")	23917.421/986295		ул. Костякова, д 8
					23917.422/986296		ул. Костякова, д 8
					23917.423/986304		ул. Костякова, д 8
					23917.424/986306		ул. Костякова, д 8
					23917.425/986338		ул. Костякова, д 8
					23917.426/986341		ул. Костякова, д 8
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3078534.5 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 218")							
Абон. - школа	ул. Вучетича, д 6	2	ХВ	ПУ	23064.010/44346		ул. Вучетича, д 6 (подвал)
			ГВ	72%ОТХВС			
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			

Примечание:
- СТВ от ХВ - водоотведение холодной воды
- СТВ от ГВ - водоотведение горячей воды
- при типе воды ГВ (горячая вода) – начисление за потребление горячей воды не осуществляется (указывается для определения водоотведения горячей воды)

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

_____ Е.В.Масалов

МП

Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 218"
Директор

_____ К.П.Кочетков

МП

Приложение № 3
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078534 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном уровне давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения)

Режим установлен на период действия настоящего Контракта.

Режим подачи воды бесперебойный, с гарантированным уровнем давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения согласно техническим условиям или условиям подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения, а в случае отсутствия технических условий или условий подключения (технического присоединения), гарантированное давление в месте присоединения не менее 10 м водяного столба.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 218" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ К.П.Кочетков
МП	МП

Приложение № 4
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078534 от _____ г.

РЕЖИМ
приема сточных вод

Режим установлен на период действия настоящего Контракта.

Режим приема сточных вод бесперебойный.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 218" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ К.П.Кочетков
МП	МП

Приложение № 4.1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078534 от _____ г.

СОГЛАШЕНИЕ
об осуществлении электронного документооборота

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1247/24 от 28.12.2024 г., с одной стороны и **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 218"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Кочеткова К.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Выставление **Мосводоканалом** счета и универсального передаточного документа (далее - расчетно-платежных документов) **Заказчику** производится посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи (далее – ЭДО) через Оператора электронного документооборота ООО "Компания "Тензор" (ИНН 7605016030/ОГРН 1027600787994) (далее оператор ЭДО).

2. Датой выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата подтверждения Оператором ЭДО выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов от **Мосводоканала**.

3. **Заказчик** обязан в течение 15 рабочих дней со дня выставления расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть **Мосводоканалу** оформленный надлежащим образом универсальный передаточный документ, подписанный электронной подписью **Заказчика** и подтвержденный оператором ЭДО.

Универсальный передаточный документ в электронном виде считается полученным **Мосводоканалом**, если ему поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО, подписанное электронной подписью **Заказчика**.

4. В случае, если в течение 5 рабочих дней со дня выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, **Заказчик** письменно не заявит **Мосводоканалу** о своих возражениях по содержанию указанных документов, в том числе по объему оказанных услуг и сумме платежа, считается, что **Заказчик** согласен с представленным расчетом, а указанные в расчетно-платежных документах показания приборов учета являются согласованными **Заказчиком.**

5. Для работы в системе обмена электронными документами **Заказчик** заключает соглашение с любым из Операторов ЭДО на получение ключа электронной подписи (Подробная информация размещена на интернет-сайте Мосводоканала www.mosvodokanal.ru в разделе "Абонентам", "Электронный документооборот").

6. Стороны признают, что используемые сторонами электронные документы, подписанные электронной подписью уполномоченных представителей сторон, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и заверенными оттисками печатей сторон (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных настоящим Контрактом.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 218" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ К.П.Кочетков
МП	МП

Приложение № 5
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078534 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод

Месторасположение водопроводного ввода указано в приложении 1.1 настоящего Контракта.

Сведения о приборах учета (диаметр, марка и заводской номер прибора учета), а также дата поверки и межповерочный интервал указаны в паспорте на прибор учета.

При проведении очередной или внеочередной поверки прибора учета срок очередной поверки указывается в свидетельстве о поверке.

Номера выпусков и точки отбора сточных вод указаны в приложении 1.1 настоящего Контракта.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 218" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ К.П.Кочетков
МП	МП

Приложение № 6
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078534 от _____ г.

ПОКАЗАТЕЛИ
качества технической воды

На дату заключения настоящего Контракта техническая вода **Заказчику** не подается.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 218" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ К.П.Кочетков
МП	МП

Приложение № 7
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078534 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о нормативах по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, установленных для Заказчика

На момент заключения настоящего Контракта нормативы по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, для **Заказчика** не установлены.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 218" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ К.П.Кочетков
МП	МП

Приложение № 8
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078534 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о нормативах состава сточных вод
и требований к составу и свойствам сточных вод,
установленных в целях предотвращения негативного
воздействия на работу централизованной
системы водоотведения

На дату заключения настоящего Контракта Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 19.08.2020 № 01-01-14-182/20 установлены нормативы состава сточных вод для объектов абонентов Мосводоканала.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 218" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ К.П.Кочетков
МП	МП

Приложение № 10
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078534 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке),
в том числе с распределением указанной мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой
Мосводоканал принимает на себя обязательства
обеспечить холодное водоснабжение в отношении объекта(-ов) Заказчика

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) $м^3$/час
1	**2**	**3**
Абонентский номер 3078534		
1	ул. Костякова, д 4А	0,119
Итого по абоненту 3078534		0,119
Абонентский номер 3078534.1		
1	Дмитровское ш., д 5А, строение 1	0,417
Итого по абоненту 3078534.1		0,417
Абонентский номер 3078534.2		
1	ул. Костякова, д 4	0,264
Итого по абоненту 3078534.2		0,264
Абонентский номер 3078534.3		
1	ул. Костякова, д 2А	0,131
Итого по абоненту 3078534.3		0,131
Абонентский номер 3078534.4		
1	ул. Костякова, д 8	0,007
Итого по абоненту 3078534.4		0,007
Абонентский номер 3078534.5		
1	ул. Вучетича, д 6	0,289
Итого по абоненту 3078534.5		0,289

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

_____ Е.В.Масалов

МП

Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 218"
Директор

_____ К.П.Кочетков

МП

Приложение № 11
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3078534 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке),
в том числе с распределением указанной мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой
Мосводоканал принимает на себя обязательства
обеспечить оказание Заказчику услуг по водоотведению

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) $м^3$/час
1	**2**	**3**
Абонентский номер 3078534		
1	ул. Костякова, д 4А	0,159
Итого по абоненту 3078534		0,159
Абонентский номер 3078534.1		
1	Дмитровское ш., д 5А, строение 1	0,555
Итого по абоненту 3078534.1		0,555
Абонентский номер 3078534.2		
1	ул. Костякова, д 4	0,351
Итого по абоненту 3078534.2		0,351
Абонентский номер 3078534.3		
1	ул. Костякова, д 2А	0,174
Итого по абоненту 3078534.3		0,174
Абонентский номер 3078534.4		
1	ул. Костякова, д 8	0,018
Итого по абоненту 3078534.4		0,018
Абонентский номер 3078534.5		
1	ул. Вучетича, д 6	0,496
Итого по абоненту 3078534.5		0,496

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

_____ Е.В.Масалов

МП

Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 218"
Директор

_____ К.П.Кочетков

МП

Сведения о подписи № 1

Удостоверяющий центр:	CN=ООО \"КОМПАНИЯ \"ТЕНЗОР\", O=ООО \"КОМПАНИЯ \"ТЕНЗОР\", OU=Удостоверяющий центр, STREET=проспект Московский\, д.12, L=г. Ярославль, ST=Ярославская область, C=RU, ОГРН=1027600787994, E=ca_tensor@tensor.ru, КПП=7605016030
Владелец:	ОГРН=1127747298250, СНИЛС=05612138531, КПП=7701984274, ИНН=771810545495, E=karpova_na@mosvodokanal.ru, O=АО \"МОСВОДОКАНАЛ\", T=Главный специалист Службы по работе с клиентами, CN=АО \"МОСВОДОКАНАЛ\", SN=Карпова, G=Наталья Александровна, C=RU, L=Г.Москва, ST=г. Москва, STREET=ПЕР. ПЛЕТЕШКОВСКИЙ\, Д.2
Дата подписания:	17.03.2025 03:17:30
Отпечаток ключа:	97cbf6db42ae559f897cca656f22ad941fc1091b
Статус подписи:	Подпись корректна
	Сертификат
	Подпись

Сведения о подписи № 2

Удостоверяющий центр:	CN=Казначейство России, O=Казначейство России, C=RU, L=г. Москва, STREET=Большой Златоустинский переулок\, д. 6\, строение 1, ОГРН=1047797019830, КПП=7710568760, ST=77 Москва, E=uc_fk@roskazna.ru
Владелец:	CN=Кочетков Константин Петрович, SN=Кочетков, G=Константин Петрович, E=kochetkovkp@edu.mos.ru, ИНН=774301110600, СНИЛС=00184181509, O=ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ \"ШКОЛА № 218\", T=Директор, L=г. Москва, ST=г. Москва, C=RU
Дата подписания:	14.03.2025 10:53:18
Отпечаток ключа:	da44b2bdc6a3f832dab84bf0183c665cf040d484
Статус подписи:	Подпись корректна
	Сертификат
	Подпись

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1. Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев, от даты продажи. В течение гарантийного срока, бесплатно устраняются дефекты, возникшие по вине производителя, при условии соблюдения потребителем правил Руководства по эксплуатации. Гарантия не предусматривает возмещения материального ущерба или травм, возникших в результате неправильного монтажа и эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Гарантийные обязательства не распространяются:

12.2. На ущерб, нанесенный установки, в результате проникновения в корпус установки инородных тел, например: вата, тампоны, гигиенические салфетки, прокладки, продукты питания, презервативы, волосы, металлические, деревянные или пластмассовые предметы и других механических частиц (песок, камни). А также в результате перекачки таких жидкостей, которые содержат в себе жир, масла или растворители;

12.3. На неисправности, возникшие в результате несоблюдения потребителем требований настоящего руководства по монтажу и эксплуатации. На механические повреждения, вызванные внешним ударным воздействием, небрежным обращением, либо воздействием отрицательных температур окружающей среды;

12.4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки станции. К безусловным признакам перегрузки относятся: деформация или следы оплавления деталей и узлов изделия, потемнение и обугливание обмотки статора электродвигателя, появление цветов побежалости на деталях и узлах насосной станции, сильное внутреннее загрязнение.

Гарантия действует - при полностью заполненном гарантийном талоне!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН АкваЛив САН - 600 Профи с кнопкой

СЕРИЙНЫЙ №	
ДАТА ПРОДАЖИ	
Наименование и телефон Продавца	
Печать, подпись Продавца	

Заполняется Покупателем:

"*Своей подписью я подтверждаю, что изделие получено в полной комплектации, претензий к внешнему виду не имею*": _____

ПОСТАВЩИК И АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

Группа компаний "НасосОптТорг",
Россия, г. Ливны, Орловской области, ул. Гайдара, 2 "В".
fas2021@yandex.ru, zakaz@akvaliv.com
Сайты: www.akvaliv.com, www.bestnasos.ru
тел. 7-909-228-71-91 7-909-228-78-88

Форум АкваЛив

"АкваЛив"- *продукция для потребителя, требовательного к качеству и надежности!*

АкваЛив

Универсальная профессиональная канализационная установка с измельчителем

САН – 600 Профи с кнопкой

Товар премиум-класса!



Надежная поплавковая система включения!

Руководство по эксплуатации.

Добро пожаловать в растущую семью владельцев насосов и насосного оборудования АкваЛив.

АкваЛив ® - полностью уверена в продукции, которую Вы приобрели. В основе изготовления товаров АкваЛив используются современные высокотехнологические материалы и передовые конструктивные разработки, с обязательным контролем качества на всех этапах производства.

Спасибо за покупку!

Руководство содержит указания, которые должны обязательно выполняться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. В целях правильного функционирования установки, избегания несчастных случаев и исключения поломок, необходимо внимательно ознакомиться с данным Руководством по эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Канализационная насосная установка АкваЛив САН – 600 Профи с кнопкой и нержавеющим измельчителем, предназначена для принудительного перекачивания сточных вод, с содержанием фекалии. Успешно позволяет отводить жидкость, от находящихся ниже уровня коллектора канализационной системы, а также в удалённых местах, где невозможно или не целесообразно организовать канализацию самотеком.

Кнопка на верхней крышке – прямое включение электродвигателя, для аварийной откачки воды; проверка работоспособности блока автоматики и электродвигателя.

Конструкция: блок автоматики (поплавок + микропереключатель) и фекальный насос (электродвигатель, на одном валу внизу рабочее колесо и сверху режущий нож с крыльчаткой). Установка имеет три входа: один вход (2) для присоединения к унитазу и три входа (1) для подключения санитарных приборов. Сточные воды отводятся в канализацию через выходной патрубок (5). Обратный клапан, встроен в корпус насосной установки, предотвращает обратный слив откаченной воды. На крышке расположен угольный фильтр (4). Блок автоматики со строенным датчиком уровня воды (3), автоматически включает и выключает электродвигатель.



2. ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА.

Насосная установка перекачивает сточных и фекальные воды от различных санитарных приборов: унитаза, умывальника, раковины, душевой кабины, ванны, биде, стиральной и посудомоечной машины. Для подключения кухонной мойки и посудомоечной машины – обязательно использовать станцию через жироуловитель, т.к. попадание и скапливание жира в корпусе насоса, и на деталях конструкции, мешает правильному функционированию. Рекомендуем вариант - жироуловитель 0,5-25 и более размер!

Недопустимо присутствие в жидкости: химически агрессивных веществ, растворителей, жира, пластиков, бумажных полотенец, волос, тампонов, металлических изделий, заколок, камней, строительного мусора, тряпок, презервативов. Уровень pH среды должен находиться в пределах от 4 до 10.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение данных требований может привести к поломке канализационной установки. В этом случае гарантийному ремонту не подлежит.

"АкваЛив"- *продукция для потребителя, требовательного к качеству и надежности!*

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
Электродвигатель не работает, когда бачок станции наполнен	а) не подключено электропитание б) сработал выключатель термозащиты в результате засорения установки в) неисправен поплавок (возможно жир, мешает свободно перемещаться поплавку в полой трубе). г) неисправен микропереключатель	а) проверить наличие напряжения в электросети б) устранить засор и подождать 3-5 минут, пока выключатель термозащиты не включится вновь в) прочистить поплавок и трубу. г) заменить микропереключатель
Установка работает с малой производитель-ностью, сброс отходов происходит слишком медленно	а) сливной трубопровод слишком длинный или расположен слишком высоко б) частичная блокировка насоса в результате засора	а) смонтируйте сливной трубопровод правильно, смотри раздел №8. б) устраните засор
Электродвигатель гудит, вал не вращается и не сбрасывает отходы	а) засорение насоса или сливного трубопровода б) попадание инородного тела, на рабочее колесо в) вышел из строя мотор	а) устранить засор б) изъять инородное тело из корпуса насоса, освободить два рабочих колеса в) заменить мотор и пусковой конденсатор.
Происходит самопроизвольный запуск насоса, при этом подключенное оборудование не используется	а) неисправен обратный клапан б) утечка воды в сливном бачке унитаза или в другом подключенном оборудовании	а) заменить клапан б) устранить утечку
Канализационный насос работает и не отключается	а) поплавок свободно не ходит в полой трубе. Застрял вверху и не опускается вниз. б) неисправен датчик уровня	а) очистить поплавок и трубу от механических и жировых частиц и отложений. б) произвести осмотр поплавка и микропереключателя

Например, если на первых 10м. была использована труба Ø32мм, то далее необходимо использовать трубу Ø40мм. Сливная труба должна быть выведена выше уровня обратного подпора (уровня основного стока). Начиная с этой точки необходимо использовать трубы не менее Ø40мм.



9. ПРИНЦИП РАБОТЫ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ.

Внутри корпуса установлен фекальный насос с режущими нержавеющими ножами. При поступлении воды в корпус установки, который является накопительным бачком, поплавок по уровню воды, поднимается вверх. На верхнем конце штока поплавка, закреплен магнит. При увеличении воды в накопительном бачке, шток поплавка поднимается вверх (3) и магнит примагничиваются к другому магниту иной полярности (2), и давят на микропереключатель (1), включается мотор насоса. На общем валу мотора закреплено лопастное рабочее колесо, которое подает сточные воды по выходной трубке далее в канализацию. Открывая по пути обратный клапан. При понижении воды в накопительном бачке, поплавок опускается вниз, магнит разрывает электрическую сеть на микропереключателе, мотор отключается. Обратный клапан закрывается, препятствуя поступлению воды в обратном направлении. После этого, канализационная насосная установка снова готова к работе.

10. ПРЕИМУЩЕСТВА.

1) **Поплавковая система включения электродвигателя** – самая надежная в работе!
2) **Нержавеющая сталь**: коллекторное отделение, режущие ножи, корпус электродвигателя! Работает бесшумно! Могут возникать кратковременные звуки от перемещения воды.



3) Двигатель – надежный в эксплуатации, работает с рабочей температурой перекачивая воды - до 90 градусов! С термодатчиком!

3) Универсальностью - широкой сферой применения на бытовых и промышленных объектах, в любом желаемом месте. Включается и отключается автоматически, в зависимости от воды в накопительном баке (в корпусе насосной установки)!

"АкваЛив"- *продукция для потребителя, требовательного к качеству и надежности!*

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .


- Напряжение: ~ 220В/ 50 Гц. (±10%).
- Электродвигатель (с термодатчиком): мощность: 600 Вт. Сила тока – 3А. корпус нержавеющая сталь. Электрокабель с заземляющей вилкой, длиной 1,2 м.
- Производительность, максимальная: 270 л/мин.
- Напор (вверх), максимальный: 9,5 м.
- Длина сброса по горизонту, максимальная: 100 м.
- Температура перекачиваемой жидкости: +1….+ 90°С .
- Вес – 7,5 кг
- Уровень шума в работе установки: до ＜40 db (класс - малошумный).
- Обратный клапан – встроен в корпус насоса.
- Ножи (для измельчения) и фильтр (фильтрация фекальных масс по диаметру): нержавеющая сталь.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

- канализационная насосная установка – 1 шт.
- пластиковые заглушки, на входные патрубки (включая и для унитаза) – 3 шт.
- резиновые муфты/переходники для соединения патрубков станции – 3 шт.
- хомуты нержавеющие – 3 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1шт.

5. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

- Диаметр подключения унитаза (поз. 2) : 85-100 мм.
- Диаметр подключения двух входных патрубков (поз. 1) : 38-40 мм
- Диаметр подключения выходного патрубка (поз. 3) : 32 мм.



6. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


Несоблюдение правил техники безопасности может повлечь за собой опасные последствия для жизни и здоровья человека, нанести вред окружающей среде, повредить оборудование. Несоблюдение требований техники безопасности влечет за собой аннулирование гарантийных обязательств по возмещению ущерба.

1. Монтаж, контрольные осмотры и техническое обслуживание канализационной насосной установки должны производиться квалифицированными специалистами, в достаточной мере ознакомленными с Руководством по эксплуатации.
2. Необходимо исключить возможность поражения электрическим током. Подключение установки к электросети должно производиться квалифицированным электриком в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Установка должна быть заземлена.

7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Прямое соприкосновение кабеля с горячими, острыми или масляными предметами не допустимо. Насосная установка должна быть обязательно подключена к заземлению (класс I) и дифференциальному автоматическому выключателю высокой чувствительности (30mA), через устройство защитного отключения (УЗО).


Питание должно быть подсоединено через выключатель с минимальным зазором между контактами не менее 3мм. Категорически запрещается отрезать штепсельную вилку и удлинять электрокабель наращиванием.



8. УСТАНОВКА И МОНТАЖ.

Установка АкваЛив САН-600 Профи, может использоваться с унитазами с горизонтальным выпуском (центр которого на 18см выше уровня пола) и косым выпуском, со стандартным объемом сливного бачка (разовый слив).

Важно: 1) Все изгибы выполняются плавно, либо двумя уголками на 45 градусов.



2) Не устанавливайте станцию ниже уровня пола и в приямках. 3) Если имеется протяженный горизонтальный участок напорного трубопровода, установите в самой верхней точке клапан (0,7 бар) для доступа воздуха после выключения насоса. Для подключения к унитазу необходимо :

а) Вставить горизонтальный выпуск унитаза в резиновую муфту установки и закрепить хомутом; б) Вставить сливную трубу в резиновую муфту выходного отверстия и закрепить хомутом. Сливная труба должна быть изготовлена из материала, подходящего для неочищенных сточных вод и иметь Ø38мм или Ø40 мм. Проверьте герметичность соединений. Подсоедините трубы от прочих устройств к двум входным отверстиям насосной установки, при помощи поставляемых резиновых муфт и закрепите их хомутами.



ВНИМАНИЕ! Все горизонтальные трубы должны иметь уклон:

- сточная (выходная) канализационная труба - минимум 1%;

- впускные (входные) трубы – минимум 3%.

На рисунке показана схема выходной магистрали с указанием номинальной длины вертикального и горизонтального участка трубопровода. Первый участок трубопровода должен быть вертикальным. Если сливная горизонтальная труба имеет длину более 10м, то далее необходимо использовать трубу диаметром на одну ступень больше.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 12 (двенадцати) месяцев, от даты продажи станции, через розничную торговую сеть.

В течение гарантийного срока бесплатно устраняются дефекты, возникшие по вине производителя, либо производит обмен изделия, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации. Гарантия не предусматривает возмещения материального ущерба или травм, возникших в результате неправильного монтажа и эксплуатации станции.

ВНИМАНИЕ! Гарантийные обязательства не распространяются:

- на ущерб, нанесенный станции в результате проникновения в корпус станции инородных тел, например: вата, тампоны, гигиенические салфетки, прокладки, продукты питания, презервативы, волосы, металлические, деревянные или пластмассовые предметы и других механических частиц. А также в результате перекачки таких жидкостей, которые содержат жир, масла или растворители;
- на неисправности, возникшие в результате несоблюдения потребителем требований настоящего руководства по монтажу и эксплуатации. На механические повреждения, вызванные внешним ударным воздействием, небрежным обращением, либо воздействием отрицательных температур окружающей среды;
- на неисправности, возникшие в результате перегрузки станции. К безусловным признакам перегрузки относятся: деформация или следы оплавления деталей и узлов изделия, потемнение и обугливание обмотки статора электродвигателя, появление цветов побежалости на деталях и узлах станции, сильное внутреннее загрязнение.

Гарантия действует - при полностью заполненном гарантийном талоне!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН АкваЛив САН - 300 Профи

СЕРИЙНЫЙ №	
ДАТА ПРОДАЖИ	
Наименование и телефон Продавца	
Печать, подпись Продавца	

Заполняется Покупателем:

"*Своей подписью я подтверждаю, что изделие получено в полной комплектации, претензий к внешнему виду не имею*": _____

ПОСТАВЩИК И АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

Группа компаний "НасосОптТорг",
Россия, г. Ливны, Орловской области, ул. Гайдара, 2 "В".
E-mail: fas2021@yandex.ru, zakaz@akvaliv.com
Сайты: www.akvaliv.com, www.bestnasos.ru
тел. 7-909-228-71-91 7-909-228-78-88

Форум АкваЛив

"АкваЛив"- продукция для потребителя, требовательного к качеству и надежности!

АкваЛив


ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА

САН – 300 Профи

(для ванны, душа, умывальника, конденсата кондиционера)

Товар премиум класса!





Надежная поплавковая система включения!

Руководство по эксплуатации.

Добро пожаловать в растущую семью владельцев насосов и насосного оборудования АкваЛив.

АкваЛив® - полностью уверена в продукции, которую Вы приобрели. В основе изготовления товаров "АкваЛив" используются современные высокотехнологические материалы и передовые конструктивные разработки, с обязательным контролем качества на всех этапах производства.

Спасибо за покупку!

Руководство содержит указания, которые должны обязательно выполняться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. В целях правильного функционирования установки, избегания несчастных случаев и исключения поломок, необходимо внимательно ознакомиться с данным Руководством по эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ .

Автоматическая канализационная насосная установка АкваЛив САН – 300 Профи - используется для принудительного перекачивания сточных вод и отвода конденсата от кондиционера. Установка успешно позволяет отводить жидкость от находящихся ниже уровня коллектора канализационной системы, а также в удалённых местах где невозможно или не целесообразно организовать канализацию самотеком.

Поплавковая система включения электродвигателя – самая надежная в России!

Корпус АкваЛив САН – 300 Профи, выполнен из легко моющегося прочного пластика. Внутри корпуса установлен фекальный насос с блоком автоматики, автоматически включающий насос. Установка имеет два входа для санитарных приборов, расположенных по бокам и один вход для подключения кондиционера. Сточные воды отводятся в канализацию через выходное отверстие, диаметром труб 23/28/32 мм. Выносной обратный клапан, устанавливаемый в выходном присоединительном патрубке, предотвращает возврат откаченной воды в станцию. Обратный клапан устанавливайте правильно, по направлению воды! На верхней крышке корпуса расположен вентиляционный обратный клапан, с защитой от переливания воды.

2. ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ СРЕДЫ И ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ПРИБОРЫ.

Канализационная установка **АкваЛив САН – 300 Профи** используется для перекачивания сточных вод от душевой кабины, ванны и рукомойника. Имеется возможность подключить и отводить конденсат от кондиционера.

В сточных водах могут содержаться только загрязненная вода, без механических частиц и примесей. Недопустимо присутствие в перекачиваемой жидкости жира, химически агрессивных веществ, растворителей, механических частиц и примесей. Не использовать для кухонной мойки, стиральной и посудомоечной машины. АкваЛив САН – 300 Профи – по своей конструкции, ограничен в функциональности.

Для ьолее широкого применения - рекомендуем универсальный профессиональную установку **АкваЛив САН-600 Профи** - для кухонной мойки, стиральной и посудомоечной машины. Используется в бытовых условиях, в кафе, ресторанов, и иных бытовых, общественных и производственных помещений, с интенсивными и тяжелыми условиями эксплуатации. В соответствии с этим, **необходимо правильно выбирать канализационную установку под подключаемые санитарные приборы**.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение данных требований может привести к поломке канализационногой установки САН-300 Профи. В этом случае установка гарантийному ремонту не подлежит.

4) Электродвигатель – корпус из нержавеющий стали, с термодатчиком, с двойной защитой от попадания воды внутрь., Хорошая теплоотводность, не перегревается!

5) Новое решение в конструкции блока автоматики – проверенное временем, надежный в работе поплавок – который по уровню воды поднимается вверх и включает микропереключатель с магнитами, для запуска электродвигателя. Взамен капризных мембранных воздушных датчиков и резиновых мембран.


11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
Электродвигатель не работает, когда корпус канализационной насосной станции наполнен	а) Станция не включена в сеть. б) Неисправность электроснабжения. в) Неисправность системы блока автоматики. г) Частичная блокировка рабочего колеса инородным телом.	а) Включить станцию в сеть б) Проверить систему электроснабжения в) Провести очистку поплавкового выключателя от механических частиц и проверить срабатывание микропереключателя. г) Осмотреть рабочее колесо насоса.
Мотор гудит, но не вращается вал.	а) Инородный предмет мешает вращению мотора	а) Проверьте рабочее колесо насоса.
Внезапно возникает запуск и сброс	а) Обратный клапан, пропускаем воду.	а) Проверьте работоспособность клапана
Мотор вращается без нарушений, но не останавливается или вращается слишком длительное время	а) Высота или длина вывода слишком велика или насчитывает слишком много патрубков (потеря нагрузки) б) Проверьте исправность обратного клапана в) Несправен блок автоматики (поплавок)	а) Осмотреть трубопровод. б) Проверьте обратный клапан в) Осмотрите блок автоматики и провести очистку. г) очистить корпус станции
Загрязненная вода выводится в душ (приборы с боковыми выходами)	а) Душ установлен слишком низко относительно станции. б) Не работают в корпусе створки боковых входов	а) Осмотреть монтаж душа. б) Очистить резиновые боковые створки, внутри корпуса станции.


9.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При регулярном использовании канализационная насосная установка практически не требует технического обслуживания. Промывается естественным образом при регулярном пользовании. Однако, если Вы уверены, что в процессе эксплуатации в корпус установки могут попасть механические частицы, рекомендуется с периодичностью, вскрывать верхнюю крышку установки и очищать корпус и поплавок от отложений. Необходимо обеспечить защиту канализационной насосной установки от воздействия отрицательных температур. Если существует риск промерзания, необходимо полностью перекрыть подачу воды к подключенному оборудованию и слить всю воду из корпуса.

10. ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.



1) Поплавковая система! Блок автоматики (поплавок + микропереключатель)!
2) Малошумный!
3) Защита от переливания установки и затапливания водой помещения.
3) Не требуется опыт и знания – для правильной эксплуатации и самостоятельного обслуживания. Создана по передовым инновационным технологиям, что гарантируем Вам доступ к высокому качеству, надежную и эффективную работу в течение всего периода эксплуатации установки.



3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Напряжение: ~ 220В/ 50 Гц. (±10%).
- Электродвигатель (с термодатчиком): мощность: 300 Вт. Корпус нержавеющая сталь. Электрокабель с заземляющей вилкой, длиной 1,2 м.
- Производительность, максимальная: 100 л/мин.
- Напор, максимальный: 6,5 м.
- Длина сброса по горизонту, максимальная: 60 м.
- Температура перекачиваемой жидкости: +1...+ 45°С .
- Уровень шума в работе установки: до ＜40 db (класс - малошумный)!
- Обратный клапан – выносной.
- Диаметр подключения двух входных патрубков: 40 мм. Выходного патрубка 32 мм.
- Вес: нетто – 4,3 кг., брутто – 5 кг. Класс - IP 55.


4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Установка АкваЛив САН-300 Профи – 1 шт, обратный клапан – 1 шт, резиновые муфты – 2 шт, заглушка на вход – 1 шт, хомуты – 3 шт, Руководство – 1 шт.

5. КОНСТРУКЦИЯ.

1) Блок автоматики (поплавок + микро-переключатель) и электродвигатель.
2) "Сердцем" канализационной установки надежный электродвигатель,. Вал





защищен двумя манжетами, т.е. имеется двойная защита электродвигателя, от попадания воды в корпус.

1. Провод (1,2 м.) с заземляющей вилкой.
2. Отверстие для воздуха с обратным клапаном.
3. Выходной напорный патрубок.
4. Входных два патрубка
5. Фиксация установки.
6. Входной патрубок, для кондиционера.

6. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Несоблюдение правил техники безопасности может повлечь за собой опасные последствия для жизни и здоровья человека, нанести вред окружающей среде, повредить оборудование. Несоблюдение требований техники безопасности влечет за собой аннулирование гарантийных обязательств по возмещению ущерба.

1. Монтаж, контрольные осмотры и техническое обслуживание канализационной насосной установки должно производиться с регулярной периодичностью, в достаточной мере ознакомленными с Руководством по эксплуатации.

2. Необходимо исключить возможность поражения электрическим током. Подключение кстановки к электросети должно производиться квалифицированным электриком в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

3. Запрещается демонтировать имеющиеся защитные и предохранительные узлы при работающем оборудовании. Сразу же после окончания работ по техническому обслуживанию все защитные и предохранительные устройства должны быть установлены или включены.

7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

Прямое соприкосновение кабеля с горячими, острыми или масляными предметами не допустимо. Установка должна быть обязательно подключена к заземлению (класс I) и дифференциальному автоматическому выключателю высокой чувствительности (30mA). Установка должен быть подключёна через устройство защитного отключения (УЗО).

Питание должно быть подсоединено через выключатель с минимальным зазором между контактами не менее 3мм. Категорически запрещается отрезать штепсельную вилку и удлинять электрокабель наращиванием.

8.МОНТАЖ

При монтаже установки, для обслуживания, обеспечьте свободный доступ к ней.




ВНИМАНИЕ! При устройстве комбинированного трубопровода, если первоначально планируется горизонтальный участок (перед вертикальным) – то он не должен превышать более 30 см.

При подключении душевой кабины и ванны рекомендуется установить на выходе душа сетчатый фильтр для сбора волос. Верхняя точка сифона душевой кабины должна быть как минимум на 130 мм выше дна бака станции.

ВНИМАНИЕ! Все горизонтальные трубы должны иметь уклон:
- **сточные (выходная в канализацию) труба - минимум 1^0;**
- **впускные (входные) трубы – минимум 3^0.**

На рис. показана схема выходной магистрали с указанием номинальной длины вертикального и горизонтального участка трубопровода. Первый участок трубопровода рекомендуется делать вертикальным.



Если сливная труба имеет по горизонтали длину более 10м, то далее необходимо использовать трубу диаметром на одну ступень больше.

Например, если на первых 10 метрах была использована труба диаметром 32мм, то далее необходимо использовать трубу диаметром 40 м.

ВНИМАНИЕ! Все трубные изгибы выполняются плавно, либо двумя уголками на 45^0.

Необходимо знать, что каждый поворот трубопровода, уменьшает длину откачивания по горизонтали на 1 метр.



ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

ПОГРУЖНЫЕ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД

ГНОМ 10-10Г
ГНОМ 25-20Г
ГНОМ 40-25Г
ГНОМ 53-10Г

ТУ 3631-003-00110674-01

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОВМЕЩЕННОЕ С ПАСПОРТОМ
(900.0.0.0 РЭ)

РОССИЯ

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Переносные центробежные погружные электронасосы для загрязненных вод предназначены для откачки воды плотностью до 1100 кг/м ^{3} при содержании твердых механических примесей до 10% по массе с плотностью твердых частиц не более 2500 кг/м ^{3} и максимальным размером до 5 мм**.** Электронасосы ГНОМ 10-10Г, ГНОМ 25-20Г, ГНОМ 40-25Г и ГНОМ 53-10Г применяются при строительстве промышленных и жилых сооружений с целью осушения котлованов, траншей и др.

Температура перекачиваемой среды до +95°С.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица 1

Электронасос	ГНОМ 40-25Г	ГНОМ 25-20Г	ГНОМ 53-10Г	ГНОМ 10-10Г
Подача, м^3/час	40	25	53	10
Напор, м	$25_{-1,0}$	$20_{-1,0}$	$10_{-1,0}$	$10_{-1,0}$
Свободный проход твердых частиц, ∅ мм	5			
Температура откачиваемой воды не более, °С	95			
Частота вращения, об/мин	3000			
Электродвигатель				
Тип	Герметизированный асинхронный встроенного типа			
Мощность, кВт	5,5	4,0	4,0	1,1
Напряжение, В	380			
Частота тока, Гц	50			
Номинальный ток, А	12,5	6,4	6,4	2,1
Габаритные размеры				
Высота, мм	610	605	605	425
Ширина, мм	280	280	300	215
Диаметр присоединительного шланга, мм	77		102	51
Масса, кг	54	52	54	19,5
Класс нагревостойкости	F			
Рабочий диапазон, м вод. ст.	**18-25**	**16-20**	**7-11**	**7-11**

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

а) электронасос в сборе -1 шт.,

б) паспорт и инструкция по эксплуатации -1 экз.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ (РИС.2)

Электронасос типа ГНОМ Г состоят из следующих основных узлов:

а) электродвигателя,

б) насосного узла,

в) системы уплотнений,

г) корпуса,

д) токоподающего кабеля, КГ 3х2,5 + 1х1,5 для ГНОМ 40-25Г, ГНОМ 25-20Г и ГНОМ 53-10Г, и кабеля КГ 3х1,5 + 1х1,5 для ГНОМ 10-10Г.

Обязательно использование автоматического выключателя,
предназначенного для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от короткого замыкания, перегрузки и выпадения фазы, с электромагнитным и регулируемым тепловым расцепителем типа DEKraft BA 401 или схожим с ним по характеристикам.

Модель насоса	Автоматический выключатель	Ток уставки теплового расцепителя, А
ГНОМ 40-25Г	ВА401-9-14А	12,5
ГНОМ 25-20Г	ВА401-6-10А	6,4
ГНОМ 53-10Г	ВА401-6-10А	6,4
ГНОМ 10-10Г	ВА401-1.6-2.5А	2,1

Примечание. Автоматический выключатель приобретается отдельно.

4.1. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Электродвигатель специального исполнения встроенного типа, асинхронный, трехфазный с короткозамкнутым ротором.

Электродвигатель расположен над насосным узлом и охлаждается перекачиваемой водой (**водяная рубашка**).

СТАТОР (рис. 2, поз.1) – прессованный активный пакет железа, заключенный в гильзу (поз.2).

Обмотка статора выполнена проводом марки ПЭТД-180 и пропитана лаком электроизоляционным.

В электронасосах полость статора залита маслом трансформаторным ТКп ТУ 38.401-58-49-92 с изм. 1-4.

РОТОР (поз.3) – вал с напрессованным активным железом и короткозамкнутой алюминиевой обмоткой.

4.2. НАСОСНЫЙ УЗЕЛ

Насосный узел состоит из рабочего колеса (поз.4), направляющего аппарата (поз.5), установочно-подвижного диска (поз.6).

4.3. СИСТЕМА УПЛОТНЕНИЙ

Система уплотнений расположена между электродвигателем и насосным узлом и служит для защиты полости электродвигателя от проникновения воды. Уплотнения выполнены из твердых сплавов.

Дополнительно применена масляная камера для охлаждения системы уплотнений и постоянного поддержания тонкой масляной пленки между парой уплотнений (подвижным и неподвижным) для предотвращения течи воды. Применяемое масло – И-40А.

Герметичность электродвигателя обеспечивается двумя уплотнениями со стороны рабочего колеса, а также герметизацией стыков с помощью резиновых колец.

4.4. КОРПУС

Корпус насоса состоит из колпака (поз.7), рубашки (поз.8), патрубка напорного (поз.9) с муфтовой головкой (поз.14) и сетки приемной (поз. 10).

4.5. ТОКОПОДАЮЩИЙ КАБЕЛЬ

Кабель (КГ 3х2,5 + 1х1,5 или КГ 3х1,5 + 1х1,5), питающий электродвигатель, присоединен к выводным концам электродвигателя и к автоматическому выключателю.

4.6. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (приобретается отдельно)(рис.1 поз.1).

ВНИМАНИЕ:

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ ГНОМ, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ ЕГО ПУСКА, МОНТАЖА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА НИМ.

- ПЕРЕД ПУСКОМ ЭЛЕКТРОНАСОСА: ПРОВЕРЬТЕ СООТВЕТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ НАПРЯЖЕНИЮ НАСОСА, УКАЗАННОМУ НА ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКЕ.
- ПОСЛЕ ПУСКА НАСОСА: ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВРАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО КОЛЕСА (СМ. ДАННОЕ РУКОВОДСТВО).
- ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ ЭЛЕКТРОНАСОС ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ
- ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСОВ, ПРИ УРОВНЕ ВОДЫ, МЕНЬШЕМ ВЫСОТЫ ПРИЕМНОЙ СЕТКИ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
- НЕДОПУСТИМА ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА ВНЕ ЗОНЫ РАБОЧЕГО ДИАПАЗОНА.




Рис.1

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Подключение электронасоса к источнику энергии и эксплуатация электронасоса должны производиться квалифицированными специалистами-электриками в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ).

5.2. Перед началом работ с электронасосом проверить отсутствие замыкания жил токоподводящего кабеля на корпус электронасоса мегомметром.

5.3. Автоматический выключатель должен быть защищен от попадания влаги.

5.4. Нулевой провод должен быть надежно заземлен.

5.5. ЗАПРЕЩЕНО поднимать и переносить работающий электронасос.

Категорически запрещается подъем, перенос и опускание электронасоса за кабель. Электронасос следует перемещать только за ручки.

При опускании электронасоса в колодец или в котлован канат следует закрепить за ручки.

Категорически запрещена эксплуатация электронасоса без автоматического выключателя, непосредственно от сети.

5.6. Не реже одного раза в месяц проверять электронасос и токоподводящий кабель на отсутствие механических повреждений, обрыва заземляющего провода, замыкания на корпус. Сопротивление изоляции системы кабель – двигатель проверяется мегомметром. Минимальное допустимое сопротивление при подогретом электродвигателе – 2 мОм. Проверка должна производиться квалифицированным электриком с обязательной отметкой результатов измерений в таблице (см. табл.2 Приложения).

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Перед подключением насоса проверить сопротивление изоляции двигателя. Сопротивление изоляции д.б. не менее 10 мОм.

6.2. Проверить уровень масла в масляной камере. Для этого нужно положить электронасос на бок так, чтобы пробка находилась вверху. Уровень масла должен быть не ниже отметки на щупе.

Завернуть пробку, обращая внимание на сохранность прокладок.

6.3. Проверить соответствие напряжения в сети напряжению электродвигателя насоса.

6.4. Проверить правильность направления вращения вала электронасоса, для чего следует приподнять электронасос – наклонить и запустить его на 2-3 секунды.

Если в момент пуска электронасос поворачивается в направлении, обратном указанному стрелкой на корпусе или на паспортной табличке, направление вращения колеса правильное. Если электронасос повернется в направлении стрелки, подключение насоса произведено неправильно.

НЕПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ПРИВОДИТ К БЫСТРОМУ ИЗНОСУ КОЛЕСА, ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖАЕТ КПД НАСОСА И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕГРУЗКЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ.

При обнаружении неправильного направления вращения колеса следует переключить два из трех проводов силового кабеля на клеммной колодке автоматического выключателя. После этого снова проверить правильность подключения электронасоса.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Техническое обслуживание производить квалифицированными специалистами с соблюдением правил техники безопасности и противопожарных мероприятий, а также с соблюдением правил техники безопасности, изложенных в "Типовой инструкции для стропальщиков, такелажников, зацепщиков, обслуживающих грузоподъемные краны".

7.2. В процессе эксплуатации следует:

7.2.1. 2 раза в месяц проверять наличие масла в масляной камере. При необходимости добавить масла марки И-40А.

7.2.2. Через каждые 200-250 часов работы полностью сменить отработанное масло в масляной камере. Количество масла 0,5л для ГНОМ 10-10Г, для остальных модификаций 1л. Если в масле обнаружится наличие воды, следует направить электронасос в ремонт.

7.2.3. При продолжительной работе электронасоса в воде с повышенным содержанием механических примесей периодически проверять износ рабочего колеса, установочно-подвижного диска и направляющего аппарата.

В случае образования осевого зазора между лопатками рабочего колеса и установочно-подвижным диском, следует вновь отрегулировать зазор.

Регулирование (уменьшение образовавшихся зазоров) необходимо для восстановления номинальных параметров электронасоса. В случае значительного износа рабочего колеса, последнее следует заменить.

7.2.4. После работы электронасоса в воде с большим содержанием механических примесей, рекомендуется запустить электронасос в чистой воде на непродолжительное время с целью очистки рабочих органов от механических примесей.

7.3. Если дно котлована песчаное или илистое, электронасос следует установить на какую-либо подставку (доску и пр.) или подвесить его на канате так, чтобы он располагался несколько выше дна.

7.4. Во избежание замерзания воды в электронасосе при низкой температуре воздуха следует после извлечения электронасоса из воды просушить его, запустив вхолостую на 2-3 минуты.

В случае замерзания воды в электронасосе следует его перед включением опустить в воду на 15-20 минут.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПОЙ для оттаивания льда в электронасосе - этим можно повредить резиновые детали.




Рис.2

Примечание. Приведенное изображение является схематичным и не отражает конструктивных особенностей изделия.

7.5. Замена рабочего колеса.

Для замены износившегося рабочего колеса следует произвести частичную разборку в следующей последовательности:

а) отвернуть три гайки (поз. 11) крепления приемной сетки (поз. 10);

б) снять приемную сетку;

в) отвернуть три гайки (поз. 12) крепления крышки направляющего аппарата (поз.5);

г) снять крышку направляющего аппарата с установочно-подвижным диском (поз.6);

д) отвернуть гайку рабочего колеса (поз. 13);

е) снять рабочее колесо (поз.4);

ж) установить новое рабочее колесо и произвести сборку в обратной последовательности.

После установки установочно-подвижного диска (поз.6) навернуть гайки на шпильки и равномерно закручивать их до достижения равномерного минимального осевого зазора (см. п. 7,6) между лопатками рабочего колеса и установочно-подвижным диском.

7.6. При увеличении осевых зазоров между рабочим колесом и установочно-подвижным диском в процессе эксплуатации насоса следует выставить минимальную величину этих зазоров:

Величина зазора должна быть в пределах 0,05-0,1 мм, при этом рабочее колесо должно свободно проворачиваться от руки.

7.7. Проверка на герметичность производится после капитального ремонта, а также в случае появления воды в масле и в полости электродвигателя.

Восстановление герметичности производится на предприятии.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Причины неисправностей	Признаки неисправностей	Способ устранения неисправностей
Электронасос не включается	а) перерыв в подаче энергии или понижение напряжения сети	а) проверить подачу энергии и напряжения сети
	б) разрыв кабеля	б) проверить исправность кабеля. Найти место повреждения и устранить дефект
	в) заклинивание рабочего колеса	в) прочистить зону рабочего колеса
	г) короткое замыкание в цепи электродвигателя	г) проверить электрические цепи и устранить неисправности

	д) неправильная регулировка автомата	д) отрегулировать автомат на необходимый ток
Низкая производительность насоса	а) неправильное направление вращения рабочего колеса	а) переключить два из трех фазовых подводов силового кабеля в автомате
	б) большой зазор между рабочим колесом и установочно-подвижным диском	б) отрегулировать зазоры
	в) засорение проточной части электронасоса	в) прочистить проточную часть электронасоса, разобрав насосный узел
	г) значительный износ рабочего колеса	г) заменить рабочее колесо

9. ХРАНЕНИЕ

9.1. Электронасосы должны храниться в закрытых помещениях, при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и растворителей.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод гарантирует безотказную работу электронасоса в течение 12 месяцев со дня продажи с завода-изготовителя или продажи эксклюзивными дилерами при условии правильной эксплуатации и хранения.

Гарантия предусматривает замену и ремонт насосного агрегата или дефектных деталей на нашем предприятии, а также в специальных центрах сервиса, имеющих наше разрешение.

Гарантия не предусматривает возмещения материального ущерба и травм, связанных с эксплуатацией наших насосных агрегатов.

Гарантийному ремонту не подлежат поломки, возникшие по причине неправильного подключения к электросети, отсутствия надлежащей защиты, дефектного монтажа, неправильно выполненной наладки и работы без воды.

ОСОБЕННОСТИ: гарантия недействительна, если насосный агрегат был разобран, отремонтирован или испорчен покупателем.

Доставка к месту гарантийного обслуживания осуществляется за счет покупателя.

ПРОТОКОЛ ПРИЕМНО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Электронасоса ГНОМ_____ Г

Заводской № _____

Дата выпуска “_____ “ _____ 20 г.

Результаты приемо-сдаточных испытаний

Напор _____ м

Подача _____ куб.м/ч

Сопротивление изоляции _____ мОм

Напряжение _____ В

Ток _____ А

Мощность _____ кВт.

Электронасос изготовлен и испытан в соответствии с утвержденными техническими условиями рабочими чертежами

ОТК

Дата продажи_____20