ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 13 "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации"

Часть 1. Техническое заключение о состоянии несущих конструкций, фундаментов и инженерных систем

1 этап

16-25/Г-П – ТЗК

Том 13.1

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

АЗУРИТ

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 13 "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации"

Часть 1. Техническое заключение о состоянии несущих конструкций, фундаментов и инженерных систем

1 этап

16-25/Г-П – ТЗК

Том 13.1

Технический директор – главный инженер — Н.А. Губарев

Главный инженер проекта — Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение 4
1.1. Условия эксплуатации строительных конструкций здания. 8
Основные климатические характеристики г. Москва. 8
2. Описание существующего здания 10
3. Результаты обследования конструкций фундаментов 16
4. Результаты обследования стен 18
5. Результаты обследования колонн 20
6. Результаты обследования перекрытий 22
7. Результаты обследования лестниц. 24
8. Результаты обследования крыши и кровли 25
9. Результаты обследования оконных и дверных заполнений здания 26
10. Результаты обследования прочих конструкций 27
11. Результаты обследования системы центрального отопления (ЦО) 28
12. Результаты обследования вентиляции и кондиционирования 31
13. Результаты обследования системы водоснабжения 33
14. Результаты обследования системы внутренней канализации 35
15. Результаты обследования внутреннего водостока. 37
16. Результаты обследования системы электроснабжения 38
17. Результаты обследования слаботочных систем 40
18. Общие выводы 43
19. Рекомендации 47
20. Список литературы и использованных источников 48
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Фотоматериалы 49
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Графические материалы 75
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Поверочные расчеты 126
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Протоколы испытания материалов. 144
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Ведомость дефектов строительных конструкций и инженерных систем. 148
ПРИЛОЖЕНИЕ №6. Форма заключения по обследованию технического состояния здания (сооружения) (в соответствии с «Приложением А» ГОСТ 31937-2024). 229
ПРИЛОЖЕНИЕ №7. Форма заключения по комплексному обследованию технического состояния здания (в соответствии с «Приложением Б» ГОСТ 31937-2024). 231
ПРИЛОЖЕНИЕ №8. Форма паспорта здания (сооружения), заполняемого или уточняемого при обследовании его технического состояния (Приложение Е). 234
ПРИЛОЖЕНИЕ №9 Копия свидетельства СРО 237
ПРИЛОЖЕНИЕ №10 Перечень используемых приборов и инструментов. 238
ПРИЛОЖЕНИЕ №11 Копии исходно-разрешительной документации. 242

1. Введение

Настоящее обследование выполнено на основании технического задания заказчика с целью определения технического состояния конструкций здания и разработки проектной документации на капитальный ремонт.

Обследование выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024, СП 13-102-2003, ВСН 53-86(р).

Обследование выполнялось в условиях действующего образовательного процесса, в эксплуатируемом здании, при затрудненном доступе к скрытым конструкциям.

Работы по обследованию здания ((ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 проводились специалистами ООО ПСК «Азурит» (копия свидетельства СРО приведена в Приложении №8).

Период проведения работ: апрель 2026 г.

Согласно ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», обследованное здание относится к сооружениям нормального уровня ответственности.

Программа работ

Цель обследования:

- определение технического состояния существующих строительных конструкций и инженерных систем;

- составление технического заключения по итогам обследования для разработки проектной документации на капитальный ремонт.

Задачи обследования:

1. Выполнить анализ проектной и технической документации по объекту обследования. Определить конструктивное и объемно-планировочное решения здания;
2. Выполнить обмеры здания и разработать в электронном виде все необходимые чертежи;
3. Выполнить фотофиксацию дефектных мест элементов конструкций здания;
4. Определить физический износ конструкций здания;
5. Оценить техническое состояние конструкций здания;
6. Определить материалы, и их состояние из которых выполнены стены, фундаменты, колонны, перекрытия, крыша объекта и инженерные системы;

7. Разработать техническое заключение с рекомендациями для разработки проектной документации на капитальный ремонт с рекомендациями по восстановлению эксплуатационно-технических характеристик конструкций здания.

В соответствии с техническим заданием в ходе обследования выполнены следующие работы:

1. Изучена исходно-разрешительная документация по объекту обследования и составлена программа проведения обследования;
2. Установлены объемно-планировочные решения здания, определено конструктивное исполнение несущих элементов здания;
3. Выполнены обмеры строительных конструкций здания, оформлены планы этажей с привязкой проемов, фасады, характерные разрезы и узлы;
4. Обмер и обследование фасадов на высоте 2 м. и более, на открытом воздухе (К=1,15 высота (т. 2.2 п. 3в) + К=1.15);
5. Обследование верхних этажей, кровли на высоте 2 м. и более (К=1.15);
6. Обследование, выполнение шурфов в подвале (К=1.15 освещение);
7. Внутренние обмеры, отбор проб (К=1.1 эксплуатируемое здание);
8. Проведен детальный осмотр несущих конструкций (фундаменты, стены, колонны, перекрытия, балконы, крыша, кровля) и инженерных систем (теплоснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение, внутренний водосток, слаботочные системы) здания с выявлением их конструктивных особенностей;
9. Выполнена фотофиксация элементов конструкций здания и их дефектов;
10. Выполнены вскрытия полов в контрольных точках для определения состава полов и типа перекрытия;
11. Выполнено определение прочности материалов фундамента, стен, колонн, железобетонных плит в контрольных точках;
12. Выполнены вскрытия шурфы в контрольных местах для определения габаритов и типа фундаментов;
13. Выполнено определение прочностных и деформационных характеристик грунта основания;
14. Определен физический износ всех конструкций и инженерных систем здания;
15. Составлено техническое заключение по итогам обследования, камеральные работы.

Обследование выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». Для оценки пространственного положения конструкций здания учитывались требования СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», Межотраслевые правила по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.

При обследовании использовались визуальный и визуально-инструментальный методы. Визуально выявлялись видимые дефекты строительных конструкций: трещины, деформации, смещения несущих элементов относительно проектных положений и др. Визуально-инструментальными методами уточнялись геометрические размеры строительных конструкций и отдельных элементов, исследовались фактические физико-механические характеристики материалов конструкций здания, определялась ширина раскрытия трещин и прогибы.

Оценка технического состояния несущих и ограждающих конструкций объекта исследований произведена с использованием следующих категорий технического состояния (в соответствии с ГОСТ 31937-2024):

Нормативное техническое состояние – категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности; категория технического состояния систем, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния систем, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения.

Работоспособное техническое состояние – категория технического состояния, при которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций и систем, с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается.

Ограниченно-работоспособное техническое состояние – категория техниче-

ского состояния конструкций и систем здания, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности или эксплуатационных характеристик систем, но отсутствует опасность внезапного разрушения, и функционирование конструкции или систем возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации, либо при проведении необходимых мероприятий по частичному восстановлению систем (при необходимости).

Аварийное состояние – категория технического состояния строительной конструкции, здания, сооружения в целом или систем здания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности, срока эксплуатации и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).

Обследование инженерного оборудования и его элементов заключается в определении фактического технического состояния систем, выявлении дефектов, повреждений и неисправностей, количественной оценке физического и морального износа, установлении отклонений от проекта.

1.1. Условия эксплуатации строительных конструкций здания. Основные климатические характеристики г. Москва.

По СП 131.13330.2025 «Строительная климатология», г. Москва расположен в климатическом районе II, в климатическом подрайоне IIВ.

В таблице приведен ход среднемесячных температур воздуха и парциального давления водяного пара, Па, (по данным СП 131.13330.2025 «Строительная климатология», таб.5.1 и 7.1).

	Месяцы											
Средняя температура воздуха, С	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	-7,8	-6,9	-1,3	6,5	13,3	17,0	19,1	17,1	11,3	5,2	-0,8	-5,2
Парциальное давление водяного пара, Па	330	330	430	660	1000	1330	1570	1460	1090	750	520	390

Из таблицы следует, что среднемесячная температура воздуха в г. Москва в самом холодном месяце года - январе равна -7,8°С, а в самом жарком месяце – июле равна 19,1 °С, отсюда, годовая амплитуда среднемесячных температур составляет 26,9 °С.

Среднегодовая температура воздуха равна 5,6°С, а годовое парциальное давление водяного пара - 820 Па.

Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, принимаемая при расчетах приведенного сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций действующей главой СП 131.13330.2025, равна -26 °С.

По СП 50.13330.2024 приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания, градусо-сутки, (Dd, °С.сут.) отопительного периода определяют по формуле (2):

Dd = (tint – tht) Zht

где tint - расчетная температура внутреннего воздуха,

tht и Zht- средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут., отопительного периода, принимаемые по СНиП СП 131.13330.2025

для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С.

В г. Москва продолжительность отопительного периода составляет 214 суток, а средняя температура отопительного периода - минус 3,1 °С, откуда градусо - сутки (Dd, °Ссут) равны, при температуре внутреннего воздуха помещения равной, 18 °С.

Dd = (18 + 3,1) x 214= 4515

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 13 часов в январе - 83%, а в июле - 54%.

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (приложение 5, карта 2 «Районирование территории Российской Федерации по средней скорости ветра, м/с (за зимний период)» средняя скорость ветра зимой в г. Москва принимается равной 4 м/с.

По карте 1* обязательного приложения 5 «Районирование территории Российской Федерации по расчетному значению веса снегового покрова земли» г. Москва расположен в снеговом районе III, в пределах которого (по таблице 4* СНиП), расчетное значение веса снегового покрова на 1 кв. м горизонтальной поверхности земли составляет 1,8 кПа (180 кгс/м2), а нормативное (п.5.7*СНиП) - 0,7х1,8 = 1,26 кПа (126кгс/м2).

По приложению А «Карта зон влажности» СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» г. Москва расположен в нормальной зоне влажности.

2. Описание существующего здания

Обследуемое здание расположено в Восточном административном округе города Москвы, район «Соколиная гора».



Рисунок 1.1 – Месторасположение обследуемого здания на карте.

2.1. Назначение существующего здания	Нежилое, школа.
2.2. Количество этажей	Здание состоит из двух объемов: основного здания в осях 2-20/А-К и пристройки в осях 1-8/И-Ч. Объем основного здания четырехэтажный, с подвалом под всей площадью и техническим этажом. Объем пристройки трехэтажный, с подвалом под всей площадью.
2.3. Год постройки	1938 г. года постройки. Реконструкция 20011 г.
2.3.1 Этажность	В осях 1-23/(А/1-А1) 4 этажа + подвал. В осях 1_1-17_1/Н-П1 3 этажа + техподполье.
2.3.2 Высота здания	Верхняя точка 22.5 м.
2.3.3 Габариты (длинна ширина)	Длинна по крайним осям 68.45 м. Ширина по крайним осям 27.48

2.4. Серия/модификация здания	Здание построено по индивидуальному проекту.
2.5. Описание несущих элементов здания: а) фундаменты	Пристройка: - фундамент колонны столбчатый монолитный железобетонный; - фундамент под стенами ленточный монолитный железобетонный. Основное здание: - фундамент монолитный железобетонный, столбчатый.
б) наружные стены	**Основное здание** Несущие стены подземной части выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Толщина стен составляет 510 и 640 мм. Несущие стены надземной части монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. Фасады утеплены минераловатными плитами с последующим оштукатуриванием и окрашиванием. **Пристройка** Наружные несущие стены подвала выполнены монолитными железобетонными. Толщина стен без учета отделочных покрытий составляет 500-600 мм. Наружные несущие стены надземной части выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Толщина стен составляет 510 и 640 мм. Фасады утеплены минераловатными плитами с последующим оштукатуриванием и окрашиванием.
в) внутренние опоры	**Основное здание** Столбы расположены в уровне подвала, по оси Ж. Столбы выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. В надземной части здания в полукруглом объеме в осях 9-13/Б1-Г расположены монолитные железобетонные колонны сечением 400×400 мм. **Пристройка** Колонны подземной и надземной части пристройки монолитные железобетонные, сечением 400×400 мм.

г) наличие внутренних поперечных стен	Имеются, в том числе стены лестничных клеток.
д) междуэтажные перекрытия, перекрытия над подвалом	**Основное здание**
е) покрытие	Перекрытие подвала выполнено различных типов. В осях «16-19/Б-И», «5-6/Ж-И» перекрытие выполнено в виде бетонных сводиков на кирпичном бое толщиной 100 мм с опиранием на несущие стены и стальные балки из прокатных двутавров №24 и №30. В осях «6-16/И-К» перекрытие выполнено в виде монолитной железобетонной плиты безбалочного типа. В осях «4-6/Б1-Д», «6-16/Д-И», «17-20/А-В» перекрытие выполнено в виде монолитной железобетонной плиты по стальным балкам прокатного сечения. Перекрытия надземной части здания и покрытие выполнены в виде монолитной железобетонной плиты безбалочного и балочного типа. Толщина плиты составляет 200 и 250 мм. **Пристройка** Междуэтажные перекрытия и покрытие пристройки выполнены в виде монолитных железобетонных плит, преимущественно безбалочного типа. Толщина плит перекрытия составляет 200 мм. В осях «12-15/Т-Ц» над спортивным залом плита перекрытия выполнена по железобетонным балкам 700(h)×400 мм.
ж) перемычки над окнами и дверными проемами	Сборные железобетонные.
з) крыша здания	**Основное здание** Крыша здания – плоская, монолитный ж.б., с внутренним организованным водостоком. **Пристройка** Крыша здания – плоская, монолитный ж.б., совмещённая с перекрытием последнего этажа и внутренним организованным водостоком.

и) кровля	Кровля основного здания и пристройки плоская совмещенная, с покрытием из рулонного битумного материала.
2.6. Пространственная жесткость здания	Достаточная. Обеспечивается совместной работой несущих стен, колонн и перекрытий здания.
2.7. Состояние здания по наружному виду: а) выветривание и выщелачивания; б) деформации; в) состояние перемычек.	 а) не выявлено; б) не выявлено; в) работоспособное.
2.8. Благоустройство площадки	Дворовая территория спланирована и благоустроена, отмостки асфальтобетонные, на части фасадов сопряжены с планировкой. Имеются трещины, в том числе в сопряжении со стенами, просадки, контруклоны.
2.9. Балконы, эркеры, карнизы и др. выступающие элементы фасада	Не устроено.
2.10. Фасады	Фасады утеплены минераловатными плитами с последующим оштукатуриванием и окрашиванием. Цоколь отделан керамической плиткой, над цоколем устроен стальной отлив.
2.11. Лестницы	**Основное здание** Вертикальная коммуникация по зданию обеспечивается посредством двухмаршевых лестниц в осях 4-6/Е-И, 16-17/Е-И Лестницы выполнены из наборных бетонных ступеней по стальным косоурам. Лестничные площадки монолитные железобетонные по стальным балкам. Также в здании расположен лифт в осях 15-16/Г-Д. Лестницы спуска в подвал основного здания выполнены из наборных ступеней по стальным косоурам. **Пристройка** Вертикальная коммуникация по зданию обеспечивается посредством двухмаршевых лестниц в осях 6-7/М-О, 8-9/Ц-Ч, 17-18/У-Ц. Лестницы выполнены из наборных бетонных ступеней по

	стальным косоурам. Лестничные площадки монолитные железобетонные по стальным балкам.
2.12. Перегородки	Перегородки кирпичные.
2.13. Планировочное решение	Планировка соответствует своему функциональному назначению.
2.14. Оконные и дверные заполнения.	Оконные заполнения из деревянного каркаса с двойным остеклением. Входные двери в здание металлические, утепленные. Внутренние двери деревянные филёнчатые и щитовые, частично из вакуумных стеклопакетов в ПВХ профиле, а также металлические.
2.15. Прочие конструкции	1. Часть спусков в подвал выполнены с улицы. Лестницы и стенки спусков в подвал монолитные железобетонные. Спуски в подвал оснащены навесами из стальных прокатных элементов с покрытием поликарбонатным листом. Главный вход в здание расположен в осях 9-13/Б-Г, навес главного входа образован посредством архитектурного решения здания. Запасные выходы, расположенные в различных частях здания, оборудованы железобетонными козырьками; наружные лестницы и пандусы бетонные. Стенки приямков на участках оконных проемов в уровне подвала выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Покрытие приямков представлено стальными решётками. 2. Домовые знаки выполнены в уровне 1-го этажа, имеют подсветку в ночное время. 3. Лифтовые шахты: **Основное здание** - в здании расположен лифт в осях 15-16/Г-Д. Лестницы оснащены металлическими перилами с деревянными поручнями. Лифтовая шахта монолитная железобетонная. **Пристройка**

	- в объеме пристройки предусмотрен лифт, расположенный в осях 5-6/О-Р. Лифтовая шахта выполнена из кладки полнотелого керамического кирпича.
2.16. Общая площадь	11 808,9 м²
2.17. Уровень ответственности	Относится к сооружениям нормального уровня ответственности (класс КС-2) в соответствии с ГОСТ 27751-2014

3. Результаты обследования конструкций фундаментов

3.1. Количество отрытых шурфов для выборочного обследования основания и фундаментов.	4 (четыре).
3.2. Конструкция и тип фундаментов.	**Основное здание** Для определения конструкций фундаментов в объеме основного здания осуществлена откопка 1-го контрольного шурфа. Шурф №3 выполнен под кирпичный столб в осях «13'/Ж». Фундамент монолитный железобетонный, столбчатый, габаритами подошвы 9,7×9,6 м. Глубина заложения от пола подвала составила 0,98 м. Глубина заложения от планировочной отметки – 1,47 м. Грунтовые воды шурфом не вскрыты. **Пристройка** Для определения конструкций фундаментов в объеме пристройки была произведена откопка 2-х контрольных шурфов. Шурф №2 выполнен под колонну в осях «14-15/Ф-Х». Фундамент колонны столбчатый монолитный железобетонный, габаритами подошвы 1,6×1,6 м. Глубина заложения фундамента от пола подвала составила 1,63 м, глубина заложения от планировочной отметки – 2,25 м. Грунтовые воды шурфом не вскрыты. Шурф №4 выполнен под монолитные железобетонные стены подвала в осях «15-17/Т-У». Фундамент под стенами ленточный монолитный железобетонный. Ширина подошвы составила 2,1 м, глубина заложения от пола подвала – 1,65 м. Глубина заложения от планировочной отметки составила 2,27 м. Грунтовые воды шурфом не вскрыты.
3.3. Описание материалов кладки фундамента: камень, раствор, заполнитель в бетоне и т. п.	Монолитный железобетон.

<table>
<tr><td>Система кладки (заливки бетона и т.п.).</td><td>Бетон – «залив в опалубку».</td></tr>
<tr><td>3.4. Характеристика прочности материалов фундамента по результатам испытаний образцов прибором «ОНИКС - 2.5»</td><td>Прочностные характеристики материала фундаментной плиты определены методом неразрушающего контроля.
<table>
<tr><th rowspan="2">Материал</th><th>Класс материала, В</th></tr>
<tr><td>согласно испытаниям</td></tr>
<tr><td>Железобетон</td><td>В25</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.5. Глубина заложения фундаментов:
а) наружных стен здания:
- от пола подвала
б) внутренних колонн:
- от пола подвала</td><td>

1,65 м.

1,47, 1,63 м.</td></tr>
<tr><td>3.6. Гидроизоляция фундаментов и стен (наличие, состояние).</td><td>Горизонтальная гидроизоляция фундамента и стен в уровне подвала выполнена из герметизирующей мастики, состояние удовлетворительное.</td></tr>
<tr><td>3.7. Выводы и рекомендации.</td><td>В геологическом отношении площадка сложена толщей отложений, представленных следующими грунтами (сверху вниз):
С поверхности до глубины от 2,3 до 3,9 м участок покрыт современными техногенными образованиями, представленными насыпными грунтами в виде супеси темно-серой, пластичной, с включением строительного мусора.
Фундаменты имеют достаточное заглубление по промерзанию и основаны на естественных грунтах.
Дефектов, влияющих на несущую способность фундаментов, при проведении инженерного обследования не выявлено.
Согласно ГОСТ 31937-2024 фундаменты и основания здания находятся в «работоспособном» техническом состоянии.</td></tr>
</table>

4. Результаты обследования стен

Обследование стен, выполнено визуально и механическим способом в выборочном.
Ниже приводятся результаты обследования:

4.1. Конструкция наружных и внутренних стен	**Основное здание** Несущие стены подземной части выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Толщина стен составляет 510 и 640 мм. Несущие стены надземной части монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. **Пристройка** Наружные несущие стены подвала выполнены монолитными железобетонными. Толщина стен без учета отделочных покрытий составляет 500-600 мм. Наружные несущие стены надземной части выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Толщина стен составляет 510 и 640 мм.
4.2. Наружное оформление стен (наличие штукатурки, облицовка плиткой, кладка в пустошовку, кладка с расшивкой швов и пр.)	Фасады утеплены минераловатными плитами с последующим оштукатуриванием и окрашиванием. Цоколь отделан керамической плиткой, над цоколем устроен стальной отлив.
4.3. Материал стен	Керамический полнотелый кирпич на цементно-песчаном растворе. Монолитные железобетон.
4.4. Показатели прочности материала	Прочностные характеристики материала стен определены методом неразрушающего контроля и приведены ниже.

Материал	**Марка материала, М** **Класс материала, В**
	согласно испытаниям
Кирпич	М150
Цементно-песчаный раствор	М75
Железобетон	В25

Механическая прочность материалов конструкций не снижена.

4.5. Наличие сырости и капиллярной влаги	Имеются следы от замачиваний, а также увлажнение наружных и внутренних стен подвала из-за нарушения гидроизоляционного слоя покрытия.
4.6. Гидроизоляция стен	Гидроизоляция стен в уровне подвала выполнена из герметизирующей мастики, состояние удовлетворительное.
4.7. Состояние наружных стен, стен подвала, цоколя и наружной отделки. Наличие сырости и капиллярной влаги	По результатам визуального обследования выявлены дефекты и повреждения стен, представленные в Приложении «Ведомость дефектов».
4.8. Анализ причин возникновения дефектов и повреждений	Причинами возникновения выявленных дефектов и повреждений являются следующие факторы: - длительный срок эксплуатации здания; - не своевременное выполнение ремонта.
4.9. Выводы и рекомендации по результатам обследования стен	Согласно ГОСТ 31937-2024 стены и перегородки, в целом, находятся в ***«работоспособном»*** техническом состоянии. Для дальнейшей нормальной эксплуатации наружных и внутренних стен требуется проведение ремонта с устранением выявленных дефектов.

5. Результаты обследования колонн

Обследование колонн выполнено визуально и механическим способом в выборочном порядке. Ниже приводятся результаты обследования:

5.1. Конструкции колонн (размеры положение в плане, роль каркасе здания и т. п.).	**Основное здание** Столбы расположены в уровне подвала, по оси Ж. Столбы выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. В надземной части здания в полукруглом объеме в осях 9-13/Б1-Г расположены монолитные железобетонные колонны сечением 400×400 мм. **Пристройка** Колонны подземной и надземной части пристройки монолитные железобетонные, сечением 400×400 мм. На основании выполненных вскрытий установлено, что армирование колонн подвала и надземных этажей выполнено четырьмя стержнями Ø25 и четырьмя стержнями Ø 12 мм А400. Расположение выполненных вскрытий, данные армирования, фотофиксация выполненных вскрытий см. Приложение «Графические материалы».
5.2. Наружно оформление (обшивка, штукатурка и т. д.).	Оштукатурены и окрашены. В уровне подвала железобетонные колонны окрашены, кирпичные колонны оштукатурены и окрашены. В уровне остальных этажей колонны оштукатурены и окрашены.
5.3. Материалы колонн.	Монолитные железобетон. Керамический полнотелый кирпич на цементно-песчаном растворе.
5.4. Характеристика прочности материалов	Прочностные характеристики материала перекрытия определены методом неразрушающего контроля.

Материал	**Класс материала, В**
	согласно испытаниям
Железобетон	В25

Механическая прочность материалов конструкций не снижена.

5.5. Дефекты колонн	По результатам визуального обследования выявлены дефекты и повреждения колонн, представленные в Приложении «Ведомость дефектов».

5.6. Выводы и рекомендации по результатам обследования перекрытий	Согласно ГОСТ 31937-2024, колонны в целом находятся в ***«работоспособном»*** техническом состоянии. Для дальнейшей нормальной эксплуатации колонн требуется проведение ремонта с устранением выявленных дефектов.

6. Результаты обследования перекрытий

Обследование перекрытия выполнено визуально и механическим способом со вскрытием в выборочном порядке. Ниже приводятся результаты обследования:

6.1. Тип перекрытия.	**Основное здание** Перекрытие подвала выполнено различных типов. В осях «16-19/Б-И», «5-6/Ж-И» перекрытие выполнено в виде бетонных сводиков на кирпичном бое толщиной 100 мм с опиранием на несущие стены и стальные балки из прокатных двутавров №24 и №30. В осях «6-16/И-К» перекрытие выполнено в виде монолитной железобетонной плиты безбалочного типа. В осях «4-6/Б1-Д», «6-16/Д-И», «17-20/А-В» перекрытие выполнено в виде монолитной железобетонной плиты по стальным балкам прокатного сечения. Перекрытия надземной части здания и покрытие выполнены в виде монолитной железобетонной плиты безбалочного и балочного типа. Толщина плиты составляет 200 и 250 мм. На основании выполненных вскрытий установлено, что армирование плит перекрытий надземных этажей выполнено стержнями Ø12 мм А400 с шагом 100÷200 мм, армирование плиты покрытия - стержнями Ø14 мм А400 с шагом 200 мм. Армирование плиты перекрытия подвала в осях «14'-15/Ж-И» выполнено стержнями гладкой арматуры А240 Ø12 мм с шагом 200 мм. Расположение выполненных вскрытий, данные армирования, фотофиксация выполненных вскрытий см. Приложение «Графические материалы». **Пристройка** Междуэтажные перекрытия и покрытие пристройки выполнены в виде монолитных железобетонных плит, преимущественно безбалочного типа. Толщина плит перекрытия составляет 200 мм. В осях «12-15/Т-Ц» над спортивным залом плита перекрытия выполнена по железобетонным балкам 700(h)×400 мм. На основании выполненных вскрытий установлено, что армирование плит перекрытий и

<table>
<tr><td></td><td>плиты покрытия выполнено стержнями Ø12 мм А400 с шагом 100÷200 мм. Расположение выполненных вскрытий, данные армирования, фотофиксация выполненных вскрытий см. Приложение «Графические материалы».</td></tr>
<tr><td>6.2. Характеристика прочности материалов балок и плит перекрытия</td><td>Прочностные характеристики материала перекрытия определены методом неразрушающего контроля.<table><tr><th rowspan="2">Материал</th><th>Класс материала, В</th></tr><tr><td>согласно испытаниям</td></tr><tr><td>Железобетон</td><td>В25</td></tr></table>Механическая прочность материалов конструкций не снижена. Деформации не превышают допустимые, в соответствии с СП 70.13330.2012.</td></tr>
<tr><td>6.3. Полы – материал и состояние.</td><td>Полы подвала – цемента-песчаная стяжка.
На этажах – керамическая плитка в санузлах и холле, линолеум в коридорах и классах.</td></tr>
<tr><td>6.4. Дефекты перекрытия и пола подвала</td><td>По результатам визуального обследования выявлены дефекты и повреждения перекрытий, представленные в Приложении «Ведомость дефектов».</td></tr>
<tr><td>6.5. Выводы и рекомендации по результатам обследования перекрытий</td><td>По результатам проведенного обследования, с учетом выявленных дефектов, согласно ГОСТ 31937-2024, перекрытия здания в целом находится в ***«работоспособном»*** техническом состоянии.
Для дальнейшей нормальной эксплуатации перекрытия и пола подвала требуется проведение ремонта с устранением выявленных дефектов.</td></tr>
</table>

7. Результаты обследования лестниц.

8.1. Конструкции и тип лестниц.	**Основное здание** Вертикальная коммуникация по зданию обеспечивается посредством двухмаршевых лестниц в осях 4-6/Е-И, 16-17/Е-И Лестницы выполнены из наборных бетонных ступеней по стальным косоурам. Лестничные площадки монолитные железобетонные по стальным балкам. Лестницы оснащены металлическими перилами с деревянными поручнями. Лестницы спуска в подвал основного здания выполнены из наборных ступеней по стальным косоурам. **Пристройка** Вертикальная коммуникация по зданию обеспечивается посредством двухмаршевых лестниц в осях 6-7/М-О, 8-9/Ц-Ч, 17-18/У-Ц. Лестницы выполнены из наборных бетонных ступеней по стальным косоурам. Лестничные площадки монолитные железобетонные по стальным балкам. Лестницы оснащены металлическими перилами с деревянными поручнями.
8.2. Состояние ступеней и ограждения.	Нижние и торцевые грани лестничных маршей оштукатурены и окрашены. Лестницы спусков в подвал бетонные без облицовки. Ограждение лестничных маршей – металлическая решетка с деревянным и ПВХ поручнями.
8.3. Состояние лестничных площадок	Площадки имеют облицовку из керамической плитки. Площадки имеют следы истирания покрытия, участки выбоин, сколов и трещин в керамическом покрытии.
8.4. Состояние эвакуационной лестницы	Согласно ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», с учетом выявленных дефектов, техническое состояние внутренних лестниц здания оценивается как **работоспособное**.
8.5. Выводы и рекомендации	Для дальнейшей эксплуатации рекомендуется выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ, представленных в Приложении «Ведомость дефектов».

8. Результаты обследования крыши и кровли

9.1. Крыша	**Основное здание** Крыша здания – плоская, монолитный ж.б., с внутренним организованным водостоком. **Пристройка** Крыша здания – плоская, монолитный ж.б., совмещённая с перекрытием последнего этажа и внутренним организованным водостоком.
9.2. Материал покрытия	Покрытие выполнено из рулонного наплавляемого материала. Уклон кровли обеспечивает бетонная стяжка и песчано-гравийная засыпка.
9.3. Дефекты и повреждения	По результатам визуального обследования выявлены дефекты и повреждения кровли и вентиляционных шахт, представленные в Приложении «Ведомость дефектов» настоящего отчёта.
9.4. Наличие ограждения	Ограждение кровли высотой 600мм выполнено в виде парапета. Покрытие парапетной стенки выполнено из оцинкованной стали. Имеются деформации, места слабого крепления, поверхностная коррозия, механические повреждения оцинкованного покрытия парапета кровли.
9.5. Выходы на кровлю, слуховые окна	Выход на кровлю основного здания осуществляется из технического этажа по стальной приставной лестнице через пристройку на кровле. Выход на кровлю пристройки осуществляется через лестничную клетку.
9.6. Состояние водоприемных воронок	Водоприемные воронки замусорены, часть защитных колпаков отсутствует.
9.7. Выводы и рекомендации	Согласно ГОСТ 31937-2024 состояние кровли оценивается как *ограниченно-работоспособное.* Для дальнейшей нормальной эксплуатации рекомендуется провести ремонт кровли с устранением выявленных дефектов, по специально разработанному проекту.

9. Результаты обследования оконных и дверных заполнений здания

10.1. Оконные заполнения.	Оконные заполнения выполнены из деревянного профиля с двойным остеклением.
10.2. Дверные заполнения.	Входные двери в здание металлические, частично из вакуумных стеклопакетов в ПВХ профиле. Внутренние двери деревянные филёнчатые и щитовые, частично из вакуумных стеклопакетов в ПВХ профиле, а также металлические окрашенные.
10.3. Дефекты и повреждения.	Выявлены участки нарушения герметизации оконных блоков, приборы частично утеряны и неисправны, множество оконных переплетов деформировано. Деревянные двери имеют рассыхания филёнок, перекосы, механические повреждения, вырезы от замков в полотнах и боковых брусках коробок, слабое крепление полотен на петлях.
10.4. Выводы и рекомендации.	Согласно таблице № 55, 56 ВСН 53-86(р) усредненный физический износ оконных заполнений составляет - 65%. Согласно ГОСТ 31937-2024, оконные заполнения находятся в *ограниченно-работоспособном* техническом состоянии. Усредненный физический износ дверей, согласно ВСН 53-86 (р), таблицам № 57, 58, составляет - 65%. Согласно ГОСТ 31937-2024, дверные заполнения находятся в *ограниченно-работоспособном* техническом состоянии. Для нормальной дальнейшей эксплуатации требуется устранение выявленных дефектов.

10. Результаты обследования прочих конструкций

Часть спусков в подвал выполнены с улицы. Лестницы и стенки спусков в подвал монолитные железобетонные. Спуски в подвал оснащены навесами из стальных прокатных элементов с покрытием поликарбонатным листом.

Главный вход в здание расположен в осях 9-13/Б-Г, навес главного входа образован посредством архитектурного решения здания. Запасные выходы, расположенные в различных частях здания, оборудованы железобетонными козырьками; наружные лестницы и пандусы бетонные.

Стенки приямков на участках оконных проемов в уровне подвала выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Покрытие приямков представлено стальными решётками.

Прилегающая территория к зданию заасфальтирована либо оснащена отмосткой с покрытием бетонной плиткой.

По результатам визуального обследования выявлены дефекты и повреждения входных групп, наружных лестниц и прилегающей территории, представленные в Приложении В настоящего отчёта.

Для дальнейшей эксплуатации рекомендуется выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ, представленных в Приложении «Ведомость дефектов».

11. Результаты обследования системы центрального отопления (ЦО)

На основании составленной программы обследования (изучения и анализа технической документации и объемно планировочного решения здания) выполнено обследование со съемкой с натуры существующих элементов системы (перечень элементов приведен ниже).

1. Описание системы	Теплоснабжение здания центральное от ИТП, расположенного в подвале. Выполнен ввод теплосети стальными трубами 2Ø100 в ИТП. От ИТП предусмотрены отдельные контуры ЦО для двух частей здания, выполненные стальной трубой 2+2Ø100, также выполнен контур теплоснабжения вентиляции 2Ø65. В подвале смонтированы УУТЭ учета теплосети, ЦО и теплоснабжения вентиляции. Потребителями тепла являются приборы отопления центрального отопления, теплообменники приточных систем вентиляции. Система отопления части здания в осях А-К двухтрубная с верхним розливом. Система отопления части здания в осях К-Ч двухтрубная с нижним розливом.
а) Нагревательных приборов и подводок	В качестве приборов отопления применены Kermi Therm X2 FKO 22. Приборы отопления повреждены, имеют следы коррозии и износа. Окраска нарушена. Приборы отопления частично не оборудованы запорно-регулирующей арматурой.
Дефекты и признаки износа	Обнаружены следующие признаки износа, дефекты и повреждения, нарушающие эксплуатационные свойства: - следы внешней коррозии; - механические повреждения; - сколы краски.
б) Магистральных трубопроводов	Магистрали проложены открыто под потолком и вдоль стен подвала. Стояки проложены открыто вдоль стен. Трубопроводы выполнены из стальных электросварных труб.

	Часть трубопроводов демонтирована. Трубопроводы покрыты коррозией, в том числе язвенной. Присутствую следы замены фрагментов трубопроводов стояков и подводок.
Дефекты и признаки износа	Обнаружены следующие признаки износа, дефекты и повреждения, нарушающие эксплуатационные свойства: - внешняя коррозия магистральных трубопроводов; - коррозия сварных соединений.
в) Стояков и подводов	Стояки и подводы выполнены из стальных электросварных труб Ø20-15 мм и врезаются в соответствующие магистрали. Стояки системы отопления проложены открыто. Пересечения через межэтажные перекрытия выполнены без гильз.
Дефекты и признаки износа	Обнаружены следующие признаки износа, дефекты и повреждения, нарушающие эксплуатационные свойства: - внешняя коррозия трубопроводов на видимых участках; - коррозия сварных и резьбовых соединений.
г) Изоляции	Выполнена матами из стекловаты.
Дефекты и признаки износа	Изоляция частично нарушена.
д) Запорно-регулировочной арматуры	На стояках и магистралях установлены шаровые краны и вентили. Приборы обвязаны запорной арматурой и ручными терморегулирующими клапанами.
Дефекты и признаки износа	Арматура заменялась в разные периоды времени. Большая часть арматуры изношена и требует замены.
е) Ввод сетей	Ввод отопления осуществляется стальными трубами в помещении ИТП в подвале 2Ø100 мм.
2. Техническое состояние и физический износ системы	**Согласно ВСН 57-86(р) табл. 66 усреднённый физический износ системы составляет 65%.**

3. Выводы и рекомендации	На основании проведенного обследования установлено, что система отопления и теплоснабжения находится в **ограниченно-работоспособном** состоянии и подлежит замене. Рекомендуется выполнить замену системы теплоснабжения и отопления по отдельно разработанному проекту с учетом современных нормативным требований.

12. Результаты обследования вентиляции и кондиционирования

Характеристика	Описание
1. Описание системы вентиляции	В здании смонтирована система вентиляции с механическим побуждением и система естественной вентиляции. Выполнена механическая приточная и вытяжная вентиляция. Вентиляционные установки расположены в подвале (приточные) и на тех этаже (вытяжные). Системы приточной вентиляции предусматриваются для учебных помещений, административных помещений, санузлов, пищеблока, спортзалов, актового зала. Вытяжная вентиляция из учебных помещений, административных помещений выполнена естественной. Из спортивных залов, актового зала, от местных отсосов выполнена вытяжка при помощи крышных вентиляторов. Забор воздуха выполнен при помощи воздухозаборных шахт в уровне 1-го этажа. Вытяжные шахты выведены на кровлю здания.
2. Техническое состояние а) воздухораспределителей	Воздухораспределители общеобменной вентиляции частично демонтированы, в помещениях воздухозаборные решетки частично отсутствуют. Воздухораспределители повреждены, загрязнены и изношены.
б) вентиляционных шахт, дефлекторов, металлических зонтов	Шахты загрязнены. Дефлекторы и зонты имеют следы механических повреждений, поражены коррозией.
в) воздуховодов	Воздуховоды вентиляции имеют следы механических повреждений, покрыты коррозией, герметичность нарушена.
г) вентиляционных установок	Вентиляционные установки не функционируют, частично разукомплектованы. Содержат следы механических повреждений, загрязнений. Вент установки изношены, гибкие вставки повреждены, герметичность нарушена. Вытяжные установки дымоудаления не проходили профилактическое обслуживание – не предоставлены журналы проведения работ.

Характеристика	Описание
3. Выводы и рекомендации	Выявлены дефекты и повреждения системы, указанные в Приложении В к настоящему отчету. Фотофиксация предоставлена в Приложении А. Часть оборудования эксплуатируется более 30 лет, что превышает максимальный срок службы оборудования. Паспорта на установленное оборудование не предоставлены, маркировка оборудования частично отсутствует. На основании проведенного обследования установлено, что система вентиляции и кондиционирования находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Рекомендуется выполнить замену системы вентиляции по отдельно разработанному проекту с учетом современных нормативных требований.

13. Результаты обследования системы водоснабжения

1. Описание систем	Центральное холодное водоснабжение. Предусмотрен ввод хозяйственно-питьевого водопровода стальной трубой Ø100. Подготовка ГВС осуществляется от ИТП в подвале здания. Система водоснабжения выполнена с нижней разводкой магистрали. Источником водоснабжения являются сети городского водопровода. Водомерный узел выполнен на вводе ХВС, на трубопроводах ГВС после ИТП. На вводе смонтированы повышающие насосы. Насосы находятся в нерабочем состоянии, поражены коррозией и изношены.
2. Техническое состояние: а) магистральные трубопроводы	Магистральные трубопроводы проложены открыто под потолком подвала. Выполнены из стальных ВГП, ПП труб. Магистрали частично демонтированы. Имеется внешняя коррозия, заваренные свищи, на трубопроводах установлены хомуты, следы замены отдельными частями трубопроводов. Оцинкованные трубопроводы соединены сваркой. Окраска нарушена.
б) стояки и подводки	Подающие стояки из ПП и стальных труб, проложены в приставных шахтах скрыто и открыто. Подводки выполнены гибкой подводкой. Стояки частично демонтированы. Стояки и подводки заменялись по месту без выполнения проекта. Имеется внешняя коррозия трубопроводов, заваренные свищи, следы замены отдельными частями трубопроводов. В местах прохода инженерных коммуникаций в перекрытиях отсутствуют гильзы.
в) изоляция	Выполнена матами стекловаты. Изоляция частично нарушена.
д) запорно-регулировочная арматура	На стояках и магистралях установлены шаровые краны и вентили. Арматура заменялась в разные периоды времени. Большая часть арматуры изношена и требует замены.
е) противопожарный водопровод	Смонтированы пожарные краны на всех этажах здания. Трубопроводы покрыты коррозией. Краны изношены и подвержены протечкам. Рукава потеряли эластичность.

3. Выводы	Выявлены дефекты и повреждения системы, указанные в Приложении В к настоящему отчету. Фотоматериалы предоставлена в Приложении «Фотофиксация». Капитальный ремонт системы не производился, согласно имеющейся информации, выполнялся ремонт по месту с заменой фрагментов системы без выполнения проекта. Система эксплуатируется более 30 лет. С учетом выявленных дефектов при обследовании согласно (применительно) ВСН 53-86(р) табл. 65, 67 физический износ системы ХВС, ГВС, ВПВ составляет 65%. На основании проведенного обследования установлено, что система холодного и горячего водоснабжения подлежит замене. Рекомендуется выполнить замену системы холодного и горячего водоснабжения по отдельно разработанному проекту с учетом современных нормативных требований.

14. Результаты обследования системы внутренней канализации

1. Описание систем	Система внутренней хозяйственно-бытовой канализации выполнена самотечной от сантехнических приборов. Предусмотрена система производственной канализации от оборудования пищеблока. Выполнен сброс во внутриплощадочную сеть канализации. Предусмотрено 6 выпусков канализации в выпускные колодцы. Выпуски выполнены скрыто. В здании смонтированы санузлы, душевые, бассейн и раковины в кабинетах.
2. Техническое состояние: а) магистральные трубопроводы	Магистрали канализации выполнены из чугунных и ПВХ канализационных труб, проложены скрыто в полу подвала, открыто под потоком подвала и тех этажа. Выпуски выполнены скрыто в подвале. Часть магистралей демонтирована, трубопроводы канализации подвала не соединены, выпуск не функционирует. Магистрали заменялись по месту без выполнения проекта. Имеются подтеки через раструбные соединения, зачеканка стыков нарушена. Трубопроводы имеют следы механических повреждений, заменялись фрагментами.
б) стояки и подводки	Стояки выполнены из ПВХ и чугунных раструбных труб Ø100-50. Проложены скрыто в конструкции стен. Выполнена вентиляция канализации на кровле. Отводы от сантехнических приборов выполнены из раструбных ПВХ труб Ø100-50. Часть стояков демонтирована. Стояки заменялись по месту без выполнения проекта. Имеются подтеки через соединения, герметичность нарушена. Выявлены следы ремонта трубопроводов, обнаружены хомуты.
в) сантехническое оборудование	Санузлы оборудованы раковинами, унитазами. Сантехприборы изношены, имеют следы механических повреждений. Водоразборная арматура поражена коррозией, частично неисправна. Часть оборудования демонтирована.

3. Выводы	Выявлены дефекты и повреждения системы, указанные в Приложении В к настоящему отчету. Фотоматериалы предоставлена в Приложении «Фотофиксация». Капитальный ремонт системы не производился, согласно имеющейся информации, выполнялся ремонт по месту с заменой фрагментов системы без выполнения проекта. Система эксплуатируется более 30 лет. С учетом выявленных дефектов при обследовании согласно (применительно) ВСН 53-86(р) табл. 68 физический износ системы канализации составляет 65%. На основании проведенного обследования установлено, что система канализации подлежит замене. Рекомендуется выполнить замену системы канализации по отдельно разработанному проекту с учетом современных нормативных требований.

15. Результаты обследования внутреннего водостока.

1. Описание систем	Водосток в здании организованный внутренний. Система выполнена из чугунных раструбных труб с выпусками Ø100 во внутриплощадочную сеть и на рельеф. Предусмотрено 2 выпуска на рельеф по осям А и Г, 1 выпуск во внутриплощадочную сеть по оси 18.
2. Техническое состояние	Сбор стоков осуществляется за счет уклона кровли к водосборным воронкам. Выполнено 4 воронки. Стояки выполнены из раструбных труб Ø100. Стояки проложены скрыто и открыто. Трубы покрыты подтеками, окраска нарушена, имеются следы механических повреждений.
3. Выводы	Выявлены дефекты и повреждения системы, указанные в Приложении В к настоящему отчету. Фотоматериалы предоставлена в Приложении «Фотофиксация». Капитальный ремонт системы не производился, согласно предоставленной исходно-разрешительной документации. Система эксплуатируется около 30 лет. С учетом выявленных дефектов при обследовании согласно ВСН 53-86(р) табл. 68 физический износ системы водостока составляет 65%. На основании проведенного обследования установлено, что система водостока подлежит замене. Рекомендуется выполнить замену системы водостока по отдельно разработанному проекту с учетом современных нормативных требований.

16. Результаты обследования системы электроснабжения

Обследование произведено визуально

1. Напряжение питающей сети	380/220 В
2. Расположение электрощитовой	На 1-м этаже в отдельном помещении
3. Вводно-распределительное устройство	Категория надежности электроснабжения – II. В здании предусмотрена установка ВРУ. Ввод выполнен двумя кабелями АПвБбШв 4х240 от ТП 10723. Вводные автоматы номиналом 400А. Кабели введены в пространство подвала.
4. Этажные щитки	Щиты этажные расположены около лестничных клеток в коридорах. Этажные щиты частично демонтированы, поражены коррозией, наполнение заменялось в различные периоды времени. Срок службы автоматических выключателей истек.
5. Магистральные стояки а) от ВРУ до стояков б) стояки	а) Под потолком подвала б) Кабельные стояки проложены в конструкции стен Проводка выполнена кабелем ПВС, ВВГ
6. Освещение лестничных клеток, тамбуров, внутренних помещений, вестибюлей и входов в здание, технического подполья и технического этажа	Предусмотрено освещение помещений всех этажей. Управление осуществляется одно- и двухклавишными выключателями. Осветительные приборы имеют следы механических повреждений, плафоны повреждены и загрязнены, частично отсутствуют лампы освещения, плафоны. Освещение не функционирует.
7. Силовые линии	В большей части помещений были установлены силовые розетки 220 В. Предусмотрено электроснабжение бытовых потребителей, освещения, оборудования.
8. Система заземления и молниезащиты.	Система заземления TN-C-S. В качестве заземления используется PE шина.

9. Выводы	Выявлены дефекты и повреждения системы, указанные в Приложении В к настоящему отчету. Фотоматериалы предоставлена в Приложении «Фотофиксация». Выявлены дефекты и повреждения системы, указанные в приложении В к настоящему отчету. Смонтированная система эксплуатируется более 30 лет. На основании проведенного обследования установлено, что система электроснабжения, освещения и молниезащиты подлежит замене. Рекомендуется выполнить замену системы освещения и проводов освещения зала по отдельно разработанному проекту в соответствии с требованиями ПУЭ и СП 256.1325800.2016.

17. Результаты обследования слаботочных систем

Обследование произведено визуально

№ п/п	Характеристика	Описание
Система охранно-пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией		
1.	Расположение контрольных приборов и блоков исполнительных реле	При возгорании в одной из защищаемых зон сигнал "Пожар" формируется по срабатыванию: - дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых извещателей "ИП 212-64-R3", включенных по алгоритму "С"; - ручных пожарных извещателей "ИПР 513-11-A-R3", включенных по алгоритму "А". При этом, по сигналу "Пожар" в системе на выходах релейных модулей, приборе управления оповещением пожарным, модулей дымоудаления формируются команды: - на запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Sonar SPM-B10050-AW); - перевод лифтов, расположенных в секции возгорания, в режим работы при пожаре ("РМ-1-R3"); - на отключение системы общеобменной вентиляции ("РМ-1С-R3"); - на запуск системы дымоудаления: а) открытие клапана дымоудаления на этаже возгорания ("МДУ-1-R3"); б) запуск вентиляторов системы дымоудаления и подпора воздуха ("РМ-1К-R3", "РМ-4К-R3"); - на запуск системы пожаротушения: а) на открытие задвижек на обводной линии водомерного узла ("РМ-1С" прот.R3). Световые не адресные оповещатели "ОПОП 1-8" включаются предназначен для обозначения и оповещения специализированных зон выход, а также информирования при наступлении особых ситуаций, таких как включение пожарной сигнализации, включение систем газового пожаротушения. Дистанционное управление системой ДУ осуществляется с ППКОПУ "Рубеж-2ОП" прот.R3, расположенного на посту пожарной охраны с круглосуточным пребыванием персонала, и от устройств дистанционного пуска "УДП 513-11-

№ п/п	Характеристика	Описание
		R3" (Пуск дымоудаления), расположенных у эвакуационных выходов с этажей. ППК и пульт управления, микрофонная стойка и АРМ расположены в помещении охраны на 1-м этаже.
2.	Выводы	Смонтированная система эксплуатируется более 10 лет. В структуру системы неоднократно вносились изменения. На основании проведенного обследования установлено, что система телефонизации находится в ограниченно-работоспособном состоянии и подлежит замене. Кроме того, согласно ВСН 58-88 (р). Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения (утв. Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312) предельный срок эксплуатации сетей связи составляет: 4 года для АПС, 5 лет для телемеханических блоков и пультов, 10 лет для датчиков и 15 лет для проводки. Рекомендуется выполнить замену системы телефонизации по отдельно разработанному проекту.
Сети связи		
1.	Назначение	Для обеспечения здания предусмотрены системы СКС, ЛВС и абонентской телефонной линии. Ввод кабеля связи МГТС выполнен в подвале из кабельной канализации. Вводной КРОСС расположен на 1-м этаже в нише. Серверная расположена на 2-м этаже.
2.	Функционирование системы	В СКС охватывает все этажи здания. Маркировка проводов отсутствует, срок службы оборудования истек.
3.	Выводы	Смонтированная система эксплуатируется более 10 лет. В структуру системы неоднократно вносились изменения. На основании проведенного обследования установлено, что система телефонизации находится в ограниченно-работоспособном состоянии и подлежит замене. Кроме того, согласно ВСН 58-88 (р). Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного

№ п/п	Характеристика	Описание
		назначения (утв. Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312) предельный срок эксплуатации сетей связи составляет: 4 года для АПС, 5 лет для телемеханических блоков и пультов, 10 лет для датчиков и 15 лет для проводки. Рекомендуется выполнить замену системы телефонизации по отдельно разработанному проекту.
4.	Прочие системы	Также в здании смонтированы система контроля и учета доступа, система охранного телевидения. Оборудование изношено, срок службы истек. Требуется замена систем.

18. Общие выводы

В результате проведенного технического обследования строительных конструкций и инженерных систем здания, расположенного по адресу: 5-ая ул. Соколиной Горы д.14, можно сделать следующие выводы:

1. Объектом обследования - нежилое здание (Школа №429 «Соколиная гора»). До начала производства работ по обследованию и во время исследований обследование выполнялось в условиях действующего образовательного процесса, в эксплуатируемом здании. Объект является публичным образовательным учреждением; закрытый режим работы отсутствует.

Здание разноуровневое сложной формой в плане. Здание имеет подвал, расположенный под всем зданием. В основной части здания устроен технический этаж. Год постройки - 1938. Реконструкция 2011 г.

2. Результаты обследования строительных конструкций и инженерных систем здания см. разделы 3-20 настоящего Технического заключения.

3. Согласно ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий» для каждого конструктивного элемента и инженерной системы здания установлены категория технического состояния и физический износ:

Фундаментов:

Фундамент под стенами ленточный монолитный железобетонный. Фундаменты имеют достаточное заглубление по промерзанию и основаны на естественных грунтах.

Согласно ГОСТ 31937-2024 фундаменты и основания здания находятся в «работоспособном» техническом состоянии.

Стен:

Основное здание:

Несущие стены подземной части выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Толщина стен составляет 510 и 640 мм. Несущие стены надземной части монолитные железобетонные, толщиной 200 мм.

Пристройка:

Наружные несущие стены подвала выполнены монолитными железобетонными. Толщина стен без учета отделочных покрытий составляет 500-600 мм. Наружные несущие стены надземной части выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Толщина стен составляет 510 и 640 мм.

Согласно ГОСТ 31937-2024 стены и перегородки, в целом, находятся в ***«работоспособном»*** техническом состоянии.

Колонны:

Основное здание

Столбы расположены в уровне подвала, по оси Ж. Столбы выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. В надземной части здания в полукруглом объеме в осях 9-13/Б1-Г расположены монолитные железобетонные колонны сечением 400×400 мм.

Пристройка

Колонны подземной и надземной части пристройки монолитные железобетонные, сечением 400×400 мм.

На основании выполненных вскрытий установлено, что армирование колонн подвала и надземных этажей выполнено четырьмя стержнями Ø25 и четырьмя стержнями Ø 12 мм А400.

Согласно ГОСТ 31937-2024, колонны в целом находятся в ***«работоспособном»*** техническом состоянии.

Перекрытия:

Основное здание

Перекрытие подвала выполнено различных типов. В осях «16-19/Б-И», «5-6/Ж-И» перекрытие выполнено в виде бетонных сводиков на кирпичном бое толщиной 100 мм с опиранием на несущие стены и стальные балки из прокатных двутавров №24 и №30. В осях «6-16/И-К» перекрытие выполнено в виде монолитной железобетонной плиты безбалочного типа. В осях «4-6/Б1-Д», «6-16/Д-И», «17-20/А-В» перекрытие выполнено в виде монолитной железобетонной плиты по стальным балкам прокатного сечения.

Перекрытия надземной части здания и покрытие выполнены в виде монолитной железобетонной плиты безбалочного и балочного типа. Толщина плиты составляет 200 и 250 мм.

На основании выполненных вскрытий установлено, что армирование плит перекрытий надземных этажей выполнено стержнями Ø12 мм А400 с шагом 100÷200 мм, армирование плиты покрытия - стержнями Ø14 мм А400 с шагом 200 мм. Армирование плиты перекрытия подвала в осях «14’-15/Ж-И» выполнено стержнями гладкой арматуры А240 Ø12 мм с шагом 200 мм. Расположение выполненных вскрытий, данные армирования, фотофиксация выполненных вскрытий см. Приложение «Графические материалы».

Пристройка

Междуэтажные перекрытия и покрытие пристройки выполнены в виде монолитных железобетонных плит, преимущественно безбалочного типа. Толщина плит перекрытия составляет 200 мм. В осях «12-15/Т-Ц» над

спортивным залом плита перекрытия выполнена по железобетонным балкам 700(h)×400 мм.

На основании выполненных вскрытий установлено, что армирование плит перекрытий и плиты покрытия выполнено стержнями Ø12 мм А400 с шагом 100÷200 мм.

Согласно ГОСТ 31937-2024, перекрытия в целом находятся в ***«работоспособном»*** техническом состоянии.

Лестниц:

Основное здание

Вертикальная коммуникация по зданию обеспечивается посредством двухмаршевых лестниц в осях 4-6/Е-И, 16-17/Е-И Лестницы выполнены из наборных бетонных ступеней по стальным косоурам. Лестничные площадки монолитные железобетонные по стальным балкам. Лестницы оснащены металлическими перилами с деревянными поручнями. Лестницы спуска в подвал основного здания выполнены из наборных ступеней по стальным косоурам.

Пристройка

Вертикальная коммуникация по зданию обеспечивается посредством двухмаршевых лестниц в осях 6-7/М-О, 8-9/Ц-Ч, 17-18/У-Ц. Лестницы выполнены из наборных бетонных ступеней по стальным косоурам. Лестничные площадки монолитные железобетонные по стальным балкам. Лестницы оснащены металлическими перилами с деревянными поручнями.

Согласно ГОСТ 31937-2024, лестницы в целом находятся в ***«работоспособном»*** техническом состоянии.

Крыша и кровля:

Основное здание

Крыша здания – плоская, монолитный ж.б., с внутренним организованным водостоком.

Пристройка

Крыша здания – плоская, монолитный ж.б., совмещённая с перекрытием последнего этажа и внутренним организованным водостоком.

Согласно ГОСТ 31937-2024 состояние кровли оценивается как *ограниченно-работоспособное.*

Усредненный физический износ кровли согласно таблицам №43 ВСН 53-86(р) составляет 65%.

Оконных и дверных заполнений:

- усредненный физический износ оконных заполнений составляет 65%;
- усредненный физический износ дверей составляет 65 %.

Согласно ГОСТ 31937-2024, оконные и дверные заполнения находятся в *ограниченно-работоспособном* техническом состоянии.

Система центрального отопления:
- согласно ВСН 53-86(р), имеет физический износ - 65%.

Система вентиляции:
- согласно ВСН 53-86(р), имеет физический износ - 65%.

Система кондиционирования:
- согласно ВСН 53-86(р), имеет физический износ - 65%.

Система водоснабжения:
- имеет физический износ - 65%.

Система внутренней канализации:
- имеет физический износ - 65%.

Система внутреннего водостока:
- имеет физический износ - 65%.

Систем вентиляции:
- требует ремонта.

Система электрооборудования:
- имеет физический износ - 65%.

Общий физический износ здания составляет 41% (более 40 %). Это условие применения К=1,2 (МРР-4.7.02-20).

4. Выявленные дефекты и повреждения возникли в результате длительного срока эксплуатации здания. Сведения о проведении капитальных ремонтов отсутствуют.

5. Для восстановления эксплуатационно-технических характеристик обследуемых строительных конструкций здания, рекомендуется проведение капитального ремонта, в соответствии с выводами и рекомендациями, приведёнными в настоящем техническом заключении.

6. Работы по восстановлению эксплуатационно-технических характеристик строительных конструкций выполнять силами специализированной организацией по специально разработанному проекту.

19. Рекомендации

1. Перечень зафиксированных дефектов и повреждений, результаты фотофиксации, вероятные причины возникновения дефектов, а также объемы их распространения приведены в приложении «Ведомость дефектов» настоящего отчета.

2. Для дальнейшей безопасной эксплуатации здания при действующих нагрузках рекомендуется проведение ремонтно-восстановительных работ, приведенных в Приложении «Ведомость дефектов» настоящего отчета.

20. Список литературы и использованных источников

1. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
2. СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»;
3. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
4. СП 16.13330.2017 СНиП II-23-81. «Стальные конструкции»;
5. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
6. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства»;
7. СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
8. СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
9. СП 17.13330.2017 «Кровли»;
10. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
11. СП 29.13330.2011 СНиП 2.03.13-88. «Полы»;
12. СП 131.13330.2025 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология»;
13. ВСН 58-88 (р). «Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».
14. ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий»;
15. ВСН 57-88(Р) «Положение по техническому обследованию жилых зданий»;
16. ВСН 58-88 (р). «Положение об организации, проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».
17. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», Госстрой России, М., 2004.
18. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок общественных и жилых зданий»;
19. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
20. ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля»;
21. ГОСТ 22904-93 «Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя и расположения арматуры»;
22. ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамический. Общие технические условия»;
23. ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методы испытаний»;
24. ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
25. ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований».

ФОТОМАТЕРИАЛЫ

Фото А.1. Общий вид объекта обследования

Фото А.2. Общий вид объекта обследования

Фото А.3. Общий вид объекта обследования



Фото А.4. Общий вид объекта обследования

Фото А.5. Общий вид помещения подвала

Фото А.6. Общий вид помещений подвала



Фото А.7. Общий вид помещений 1-го этажа



Фото А.8. Общий вид помещений 2-го этажа

Фото А.9. Общий вид помещений 3-го этажа

Фото А.10. Общий вид помещений 4-го этажа

Фото А.11. Общий вид лестничной клетки

Фото А.12. Общий вид помещений технического этажа

Фото А.13. Общий вид кровли

Фото 1. Ввод силовых кабелей

Фото 2. Ввод кабелей связи

Фото 3. Ввод теплосети

Фото 4. УУТЭ на вводе в ИТП

Фото 5. Ввод хозяйственно-бытового водопровода

Фото 6. Водомерный узел ХВС

Фото 7. Помещение ИТП

Фото 8. Водомерный узел ГВС

Фото 9. Выпуски канализации

Фото 10. Выпуск водостока

Фото 11. Выпуск водосток на рельеф

Фото 12. Воздухозаборная шахта

Фото 13. Магистрали отопления

Фото 14. Радиатор отопления

Фото 15. Магистраль водоснабжения и насосы ХВС

Фото 16. Санузел

Фото 17. Стояки водоснабжения и водоотведения

Фото 18. Пищеблок. Раковины

Фото 19. Стояк канализации.

Фото 20. Унитаз в СУ

Фото 21. Шахта вытяжная на кровле

Фото 22. Вытяжная установка на техническом этаже

Фото 23. Приточная установка в подвале

Фото 24. Воздуховоды вентиляции

Фото 25. Решетка вентиляции

Фото 26. Шкаф ВРУ



Фото 27. Щит электрический

Фото 28. Светильник в технических помещениях

Фото 29. Светильники в помещениях

Фото 30. Выключатель

Фото 31. Извещатель ручной

Фото 32. Извещатель дымовой

Фото 33. ППК и ПУ на посту охраны

Фото 34. Динамик оповещения



Фото 35. КРОСС на вводе кабеля связи

Фото 36. Шкаф слаботочных сетей

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Формат: 841x1189

План подвала

Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
001	ИТП	66.06	Д
002	Венткамера с форкамерой	71.36	В3
004	Водомерный узел и насосная	31.92	Д
005	Венткамера	28.40	В3
006	Венткамера	198.07	В3
007	Венткамера	138.94	В3
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	974.84	В3
009	Венткамера	64.68	В3
010	Венткамера	64.96	В3
011	Защитное помещение гражданской обороны	249.34	
012	Коридор	50.95	
013	Санузел женский	10.88	
014	Санузел мужской	4.45	
015	Коридор	51.08	
016	Узел ввода электрических сетей	2.70	В4
017	Коридор	39.60	
	Всего	2047.4	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие стены из полнотелого керамического кирпича
- Заменяемые монолитные Ж/б стены
- Заменяемые перегородки из полнотелого кирпича 120мм, оштукатуренная
- 001 — Номер помещения по экспликации
- EI30 — Маркировка огнестойкости заменяемых дверей
- −2,400 — Отметка уровня пола этажа
- Помещения ГО ЧС
- Пути эвакуации

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. *За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.*
2. *Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, щель примыкания между отливом и оконным откосом заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.*
3. *Утеплитель из пеностекла примыкает к верху отмостки.*
4. *Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточнена в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.*
5. *Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуются лючками для обслуживания.*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Липовских			2024.03.01	
Н. контр.		Губарева			2024.03.01	
ГИП		Маркова			2024.03.01	

16-25/Г-П-ТЭК

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Архитектурно-планировочные решения

Стадия	Лист	Листов
П	1	50

План подвала. М 1:100

АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Формат: 841x1189

План 1 этажа

Экспликация помещений 1-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
101	Тамбур	35,02	
102	Коридор с рекреацией	277,54	
103	Санузел для МГН	5,23	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25,91	
106	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97,54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35,25	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	57,49	
110	Лестничная клетка (Л1)	24,50	
111	Коридор	77,66	
112	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
113	Санузел для персонала	2,78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,20	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,33	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,22	
118	ПУИ	2,78	В4
119	Санузел для девочек (начальная школа)	12,44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	95,10	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	23,43	
123	Гардеробная комната для учителей	9,86	
124	Помещение связи	9,47	В4
125	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,73	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57,26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53,71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,81	
130	Коридор с рекреацией	119,53	
131	Лестничная клетка Тип Н2	27,18	
132	Вестибюль	42,02	
133	Электрощитовая	16,24	В3
134	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	7,76	В4
134.1	Тупиет мойлока	4,31	
135	Кабинет врача	27,00	
136	Процедурный (прививочный) кабинет	20,88	
137	Коридор	26,86	
138	Комната инструктора	12,07	
138.1	Санузел с душем	7,03	
139	ПУИ	6,79	В4
140	Санузел для персонала	3,27	
141	Помещение связи	12,01	В3
142	Помещение для персонала	11,87	
142.1	Санузел для персонала	2,01	
142.2	Душевая	2,29	
143	ПУИ	4,85	В4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,01	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6,92	В4
146	Загрузочный цех	7,45	В4
147	Коридор	28,66	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26,78	В3
148	Кладовая сухих продуктов	10,81	В3
149	Доготовочный цех	15,16	В3
150	Горячий цех	39,25	В3
151	Моечная для кухонной посуды	9,75	Д
152	Моечная для столовой посуды	34,78	Д
152.1	Предмоечная	5,48	Д
153	Холодный цех	15,96	В3
154	Обеденный зал	178,91	
155	Раздевальная для мальчиков	11,10	
156	Санузел для мальчиков	2,16	
157	Санузел для девочек	2,10	
158	Душевые для мальчиков	4,15	
159	Душевые для девочек	4,16	
160	Санузел для мальчиков	8,71	
161	Санузел для девочек	9,76	
162	Раздевальная для девочек	17,10	
163	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
164	Техническое помещение	4,16	В4
165	Снарядная	21,21	В3
166	ПУИ	4,30	В4
167	Универсальный спортивный зал	270,82	
168	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
169	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	281,24	
171	Тех. помещение	3,93	В4
172	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
172.1	Тамбур	4,48	
173	Электрощитовая	17,34	В3
	Всего	2667,3	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие монолитные ж/б стены
- -Заменяемые перегородки из газобетонных блоков I/625x250x100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 100мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- -Заменяемые перегородки из газобетонных блоков I/625x250x100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 200мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная.
- -Заменяемые перегородки из кирпичей односторонне облицовочные на всю 8 этажа толщиной 380мм
- -Заменяемые перегородки из кирпичей односторонне облицовочные до ш. ус толщиной 100мм
- -Заменяемые остекленные перегородки
- -Заменяемые перегородки сантехническая (влагостойкая) с обвязкой и необходимой фурнитурой
- 201 -Номер помещения по экспликации
- 0,000 -Отметка уровня пола этажа
- EW30/EI30/EI45 -Маркировка огнестойкости заменяемых дверей, окон, перегородок;

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. Утеплитель из пеностекла примыкает к верху отмостки.
4. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
5. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуются лючками для обслуживания.

±0.000=156.92

						16-25/Г.-П-ТЗК	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Разраб.		Липаткина			2024.07.01	Архитектурно-планировочные решения	Стадия: П; Лист: 2; Листов: 59
Н. контр.		Губарева			2024.07.01	План 1 этажа. М 1:100	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			2024.07.01		

ФОРМАТ А0

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись

Формат: 841x1189

План 2 этажа



Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка Tun H2	28.82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.70	
203	ПУИ	2.78	В4
204	Санузел для девочек (начальная школа)	12.73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60.45	
208	Санузел для персонала	2.79	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12.44	
210	Лестничная клетка (Л1)	27.05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36.51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания тип1	97.02	В3
214	Санузел для девочек (начальная школа)	23.25	
215	Тамбур	5.46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32.35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245.43	
218	Коридор	25.20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33.78	
220	Помещение связи	8.75	В4
221	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21.45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18.97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19.22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54.17	
225	Кладовая инвентаря творческой мастерской	17.75	В3
226	Творческая мастерская	54.82	В3
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34.58	
227	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	272.39	
228	Кроссовая	10.72	В3
229	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
229.1	Тамбур	4.48	
230	Тех. помещение	3.93	В4
231	Артистическая	14.75	
232	Кладовая инвентаря	16.65	В3
233	Кладовая кабинета материальной технологии	23.55	В3
234	Кабинет материальной технологии тип 2	86.25	В3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44.43	
236	Кабинет материальной технологии тип 1	102.78	В3
237	ПУИ	3.24	В4
238	Санузел для персонала	2.65	
239	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	20.97	
240	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25.85	
241	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
242	Лестничная клетка (Л1)	25.50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	268.00	
244	Коридор	78.72	
245	Коридор	77.66	
246	Административный кабинет	18.87	
	Всего	2245.3	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие монолитные ж/б стены
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков 1/625х250х100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 100мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков 1/625х250х100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 200мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная.
- Заменяемые перегородки из сэндвиз-панелей односторонние двусложные на всю высоту этажа толщиной 100мм
- Заменяемые перегородки из сэндвиз-панелей односторонние двусложные до ур. раковин толщиной 100мм
- Заменяемые остекленные перегородки
- Заменяемые перегородки сантехническая (влагостойкая) с дверями и необходимой фурнитурой
- 201 — Номер помещения по экспликации
- 0.000 — Отметка уровня пола этажа
- EI30/EI30/EIW30 — Маркировка огнестойкости заменяемых дверей, окон, перегородок;

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. *За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.*
2. *Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.*
3. *Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.*
4. *Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуются лючками для обслуживания.*

						16-25/Г-П-ТЭК	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Разраб.		Липовских			2024.07.05		
						Архитектурно-планировочные решения	Стадия: П; Лист: 3; Листов: 50
Н. контр.		Губарева			2024.07.05		
ГИП		Маркова			2024.07.05	План 2 этажа. М 1:100	АЗУРИТ

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Соколиное

ФОРМАТ А0

Формат: 841x1189

План 3 этажа



Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка Тип Н2	28.82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
303	ПУИ	2,78	В4
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58,68	
306	Кабинет математики	58,55	
307	Кабинет математики	60,45	
308	Санузел для персонала	2.75	
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.44	
310	Лестничная клетка (Л1)	27.05	
311	Кабинет географии	55,07	
312	Универсальный учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16.16	
314	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	61.36	
315	Лаборантская кабинета физики	18.02	В3
316	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23.25	
317	подсобное помещение	6.64	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
320	Коридор с рекреацией	244.13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33.78	
322	Помещение связи	8.75	В4
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.73	
324	Лаборантская кабинета биологии	15,93	В3
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология + ОБЗР	77,78	
326	Универсальный учебный кабинет	53,07	
327	Кабинет истории тип 1	54.86	
328	Кроссовая	10,72	В3
329	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
329.1	Тамбур	4.48	
330	Тех. помещение	3,93	В4
331	Универсальное помещение с возможностью организации климатического зала (хореография)	125,19	
332	Раздевальная	14.45	
333	Раздевальная	17,63	
334	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	152,15	
335	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение (закрытый фонд) и выдача книг)	41,15	В3
336	ПУИ	4,44	В4
337	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	8,84	
338	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	10,97	
339	Санузел для персонала	5,40	
340	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
340.1	Тамбур	2,20	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	71,92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	39,84	В3
343	Помещение музея	43,49	
344	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	195,20	
346	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	168,80	
347	Коридор	78,72	
348	Коридор	77,66	
	Всего	2246.3	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие монолитные ж/б стены
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков U625х250х100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 100мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков U625х250х100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 200мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из сэндвич-панелей односторонние обрезковые на всю В этажа толщиной 150мм
- Заменяемые перегородки из сэндвич-панелей односторонние обрезковые до ур. рс толщиной 100мм
- Заменяемые остекленные перегородки
- Заменяемые перегородки сантехническая (Влагостойкая) с дверями и необходимой фурнитурой
- 201 — Номер помещения по экспликации
- 0.000 — Отметка уровня пола этажа
- EI30/EI30/EIW30 — Маркировка огнестойкости заменяемых дверей, окон, перегородок;

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
4. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуется лючками для обслуживания.

±0.000=156.92

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Липаткая			2026.01.01	Архитектурно-планировочные решения
Н. контр.		Губарева			2026.01.01	План 3 этажа. М 1:100
ГИП		Маркова			2026.01.01	

Стадия	Лист	Листов
П	4	50

АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Coordinator

Формат: 841x1189

План 4 этажа

Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
401	Лестничная клетка Тип Н2	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
403	ПВИ	2.78	В4
404	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.49	
405	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
406	Кабинет математики	58.54	
407	Кабинет математики	60.45	
408	Санузел для персонала	2.78	
409	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.49	
410	Лестничная клетка (Л1)	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборантская при кабинете информационных технологий	18.84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия	60.75	
415	Лаборантская кабинета химии	18.96	В3
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобное помещение	7.30	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	245.54	
420	Коридор с рекреацией	118.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение связи	8.02	В4
423	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	77.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.17	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	108.69	
427	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
428	Помещение выхода на кровлю	4.18	
	Всего	1276.5	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие несущие н/б стены
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков 1/625х250х100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 100мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков 1/625х250х100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 200мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная.
- Заменяемые перегородки из гипсолиста одностороние двухслойные на всю h этажа толщиной 100мм
- Заменяемые перегородки из гипсолиста одностороние двухслойные до ур. рс толщиной 100мм
- Заменяемые остекленные перегородки
- Заменяемые перегородки сантехническая (Влагостойкая) с дверями и необходимой фурнитурой
- 201 — Номер помещения по экспликации
- [0,000] — Отметка уровня пола этажа
- E30/EI30/EIW30 — Маркировка огнестойкости заменяемых дверей, окон, перегородок;

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Откосы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
4. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуются лючками для обслуживания.

±0.000=156.92

Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата	
Разраб.		Липовская			2026.03.05	
Н. контр.		Губарева			2026.03.05	
ГИП		Маркова			2026.03.05	

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14.

Архитектурно-планировочные решения

Стадия	Лист	Листов
П	5	50

План 4 этажа. М 1:100

АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Согласован

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат: 841x1189

План технического этажа

Экспликация помещений технического этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
501	Лестничная клетка Тип Н2	27.26	
502	Лестничная клетка Тип Л1	27.05	
503	Венткамера 1	43.07	В3
504	Венткамера 2	44.09	В3
505	Техническое помещение	206.11	В3
506	Техническое помещение	255.60	В3
507	Техническое помещение	149.26	В3

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие монолитные ж/б стены
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков D625x250x100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 31522-2022, толщиной 100мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков D625x250x200/D500/B5,0 по ГОСТ Р 31522-2022, толщиной 200мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из асбопанелей односторонние двухслойные на всю h этажа толщиной 100мм
- Заменяемые перегородки из асбопанелей односторонние двухслойные до ур. рс толщиной 100мм
- Заменяемые остекленные перегородки
- Заменяемые перегородки сантехническая (влагостойкая) с оберяги и необходимой фурнитурой
- 201 — Номер помещения по экспликации
- ±0.000 — Отметка уровня пола этажа
- E30/EI30/EIW30 — Маркировка огнестойкости заменяемых дверей, окон, перегородок;

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.

2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых заклепок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.

3.Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте.

Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.

4. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуются лючками для обслуживания.

±0.000=156.92

						16-25/ГТ.-П-ТЭК
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14
Разраб.		Липаткая			2026.03.05	Архитектурно-планировочные решения
Н. контр.		Губарева			2026.03.05	План технического этажа. М 1:100
ГИП		Маркова			2026.03.05	

Стадия	Лист	Листов
П	6	50

АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Согласовано


План кровли
Экспликация помещений кровли
Ведомость покрытий, перекрытий и полов
Фрагмент плана кровли в осях "3/Ж"
Фрагмент плана кровли в осях "20/Ж"
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Водосточная воронка (вертикальный водосток)
Направление скатов кровли к вытропному организованному водостоку
Бетонное ограждение парапета 500х500х50 с покрытием гранит скалывание поверхности
Ендова из ПВХ мембраны 500х500х50 с покрытием гранит скалывание поверхности
Деформационный шов
Высота здания кровли
Уклон кровли
Линия среза фундамента
Граница участка
Ось здания
Ось конструкции
Ось симметрии
Ось вращения
Ось поворота
Ось движения
Ось симметрии
Ось вращения
Ось поворота
Ось движения
Ось симметрии
Ось вращения
Ось поворота
Ось движения

Формат: 841x1189

Фасад по оси "А/1" в осях "1-23". М1:100

Фасад по оси "20" в осях "В-А/1" М1:100



Условные обозначения отделки фасада

№	Обозначение	Конструктивные элементы	Материал
1		Стены фасада	
2		Стены фасад 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 9010
3		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
4		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 100 60 30
5		Оконные откосы	Наружные откосы в местах примыкания декоративных вставок (выполнить по RAL 9010, RAL 000 80 00 в соответствующий цвет)
6		Защитно-декор козырёк главного входа и доборэлемент	Алюминиевые фасадные кассеты по металлическому каркасу - RAL 9010
7		Оконные отливы, подоконные отливы и отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием - RAL 7016
8		Вертикальные поверхности стен крылец, спусков в подвал, цоколь	Керамогранитная плитка 600x600x9 мм, Керама Марацци DD640620 Про Фьюче антрацит обрезной - RAL 000 25 000
10		Горизонтальные поверхности: площадки, ступени, наклонная часть пандуса главного входа	Термообработанный гранит "Габбро северный" толщиной 30мм, площадки, проступи, подступенки, пандус. Ступени с капиносом не более 10мм
11		Профиль оконных блоков	ПВХ профиль крашенный в массе или ламинация с двух сторон - RAL 7016
12		Профиль витражных конструкций, наружных остекленных дверей	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием - RAL 7016
13		Сетки москитные	
14		Дверные блоки наружные глухие	Металлические - RAL 7016, RAL 000 80 00 (Выход на кровлю)
15		Ограждение кровли, лестниц	Металлическое - RAL 7016
16		Ограждение входных площадок, пандуса	Полированная нержавеющая сталь
17		Стойки	Порошковое окраска - RAL 9010
18	ОК-1	Замена окон	
19	ДН-1, ДНО-1	Замена наружных дверных блоков	
20		Знак "Пожарный гидрант"	Знак пожарной безопасности F09 "Пожарный гидрант" ГОСТ 12.4.026-2015. Знак располагать на высоте 2-2,5 м от уровня земли ГОСТ 12.4.009-83. Размер знака 500x500 мм (см. Таблица М3 ГОСТ 12.4.026-2015)
21		Фиксатор прекрасковый	Металлический
22		Адресный указатель	

Условные обозначения отделки фасада

№№	Обозначение	Конструктивные элементы	Описание материалов
1		Стены фасадов	Система фасадная теплоизоляционная композиционная (с минераловатным утеплителем в соответствии с ГОСТ 32314-2012) с применением декоративно-защитной минеральной "камешковой" штукатурки фракцией 2 мм, Vetonit Weber.tin и последующим окрашиванием высокопропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской с микробиоцидом Vetonit Weber.Ton Micro V 8 2 слоя по подготовленной поверхности
2		Стены фасад 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 9010
3		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 100 60 30
4		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
5		Оплаты карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016
6		Цоколь, входные площадки, крыльца, пандусы, наружные стенки приямков и входов в подвал	Вертикальные поверхности - облицовка - обрезной матовый керамогранит «Керама Марацци» DD640620R Про Фьюче антрацит , 600x600 мм. Горизонтальные поверхности ступеней приямков, крыльц, пандусов, наружных лестниц (и их подступенков) Выполнить керамогранитная плитка «Керама Марацци» DD640620R Про Фьюче Антрацит, обрезная, матовая.
7		Главный вход - площадка, ступени, пандусы	Горизонтальная площадка главного входа, ступени с капиносом, кальельком и наклонные части пандусов облицовать термообработанным гранитом "Габро северный" толщ. 30 мм, для подступенков - толщ. 20 мм, вынос капиноса не более 15 мм
8		Профиль оконных блоков	Профиль ПВХ цвет антрацит, окрашенный в массе или ламинация с двух сторон, цвет RAL7016 (интерьер гладелий
9		Витражи (профиль), остекленные двери	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием, RAL7016
10		Оконные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием, RAL7016
11		Дверные блоки наружные глухие	Металлические, RAL7016
12		Ограждения кровли, лестниц	Металлические, RAL7016
13		Ограждение пандуса и входных площадок	Полированная нержавеющая сталь AISI 316
14		Парапетные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL7016

Фасад по оси "3" в осях "А/1-В", М1:100



Примык в осях А-А/1 по оси 20



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуритановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. В местах примыкания декоративных вставок (RAL 070 80 40, RAL 000 60 30) к оконным откосам окраску откосов выполнять в соответствующий цвет.
4. Ведомость демонтажных работ (окрасочного слоя фасадов, откосов, подоконных отливов) см. раздел 16-25/Г-П-АР лист 8
5. Утепление фасадов- Минераловатные плиты Vetonit (ISOVER) Штукатурный Фасад, (плотностью -105 кг/м³, толщиной-150мм.)



0,000 =156.92

						16-25/Г-П-ТЭК	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №4297", расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул.Соколиной Горы, д.14	
Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата		
Разраб.		Липовская Е.В.			10.24	Архитектурно-планировочные решения	Стадия: П; Лист: 8; Листов: 50
Н. контр.		Губарева Е.В.			10.24		
ГИП		Маркова Н.В.			10.24	Фасад по оси "А/1" в осях "1-23". Фасад по оси "20" в осях "В-А/1" Фасад по оси "3" в осях "А/1-В", М1:100	АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Согласовано

Формат: 841x1189

Фасад по оси "П1" в осях "17-1".
М 1:100

Фасад по оси "Н" в осях "3-5"
М 1:100



Условные обозначения отделки фасада

№	Обозначение	Конструктивные элементы	Материал
1		Стены фасада	
2		Стены фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопроропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 9010
3		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопроропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
4		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопроропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 100 60 30
5		Оконные откосы	Наружные откосы в местах примыкания декоративных вставок (выполнить по RAL 9010, RAL 000 80 00 в соответствующей цвет)
6		Заделка торцов кладочной глади входа и обваживания	Алюминиевые фасадные кассеты по металлическому каркасу - RAL 9010
7		Оконные отливы, парапетные отливы и отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием - RAL 7016
8		Вертикальные поверхности стены крылец, спусков в подвал, цоколя	Керамогранитная плитка 600x600x9 мм, Керама Марацци DD640620 Про Фьюче антрацит обрезной - RAL 000 25 000
10		Горизонтальные поверхности площадок, ступеней, косоурная часть пандуса главного входа	Термообработанный гранит "Габбро северный" толщиной 30мм, площадки, проступи, подступенки, пандус. Ступени с колпиком не более 15мм
11		Профиль оконных блоков	ПВХ профиль крашенный в массе или ламинация с двух сторон - RAL 7016
12		Профиль витражных конструкций, наружных остекленных дверей	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием - RAL 7016
13		Сетки москитные	
14		Дверные блоки наружные глухие	Металлические - RAL 7016, RAL 000 80 00 (выход на кровлю)
15		Ограждения кровли, лестниц	Металлическое - RAL 7016
16		Ограждения входных площадок, пандуса	Полированная нержавеющая сталь
17		Стойки	Порошковая окраска - RAL 9010
18	ОК-1	Замена окон	
19	ДН-1, ДНО-1	Замена наружных дверных блоков	
20		Знак "Пожарный гидрант"	Знак пожарной безопасности F09 "Пожарный гидрант" ГОСТ 12.4.026-2015. Знак располагать на высоте 2-2,5 м от уровня земли ГОСТ 12.4.009-83. Размер знака 500x500 мм (см. Таблица №3 ГОСТ 12.4.026-2015)
21		Флюгарки приточные	Металлический
22		Адресный указатель	

Условные обозначения отделки фасада

№№	Обозначение	Конструктивные элементы	Описание материалов
1		Стены фасадов	Система фасадная теплоизоляционная композиционная (с минераловатным утеплителем в соответствии с ГОСТ 32314-2012) с применением декоративно-защитной минеральной "камешковой" штукатурки фракцией 2 мм, Vetonit Weber.min и последующим окрашиванием высокопроропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской с микробиоцидом Vetonit Weber.Ton Micro V 6 2 слоя по подготовленному поверхности
2		Стены фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопроропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 9010
3		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопроропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
4		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопроропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
5		Отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016
6		Цоколь, входные площадки, крыльца, пандусы, наружные стенки приямков и входов в подвал	Вертикальные поверхности - облицовка - обрезной матовый керамогранит «Керама Марацци DD640620R Про Фьюче антрацит , 600x600 мм. Горизонтальные поверхности светофых приямков, крылец, пандусов, наружных лестниц (и их подступенков) выполнить керамогранитная плитка «Керама Марацци DD640620R Про Фьюче Антрацит, обрезная, матовая.
7		Главный вход - площадка, ступени, пандусы	Горизонтальная площадка главного входа, ступени с колпиком, капальником и косковые части пандусов облицовать термообработанным гранитом "Габбро северный" толщ. 30 мм, для подступенков - толщ. 20 мм, вынос колпиков не более 15 мм
8		Профиль оконных блоков	Профиль ПВХ цвет антрацит, окрашенный в массе или ламинация с двух сторон, цвет RAL 9016 (антрацит глади)
9		Витражи (профиль), остекленные двери	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием, RAL 9016
10		Оконные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием, RAL 9016
11		Дверные блоки наружные глухие	Металлические, RAL 7016
12		Ограждения кровли, лестниц	Металлические, RAL 7016
13		Ограждения пандуса и входных площадок	Полированная нержавеющая сталь AISI 316
14		Парапетные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016

Фасад по оси "П1" в осях "П1-Н1"
М 1:100



Фасад по оси "8" в осях "Н-П"
М 1:100



Примык в осях 16-15 по оси Н1





ПРИМЕЧАНИЕ:
1. За условную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. В местах примыкания декоративных вставок (RAL 070 80 40, RAL 000 60 30) к оконным откосам окраску откосов выполнить в соответствующей цвет.
4. Ведомость демонтажных работ (окрасочного слоя фасадов, откосов, подоконных отливов) см. раздел 16-25/Г-П-АР лист 8
5. Утепление фасадов- Минераловатные плиты Vetonit ISOVER) Штукатурный Фасад, (плотностью -105 кг/м³, толщиной-150мм.)

					16-25/Г-П-ПЗК
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Липовская Е.В.			09.24 П
Н. контр.		Губарева Е.В.			09.24 П
ГИП		Мажара М.В.			09.24 П

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул.Соколиной Горы, д.14

Архитектурно-планировочные решения

Стадия	Лист	Листов
П	9	50

Фасад по оси "П-" в осях "17-1". Фасад по оси "Н" в осях "3-5". Фасад по оси "П1-Н1". Фасад по оси "8". Фасад по оси "Н-П". Примык в осях 16-15 по оси Н1 М1:100

АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Формат: 841x1189

Фасад по оси "1." в осях "П1-А/1".
М1:100



Условные обозначения отделки фасада

№	Обозначение	Конструктивные элементы	Материал
1		Стены фасада	
2		Стены фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопроропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 9010
3		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопроропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
4		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопроропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 100 60 30
5		Оконные откосы	Наружные откосы в местах примыкания декоративных вставок (выполнить по RAL 9010, RAL 000 80 00 в соответствующий цвет)
6		Защита порой козырьков главного входа и доборников	Алюминиевые фасадные кассеты по металлическому каркасу - RAL 9010
7		Оконные отливы, парапетные отливы и отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием - RAL 7016
8		Вертикальные поверхности стены крыльц, спусков в подвал, цоколь	Керамогранитная плитка 600х600х9 мм, Керама Марацци DD640620 Про Фьюче антрацит обрезной - RAL 000 25 000
9		Горизонтальные поверхности: площадки, ступени, наклонная часть пандуса главного входа	Термообработанный гранит "Габбро северный" толщиной 30мм, площадки, проступи, подступенки, пандус. Ступени с калиносом не более 15мм
10		Профиль оконных блоков	ПВХ профиль крашенный в массе или ламинация с двух сторон - RAL 7016
11		Профиль витражных конструкций, наружных остекленных дверей	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием - RAL 7016
12		Сетки москитные	
13		Дверные блоки наружные глухие	Металлические - RAL 7016, RAL 000 80 00 (выход на кровлю)
14		Ограждения кровли, лестниц	Металлическое - RAL 7016
15		Ограждения входных площадок, пандуса	Полированная нержавеющая сталь
16		Стойки	Порошковая окраска - RAL 9010
17	ОК-1	Замена окон	
18	ДН-1, ДНО-1	Замена наружных дверных блоков	
19		Знак "Пожарный гидрант"	Знак пожарной безопасности F09 "Пожарный гидрант" ГОСТ 12.4.026-2015. Знак располагать на высоте 2-2,5 м от уровня земли ГОСТ 12.4.009-83. Размер знака 500х500 мм (см. Таблица №3 ГОСТ 12.4.026-2015)
20		Фасадное прямоугольный	Металлический
21		Адресный указатель	

Условные обозначения отделки фасада

№№	Обозначение	Конструктивные элементы	Описание материалов
1		Стены фасадов	Система фасадная теплоизоляционная композиционная (с минераловатным утеплителем В соответствии с ГОСТ 32314-2012) с применением декоративно-защитной минеральной "камешковой" штукатурки фракцией 2 мм. Vetonit Weber.min с последующим окрашиванием высокопроропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской с микроблоком Vetonit.Weber.Ton Micro V В 2 слоя по подготовленной поверхности
2		Стены фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопроропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 9010
3		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопроропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 100 60 30
4		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопроропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
5		Отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016
6		Цоколь, входные площадки, крыльца, пандусы, наружные стенки приямков и входов В подвал	Вертикальные поверхности - облицовка - обрезной малопористый керамогранит «Керама Марацци DD640620R Про Фьюче антрацит , 600х600 мм. Горизонтальные поверхности (входных приямков, крылец, пандусов, наружных лестниц (и их подступенков) выполнить керамогранитная плитка «Керама Марацци» DD640620R Про Фьюче Антрацит, обрезная, малобых.
7		Главный вход - площадка, ступени, пандусы	Горизонтальная площадка главного входа, ступены с калиносом, капельником и наклонные части пандусов облицовать термообработанным гранитом "Габро северный" толщ. 30 мм, блок подступенков - толщ. 20 мм, вынос калиноса не более 15 мм
8		Профиль оконных блоков	Профиль ПВХ цвет антрацит, окрашенный В массе или ламинация с двух сторон, цвет RAL7016 (антрацит глади)
9		Витражи (профиль), остекленные двери	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием, RAL7016
10		Оконные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием, RAL7016
11		Дверные блоки наружные глухие	Металлические, RAL7016
12		Ограждения кровли, лестниц	Металлические, RAL7016
13		Ограждения пандуса и входных площадок	Полированная нержавеющая сталь AISI 316
14		Парапетные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL7016

Фасад по оси "Б" в осях "1-2".
М1:100



ПРИМЕЧАНИЕ:
1. За условную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, шбы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. В местах примыкания декоративных вставок (RAL 070 80 40, RAL 000 60 30) к оконным откосам окраску откосов выполнять в соответствующий цвет.
4. Ведомость демонтажных работ (окрасочного слоя фасадов, откосов, подоконных отливов) см. раздел 16-25/Г-П-АР лист 8
5. Утепление фасадов- Минераловатные плиты Vetonit ISOVER) Штукатурный Фасад, (плотностью -105 кг/м³, толщиной-150мм.)



						16-25/Г-П-ТЭК	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №429", расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул.Соколиной Горы, д.14	
Изм	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Липовская Е.В.			09.24.03.01	Архитектурно-планировочные решения	Стадия: П; Лист: 10; Листов: 50
						Фасад по оси "1." В осях "П1-А/1". Фасад по оси "Б" В осях "1-2". М1:100	АЗУРИТ
Н. контр.		Губарева Е.В.			09.24.03.01		
ГИП		Маркова М.В.			09.24.03.01		ФОРМАТ А0

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Формат А1 841x1189

Фасад по оси "23" в осях "А/1-П1".
М 1:100

Фасад по оси "Б" в осях "22-23".
М 1:100



Условные обозначения отделки фасада

№	Обозначение	Конструктивные элементы	Материал
1		Стены фасада	
2		Стены фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающееся высокопаропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 9010
3		Декоративные цветные вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающееся высокопаропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
4		Декоративные цветные вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающееся высокопаропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 100 60 30
5		Оконные откосы	Наружные откосы в местах примыкания декоративных вставок (выполнить по RAL 9010, RAL 000 80 00 в соответствующий цвет)
6		Зашивка торцов козырьков главного входа и эвакуационного	Алюминиевые фасадные кассеты по металлическому каркасу - RAL 9010
7		Оконные отливы, парапетные отливы и отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием - RAL 7016
8		Вертикальные поверхности стены крыльц, спусков в подвал, цоколя	Керамогранитная плитка 600х600х9 мм, Керама Марацци DD640620 Про Фьюче антрацит обрезной - RAL 000 25 000
9		Горизонтальные поверхности: площадок, ступень, наклонная часть пандуса главного входа	Термообработанный гранит "Тобро северный" толщиной 30мм, площадки, проступи, подступенки, пандус. Ступени с капиносом не более 15мм
10		Профиль оконных блоков	ПВХ профиль крашенный в массе или ламинация с двух сторон - RAL 7016
11		Профиль витражных конструкций, наружных остекленных дверей	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием - RAL 7016
12		Сетки москитные	
13		Дверные блоки наружные глухие	Металлические - RAL 7016, RAL 000 80 00 (выход на кровлю)
14		Ограждение кровли, лестниц	Металлическое - RAL 7016
15		Ограждение входных площадок, пандуса	Полированная нержавеющая сталь
16		Стойки	Порошковая окраска - RAL 9010
17	ОК-1	Замена окон	
18	ДН-1, ДНО-1	Замена наружных дверных блоков	
19		Знак "Пожарный гидрант"	Знак пожарной безопасности F09 "Пожарный гидрант" ГОСТ 12.4.026-2015. Знак располагать на высоте 2-2,5 м от уровня земли ГОСТ 12.4.009-83. Размер знака 500х500 мм (см. Таблица №3 ГОСТ 12.4.026-2015)
20		Фальшпол прекрежкобый	Металлический
21		Адресный указатель	

Условные обозначения отделки фасада

№№	Обозначение	Конструктивные элементы	Описание материалов
1		Стены фасадов	Система фасадная теплоизоляционная композиционная (с минераловатным утеплителем в соответствии с ГОСТ 32314-2012) с применением декоративно-защитной минеральной "каменковой" штукатурки фракцией 2 мм, Vetonit Weber.tin и последующим окрашиванием высокопаропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской с жидкостекольном Vetonit Weber.Ton Micro V в 2 слоя по подготовленной поверхности
2		Стены фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающееся высокопаропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 9010
3		Декоративные цветные вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающееся высокопаропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 100 60 30
4		Декоративные цветные вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающееся высокопаропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
5		Отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016
6		Цоколь, входные площадки, крыльца, пандусы, наружные стенки приямков и входов в подвал	Вертикальные поверхности - облицовка - обрезной матовый керамогранит «Керама Марацци» DD640620R Про Фьюче антрацит , 600х600 мм. Горизонтальные поверхности световых приямков, крылец, пандусов, наружных лестниц (и их подступенков) выполнить керамогранитная плитка «Керама Марацци DD640620R Про Фьюче Антрацит, обрезная, матовая.
7		Главный вход - площадка, ступени, пандусы	Горизонтальная площадка главного входа, ступени с капиносом, капельником и наклонные части пандусов облицовать термообработанным гранитом "Тобро северный" толщ. 30 мм, для подступенков - толщ. 20 мм, вынос капиноса не более 15 мм
8		Профиль оконных блоков	Профиль ПВХ цвет антрацит, окрашенный в массе или ламинация с двух сторон, цвет RAL7016 (антрацит глобный)
9		Витражи (профиль), остекленные двери	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием, RAL7016
10		Оконные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием, RAL7016
11		Дверные блоки наружные глухие	Металлические, RAL7016
12		Ограждения кровли, лестниц	Металлические, RAL7016
13		Ограждение пандуса и входных площадок	Полированная нержавеющая сталь AISI 316
14		Парапетные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL7016

Приямок в осях А-Б по оси 23



Приямок в осях Е1-Ж1 по оси 81



ПРИМЕЧАНИЕ:
1. За условную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. В местах примыкания декоративных вставок (RAL 070 80 40, RAL 000 60 30) к оконным откосам окраску откосов выполнить в соответствующий цвет.
4. Ведомость демонтажных работ (окрасочного слоя фасадов, откосов, подоконных отливов) см. раздел 16-25/Г-П-АР лист 8
5. Утепление фасадов- Минераловатные плиты Vetonit (ISOVER) Штукатурный Фасад, (плотностью -105 кг/м³, толщиной-150мм.)



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Липовская Е.В.			2026.01.01
Н. контр.		Губарева Е.В.			2026.01.01
ГИП		Морозова Н.В.			2026.01.01

16-25/Г-П-ТЭК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа №429", расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул.Соколиной Горы, д.14

Архитектурно-планировочные решения

Стадия	Лист	Листов
П	11	50

Фасад по оси "23" в осях "А/1-П1".
Фасад по оси "Б" в осях "22-23".
М1:100

АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Согласовано

Фасад по оси "1/Б" в осях "3-7".
М1:100



Фасад по оси "К/1" в осях "8/1-17/1".
М1:100


Демонтаж подоконных отливов
Очистка оконных откосов от масляных и мастичных загрязнений, окрасочного слоя
Очистка фасада от окрасочного слоя, очистка межблочных швов от штукатурки и герметика, заделка трещин. Локальная обработка фасада антисептическими составами типа Кортицай-комплекс. Просушка стен на участках замачивания. Устройство системы фасадной композиционная "Vetonit" с наружным штукатурным слоем, теплоизоляционным слоем из минераловатных плит Vetonit ISOVER Штукатурный Фасад плотностью ~105 кг/м³, толщиной ~ 150 мм (В 1 слой), декоративно-минеральным слоем с последующим окрашиванием высокопроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской в 2 слоя по подготовленной поверхности.
+16.700
+16.100
ДН-3
+13.840
+13.240
+12.400
+11.640
+9.340
+8.400
+7.440
+5.140
+4.200
+3.240
+0.940
±0.000
+12.600
ВН-6а
ВН-7
ВН-3
ВН-4
ВН-4/1
ВН-5
ВН-5а
ВН-5б
ВН-5в
ВН-5г
ВН-5д
ВН-5е
ВН-5ж
ВН-5з
ВН-5и
ВН-5к
ВН-5л
ВН-5м
ВН-5н
ВН-5п
ВН-5р
ВН-5с
ВН-5т
ВН-5у
ВН-5ф
ВН-5х
ВН-5ц
ВН-5ч
ВН-5ш
ВН-5щ
ВН-5э
ВН-5ю
ВН-5я
ВН-5аа
ВН-5аб
ВН-5ав
ВН-5аг
ВН-5ад
ВН-5ае
ВН-5аж
ВН-5аз
ВН-5аи
ВН-5ак
ВН-5ал
ВН-5ам
ВН-5ан
ВН-5ап
ВН-5ар
ВН-5ас
ВН-5ат
ВН-5ау
ВН-5аф
ВН-5ах
ВН-5ац
ВН-5ач
ВН-5аш
ВН-5ащ
ВН-5аэ
ВН-5аю
ВН-5ая
ВН-5ба
ВН-5бб
ВН-5бв
ВН-5бг
ВН-5бд
ВН-5бе
ВН-5бж
ВН-5бз
ВН-5би
ВН-5бк
ВН-5бл
ВН-5бм
ВН-5бн
ВН-5бп
ВН-5бр
ВН-5бс
ВН-5бт
ВН-5бу
ВН-5бф
ВН-5бх
ВН-5бц
ВН-5бч
ВН-5бш
ВН-5бщ
ВН-5бэ
ВН-5бю
ВН-5бя
ВН-5вб
ВН-5вв
ВН-5вг
ВН-5вд
ВН-5ве
ВН-5вж
ВН-5вз
ВН-5ви
ВН-5вк
ВН-5вл
ВН-5вм
ВН-5вн
ВН-5вп
ВН-5вр
ВН-5вс
ВН-5вт
ВН-5ву
ВН-5вф
ВН-5вх
ВН-5вц
ВН-5вч
ВН-5вш
ВН-5вщ
ВН-5вэ
ВН-5вю
ВН-5вя
ВН-5гб
ВН-5гв
ВН-5гг
ВН-5гд
ВН-5ге
ВН-5гж
ВН-5гз
ВН-5ги
ВН-5гк
ВН-5гл
ВН-5гм
ВН-5гн
ВН-5гп
ВН-5гр
ВН-5гс
ВН-5гт
ВН-5гу
ВН-5гф
ВН-5гх
ВН-5гц
ВН-5гч
ВН-5гш
ВН-5гщ
ВН-5гэ
ВН-5гю
ВН-5гя
ВН-5дб
ВН-5дв
ВН-5дг
ВН-5дд
ВН-5де
ВН-5дж
ВН-5дз
ВН-5ди
ВН-5дк
ВН-5дл
ВН-5дм
ВН-5дн
ВН-5дп
ВН-5др
ВН-5дс
ВН-5дт
ВН-5ду
ВН-5дф
ВН-5дх
ВН-5дц
ВН-5дч
ВН-5дш
ВН-5дщ
ВН-5дэ
ВН-5дю
ВН-5дя
ВН-5еб
ВН-5ев
ВН-5ег
ВН-5ед
ВН-5ее
ВН-5еж
ВН-5ез
ВН-5еи
ВН-5ек
ВН-5ел
ВН-5ем
ВН-5ен
ВН-5еп
ВН-5ер
ВН-5ес
ВН-5ет
ВН-5еу
ВН-5еф
ВН-5ех
ВН-5ец
ВН-5еч
ВН-5еш
ВН-5ещ
ВН-5еэ
ВН-5ею
ВН-5ея
ВН-5жб
ВН-5жв
ВН-5жг
ВН-5жд
ВН-5же
ВН-5жж
ВН-5жз
ВН-5жи
ВН-5жк
ВН-5жл
ВН-5жм
ВН-5жн
ВН-5жп
ВН-5жр
ВН-5жс
ВН-5жт
ВН-5жу
ВН-5жф
ВН-5жх
ВН-5жц
ВН-5жч
ВН-5жш
ВН-5жщ
ВН-5жэ
ВН-5жю
ВН-5жя
ВН-5зб
ВН-5зв
ВН-5зг
ВН-5зд
ВН-5зе
ВН-5зж
ВН-5зз
ВН-5зи
ВН-5зк
ВН-5зл
ВН-5зм
ВН-5зн
ВН-5зп
ВН-5зр
ВН-5зс
ВН-5зт
ВН-5зу
ВН-5зф
ВН-5зх
ВН-5зц
ВН-5зч
ВН-5зш
ВН-5зщ
ВН-5зэ
ВН-5зю
ВН-5зя
ВН-5иб
ВН-5ив
ВН-5иг
ВН-5ид
ВН-5ие
ВН-5иж
ВН-5из
ВН-5ии
ВН-5ик
ВН-5ил
ВН-5им
ВН-5ин
ВН-5ип
ВН-5ир
ВН-5ис
ВН-5ит
ВН-5иу
ВН-5иф
ВН-5их
ВН-5иц
ВН-5ич
ВН-5иш
ВН-5ищ
ВН-5иэ
ВН-5ию
ВН-5ия
ВН-5кб
ВН-5кв
ВН-5кг
ВН-5кд
ВН-5ке
ВН-5кж
ВН-5кз
ВН-5ки
ВН-5кк
ВН-5кл
ВН-5км
ВН-5кн
ВН-5кп
ВН-5кр
ВН-5кс
ВН-5кт
ВН-5ку
ВН-5кф
ВН-5кх
ВН-5кц
ВН-5кч
ВН-5кш
ВН-5кщ
ВН-5кэ
ВН-5кю
ВН-5кя
ВН-5лб
ВН-5лв
ВН-5лг
ВН-5лд
ВН-5ле
ВН-5лж
ВН-5лз
ВН-5ли
ВН-5лк
ВН-5лл
ВН-5лм
ВН-5лн
ВН-5лп
ВН-5лр
ВН-5лс
ВН-5лт
ВН-5лу
ВН-5лф
ВН-5лх
ВН-5лц
ВН-5лч
ВН-5лш
ВН-5лщ
ВН-5лэ
ВН-5лю
ВН-5ля
ВН-5мб
ВН-5мв
ВН-5мг
ВН-5мд
ВН-5ме
ВН-5мж
ВН-5мз
ВН-5ми
ВН-5мк
ВН-5мл
ВН-5мм
ВН-5мн
ВН-5мп
ВН-5мр
ВН-5мс
ВН-5мт
ВН-5му
ВН-5мф
ВН-5мх
ВН-5мц
ВН-5мч
ВН-5мш
ВН-5мщ
ВН-5мэ
ВН-5мю
ВН-5мя
ВН-5нб
ВН-5нв
ВН-5нг
ВН-5нд
ВН-5не
ВН-5нж
ВН-5нз
ВН-5ни
ВН-5нк
ВН-5нл
ВН-5нм
ВН-5нн
ВН-5нп
ВН-5нр
ВН-5нс
ВН-5нт
ВН-5ну
ВН-5нф
ВН-5нх
ВН-5нц
ВН-5нч
ВН-5нш
ВН-5нщ
ВН-5нэ
ВН-5ню
ВН-5ня
ВН-5пб
ВН-5пв
ВН-5пг
ВН-5пд
ВН-5пе
ВН-5пж
ВН-5пз
ВН-5пи
ВН-5пк
ВН-5пл
ВН-5пм
ВН-5пн
ВН-5пп
ВН-5пр
ВН-5пс
ВН-5пт
ВН-5пу
ВН-5пф
ВН-5пх
ВН-5пц
ВН-5пч
ВН-5пш
ВН-5пщ
ВН-5пэ
ВН-5пю
ВН-5пя
ВН-5рб
ВН-5рв
ВН-5рг
ВН-5рд
ВН-5ре
ВН-5рж
ВН-5рз
ВН-5ри
ВН-5рк
ВН-5рл
ВН-5рм
ВН-5рн
ВН-5рп
ВН-5рр
ВН-5рс
ВН-5рт
ВН-5ру
ВН-5рф
ВН-5рх
ВН-5рц
ВН-5рч
ВН-5рш
ВН-5рщ
ВН-5рэ
ВН-5рю
ВН-5ря
ВН-5сб
ВН-5св
ВН-5сг
ВН-5сд
ВН-5се
ВН-5сж
ВН-5сз
ВН-5си
ВН-5ск
ВН-5сл
ВН-5см
ВН-5сн
ВН-5сп
ВН-5ср
ВН-5сс
ВН-5ст
ВН-5су
ВН-5сф
ВН-5сх
ВН-5сц
ВН-5сч
ВН-5сш
ВН-5сщ
ВН-5сэ
ВН-5сю
ВН-5ся
ВН-5тб
ВН-5тв
ВН-5тг
ВН-5тд
ВН-5те
ВН-5тж
ВН-5тз
ВН-5ти
ВН-5тк
ВН-5тл
ВН-5тм
ВН-5тн
ВН-5тп
ВН-5тр
ВН-5тс
ВН-5тт
ВН-5ту
ВН-5тф
ВН-5тх
ВН-5тц
ВН-5тч
ВН-5тш
ВН-5тщ
ВН-5тэ
ВН-5тю
ВН-5тя
ВН-5уб
ВН-5ув
ВН-5уг
ВН-5уд
ВН-5уе
ВН-5уж
ВН-5уз
ВН-5уи
ВН-5ук
ВН-5ул
ВН-5ум
ВН-5ун
ВН-5уп
ВН-5ур
ВН-5ус
ВН-5ут
ВН-5уу
ВН-5уф
ВН-5ух
ВН-5уц
ВН-5уч
ВН-5уш
ВН-5ущ
ВН-5уэ
ВН-5ую
ВН-5уя
ВН-5фб
ВН-5фв
ВН-5фг
ВН-5фд
ВН-5фе
ВН-5фж
ВН-5фз
ВН-5фи
ВН-5фк
ВН-5фл
ВН-5фм
ВН-5фн
ВН-5фп
ВН-5фр
ВН-5фс
ВН-5фт
ВН-5фу
ВН-5фф
ВН-5фх
ВН-5фц
ВН-5фч
ВН-5фш
ВН-5фщ
ВН-5фэ
ВН-5фю
ВН-5фя
ВН-5хб
ВН-5хв
ВН-5хг
ВН-5хд
ВН-5хе
ВН-5хж
ВН-5хз
ВН-5хи
ВН-5хк
ВН-5хл
ВН-5хм
ВН-5хн
ВН-5хп
ВН-5хр
ВН-5хс
ВН-5хт
ВН-5ху
ВН-5хф
ВН-5хх
ВН-5хц
ВН-5хч
ВН-5хш
ВН-5хщ
ВН-5хэ
ВН-5хю
ВН-5хя
ВН-5цб
ВН-5цв
ВН-5цг
ВН-5цд
ВН-5це
ВН-5цж
ВН-5цз
ВН-5ци
ВН-5цк
ВН-5цл
ВН-5цм
ВН-5цн
ВН-5цп
ВН-5цр
ВН-5цс
ВН-5цт
ВН-5цу
ВН-5цф
ВН-5цх
ВН-5цц
ВН-5цч
ВН-5цш
ВН-5цщ
ВН-5цэ
ВН-5цю
ВН-5ця
ВН-5чб
ВН-5чв
ВН-5чг
ВН-5чд
ВН-5че
ВН-5чж
ВН-5чз
ВН-5чи
ВН-5чк
ВН-5чл
ВН-5чм
ВН-5чн
ВН-5чп
ВН-5чр
ВН-5чс
ВН-5чт
ВН-5чу
ВН-5чф
ВН-5чх
ВН-5чц
ВН-5чч
ВН-5чш
ВН-5чщ
ВН-5чэ
ВН-5чю
ВН-5чя
ВН-5шб
ВН-5шв
ВН-5шг
ВН-5шд
ВН-5ше
ВН-5шж
ВН-5шз
ВН-5ши
ВН-5шк
ВН-5шл
ВН-5шм
ВН-5шн
ВН-5шп
ВН-5шр
ВН-5шс
ВН-5шт
ВН-5шу
ВН-5шф
ВН-5шх
ВН-5шц
ВН-5шч
ВН-5шш
ВН-5шщ
ВН-5шэ
ВН-5шю
ВН-5шя
ВН-5щб
ВН-5щв
ВН-5щг
ВН-5щд
ВН-5ще
ВН-5щж
ВН-5щз
ВН-5щи
ВН-5щк
ВН-5щл
ВН-5щм
ВН-5щн
ВН-5щп
ВН-5щр
ВН-5щс
ВН-5щт
ВН-5щу
ВН-5щф
ВН-5щх
ВН-5щц
ВН-5щч
ВН-5щш
ВН-5щщ
ВН-5щэ
ВН-5щю
ВН-5щя
ВН-5эб
ВН-5эв
ВН-5эг
ВН-5эд
ВН-5эе
ВН-5эж
ВН-5эз
ВН-5эи
ВН-5эк
ВН-5эл
ВН-5эм
ВН-5эн
ВН-5эп
ВН-5эр
ВН-5эс
ВН-5эт
ВН-5эу
ВН-5эф
ВН-5эх
ВН-5эц
ВН-5эч
ВН-5эш
ВН-5эщ
ВН-5ээ
ВН-5эю
ВН-5эя
ВН-5юб
ВН-5юв
ВН-5юг
ВН-5юд
ВН-5юе
ВН-5юж
ВН-5юз
ВН-5юи
ВН-5юк
ВН-5юл
ВН-5юм
ВН-5юн
ВН-5юп
ВН-5юр
ВН-5юс
ВН-5ют
ВН-5юу
ВН-5юф
ВН-5юх
ВН-5юц
ВН-5юч
ВН-5юш
ВН-5ющ
ВН-5юэ
ВН-5ююю
ВН-5юя
ВН-5яб
ВН-5яв
ВН-5яг
ВН-5яд
ВН-5яе
ВН-5яж
ВН-5яз
ВН-5яи
ВН-5як
ВН-5ял
ВН-5ям
ВН-5ян
ВН-5яп
ВН-5яр
ВН-5яс
ВН-5ят
ВН-5яу
ВН-5яф
ВН-5ях
ВН-5яц
ВН-5яч
ВН-5яш
ВН-5ящ
ВН-5яэ
ВН-5яю
ВН-5яя
ВН-6аа
ВН-6аб
ВН-6ав
ВН-6аг
ВН-6ад
ВН-6ае
ВН-6аж
ВН-6аз
ВН-6аи
ВН-6ак
ВН-6ал
ВН-6ам
ВН-6ан
ВН-6ап
ВН-6ар
ВН-6ас
ВН-6ат
ВН-6ау
ВН-6аф
ВН-6ах
ВН-6ац
ВН-6ач
ВН-6аш
ВН-6ащ
ВН-6аэ
ВН-6аю
ВН-6ая
ВН-6ба
ВН-6бб
ВН-6бв
ВН-6бг
ВН-6бд
ВН-6бе
ВН-6бж
ВН-6бз
ВН-6би
ВН-6бк
ВН-6бл
ВН-6бм
ВН-6бн
ВН-6бп
ВН-6бр
ВН-6бс
ВН-6бт
ВН-6бу
ВН-6бф
ВН-6бх
ВН-6бц
ВН-6бч
ВН-6бш
ВН-6бщ
ВН-6бэ
ВН-6бю
ВН-6бя
ВН-6вб
ВН-6вв
ВН-6вг
ВН-6вд
ВН-6ве
ВН-6вж
ВН-6вз
ВН-6ви
ВН-6вк
ВН-6вл
ВН-6вм
ВН-6вн
ВН-6вп
ВН-6вр
ВН-6вс
ВН-6вт
ВН-6ву
ВН-6вф
ВН-6вх
ВН-6вц
ВН-6вч
ВН-6вш
ВН-6вщ
ВН-6вэ
ВН-6вю
ВН-6вя
ВН-6гб
ВН-6гв
ВН-6гг
ВН-6гд
ВН-6ге
ВН-6гж
ВН-6гз
ВН-6ги
ВН-6гк
ВН-6гл
ВН-6гм
ВН-6гн
ВН-6гп
ВН-6гр
ВН-6гс
ВН-6гт
ВН-6гу
ВН-6гф
ВН-6гх
ВН-6гц
ВН-6гч
ВН-6гш
ВН-6гщ
ВН-6гэ
ВН-6гю
ВН-6гя
ВН-6дб
ВН-6дв
ВН-6дг
ВН-6дд
ВН-6де
ВН-6дж
ВН-6дз
ВН-6ди
ВН-6дк
ВН-6дл
ВН-6дм
ВН-6дн
ВН-6дп
ВН-6др
ВН-6дс
ВН-6дт
ВН-6ду
ВН-6дф
ВН-6дх
ВН-6дц
ВН-6дч
ВН-6дш
ВН-6дщ
ВН-6дэ
ВН-6дю
ВН-6дя
ВН-6еб
ВН-6ев
ВН-6ег
ВН-6ед
ВН-6ее
ВН-6еж
ВН-6ез
ВН-6еи
ВН-6ек
ВН-6ел
ВН-6ем
ВН-6ен
ВН-6еп
ВН-6ер
ВН-6ес
ВН-6ет
ВН-6еу
ВН-6еф
ВН-6ех
ВН-6ец
ВН-6еч
ВН-6еш
ВН-6ещ
ВН-6еэ
ВН-6ею
ВН-6ея
ВН-6жб
ВН-6жв
ВН-6жг
ВН-6жд
ВН-6же
ВН-6жж
ВН-6жз
ВН-6жи
ВН-6жк
ВН-6жл
ВН-6жм
ВН-6жн
ВН-6жп
ВН-6жр
ВН-6жс
ВН-6жт
ВН-6жу
ВН-6жф
ВН-6жх
ВН-6жц
ВН-6жч
ВН-6жш
ВН-6жщ
ВН-6жэ
ВН-6жю
ВН-6жя
ВН-6зб
ВН-6зв
ВН-6зг
ВН-6зд
ВН-6зе
ВН-6зж
ВН-6зз
ВН-6зи
ВН-6зк
ВН-6зл
ВН-6зм
ВН-6зн
ВН-6зп
ВН-6зр
ВН-6зс
ВН-6зт
ВН-6зу
ВН-6зф
ВН-6зх
ВН-6зц
ВН-6зч
ВН-6зш
ВН-6зщ
ВН-6зэ
ВН-6зю
ВН-6зя
ВН-6иб
ВН-6ив
ВН-6иг
ВН-6ид
ВН-6ие
ВН-6иж
ВН-6из
ВН-6ии
ВН-6ик
ВН-6ил
ВН-6им
ВН-6ин
ВН-6ип
ВН-6ир
ВН-6ис
ВН-6ит
ВН-6иу
ВН-6иф
ВН-6их
ВН-6иц
ВН-6ич
ВН-6иш
ВН-6ищ
ВН-6иэ
ВН-6ию
ВН-6ия
ВН-6кб
ВН-6кв
ВН-6кг
ВН-6кд
ВН-6ке
ВН-6кж
ВН-6кз
ВН-6ки
ВН-6кк
ВН-6кл
ВН-6км
ВН-6кн
ВН-6кп
ВН-6кр
ВН-6кс
ВН-6кт
ВН-6ку
ВН-6кф
ВН-6кх
ВН-6кц
ВН-6кч
ВН-6кш
ВН-6кщ
ВН-6кэ
ВН-6кю
ВН-6кя
ВН-6лб
ВН-6лв
ВН-6лг
ВН-6лд
ВН-6ле
ВН-6лж
ВН-6лз
ВН-6ли
ВН-6лк
ВН-6лл
ВН-6лм
ВН-6лн
ВН-6лп
ВН-6лр
ВН-6лс
ВН-6лт
ВН-6лу
ВН-6лф
ВН-6лх
ВН-6лц
ВН-6лч
ВН-6лш
ВН-6лщ
ВН-6лэ
ВН-6лю
ВН-6ля
ВН-6мб
ВН-6мв
ВН-6мг
ВН-6мд
ВН-6ме
ВН-6мж
ВН-6мз
ВН-6ми
ВН-6мк
ВН-6мл
ВН-6мм
ВН-6мн
ВН-6мп
ВН-6мр
ВН-6мс
ВН-6мт
ВН-6му
ВН-6мф
ВН-6мх
ВН-6мц
ВН-6мч
ВН-6мш
ВН-6мщ
ВН-6мэ
ВН-6мю
ВН-6мя
ВН-6нб
ВН-6нв
ВН-6нг
ВН-6нд
ВН-6не
ВН-6нж
ВН-6нз
ВН-6ни
ВН-6нк
ВН-6нл
ВН-6нм
ВН-6нн
ВН-6нп
ВН-6нр
ВН-6нс
ВН-6нт
ВН-6ну
ВН-6нф
ВН-6нх
ВН-6нц
ВН-6нч
ВН-6нш
ВН-6нщ
ВН-6нэ
ВН-6ню
ВН-6ня
ВН-6пб
ВН-6пв
ВН-6пг
ВН-6пд
ВН-6пе
ВН-6пж
ВН-6пз
ВН-6пи
ВН-6пк
ВН-6пл
ВН-6пм
ВН-6пн
ВН-6пп
ВН-6пр
ВН-6пс
ВН-6пт
ВН-6пу
ВН-6пф
ВН-6пх
ВН-6пц
ВН-6пч
ВН-6пш
ВН-6пщ
ВН-6пэ
ВН-6пю
ВН-6пя
ВН-6рб
ВН-6рв
ВН-6рг
ВН-6рд
ВН-6ре
ВН-6рж
ВН-6рз
ВН-6ри
ВН-6рк
ВН-6рл
ВН-6рм
ВН-6рн
ВН-6рп
ВН-6рр
ВН-6рс
ВН-6рт
ВН-6ру
ВН-6рф
ВН-6рх
ВН-6рц
ВН-6рч
ВН-6рш
ВН-6рщ
ВН-6рэ
ВН-6рю
ВН-6ря
ВН-6сб
ВН-6св
ВН-6сг
ВН-6сд
ВН-6се
ВН-6сж
ВН-6сз
ВН-6си
ВН-6ск
ВН-6сл
ВН-6см
ВН-6сн
ВН-6сп
ВН-6ср
ВН-6сс
ВН-6ст
ВН-6су
ВН-6сф
ВН-6сх
ВН-6сц
ВН-6сч
ВН-6сш
ВН-6сщ
ВН-6сэ
ВН-6сю
ВН-6ся
ВН-6тб
ВН-6тв
ВН-6тг
ВН-6тд
ВН-6те
ВН-6тж
ВН-6тз
ВН-6ти
ВН-6тк
ВН-6тл
ВН-6тм
ВН-6тн
ВН-6тп
ВН-6тр
ВН-6тс
ВН-6тт
ВН-6ту
ВН-6тф
ВН-6тх
ВН-6тц
ВН-6тч
ВН-6тш
ВН-6тщ
ВН-6тэ
ВН-6тю
ВН-6тя
ВН-6уб
ВН-6ув
ВН-6уг
ВН-6уд
ВН-6уе
ВН-6уж
ВН-6уз
ВН-6уи
ВН-6ук
ВН-6ул
ВН-6ум
ВН-6ун
ВН-6уп
ВН-6ур
ВН-6ус
ВН-6ут
ВН-6уу
ВН-6уф
ВН-6ух
ВН-6уц
ВН-6уч
ВН-6уш
ВН-6ущ
ВН-6уэ
ВН-6ую
ВН-6уя
ВН-6фб
ВН-6фв
ВН-6фг
ВН-6фд
ВН-6фе
ВН-6фж
ВН-6фз
ВН-6фи
ВН-6фк
ВН-6фл
ВН-6фм
ВН-6фн
ВН-6фп
ВН-6фр
ВН-6фс
ВН-6фт
ВН-6фу
ВН-6фф
ВН-6фх
ВН-6фц
ВН-6фч
ВН-6фш
ВН-6фщ
ВН-6фэ
ВН-6фю
ВН-6фя
ВН-6хб
ВН-6хв
ВН-6хг
ВН-6хд
ВН-6хе
ВН-6хж
ВН-6хз
ВН-6хи
ВН-6хк
ВН-6хл
ВН-6хм
ВН-6хн
ВН-6хп
ВН-6хр
ВН-6хс
ВН-6хт
ВН-6ху
ВН-6хф
ВН-6хх
ВН-6хц
ВН-6хч
ВН-6хш
ВН-6хщ
ВН-6хэ
ВН-6хю
ВН-6хя
ВН-6цб
ВН-6цв
ВН-6цг
ВН-6цд
ВН-6це
ВН-6цж
ВН-6цз
ВН-6ци
ВН-6цк
ВН-6цл
ВН-6цм
ВН-6цн
ВН-6цп
ВН-6цр
ВН-6цс
ВН-6цт
ВН-6цу
ВН-6цф
ВН-6цх
ВН-6цц
ВН-6цч
ВН-6цш
ВН-6цщ
ВН-6цэ
ВН-6цю
ВН-6ця
ВН-6чб
ВН-6чв
ВН-6чг
ВН-6чд
ВН-6че
ВН-6чж
ВН-6чз
ВН-6чи
ВН-6чк
ВН-6чл
ВН-6чм
ВН-6чн
ВН-6чп
ВН-6чр
ВН-6чс
ВН-6чт
ВН-6чу
ВН-6чф
ВН-6чх
ВН-6чц
ВН-6чч
ВН-6чш
ВН-6чщ
ВН-6чэ
ВН-6чю
ВН-6чя
ВН-6шб
ВН-6шв
ВН-6шг
ВН-6шд
ВН-6ше
ВН-6шж
ВН-6шз
ВН-6ши
ВН-6шк
ВН-6шл
ВН-6шм
ВН-6шн
ВН-6шп
ВН-6шр
ВН-6шс
ВН-6шт
ВН-6шу
ВН-6шф
ВН-6шх
ВН-6шц
ВН-6шч
ВН-6шш
ВН-6шщ
ВН-6шэ
ВН-6шю
ВН-6шя
ВН-6щб
ВН-6щв
ВН-6щг
ВН-6щд
ВН-6ще
ВН-6щж
ВН-6щз
ВН-6щи
ВН-6щк
ВН-6щл
ВН-6щм
ВН-6щн
ВН-6щп
ВН-6щр
ВН-6щс
ВН-6щт
ВН-6щу
ВН-6щф
ВН-6щх
ВН-6щц
ВН-6щч
ВН-6щш
ВН-6щщ
ВН-6щэ
ВН-6щю
ВН-6щя
ВН-6эб
ВН-6эв
ВН-6эг
ВН-6эд
ВН-6эе
ВН-6эж
ВН-6эз
ВН-6эи
ВН-6эк
ВН-6эл
ВН-6эм
ВН-6эн
ВН-6эп
ВН-6эр
ВН-6эс
ВН-6эт
ВН-6эу
ВН-6эф
ВН-6эх
ВН-6эц
ВН-6эч
ВН-6эш
ВН-6эщ
ВН-6ээ
ВН-6эю
ВН-6эя
ВН-6юб
ВН-6юв
ВН-6юг
ВН-6юд
ВН-6юе
ВН-6юж
ВН-6юз
ВН-6юи
ВН-6юк
ВН-6юл
ВН-6юм
ВН-6юн
ВН-6юп
ВН-6юр
ВН-6юс
ВН-6ют
ВН-6юу
ВН-6юф
ВН-6юх
ВН-6юц
ВН-6юч
ВН-6юш
ВН-6ющ
ВН-6юэ
ВН-6ююю
ВН-6юя
ВН-6яб
ВН-6яв
ВН-6яг
ВН-6яд
ВН-6яе
ВН-6яж
ВН-6яз
ВН-6яи
ВН-6як
ВН-6ял
ВН-6ям
ВН-6ян
ВН-6яп
ВН-6яр
ВН-6яс
ВН-6ят
ВН-6яу
ВН-6яф
ВН-6ях
ВН-6яц
ВН-6яч
ВН-6яш
ВН-6ящ
ВН-6яэ
ВН-6яю
ВН-6яя
ВН-7аа
ВН-7аб
ВН-7ав
ВН-7аг
ВН-7ад
ВН-7ае
ВН-7аж
ВН-7аз
ВН-7аи
ВН-7ак
ВН-7ал
ВН-7ам
ВН-7ан
ВН-7ап
ВН-7ар
ВН-7ас
ВН-7ат
ВН-7ау
ВН-7аф
ВН-7ах
ВН-7ац
ВН-7ач
ВН-7аш
ВН-7ащ
ВН-7аэ
ВН-7аю
ВН-7ая
ВН-7ба
ВН-7бб
ВН-7бв
ВН-7бг
ВН-7бд
ВН-7бе
ВН-7бж
ВН-7бз
ВН-7би
ВН-7бк
ВН-7бл
ВН-7бм
ВН-7бн
ВН-7бп
ВН-7бр
ВН-7бс
ВН-7бт
ВН-7бу
ВН-7бф
ВН-7бх
ВН-7бц
ВН-7бч
ВН-7бш
ВН-7бщ
ВН-7бэ
ВН-7бю
ВН-7бя
ВН-7вб
ВН-7вв
ВН-7вг
ВН-7вд
ВН-7ве
ВН-7вж
ВН-7вз
ВН-7ви
ВН-7вк
ВН-7вл
ВН-7вм
ВН-7вн
ВН-7вп
ВН-7вр
ВН-7вс
ВН-7вт
ВН-7ву
ВН-7вф
ВН-7вх
ВН-7вц
ВН-7вч
ВН-7вш
ВН-7вщ
ВН-7вэ
ВН-7вю
ВН-7вя
ВН-7гб
ВН-7гв
ВН-7гг
ВН-7гд
ВН-7ге
ВН-7гж
ВН-7гз
ВН-7ги
ВН-7гк
ВН-7гл
ВН-7гм
ВН-7гн
ВН-7гп
ВН-7гр
ВН-7гс
ВН-7гт
ВН-7гу
ВН-7гф
ВН-7гх
ВН-7гц
ВН-7гч
ВН-7гш
ВН-7гщ
ВН-7гэ
ВН-7гю
ВН-7гя
ВН-7дб
ВН-7дв
ВН-7дг
ВН-7дд
ВН-7де
ВН-7дж
ВН-7дз
ВН-7ди
ВН-7дк
ВН-7дл
ВН-7дм
ВН-7дн
ВН-7дп
ВН-7др
ВН-7дс
ВН-7дт
ВН-7ду
ВН-7дф
ВН-7дх
ВН-7дц
ВН-7дч
ВН-7дш
ВН-7дщ
ВН-7дэ
ВН-7дю
ВН-7дя
ВН-7еб
ВН-7ев
ВН-7ег
ВН-7ед
ВН-7ее
ВН-7еж
ВН-7ез
ВН-7еи
ВН-7ек
ВН-7ел
ВН-7ем
ВН-7ен
ВН-7еп
ВН-7ер
ВН-7ес
ВН-7ет
ВН-7еу
ВН-7еф
ВН-7ех
ВН-7ец
ВН-7еч
ВН-7еш
ВН-7ещ
ВН-7еэ
ВН-7ею
ВН-7ея
ВН-7жб
ВН-7жв
ВН-7жг
ВН-7жд
ВН-7же
ВН-7жж
ВН-7жз
ВН-7жи
ВН-7жк
ВН-7жл
ВН-7жм
ВН-7жн
ВН-7жп
ВН-7жр
ВН-7жс
ВН-7жт
ВН-7жу
ВН-7жф
ВН-7жх
ВН-7жц
ВН-7жч
ВН-7жш
ВН-7жщ
ВН-7жэ
ВН-7жю
ВН-7жя
ВН-7зб
ВН-7зв
ВН-7зг
ВН-7зд
ВН-7зе
ВН-7зж
ВН-7зз
ВН-7зи
ВН-7зк
ВН-7зл
ВН-7зм
ВН-7зн
ВН-7зп
ВН-7зр
ВН-7зс
ВН-7зт
ВН-7зу
ВН-7зф
ВН-7зх
ВН-7зц
ВН-7зч
ВН-7зш
ВН-7зщ
ВН-7зэ
ВН-7зю
ВН-7зя
ВН-7иб
ВН-7ив
ВН-7иг
ВН-7ид
ВН-7ие
ВН-7иж
ВН-7из
ВН-7ии
ВН-7ик
ВН-7ил
ВН-7им
ВН-7ин
ВН-7ип
ВН-7ир
ВН-7ис
ВН-7ит
ВН-7иу
ВН-7иф
ВН-7их
ВН-7иц
ВН-7ич
ВН-7иш
ВН-7ищ
ВН-7иэ
ВН-7ию
ВН-7ия
ВН-7кб
ВН-7кв
ВН-7кг
ВН-7кд
ВН-7ке
ВН-7кж
ВН-7кз
ВН-7ки
ВН-7кк
ВН-7кл
ВН-7км
ВН-7кн
ВН-7кп
ВН-7кр
ВН-7кс
ВН-7кт
ВН-7ку
ВН-7кф
ВН-7кх
ВН-7кц
ВН-7кч
ВН-7кш
ВН-7кщ
ВН-7кэ
ВН-7кю
ВН-7кя
ВН-7лб
ВН-7лв
ВН-7лг
ВН-7лд
ВН-7ле
ВН-7лж
ВН-7лз
ВН-7ли
ВН-7лк
ВН-7лл
ВН-7лм
ВН-7лн
ВН-7лп
ВН-7лр
ВН-7лс
ВН-7лт
ВН-7лу
ВН-7лф
ВН-7лх
ВН-7лц
ВН-7лч
ВН-7лш
ВН-7лщ
ВН-7лэ
ВН-7лю
ВН-7ля
ВН-7мб
ВН-7мв
ВН-7мг
ВН-7мд
ВН-7ме
ВН-7мж
ВН-7мз
ВН-7ми
ВН-7мк
ВН-7мл
ВН-7мм
ВН-7мн
ВН-7мп
ВН-7мр
ВН-7мс
ВН-7мт
ВН-7му
ВН-7мф
ВН-7мх
ВН-7мц
ВН-7мч
ВН-7мш
ВН-7мщ
ВН-7мэ
ВН-7мю
ВН-7мя
ВН-7нб
ВН-7нв
ВН-7нг
ВН-7нд
ВН-7не
ВН-7нж
ВН-7нз
ВН-7ни
ВН-7нк
ВН-7нл
ВН-7нм
ВН-7нн
ВН-7нп
ВН-7нр
ВН-7нс
ВН-7нт
ВН-7ну
ВН-7нф
ВН-7нх
ВН-7нц
ВН-7нч
ВН-7нш
ВН-7нщ
ВН-7нэ
ВН-7ню
ВН-7ня
ВН-7пб
ВН-7пв
ВН-7пг
ВН-7пд
ВН-7пе
ВН-7пж
ВН-7пз
ВН-7пи
ВН-7пк
ВН-7пл
ВН-7пм
ВН-7пн
ВН-7пп
ВН-7пр
ВН-7пс
ВН-7пт
ВН-7пу
ВН-7пф
ВН-7пх
ВН-7пц
ВН-7пч
ВН-7пш
ВН-7пщ
ВН-7пэ
ВН-7пю
ВН-7пя
ВН-7рб
ВН-7рв
ВН-7рг
ВН-7рд
ВН-7ре
ВН-7рж
ВН-7рз
ВН-7ри
ВН-7рк
ВН-7рл
ВН-7рм
ВН-7рн
ВН-7рп
ВН-7рр
ВН-7рс
ВН-7рт
ВН-7ру
ВН-7рф
ВН-7рх
ВН-7рц
ВН-7рч
ВН-7рш
ВН-7рщ
ВН-7рэ
ВН-7рю
ВН-7ря
ВН-7сб
ВН-7св
ВН-7сг
ВН-7сд
ВН-7се
ВН-7сж
ВН-7сз
ВН-7си
ВН-7ск
ВН-7сл
ВН-7см
ВН-7сн
ВН-7сп
ВН-7ср
ВН-7сс
ВН-7ст
ВН-7су
ВН-7сф
ВН-7сх
ВН-7сц
ВН-7сч
ВН-7сш
ВН-7сщ
ВН-7сэ
ВН-7сю
ВН-7ся
ВН-7тб
ВН-7тв
ВН-7тг
ВН-7тд
ВН-7те
ВН-7тж
ВН-7тз
ВН-7ти
ВН-7тк
ВН-7тл
ВН-7тм
ВН-7тн
ВН-7тп
ВН-7тр
ВН-7тс
ВН-7тт
ВН-7ту
ВН-7тф
ВН-7тх
ВН-7тц
ВН-7тч
ВН-7тш
ВН-7тщ
ВН-7тэ
ВН-7тю
ВН-7тя
ВН-

Формат А1 841x1189

Фасад по оси "А₁" в осях "23-3₁".
М 1:100

Условные обозначения отделки фасада

№	Обозначение	Конструктивные элементы	Материал
1		Стены фасада	
2		Стены фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопаропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 9010
3		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопаропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
4		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопаропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 100 60 30
5		Оконные откосы	Наружные откосы в местах примыкания декоративных вставок (выполнить по RAL 9010, RAL 000 80 00 в соответствующий цвет)
6		Зашивка торцов козырьков злобного входа и двойников	Алюминиевые фасадные кассеты по металлическому каркасу - RAL 9010
7		Оконные отливы, пароотливы отливы и отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием - RAL 7016
8		Вертикальные поверхности: стены крылец, спусков в подвал, цоколь	Керамогранитная плитка 600х600х9 мм, Керама Марацци DD640620 Про Фьюче антрацит обрезной - RAL 000 25 000
10		Горизонтальные поверхности: площадки, ступени, наклонная часть пандуса злобного входа	Термообработанный гранит "Гобро северный" толщиной 30мм, площадки, проступи, подступенки, пандус. Ступени с калиносом не более 15мм
11		Профиль оконных блоков	ПВХ профиль крашенный в массе или ламинация с двух сторон - RAL 7016
12		Профиль витражных конструкций, наружных остекленных дверей	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием - RAL 7016
13		Сетки москитные	
14		Дверные блоки наружные глухие	Металлические - RAL 7016, RAL 000 80 00 (выход на кровлю)
15		Ограждение кровли, лестниц	Металлическое - RAL 7016
16		Ограждение входных площадок, пандуса	Полированная нержавеющая сталь
17		Стойки	Порошковая окраска - RAL 9010
18	ОК-1	Замена окон	
19	ДН-1, ДН0-1	Замена наружных дверных блоков	
20		Знак "Пожарный гидрант"	Знак пожарной безопасности F09 "Пожарный гидрант" ГОСТ 12.4.026-2015. Знак расположить на высоте 2-2,5 м от уровня земли ГОСТ 12.4.009-83. Размер знака 500х500 мм (см. Таблица М3 ГОСТ 12.4.026-2015)
21		Фонарик прерывистый	Металлический
22		Адресный указатель	

Условные обозначения отделки фасада

№№	Обозначение	Конструктивные элементы	Описание материалов
1		Стены фасадов	Система фасадная теплоизоляционная композиционная (с минераловатным утеплителем в соответствии с ГОСТ 32314-2012) с применением декоративно-защитной минеральной "камешковой" штукатурки фракции 2 мм, Vetonit Weber.ton с последующим окрашиванием высокопаропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской с микроблоком Vetonit Weber.Ton Micro V В 2 слоя по подготовленной поверхности
2		Стены фасадов 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопаропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 9010
3		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" - 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопаропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 100 60 30
4		Декоративные цветовые вставки на стенах фасада 1-4 этажей	Декоративная минеральная штукатурка - тип "Шуба" 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопаропроницаемой фасадной силикатной краской - RAL 000 80 00
5		Отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016
6		Цоколь, входные площадки, крыльца, пандусы, наружные стенки приямков и входов в подвал	Вертикальные поверхности - облицовка - обрезной матовый керамогранит «Керама Марацци» DD640620R Про Фьюче антрацит , 600х600 мм. Горизонтальные поверхности светофых приямков, крылец, пондусов, наружных лестниц (и их подступенков) Выполнить керамогранитная плитка «Керама Марацци DD640620R Про Фьюче Антрацит, обрезная, матовая.
7		Главный вход - площадка, ступени, пандусы	Горизонтальная площадка злобного входа, ступени с калиносом, капельником и наклонные части пандусов облицовать термообработанным гранитом "Гобро северный" толщ. 30 мм, для подступенков - толщ. 20 мм, вынос калиноса не более 15 мм
8		Профиль оконных блоков	Профиль ПВХ цвет антрацит, окрашенный в массе или ламинация с двух сторон, цвет RAL7016 (антрацит злобный)
9		Витражи (профиль), остекленные двери	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием, RAL7016
10		Оконные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием, RAL7016
11		Дверные блоки наружные глухие	Металлические, RAL7016
12		Ограждения кровли, лестниц	Металлические, RAL7016
13		Ограждение пандуса и входных площадок	Полированная нержавеющая сталь AISI 316
14		Подоконные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL7016

Форшахта в осях 14/А₁



Форшахта в осях 9/А₁





ПРИМЕЧАНИЕ:
1. За условную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. В местах примыкания декоративных вставок (RAL 070 80 40, RAL 000 60 30) к оконным откосам окраску откосов выполнять в соответствующий цвет.
4. Ведомость демонтажных работ (окрасочного слоя фасадов, откосов, подоконных отливов) см. раздел 16-25/Г-П-АР лист 8
5. Утепление фасадов- Минераловатные плиты Vetonit (ISOVER) Штукатурный Фасад, (плотностью -105 кг/м³, толщиной-150мм.)

						16-25/Г-П-ТЭК	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул.Соколиной Горы, д.14	
Изм	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Липовская Е.В.			01.07.19	Архитектурно-планировочные решения	Стадия: П; Лист: 13; Листов: 50
Н. контр.		Губарева Е.В.			01.07.19		
ГИП		Маркова М.В.			01.07.19	Фасад по оси "А₁" в осях "23-3₁". М 1:100	АЗУРИТ
							ФОРМАТ А0

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Согласовано

Разрез 1–1



Разрез 2–2



						16-25/Г-П-ТЗК	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап	
Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		
Разраб.		Башаров			16.04.26	Обследование здания	Стадия: П; Лист: 14; Листов: 50
Проверил		Маркова			16.04.26		
Н. контр.		Воробьев			16.04.26	Разрезы	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			16.04.26		

Копировал

А2

Шурф №1
Стены в осях 6–7/К
Сечение 1–1
М1:25



Фото шурфа №1

Фото шурфа №1

Согласовано

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв.

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			16.04.26
Проверил		Маркова			16.04.26
Н. контр.		Воробьев			16.04.26
ГИП		Маркова			16.04.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Обследование здания	Стадия	Лист	Листов
	П	15	50
Шурф №1. М 1:25	АЗУРИТ		

Формат А3

Шурф №2
Колонна в осях 14–15/Ф–Х
М1:25



Шурф №2
Сечение 1–1
М1:25



Цементно–песчаная стяжка 30
Цементно–песчаная стяжка 40
Монолитная железобетонная плита пола, армированная сеткой 150х150 ?12 А400, 250
Песчаное основание

Фото шурфа №2

Фото шурфа №2

Согласовано

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв.

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			16.04.26
Проверил		Маркова			16.04.26
Н. контр.		Воробьев			16.04.26
ГИП		Маркова			16.04.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Обследование здания

Стадия	Лист	Листов
П	16	50

Шурф №2. М 1:25

АЗУРИТ

Формат А3

Шурф №3
Столб в осях 13'/Ж
М1:25



Шурф №3
Сечение 1–1
М1:25



Фото шурфа №2

Фото шурфа №2

Согласовано

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв.

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			16.04.26
Проверил		Маркова			16.04.26
Н. контр.		Воробьев			16.04.26
ГИП		Маркова			16.04.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Обследование здания

Стадия	Лист	Листов
П	17	50

Шурф №4. М 1:25

АЗУРИТ

Формат А3

Шурф №4
Стены в осях 15–17/Т–У
Сечение 1–1, 2–2
М1:25



Примечание:
1. Утепление фундамента с внешней стороны здания, прижимная стенка, конструкции отмостки условно не показаны.

Фото шурфа №4

Фото шурфа №4

Согласовано

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв.

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			16.04.26
Проверил		Маркова			16.04.26
Н. контр.		Воробьев			16.04.26
ГИП		Маркова			16.04.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Обследование здания

Стадия	Лист	Листов
П	18	50

Шурф №4. М 1:25

АЗУРИТ

Формат А3

Вскрытие №1
Плита перекрытия подвала в осях 14–15/Х–Ц
М 1:10



Вскрытие №2
Плита перекрытия подвала в осях 13–13'/И–К
М 1:10



Фото вскрытия №1

Фото вскрытия №2

Вскрытие №1
Плита перекрытия подвала в осях 14–15/Х–Ц
Сечение 1–1
М 1:10



Вскрытие №2
Плита перекрытия подвала в осях 13–13'/И–К
Сечение 1–1
М 1:10



Согласовано

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв.

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			16.04.26
Проверил		Маркова			16.04.26
Н. контр.		Воробьев			16.04.26
ГИП		Маркова			16.04.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Обследование здания	Стадия	Лист	Листов
	П	19	50

Вскрытия №1, №2

АЗУРИТ

Формат А3

Вскрытие №3
Плита перекрытия подвала в осях 14'–15/Ж–И
М 1:10



Вскрытие №3
Плита перекрытия подвала в осях 14'–15/Ж–И
Сечение 1–1
М 1:10



Вскрытие №4
Полы 1–го этажа в осях 6–7/В–Г
М 1:10

Фото вскрытия №3

Фото вскрытия №4

Согласовано

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв.

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			16.04.26
Проверил		Маркова			16.04.26
Н. контр.		Воробьев			16.04.26
ГИП		Маркова			16.04.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Обследование здания	Стадия	Лист	Листов
	П	20	50
Вскрытия №3, №4	АЗУРИТ		

Формат А3

Вскрытие №5

Плита перекрытия 1–го этажа в осях 6–8/С–У

М 1:10



Вскрытие №6

Плита перекрытия 1–го этажа в осях 8–10/И–К

М 1:10



Фото вскрытия №5

Фото вскрытия №6

Вскрытие №5

Плита перекрытия 1–го этажа в осях 6–8/С–У

Сечение 1–1

М 1:10



Вскрытие №6

Плита перекрытия 1–го этажа в осях 8–10/И–К

Сечение 1–1

М 1:10



Согласовано

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв.

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			16.04.26
Проверил		Маркова			16.04.26
Н. контр.		Воробьев			16.04.26
ГИП		Маркова			16.04.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Обследование здания

Стадия	Лист	Листов
П	21	50

Вскрытия №5, №6

АЗУРИТ

Формат А3

Вскрытие №7
Полы 2–го этажа в осях 15–16/В–Г
М 1:10



Фото вскрытия №7

Вскрытие №8
Полы 2–го этажа в осях 5–6/Х–Ц
М 1:10



Фото вскрытия №8

Согласовано

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв.

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			16.04.26
Проверил		Маркова			16.04.26
Н. контр.		Воробьев			16.04.26
ГИП		Маркова			16.04.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Обследование здания

Стадия	Лист	Листов
П	22	50

Вскрытия №7, №8

АЗУРИТ

Формат А3

Вскрытие №9

Плита перекрытия 2–го этажа в осях 8–9/Е–К

М 1:10



Вскрытие №10

Плита покрытия 3–го этажа в осях 4–6/С–У

М 1:10



Фото вскрытия №9

Фото вскрытия №10

Вскрытие №9

Плита перекрытия 2–го этажа в осях 8–9/Е–К

Сечение 1–1

М 1:10



Вскрытие №10

Плита покрытия 3–го этажа в осях 4–6/С–У

Сечение 1–1

М 1:10



Согласовано

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			16.04.26
Проверил		Маркова			16.04.26
Н. контр.		Воробьев			16.04.26
ГИП		Маркова			16.04.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Обследование здания

Стадия	Лист	Листов
П	23	50

Вскрытия №9, №10

АЗУРИТ

Формат А3

Вскрытие №11

Полы 2–го этажа в осях 6–7/Г–Д

М 1:10



Вскрытие №13

Плита перекрытия 3–го этажа в осях 10–12/Г–Д

М 1:10



Фото вскрытия №11

Фото вскрытия №12

Вскрытие №12

Полы 2–го этажа в осях 3–4/Р–С

М 1:10



Вскрытие №13

Плита перекрытия 2–го этажа в осях 10–12/Г–Д

Сечение 1–1

М 1:10



Фото вскрытия №13

Согласовано

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв.

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			16.04.26
Проверил		Маркова			16.04.26
Н. контр.		Воробьев			16.04.26
ГИП		Маркова			16.04.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Обследование здания

Стадия	Лист	Листов
П	24	50

Вскрытия №11, №12, №13

АЗУРИТ

Формат А3

Вскрытие №14
Кровля основного здания
М 1:10

Гидроизоляция рулонная битумная 3 слоя
Цементно–песчаная стяжка, армированная сеткой 90
Засыпка керамзитом
Ж.б. плита покрытия



Вскрытие №14.1
Кровля пристройки
М 1:10

Гидроизоляция рулонная битумная 3 слоя
Цементно–песчаная стяжка, армированная сеткой 120
Засыпка керамзитом
Ж.б. плита покрытия



Фото вскрытия №14

Фото вскрытия №14.1

Согласовано

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв.

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			16.04.26
Проверил		Маркова			16.04.26
Н. контр.		Воробьев			16.04.26
ГИП		Маркова			16.04.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Обследование здания	Стадия	Лист	Листов
	П	25	50
Вскрытия №14, 14.1	АЗУРИТ		

Формат А3

Вскрытие №15
Стена технического этажа в осях 14/Ж–И
М 1:10



Вскрытие №16
Балка покрытия в осях 19/А–Б
М 1:10



Вскрытие №17
Полы технического этажа в осях 14–15/Е–И
М 1:10



Фото вскрытия №15

Фото вскрытия №16

Фото вскрытия №17

Согласовано

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв. ?

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			16.04.26
Проверил		Маркова			16.04.26
Н. контр.		Воробьев			16.04.26
ГИП		Маркова			16.04.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Обследование здания	Стадия	Лист	Листов
	П	26	50
Вскрытия №15-17	АЗУРИТ		

Формат А3

Вскрытие №18
Стена технического этажа в осях 14–15/К
М 1:10



Вскрытие №19
Балка покрытия в осях 14–15/И
М 1:10



Фото вскрытия №18

Фото вскрытия №19

Вскрытие №20
Плита покрытия в осях 14–15/Ж–И
М 1:10



Вскрытие №20
Плита покрытия в осях 14–15/Ж–И
Сечение 1–1
М 1:10



Фото вскрытия №20



Согласовано

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			16.04.26
Проверил		Маркова			16.04.26
Н. контр.		Воробьев			16.04.26
ГИП		Маркова			16.04.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Обследование здания	Стадия	Лист	Листов
	П	27	50
Вскрытия №18-20	АЗУРИТ		

Формат А3

Вскрытие №21
Наружная стена 1–го этажа в осях 7/М–Н
М 1:10



Вскрытие №22
Наружная стена 1–го этажа в осях 6–7/Р
М 1:10



Вскрытие №23
Колонна 2–го этажа в осях 6/С
М 1:10



Фото вскрытия №21



Фото вскрытия №22



Фото вскрытия №23

Согласовано

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв.

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			16.04.26
Проверил		Маркова			16.04.26
Н. контр.		Воробьев			16.04.26
ГИП		Маркова			16.04.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Обследование здания	Стадия	Лист	Листов
	П	28	50
Вскрытия №21-23	АЗУРИТ		

Формат А3

Вскрытие №24
Наружная стена 1–го этажа в осях 19–20/В
М 1:10



Вскрытие №25
Наружная стена 1–го этажа в осях 19/Е–И
М 1:10



Вскрытие №26
Наружная стена 1–го этажа в осях 14–15/К
М 1:10



Фото вскрытия №24

Фото вскрытия №25

Фото вскрытия №26

Согласовано

Инв. ? Подп. и дата Взам. инв.

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			16.04.26
Проверил		Маркова			16.04.26
Н. контр.		Воробьев			16.04.26
ГИП		Маркова			16.04.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Обследование здания

Стадия	Лист	Листов
П	29	50

Вскрытия №24-26

АЗУРИТ

Формат А3

Вскрытие №27
Наружная стена 1–го этажа в осях 8–9/Г
М 1:10



Вскрытие №28
Наружная стена 1–го этажа в осях 17–18/А
М 1:10



Вскрытие №29
Наружная стена 1–го этажа в осях 11–12/Б–В
М 1:10



Фото вскрытия №27

Фото вскрытия №28

Фото вскрытия №29

Согласовано

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв.

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			16.04.26
Проверил		Маркова			16.04.26
Н. контр.		Воробьев			16.04.26
ГИП		Маркова			16.04.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Обследование здания

Стадия	Лист	Листов
П	30	50

Вскрытия №27-29

АЗУРИТ

Формат А3

Вскрытие №30
Наружная стена 1–го этажа в осях 3/Г–Д
М 1:10



Вскрытие №31
Наружная стена 1–го этажа в осях 2/А–Б
М 1:10



Вскрытие №32
Наружная стена 1–го этажа в осях 15/Б–В
М 1:10



Фото вскрытия №30

Фото вскрытия №31

Фото вскрытия №32



Согласовано

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв.

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			16.04.26
Проверил		Маркова			16.04.26
Н. контр.		Воробьев			16.04.26
ГИП		Маркова			16.04.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Обследование здания

Стадия	Лист	Листов
П	31	50

Вскрытия №30-32

АЗУРИТ

Формат А3

Вскрытие №33
Наружная стена 1–го этажа в осях 8–9/Ч
М 1:10



Вскрытие №34
Наружная стена 1–го этажа в осях 2–3/Х–Ц
М 1:10



Вскрытие №35
Наружная стена 1–го этажа в осях2–3/И
М 1:10



Фото вскрытия №33

Фото вскрытия №34

Фото вскрытия №35

Согласовано

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв.

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			16.04.26
Проверил		Маркова			16.04.26
Н. контр.		Воробьев			16.04.26
ГИП		Маркова			16.04.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Обследование здания	Стадия	Лист	Листов
	П	32	50
Вскрытия №33-35	АЗУРИТ		

Формат А3

Вскрытие №36
Наружная стена 1–го этажа в осях 15–16/Т
М 1:10



Фото вскрытия №36



Вскрытие №37
Наружная стена 1–го этажа в осях 18/Х–Ц
М 1:10



Фото вскрытия №37

Согласовано

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв.

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			16.04.26
Проверил		Маркова			16.04.26
Н. контр.		Воробьев			16.04.26
ГИП		Маркова			16.04.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Обследование здания

Стадия	Лист	Листов
П	33	50

Вскрытия №36-37

АЗУРИТ

Формат А3

Вскрытие №38
Столб подвала в осях 14'/Ж
М 1:10



Фото вскрытия №38

Фото вскрытия №39

Вскрытие №39
Наружная стена 1–го этажа в осях 12–13/Ц
М 1:10



Согласовано

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв.

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			16.04.26
Проверил		Маркова			16.04.26
Н. контр.		Воробьев			16.04.26
ГИП		Маркова			16.04.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Обследование здания	Стадия	Лист	Листов
	П	34	50

Вскрытия №38-39

АЗУРИТ

Формат А3

Вскрытие №40
Колонна подвала в осях 4/Н
М 1:10



Фото вскрытия №40

Фото вскрытия №41

Вскрытие №41
Стена подвала в осях 12–14/К
М 1:10



Согласовано

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв.

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.		Башаров			16.04.26
Проверил		Маркова			16.04.26
Н. контр.		Воробьев			16.04.26
ГИП		Маркова			16.04.26

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Обследование здания

Стадия	Лист	Листов
П	35	50

Вскрытия №40-41

АЗУРИТ

Формат А3

Вскрытие №42
Стена подвала в осях 12–14/Ц
М 1:10



Фото вскрытия №42

Вскрытие №43
Колонна подвала в осях 8/У
М 1:10



Фото вскрытия №43

Согласовано

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв.

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ТЗК			
Разраб.		Башаров			16.04.26	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап			
Проверил		Маркова			16.04.26	Обследование здания	Стадия	Лист	Листов
							П	36	50
Н. контр.		Воробьев			16.04.26	Вскрытия №42-43	АЗУРИТ		
ГИП		Маркова			16.04.26				

Формат А3

Вскрытие №44
Полы 4–го этажа в осях 6–7/Г–Д
М 1:10



Вскрытие №45
Полы 4–го этажа в осях 15–16/Г–Д
М 1:10



Вскрытие №46
Плита перекрытия 4–го этажа в осях 6–7/Д–Е
М 1:10



Вскрытие №46
Плита перекрытия 4–го этажа в осях 6–7/Д–Е
Сечение 1–1
М 1:10



Фото вскрытия №44

Фото вскрытия №45

Фото вскрытия №46

Согласовано

Инв. ? подл. | Подп. и дата | Взам. инв.

Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ТЗК			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап			
Разраб.		Башаров			16.04.26	Обследование здания	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Маркова			16.04.26		П	37	50
Н. контр.		Воробьев			16.04.26	Вскрытия №44-46	АЗУРИТ		
ГИП		Маркова			16.04.26				

Формат А3

Формат: 841x1189

План подвала



Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
001	ИТП	66.06	Д
002	Венткамера с форкамерой	71.36	В3
004	Водомерный узел и насосная	31.92	Д
005	Венткамера	28.40	В3
006	Венткамера	198.07	В3
007	Венткамера	138.94	В3
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	974.84	В3
009	Венткамера	64.68	В3
010	Венткамера	64.96	В3
011	Защитное помещение гражданской обороны	249.34	
012	Коридор	50.95	
013	Санузел женский	10.88	
014	Санузел мужской	4.45	
015	Коридор	51.08	
016	Узел ввода электрических сетей	2.70	В4
017	Коридор	39.60	
	Всего	2047.4	

Сечение по приямку выхода из подвала



Плитка керамогранитная по клеевому сл. раствор - 20 мм
Сл. р-р. раствор М150, при слевоз. Ф 400 г/см /ГОСТ25799-2*, 30мм
Гидроизоляция "Техниласт ЭПП" - 1 слой
Бетонная подготов. "Техно Лайт" -
Сл. р-р. раствор М150 по уклону - 15-30мм
КЛБ фундаментн. 1гм. КЖ1 -200мм
Гидроизоляция "Техниласт ЭПП" - 2 слоя
Бетонная подготовка - 100 мм
Уплотненный грунт

Фасадная композиционная система "Ветонит"
- наружная штукатурная стена с покраской в 2 слоя силикатной краской - 2мм
Базово-армирующий слой
Минераловатные плиты Rockwool Rockfall БАТТС (плотность - 139 кг/м3) 150мм
Существующие наружные стены

Керамогранитная плитка на клее 600х600 -20мм
Цементно-песчаная штукатурка по ранней металлической с/с 0,8мм, с учетом 3х-4 % мм - 60мм
Минераловатные плиты Rockwool Rockfall БАТТС (плотность 139 кг/м3) -150мм
Гипсолист по h-300мм на ц.р. известны. 120кг/м3 - 150мм
Гидроизоляция Техниласт ЭПП 4 сло слоя
Праймер битумный Технониколь №01 1 слой
Существующие наружные стены

Узел устройства цоколя



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие стены из полнотелого керамического кирпича
- Замеряемые монолитные Ж/б стены
- Замеряемые перегородки из полнотелого кирпича 120мм, оштукатуренная
- 001 -Номер помещения по экспликации
- EI30 -Маркировка огнестойкости заполнения дверей
- -2,400 -Отметка уровня пола этажа
- -Помещения ГО ЧС
- -Пути эвакуации

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконным откосом заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. Утеплитель из пеностекла примыкает к верху отмостки.
4. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
5. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуются лючками для обслуживания.

±0.000=156.92

Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разраб.		Новгородская			2024.05
ГАП		Лапаевская			2024.05
Н. контр.		Губарева			2024.05
ГИП		Маркова			2024.05

16-25/Г-П-ТЗК

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14.

Архитектурно-планировочные решения

Стадия	Лист	Листов
П	38	50

План подвала. М 1:100

АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Формат 841x1189

План 1 этажа

Экспликация помещений 1-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
101	Тамбур	35,02	
102	Коридор с рекреацией	277,54	
103	Санузел для МГН	5,23	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25,91	
106	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97,54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35,25	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	57,49	
110	Лестничная клетка (Л1)	24,50	
111	Коридор	77,66	
112	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
113	Санузел для персонала	2,78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,20	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,33	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,22	
118	ПУИ	2,78	В4
119	Санузел для девочек (начальная школа)	12,44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	95,10	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	23,43	
123	Гардеробная комната (для учителей)	9,86	
124	Помещение связи	9,47	В4
125	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,73	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57,26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53,71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,81	
130	Коридор с рекреацией	119,53	
131	Лестничная клетка Тип Н2	27,18	
132	Вестибюль	42,02	
133	Электрощитовая	16,24	В3
134	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	7,76	В4
134.1	Тупиет мойлока	4,31	
135	Кабинет врача	27,00	
136	Процедурный (прививочный) кабинет	20,88	
137	Коридор	26,86	
138	Комната инструктора	12,07	
138.1	Санузел с душем	7,03	
139	ПУИ	6,79	В4
140	Санузел для персонала	3,27	
141	Помещение связи	12,01	В3
142	Помещение для персонала	11,87	
142.1	Санузел для персонала	2,01	
142.2	Душевая	2,29	
143	ПУИ	4,85	В4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,01	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6,92	В4
146	Загрузочный цех	7,45	В4
147	Коридор	28,66	
147.1	Помещение с вловильным оборудованием	26,78	В3
148	Кладовая сухих продуктов	10,81	В3
149	Доготовочный цех	15,16	В3
150	Горячий цех	39,25	В3
151	Моечная для кухонной посуды	9,75	Д
152	Моечная для столовой посуды	34,78	Д
152.1	Предмоечная	5,48	Д
153	Холодный цех	15,96	В3
154	Обеденный зал	178,91	
155	Раздевальная для мальчиков	11,10	
156	Санузел для мальчиков	2,16	
157	Санузел для девочек	2,10	
158	Душевые для мальчиков	4,35	
159	Душевые для девочек	4,16	
160	Санузел для мальчиков	8,31	
161	Санузел для девочек	9,76	
162	Раздевальная для девочек	17,10	
163	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
164	Техническое помещение	4,16	В4
165	Снарядная	21,21	В3
166	ПУИ	4,30	В4
167	Универсальный спортивный зал	270,82	
168	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
169	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	281,24	
171	Тех. помещение	3,93	В4
172	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
172.1	Тамбур	4,48	
173	Электрощитовая	17,34	В3
	Всего	2667,3	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие монолитные ж/б стены
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков (625x250x100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 100мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков (625x250x100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 200мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из кирпичей одинарные двухслойные на ребро в этажа толщиной 130мм
- Заменяемые перегородки из кирпичей одинарные двухслойные до ур. рс толщиной 100мм
- Заменяемые остекленные перегородки
- Заменяемые перегородки сантехническая (безопасная) с дверями и необходимой фурнитурой
- 201 — Номер помещения по экспликации
- 0,000 — Отметка уровня пола этажа
- EI30/EI30/EW30 — Маркировка качествойкости заменяемых дверей, окон, перегородок;

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку ±0,000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. Утеплитель из пенопласта примыкает к верху отмостки.
4. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
5.Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуются лючками для обслуживания.

±0,000=156,92

					16-25/ГП-П-ТЭК	
					Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата	
Разраб.		Новгородская			2024.05	
ГИП		Липовская			2024.05	Архитектурно-планировочные решения
Н. контр.		Губарева			2024.05	
ГИП		Маркова			2024.05	План 1 этажа. М 1:100

Стадия	Лист	Листов
П	39	50

АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Формат: 841x1189

План 2 этажа



Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка Tun Н2	28.82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.70	
203	ПУИ	2.78	В4
204	Санузел для девочек (начальная школа)	12.73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60.45	
208	Санузел для персонала	2.79	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12.44	
210	Лестничная клетка (Л1)	27.05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36.51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания тип1	97.02	В3
214	Санузел для девочек (начальная школа)	23.25	
215	Тамбур	5.46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32.35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245.43	
218	Коридор	25.20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33.78	
220	Помещение связи	8.75	В4
221	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21.45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18.97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19.22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54.17	
225	Кладовая инвентаря творческой мастерской	17.75	В3
226	Творческая мастерская	54.82	В3
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34.58	
227	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	272.39	
228	Кроссовая	10.72	В3
229	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
229.1	Тамбур	4.48	
230	Тех. помещение	3.93	В4
231	Артистическая	14.75	
232	Кладовая инвентаря	16.65	В3
233	Кладовая кабинета материальной технологии	23.55	В3
234	Кабинет материальной технологии тип 2	86.25	В3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44.43	
236	Кабинет материальной технологии тип 1	102.78	В3
237	ПУИ	3.24	В4
238	Санузел для персонала	2.65	
239	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	20.97	
240	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25.85	
241	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
242	Лестничная клетка (Л1)	25.50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	268.00	
244	Коридор	78.72	
245	Коридор	77.66	
246	Административный кабинет	18.87	
	Всего	2245.3	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие монолитные ж/б стены
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков I/625x250x100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 31502-2022, толщиной 100мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков I/625x250x100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 31502-2022, толщиной 200мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная.
- Заменяемые перегородки из сэндвиланов однослойные двусторонние на всю высоту этажа толщиной 100мм
- Заменяемые перегородки из сэндвиланов однослойные двусторонние до ур. рокфон толщиной 100мм
- Заменяемые остекленные перегородки
- Заменяемые перегородки сантехническая (влагостойкая) с дверями и необходимой фурнитурой
- 201 — Номер помещения по экспликации
- 0.000 — Отметка уровня пола этажа
- EI30/EI30/EIW30 — Маркировка огнестойкости заменяемых дверей, окон, перегородок;

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, шва примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
4. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуется лючками для обслуживания.

±0.000=156.92

						16-25/ГК-П-ТЭК
Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14
Разраб.		Новгородская			2024.05	
ГАП		Липовская			2024.05	Архитектурно-планировочные решения
Н. контр.		Губарева			2024.05	План 2 этажа. М 1:100
ГИП		Маркова			2024.05	

Стадия	Лист	Листов
П	40	50

АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Формат: 841x1189

План 3 этажа



Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка Тип Н2	28.82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
303	ПУИ	2.78	В4
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
306	Кабинет математики	58.55	
307	Кабинет математики	60.45	
308	Санузел для персонала	2.75	
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.44	
310	Лестничная клетка (Л1)	27.05	
311	Кабинет географии	55.07	
312	Универсальный учебный кабинет	56.05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	76.16	
314	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	61.36	
315	Лаборантская кабинета физики	18.02	В3
316	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23.25	
317	подсобное помещение	6.64	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
320	Коридор с рекреацией	244.13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33.78	
322	Помещение связи	8.75	В4
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.73	
324	Лаборантская кабинета биологии	15.93	В3
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология + ОБЗР	77.78	
326	Универсальный учебный кабинет	53.07	
327	Кабинет истории тип 1	54.86	
328	Кроссовая	10.72	В3
329	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
329.1	Тамбур	4.48	
330	Тех. помещение	3.93	В4
331	Универсальное помещение с возможностью организации аэрометрического зала (хореография)	125.19	
332	Раздевальная	14.45	
333	Раздевальная	17.63	
334	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	152.15	
335	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение (закрытый фонд) и выдача книг)	41.15	В3
336	ПУИ	4.44	В4
337	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	8.84	
338	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	10.97	
339	Санузел для персонала	5.40	
340	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
340.1	Тамбур	2.20	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	71.92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	39.84	В3
343	Помещение музея	43.49	
344	Лестничная клетка (Л1)	25.50	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	195.20	
346	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	168.80	
347	Коридор	78.72	
348	Коридор	77.66	
	Всего	2246.3	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие монолитные н/б стены
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков Г-625х250х100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 100мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков Г-625х250х100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 70522-2022, толщиной 200мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из сэндвич-панелей однослойные двухслойные на всю h этажа толщиной 100мм
- Заменяемые перегородки из сэндвич-панелей однослойные двухслойные до ур. рс толщиной 100мм
- Заменяемые остекленные перегородки
- Заменяемые перегородки сантехническая (гипсостойкая) с дверями и необходимой фурнитурой
- 201 — Номер помещения по экспликации
- 0.000 — Отметка уровня пола этажа
- EI30/EI30/EW30 — Маркировка огнестойкости заменяемых дверей, окон, перегородок;

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Откосы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением паропроницаемых материалов. Швы примыкания между откосом и оконными отливами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
4. Шкафы предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуются лючками для обслуживания.

±0.000=156.92

						16-25/Г-П-ТЭК	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Новгородская			2024.05	Архитектурно-планировочные решения	Стадия: П; Лист: 41; Листов: 50
ГИП		Липовская			2024.05		
Н. контр.		Губарева			2024.05	План 3 этажа. М 1:100	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			2024.05		

ФОРМАТ А0

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Формат: 841x1189

План 4 этажа

Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
401	Лестничная клетка Тип Н2	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
403	ПВИ	2.78	В4
404	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.49	
405	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
406	Кабинет математики	58.54	
407	Кабинет математики	60.45	
408	Санузел для персонала	2.78	
409	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.49	
410	Лестничная клетка Л11	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборантская при кабинете информационных технологий	18.84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия	60.75	
415	Лаборантская кабинета химии	18.96	В3
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобное помещение	7.30	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	245.54	
420	Коридор с рекреацией	118.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение связи	8.02	В4
423	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	77.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.17	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	108.69	
427	Лестничная клетка Л11	21.00	
428	Помещение выхода на кровлю	4.18	
	Всего	1276.5	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие монолитные ж/б стены
- Земельные перегородки из газобетонных блоков (600х250х100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 10522-2022, толщиной 100мм на клею с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Земельные перегородки из газобетонных блоков (600х250х100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 10522-2022, толщиной 200мм на клею с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная.
- Земельные перегородки из сэндвич-панелей однострочные двухслойные на всю h этажа толщиной 100мм
- Земельные перегородки из сэндвич-панелей однострочные двухслойные во ш. рс толщиной 100мм
- Земельные остекленные перегородки
- Земельные перегородки сантехнические (Влагостойкие) с дверями и необходимой фурнитурой
- (201) Номер помещения по экспликации
- (0.000) Отметка уровня пола этажа
- EI30/EI30/EIW30 Маркировка огнестойкости заполнения дверей, окон, перегородок;

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконным откосом заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте.
   Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
4. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуются ленками для обслуживания.

±0.000=156.92

Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разраб.		Новгородская			2024.05
ГИП		Липовская			2024.05
Н. контр.		Губарева			2024.05
ГИП		Маркова			2024.05

16-25/ГЛ-П-ТЭК

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Архитектурно-планировочные решения

Стадия	Лист	Листов
П	42	50

План 4 этажа. М 1:100

АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Согласовано

Формат: 841x1189

План технического этажа



Экспликация помещений технического этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
501	Лестничная клетка Тип Н2	27.26	
502	Лестничная клетка Тип Л1	27.05	
503	Венткамера 1	43.07	В3
504	Венткамера 2	44.09	В3
505	Техническое помещение	206.11	В3
506	Техническое помещение	255.60	В3
507	Техническое помещение	149.26	В3
508	Техническое помещение	178.99	В3
509	Техническое помещение	59.20	В3
510	Техническое помещение	58.88	В3
511	Техническое помещение	59.24	В3
512	Техническое помещение	60.00	В3
513	Техническое помещение	107.50	В3
	Всего	1276.25	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Существующие монолитные ж/б стены
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков Г/625х250х100/D500/B5,0 по ГОСТ Р 31522-2022, толщиной 100мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из газобетонных блоков Г/625х250х200/D500/B5,0 по ГОСТ Р 31522-2022, толщиной 200мм на клее с армированием базальтовой сеткой, оштукатуренная
- Заменяемые перегородки из акваланели односторонние двухслойные на всю h этажа толщиной 100мм
- Заменяемые перегородки из акваланели односторонние двухслойные до ур. рс толщиной 100мм
- Заменяемые остекленные перегородки
- Заменяемые перегородки сантехническая (влагостойкая) с дверями и необходимой фурнитурой
- 201 — Номер помещения по экспликации
- 0,000 — Отметка уровня пола этажа
- E30/E130/EW30 — Маркировка огнестойкости заменяемых дверей, окон, перегородок;

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отливы окон монтировать без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, швы примыкания между отливом и оконными откосами заделать фасадным полиуретановым герметиком, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
4. Шахты предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЭОМ), оборудуется лючками для обслуживания.

±0.000=156.92

						16-25/Г-П-ТЭК	
Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Разраб.		Новгородская			2024.05		
ГИП		Липовская			2024.05	Архитектурно-планировочные решения	Стадия: П; Лист: 43; Листов: 50
Н. контр.		Гудорева			2024.05	План технического этажа. М 1:100	АЗУРИТ
ГИП		Мокрова			2024.05		

ФОРМАТ А0

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Copyright

Формат: 841x1189

План подвала

Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
001	ИТП	66.06	Д
002	Венткамера с форкамерой	71.36	В3
004	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	31.10	Д
005	Венткамера	28.40	В3
006	Венткамера	198.07	В3
007	Венткамера	138.94	В3
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	974.84	В3
009	Венткамера	64.68	В3
010	Венткамера	64.96	В3
011	Защитное помещение гражданской обороны	249.34	
012	Коридор	50.95	
013	Санузел женский	10.88	
014	Санузел мужской	4.45	
015	Коридор	51.08	
016	Узел ввода электрических сетей	2.70	В4
017	Коридор	39.60	
	Всего	2047.4	

Условные обозначения:

- В1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода
- В1.1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода для пищеблока
- Т3 — Сеть горячего водоснабжения (подающая)
- Т4 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная)
- Т3.1 — Сеть горячего водоснабжения (подающая) для пищеблока
- Т4.1 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная) для пищеблока

						16-25/Г-ЛТ-ТЗК
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Воронова			2024.06.03	Система водоснабжения
ГИП		Липовская			2024.06.03	
Н. контр.					2024.06.03	План подвала с сетями В1, В1.1, Т3, Т3.1, Т4, Т4.1
Гип		Маркова			2024.06.03	

Стадия	Лист	Листов
П	44	50

АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Согласовано | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат: 841x1189

План 1 этажа

Экспликация помещений 1-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
101	Тамбур	35.02	
102	Коридор с рекреацией	237.54	
103	Санузел для МГН	5.23	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25.91	
106	Санузел для девочек (начальная школа)	23.25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97.54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35.25	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	57.49	
110	Лестничная клетка (Л1)	24.50	
111	Коридор	77.66	
112	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12.44	
113	Санузел для персонала	2.78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	60.20	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.33	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.22	
118	ПУИ	2.78	В4
119	Санузел для девочек (начальная школа)	12.44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	95.10	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	23.43	
123	Гардеробная комната (для учителей)	9.86	
124	Помещение связи	9.47	В4
125	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21.33	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57.26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53.71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.81	
130	Коридор с рекреацией	117.57	
131	Лестничная клетка Тип Н2	27.18	
132	Вестибюль	42.02	
133	Электрощитовая	16.24	В3
134	Место для приспособления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	3.76	В4
134.1	Тупелет необложка	4.31	
135	Кабинет врача	27.00	
136	Процедурный (прививочный) кабинет	20.88	
137	Коридор	26.06	
138	Комната инструктора	12.07	
138.1	Санузел с душем	7.03	
139	ПУИ	6.79	В4
140	Санузел для персонала	3.27	
141	Помещение связи	12.01	В3
142	Помещение для персонала	11.87	
142.1	Санузел для персонала	2.01	
142.2	Душевая	2.29	
143	ПУИ	4.85	В4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6.01	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6.92	В4
146	Загрузочный цех	7.45	В4
147	Коридор	28.66	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26.78	В3
148	Кладовая сухих продуктов	10.81	В3
149	Доготовочный цех	15.76	В3
150	Горячий цех	39.25	В3
151	Моечная для кухонной посуды	9.75	Д
152	Моечная для столовой посуды	34.78	Д
152.1	Предмоечная	5.48	Д
153	Холодный цех	15.96	В3
154	Обеденный зал	178.91	
155	Раздевальная	11.10	
156	Санузел	2.16	
157	Санузел	2.10	
158	Душевые	4.15	
159	Душевые	4.16	
160	Санузел для мальчиков	8.71	
161	Санузел для девочек	9.76	
162	Раздевальная	17.10	
163	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
164	Техническое помещение	4.16	В4
165	Снарядная	21.21	В3
166	ПУИ	4.38	В4
167	Универсальный спортивный зал	230.82	
168	Лестничная клетка (Л1)	25.50	
169	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	281.24	
171	Тех. помещение	3.93	В4
172	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
172.1	Тамбур	4.48	
173	Электрощитовая	17.34	В3
	Всего	2667.3	

+3.000=156.93

					16-25/Г-П-ТЭК
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Воронова			2024.06.02
ГИП		Липовская			2024.06.02
Н. контр.		Губарева			2024.06.02
ГИП		Маркова			2024.06.02

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Система водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	45	50

План 1 этажа с сетями В1, В1.1, Т3, Т3.1, Т4, Т4.1

АЗУРИТ

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Соколиное

ФОРМАТ А0

Формат: А41х1189

План 2 этажа



Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка Тип Н2	28.82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.70	
203	ПУИ	2.78	В4
204	Санузел для девочек (начальная школа)	12.33	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60.45	
208	Санузел для персонала	2.79	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12.44	
210	Лестничная клетка (Л1)	27.05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36.51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания тип1	97.02	В3
214	Санузел для девочек (начальная школа)	23.25	
215	Тамбур	5.46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32.35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245.43	
218	Коридор	25.20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33.78	
220	Помещение связи	8.75	В4
221	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21.45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18.97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19.22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54.17	
225	Кладовая инвентаря творческой мастерской	17.75	В3
226	Творческая мастерская	54.82	В3
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34.58	
227	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	272.39	
228	Кроссовая	10.72	В3
229	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
229.1	Тамбур	4.48	
230	Тех. помещение	3.93	В4
231	Артистическая	14.35	
232	Кладовая инвентаря	16.65	В3
233	Кладовая кабинета материальной технологии	23.55	В3
234	Кабинет материальной технологии тип 2	86.25	В3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44.43	
236	Кабинет материальной технологии тип 1	102.78	В3
237	ПУИ	3.24	В4
238	Санузел для персонала	2.65	
239	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	20.97	
240	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25.85	
241	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
242	Лестничная клетка (Л1)	25.50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	268.00	
244	Коридор	78.72	
245	Коридор	77.66	
246	Административный кабинет	18.87	
	Всего	2245.3	

Условные обозначения:

- В1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода
- В1.1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода для пищеблока
- Т3 — Сеть горячего водоснабжения (подающая)
- Т4 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная)
- Т3.1 — Сеть горячего водоснабжения (подающая) для пищеблока
- Т4.1 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная) для пищеблока

(+0.000=156.92)

						16-25/Г-П-ТЗК	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва., ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Разраб.		Воронова			2024.06.03		
ГИП		Липаткова			2024.06.03	Система водоснабжения	Стадия: П; Лист: 46; Листов: 50
Н. контр.		Губарева			2024.06.03	План 2 этажа с сетями В1, В1.1, Т3, Т3.1, Т4, Т4.1	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			2024.06.03		

ФОРМАТ А0

Согласовано | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Формат: 841x1189

План 3 этажа



Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка Тип Н2	28.82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
303	ПУИ	2.78	В4
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
306	Кабинет математики	58.55	
307	Кабинет математики	60.45	
308	Санузел для персонала	2.75	
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.44	
310	Лестничная клетка (Л1)	27.05	
311	Кабинет географии	55.07	
312	Универсальный учебный кабинет	56.05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16.76	
314	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	61.36	
315	Лаборантская кабинета физики	18.02	В3
316	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23.25	
317	подсобное помещение	6.64	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
320	Коридор с рекреацией	244.13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33.78	
322	Помещение связи	8.75	В4
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.73	
324	Лаборантская кабинета биологии	15.93	В3
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология + ОБЗР	77.78	
326	Универсальный учебный кабинет	53.07	
327	Кабинет истории тип 1	54.86	
328	Кроссфэя	10.72	В3
329	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
329.1	Тамбур	4.48	
330	Тех. помещение	3.93	В4
331	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореографии)	125.19	
332	Раздевальная	14.45	
333	Раздевальная	17.63	
334	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	152.15	
335	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение закрытый фонд) и выдача книг)	41.95	В3
336	ПУИ	4.44	В4
337	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	8.84	
338	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	10.97	
339	Санузел для персонала	5.40	
340	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
340.1	Тамбур	2.20	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	71.92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	39.84	В3
343	Помещение музея	43.49	
344	Лестничная клетка (Л1)	25.50	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	195.20	
346	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	168.80	
347	Коридор	78.72	
348	Коридор	77.66	
	Всего	2246.3	

Условные обозначения:

- В1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода
- В1.1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода для пищеблока
- Т3 — Сеть горячего водоснабжения (подающая)
- Т4 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная)
- Т3.1 — Сеть горячего водоснабжения (подающая) для пищеблока
- Т4.1 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная) для пищеблока

±0,000=156.90

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ТЗК	
Разраб.		Фарнова			2024.04.02	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
ГИП		Липовская			2024.04.02	Система водоснабжения	Стадия: П; Лист: 47; Листов: 50
Н. контр.		Губарева			2024.04.02	План 3 этажа с сетями В1, В1.1, Т3, Т3.1, Т4, Т4.1	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			2024.04.02		

ФОРМАТ А0

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат: 841x1189

План 4 этажа



Формат 300x845

Согласовано

Взам. инв N

Подп. и дата

Инв. N подл.


341 Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)
Питьевой фонтанчик
Ст. В1-12 ø32
338 ПУИ
339 Санузел для персонала
337 Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)
Ст. В1-9 ø32
Питьевой фонтанчик
полив. кран ø25
336 Санузел для девочек (основная и старшая школа)
Ст. В1-9 ø32
335 Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)
полив. кран ø25
334 Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)
полив. кран ø25
333 Кабинет материально-технологии тип 1
332 Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)
Питьевой фонтанчик
331 ПУИ
330 Санузел для персонала
329 Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)
Ст. В1-5 ø20
3.950 ø20
328 Учебный кабинет (начальная школа)
0.000 ø20
327 ПУИ
326 Санузел для персонала
Ст. В1-10 ø20
325 Санузел
Ст. В1-11 ø20
324 Санузел
Ст. В1-11 ø20
323 Душевая
322 Душевая
321 Санузел для девочек
320 Санузел для мальчиков
Питьевой фонтанчик
319 Дезинфекция
318 Гаражный цех
317 Хозяйственный цех
Ст. В1-3 ø15
316 Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)
Ст. В1-5 ø25
315 Уборочная для хранения посуды
314 Моечная для столовой посуды
313 Санузел персонала
Ст. В1-7 ø20
312 Душевая
311 ПУИ
310 Помещение для временного хранения пищевых отходов
309 Кладовая с моечной оборотной тары
Ст. В1-7 ø32
308 Санузел с душем
Ст. В1-3 ø15
307 ПУИ
306 Санузел персонала
Питьевой фонтанчик
305 Преддверный (приёмочный) кабинет
Ст. В1-5 ø20
304 Группа наблюдения
303 Пункт приготовления дезинфицирующих растворов
309 Учебный кабинет (начальная школа)
308 Учебный кабинет (начальная школа)
Ст. В1-5 ø20
3.950 ø20
0.000 ø20
-2.550 ø20
420 Кабинет истории Тип 1
Ст. В1-7 ø20
Питьевой фонтанчик
11.950 ø20
419 Коридор с рекреацией
Ст. В1-3 ø15
полив. кран ø15
418 Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)
Ст. В1-9 ø25
417 Санузел для девочек (основная и старшая школа)
Ст. В1-9 ø25
416 ПУИ
415 Коридор с рекреацией
Ст. В1-3 ø15
Питьевой фонтанчик
414 Учебный кабинет для изучения естественных наук
Ст. В1-12 ø20
413 Лаборантская кабинета биологии
412 Учебный кабинет для изучения естествознания биология + ОБЗР
Ст. В1-7 ø20
3.950 ø20
411 Коридор
Ст. В1-3 ø15
полив. кран ø15
410 Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)
409 Санузел для девочек (основная и старшая школа)
408 ПУИ
407 Коридор с рекреацией
Ст. В1-3 ø15
Питьевой фонтанчик
406 Санузел для мальчиков (начальная школа)
Ст. В1-9 ø20
405 Санузел для персонала
404 Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)
Ст. В1-20 ø25
полив. кран ø15
403 Лаборантская кабинета физики
402 Учебный кабинет для изучения естественных наук физика
401 Лаборантская-ассистентский комплекс для изучения естествознания тип1
400 Учебный кабинет (начальная школа)
399 Санузел для мальчиков (начальная школа)
398 Санузел для персонала
397 Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)
Ст. В1-20 ø25
полив. кран ø15
396 Учебный кабинет (начальная школа)
395 Санузел для девочек (начальная школа)
394 ПУИ
393 Коридор с рекреацией (начальная школа)
392 Учебный кабинет (начальная школа)
391 Учебный кабинет (начальная школа)
390 Учебный кабинет (начальная школа)
389 Санузел для мальчиков (начальная школа)
388 Санузел для персонала
387 Санузел для девочек (начальная школа)
386 Санузел для МГН
385 Санузел для мальчиков (начальная школа)
384 Санузел для персонала
383 Учебный кабинет (начальная школа)
382 Санузел для девочек (начальная школа)
381 Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)
Ст. В1-15 ø25
380 Санузел женский
379 Санузел мужской
ø32
ø100
ø25
ø150
ø20
Ввод В1 ø100
Водомерный узел
Ввод В1 ø100
Резервуар бытовых сточ. вод
Грязевик пескоотделитель
Ввод В1 ø100
Ввод В1 ø100
Ввод В1 ø100

Формат: 300x845



						16-25/Г-П-ТЭК	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата		
Разраб.		Воронова			2026.06.02	Система водоснабжения	Стадия: П; Лист: 50; Листов: 50
ГАП		Липавская			2026.06.02		
Н. контр.		Губарева			2026.06.02	Аксонометрическая схема ГВС	АЗУРИТ
ГИП		Маркова			2026.06.02		

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

ФОРМАТ А1

ПОВЕРОЧНЫЕ РАСЧЁТЫ

Расчет физического износа здания

по адресу: Соколиной горы 5я 14

выполнен согласно ВСН 53-86(р) (применит ельно)

Наименование элемента здания	Удельные веса укрупненных конструктивных элементов,%	Удельные веса каждого элемента,%	Расчетный удельный вес элемента,%	Физический износ элементов здания,% по результатам оценки	средневзвешенное значение износа
1.Фундаменты	7	7	7	20	1,8
2.Стены	29	80	23	30	7,0
3.Перегородки		20	6	30	1,7
4.Перекрытия	19		19	30	5,7
5.Крыша	6	40	2,40	30	0,7
6.Кровля		60	3,60	60	2,2
7.Полы	8	8	8	40	3,2
8.Окна	10	56	6	20	1,1
9.Двери		44	4	50	2,2
10.Отделочные работы	4	4	4	65	2,6
11.Сантех. и электрика	12	12	12	65	7,8
12.Прочие: лестницы	5	100	5	20	1,0
балконы лоджии			0	0	0,0
остальное		45	2	65	1,5
ИТОГО:	100		102,25		41

Вывод: физический износ здания составляет 41**%.**

Оценка технического состояния здания – неудовлетворительное.

Результаты поверочных расчетов

Сбор внешней нагрузки на перекрытия					
Наименование	Толщина, мм	Масса ед. объема(кг/м3)/площади (кг/м2)	Нормативная нагрузка на перекрытие, кг/м2	Коэфф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка на перекрытие, кг/м2
Кровля					
Гидроизоляционное покрытие	15	4,5	13,5	1,3	17,55
Цем. песчаная стяжка	120	1800	216	1,3	280,8
Керамзитовый гравий	380	800	304	1,3	395,2
Плита перекрытия	200	2500	500	1,1	550
Итого					1243,55
Перекрытие технического этажа					
Цем. песчаная стяжка	130	1800	234	1,3	304,2
Минеральная вата	50	150	7,5	1,3	9,75
Гидроизоляционное покрытие	5	4,5	4,5	1,3	5,85
Плита перекрытия	200	2500	500	1,1	550
Итого					869,8
Перекрытие 4 этажа					
Керамическая плитка	7	25	25	1,3	32,5
Плиточный клей	10	1800	18	1,3	23,4
Цем. песчаная стяжка	70	1800	126	1,3	163,8
Плита перекрытия	200	2500	500	1,1	550
Итого					769,7
Перекрытие 3 этажа					
Керамическая плитка	7	25	25	1,3	32,5
Плиточный клей	3	1800	5,4	1,3	7,02
Цем. песчаная стяжка	65	1800	117	1,3	152,1
Плита перекрытия	200	2500	500	1,1	550
Итого					741,62
Перекрытие 2 этажа					
Керамическая плитка	7	25	25	1,3	32,5
Плиточный клей	3	1800	5,4	1,3	7,02
Цем. песчаная стяжка	80	1800	144	1,3	187,2
Плита перекрытия	200	2500	500	1,1	550
Итого					776,72
Перекрытие 2 этажа					
Керамическая плитка	7	25	25	1,3	32,5
Плиточный клей	3	1800	5,4	1,3	7,02
Цем. песчаная стяжка	80	1800	144	1,3	187,2
Плита перекрытия	200	2500	500	1,1	550
Итого					776,72
Перекрытие 1 этажа					
Керамическая плитка	7	25	25	1,3	32,5
Плиточный клей	3	1800	5,4	1,3	7,02
Цем. песчаная стяжка	75	1800	135	1,3	175,5
Плита перекрытия	200	2500	500	1,1	550
Итого					765,02

Расчет снеговой нагрузки выполнен по СП 20.13330.2016 с изменениями №1-3

Параметр	Значение	Единицы измерения
Местность		
Нормативное значение снеговой нагрузки	0,148	Т/м^2
Тип местности	В - Городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м	
Средняя температура января	-10	°С
Здание		
Высота здания H	19,8	м
Ширина здания B	74,855	м
h	1,663	м
a	2,5	град
L	76,195	м
Неутепленная конструкция с повышенным тепловыделением	Нет	
Коэффициент надежности по нагрузке g_f	1,4	



Единицы измерения : Т/м^2
Расчетное значение (II предельное состояние)
Расчетное значение (I предельное состояние)
Пониженное нормативное

Внешняя эксплуатационная нагрузка на перекрытия согласно требований таблицы 8.3 СП 20.1333.2016 составляет 150 кг/м2 нормативной нагрузки и 195 кг/м2 расчетной нагрузки при коэффициенте надежности 1,3.

Поверочный расчет балок перекрытия технического этажа

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018 с изменениями №1,2

Коэффициент надежности по ответственности $g_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1

Конструктивное решение



Сечение



b = 305 мм
h = 800 мм
b_1 = 2400 мм
h_1 = 200 мм
a_1 = 30 мм
a_2 = 30 мм



Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A400	1
Поперечная	A240	1

Заданное армирование

Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
1	8,45	S_1 - 3Ж28 S_2 - 12Ж12, второй ряд 12Ж12 (Расстояние в свету между рядами 100 мм) Поперечная арматура вдоль оси Z 2Ж12, шаг поперечной арматуры 120 мм	

Бетон
Вид бетона: Тяжелый
Класс бетона: B25
Удельный вес бетона 2,5 Т/м^3

Коэффициенты условий работы бетона		
g_{b1}	учет нагрузок длительного действия	0,9
g_{b2}	учет характера разрушения	1
g_{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
g_{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Трещиностойкость
Ограниченная ширина раскрытия трещин
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры
Допустимая ширина раскрытия трещин:
Непродолжительное раскрытие 0,4 мм
Продолжительное раскрытие 0,3 мм

Загружение 1 - постоянное

	Тип нагрузки	Величина		Коэффициент включения собственного веса
	длина = 8,45 м			
		6,839	Т/м	

Загружение 1 - постоянное
Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1
Коэффициент длительной части: 1



Загружение 2 - снеговое

	Тип нагрузки	Величина	Коэффициент включения собственного веса
	длина = 8,45 м		

		1,117	Т/м	

Загружение 2 - снеговое
Коэффициент надежности по нагрузке: 1,4
Коэффициент длительной части: 1







Загружение 3 - постоянное

	Тип нагрузки	Величина		Коэффициент включения собственного веса
		1,657	Т/м	1,1

Загружение 3 - постоянное
Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1
Коэффициент длительной части: 1







Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок





Максимальный изгибающий момент	Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок	
	
Минимальный изгибающий момент	Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту

Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок	
	
Максимальная перерезывающая сила	Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок	
	
Минимальная перерезывающая сила	Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок	
	
Максимальный изгибающий момент	Перерезывающая сила, соответствующая максимальному изгибающему моменту

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	16-25/Г-П-ТЗК	Лист 85

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок	
	
Минимальный изгибающий момент	Перерезывающая сила, соответствующая минимальному изгибающему моменту

Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок	
	
Максимальная перерезывающая сила	Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок	
	
Минимальная перерезывающая сила	Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

	Опорные реакции			
	Момент в опоре 1	**Сила в опоре 1**	**Сила в опоре 2**	**Момент в опоре 2**
	Т*м	**Т**	**Т**	**Т*м**
по критерию M_{max}	-51,542	36,598	36,598	-51,542
по критерию M_{min}	-58,189	41,317	41,317	-58,189
по критерию Q_{max}	-58,189	41,317	36,598	-51,542
по критерию Q_{min}	-51,542	36,598	41,317	-58,189

Результаты расчета			
Участок	**Коэффициент использования**	**Проверка**	**Проверено по СП**
1	0,929	Прочность по предельному моменту сечения	
	0,367	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20-8.1.30
	0,084	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20-8.1.30
	0,951	Ширина раскрытия трещин (кратковременная)	пп. 8.2.15, 8.2.16, 8.2.6
	0,973	Ширина раскрытия трещин (длительная)	пп. 8.2.6, 8.2.15, 8.2.16
	0,475	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	пп. 8.1.32, 8.1.34
	0,908	Прочность по наклонному сечению	пп. 8.1.33, 8.1.34

Эпюра материалов по изгибающему моменту



Поверочный расчет колонн каркаса в пределах подвала

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018 с изменениями №1,2

Коэффициент надежности по ответственности $g_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1

Длина элемента 2,8 м
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7
Случайный эксцентриситет по Z 30 мм
Случайный эксцентриситет по Y 30 мм
Конструкция статически неопределимая
Предельная гибкость - 120

Сечение



b = 400 мм
h = 400 мм
a_1 = 30 мм
a_2 = 30 мм





Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A400	1
Поперечная	A240	1

Бетон
Вид бетона: Тяжелый
Класс бетона: B25
Удельный вес бетона 2,5 Т/м^3

Коэффициенты условий работы бетона		
g_{b1}	учет нагрузок длительного действия	0,9
g_{b2}	учет характера разрушения	1
g_{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
g_{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Трещиностойкость
Ограниченная ширина раскрытия трещин
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры
Допустимая ширина раскрытия трещин:
Непродолжительное раскрытие 0,4 мм
Продолжительное раскрытие 0,3 мм

Схема участков



Заданное армирование

Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
1	2,8	S_1 - 2Ж25 + 1Ж12 S_2 - 2Ж25 + 1Ж12 S_3 - 1Ж12 Поперечная арматура 2Ж8, шаг попереч-ной арматуры 300 мм	

Нагрузки



Загружение 1

Тип: **постоянное** **Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1** **Коэффициент длительной части: 1**			
N	214 Т	**T**	0 Т*м
M_{y1}	0 Т*м	M_{z1}	0 Т*м
Q_{z1}	0 Т	Q_{y1}	0 Т
M_{y2}	0 Т*м	M_{z2}	0 Т*м
Q_{z2}	0 Т	Q_{y2}	0 Т
q_z	0 Т/м	q_y	0 Т/м

Загружение 2

Тип: **временное кратковременное** **Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1** **Коэффициент длительной части: 1**			
N	28,08 Т	**T**	0 Т*м
M_{y1}	0 Т*м	M_{z1}	0 Т*м
Q_{z1}	0 Т	Q_{y1}	0 Т
M_{y2}	0 Т*м	M_{z2}	0 Т*м
Q_{z2}	0 Т	Q_{y2}	0 Т
q_z	0 Т/м	q_y	0 Т/м

Загружение 3

Тип: **снеговое** **Коэффициент надежности по нагрузке: 1,4** **Коэффициент длительной части: 1** **Учтен собственный вес** Коэффициент включения собственного веса: 1,1			
N	7,308 Т	**T**	0 Т*м
M_{y1}	0 Т*м	M_{z1}	0 Т*м
Q_{z1}	0 Т	Q_{y1}	0 Т
M_{y2}	0 Т*м	M_{z2}	0 Т*м
Q_{z2}	0 Т	Q_{y2}	0 Т
q_z	0 Т/м	q_y	0 Т/м

Результаты расчета			
Участок	**Коэффициент использования**	**Проверка**	**Проверено по СП**
1	0,78	Прочность по предельной продольной силе сечения	
	0,86	Прочность по предельному моменту сечения	
	0,91	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20-8.1.30
	0,001	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20-8.1.30
	0,052	Продольная сила при учете прогиба при гибкости L0/i>14	пп. 8.1.15, 7.1.11
	0,141	Предельная гибкость в плоскости XoY	п. 10.2.2
	0,141	Предельная гибкость в плоскости XoZ	п. 10.2.2

Поверочный расчет простенка 1 этажа

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018 с изменениями №1,2

Коэффициент надежности по ответственности $g_n = 1$

Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1

Длина элемента 3,5 м
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7
Случайный эксцентриситет по Z 30 мм
Случайный эксцентриситет по Y 30 мм
Конструкция статически неопределимая
Предельная гибкость - 120

Сечение





b = 1510 мм
h = 300 мм
a_1 = 30 мм
a_2 = 30 мм



Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A400	1
Поперечная	A240	1

Бетон
Вид бетона: Тяжелый
Класс бетона: B25
Удельный вес бетона 2,5 Т/м^3

Коэффициенты условий работы бетона		
g_{b1}	учет нагрузок длительного действия	0,9
g_{b2}	учет характера разрушения	1
g_{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
g_{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

Трещиностойкость
Ограниченная ширина раскрытия трещин
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры
Допустимая ширина раскрытия трещин:

Непродолжительное раскрытие 0,4 мм
Продолжительное раскрытие 0,3 мм

Схема участков



Заданное армирование

Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
1	3,5	S_1 - 7Ж12 S_2 - 7Ж12 Поперечная арматура 2Ж8, шаг поперечной арматуры 300 мм	

Нагрузки



Загружение 1

Тип: **постоянное** **Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1** **Коэффициент длительной части: 1**			
N	53,5 Т	**T**	0 Т*м
M_{y1}	0 Т*м	**M_{z1}**	0 Т*м
Q_{z1}	0 Т	**Q_{y1}**	0 Т
M_{y2}	0 Т*м	**M_{z2}**	0 Т*м
Q_{z2}	0 Т	**Q_{y2}**	0 Т
q_z	0 Т/м	**q_y**	0 Т/м

Загружение 2

Тип: **временное кратковременное** **Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1** **Коэффициент длительной части: 1**			
N	7,02 Т	**T**	0 Т*м
M_{y1}	0 Т*м	**M_{z1}**	0 Т*м
Q_{z1}	0 Т	**Q_{y1}**	0 Т
M_{y2}	0 Т*м	**M_{z2}**	0 Т*м
Q_{z2}	0 Т	**Q_{y2}**	0 Т
q_z	0 Т/м	**q_y**	0 Т/м

Загружение 3

Тип: **снеговое** **Коэффициент надежности по нагрузке: 1,4** **Коэффициент длительной части: 1** **Учтен собственный вес** Коэффициент включения собственного веса: 1,1			
N	1,827 Т	**T**	0 Т*м
M_{y1}	0 Т*м	**M_{z1}**	0 Т*м
Q_{z1}	0 Т	**Q_{y1}**	0 Т
M_{y2}	0 Т*м	**M_{z2}**	0 Т*м
Q_{z2}	0 Т	**Q_{y2}**	0 Т
q_z	0 Т/м	**q_y**	0 Т/м

Результаты расчета			
Участок	**Коэффициент использования**	**Проверка**	**Проверено по СП**
1	0,091	Прочность по предельной продольной силе сечения	
	0,118	Прочность по предельному моменту сечения	
	0,061	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20-8.1.30
	0,02	Продольная сила при учете прогиба при гибкости L0/i>14	пп. 8.1.15, 7.1.11
	0,047	Предельная гибкость в плоскости XoY	п. 10.2.2
	0,236	Предельная гибкость в плоскости XoZ	п. 10.2.2

Отчет сформирован **2026.06.17 12:05:15 (UTC+03:00)** программой **АРБАТ (64-бит).**

ПРОТОКОЛЫ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Контроль прочности материалов строительных конструкций

Общая характеристика используемых методов.

Инструментальные исследования прочности проводились для следующих конструкций здания:

- плиты покрытия;
- кирпичная кладка несущих стен.

Исследования прочности произведены с использованием метода ударного импульса прибором ОНИКС 2.5 с использованием встроенных в ПО приборов тарировочных зависимостей между истинной прочностью материала и результатами измерений.

Общая характеристика метода ударного импульса.

Измеритель прочности ударно-импульсный ОНИКС-2.5 (далее – прибор) предназначен для определения прочности цементных бетонов, растворов и других композиционных материалов методом ударного импульса при технологическом контроле изделий и конструкций, обследовании зданий и сооружений, на стройплощадках и гидротехнических сооружениях.

Прибор может применяться для определения прочности кирпича, твердости, однородности, плотности и пластичности различных композиционных материалов.

ОНИКС-2.5 – прибор с двухпараметрическим измерением прочности по ударному импульсу и отскоку в диапазоне от 1 до 100 МПа, визуализацией формы сигналов и возможностью выполнения анализа по дополнительным критериям: временным, интегральным, спектральным и т.п.

Прибор соответствует обыкновенному исполнению изделий третьего порядка по ГОСТ Р 52931-08.

Универсальный измеритель прочности строительных материалов «ОНИКС-2.5» предназначен для оперативного определения прочности строительных материалов на сжатие неразрушающим, ударно-импульсным методом (по ГОСТ 22690-2015 и ГОСТ 18105-2018) при технологическом контроле качества, обследовании зданий, сооружений и конструкций. Применим для определения твердости, однородности, плотности и пластичности различных материалов. Прибор «ОНИКС-2.5» состоит из датчика-склерометра, пикового детектора, сигнального микроконтроллера, матричного жидкокристаллического дисплея и клавиатуры.

В приборе реализован двухпараметрический метод измерения (ударный импульс + отскок), повышающий достоверность результатов, есть режим хранения и просмотра массива единичных результатов для дополнительной компьютерной обработки, графическая форма отображения результатов и возможность пользователю с помощью компьютера ввести собственные градуировочные зависимости. Диапазон измерения выбирается оператором через меню. Принцип работы прибора заключается в обработке импульсной переходной функции электриче-

ского сигнала. Сигнал возникает в чувствительном элементе при ударе о строительный материал с его преобразованием посредством микроконтроллера в значение прочности по формуле:

$$Rб=a0+a1*H,$$

где a0, a1- поправочные коэффициенты для прибора.

Рисунок 1. Внешний вид прибора «Оникс-2.5»

Порядок подготовки объекта и проведение испытаний методом ударного импульса.

Испытания проводят в следующей последовательности:

- прибор располагают так, чтобы усилие прикладывалось перпендикулярно к испытываемой поверхности в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора;

- положение прибора при испытании конструкции относительно горизонтали рекомендуется принимать таким же, как при испытании при установлении градуировочной зависимости; при другом положении необходимо вносить поправку на показания в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора;

- фиксируют значение косвенной характеристики в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора;

- в связи с тем, что проведение эталонных испытаний для построения градуировочной зависимости для плит перекрытий технически невозможно, для определения прочности бетона используются интегрированные в память прибора градуировочные зависимости для тяжелого бетона.

Результаты определения прочностных характеристик материалов

Сводная таблица результатов определения прочностных характеристик материалов

Объект	№ исп.	Тип конструкции	Материал	Показания прибора		Среднее значение прочности		Марка/класс материала
г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 14	1.	Несущая стена	Бетон	32,4	МПа	32,5	МПа	В25
	2.	Несущая стена	Бетон	31,6	МПа			
	3.	Несущая стена	Бетон	31,8	МПа			
	4.	Несущая стена	Бетон	33,0	МПа			
	5.	Несущая стена	Бетон	32,5	МПа			
	6.	Несущая стена	Бетон	31,4	МПа			
	7.	Несущая стена	Бетон	32,0	МПа			
	8.	Несущая стена	Бетон	33,8	МПа			
	9.	Несущая стена	Бетон	31,2	МПа			
	10.	Несущая стена	Бетон	31,4	МПа			
	11.	Плита перекрытия	Бетон	32,8	МПа	32,4	МПа	В25
	12.	Плита перекрытия	Бетон	33,5	МПа			
	13.	Плита перекрытия	Бетон	31,9	МПа			
	14.	Плита перекрытия	Бетон	33,2	МПа			
	15.	Плита перекрытия	Бетон	31,3	МПа			
	16.	Плита перекрытия	Бетон	32,0	МПа			
	17.	Плита перекрытия	Бетон	31,0	МПа			
	18.	Плита перекрытия	Бетон	32,4	МПа			
	19.	Плита перекрытия	Бетон	35,0	МПа			
	20.	Плита перекрытия	Бетон	31,2	МПа			

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 Ведомость дефектов строительных конструкций и инженерных систем

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

№ п/п	Описание дефекта конструкций	№ фото	Причина образования дефектов	Рекомендации по устранению	Объем дефекта	
					Знач.	Ед.изм.
1	2	3	4	5	6	7
Наружные и внутренние стены и перегородки						
1.	Трещина в монолитной железобетонной стене шириной раскрытия до 0,3 мм	5, 14, 17-19, 21-25, 29, 31, 36, 40-42, 46, 51, 135, 155, 161-166, 168-169	• Стабилизированные осадки фундаментов в ходе эксплуатации здания	Выполнить заделку трещин специализированными ремонтными составами.	м.п.	92
2.	Некачественно выполненный вертикальный шов бетонирования на участке монолитной железобетонной стены	156, 159	• Некачественное производство СМР	Удалить ослабленные участки бетона. Поверхность очистить и обеспылить. Восстановить целостность конструкций с применением специализированных ремонтных составов.	м3	0.5
3.	Трещина в кирпичной кладке стены шириной раскрытия до 0.3 мм	143-147, 152, 153	• Стабилизированные осадки фундаментов в ходе эксплуатации здания	Выполнить заделку трещин специализированными ремонтными составами.	м.п.	21
4.	Трещина в перегородке	148, 150, 157-158, 177-185	• Некачественное производство СМР • Стабилизированные осадки фундаментов в ходе эксплуатации здания	Выполнить заделку трещин специализированными ремонтными составами. Предусмотреть наличие упругих прокладок между конструкциями перекрытий и перегородками.	м.п.	70
5.	Следы протечек, разрушение отделочных покрытий стен, перегородок, потолков	7, 9-13, 26-28, 33-34, 167	• Нарушение гидроизоляции кровли • Протечки инженерных коммуникаций в ходе эксплуатации здания	Выполнить замену внутренних отделочных покрытий. Предусмотреть обработку конструкций антисептическими составами. Выполнить замену кровли.	м2	45
6.	Трещина на сопряжении конструкций из различных материалов	35, 43-44	• Некачественное производство СМР •	Выполнить замену отделочных покрытий.	м.п.	3
7.	Деструкция кирпичной кладки надстройки	50	• Атмосферное воздействие	Выполнить вычинку кирпичной кладки на поврежденном участке.	м3	0,2

Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв. № подл.

	выхода на кровлю на глубину до 50 мм		• Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.			
8.	Физический износ, трещины в штукатурно-окрасочном слое фасадов (повсеместно)	2, 51, 53, 55, 58, 61-62, 113	• Естественный физический износ • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.	Выполнить замену отделочных покрытий фасадов.	м2	405
9.	Следы воздействия влаги, разрушение отделочных покрытий стен подвала	125, 130, 132-134, 136-137, 140-141	• Нарушение гидроизоляции подземной части конструкций основного здания	Выполнить восстановление гидроизоляции подземной части конструкций основного здания. В рамках замены отделочных покрытий предусмотреть обработку конструкций антисептическими составами.	м2	60
10.	Физических износ деревянных оконных переплетов, разрушение отделочных покрытий, механические повреждения.	52	• Естественный физический износ • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.	Выполнить замену оконных заполнений.	шт	60
11.	Следы воздействия влаги, разрушение отделочных покрытий фасадов	60	• Атмосферное воздействие • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.	Выполнить замену отделочных покрытий фасадов.	м2	25
12.	Физический износ, трещины, разрушение отделочных покрытий стен и перегородок (повсеместно)	123	• Естественный физический износ • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.	Выполнить замену внутренних отделочных покрытий.	м2	45
13.	Трещины в облицовочной плитке цокольной части фасадов и конструкций входных групп, механические повреждения, отсутствие фрагментов плитки	63, 91-93, 97, 102-103, 106, 108, 114, 118, 119, 122	• Механические повреждения в ходе эксплуатации • Неоконченные СМР	Выполнить замену/восстановление облицовочных покрытий конструкций входных групп и цокольной части фасадов.	м2	70

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

14.	Механические повреждения стального фартука цокольной части фасадов	63	• Механические повреждения в ходе эксплуатации	Выполнить замену отделочных покрытий фасадов.	м2	1
15.	Биопоражение фасадов в цокольной части и на участках козырьков	64, 69-70, 71, 73, 74	• Атмосферное воздействие	В рамках замены отделочных покрытий фасадов предусмотреть обработку конструкций наружных стен антисептическими составами.	м2	15
16.	Поверхностная коррозия оконных отливов	ф. 68	• Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.	Выполнить замену оконных отливов.	м2	5
17.	Разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия, механические повреждения, нарушение работоспособности запорных механизмов металлических дверей входа в подвал, внутренних дверей подвала и дверей наружных входных групп	ф.87, 96, 99, 129	• Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.	Выполнить замену внутренних дверей здания.	шт.	10
18.	Физических износ деревянных дверных полотен и коробок, разрушение отделочных покрытий, механические повреждения.	ф. 149, 170-175	• Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.	Выполнить замену внутренних дверных заполнений.	шт	25
			Внутренние лестницы			
19.	Разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия стальных балок лестничных площадок и косоуров лестниц спусков в подвал	124	• Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов.	Выполнить очистку конструкций от продуктов коррозии, обработать антикоррозионными составами. Выполнить восстановление лакокрасочного покрытия.	м2	5

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

20.	Сколы бетона ступеней	151	• Механические повреждения в ходе эксплуатации	Восстановить целостность конструкций с применением специализированных ремонтных составов.	м2	2
Приямки, входные группы, наружные лестницы, прилегающая территория						
21.	Провалы и трещины в отмостке, прорастание растительности, наличие контруклонов	Ф. 54, 56, 59, 65, 67, 71-72, 98, 121	• Естественный износ строительных материалов	Выполнить замену отмостки по периметру строения.	м2	50
22.	Отсутствие фрагмента отмостки	101	• Некачественное выполнение СМР	Восстановить недостающий участок в рамках выполнения работ по замене отмостки по периметру строения.	м2	10
23.	Разрушение штукатурно-окрасочного слоя приямков и спусков в подвал, следы воздействия влаги, биопоражение. Деструкция кирпичной кладки стенок приямков	66, 81-82, 88-90, 100, 110	• Атмосферное воздействие • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить вычинку кирпичной кладки на поврежденных участках. Выполнить замену отделочных покрытий приямков и спусков в подвал.	м2	65
24.	Поверхностная коррозия стальных решеток покрытия приямков	90, 100, 110	• Атмосферное воздействие • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену решёток покрытия приямков.	м2	30
25.	Разрушение отделочных покрытий, биопоражение, деструкция кирпичной кладки конструкций входных групп	75, 77, 84, 104	• Атмосферное воздействие • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить вычинку кирпичной кладки на поврежденных участках.	м3	1
26.	Разрушение бетона площадки входной группы	105	• Естественный износ строительных материалов • Атмосферное воздействие • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Удалить ослабленные участки бетона. Восстановить целостность конструкций с применением специализированных ремонтных составов.	м2	8
27.	Разрушение бетона пандуса	112	• Естественный износ строительных материалов	Удалить ослабленные участки бетона. Восстановить целостность	м2	10

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист 98

			• Атмосферное воздействие • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	конструкции с применением специализированных ремонтных составов.		
28.	Сплошная поверхностная коррозия перил входных групп	76, 80, 95	• Естественный износ строительных материалов • Атмосферное воздействие • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену перил входных групп.	м2	2
29.	Разрушение облицовочной плитки конструкций входных групп	78	• Механические повреждения в ходе эксплуатации	Выполнить замену облицовочных покрытий конструкций входных групп.	м2	1
30.	Физический износ, разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия стальных конструкций входных групп	79, 83, 86, 94, 107, 116-117	• Естественный износ строительных материалов • Атмосферное воздействие • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить очистку конструкций от продуктов коррозии, обработать антикоррозионными составами. Выполнить восстановление лакокрасочного покрытия.	м2	15
31.	Биопоражение, механические повреждения поликарбонатного листа покрытия входных групп и приямков	79, 85, 94, 111, 116-117	• Естественный износ строительных материалов • Атмосферное воздействие • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену поликарбонатного листа покрытия выходных групп и приямков.	м2	40
32.	Биопоражение, разрушение бетона наружных лестниц входных групп и спусков в подвал	120	• Естественный износ строительных материалов • Атмосферное воздействие • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить очистку конструкций, удалить ослабленные участки бетона. Восстановить целостность конструкций с применением специализированных ремонтных составов.	м3	3
Перекрытия и покрытие						
33.	Трещины в цементно-песчаной стяжке пола	6, 8	• Некачественное производство СМР	Выполнить замену напольного покрытия во внутренних помещениях здания.	м.п.	85

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

	технического этажа (повсеместно)					
34.	Волосяные трещины в монолитных железобетонных балках покрытия (повсеместно)	15-16, 20	• Трещины усадочного характера.	Выполнить затирку трещин специализированными ремонтными составами.	мп	20
35.	Протечки на участке узла прохода трубы ливневой канализации через плиту покрытия	32	• Некачественное производство СМР	В рамках замены кровли предусмотреть устройство узла прохода ливневой канализации через плиту покрытия.	м2	1
36.	Трещина в плите покрытия, отслоение защитного слоя бетона	37	• Некачественное производство СМР	Удалить ослабленные участки бетона. Поверхность очистить и обеспылить. Восстановить целостность конструкции с применением специализированных ремонтных составов.	м3	0,5
37.	Некачественно выполненный шов бетонирования: непровибрированные участки бетона, пустоты, полости	38	• Некачественное производство СМР	Удалить ослабленные участки бетона. Поверхность очистить и обеспылить. Восстановить целостность конструкции с применением специализированных ремонтных составов.	м3	0,5
38.	Некачественное выполнение монолитных работ: непровибрированые участки бетона, пустоты, каверны в теле бетона	39	• Некачественное производство СМР	Удалить ослабленные участки бетона. Поверхность очистить и обеспылить. Восстановить целостность конструкции с применением специализированных ремонтных составов	м3	0,6
39.	Физический износ, трещины, разрушение отделочных покрытий потолков	123, 139	• Естественный износ строительных материалов • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену потолков во внутренних помещениях здания	м2	30
40.	Трещина в бетонном своде перекрытия подвала	128, 131	• Некачественное производство СМР	Выполнить заделку трещин с применением специализированных ремонтных составов.	м.п.	10

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

41.	Физический износ, истирание, механические повреждения напольного покрытия	ф. 138, 176	• Естественный износ строительных материалов • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену напольного покрытия во внутренних помещениях здания.	м2	45
42.	Физический износ, разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия стальных балок перекрытия подвала	142, 154, 160	• Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить очистку конструкций от продуктов коррозии, обработать антикоррозионными составами. Выполнить восстановление лакокрасочного покрытия.	м2	5
Кровля, надстройки выходов на кровлю и вентиляционные выходы						
43.	Поверхностная коррозия стального листа покрытия вентиляционных шахт	49	• Естественный износ строительных материалов • Атмосферное воздействие • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену стального листа покрытия вентиляционных шахт.	м2	2
44.	Разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия стальных фартуков парапетов	ф. 1	• Естественный износ строительных материалов • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену парапетных фартуков.	м2	3
45.	Деформации стальных фартуков парапетов	Ф. 48	• Естественный износ строительных материалов • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену парапетных фартуков.	м2	3
46.	Сплошная слоистая коррозия стальных лестниц выходов на кровлю, разрушение сварных соединений, деформации и механические повреждения	ф.4	• Естественный износ строительных материалов • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов	Выполнить замену лестниц.	шт	1

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

47.	Вздутия, отслоения гидроизоляционного покрытия кровли	3,45, 47	• Естественный износ строительных материалов • Продолжительный период эксплуатации в условиях отсутствия своевременных ремонтов • Некачественно производство строительно-монтажных работ	Выполнить замену кровли.	м2	5

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Фотофиксационная ведомость дефектов и повреждений конструкций.
(Ссылки на фотоматериалы приведены в приложении Б на дефектных картах.)
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Фотография №1.

Фотография №2.

Фотография №3.

Фотография №4.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист 103

Фотография №5.

Фотография №6.

Фотография №7.

Фотография №8.

Фотография №9.

Фотография №10.

Фотография №11.

Фотография №12.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

105

Фотография №13.

Фотография №14.

Фотография №15.

Фотография №16.

Фотография №17.

Фотография №18.

Фотография №19.

Фотография №20.

Фотография №21.

Фотография №22.

Фотография №23.



Фотография №24.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Фотография №25.

Фотография №26.

Фотография №27.

Фотография №28.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

109

Фотография №29.

Фотография №30.

Фотография №31.

Фотография №32.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Фотография №33.

Фотография №34.

Фотография №35.

Фотография №36.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

111

Фотография №37.

Фотография №38.

Фотография №39.

Фотография №40.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

Фотография №41.

Фотография №42.

Фотография №43.

Фотография №44.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

113

Фотография №45.

Фотография №46.

Фотография №47.

Фотография №48.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

114

Фотография №49.

Фотография №50.

Фотография №51.

Фотография №52.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Фотография №53.

Фотография №54.

Фотография №55.

Фотография №56.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист 116

Фотография №57.

Фотография №58.

Фотография №59.

Фотография №60.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

117

Фотография №61.

Фотография №62.

Фотография №63.

Фотография №64.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

Фотография №65.

Фотография №66.

Фотография №67.

Фотография №68.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист 119

Фотография №69.

Фотография №70.

Фотография №71.

Фотография №72.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

120

Фотография №73.

Фотография №74.

Фотография №75.

Фотография №76.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

121

Фотография №77.

Фотография №78.

Фотография №79.

Фотография №80.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

122

Фотография №81.

Фотография №82.

Фотография №83.

Фотография №84.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

123

Фотография №85.

Фотография №86.



Фотография №87.

Фотография №88.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

124

Фотография №89.

Фотография №90.

Фотография №91.

Фотография №92.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

125

Фотография №93.

Фотография №94.

Фотография №95.

Фотография №96.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

126

Фотография №97.

Фотография №98.

Фотография №99.

Фотография №100.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

127

Фотография №101.

Фотография №102.

Фотография №103.

Фотография №104.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист 128

Фотография №105.

Фотография №106.

Фотография №107.

Фотография №108.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

129

Фотография №109.

Фотография №110.

Фотография №111.

Фотография №112.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

130

Фотография №113.

Фотография №114.

Фотография №115.

Фотография №116.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

131

Фотография №117.

Фотография №118.

Фотография №119.

Фотография №120.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

132

Фотография №121.

Фотография №122.

Фотография №123.

Фотография №124.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

133

Фотография №125.

Фотография №126.

Фотография №127.

Фотография №128.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

Фотография №129.

Фотография №130.

Фотография №131.



Фотография №132.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

Фотография №133.

Фотография №134.

Фотография №135.

Фотография №136.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Фотография №137.

Фотография №138.

Фотография №139.

Фотография №140.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Фотография №141.

Фотография №142.

Фотография №143.

Фотография №144.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

138

Фотография №145.

Фотография №146.

Фотография №147.

Фотография №148.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

139

Фотография №149.



Фотография №150.



Фотография №151.

Фотография №152.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

140

Фотография №153.

Фотография №154.

Фотография №155.

Фотография №156.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

141

Фотография №157.

Фотография №158.

Фотография №159.

Фотография №160.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

142

Фотография №161.

Фотография №162.

Фотография №163.

Фотография №164.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

143

Фотография №165.

Фотография №166.

Фотография №167.

Фотография №168.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

144

Фотография №169.

Фотография №170.

Фотография №171.



Фотография №172.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

Фотография №173.



Фотография №174.

Фотография №175.

Фотография №176.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

146



Фотография №177.

Фотография №178.

Фотография №179.

Фотография №180.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист 147

Фотография №181.

Фотография №182.



Фотография №183.

Фотография №184.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист 148

Фотография №185.

Инженерные сети			
Отопление			
Описание дефекта	**Расположение**	**Объем**	**Рекомендации**
Арматура ИТП локально покрыта следами течей	ИТП	-	Зачистить поврежденную арматуру, восстановить герметичность соединений

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист 150

 Разрушение лакокрасочного покрытия и поверхностная коррозия стальных трубопроводов отопления	Многочисленные локальные участки	–	Выполнить замену системы отопления по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

   Запорная арматура поражена коррозией и подвержена протечкам	Многочисленные локальные участки	–	Выполнить замену системы отопления по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

   Приборы отопления не оборудованы запорной арматурой	Повсеместно	–	Выполнить замену системы отопления по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

 Изоляция трубопроводов теплоснабжения повреждена либо отсутствует	Повсеместно	-	Выполнить замену системы отопления по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Водоснабжение			
 Коррозия сварных швов	Многочисленные локальные участки	–	Выполнить замену системы водоснабжения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

 Поверхностная коррозия стальных трубопроводов горячего и холодного водоснабжения	Многочисленные локальные участки	–	Выполнить замену системы водоснабжения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист 156

Отсутствие гильз при проходе стояков через конструкции	Повсеместно	–	Выполнить замену системы водоснабжения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

   Следы коррозии и капельных течей на арматуре	Многочисленные локальные участки	–	Выполнить замену системы водоснабжения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Водоотведение			
Обратные клапаны на выпусках канализации отключены и неисправны	Выпуски канализации	–	Выполнить замену системы водоотведения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист 159

   Следы течей в местах соединения трубопроводов, нарушение соединений трубопроводов	Многочисленные локальные участки	–	Выполнить замену системы водоотведения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Коррозионные повреждения чугунных трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации	Многочисленные локальные участки	–	Выполнить замену системы водоотведения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

 Фрагменты трубопроводов водоотведения были заменены в ходе текущих ремонтов			Выполнить замену системы водоотведения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

 Трубопроводы водоотведения проложены через конструкции без использования гильз	Повсеместно	–	Выполнить замену системы водоотведения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

   Трубопроводы системы водостока поражены коррозией, частично разрушены, герметичность нарушена	Повсеместно	-	Выполнить замену системы водоотведения по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Вентиляция			
 Коррозия и нарушение изоляции воздуховодов вентиляции	Повсеместно	–	Выполнить замену системы вентиляции по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

   Вентиляционные установки разукомплектованы	Повсеместно	–	Выполнить замену системы вентиляции по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Вентиляционные установки изношены, все установки не функционируют	Повсеместно	–	Выполнить замену системы вентиляции по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Электроснабжение			
Локальные участки с соединениями кабелей, выполненными при помощи скруток	Многочисленные локальные участки	–	Выполнить замену системы электроснабжения на новую по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

   Провисание, отсутствие крепления кабелей электроснабжения	Многочисленные локальные участки	–	Выполнить замену системы электроснабжения на новую по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

 Оконечные устройства – выключатели и розетки загрязнены и повреждены	Повсеместно	–	Выполнить замену системы электроснабжения на новую по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

 Электрические щиты повреждены, наполнение шкафов изношено, срок службы автоматов защиты истек, автоматы локально заменялись	Повсеместно	–	Выполнить замену системы электроснабжения на новую по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист 171

   Светильники изношены и повреждены, частично отсутствуют лампы и плафоны	Повсеместно	–	Выполнить замену системы электроснабжения на новую по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

Слаботочные сети			
 Кабели слаботочных сетей проложены без удерживающих устройств, маркировка кабелей отсутствует. Частично проложены совместно с силовыми кабелями	Повсеместно	-	Выполнить замену слаботочных систем на новые по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

   Структура слаботочных сетей нарушена, в системы вносились изменения, карта сети отсутствует, маркировка отсутствует.	Повсеместно	-	Выполнить замену слаботочных систем на новые по отдельно разработанному проекту с учетом нормативных требований

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ТЗК

Лист

ПРИЛОЖЕНИЕ №6. Форма заключения по обследованию технического состояния здания (сооружения) (в соответствии с «Приложением А» ГОСТ 31937-2024).

Форма заключения по обследованию технического состояния здания (сооружения) (в соответствии с «Приложением А» ГОСТ 31937-2024).

Заключение по обследованию технического состояния объекта	
1. Адрес объекта	5-ая ул. Соколиной Горы д.14
2. Время проведения обследования	Апрель 2026 года
3. Организация, проводившая обследование	ООО ПСК «Азурит»
4. Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т. д.)	Нежилое, «Школа №429 «Соколиная гора».
5. Тип проекта объекта	Индивидуальный
6. Проектная организация, проектировавшая объект	-
7. Строительная организация, возводившая объект	Нет данных.
8. Год возведения объекта	1938 г.
9. Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции	Нет данных.
10. Собственник объекта	Нет данных.
11. Форма собственности объекта	Нет данных.
12. Конструктивный тип объекта	Смешанный каркасно-стеновой
13. Число этажей	3 + подвал, 4 + техэтаж + подвал
14. Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)	Не определялся.
15. Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей)	Отсутствует.
16. Установленная категория технического состояния объекта	II

ПРИЛОЖЕНИЕ №7. Форма заключения по комплексному обследованию технического состояния здания (в соответствии с «Приложением Б» ГОСТ 31937-2024).

Форма заключения по комплексному обследованию технического состояния здания (в соответствии с «Приложением Б» ГОСТ 31937-2024).

1. Адрес объекта	5-ая ул. Соколиной Горы д.14
2. Время проведения обследования	апрель 2026 года
3. Организация, проводившая обследование	ООО ПСК «Азурит»
4. Тип проекта объекта	Индивидуальный
5. Проектная организация, проектировавшая объект	-
6. Строительная организация, возводившая объект	-
7. Год возведения объекта	1938 г.
8. Собственник объекта	-
9. Конструктивный тип объекта	Смешанный каркасно-стеновой
10. Число этажей	3 + подвал, 4 + техэтаж + подвал
11. Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей)	-
12. Установленная категория технического состояния объекта	В целом «Работоспособное техническое состояние» в отдельных зонах «ограниченно-работоспособное»
13. Оценка технического состояния, физического и морального износа:	
- лифтового оборудования	не обследовалось.
- электрических сетей и средств связи	65%
- внутренний водосток	65%
- горячего водоснабжения	65%
- отопления	65%
- холодного водоснабжения	65%
- канализации	65%
- вентиляции	65%
- мусороудаления	Отсутствует.
- газоснабжения	Отсутствует.
14. Оценка состояния звукоизоляции конструкций.	Не проводилась.
15. Оценка теплотехнического состояния ограждающих конструкций	Величина приведённого сопротивления не соответствует требованиям по теплопередаче.

	Утепление ограждающих конструкций не предусмотрено заданием на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ №8. Форма паспорта здания (сооружения), заполняемого или уточняемого при обследовании его технического состояния (Приложение Е).

Форма паспорта здания (сооружения), заполняемого или уточняемого при обследовании его технического состояния (Приложение Е).

Паспорт здания (сооружения)	
1 Адрес объекта	*5-ая ул. Соколиной Горы д.14*
2 Дата составления паспорта	Апрель 2026 года
3 Организация, составившая паспорт	ООО ПСК «Азурит»
4 Назначение объекта	Нежилое, «Школа №429 «Соколиная гора».
5 Тип проекта объекта (типовой, с указанием серии, индивидуальный)	Индивидуальный
6 Число этажей объекта	В осях 1-23/(А/1-А1) 4 этажа + подвал. В осях 11-171/Н-П1 3 этажа + техподполье.
7 Наименование собственника объекта	Нет данных
8 Адрес собственника объекта	Нет данных
9 Уровень ответственности объекта	Относится к сооружениям нормального уровня ответственности (класс КС-2) в соответствии с ГОСТ 27751-2014
10 Год ввода объекта в эксплуатацию	1938 г. Реконструкция 2011 г.
11 Конструктивный тип объекта (каркас, смешанный каркас, с несущими стенами и др.)	Каркасно-монолитный
12 Форма объекта в плане	Сложной формой в плане
13 Схема объекта	
14 Год разработки проекта объекта	Нет данных
15 Наличие подвала, подземных этажей	С подвалом под всем зданием
16 Конфигурация объекта по высоте	Одноуровневый с плоской кровлей
17 Ранее осуществлявшиеся реконструкции и усиления	Нет данных
18 Высота объекта	22,5 м
19 Длина объекта	Длинна по крайним осям 68.45 м.
20 Ширина объекта	Ширина по крайним осям 27.48
21 Общая площадь	11 808,9 м²
22 Несущие конструкции	
23 Фундаменты, фундаментные балки, стены подвалов	Монолитный железобетон

24 Колонны	Монолитный железобетон
25 Ригели	-
26 Конструкция перекрытий	Монолитный железобетон
27 Конструкция кровли	Плоская по монолитной ж.б. плите
28 Несущие конструкции покрытия	Монолитный железобетон
29 Стены (кроме стен подвалов)	Глиняный полнотелый кирпич на цементно-песчаном растворе
30 Перегородки	Кирпичные
31 Полы	Линолеум, керамическая плитка
32 Лестницы (марши)	Монолитный железобетон
33 Лестницы (площадки)	Монолитный железобетон
34 Инженерное оборудование	
34.1 Отопление	Устроено
34.2 Вентиляция	Устроено
34.3 Кондиционирование воздуха	Устроено
34.4 Водоснабжение	Устроено
34.5 Канализация	Устроено
34.6 Технологические трубопроводы	Устроено
34.7 Электроснабжение	Устроено
34.8 Система противопожарной безопасности	Устроено
35 Категория технического состояния объекта, отдельных типов конструкций	В целом «Работоспособное техническое состояние» в отдельных зонах «ограниченно-работоспособное»
36 Тип воздействия, наиболее опасного для объекта (сейсмическое воздействие, снеговая нагрузка, взрыв и т. п.)	Не определялось
37 Период основного тона собственных колебаний (при необходимости)*	Не определялось
38 Период собственных колебаний вдоль вертикальной оси (при необходимости)*	Не определялось
39 Логарифмический декремент основного тона собственных колебаний (при необходимости)*	Не определялось
40 Логарифмический декремент собственных колебаний вдоль вертикальной оси для объектов класса КС-3 (при необходимости)*	Не определялось
41 Крен здания вдоль продольной оси	Не определялось
42 Крен здания вдоль поперечной оси	Не определялось
43 Фотографии объекта	См. Приложение 1. Фотофиксация

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
Копия свидетельства
СРО

КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА СРО

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИБОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИБОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ

Оборудование	Название	с/н	Свидетельство о поверке
ОНИКС 2.5	измеритель прочности материалов кладки	06105	№ СП 1822064 от 16.10.2025 г.
Визуально измерительный контроль (ВИК)	определение расстояний и высот	-	
Рулетка лазерная «Robot 60»	определение расстояний и высот	1062320853 1080220413	
Электронный тахеометр «Sokkia SET 1X»	определение расстояний и высот	101784	№ С-ГСХ/13-07-2026/261827178 от 12.08.2026 г.
Штатив деревянный с фиберглассовыми стойками	-	-	
Штатив металлический	-	-	
Рейка штрихкодовая 2м	-	-	
Фотоаппарат зеркальный «Nikon Coolpix L29»	-	2180534187	
Минивеха с минипризмой	-	-	
Большая веха с отражателем	-	-	

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ» (ФБУ «РОСТЕСТ - МОСКВА»)

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.311341

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ СП 1822064

Действительно до **«16» октября 2025 г.**

Средство измерений Измеритель прочности ударно-импульсный Оникс 2,5
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Госреестр № 30252-10
(если в состав средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

отсутствует
серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера) 538

поверено в соответствии с методикой поверки
наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с Раздел 7 МП НКИП.408211.100 РЭ; НКИП.408212.100 РЭ
наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Эквивалентные меры прочности ПГ±4 %
наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура 22°, относительная влажность 51%; атмосферное давление 98 кПа
приводят перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

Начальник лаборатории №445 — Подпись — А.Б. Авдеев
Должность руководителя подразделения — *Подпись* — *Инициалы, фамилия*

Поверитель — Подпись — С.В.Жагрова
Подпись — *Инициалы, фамилия*

Дата поверки
«17» октября 2024 г.

© НТЦ ГРАФ

НАВГЕОТЕХ
ДИАГНОСТИКА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
НАВГЕОТЕХ - ДИАГНОСТИКА»
Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.310380

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ *С-ГСХ/13-07-2026/261827178*

Действительно до

12 июля 2026 г.

Средство измерений ***Тахеометр электронный***
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер
Sokkia SET1X, рег. номер 39434-08
в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер ***101784***,
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -,

поверено ***в полном объеме***
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с ***МИ 2798-2003***
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: ***3.2.ГСХ.0007.2017, 44753.10.1Р.00153834***
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения

типов стандартных образцов и (или) средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов: ***температура 21,4 °С,***
перечень влияющих факторов,

относительная влажность 64 %, атм. давление 740 мм рт. ст.
при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов ~~первичной~~ (периодической) поверки признано пригодным к применению.
ненужное зачеркнуть

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 261827178

Поверитель Петров М.А.

Знак поверки: 2 м 3 ГСХ

Директор — подпись — Уткин С.Ю.
должность руководителя или другого уполномоченного лица; фамилия, инициалы

Дата поверки
13 июля 2023 г.

№2321628

КОПИИ ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ГБУ Московское городское бюро технической инвентаризации

Первое территориальное управление

Адрес: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 4

Телефон: 8(499) 748-13-54, 8(499) 748-13-60, 8(499) 748-13-73, 8(499) 748-13-78

Действительна в течение 1 года к заказу 14 50 351472 от 21.07.2021 г.

Форма 1а

ВЫПИСКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА БТИ НА ЗДАНИЕ (СТРОЕНИЕ)

№ дела БТИ 1644/4 Литер -
по состоянию на 06.09.2021 г.

Информация по зданию (строению) нежилое

Кадастровый номер	77:03:0004007:1210
Предыдущий кадастровый номер	-
Учетный номер объекта	02122200

Адрес (иное описание местоположения)

Субъект Российской Федерации		город Москва			
Административный округ		Восточный административный округ			
Муниципальный округ, поселение		Соколиная Гора			
Населённый пункт					
Микрорайон, квартал, иное					
Улица (пер., бульв., просп. и др.)		5-я улица Соколиной Горы			
дом	14	корпус	-	строение	-
Иное описание местоположения					
Назначение		нежилое			
Функциональное назначение		школа (по данным архивных материалов БТИ)			

Общая площадь всего, м2	11805.5	Количество квартир	0
Площадь объекта, м2 (определена с учетом требований в сфере государственного кадастрового учета)	0.0	Материал стен	монолитные (ж-б)
кроме того площади, м2, в т.ч.	0.0	Год постройки	1938
лестничных клеток	0.0	Количество этажей	5
технического подполья технического этажа	0.0	Этажность (без учета подземных этажей)	4, кроме того технический этаж
вентиляционных камер	0.0	Подземных этажей	2, в том числе подвал, техподполье
других помещений	0.0	Инвентаризационная стоимость (руб.)	-
Площадь застройки, м2	3097.0	Объект культурного наследия	нет данных
Жилая площадь жилых помещений, м2	0.0	Нежилая площадь, м2	11805.5
		в т.ч. жилая площадь в нежилых помещениях, м2	0.0

02 50 21 0017581

Описание объекта права: здания (строения) Кадастровый номер 77:03:0004007:1210

Наименование правообладателя (ФИО для физического лица)	ГБОУ города Москвы "Школа № 429 "Соколиная Гора"		
Здание / строение	здание		
Тип помещения: встроенно-пристроенное	-		
пристроенное	-		
Общая площадь, всего, м2	11805.5	Нежилая площадь, м2 в т.ч.	11805.5
Жилая площадь жилых помещений, м2	0.0	жилая площадь в нежилых помещениях, м2	0.0

Характеристики объекта приведены в экспликации к поэтажному плану
Адрес зарегистрирован в Адресном реестре объектов недвижимости города Москвы 06.01.2004 г. № 3302404

Начальник Первого территориального управления Куш А. В.

Заместитель начальника Первого территориального управления МКУ Алешин

Исполнитель Марейчева А.В.

М.П. 28.09.2021 г.

Первое территориальное Управление МКУ

Сведения о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорСТИ не располагает

ГБУ Московское городское бюро технической инвентаризации

Первое территориальное управление

Адрес: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 4

Телефон: 8(499) 748-13-54, 8(499) 748-13-60, 8(499) 748-13-73, 8(499) 748-13-78

Действительна в течение 1 года к заказу 14 50 351472 от 21.07.2021 г.

Форма 5

СПРАВКА БТИ О СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ (СТРОЕНИЯ)

Дата заполнения	28.09.2021 г.	объект	здание
Паспорт МосгорБТИ №	1644/4		Квартал № 1644

Адрес (иное описание местоположения)

Субъект Российской Федерации	город Москва				
Административный округ	Восточный административный округ				
Муниципальный округ, поселение	Соколиная Гора				
Населённый пункт					
Микрорайон, квартал, иное					
Улица (пер., бульв., просп. и др.)	5-я улица Соколиной Горы				
дом 14	корпус	-	строение	-	
Иное описание местоположения					
Помещение №	-				
Примечание:					

Состояние объекта

Общий процент износа, %	7	на	2021	Год постройки	1938
Материал стен здания	монолитные (ж-б)				
Тип здания	нежилое				
Тип помещения	-				
Расположение помещения	-	-			
Степень технического обустройства	Водопровод - централизованный; Канализация - централизованная; Отопление - центральное от ТЭЦ; Горячее водоснабжение - централизованное; Газоснабжение - нет; Электроснабжение - 220 В. Скрытая проводка; Напольные электроплиты - нет; Лифты грузовые - нет; Лифты пассажирские - 2 шт.; Лифты грузопассажирские - нет				
Высота потолков, м.	техподполье = 2.70; подвал = 2.55; 2.65; технический этаж = 2.55; 1 этаж = 3.70; 3.90; 5.00; 2 этаж = 3.70; 3.90; антресоль 2 = 2.48; 3 этаж = 3.65; 3.90; 4 этаж = 3.50; 3.75;				

Адрес зарегистрирован в Адресном реестре объектов недвижимости города Москвы 06.01.2004 г. № 3302404

Начальник Первого территориального управления _____ Кущ А. В.

Заместитель начальника Первого территориального управления М.В. Алешин

Исполнитель _____ Марейчева А.В.

М.П. 28.09.2021 г.

02 50 21 0017580

ГБУ Московское городское бюро технической инвентаризации

Первое территориальное управление

Адрес: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 4

Телефон: 8(499) 748-13-54, 8(499) 748-13-60, 8(499) 748-13-73, 8(499) 748-13-78

к заказу 14 50 351472 от 21.07.2021 г.

ЭКСПЛИКАЦИЯ К ПОЭТАЖНОМУ ПЛАНУ ЗДАНИЯ (СТРОЕНИЯ)

Адрес (иное описание местоположения):
город Москва, 5-я улица Соколиной Горы, дом 14

Помещение № I Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.1-3,7,8)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
техподпол	1	венткамера	1.9	1.9					270	прочая 06.09.2021 г.
	2	венткамера	34.7	34.7					270	прочая 06.09.2021 г.
	3	подполье техническое	41.8	41.8					195	прочая 06.09.2021 г.
	4	венткамера	8.3	8.3					225	прочая 06.09.2021 г.
	5	венткамера	29.0	29.0					225	прочая 06.09.2021 г.
	6	подполье техническое	21.2	21.2					195	прочая 06.09.2021 г.
	7	подполье техническое	498.3	498.3					195	прочая 06.09.2021 г.
	8	подполье техническое	655.0	655.0					195	прочая 06.09.2021 г.
	9	подполье техническое	21.3	21.3					195	прочая 06.09.2021 г.
	10	венткамера	28.3	28.3					225	прочая 06.09.2021 г.
	11	венткамера	10.0	10.0					225	прочая 06.09.2021 г.
	12	подполье техническое	25.4	25.4					195	прочая 06.09.2021 г.
Итого по помещению			1375.2	1375.2						
Нежилые помещения всего			1375.2	1375.2						
в т.ч. Прочие			1375.2	1375.2						

Помещение № II Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
подвал	1	помещение техническое	25.3	25.3					265	прочая 06.09.2021 г.
Итого по помещению			25.3	25.3						
Нежилые помещения всего			25.3	25.3						

02 50 21 0017579

в т.ч. Прочие	25.3	25.3						

Помещение № **III** Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.1,2)
Согласование на фасадные работы не предъявлено

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
подвал	1	помещение техническое	33.0	33.0					265	школьн. 06.09.2021 г.
	2	помещение техническое	31.9	31.9						школьн. 06.09.2021 г.
Итого по помещению			64.9	64.9						
Нежилые помещения всего			64.9	64.9						
в т.ч. Школьные			64.9	64.9						

Помещение № **IV** Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.1,2,4)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
подвал	1	водомерная	92.4	92.4					255	прочая 06.09.2021 г.
	2	помещение техническое	19.8	19.8						прочая 06.09.2021 г.
	3	венткамера	23.0	23.0						прочая 06.09.2021 г.
	4	коридор	17.2		17.2					прочая 06.09.2021 г.
	5	венткамера	2.8	2.8						прочая 06.09.2021 г.
	6	коридор	3.1		3.1					прочая 06.09.2021 г.
	7	бойлерная	43.3	43.3						прочая 06.09.2021 г.
	8	помещение подсобное	2.6		2.6					прочая 06.09.2021 г.
Итого по помещению			204.2	181.3	22.9					
Нежилые помещения всего			204.2	181.3	22.9					
в т.ч. Прочие			204.2	181.3	22.9					

Помещение № **V** Тип: Нежилое ф.25

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
подвал	1	помещение техническое	28.6	28.6					255	прочая 06.09.2021 г.
Итого по помещению			28.6	28.6						

Нежилые помещения всего	28.6	28.6						
в т.ч. Прочие	28.6	28.6						

Помещение № **VI** Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.2-5,14,16-22,22а)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
подвал	1	помещение специальное	7.2	7.2					255	сп.наз. 06.09.2021 г.
	2	помещение специальное	38.5	38.5						сп.наз. 06.09.2021 г.
	3	санузел	10.7		10.7					сп.наз. 06.09.2021 г.
	4	санузел	5.2		5.2					сп.наз. 06.09.2021 г.
	5	коридор	8.5		8.5					сп.наз. 06.09.2021 г.
	6	помещение специальное	15.9	15.9						сп.наз. 06.09.2021 г.
	7	помещение специальное	26.7	26.7						сп.наз. 06.09.2021 г.
	8	помещение специальное	6.7	6.7						сп.наз. 06.09.2021 г.
	9	помещение специальное	7.2	7.2						сп.наз. 06.09.2021 г.
	10	помещение специальное	7.6	7.6						сп.наз. 06.09.2021 г.
	11	помещение специальное	15.9	15.9						сп.наз. 06.09.2021 г.
	12	помещение специальное	30.8	30.8						сп.наз. 06.09.2021 г.
	13	помещение специальное	12.8	12.8						сп.наз. 06.09.2021 г.
	14	помещение специальное	15.0	15.0						сп.наз. 06.09.2021 г.
	15	помещение специальное	24.0	24.0						сп.наз. 06.09.2021 г.
	16	помещение специальное	10.4	10.4						сп.наз. 06.09.2021 г.
	17	коридор	3.3		3.3					сп.наз. 06.09.2021 г.
	18	помещение специальное	7.9	7.9						сп.наз. 06.09.2021 г.
	19	коридор	5.8		5.8					сп.наз. 06.09.2021 г.
	20	помещение специальное	18.7	18.7						сп.наз. 06.09.2021 г.
	21	помещение специальное	4.9	4.9						сп.наз. 06.09.2021 г.
	22	шахта вентиляци	2.3	2.3						сп.наз. 06.09.2021 г.
	22а	шахта вентиляци	2.4	2.4						сп.наз. 06.09.2021 г.
	23	помещение специальное	7.5	7.5						сп.наз. 06.09.2021 г.
Итого по помещению			295.9	262.4	33.5					
Нежилые помещения всего			295.9	262.4	33.5					
в т.ч. Специальное назначение			295.9	262.4	33.5					

Помещение № **VII** Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.1)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
подвал	1	коридор	7.7		7.7				255	прочая 06.09.2021 г.
	2	помещение техническое	16.9	16.9						прочая 06.09.2021 г.
Итого по помещению			24.6	16.9	7.7					
Нежилые помещения всего			24.6	16.9	7.7					
в т.ч. Прочие			24.6	16.9	7.7					

Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.Б,б1)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
подвал	А	клетка лестничная	5.1		5.1				255	прочая 06.09.2021 г.
	а	коридор	5.6		5.6					прочая 06.09.2021 г.
	а1	коридор	5.7		5.7					прочая 06.09.2021 г.
	а2	коридор	9.5		9.5					прочая 06.09.2021 г.
	Б	клетка лестничная	3.5		3.5					прочая 06.09.2021 г.
	б	коридор	4.1		4.1					прочая 06.09.2021 г.
	б1	помещение подсобное	9.0		9.0					прочая 06.09.2021 г.
Итого по помещению			42.5		42.5					
Нежилые помещения всего			42.5		42.5					
в т.ч. Прочие			42.5		42.5					

Помещение № **VIII** Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.4,8,17,18,21,22,24,26,29-34,42,52,53)
Согласование на фасадные работы не предъявлено

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
1	1	переход	44.4		44.4				390	школьн. 06.09.2021 г.
	2	мастерская учебная	26.5	26.5					390	школьн. 06.09.2021 г.
	3	электрощитовая	8.4	8.4					390	прочая 06.09.2021 г.

	4	мастерская учебная	82.0	82.0					390	школьн. 06.09.2021 г.
	5	тамбур	2.5		2.5				390	школьн. 06.09.2021 г.
	6	коридор	6.2		6.2				390	школьн. 06.09.2021 г.
	7	кладовая	11.8		11.8				390	школьн. 06.09.2021 г.
	8	рекреация	78.0		78.0				390	школьн. 06.09.2021 г.
	9	тамбур	5.2		5.2				390	школьн. 06.09.2021 г.
	10	лифт	5.0		5.0				390	школьн. 06.09.2021 г.
	11	уборная	2.1		2.1				390	школьн. 06.09.2021 г.
	12	умывальная	1.9		1.9				390	школьн. 06.09.2021 г.
	13	коридор	8.3		8.3				390	школьн. 06.09.2021 г.
	14	кабинет лечебный	22.7	22.7					390	школьн. 06.09.2021 г.
	15	кабинет лечебный	17.1	17.1					390	школьн. 06.09.2021 г.
	16	тамбур	2.2		2.2				390	школьн. 06.09.2021 г.
	17	коридор	56.5		56.5				390	школьн. 06.09.2021 г.
	18	кладовая	4.1		4.1				390	школьн. 06.09.2021 г.
	19	гардеробная	5.9		5.9				390	школьн. 06.09.2021 г.
	20	умывальная	2.5		2.5				390	школьн. 06.09.2021 г.
	21	душевая	2.1		2.1				390	школьн. 06.09.2021 г.
	22	санузел	2.3		2.3				390	школьн. 06.09.2021 г.
	23	кладовая	6.0		6.0				390	школьн. 06.09.2021 г.
	24	санузел	7.3		7.3				390	школьн. 06.09.2021 г.
	25	цех	16.6		16.6				390	школьн. 06.09.2021 г.
	26	моечная	14.4		14.4				390	школьн. 06.09.2021 г.
	27	кладовая	6.6		6.6				390	школьн. 06.09.2021 г.
	28	кладовая	3.3		3.3				390	школьн. 06.09.2021 г.
	29	моечная	9.6		9.6				390	школьн. 06.09.2021 г.
	30	цех	16.1		16.1				390	школьн. 06.09.2021 г.
	31	цех	16.3		16.3				390	школьн. 06.09.2021 г.
	32	цех	64.3		64.3				390	школьн. 06.09.2021 г.
	33	зал обеденный	151.9		151.9				390	школьн. 06.09.2021 г.
	34	умывальная	6.2		6.2				390	школьн. 06.09.2021 г.
	35	умывальная	7.3		7.3				390	школьн. 06.09.2021 г.
	36	коридор	5.1		5.1				390	школьн. 06.09.2021 г.
	37	уборная	1.2		1.2				390	школьн. 06.09.2021 г.
	38	уборная	1.2		1.2				390	школьн. 06.09.2021 г.

	39	санузел	3.3		3.3				390	школьн. 06.09.2021 г.
	40	душевая	7.2		7.2				390	школьн. 06.09.2021 г.
	41	уборная	1.4		1.4				390	школьн. 06.09.2021 г.
	42	кладовая	1.9		1.9				390	школьн. 06.09.2021 г.
	43	душевая	1.6		1.6				390	школьн. 06.09.2021 г.
	44	рекреация	104.5		104.5				390	школьн. 06.09.2021 г.
	45	санузел	1.7		1.7				390	школьн. 06.09.2021 г.
	46	гардеробная	8.0		8.0				390	школьн. 06.09.2021 г.
	47	умывальная	1.5		1.5				390	школьн. 06.09.2021 г.
	48	раздевалка	21.6		21.6				390	школьн. 06.09.2021 г.
	49	тренерская	11.5	11.5					390	школьн. 06.09.2021 г.
	50	тамбур	2.9		2.9				390	школьн. 06.09.2021 г.
	51	коридор	27.0		27.0				390	школьн. 06.09.2021 г.
	52	помещение для хранения	42.4		42.4				390	школьн. 06.09.2021 г.
	53	зал спортивный	266.4	266.4					810	школьн. 06.09.2021 г.
Итого по помещениюс			1234.0	434.6	799.4					
Нежилые помещения всего			1234.0	434.6	799.4					
в т.ч. Школьные			1225.6	426.2	799.4					
Прочие			8.4	8.4						

Помещение № **IX** Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.8,10,16,16а,17,19,25,26,32,33,35-37,40,42)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
1	1	комната отдыха	14.0	14.0					370	школьн. 06.09.2021 г.
	2	санузел	6.3		6.3					школьн. 06.09.2021 г.
	3	кабинет	32.5	32.5						школьн. 06.09.2021 г.
	4	канцелярия	19.6	19.6						школьн. 06.09.2021 г.
	5	кабинет	19.3	19.3						школьн. 06.09.2021 г.
	6	помещение подсобное	30.6		30.6					школьн. 06.09.2021 г.
	7	тамбур	6.3		6.3					школьн. 06.09.2021 г.
	8	кабинет	96.1	96.1						школьн. 06.09.2021 г.
	9	коридор	50.0		50.0					школьн. 06.09.2021 г.
	10	санузел	7.6		7.6					школьн. 06.09.2021 г.

Адрес (иное описание местоположения):
город Москва, 5-я улица Соколиной Горы, дом 14

	11	умывальная	9.1		9.1					школьн. 06.09.2021 г.
	12	умывальная	2.3		2.3					школьн. 06.09.2021 г.
	13	уборная	1.7		1.7					школьн. 06.09.2021 г.
	14	гардеробная	11.6		11.6					школьн. 06.09.2021 г.
	15	коридор	14.7		14.7					школьн. 06.09.2021 г.
	16	помещение подсобное	15.7		15.7					школьн. 06.09.2021 г.
	16а	помещение подсобное	5.7		5.7					школьн. 06.09.2021 г.
	17	игротека	60.2	60.2						школьн. 06.09.2021 г.
	18	холл	138.7		138.7					школьн. 06.09.2021 г.
	19	класс	59.5	59.5						школьн. 06.09.2021 г.
	20	класс	60.8	60.8						школьн. 06.09.2021 г.
	21	умывальная	3.6		3.6					школьн. 06.09.2021 г.
	22	уборная	3.9		3.9					школьн. 06.09.2021 г.
	23	уборная	3.9		3.9					школьн. 06.09.2021 г.
	24	умывальная	3.6		3.6					школьн. 06.09.2021 г.
	25	шкаф	1.2		1.2					школьн. 06.09.2021 г.
	26	коридор	111.1		111.1					школьн. 06.09.2021 г.
	27	гардеробная	26.8		26.8					школьн. 06.09.2021 г.
	28	комната охраны	8.9		8.9					школьн. 06.09.2021 г.
	29	вестибюль	27.2		27.2					школьн. 06.09.2021 г.
	30	тамбур	10.4		10.4					школьн. 06.09.2021 г.
	31	гардеробная	37.2		37.2					школьн. 06.09.2021 г.
	32	лифт	3.8		3.8					школьн. 06.09.2021 г.
	33	холл лифтовой	3.7		3.7					школьн. 06.09.2021 г.
	34	кладовая	2.9		2.9					школьн. 06.09.2021 г.
	35	умывальная	6.2		6.2					школьн. 06.09.2021 г.
	36	уборная	12.4		12.4					школьн. 06.09.2021 г.
	37	коридор	50.6		50.6					школьн. 06.09.2021 г.
	38	мастерская	24.7		24.7					школьн. 06.09.2021 г.
	39	тамбур	2.6		2.6					школьн. 06.09.2021 г.
	40	мастерская учебная	80.2	80.2						школьн. 06.09.2021 г.
	41	коридор	12.5		12.5					школьн. 06.09.2021 г.
	42	гардеробная	34.0		34.0					школьн. 06.09.2021 г.
	43	мастерская учебная	62.9	62.9						школьн. 06.09.2021 г.
Итого по помещению			1196.6	505.1	691.5					

Нежилые помещения всего	1196.6	505.1	691.5					
в т.ч. Школьные	1196.6	505.1	691.5					

Помещение № **X** Тип: Нежилое ф.25

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
1	1	мусорокамера	4.8		4.8				500	прочая 06.09.2021 г.
Итого по помещению			4.8		4.8					
Нежилые помещения всего			4.8		4.8					
в т.ч. Прочие			4.8		4.8					

Помещение № **XI** Тип: Нежилое ф.25

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
1	1	электрощитовая	7.4	7.4					370	прочая 06.09.2021 г.
Итого по помещению			7.4	7.4						
Нежилые помещения всего			7.4	7.4						
в т.ч. Прочие			7.4	7.4						

Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.А,Б)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
1	А	клетка лестничная	16.1		16.1				370	прочая 06.09.2021 г.
	А1	клетка лестничная	7.2		7.2					прочая 06.09.2021 г.
	а	тамбур	1.9		1.9					прочая 06.09.2021 г.
	Б	клетка лестничная	26.4		26.4					прочая 06.09.2021 г.
	В	клетка лестничная	19.0		19.0					прочая 06.09.2021 г.
	в	тамбур	1.7		1.7					прочая 06.09.2021 г.
	Г	клетка лестничная	18.0		18.0					прочая 06.09.2021 г.
	г	тамбур	1.8		1.8					прочая 06.09.2021 г.
	Д	клетка лестничная	20.4		20.4					прочая 06.09.2021 г.
	д	тамбур	3.9		3.9					прочая 06.09.2021 г.

Итого по помещению	116.4		116.4					
Нежилые помещения всего	116.4		116.4					
в т.ч. Прочие	116.4		116.4					

Помещение № **XII** Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.2,3,3а,7,26,27,32)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
2	1	тамбур	5.2		5.2				390	школьн. 06.09.2021 г.
	2	рекреация	52.0		52.0				390	школьн. 06.09.2021 г.
	3	зал актовый	256.3	256.3					810	школьн. 06.09.2021 г.
	3а	аппаратная	15.4	15.4					234	школьн. 06.09.2021 г.
	4	помещение подсобное	25.0		25.0				390	школьн. 06.09.2021 г.
	5	радиоузел	20.6		20.6				390	школьн. 06.09.2021 г.
	6	помещение подсобное	13.6		13.6				390	школьн. 06.09.2021 г.
	7	коридор	17.6		17.6				390	школьн. 06.09.2021 г.
	8	комната для занятий музыкой	55.7	55.7					390	школьн. 06.09.2021 г.
	9	костюмерная	13.7		13.7				390	школьн. 06.09.2021 г.
	10	фотостудия	10.2	10.2					390	школьн. 06.09.2021 г.
	11	фотостудия	31.0	31.0					390	школьн. 06.09.2021 г.
	12	рекреация	51.9		51.9				390	школьн. 06.09.2021 г.
	13	класс	21.8	21.8					390	школьн. 06.09.2021 г.
	14	класс	16.8	16.8					390	школьн. 06.09.2021 г.
	15	комната отдыха	13.7	13.7					390	школьн. 06.09.2021 г.
	16	коридор	7.0		7.0				390	школьн. 06.09.2021 г.
	17	умывальная	1.8		1.8				390	школьн. 06.09.2021 г.
	18	уборная	1.6		1.6				390	школьн. 06.09.2021 г.
	19	умывальная	6.3		6.3				390	школьн. 06.09.2021 г.
	20	душевая	7.4		7.4				390	школьн. 06.09.2021 г.
	21	кладовая	1.6		1.6				390	школьн. 06.09.2021 г.
	22	умывальная	3.2		3.2				390	школьн. 06.09.2021 г.
	23	уборная	5.4		5.4				390	школьн. 06.09.2021 г.
	24	умывальная	1.5		1.5				390	школьн. 06.09.2021 г.
	25	уборная	1.4		1.4				390	школьн. 06.09.2021 г.

	26	санузел	3.3		3.3				390	школьн. 06.09.2021 г.
	27	уборная	7.8		7.8				390	школьн. 06.09.2021 г.
	28	раздевалка	22.0		22.0				390	школьн. 06.09.2021 г.
	29	кабинет	11.0	11.0					390	школьн. 06.09.2021 г.
	30	коридор	26.8		26.8				390	школьн. 06.09.2021 г.
	31	тамбур	5.1		5.1				390	школьн. 06.09.2021 г.
	32	помещение для хранения	24.3		24.3				390	школьн. 06.09.2021 г.
	33	кабинет лечебный	15.4	15.4					390	школьн. 06.09.2021 г.
	34	рекреация	159.0		159.0				390	школьн. 06.09.2021 г.
Итого по помещению			932.4	447.3	485.1					
Нежилые помещения всего			932.4	447.3	485.1					
в т.ч. Школьные			932.4	447.3	485.1					

Помещение № **XIII** Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.5,7,14,16,20,21,26,29-32)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
2	1	кладовая	21.4		21.4				370	школьн. 06.09.2021 г.
	2	класс	94.0	94.0						школьн. 06.09.2021 г.
	3	тамбур	6.2		6.2					школьн. 06.09.2021 г.
	4	помещение подсобное	8.3		8.3					школьн. 06.09.2021 г.
	5	класс	96.3	96.3						школьн. 06.09.2021 г.
	6	коридор	51.8		51.8					школьн. 06.09.2021 г.
	7	уборная	7.9		7.9					школьн. 06.09.2021 г.
	8	умывальная	7.3		7.3					школьн. 06.09.2021 г.
	9	коридор	3.0		3.0					школьн. 06.09.2021 г.
	10	уборная	1.9		1.9					школьн. 06.09.2021 г.
	11	умывальная	1.9		1.9					школьн. 06.09.2021 г.
	12	рекреация	23.7		23.7					школьн. 06.09.2021 г.
	13	помещение подсобное	19.4		19.4					школьн. 06.09.2021 г.
	14	класс	63.4	63.4						школьн. 06.09.2021 г.
	15	класс	58.6	58.6						школьн. 06.09.2021 г.
	16	класс	59.6	59.6						школьн. 06.09.2021 г.
	17	класс	62.3	62.3						школьн. 06.09.2021 г.

	18	помещение подсобное	20.2		20.2					школьн. 06.09.2021 г.
	19	коридор	79.7		79.7					школьн. 06.09.2021 г.
	20	рекреация	115.8		115.8					школьн. 06.09.2021 г.
	21	шкаф	0.5		0.5					школьн. 06.09.2021 г.
	22	учительская	17.0	17.0						школьн. 06.09.2021 г.
	23	рекреация	66.0		66.0					школьн. 06.09.2021 г.
	24	рекреация	33.5		33.5					школьн. 06.09.2021 г.
	25	кабинет	18.3	18.3						школьн. 06.09.2021 г.
	26	холл лифтовой	3.7		3.7					школьн. 06.09.2021 г.
	27	кладовая	2.2		2.2					школьн. 06.09.2021 г.
	28	умывальная	6.4		6.4					школьн. 06.09.2021 г.
	29	уборная	13.1		13.1					школьн. 06.09.2021 г.
	30	коридор	51.2		51.2					школьн. 06.09.2021 г.
	31	класс	73.3	73.3						школьн. 06.09.2021 г.
	32	класс	44.1	44.1						школьн. 06.09.2021 г.
	33	коридор	12.6		12.6					школьн. 06.09.2021 г.
	34	кабинет	33.3	33.3						школьн. 06.09.2021 г.
	35	класс	62.3	62.3						школьн. 06.09.2021 г.
Итого по помещению			1240.2	682.5	557.7					
Нежилые помещения всего			1240.2	682.5	557.7					
в т.ч. Школьные			1240.2	682.5	557.7					

Тип: Нежилое

ф.25

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
2	А	клетка лестничная	24.1		24.1				370	прочая 06.09.2021 г.
	Б	клетка лестничная	23.4		23.4					прочая 06.09.2021 г.
	В	клетка лестничная	21.7		21.7					прочая 06.09.2021 г.
	Г	клетка лестничная	30.3		30.3					прочая 06.09.2021 г.
	Д	клетка лестничная	24.3		24.3					прочая 06.09.2021 г.
Итого по помещению			123.8		123.8					
Нежилые помещения всего			123.8		123.8					
в т.ч. Прочие			123.8		123.8					

Помещение № **XIIa** Тип: Нежилое ф.25

Разрешение на возведение объекта не предъявлено

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
антрес. 2	1	аппаратная	12.6	12.6					248	школьн. 06.09.2021 г.
Итого по помещению			12.6	12.6						
Нежилые помещения всего			12.6	12.6						
в т.ч. Школьные			12.6	12.6						

Помещение № **XIV** Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.2,4,29)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
3	1	тамбур	5.4		5.4				390	школьн. 06.09.2021 г.
	2	коридор	69.0		69.0					школьн. 06.09.2021 г.
	3	коридор	9.2		9.2					школьн. 06.09.2021 г.
	4	уборная	1.6		1.6					школьн. 06.09.2021 г.
	5	умывальная	1.9		1.9					школьн. 06.09.2021 г.
	6	душевая	3.8		3.8					школьн. 06.09.2021 г.
	7	раздевалка	16.4		16.4					школьн. 06.09.2021 г.
	8	раздевалка	12.2		12.2					школьн. 06.09.2021 г.
	9	раздевалка	11.1		11.1					школьн. 06.09.2021 г.
	10	класс	135.5	135.5						школьн. 06.09.2021 г.
	11	рекреация	52.2		52.2					школьн. 06.09.2021 г.
	12	музей	64.0	64.0						школьн. 06.09.2021 г.
	13	умывальная	6.8		6.8					школьн. 06.09.2021 г.
	14	уборная	7.8		7.8					школьн. 06.09.2021 г.
	15	санузел	3.5		3.5					школьн. 06.09.2021 г.
	16	душевая	7.1		7.1					школьн. 06.09.2021 г.
	17	уборная	1.6		1.6					школьн. 06.09.2021 г.
	18	кладовая	0.7		0.7					школьн. 06.09.2021 г.
	19	рекреация	70.8		70.8					школьн. 06.09.2021 г.
	20	библиотека	68.4	68.4						школьн. 06.09.2021 г.

	21	умывальная	3.4		3.4					школьн. 06.09.2021 г.
	22	уборная	5.7		5.7					школьн. 06.09.2021 г.
	23	умывальная	1.6		1.6					школьн. 06.09.2021 г.
	24	раздевалка	20.9		20.9					школьн. 06.09.2021 г.
	25	кабинет	11.3	11.3						школьн. 06.09.2021 г.
	26	тамбур	3.6		3.6					школьн. 06.09.2021 г.
	27	венткамера	18.7	18.7						прочая 06.09.2021 г.
	28	книгохранилище	17.8		17.8					школьн. 06.09.2021 г.
	29	учительская	15.4	15.4						школьн. 06.09.2021 г.
	30	коридор	107.4		107.4					школьн. 06.09.2021 г.
	31	класс	67.6	67.6						школьн. 06.09.2021 г.
	32	класс	67.2	67.2						школьн. 06.09.2021 г.
	33	тамбур	3.7		3.7					школьн. 06.09.2021 г.
	34	кабинет	15.0	15.0						школьн. 06.09.2021 г.
	35	бухгалтерия	15.6	15.6						школьн. 06.09.2021 г.
Итого по помещению			923.9	478.7	445.2					
Нежилые помещения всего			923.9	478.7	445.2					
в т.ч. Школьные			905.2	460.0	445.2					
Прочие			18.7	18.7						

Помещение № **XV** Тип: Нежилое

ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.13,15,18,20,21,25,26,28,29)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
3	1	лаборатория	38.9	38.9					365	школьн. 06.09.2021 г.
	2	класс	77.2	77.2						школьн. 06.09.2021 г.
	3	коридор	15.3		15.3					школьн. 06.09.2021 г.
	4	класс	57.1	57.1						школьн. 06.09.2021 г.
	5	учительская	38.6	38.6						школьн. 06.09.2021 г.
	6	коридор	52.4		52.4					школьн. 06.09.2021 г.
	7	уборная	8.1		8.1					школьн. 06.09.2021 г.
	8	умывальная	7.2		7.2					школьн. 06.09.2021 г.
	9	коридор	3.0		3.0					школьн. 06.09.2021 г.
	10	уборная	1.9		1.9					школьн. 06.09.2021 г.

Адрес (иное описание местоположения):
город Москва, 5-я улица Соколиной Горы, дом 14

	11	умывальная	1.8		1.8					школьн. 06.09.2021 г.
	12	рекреация	24.1		24.1					школьн. 06.09.2021 г.
	13	класс	58.7	58.7						школьн. 06.09.2021 г.
	14	класс	54.9	54.9						школьн. 06.09.2021 г.
	15	класс	56.4	56.4						школьн. 06.09.2021 г.
	16	класс	57.8	57.8						школьн. 06.09.2021 г.
	17	помещение подсобное	22.1		22.1					школьн. 06.09.2021 г.
	18	коридор	109.6		109.6					школьн. 06.09.2021 г.
	19	класс	60.0	60.0						школьн. 06.09.2021 г.
	20	рекреация	86.7		86.7					школьн. 06.09.2021 г.
	21	шкаф	0.8		0.8					школьн. 06.09.2021 г.
	22	рекреация	54.7		54.7					школьн. 06.09.2021 г.
	23	рекреация	33.5		33.5					школьн. 06.09.2021 г.
	24	кабинет	18.6	18.6						школьн. 06.09.2021 г.
	25	холл лифтовой	3.8		3.8					школьн. 06.09.2021 г.
	26	кладовая	2.1		2.1					школьн. 06.09.2021 г.
	27	умывальная	6.4		6.4					школьн. 06.09.2021 г.
	28	уборная	12.8		12.8					школьн. 06.09.2021 г.
	29	коридор	51.0		51.0					школьн. 06.09.2021 г.
	30	класс	73.7	73.7						школьн. 06.09.2021 г.
	31	лаборатория	44.0	44.0						школьн. 06.09.2021 г.
	32	коридор	12.6		12.6					школьн. 06.09.2021 г.
	33	комната отдыха	33.2	33.2						школьн. 06.09.2021 г.
	34	класс	62.2	62.2						школьн. 06.09.2021 г.
Итого по помещению			1241.2	731.3	509.9					
Нежилые помещения всего			1241.2	731.3	509.9					
в т.ч. Школьные			1241.2	731.3	509.9					

Тип: Нежилое

ф.25

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
3	А	клетка лестничная	23.8		23.8				365	прочая 06.09.2021 г.
	Б	клетка лестничная	23.6		23.6					прочая 06.09.2021 г.
	В	клетка лестничная	21.6		21.6					прочая 06.09.2021 г.

	Г	клетка лестничная	21.3		21.3					прочая 06.09.2021 г.
	Д	клетка лестничная	25.0		25.0					прочая 06.09.2021 г.
Итого по помещению			115.3		115.3					
Нежилые помещения всего			115.3		115.3					
в т.ч. Прочие			115.3		115.3					

Помещение № **XVI** Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.2,13,15,17,23-25,28,29,31)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
4	1	лаборатория	40.5	40.5					375	школьн. 06.09.2021 г.
	2	класс	74.7	74.7						школьн. 06.09.2021 г.
	3	коридор	14.4		14.4					школьн. 06.09.2021 г.
	4	лаборатория	56.4	56.4						школьн. 06.09.2021 г.
	5	кабинет методический	37.9	37.9						школьн. 06.09.2021 г.
	6	коридор	52.6		52.6					школьн. 06.09.2021 г.
	7	уборная	7.9		7.9					школьн. 06.09.2021 г.
	8	умывальная	7.1		7.1					школьн. 06.09.2021 г.
	9	коридор	3.0		3.0					школьн. 06.09.2021 г.
	10	уборная	1.9		1.9					школьн. 06.09.2021 г.
	11	умывальная	1.8		1.8					школьн. 06.09.2021 г.
	12	рекреация	23.7		23.7					школьн. 06.09.2021 г.
	13	класс	62.1	62.1						школьн. 06.09.2021 г.
	14	класс	57.9	57.9						школьн. 06.09.2021 г.
	15	класс	58.6	58.6						школьн. 06.09.2021 г.
	16	класс	60.4	60.4						школьн. 06.09.2021 г.
	17	помещение подсобное	19.1		19.1					школьн. 06.09.2021 г.
	18	коридор	98.5		98.5					школьн. 06.09.2021 г.
	19	класс	73.8	73.8						школьн. 06.09.2021 г.
	20	лаборатория	50.2	50.2						школьн. 06.09.2021 г.
	21	лаборатория	33.2	33.2						школьн. 06.09.2021 г.
	22	рекреация	41.0		41.0					школьн. 06.09.2021 г.
	23	рекреация	54.7		54.7					школьн. 06.09.2021 г.
	24	шкаф	0.7		0.7					школьн. 06.09.2021 г.

	25	холл лифтовой	3.7		3.7					школьн. 06.09.2021 г.
	26	кладовая	2.1		2.1					школьн. 06.09.2021 г.
	27	умывальная	6.4		6.4					школьн. 06.09.2021 г.
	28	уборная	13.0		13.0					школьн. 06.09.2021 г.
	29	коридор	51.6		51.6					школьн. 06.09.2021 г.
	30	класс	73.5	73.5						школьн. 06.09.2021 г.
	31	класс	40.4	40.4						школьн. 06.09.2021 г.
	32	коридор	15.6		15.6					школьн. 06.09.2021 г.
	33	кабинет	33.5	33.5						школьн. 06.09.2021 г.
	34	класс	62.3	62.3						школьн. 06.09.2021 г.
Итого по помещению			1234.2	815.4	418.8					
Нежилые помещения всего			1234.2	815.4	418.8					
в т.ч. Школьные			1234.2	815.4	418.8					

Тип: Нежилое ф.25

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
4	А	клетка лестничная	23.6		23.6				350	прочая 06.09.2021 г.
	Б	клетка лестничная	24.3		24.3					прочая 06.09.2021 г.
Итого по помещению			47.9		47.9					
Нежилые помещения всего			47.9		47.9					
в т.ч. Прочие			47.9		47.9					

Помещение № **XVII** Тип: Нежилое ф.25

Сведениями о соблюдении требований пункта 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации ГБУ МосгорБТИ не располагает (ком.10,14-16)

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
тех.эт.	1	помещение техническое	135.2	135.2					255	школьн. 06.09.2021 г.
	2	помещение техническое	96.9	96.9						школьн. 06.09.2021 г.
	3	помещение техническое	52.6	52.6						школьн. 06.09.2021 г.
	4	помещение техническое	50.1	50.1						школьн. 06.09.2021 г.
	5	помещение техническое	70.5	70.5						школьн. 06.09.2021 г.
	6	венткамера	21.2	21.2						школьн. 06.09.2021 г.
	7	помещение техническое	88.6	88.6						школьн. 06.09.2021 г.

	8	помещение техническое	88.8	88.8						школьн. 06.09.2021 г.
	9	помещение техническое	91.6	91.6						школьн. 06.09.2021 г.
	10	помещение техническое	24.3	24.3						школьн. 06.09.2021 г.
	11	венткамера	26.3	26.3						школьн. 06.09.2021 г.
	12	помещение техническое	168.2	168.2						школьн. 06.09.2021 г.
	13	помещение техническое	33.8	33.8						школьн. 06.09.2021 г.
	14	отделение машинное	12.1	12.1						школьн. 06.09.2021 г.
	15	помещение техническое	22.0	22.0						школьн. 06.09.2021 г.
	16	помещение техническое	53.3	53.3						школьн. 06.09.2021 г.
	17	помещение техническое	133.0	133.0						школьн. 06.09.2021 г.
	18	помещение техническое	96.9	96.9						школьн. 06.09.2021 г.
Итого по помещению			1265.4	1265.4						
Нежилые помещения всего			1265.4	1265.4						
в т.ч. Школьные			1265.4	1265.4						

Тип: Нежилое

ф.25

Этаж	№№ комнат	Характеристики комнат и помещений	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Высота, см.	Примечание
			всего	в том числе		в том числе				Дата обследования
				основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих		
тех.эт.	А	клетка лестничная	23.1		23.1				255	прочая 06.09.2021 г.
	Б	клетка лестничная	25.1		25.1					прочая 06.09.2021 г.
Итого по помещению			48.2		48.2					
Нежилые помещения всего			48.2		48.2					
в т.ч. Прочие			48.2		48.2					

ИТОГО	Площадь общая, кв.м.			Площадь помещений вспомогательного использования (с коэф.), кв.м.			Примечание
	всего	в том числе		в том числе			
		основн.	вспом.	лоджий	балконов	прочих	
Итого по зданию	11805.5	7334.9	4470.6				
Нежилые помещения всего	11805.5	7334.9	4470.6				
в т.ч. Школьные	9318.3	5410.7	3907.6				
Прочие	2191.3	1661.8	529.5				
Специальное назначение	295.9	262.4	33.5				

Экспликация на 18 страницах 28.09.2021 г.

Исполнитель _____ Марейчева А.В.

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

по адресу 5-я улица Сокольиной Горы

домовл (вл.) — дом 14

корпус — строение (сооружение) —

квартал № 1044 Восточный АО г Москвы

1 ЭТАЖ



ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

по адресу: 6-я улица Сокольиной Горы

домовл.(вл.) --- дом 14

корпус --- строение (сооружение) ---

квартал № 1044 Восточный АО г.Москвы

2 ЭТАЖ



ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

по адресу: 5-я улица Соколиной Горы

домовл (вл.) --- дом 14

корпус --- строение (сооружение) ---

квартал № 1644 Восточный АО г.Москвы

3 ЭТАЖ



ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

по адресу: 5-я улица Соколиной Горы
(наименование ул. (пров., бульв. и т.д.))

домовл.(вл.) — дом 14
(нужное подчеркнуть)

корпус — строение (сооружение) —
(нужное подчеркнуть)

квартал № 1644 Восточный АО г.Москвы

4 ЭТАЖ



ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

по адресу: 5-я улица Соколиной Горы
(наименование ул. (проезд, бульв. и т.д.))

домовл.(вл.) — дом 14
(нужное подчеркнуть)

корпус — строение (сооружение) —
(нужное подчеркнуть)

квартал № 1644 Восточный АО г.Москвы

АНТРЕСОЛЬ 2 ЭТАЖА



ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

по адресу: 5-я улица Соколиной Горы
(наименование ул. (проезд, бульв. и т.д.))

домовл.(вл.) --- дом 14
(нужное подчеркнуть)

корпус --- строение (сооружение) ---
(нужное подчеркнуть)

квартал № 1644 Восточный АО г.Москвы

ПОДВАЛ



ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

по адресу: 5-я улица Соколиной Горы
(наименование ул. (проезд, бульв. и т.д.))

домовл.(вл.) — дом 14
(нужное подчеркнуть)

корпус — строение (сооружение) —
(нужное подчеркнуть)

квартал № 1044 Восточный АО г.Москвы

ПОДВАЛ



ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

по адресу: 5-я улица Соколиной Горы
(наименование ул. проезд, бульв. и т.д.)

домовл.(вл.) — дом 14
(нужное подчеркнуть)

корпус — строение (сооружение) —
(нужное подчеркнуть)

квартал № 1644 Восточный АО г.Москвы

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ



ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

по адресу 5-я улица Соколиной Горы

домовл (вл.) — дом 14

корпус — строение (сооружение) —

квартал № 1644 Восточный АО г.Москвы

ТЕХ.ЭТАЖ



Приложение 6
к Контракту теплоснабжения
от «19» января 2024 г. № 04.515757кТЭ

Приложение _____
к Контракту от «___» _____ 20__г. №_____

АКТ
разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей
и эксплуатационной ответственности сторон

г. Москва от «29» мая 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» в лице _____
_____,
заместитель главного инженера по эксплуатации Филиала № 20 ПАО «МОЭК» А.А. Потапов,
представитель Потребителя Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 429 «Соколиная гора» (5-я ул. Соколиной горы, д.14) в лице _____
_____,
составили настоящий акт о том, что границами балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ПАО «МОЭК» и Потребителем являются:
выходной и входной фланцы задвижек на трубопроводах системы отопления в ИТП № 04-02-0409/018:

Тепловые сети, находящиеся за границей раздела, находятся в эксплуатационной ответственности Потребителя.

Схема присоединения Потребителя
от ИТП № 04-02-0409/018 (5-я ул. Соколиной горы, д.14)



Характеристики тепловых сетей

Длина теплотрассы от фланцев задвижек до УУТЭ	$L_{от_под}$ = 0.59 (м); $L_{от_обр}$ = 0.33 (м) $L_{от_под}$ = 0.99 (м); $L_{от_обр}$ = 0.34 (м) $L_{вент_под}$ = 0.8 (м); $L_{вент_обр}$ = 0.34 (м)
Условный диаметр трубопроводов от фланцев задвижек до УУТЭ	$2ДУ_{от}$ = 100 (мм) $2ДУ_{вент}$ = 65 (мм)

Теплоснабжающая организация:
Филиал № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК»

_____ / _____ /

М.П. «___» _____ 20___г.

Филиал № 20 ПАО «МОЭК»
Заместитель главного инженера по эксплуатации

_____ / А.А. Потапов /

М.П. «___» _____ 20___г.

Главный инженер Предприятия № 7

_____ / И.Е. Сурков /

ПАО «МОЭК» Филиал № 20 Предприятие № 7

Потребитель:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 429 «Соколиная гора»

_____ / _____ /

М.П. «___» _____ 20___г.

Сведения о подписи

Сведения о подписи №1

Удостоверяющий центр:	CN=АО \"ПФ \"СКБ Контур\", O=АО \"ПФ \"СКБ Контур\", OU=Удостоверяющий центр, STREET=улица Народной воли\, строение 19А, L=Екатеринбург, ST=66 Свердловская область, C=RU, ОГРН=1026605606620, E=ca@skbkontur.ru, КПП=6663003127
Владелец:	CN=ПАО \"МОЭК\", SN=Васина, G=Светлана Ивановна, C=RU, ST=77 г. Москва, L=г Москва, STREET=ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО\, ДОМ 101\, КОРП 3\, ЭТ/КАБ 20/2017, O=ПАО \"МОЭК\", T=Зам. начальника отделения - руководитель клиентского центра, ОГРН=1047796974092, СНИЛС=00175930826, ИНН=772479242289, E=VASINA_S_I@moek.ru, КПП=7720518494
Дата подписания:	19.01.2024 11:14:52
Отпечаток ключа:	81256f91ab56908080f6941298ff66bfff7cf2b8
	Сертификат
	Подпись

Сведения о подписи №2

Удостоверяющий центр:	CN=Казначейство России, O=Казначейство России, C=RU, L=г. Москва, STREET=Большой Златоустинский переулок\, д. 6\, строение 1, ОГРН=1047797019830, КПП=7710568760, ST=77 Москва, E=uc_fk@roskazna.ru
Владелец:	CN=Поваляев Алексей Александрович, SN=Поваляев, G=Алексей Александрович, E=povalyaev.a.a@sch429.ru, ИНН=772075468058, СНИЛС=17260416146, O=ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ \"ШКОЛА № 429 \"СОКОЛИНАЯ ГОРА\", T=Ведущий специалист, ST=г. Москва, C=RU
Дата подписания:	19.01.2024 13:16:09
Отпечаток ключа:	83eb8dd35ba1e682b721cb3fa8a4b7cb93c587ae
	Сертификат
	Подпись

Приложение 3
к Контракту теплоснабжения
от «19» января 2024 г.
№ 04.515757кТЭ

Наименование Потребителя: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 429 «Соколиная гора»
ИТП №: 04-02-0409/018 (закрытая система теплоснабжения)

Суммарные расчетные тепловые нагрузки Потребителя по видам теплопотребления и другие технические характеристики подаваемой тепловой энергии

1) Суммарная договорная нагрузка	0,941000 Гкал/час
1.1.максимум на вентиляцию	0,593000 Гкал/час при -28,0 град.С
1.2.максимум на отопление	0,348000 Гкал/час при -28,0 град.С
2) Потери тепловой энергии через изоляцию в сетях Потребителя от границы раздела до места установки прибора учета	0,000 Гкал/год;
в том числе:	
- на тепловых вводах ИТП	0,000 Гкал/год;
- в распределительных сетях Потребителя	0,000 Гкал/год;
- от стены здания/строения до места установки прибора учёта в здании/строении	0,000 Гкал/год;
3) Потери тепловой энергии, связанные с потерями теплоносителя	4,941 Гкал/год;
4) Объем системы теплоснабжения Потребителя	9,410 куб.м./год;
5) Нормативные потери теплоносителя	0,023525 куб.м./час;

Теплоснабжающая организация

_____/ Васина С.И. /
подпись фамилия
м.п.

Потребитель

_____/ Поваляев А.А. /
подпись фамилия
м.п.

Приложение 3.1
к Контракту теплоснабжения
от «19» января 2024 г
№ 04.515757кТЭ

Наименование Потребителя: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 429 «Соколиная гора»
ИТП №: 04-02-0409/018

Расчетные тепловые нагрузки Потребителя

№ п/п	Адрес строения	Наименование Потребителя (пользователя)	Группа потребления	Годовое потребление, Гкал/год	Всего, Гкал/час	В том числе по видам теплопотребления						Потери за год, Гкал/год	Количество часов работы системы в сутки	Количество дней работы системы в неделю
						Отопление, Гкал/час	ГВС среднечасовая, Гкал/час	Технологические нужды, Гкал/час	Вентиляция, Гкал/час	Кондиционирование, Гкал/час	Сушка, Гкал/час			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	5-я ул. Соколиной Горы, д.14	ГБОУ Школа № 429	034	2037.615	0.941000	0.348000	0.000000	0.000000	0.593000	0.000000	0.000000	0.000	24ч	7д
2	Итого по строению			2037.615	0.941000	0.348000	0.000000	0.000000	0.593000	0.000000	0.000000	0.000		
3	Перспективная тепловая нагрузка на строение в целом			0.000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000		
4	Итого по ГП		034	2037.615	0.941000	0.348000	0.000000	0.000000	0.593000	0.000000	0.000000	0.000		

5	Итого по ИТП			2037.615	0.941000	0.348000	0.000000	0.000000	0.593000	0.000000	0.000000	0.000		
6	Всего перспективная тепловая нагрузка по ИТП в целом			0.000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000		

Теплоснабжающая организация

_____ / Васина С.И. /
подпись фамилия
м.п.

Потребитель

_____ / Поваляев А.А. /
подпись фамилия
м.п.

Сведения о подписи

Сведения о подписи №1

Удостоверяющий центр:	CN=АО \"ПФ \"СКБ Контур\", O=АО \"ПФ \"СКБ Контур\", OU=Удостоверяющий центр, STREET=улица Народной воли\, строение 19А, L=Екатеринбург, ST=66 Свердловская область, C=RU, ОГРН=1026605606620, E=ca@skbkontur.ru, КПП=6663003127
Владелец:	CN=ПАО \"МОЭК\", SN=Васина, G=Светлана Ивановна, C=RU, ST=77 г. Москва, L=г Москва, STREET=ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО\, ДОМ 101\, КОРП 3\, ЭТ/КАБ 20/2017, O=ПАО \"МОЭК\", T=Зам. начальника отделения - руководитель клиентского центра, ОГРН=1047796974092, СНИЛС=00175930826, ИНН=772479242289, E=VASINA_S_I@moek.ru, КПП=7720518494
Дата подписания:	19.01.2024 11:14:52
Отпечаток ключа:	81256f91ab56908080f6941298ff66bfff7cf2b8
	Сертификат
	Подпись

Сведения о подписи №2

Удостоверяющий центр:	CN=Казначейство России, O=Казначейство России, C=RU, L=г. Москва, STREET=Большой Златоустинский переулок\, д. 6\, строение 1, ОГРН=1047797019830, КПП=7710568760, ST=77 Москва, E=uc_fk@roskazna.ru
Владелец:	CN=Поваляев Алексей Александрович, SN=Поваляев, G=Алексей Александрович, E=povalyaev.a.a@sch429.ru, ИНН=772075468058, СНИЛС=17260416146, O=ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

	УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ \"ШКОЛА № 429 \"СОКОЛИНАЯ ГОРА\", T=Ведущий специалист, ST=г. Москва, C=RU
Дата подписания:	19.01.2024 13:16:09
Отпечаток ключа:	83eb8dd35ba1e682b721cb3fa8a4b7cb93c587ae
	Сертификат
	Подпись

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО МОСКВЕ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКВЕ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Москва

Дата выдачи: 08.10.2015

Документы-основания: • Приказ Департамента образования города Москвы от 22.01.2015 №07

• Передаточный акт от 16.07.2015

Субъект (субъекты) права: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Лицей № 429 "Соколиная гора", ИНН: 7719866056, ОГРН: 1147746002238

Вид права: Оперативное управление

Кадастровый(условный) номер: 77:03:0004007:1210

Объект права: Здание, назначение: нежилое, площадь 11 808,9 кв.м., количество этажей: 4, а также подземных: 1 , адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, ул. 5-я Соколиной Горы, д.14

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "08" октября 2015 года сделана запись регистрации № 77-77/012-77/012/057/2015-530/2

Государственный регистратор _____ Стрюков Р. Ю.

(подпись, м.п.)

77-77/012-77/012/057/2015-530/2

Адрес объекта: г. Москва, ул. 5-я Соколиной Горы, вл. 14 (77:03:0004007:89), ГБОУ Школа № 429

МКА-02-45316/24

Ситуационный план участка изысканий

Площадь участка 0.94 га.



Масштаб 1:1000

1

МП ФИО

"__" _____ 20__ г.

МП ФИО

"__" _____ 20__ г.