Предпросмотр пояснительной записки

Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Строительная Компания "Азурит"

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. «Пояснительная записка»

16-25/Г-П-ПЗ

Вид работ: Капитальный ремонт

Технический директор – главный инженер — Губарев Николай Александрович

Главный инженер проекта — Неменов Георгий Наумович

2026

Содержание:

Сведения о лице (лицах), разработавшем(их) проектную документацию, застройщике, техническом заказчике
Состав проектной документации
Перечень документов по стандартизации, используемых полностью или частично на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов (из числа документов по стандартизации, включенных в перечни документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов)
Основания для разработки проектной документации
Состав исходно-разрешительной документации
Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса) объекта капитального строительства
Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство объекта
Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения
Сведения об объекте капитального строительства, его функциональном назначении, составе и характеристики производства, номенклатуре выпускаемой продукции (работ, услуг)
Сведения о линейном объекте
Сведения о проектной мощности объекта капитального стрительства
Технико-экономические показатели объекта капитального строительства
Сведения о классе энергетической эффективности и о повышении энергетической эффективности
Сведения о пожарной и взрывопожарной опасности
Сведения о наличии помещений с постоянным пребыванием людей
Сведения об уровне ответсвенности
Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии
Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов
Сведения о категории земель, на которых планируется разместить (размещен) объект капитального строительства
Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых устанавливается сервитут, публичный сервитут и (или) заключается договор аренды (субаренды)
Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков и (или) для внесения в качестве арендной платы, платы за сервитут, публичный сервитут и (или) для выкупа земельных участков

Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований
Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий
Данные о численности работников на объекте капитального строительства и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест и другие данные, установленные заданием на проектирование и характеризующие объект капитального строительства
Сведения о компьютерных программах, которые использовались выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений
Сведения об этапах строительства объекта капитального строительства (обоснование возможности осуществления строительства по этапам)
Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения
Сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащих решения и мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Сведения о наличии проекта рекультивации земель
Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Генеральный проектировщик:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Строительная Компания "Азурит"
ОГРН: 1117746979096
ИНН: 7722762829
КПП: 772701001
Адрес электронной почты: info@psk-azurit.ru
Место нахождения и адрес: Москва, Останкинский р-н, Москва, проезд Ольминского, д.5, 1/4

Является членом СРО:
Саморегулируемая организация в области архитектурно-строительного проектирования - Саморегулируемая организация Ассоциация проектировщиков «Альянс проектировщиков профессионалов» (СРО-П-163-20122010)
Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий - Ассоциации в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» (СРО- И-013-25122009)

Технический заказчик:

Наименование: Автономная некоммерческая организация «Развитие Городских Технологий»
ОГРН: 1217700058146
ИНН: 9701170871
КПП: 770101001
Адрес электронной почты: info@ano-rgt.ru
Место нахождения и адрес: Москва, Москва, Москва, Переведеновский пер., д13, стр 16

Состав проектной документации

Обозначение	Наименование, исполнитель	Имя файла документа (подписи документа)	Контрольная сумма файла документа (подписи документа)
Раздел 1. «Пояснительная записка»			
16-25/Г-П-ПЗ	Раздел 1. «Пояснительная записка»		
Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения»			
16-25/Г-П-АР	Объемно-планировочные и архитектурные решения,	16-25-Г-П-АР.pdf.sig	93A40D04
16-25/Г-П-АР.ВОР	Объемно-планировочные и архитектурные решения. Ведомость объемов работ.,	16-25-Г-П-АР.ВОР.pdf.sig	B385A215
		16-25-Г-П-АР.ВОР_приложение.pdf	A416EC83
16-25/Г-П-ЭЭ	Расчеты, обосновывающие проектные решения и мероприятия, обеспечивающие соблюдение требуемых теплозащитных характеристик о граждающих конструкций и с оответствие зданий, с троений и с ооружений у становленным требованиям энергетической эффективности,	16-25_Г_П-ЭЭ_2026.08.26.pdf.sig	E1C56392
Раздел 4. «Конструктивные решения»			
16-25/Г-П-КР	Конструктивные решения,	16-25-Г-П-КР.П.pdf	0620D36A
16-25/Г-П-КР.ВОР	Конструктивные решения. Ведомость объемов работ.,	16-25-Г-П-КР.С ВОР.pdf	31665E6B
Раздел 4 "Конструктивные решен ия"			
16-25/Г -П – КР.РР	Расчетное обоснование (подиум),	16-25Г-П-КР.Р_01.09.2026.pdf.sig	558B096E
Раздел 5. "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения"			
Раздел 5. Подраздел «Система электроснабжения»			
16-25/Г-П-ИОС1	Подраздел 1. Система электроснабжения.,	16-25_Г-П-ИОС1.pdf	A753E966
Раздел 5. Подраздел «Система водоснабжения»			
16-25/Г-П-ИОС2	Подраздел 2. Система водоснабжения,	16-25_Г-П-ИОС2. 25.08pdf.pdf.sig	E2356625
Раздел 5. Подраздел «Система водоотведения»			
16-25/Г-П-ИОС3	Подраздел 3. Система водоотведения,	16-25_Г-П-ИОС3_26.08.2026 (вер.3).pdf.sig	13A09BEA
Раздел 5. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»			
16-25/Г-П-ИОС4	Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети,	16-25-Г-П-ИОС4.pdf	9168AC69
Раздел 5. Подраздел «Сети связи»			
16-25/Г-П-ИОС5.1	Часть 1. Автоматическая пожарная сигнализация.,	16-25_Г-П-ИОС5.1_23.07.2026.pdf	A4D45981
		16-25_Г-П-ИОС5.1_23.07.2026.pdf.sig	BC41944F
16-25/Г-П-ИОС5.2	Часть 2. Система оповещения управления эвакуацией.,	16-25Г-П–ИОС5.2_23.07.2026.pdf	E9F67997
		16-25Г-П–ИОС5.2_23.07.2026.pdf.sig	9E978FCE
16-25/Г-П-ИОС5.3	Часть 3. Радиофикация. Оповещение о чрезвычайных ситуациях,	16-25-Г-П-ИОС5.3_19.10.2026.pdf.sig	F3419C08

16-25/Г-П-ИОС5.4	Часть 4. Система кабельного телевидения. ,	16-25-Г-П-ИОС5.4_23.07.2026.pdf	9B279E6B
		16-25-Г-П-ИОС5.4_23.07.2026.pdf.sig	55772131
16-25/Г-П-ИОС5.5	Часть 5. Структурированные кабельные сети. ,	16-25-Г-П-ИОС5.5 11.08.2026.pdf	8DC465B9
16-25/Г-П-ИОС5.6	Часть 6. Электрочасофикация.,	16-25-Г-П-ИОС5.6_23.07.2026.pdf	5CD598BF
		16-25-Г-П-ИОС5.6_23.07.2026.pdf.sig	E61BA8EA
16-25/Г-П-ИОС5.7	Часть 7. Система охранного теленаблюдения.,	16-25 Г-П – ИОС5.7_23.07.2026.pdf	36831F14
		16-25 Г-П – ИОС5.7_23.07.2026.pdf.sig	595E5E91
16-25/Г-П-ИОС5.8	Часть 8. Система контроля управления доступом. ,	16-25_Г-П-ИОС5.8_23.07.2026.pdf	58621507
		16-25_Г-П-ИОС5.8_23.07.2026.pdf.sig	F5E9CEF7
16-25/Г-П-ИОС5.9	Часть 9. Система охранной сигнализации. ,	16-25-Г-П-ИОС5.9_23.07.2026.pdf	74A0DD13
		16-25-Г-П-ИОС5.9_23.07.2026.pdf.sig	F54F0AA2
489-24-П-ИОС5.10	Часть 10. Система двухсторонней связи,	16-25Г-П-ИОС5.10_23.07.2026.pdf	F4C652ED
		16-25Г-П-ИОС5.10_23.07.2026.pdf.sig	CA445453
		16-25Г-П-ИОС5(1).10_23.07.2026.pdf.sig	C61FAF8A
16-25/Г-П-ИОС5.11	Часть 11. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем,	16-25-Г-П-ИОС5.11_03.08.2026.pdf	8E5DAA7E
16-25/Г-П-ИОС5.12	Часть 12. Автоматизация противопожарной защиты,	16-25-Г-П-ИОС5.12_04.08.2026.pdf	DB8C3AE0
16-25/Г-П-ИОС5.13	Часть 13. Информационная система «Проход и питание по электронной карте»,	16-25 Г-П– ИОС5.13_23.07.2026.pdf	3549AB15
		16-25 Г-П– ИОС5.13_23.07.2026.pdf.sig	961A953A
Раздел 7. «Проект организации строительства»			
16-25/Г-П-ПОС	Раздел 7. Проект организации строительства. 1 этап,	16-25_Г-П-ПОС.pdf.sig	3A5B3CA2
Раздел 8. «Мероприятия по охране окружающей среды»			
16-25/Г-П-ООС1	Раздел 8. Часть 1. Акустический расчет. 1 этап,	16-25_Г-П-ООС1 от 31.07.2026.pdf	1CAA3B0B
16-25/Г-П-ООС2	Часть 2. Мероприятия по обращению со строительными отходами. 1 этап,	16-25_Г-П-ИООС2.pdf	92CD8E97
		16-25_Г-П-ИООС2.pdf.sig	CFD5691B
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»			
16-25/Г-П-ПБ	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. ,	16-25_Г-П-ПБ_25_08_2026.pdf.sig	4BC4FC03
Раздел 10. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»			
16-25/Г-П-ТБЭ	Часть 1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитально-го строительства. ,	16-25_Г-П-ТБЭ [Biukam].pdf	94425BF1
		16-25_Г-П-ТБЭ [i1VDRu].pdf.sig	50C8563C
16-25/Г-П-ПТА	Часть 2. Мероприятия по противодействию террористическим актам. ,	16-25_Г-П-ПТА [Wj7qI1].pdf	15ECDDBD
		16-25_Г-П-ПТА [mQwdam].pdf.sig	9D14AEBA
Раздел 11. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства»			

16-25/Г-П-ОДИ	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального ,	ОДИ_ст П_ГБОУ 429_Соколиная гора 14.pdf	A9147E1F
		ОДИ_ст П_ГБОУ 429_Соколиная гора 14.pdf.sig	1F675FB3
16-25/Г-П-ОДИ.ВОР	Мероприятия по обеспечению доступа инва-лидов к объекту капитального строительства. Ведомость объемов работ. ,	ОДИ_ВОР ст П_ГБОУ 429_Соколиная гора 14.pdf	243ED9DA
		ОДИ_ВОР ст П_ГБОУ 429_Соколиная гора 14.pdf.sig	13A8F3A9

Перечень документов по стандартизации, используемых полностью или частично на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов (из числа документов по стандартизации, включенных в перечни документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов)

1. ГОСТ 21.507-81 «Система проектной документации для строительства. Интерьеры»

2. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»

3. ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»

4. ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»

5. ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»

6. ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности»

7. ГОСТ Р 59789-2021 «Молниезащита. Защита зданий и сооружений от повреждений и защита людей и животных от электротравматизма»

8. СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных мероприятий» градостроительной документации для территорий»

9. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

10. СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»

11. СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования (с Изменением N 1)»

12. СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»

13. СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»

14. СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения»

15. СП 1.13330.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

16. СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

17. СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»

18. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»

19. СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

20. СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»

21. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

22. ТСН 31-306-2004 г. Москвы «Общеобразовательные учреждения»

23. СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»

Основания для разработки проектной документации

№ п/п	Наименование и реквизиты документа	Имя файла документа (подписи документа)	Контрольная сумма файла документа (подписи документа)
1	Постановление «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование») от 20.09.2011 № 450-ПП, Правительство Москвы	Документ опубликован: https://docs.cntd.ru/document/537907408	
2	Приказ ««Об утверждении адресного перечня объектов, на которых запланирована разработка проектно-сметной документации в 2025-2027 годах и строительно-монтажные работы в 2026-2027 годах» от 22.08.2025 № Пр -800, Департамент	Приказ об утверждении адресного перечня ПР-800.pdf	583378F3

	образования и науки города Москвы		
3	Договор о предоставлении супсидии из бюджета города Москвы от 14.08.2025 № 2/ОЭКСТ/25, ГКУ г.Москвы УКРиС	Субсидия УКРиС 367_7 м.р. р_с 9 школ ПИР.pdf.sig	F484D80B
4	Письмо о финансировании от 09.06.2026 № 07-10-2687/26, ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ	ГРБС 5 Соколиная горы 09.06.2026_07-10-2687_26_Беляев_А.А._Петелько_Д.А.pdf.sig	83A2999C
5	Договор о предоставлении супсидии из бюджета города Москвы от 14.08.2025 № 2/ОЭКСТ/25, ГКУ "Укрис"	Субсидия УКРиС 367_7 м.р. р_с 9 школ ПИР.pdf.sig	F484D80B
6	Письмо к соглашению о предоставлении супсидии от 27.08.2026 № 07-10-11983/26, ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ	27_08_2026_07_10_11983_26_Беляев_А_А_Родина_Е_А_[4oOsj1].pdf.sig	900BDAE3
7	Письмо исходящее о передаче ТЗК от 10.06.2026 № б/н, ООО "ПСК Азурит"	Письмо сопроводительное о передаче ТЗК.pdf.sig	1004760C
8	Письмо о передаче ПД от 17.08.2026 № Исх №26-08/Исх-778, ООО "ПСК Азурит"	Письмо+накладная с отметкой о получении.pdf.sig	D8FD2B8F
9	УВЕДОМЛЕНИЕ о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования от 24.08.2026 № П-175705, НОПРИЗ	notification(1).pdf.sig	9739CE41

Состав исходно-разрешительной документации

№ п/п	Наименование и реквизиты документа	Имя файла документа (подписи документа)	Контрольная сумма файла документа (подписи документа)
Задание на проектирование			
1	Задание на разработку проектной документации от 01.11.2025 № ЗнП-16-25Г, Утверждено Заместителем руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы	ЗнП 2026.10.23.xml	6A540CAA
Задания и программы инженерных изысканий			
1	Задание на разработку проектной документации от 01.11.2025 № ЗнП-16-25Г, Утверждено Заместителем руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы	ЗнП 2026.10.23.xml	6A540CAA

Отчетная документация по результатам инженерных изысканий			
1	Заключение по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем здания от 09.09.2024 № 489-24-П-ТЗК Подготовлен: **Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Строительная Компания «Азурит» **ОГРН:** 1117746979096 **ИНН:** 7722762829 **КПП:** 772701001 **Место нахождения и адрес:** Москва, Новочеремушкинская , 39 к2, 89П	ТЗК Соколиной горы 5я 14_17.08.2026.pdf	DB5FFEC2
Технические условия предусмотренные частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, документы о согласовании отступлений от положений технических условий			
1	Контракт холодного водоснабжения и водоотведения от 27.12.2023 № 3074217, Акционерное общество "Мосводоканал"	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_2026.10.23	
2	Технические условия (задание) на выполнение работ по обеспечению сохранности кабельных и канализационных сооружений связи от 26.11.0224 № 1280-Ю-2024, ПАО "МГТС"	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_2026.10.23	
3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ к оборудованию, устанавливаемому на объекте защиты, для обеспечения передачи дублирующих сигналов о возникновении пожара от 02.03.2026 № 80056, ГБУ «Система 112»	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_2026.10.23	
4	ДОГОВОР о подключении к системе теплоснабжения от 23.06.2026 № 10-11/26-662 , ПАО «МОЭК»	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_2026.10.23	
5	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на организацию автоматизированной системы учета потребления ресурсов (АСУПР) для сбора и передачи показаний с приборов учета тепловой энергии и приборов учета холодной воды, устанавливаемых на вводах объекта -ГБОУ «СОШ № 433» от 01.06.2026 № 0385А, ГБУ «ИМЦ»	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_2026.10.23	
6	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на организацию системы видеонаблюдения объекта застройки - ГБОУ «СОШ № 433» от 01.06.2026 № 0385ВН, ГБУ «ИМЦ»	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_2026.10.23	
7	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на подключение внутридомовых технических средств объекта к посту диспетчера ГБОУ «СОШ № 433» от 01.06.2026 № 0385Д, ГБУ «ИМЦ»	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_2026.10.23	
8	Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» энергопринимающих устройств от 06.10.2026 № И-26-00-467228/125, ТП ПАО «Россети Московский регион»	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_2026.10.23	
9	Технические условия радиофикацию, систем кабельного телевидения объекта: «Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №429»» по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 14 от 29.01.2026 № 2055РФ/ТВ-ЕТЦ/2026, Единый Технический Центр ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_2026.10.23	
10	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на сопряжение объектовой системы оповещения с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях от 02.03.2026 № 80054, ГБУ «Система 112»	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_19.10.2026	
11	Письмо от 23.01.2026 № 20105/8-329, ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве»	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_19.10.2026	

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации		
1	ВЫПИСКА из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах от 01.07.2026 № П-163-007722762829-0240, НОПРИЗ	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_19.10.2026
2	ВЫПИСКА из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах от 01.07.2026 № И-013-007722762829-0649 , НОПРИЗ	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_19.10.2026
Иные исходно-разрешительные документы		
1	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на земельный участок от 13.01.2026 № КУВИ-001/2026-1220714, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_2026.10.23
2	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на здание от 13.01.2026 № КУВИ-001/2026-1217861, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_2026.10.23
3	Сертификат соответствия системы фасадные теплоизоляционные от 17.04.2024 № RU.МСС.379.38156, Московская система добровольной сертификации в строительстве Система "МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ"	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_19.10.2026
4	Сертификат соответствия Витраж противопожарный светопрозрачный (типа ВПС-EIW30), изготовленный из алюминиевых профилей системы ТАТПРОФ от 10.08.2023 № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.150.Н.02335, ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_19.10.2026
5	Сертификат соответствия средств огнезащиты стальных конструкций «Термобарьер» от 15.07.2026 № ЕАЭС RU C-RU.ПБ09.В.00605/26, Евразийский экономический союз	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_19.10.2026
6	Сертификат соответствия на двухслойную конструктивную огнезащиту «Термобарьер К» от 23.05.2026 № СЭБ.RU.ПР001.В.00134, Система добровольной сертификации СЭБ	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_19.10.2026
7	Сертификат соответствия на двухслойную конструктивную огнезащиту «Термобарьер К» от 23.09.2023 № СЭБ.RU.ПР001.В.00161, Система добровольной сертификации СЭБ	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_19.10.2026
8	Сертификат соответствия на двухслойную конструктивную огнезащиту «Термобарьер К» от 12.10.2023 № СЭБ.RU.ПР001.В.00168, Система добровольной сертификации СЭБ	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_19.10.2026
9	Свидетельство о государственной регистрации на двухкомпонентный теплоизоляционный материал «Термобарьер» Т от 11.07.2017 № RU.77.01.34.015.Е.001942.07.17, Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_19.10.2026
10	Сертификат соответствия на двухкомпонентный теплоизоляционный материал «Термобарьер» Т от 01.09.2023 № РОСС.RU.НЕ06.Н11987, Система добровольной сертификации "Прибор-Эксперт"	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_19.10.2026
11	Свидетельство о государственной регистрации на огнезащитную вспучивающуюся краску «Термобарьер» от 24.12.2012 № RU.77.01.34.015.Е.011365.12.12, Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_19.10.2026

	прав потребителей и благополучия человека по городу Москве	
12	Сертификат соответствия на огнезащитную вспучивающуюся краску «Термобарьер» от 04.02.2026 № РОСС.RU.МЛ10.Н13742, Система добровольной сертификации "Прибор-Эксперт"	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_19.10.2026
13	Сертификат соответствия устройств пожаротушения автономных от 02.10.2023 № ЕАЭС RU C-RU.НЕ.55.В.00028/23, Евразийский Экономический Союз	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_19.10.2026
14	Сертификат соответствия на фанеру трудносгораемую для строительства марки ФСФ-ТС от 10.02.2023 № RU C-RU.ПБ09.В.00385/23, АНО "Сертификационный центр "Пожарные Подмосковья"	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_19.10.2026
15	Сертификат соответствия на плиты фанерные трудносгорающие атмосферостойкие марок ПФА-Т и ПФА-Т (комби) от 17.01.2024 № RU C-RU.АЮ 64.В.00501/24, "ПОЛИСЕРТ"	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_19.10.2026
16	Сертификат соответствия на плиты фанерные трудносгорающие атмосферостойкие маркировки ПФА-Т для покрытия полов от 24.03.2022 № RU C-RU.ПБ68.В.00866/22, ООО "Пожарная Сертификационная Компания"	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_19.10.2026
17	Сертификат соответствия на плиты фанерные трудносгорающие атмосферостойкие маркировки ПФА-Т для отделки стен и потолков от 25.03.2022 № RU C-RU.ПБ68.В.00868/22, ООО "Пожарная Сертификационная Компания"	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_2026.10.23
18	Выписка из технического паспорта БТИ на здание (строение) от 06.09.2021 № 1644/4 , ГБУ Московское городское бюро технической инвентаризации	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_19.10.2026
19	Сертификат соответствия кровельная система от 30.10.2029 № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00733, СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_2026.10.23
20	Сертификат соответствия витража противопожарного светопрозрачного типа ВПС-EIW30 из алюминиевых профилей системы ТАТПРОФ от 09.08.2028 № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.150.Н.02335, СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_19.10.2026
21	Сертификат соответствия на Плиты фанерные трудногорючие атмосферостойкие марок ПФА-Т и ПФА-Т (комби) от 16.01.2029 № RU C-RU.АЮ 64.В.00501/24, АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ"	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_2026.10.23
22	Письмо (устройство фрамуги в верхней части оконного блока с установкой ручки на высоте 1600-1700 мм от уровня чистого пола.) от 29.09.2026 № Исх-23173/26, ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_2026.10.23
23	Сертификат соответствия на фрагменты стеновых конструкций от 08.09.2027 № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.60352, СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	Учтено в 16-Г25-П-ПЗ_МГЭ_2026.10.23

Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса) объекта капитального строительства

Источник финансирования *	Наименование уровня бюджета/ Сведения о юридическом лице (владельце средств)	Доля финансирования, %
Бюджетные средства	Бюджет субъекта Российской Федерации	100

Бюджет города Москвы.

Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство объекта

Климатический район, подрайон: IIВ

Категория сложности инженерно-геологических условий: I

Ветровой район: I

Снеговой район: III

Интенсивность сейсмических воздействий: 5

Климат – умеренно-континентальный, сезонность чётко выражена; лето тёплое, зима умеренно холодная.

Период со среднесуточной температурой ниже 0 °C длится 120–135 дней, начинаясь в середине ноября и заканчиваясь в середине-конце марта.

Рельеф участка слабопересеченный, спокойный с общим незначительным уклоном.

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения

Опасные природные процессы и явления и техногенные воздействия на территории, на которой осуществляется капитальный ремонт здания поликлиники, отсутствуют

Сведения об объекте капитального строительства, его функциональном назначении, составе и характеристики производства, номенклатуре выпускаемой продукции (работ, услуг)

Наименование объекта капитального строительства: Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этап

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства: Российская Федерация, Москва, 5-я Соколиной Горы, д.14

Объект расположен на суше.

Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденного приказом Минстроя России от 10.07.2020 №374/пр: 02.03.002.003

Функциональное назначение объекта капитального строительства: Здание средней школы

Сведения о составе и характеристике производства, номенклатура выпускаемой продукции (работ, услуг)

Краткое описание объекта капитального ремонта

Здание, подлежащее капитальному ремонту, является структурным подразделением Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения (Школа № 429), расположенного по адресу: г. Москва, 5 ул. Соколиной горы д.14.

Участок школы располагается в сложившейся жилой застройке и удален от крупных магистралей округа. С севера участок ограничен 5-й улицей Соколиной горы, с востока 7-ми и 5-ти этажными домами, с запада 7-ми этажный жилой дом и 2-х этажный детский сад, с юга примыкает территория 5-ти этажной больницы.

Здание школы основного здания в осях «1-23/А/1-А1» построено в 1938 году по индивидуальному проекту.

В ходе проведения реконструкции в 2006 г. надземные конструкции основного здания подлежали полной замене, а также были возведены надземные и подземные конструкции пристройки в осях «Н-П1/11-171» . В объеме основного здания также был расширен подвал.

Теперь здание школы состоит из двух сложных в плане объемов: 1)- в осях «1-23/ А/1-А1» – четырехэтажное с техническим этажем, габаритными размерами 68,415*31,145 м., высотой 19,9 м. (выходы на кровлю- 22.500м); 2)- в осях «Н-П1/11-171» – трехэтажное, габаритными размерами 47,915*63,510 м., высотой – 13,840 м. (выходы на кровлю- 16.700м). Под всем зданием находится подвал.

Высота подвала в чистоте от 1,950 до 2,135 м. Высоты: четырехэтажного здания в чистоте: 3,620-3,700 м., тех. этажа-2,450. Трехэтажного здания - 3,940- 4000 м.

Функциональное назначение здания: Согласно ОК 013-2014 Общероссийский классификатор ОКОФ, 210.00.12.10.470 - здание школы.

В рамках капитального ремонта функциональное назначение здания не изменяется - Согласно ОК 013-2014 Общероссийский классификатор ОКОФ, 210.00.12.10.470 здания школ.

Вместимость рассматриваемого здания составляет 620 учащихся. Обучение осуществляется в одну смену.

Организационно-педагогическая структура школы: начальная школа (1- 4 классы) -240 чел., основная школа (5-9 классы) - 300 чел., старшая школа (10-11 классы) - 80 чел.

Уровень начального образования размещается на 1 этаже.

Уровень основного общего образования и уровень среднего общего – размещаются на 1-4 этажах.

Уровень начального образования (1- 4 классы) предполагает 12 классов. Уровень основного общего образования (5-9 классы) предполагает наличие 15 классов. Уровень старшего общего образования (10-11 классы) предполагает наличие 4 классов. Предполагаемое количество учащихся в классах до 20 учеников. Количество классов -31.

Сведения о принадлежности к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность

Не принадлежит

Сведения о сроках проведении работ:

Продолжительность работ, месяц: 12

Сведения о проектной мощности объекта капитального стрительства

Наименование технико-экономического показателя	Единица измерения	Значение
Количество учащихся	посещ/смен	620

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя	Единица измерения	Значение
Общая площадь (Земельный участок)	$м^2$	8979 +/- 11
Строительный объем	$м^2$	56683,2

Количество этажей	шт	4+подвал+ тех этаж над частью здания
Площадь застройки	$м^2$	3097

Сведения о классе энергетической эффективности и о повышении энергетической эффективности

Класс энергоэффективности: А

В проекте предусмотрены следующие энергосберегающие мероприятия:

- устройство входных дверей с доводчиками и с тамбуром;

- утепление наружных ограждений материалами с низким коэффициентом теплопроводности;

- автоматическое поддержание постоянной температуры воздуха с использованием средств автоматического регулирования в ИТП;

- местное регулирование тепловой отдачи отопительных приборов,

- применение электродвигателей насосов и вентагрегатов с высоким кпд.

- автоматизация работы тепловых завес по датчику температуры воздуха;

- установка приборов учета расхода электроэнергии;

- применение эффективных светильников с высокой степенью светоотдачи (светодиодные светильники и указатели);

-применение медных проводов и кабелей;

-учет расхода холодной и горячей воды;

- применение современной запорной арматуры, исключающей потери воды;

- изоляция магистральных трубопроводов, в т.ч циркуляции гвс.

Проект разработан в соответствии с государственными, территориальными, ведомственными нормами правилами и стандартами, исходными данными, техническими условиями и

требованиями.

Сведения о пожарной и взрывопожарной опасности

Класс взрывопожарной опасности: Категория не устанавливается

Сведения о наличии помещений с постоянным пребыванием людей

Постоянное пребывание людей предусмотрено во всех помещениях, кроме технических

Сведения об уровне ответственности

Уровень ответсвенности: нормальный

Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии

№ п/п	Наименование ресурса (единица измерения)	Требуемый объем
1.	Потребность в электроэнергии (кВт)	00
2.	Потребность в водопотреблении ($м^3$/ч)	00
3.	Расход тепловой энергии (Гкал/ч)	00

Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов

Не используются

Сведения о категории земель, на которых планируется разместить (размещен) объект капитального строительства

Земли населенных пунктов

Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых устанавливается сервитут, публичный сервитут и (или) заключается договор аренды (субаренды)

Не принадлежит

Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков и (или) для внесения в качестве арендной платы, платы за сервитут, публичный сервитут и (или) для выкупа земельных участков

Не требуется для данного объекта

Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований

Не требуется для данного объекта

Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий

Не требуется для данного объекта

Данные о численности работников на объекте капитального строительства и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест и другие данные, установленные заданием на проектирование и характеризующие объект капитального строительства

Предварительная оценка штатного расписания

Вместимость рассматриваемого здания составляет 620 учащихся. Обучение осуществляется в одну смену.

Организационно-педагогическая структура школы:

начальная школа (1- 4 классы) -240 чел.,

основная школа (5-9 классы) - 300 чел.,

старшая школа (10-11 классы) - 80 чел.

Уровень начального образования размещается на 1 этаже.

Уровень основного общего образования и уровень среднего общего – размещаются на 1-4 этажах.

Уровень начального образования (1- 4 классы) предполагает 12 классов.

Уровень основного общего образования (5-9 классы) предполагает наличие 15 классов.

Уровень старшего общего образования (10-11 классы) предполагает наличие 4 классов.

Предполагаемое количество учащихся в классах до 20 учеников.

Количество классов: 31 класс.

Библиотека – 50 чел.

Количество персонала:

Количество уборщиков: 11 человек.

Количество преподавателей: 41 человек (максимально в 1 смену), 41 человек в сутки.

Количество медицинского персонала в медблоке: 2 человека (максимально в 1 смену), 2 человека в сутки.

Количество сотрудников охраны: 2 человека (максимально в 1 смену), 6 человек в сутки.

Количество обслуживающего персонала и администрации: 13 человек (максимально в 1 смену), 16 человек в сутки.

Количество блюд, приготавливаемых в пищеблоке: 4 347 блюд в сутки.

Количество посадочных мест в пищеблоке: 207 мест.

Количество персонала пищеблока: 4 человека (максимально в 1 смену), всего 6 человек.

Сведения о компьютерных программах, которые использовались выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений

При выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений, сооружений использовалось программное обеспечение Word, Exel, AutoCad, SCAD Office (версия 21)

Сведения об этапах строительства объекта капитального строительства (обоснование возможности осуществления строительства по этапам)

Проектирование и строительство предусмотреть в 2 этапа:

1 этап – выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания. Мероприятия по охране растительного мира не требуются, все работы проводятся внутри здания;

2 этап – выполнение работ по капитальному ремонту благоустройства, озеленения, наружных инженерных сетей, архитектурного освещения, устройства внешнего контура заземления и ИТП.

Ввод объекта в эксплуатацию производится при одновременном вводе 2х этапов.

Проектная документация разработана для 1 этапа.

Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения

Не требуется для данного объекта

Сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащих решения и мероприятия по обеспечению соблюдения требований

энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

1. п. б.1, п.б.2, 16-25/Г-П-АР Объемно-планировочные и архитектурные решения

2. п. а, п. б, 16-25/Г-П-ЭЭ Расчеты, обосновывающие проектные решения и мероприятия, обеспечивающие соблюдение требуемых теплозащитных характеристик о граждающих конструкций и с оответствие зданий, с троений и с ооружений у становленным требованиям энергетической эффективности

3. о, о_1, о_2, 16-25/Г-П-КР Конструктивные решения

Сведения о наличии проекта рекультивации земель

Не требуется для данного объекта

Заверение проектной организации, осуществляющей подготовку проектной документации, о том, что проектная документация подготовлена в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5 настоящего Положения, градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, устанавливающими в том числе требования к обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасному использованию прилегающих к ним территорий, а также с соблюдением технических условий

Проектная документация для объекта «Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14. 1 этап» разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. Проект предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации, отвечает

требованиям Градостроительного Кодекса РФ и федерального закона РФ. От 30.12.2003 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Главный инженер проекта Неменов Георгий Наумович