ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства"

Часть 1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

16-25/Г-П – ТБЭ

Том 10.1

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

АЗУРИТ

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства"

Часть 1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

16-25/Г-П – ТБЭ

Том 10.1

Технический директор – главный инженер — Н.А. Губарев

Главный инженер проекта — Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П-ТБЭ-С	Содержание тома	1
16-25/Г-П-ТБЭ-СП	Состав проекта	1-2
16-25/Г-П-ТБЭ-ТЧ	Текстовая часть	1-32

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Воробьев			04.26
Проверил		Неменов			04.26
Н. контр.		Губарева			04.26
ГИП		Неменов			04.26

16-25/Г-П-ТБЭ

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

АЗУРИТ

Формат А4

Текстовая часть

А. Требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию объекта капитального строительства, при которых исключается угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения или нарушения санитарно-эпидемиологических требований к среде обитания человека

Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со своим проектным назначением.

В целях обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуатации должны обеспечиваться техническое обслуживание, эксплуатационный контроль, текущий ремонт.

Эксплуатационный контроль осуществляется лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения.

Необходимо эксплуатировать здание в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ, в том числе:

1. ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года).
2. ФЗ РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 29 июля 2017 года).

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, замораживания и оттаивания), для чего следует:

- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, покрытия, цоколи, карнизы);
- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод;
- не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 м от стен при наступлении оттепелей;

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, а также его внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы, транспарантов и т.п.), должны производиться только по специальным проектам, разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся генеральным проектировщиком.

Замена или модернизация инженерного оборудования, вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия на строительные конструкции здания, должна производиться только по специальным проектам, разработанным или согласованным генеральным проектировщиком.

В процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные схемы несущего каркаса здания не допускается.

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с этой целью не допускается:

- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного

проектом оборудования (даже на время его монтажа), транспортных средств, трубопроводов и других устройств. Дополнительные нагрузки в случае необходимости могут быть допущены только по согласованию с генеральным проектировщиком;

- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия и площадки;

- отложение снега или пыли на кровлях слоем, равным или превышающим по весовым показателям проектную нормативную нагрузку; при уборке кровли снег или мусор следует счищать равномерно, не собирая снег и пыль в кучи;

- складирование материалов, изделий или других грузов, а также навал грунта при производстве земляных работ, вызывающие боковое давление на стены, перегородки, колонны или другие строительные конструкции, без согласования с генеральным проектировщиком.

Технические условия эксплуатации лифтового оборудования:

- Питание электрического освещения кабины, шахты и пространства для размещения оборудования лифта осуществляется от осветительной сети здания

- Шахта лифта должна быть оборудована стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещенность не менее 50 лк при закрытых дверях шахты, если не обеспечивается данная освещенность внутри шахты от наружного освещения. Крайние аппараты освещения устанавливается на расстоянии не более чем 0.5 м от самой верхней и самой нижней точек шахты

- Зоны размещения оборудования и его технического обслуживания должны быть оборудованы стационарной осветительной аппаратурой, обеспечивающей освещенность оборудования не менее 200 лк на уровне зон их размещения

- Температура воздуха в шахте должна быть от +5°С до +40°С, относительная влажность не более 80% в соответствии с ГОСТ 22011-95.

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации технических систем безопасности и средств обнаружения взрывных устройств, оружия и боеприпасов.

К инженерным системам безопасности поликлиники относятся следующие системы:

1) Система радиофикации, оповещение о ЧС (Том 5.5.3 шифр: 16-25/Г-П-ИОС5.3);

2) Система охранного телевидения (Том 5.5.7 шифр: 16-25/Г-П -ИОС5.7);

3) Система контроля и управления доступом (Том 5.5.8 шифр: 16-25/Г-П-ИОС5.8);

4) Система охранной сигнализации (Том 5.5.9 шифр: 16-25/Г-П -ИОС5.9)

5) Система автоматической пожарной сигнализации (Том 5.5.1 шифр: 16-25/Г-П-ИОС5.1);

6) Система оповещения и управления эвакуацией (Том 5.5.2 шифр: 16-25/Г-П-ИО5.2);

7) Система двухсторонней связи (Том 5.5.10 шифр: 16-25/Г-П-ИОС5.10)

Охранный персонал обеспечивается сертифицированными средствами для досмотра: панельный металлодетектор «Паутина 2Н-1», ручной детектор радиоактивных и металлических объектов СФИНС «ВМ-611-РД-2.0» предназначенный для поиска и обнаружения металлических предметов, а так-же радиоактивных и ядерных материалов, средство обнаружения паров взрывчатых и наркотических веществ «Кербер-Т», локализатор взрыва «Фонтан-2 10у», а так-же комплектом досмотровых средств (профессиональный досмотровый фонарь, зеркало выдвижное, зеркало карманное телескопическое, транспортировочный

кейс), подробное описание технических средств досмотра (том 16-25/Г-П-ПТА Часть 2 «Мероприятия по противодействию террористическим актам. 1этап»).

Эксплуатация технических систем безопасности (далее по тексту – системы СБ) и средств обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов на объекте, включает следующие основные мероприятия:

- организацию и проведение планового технического обслуживания (регламентные работы) в сроки, установленные в нормативных документах, утвержденных в установленном порядке;
- проведение планово-предупредительных ремонтов на местах установки технических средств;
- неплановое техническое обслуживание (при необходимости);
- техническое освидетельствование/переосвидетельствование объекта после чрезвычайной ситуации, в случае временной приостановки действия (целевого применения) технических средств с их возможной последующей регламентируемой консервацией (например, для систем сигнализации, теле/видеонаблюдения, досмотра и поиска, связи, пожарной автоматики);
- проведение текущих ремонтов, включая использование обменного фонда (если это установлено в нормативных документах и предусмотрено договором на обслуживание объекта);
- своевременную отправку отказавших технических средств в ремонтные предприятия и получение их из ремонта;
- содержание обменного фонда в объемах, необходимых для проведения восстановительных работ на объекте за минимальное время;
- организацию и содержание помещений для хранения приборов, оборудования, материалов и инструментов, необходимых для проведения восстановительных работ в системах;
- организацию и содержание рабочих мест для проведения ремонтов силами технической службы объекта;
- проведение постоянного технического надзора за состоянием систем СБ;
- проведение периодических технических осмотров контрольных зон с установленными техническими средствами систем;
- техническое освидетельствование/переосвидетельствование систем по результатам эксплуатации;
- списание и утилизацию пришедших в негодность и выработавших установленные сроки службы или достигших предельного состояния по износу технических средств систем;
- ведение эксплуатационной документации (паспортов, журналов по эксплуатации);
- проведение статистического анализа по результатам эксплуатации технических средств систем СБ.

Примечание. Для конкретных условий эксплуатации объекта перечень мероприятий может быть дополнен.

Техническое обслуживание и ремонт технических средств систем СБ проводят по официально утвержденным действующим методикам, инструкциям, руководствам, описаниям и нормативам.

Технические средства систем СБ, выполненные по технологиям "поверхностного монтажа", не ремонтопригодны, что должно быть указано в эксплуатационной документации.

Списание восстанавливаемых технических средств систем СБ проводят в установленном порядке по истечении сроков службы и на основании критериев

предельного состояния, устанавливаемых в нормативных документах на конкретные изделия.

Списание и утилизацию не подлежащих восстановлению технических средств систем СБ и проводят на основании экспертных заключений по ГОСТ Р 51769, ГОСТ Р 52106, ГОСТ Р 52108.

Эксплуатационная документация технических средств систем СБ должна соответствовать ГОСТ 2.601.

В делопроизводстве и отчетности при эксплуатации применяют документы по ГОСТ Р 6.30 или нестандартизованные текстовые документы в вербальной форме: указания, предписания, представления, планы, планы-графики, акты, справки, служебные записки, уведомления, заключения, протоколы, перечни.

Для организации технического обслуживания систем СБ применяют планово-предупредительное проведение работ.

Плановое техническое обслуживание проводят циклически с нормированной периодичностью.

Периодичность и объем работ устанавливают в нормативных документах в зависимости от назначения, вида, принципа действия и условий применения обслуживаемого технического средства.

Неплановое техническое обслуживание проводят в зависимости от технического состояния и конкретных результатов функционирования технических средств систем СБ.

При проведении работ по техническому обслуживанию применяют либо типовые, либо индивидуальные методики (включая специально разрабатываемые технологические карты).

Результаты работ по техническому обслуживанию технических средств систем СБ должны быть задокументированы (например, в журнале регистрации).

Организацию ремонта технических средств систем СБ следует осуществлять с учетом положений ГОСТ Р 50776 и/или на основе специальных ведомственных нормативных документов.

Примечание. Допускаются индивидуальные формы проведения ремонтных работ.

Ремонтная документация, применяемая при эксплуатации технических средств систем СБ, должна соответствовать ГОСТ 2.602.

На объектах, оборудованных техническими средствами систем СБ, рекомендовано разработать технический паспорт по эксплуатации.

Технический паспорт по эксплуатации (ГОСТ Р 50776) должен содержать следующие данные: вид и назначение объекта; форму собственности; инженерно-строительные и архитектурные характеристики и особенности; рамочные данные о подрядчиках по строительству объекта и оборудованию его техническими средствами для обеспечения безопасности; данные по расположению объекта на местности; рамочные данные о собственнике(ах) объекта и администрации; дату ввода объекта в эксплуатацию; данные по техническому обслуживанию; рамочные данные об объектовых технических службах; лист утверждения и согласований паспорта; лист(ы) изменений, вносимых в паспорт.

Паспорт безопасности должен содержать следующие данные: виды потенциальных угроз и опасностей объекту; категорию(и) классификации объекта по установленным критериям; инструкцию по внутриобъектовому режиму (но не связанную с режимом секретности); данные по комплексной защите и по безопасности объекта в соответствии с примененными

техническими подсистемами (по выделенным контрольным зонам); планы и места расположения технических средств, а также сотрудников из числа персонала объекта, отвечающих за наблюдение в контрольных зонах; эвакуационные планы и маршруты, нормативы эвакуации людей по маршрутам; даты ввода технических средств в эксплуатацию; данные по эксплуатационной надежности и «живучести» технических подсистем, а также для СБ в целом (см. приложение А).

Безопасность объектовых технических средств систем СБ обеспечивается соблюдением правил и норм безопасности при эксплуатации, содержащихся в инструкциях по эксплуатации предприятий - изготовителей технических средств.

Следует соблюдать правила и нормы по безопасной эксплуатации: газовых баллонов, электроустановок, механических движущихся устройств, регулирующих устройств, инструмента, средств транспорта.

Дополнительной мерой повышения безопасности людей (персонала объекта, посетителей) является размещение, оформление и сохранность в контрольных зонах зданий и территории(й) предупреждающих и поясняющих знаков, мнемосхем, пиктограмм и надписей.

Технические средства и используемые материалы систем СБ должны соответствовать установленным требованиям безопасности персонала объекта, требованиям по электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.0.004, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.037, ГОСТ 12.3.032, ГОСТ Р 52319, СП 5.13130, СП 6.13130, строительным нормам и правилам, утвержденным Минстроем России [9, 10, 23, 27, 28, 30].

Требования санитарной и экологической безопасности при обращении с отходами на объекте и их утилизации, по выбросу вредных отходов в зависимости от профиля объекта, занимаемой(мых) им территории(й) и места нахождения должны соответствовать: ГОСТ 12.0.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ Р 52106, ГОСТ Р 52108, ГОСТ Р 51769, требованиям санитарно-гигиенических правил и норм, утвержденных Минздравом России, а также выполняться с соблюдением действующих федеральных, региональных и/или ведомственных правил и норм.

Уровень допустимых радиопомех и иных электромагнитных излучений при работе технических средств систем СБ должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51318.14.1 и ГОСТ Р 50009.

Мероприятия по техническому обслуживанию для обеспечения безопасной эксплуатации здания.

Техническое обслуживание зданий должно включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории.

Перечень работ по техническому обслуживанию зданий и объектов приведен в рекомендуемом прил. 4.

Контроль за техническим состоянием зданий и объектов следует осуществлять путем проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием современных средств технической диагностики.

Плановые осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При общих осмотрах следует контролировать техническое состояние здания или объекта в целом, его систем и внешнего благоустройства, при частичных осмотрах - техническое состояние отдельных конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства.

Неплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов зданий и объектов, после аварий в системах тепло-, водо-, энергоснабжения и при выявлении деформаций оснований.

Общие осмотры должны проводиться два раза в год: весной и осенью.

При весеннем осмотре следует проверить готовность здания или объекта к эксплуатации в весенне-летний период, устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и уточнять объемы ремонтных работ по зданиям и объектам, включенным в план текущего ремонта в год проведения осмотра.

При осеннем осмотре следует проверять готовность здания или объекта к эксплуатации в осенне-зимний период и уточнять объемы ремонтных работ по зданиям и объектам, включенным в план текущего ремонта следующего года.

При общих осмотрах следует осуществлять контроль за выполнением нанимателями и арендаторами условий договоров найма и аренды.

Периодичность проведения плановых осмотров элементов и помещений зданий и объектов приведена в рекомендуемом прил. 5.

При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.

Выявленные неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, должны устраняться в сроки, указанные в обязательном прил. 6.

Общие осмотры жилых зданий должны осуществляться комиссиями в составе представителей жилищно-эксплуатационных организаций и домовых комитетов (представителей правлений жилищно-строительных кооперативов). Общие осмотры объектов коммунального и социально-культурного назначения должны производиться комиссией в составе главного инженера (инженера по эксплуатации) учреждения или предприятия, ведающего эксплуатацией здания, техника-смотрителя (коменданта). В необходимых случаях в комиссии могут включаться специалисты-эксперты и представители ремонтно-строительных организаций.

Частичные осмотры жилых зданий должны проводиться работниками жилищно-эксплуатационных организаций, а объектов коммунального и социально-культурного назначения - работниками службы эксплуатации соответствующей организации (учреждения).

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния здания или объекта (журналах учета технического состояния, специальных карточках и др.). В этих документах должны содержаться: оценка технического состояния здания или объекта и его элементов, выявленные неисправности, места их нахождения, причины, вызвавшие эти неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах.

Обобщенные сведения о состоянии здания или объекта должны ежегодно отражаться в его техническом паспорте.

В жилищно-эксплуатационных организациях следует вести учет заявок проживающих и арендаторов на устранение неисправностей элементов жилых зданий. Министерства и ведомства, эксплуатирующие объекты коммунального и социально-культурного назначения, устанавливают соответствующий порядок ведения учета и устранения неисправностей.

Министерства жилищно-коммунального хозяйства (коммунального хозяйства) союзных республик должны осуществлять контроль технического

состояния и подготовки к работе в зимних условиях объектов коммунального и теплоэнергетического хозяйства независимо от их ведомственной подчиненности.

Для централизованного управления инженерными системами и оборудованием зданий (лифтами, системами отопления, горячего водоснабжения, отопительными котельными, бойлерными, центральными тепловыми пунктами, элеваторными узлами, системами пожаротушения и дымоудаления, освещением лестничных клеток и др.), а также для учета заявок на устранение неисправностей элементов здания следует создавать диспетчерские службы. Диспетчерские службы должны оснащаться современными техническими средствами автоматического контроля и управления.

Для технического обслуживания современных средств автоматики, телемеханики и для защиты инженерных коммуникаций от электрохимической коррозии в жилищно-коммунальном хозяйстве и на объектах социально-культурного назначения в крупных городах должны создаваться общегородские специализированные хозрасчетные службы.

В составе затрат на техническое обслуживание должен предусматриваться резерв средств для выполнения аварийных работ. Для централизованного устранения неисправностей и аварий, возникающих в жилищном фонде и на объектах коммунального и социально-культурного назначения, должны создаваться городские аварийно-технические службы. Следует обеспечивать взаимодействие аварийной и диспетчерской (объединенной диспетчерской) служб, а также служб, выполняющих текущий ремонт.

Генеральный подрядчик в течение 2-годичного срока с момента сдачи в эксплуатацию законченных строительством или капитальным ремонтом зданий (объектов) обязан гарантировать качество строительных (ремонтно-строительных) работ и за свой счет устранить допущенные по его вине дефекты и недоделки. По объектам коммунального и социально-культурного назначения недоделки устраняются в сроки, установленные соответствующими органами отраслевого управления.

Планирование технического обслуживания зданий и объектов должно осуществляться путем разработки годовых и квартальных планов-графиков работ по техническому обслуживанию.

В задачи технического обслуживания зданий (сооружений) входят:

- текущее обслуживание, включающее в себя подготовку здания (сооружения), его элементов и систем к сезонной эксплуатации;
- система ремонтного обслуживания, включающая в себя текущие и капитальные ремонты.

В состав работ по текущему обслуживанию входят:

- исправление незначительных неисправностей, выявленных в ходе осмотров;
- проведение регламентных работ по регулировке и наладке систем инженерно-технического обеспечения, в том числе при подготовке к сезонной эксплуатации;
- проведение работ по подготовке здания (сооружения) к сезонной эксплуатации;
- санитарное содержание помещений здания (сооружения) и прилегающей территории;
- уборка снега;
- обеспечение работоспособности систем (станций) мониторинга технического состояния и динамического поведения конструкций и прилегающих

грунтов (если такие системы установлены).

Различают два основных метода обслуживания:

- по ресурсу (профилактическое обслуживание); - плановое обслуживание с планированием мероприятий по ресурсу инженерного оборудования и конструктивных элементов: нормативный срок службы по наработке в машино-часах, по числу отказов и др.;

- по состоянию (предупредительное обслуживание) - плановое обслуживание с планированием мероприятий по значениям фактических (текущих) параметров технического состояния элементов инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий (сооружений).

Планирование капитальных ремонтов следует осуществлять на основании данных, указанных в проекте, и/или по результатам обследования и мониторинга технического состояния зданий (сооружений).

Планирование текущих ремонтов следует осуществлять на основании осмотров и данных о целесообразности предупредительных ремонтных работ с учетом экономических и технических возможностей собственников здания (сооружения).

Конкретный перечень работ по текущему и капитальному ремонтам, нормативная минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий (сооружений), минимальная периодичность плановых осмотров элементов и помещений для зданий (сооружений) различных классификационных групп определяет эксплуатирующая организация самостоятельно, исходя из технического состояния зданий (сооружений) и местных условий.

Капитальный ремонт зданий (сооружений) следует осуществлять только по утвержденным проектам и сметам.

Для зданий (сооружений) промышленного назначения с высокой антропогенной нагрузкой на окружающую среду в рамках технического обслуживания объекта необходимо выполнять мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, предусмотренные проектной документацией.

Система технического обслуживания, ремонта и реконструкции должна обеспечивать нормальное функционирование зданий и объектов в течение всего периода их использования по назначению. Сроки проведения ремонта зданий, объектов или их элементов должны определяться на основе оценки их технического состояния.

Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации.

Техническое обслуживание зданий, должно включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации зданий в целом, его элементов и систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории.

Текущий ремонт здания должен проводиться с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию зданий с момента завершения его строительства до момента постановки на очередной капитальный ремонт или реконструкцию.

При этом должны учитываться природно-климатические условия, конструктивные решения, техническое состояние и режим эксплуатации здания.

Капитальный ремонт включает устранение неисправностей всех

изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий.

На капитальный ремонт ставится здание в целом или его часть (секция).

Обслуживание здания должно выполняться по регламенту по техническому обслуживанию здания. Регламент должен быть разработан специализированной организацией на основании РД и настоящего проекта.

В процессе эксплуатации конструкций обнаруженные дефекты, такие как несоответствие размеров сварных швов проектным размерам металлических балок, вары, подрезы, пережоги и видимая значительная пористость швов, определенных проектом, дребезжание при простукивании, повреждение коррозией, наличие трещин в стенах, пилонах, плитах покрытий, должны устраняться в первую очередь.

Необходимо постоянно выполнять мероприятия по защите строительных конструкций от разрушающего воздействия химической агрессии. Обеспечивать максимально возможную герметизацию инженерного оборудования, соединений трубопроводов внутренних сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, технологических емкостей и т.п., устранять немедленно течи из оборудования, аппаратуры и трубопроводов, появляющиеся в следствии разгерметизации соединений и по другим причинам.

Предохранять железобетонные конструкции от прямого воздействия потока воды, кислот, щелочей и других агрессивных к бетону и арматуре жидкостей, а также концентрированных растворов солей.

Постоянно следить за целостностью противокоррозионных конструкций и регулярно возобновлять их для защиты металлических конструкций от коррозии.

Назначить сроки возобновления противокоррозионных покрытий металлических и железобетонных конструкций с учетом степени агрессивности воздействия эксплуатационной среды, вида и состояния противокоррозионной защиты, конструктивной формы элементов и фактического их технологического состояния, определяемого заключением специализированной организации.

Требования к техническому состоянию и эксплуатации инженерных систем

В процессе эксплуатации зданий техническое состояние инженерных систем должно соответствовать параметрам, заложенным в проектные решения.

Изменения в инженерных системах здания должны производиться только после получения соответствующего разрешения по разработанной проектной документации, утвержденной в установленном порядке, с последующим внесением изменений в исполнительную и эксплуатационную документацию.

В случаях необходимости плановых отключений внутренних инженерных систем для ремонта, испытаний, промывки и т. д. эксплуатационная организация должна не позднее чем за двое суток оповестить об этом собственников, пользователей и арендаторов помещений с указанием причин, и сроков отключения, а также подрядную организацию, выполняющую работы.

Ежегодно должны осуществляться мероприятия, связанные с подготовкой к эксплуатации в осенне-зимний период внутренних систем теплоснабжения.

Проверка надежности систем теплоснабжения потребителей тепловой энергии должна производиться в соответствии с действующими нормативными актами с оформлением акта готовности по соответствующей форме.

Собственники и иные законные владельцы централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и их отдельных объектов, организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети

Тепловые сети

Системы теплоснабжения должны постоянно находиться в технически исправном состоянии и эксплуатироваться в соответствии с требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Эксплуатация трубопроводов, находящихся в аварийном состоянии или имеющих серьезные дефекты, запрещена.

Трубопроводы перед пуском в работу и в процессе эксплуатации должны подвергаться техническому освидетельствованию: наружному осмотру и гидравлическим испытаниям.

Результаты технического освидетельствования и заключение о возможности эксплуатации трубопровода с указанием разрешенного давления и сроков последующего освидетельствования должны быть записаны в паспорт трубопровода.

Ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов должна быть возложена на руководящего работника — владельца трубопровода.

Тепловые пункты

Тепловые пункты должны обеспечивать необходимые расчетные расходы теплоносителя и установленный режим работы систем отопления и горячего водоснабжения, рациональное использование теплоносителя (снижение до минимума тепловых потерь, устранение утечек, использование температурного

перепада), бесперебойную работу теплового пункта и теплопотребляющего оборудования.

В процессе эксплуатации тепловых пунктов необходимо:

- подвергать детальному осмотру наиболее ответственные элементы системы (регулирующие автоматические и предохранительные устройства, задвижки, первые по ходу теплоносителя со стороны тепловой сети, насосы, контрольно-измерительные приборы) - не реже одного раза в неделю;

- осуществлять постоянный надзор за состоянием тепловой изоляции и за плотностью трубопроводов, арматуры и теплопотребляющего оборудования;

- удалять воздух из систем согласно заводской инструкции;

- очищать наружную поверхность теплопотребляющего оборудования от пыли и загрязнений;

- промывать или очищать грязевики в зависимости от степени загрязненности, определяемой по разности показаний манометров до и после грязевиков;

- контролировать параметры теплоносителя, прогрев теплопотребляющего оборудования, температуру воздуха внутри помещений, состояние утепления отапливаемых помещений - ежедневно.

Тепловой пункт должен быть оснащен автоматикой насосного оборудования, автоматической системой отпуска тепла на отопление, горячее водоснабжение и технические нужды, приборами регулирования и учета расхода воды и тепла, контрольно-измерительными приборами.

Тепловые пункты должны быть обеспечены схемами систем теплоснабжения и правилами по их использованию при испытаниях, наполнении, подпитке и спуске воды из систем отопления, а также исправной диспетчерской связью.

Системы теплоснабжения и тепловые пункты должны обслуживаться аттестованным в установленном порядке персоналом.

Обслуживающий персонал должен осуществлять контроль за работой систем отопления в течение отопительного сезона с занесением данных в журнал теплового узла, своевременно устранять неисправности и причины, вызывающие недогрев или перерасход тепловой энергии. Обнаруженные неисправности должны регистрироваться в сменном журнале с последующей отметкой даты их

устранения, вида выполненных работ и фамилий работников, проводивших ремонт.

Отопление

Системы отопления зданий должны обеспечивать в отопительный период поддержание расчетных температур воздуха в помещениях согласно действующих норм и правил.

При эксплуатации систем водяного отопления необходимо обеспечивать:

- полное заполнение системы отопления водой;

- герметичность системы, не допуская утечки и непроизводительных расходов теплоносителя из системы отопления;

- равномерный прогрев всех отопительных приборов, не допуская повышения температуры на поверхности отопительных приборов выше санитарных норм;

- поддержание требуемого давления (не выше допустимого для отопительных приборов) в подающем и обратном трубопроводах системы;

- удаление воздуха из системы водяного отопления через воздухосборники, краны или автоматические воздухоотводчики;

- сохранность тепловой изоляции трубопроводов, арматуры, воздухосборников, находящиеся в неотапливаемых помещениях.

Контрольно-измерительные приборы, регулирующая и запорная арматура должны быть установлены в соответствии с проектной документацией, находится в техническом исправном состоянии.

Вентиляция и кондиционирование воздуха

Эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий должна обеспечивать показатели, характеризующие микроклимат и чистоту воздуха в помещениях с соблюдением требований действующих правил и норм по взрывопожаробезопасности.

Техническая эксплуатация вентиляционных систем с механическим побуждением должна осуществляться в соответствии с паспортами, составленными на каждую систему вентиляции с учетом местных условий, и в соответствии с рекомендациями проектных организаций, инструкциями и паспортами заводов-изготовителей оборудования.

Система вентиляции должна эксплуатироваться с соблюдением следующих требований:

- вентиляционные каналы, воздуховоды, вентиляционные агрегаты, воздухораспределительные устройства должны быть в технически исправном состоянии;

- к вытяжным и приточным устройствам должен быть обеспечен свободный доступ обслуживающего персонала;

- вытяжные шахты, трубы, воздуховоды, дефлекторы, поддоны выполненные из черного металла, должны иметь надежное антикоррозийное покрытие;

- воздуховоды, каналы и шахты в неотапливаемых помещениях, холодных чердаках должны иметь эффективную, биостойкую и несгораемую теплоизоляцию.

Уровень шума в помещениях от работающих вентиляторов и кондиционеров должен быть не выше санитарных норм.

Все обнаруженные неисправности должны быть зафиксированы в журнале эксплуатации вентиляционных систем. Графики ремонта вентиляционных систем должны составляться с учетом режима работы технологического оборудования. К ремонтным работам могут быть привлечены организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности.

Системы водоснабжения и водоотведения

Холодное водоснабжение

Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям в течении всего периода эксплуатации водопровода.

Обеспечение качества воды требованиям санитарных норм и правил.

Обеспечение герметичности соединений трубопроводов, водоразборной и трубопроводной арматуры, исключение утечек.

Обеспечение легкого доступа к трубопроводам и арматуре для осмотра, ремонта, защита их поверхности от коррозии и конденсационной влаги.

Обеспечение допустимого уровня шума от работы системы водоснабжения

Обеспечение требуемой температуры воздуха помещений, где проходит внутренний водопровод.

Обеспечение испытания, дезинфекции и промывки системы внутреннего водопровода в соответствии с требованиями действующих технических нормативных правовых актов и санитарных норм.

Обеспечение технического состояния системы внутреннего противопожарного водопровода в соответствии с требованиями действующих

технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

Обеспечение безопасности и удобства пользования водопроводом, поддержания напора в системе для нормальной работы водопровода.

Обеспечение поверки приборов учета аккредитованными Госстандартом России метрологическими службами в составе организации ВКХ или других юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Горячее водоснабжение

Обеспечение бесперебойной подачи горячей воды потребителям в течении всего периода эксплуатации водопровода.

Обеспечение температуры воды, в местах водоразбора не менее 60°С и не выше 75°С независимо от применяемой схемы теплоснабжения.

Обеспечение целостности тепловой изоляции трубопроводов и оборудования.

Обеспечение постоянного наполнения водой водоподогревателей и трубопроводов системы горячего водоснабжения, оснащения устройствами обеспечивающими удаление воздуха из системы.

Обеспечение, не реже 1 раза в год, гидравлического испытания водоподогревателей систем горячего водоснабжения.

Обеспечение допустимого уровня шума от работы системы горячего водоснабжения.

Обеспечение промывки систем горячего водоснабжения не реже 1 раза в четыре года.

Обеспечение исключения возможности ожога потребителя, при пользовании водоразборной арматурой, подключенной к горячему водопроводу, при изменении давления в горячем и холодном водопроводе.

Обеспечение применения смесительной арматуры, присоединяемой к горячему и холодному водопроводу, исключающей переток воды из одного водопровода в другой и обеспечение плавного и точного регулирования температуры воды.

Внутренняя канализация и водостоки

Обеспечение бесперебойного и быстрого приема и отведения сточных вод от установленных санитарно-технических приборов и технологического оборудования.

Обеспечение эксплуатация внутренних систем канализации и водостоков, выполненных из полиэтиленовых, поливинилхлоридных и полиэтиленовых труб низкой плотности в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

Обеспечение нормативной температуры сточных вод, поступающих в систему канализации, выполненную из пластмассовых труб, в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

Обеспечение заземления металлических санитарных приборов в зданиях, оборудованных скрытой электропроводкой.

Обеспечение доступа к системам внутренней канализации и водостока для монтажа, демонтажа и эксплуатации.

Обеспечение температуры воздуха не ниже 5 °С в помещениях, где проходят канализационные сети и установлены санитарные приборы.

Обеспечение удаления газов из внутренней канализационной сети с помощью вентиляции.

Обеспечение исключения проникания шума, возникающего при работе канализации.

Внутренняя канализация и водостоки

Обеспечение бесперебойного и быстрого приема и отведения сточных вод от установленных санитарно-технических приборов и технологического оборудования.

Обеспечение эксплуатация внутренних систем канализации и водостоков, выполненных из полиэтиленовых, поливинилхлоридных и полиэтиленовых труб низкой плотности в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

Обеспечение нормативной температуры сточных вод, поступающих в систему канализации, выполненную из пластмассовых труб, в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.

Обеспечение заземления металлических санитарных приборов в зданиях, оборудованных скрытой электропроводкой.

Обеспечение доступа к системам внутренней канализации и водостоков для монтажа, демонтажа и эксплуатации.

Обеспечение температуры воздуха не ниже 5 °С в помещениях, где проходят канализационные сети и установлены санитарные приборы.

Обеспечение удаления газов из внутренней канализационной сети с помощью вентиляции.

Обеспечение исключения проникания шума, возникающего при работе канализации, в жилые помещения.

Наружные сети водопровода и канализации

Обеспечение наружного и внутреннего осмотра сетей и сооружений на них - дюкерных и соединительных камер, колодцев, напорных и самотечных трубопроводов (коллекторов), аварийных выпусков, с целью обнаружения и

своевременного предупреждения нарушения нормальной работы сети, выявления условия, угрожающие ее сохранности.

Обеспечение наружного осмотра сети не реже одного раза в два месяца путем обходов трасс линий сети и осмотров внешнего состояния устройств и сооружений на сети.

Система электроснабжения

Электроустановки зданий в процессе эксплуатации должны соответствовать требованиям проектной документации. При проектировании зданий и сооружений необходимо обеспечить ряд требований:

- электрооборудование и электрические сети должны обладать достаточной безотказностью,

- быть доступными для выполнения ремонтных работ.

Электрооборудование зданий, средства автоматизации, элементы молниезащиты, противопожарные устройства, внутридомовые электросети и иные устройства должны эксплуатироваться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителем» и «Правилами техники безопасности электроустановок» и соответствующими инструкциями и:

- при необходимости устранять возникающие неисправности и дефекты,
- производить регулировку и наладку в процессе эксплуатации;
- предохранять электропроводку от перегрузок;
- обеспечивать санитарно-гигиенические требования к помещениям и прилегающей территории;

- инженерное оборудование и сети должны иметь одинаковые или близкие по значению межремонтные сроки службы

- проводить мероприятия по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности;

- подготовка к сезонной эксплуатации должна осуществляться наиболее доступными и экономичными методами

- здание должно иметь устройства и необходимые для его нормальной эксплуатации и помещения для размещения эксплуатационного персонала, которые отвечают требованиям соответствующих нормативных документов.

Техническое обслуживание находящегося в эксплуатации оборудования состоит в выполнении комплекса операций по поддержанию его работоспособного или исправного состояния, которые предусмотрены в

проектных или нормативных документах, а также необходимость, в которых выявлена по опыту эксплуатации:

- обход по графику и технический осмотр работающего оборудования для контроля его технического состояния и своевременного выявления дефектов;

- контроль технического состояния оборудования с применением внешних средств контроля или диагностирования, включая контроль переносной аппаратурой герметичности, вибрации и др., визуальный и измерительный контроль отдельных сборочных единиц оборудования с частичной, при необходимости, его разборкой;

- осмотр и проверка механизмов;

- контроль исправности измерительных систем и средств измерений, включая их калибровку;

- проверка (испытания) на исправность (работоспособность) оборудования, выполняемая с выводом оборудования из работы или на работающем оборудовании;

- устранение отдельных дефектов, выявленных в результате контроля состояния, проверки (испытаний) на исправность (работоспособность);

На каждом здании и сооружении:

- устанавливается состав работ по техническому обслуживанию и периодичность (график) их выполнения для каждого вида оборудования с учетом требований завода-изготовителя и условий эксплуатации;

- назначаются ответственные исполнители работ по техническому обслуживанию из персонала или заключается договор с подрядным предприятием на выполнение этих работ;

- вводится система контроля за своевременным проведением и выполненным объемом работ при техническом обслуживании;

- оформляются журналы технического обслуживания по видам оборудования, в которые должны вноситься сведения о выполненных работах, сроках выполнения и исполнителях;

- указанные документы должны быть проработаны с персоналом и находиться на рабочих местах.

- сведения об авариях, связанных с отключением питающих линий, о поражениях людей электрическим током и неисправностях в работе оборудования, принадлежащего энергоснабжающей организации,

находящегося в помещении и на территории эксплуатационной организации, должны немедленно передаваться в энергоснабжающую организацию.

Сведения о размещении скрытых электропроводок, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений должны содержать проектные решения по:

- обеспечению доступа в процессе эксплуатации;
- защите от коротких замыканий и перегрузок;

Телефонизация, радиофикация, телевидение,

охранно-пожарная сигнализация, охранное телевидение.

Оборудование базовых станций мобильной телефонной связи, оборудование проводной сети телефонизации, установка радио-, телевизионных, спутниковых антенн и антенн мобильной телефонной связи на крышах зданий, должны производиться только по проектной документации, утвержденной в установленном порядке.

Установка и подключение абонентов к телевизионной антенне должны производиться специалистами телевизионных служб по заявкам пользователей.

В процессе технического обслуживания радиостоек с радиотрансляционными сетями и сетями диспетчерской связи лифтов, телевизионных антенн и антенн мобильной телефонной связи, оборудования базовых станций мобильной телефонной связи требует соблюдение следующих положений

- осуществление наблюдений за сохранностью устройств и оборудования радиотрансляционной сети с незамедлительным сообщением в предприятия связи о всех обнаруженных недостатках
- обеспечение беспрепятственного (по предварительному предупреждению) допуска работников предприятий связи на крыши и в чердачные помещения
- установку антенн мобильной связи и оборудования помещений базовых станций следует производить по согласованию с органами государственного надзора в установленном порядке, с собственником, с пользователем здания и организацией, эксплуатирующей здание;

- сети проводного вещания должны быть защищены от опасных напряжений, токов, возникающих на линиях в соответствии с ГОСТ 14857-76, а также установки проводной связи и сигнализации - по ГОСТ 5238-81. При этом стойки ТФ и ПВ, и антенны ТВ должны быть присоединены к общей системе молниезащиты;

- оборудование диспетчеризации лифтов должно быть установлено в помещениях недоступных посторонним лицам или иметь соответствующие устройства, обеспечивающие его сохранность;

- ввод кабелей сетей телефонной связи в здания должен быть, как правило, подземным. Вводы труб в технические подполья и подвалы должны быть герметизированы. Провода и кабели, прокладываемые открыто, должны быть защищены от механических повреждений до высоты 2,5м от пола помещений или уровня земли при прокладке по наружной стене здания.

Правила содержания и технического обслуживания систем противопожарной защиты (АУПС, АУПТ, СОУЭ), систем охранной сигнализации (ОС) и систем охранного телевидения (СОТ):

- должно проводиться плановое техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт в соответствии с требованиями руководящих документов и руководству по эксплуатации на установленные системы в объеме и в сроки, предусмотренные специальными графиками, но не реже одного раза в квартал;

- работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту должны осуществляться специализированными организациями, имеющими лицензию соответствующего органа управления МЧС, МВД России на данный вид деятельности.

Б. Сведения о минимальной периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения здания, строения или сооружения и (или) о необходимости проведения мониторинга компонентов окружающей среды, состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания, строения или сооружения

Техническое обслуживание зданий должно осуществляться в соответствии с планами-графиками, разрабатываемыми на основе осеннего осмотра и уточняемыми по результатам весеннего осмотра, с учетом сведений

диспетчерских служб о неисправностях систем и оборудования, нарушении параметров и режимов эксплуатации зданий.

Заявки должны рассматриваться в день поступления и устраняться, как правило, не позднее чем на следующий день.

Для устранения неисправностей и аварий, возникающих в ночное время, выходные

и праздничные дни, как правило, должны создаваться аварийно-технические службы.

В случаях невозможности оперативного устранения неисправностей, связанных с угрозой безопасности, повреждения имущества, эксплуатационные организации обязаны:

— принять неотложные меры по предотвращению угрозы обрушения конструктивных элементов (устройством временных креплений), затопления нижележащих этажей (перекрытием систем отопления, водоснабжения с одновременным обеспечением потребителей водой в переносных емкостях по установленному графику, устройством заглушек и др.);

— проинформировать заинтересованных лиц о принятых решениях и планируемых сроках устранения неисправностей.

В процессе всего времени эксплуатации должны систематически проводиться технические осмотры зданий. Целью осмотров является своевременное выявление дефектов зданий, установление возможных причин их возникновения и выработка мер по их устранению. В ходе осмотров осуществляется контроль за использованием и содержанием помещений, устранением мелких неисправностей, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотры.

В зависимости от назначения технические осмотры зданий подразделяются на плановые и неплановые.

Плановые осмотры зданий подразделяются на:

— общие (осенние и весенние), в ходе которых проводится осмотр зданий в целом, включая строительные конструкции, внутренние инженерные системы и благоустройство приобъектной территории;

— частичные (очередные и внеочередные) осмотры, при проведении которых проводится осмотр отдельных строительных конструкций и видов инженерных систем.

Перечень основных видов работ по техническому обслуживанию общественных зданий, вспомогательных и нежилых помещений нежилых зданий, выполняемых при проведении осмотров, приведен в приложении А.

Общие осмотры зданий должны проводиться 2 раза в год: весной и осенью.

Весенние осмотры должны проводиться после освобождения кровли и конструкций зданий от снега и установления положительных температур наружного воздуха. Осенние осмотры должны проводиться после выполнения работ по подготовке к зиме до наступления отопительного сезона.

Рекомендуемая периодичность проведения осмотров элементов и помещений зданий приведена в приложении Б.

Календарные сроки общих и частичных осмотров зданий устанавливаются собственником, руководителем эксплуатационной организации (юридическим лицом).

Внеочередные (неплановые) осмотры должны проводиться:

— после ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, создающих угрозу повреждения строительных конструкций и инженерных систем зданий;

— при выявлении деформаций конструкций и повреждений инженерного оборудования, нарушающих условия нормальной эксплуатации.

Общие осмотры зданий должны проводиться комиссиями.

В состав комиссии по проведению технического осмотра нежилых зданий организаций граждан-застройщиков должны включаться представители этих организаций. При проведении технического осмотра зданий, являющихся историко-культурными ценностями, в состав комиссии должен включаться региональный представитель Департамента по охране историко-культурного наследия и реставрации.

При проведении технического осмотра зданий социально-культурного назначения в состав комиссии включается главный инженер (инженер по эксплуатации, комендант и т. д.) организации или предприятия, на которого возложена ответственность за организацию технической эксплуатации здания. При необходимости в состав комиссии могут включаться специалисты экспертных и иных организаций.

Результаты осмотров технического состояния зданий должны оформляться актами.

Частичные плановые осмотры строительных конструкций и внутренних инженерных систем должны проводиться в зависимости от конструктивных особенностей здания и технического состояния его элементов работниками специализированных служб, обеспечивающих их техническое обслуживание и ремонт, но не реже 1 раза в год.

Особое внимание в процессе технических осмотров должно быть уделено зданиям, строительным конструкциям и внутренним инженерным системам (оборудованию) эксплуатируемых зданий, имеющих физический износ 60 % и более.

При получении информации о дефектах, деформациях конструкций, неисправностях инженерных систем, которые могут привести к снижению несущей способности конструкций или нарушению нормальной работы инженерных систем, они должны устраняться в сроки согласно приложению В.

Результаты осмотров (общих, частичных, внеочередных) должны отражаться в специальных документах по учету технического состояния зданий (журнал технической эксплуатации здания, технический паспорт), в которых должна содержаться оценка технического состояния зданий, строительных конструкций и инженерных систем, перечень выявленных неисправностей и мест их нахождения, указаны возможные причины возникновения неисправностей, а также сведения о выполненных ремонтных работах.

Эксплуатационная организация в месячный срок по итогам осеннего осмотра должна:

— составить планы текущего ремонта на следующий год;

— определить объекты и элементы здания, требующие капитального ремонта;

— проверить готовность каждого здания к эксплуатации в зимних условиях;

По итогам проведения весеннего осмотра эксплуатационная организация должна уточнить перечень ремонтных работ, необходимых для подготовки зданий и инженерных систем к эксплуатации в зимний период, и их объемы.

Обследования технического состояния проводят специализированные организации в соответствии с ГОСТ 31937. В ходе обследования проводят оценку соответствия несущих конструкций и систем инженерно-технического обеспечения нормативным требованиям, определяют ресурс фактической безопасной эксплуатации конструкций. Организацией, осуществляющей

обследование, может быть принято решение о необходимости проведения капитального ремонта, противоаварийных мероприятий, реконструкции или решение о непригодности использования здания по функциональному назначению. Первое обследование технического состояния зданий (сооружений) проводят не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния зданий (сооружений) проводят не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в 5 лет для зданий (сооружений) повышенного уровня ответственности или работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность и др.), или имеющих повышенные санитарно-гигиенические требования (медицинские и др. организации). При подготовке объекта к реконструкции или при попадании объекта в зону влияния нового строительства, сроки проведения и состав обследований назначают с учетом требований СП "СП 255.1325800.2016.

Комплексные обследования технического состояния зданий (сооружений) дополнительно

проводят:

- по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий (сооружений);
- при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в процессе

технического обслуживания, осуществляемого собственником здания (сооружения);

- по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с разрушением здания (сооружения);
- по инициативе собственника объекта;
- при изменении технологического назначения здания (сооружения);
- перед проведением капитального ремонта или реконструкции;
- по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного строительного

надзора.

Периодичность проведения осмотров элементов и помещений здания согласно приложению 5 (рекомендуемое)

Элементы и помещения здания и объекта	Периодичность осмотров, мес.	Примечания
КРЫШИ	3-6*	визуальный
Деревянные конструкции и столярные изделия	6-12*	визуальный
Каменные конструкции	12	визуальный
Железобетонные конструкции	12	визуальный
Панели полносборных зданий и межпанельные стыки	12	визуальный
Стальные закладные детали без антикоррозийной защиты в полносборных зданиях	Через 10 лет после начала эксплуатации, затем через каждые 3 г.	Осмотры проводятся путем вскрытия 5-6 узлов
Стальные закладные детали с антикоррозийной защитой	Через 15 лет, затем через каждые 3 г.	визуальный
Печи, кухонные очаги, дымоходы, дымовые трубы	3	Осмотр и прочистка проводятся перед началом и в течение отопительного сезона
Вентиляционные каналы	12	визуальный
Внутренняя и наружная отделка	6-12*	визуальный
Полы	12	визуальный
Перила и ограждающие решетки на окнах лестничных клеток	6	визуальный
Системы водопровода, канализации, горячего водоснабжения	3-6*	визуальный
Системы центрального отопления:		
в основных функциональных помещениях объектов коммунального и социально-культурного назначения	3-6*	Осмотр проводится в отопительный период
на чердаках, в подвалах (подпольях), на лестницах	2	визуальный
Тепловые вводы, котлы и котельное оборудование	2	визуальный
Электрооборудование:		
открытая электропроводка	3	визуальный
скрытая электропроводка и электропроводка в стальных трубах	6	визуальный

кухонные электроплиты	6	визуальный
светильники во вспомогательных помещениях (на лестницах, в вестибюлях и пр.)	3	визуальный
Системы дымоудаления и пожаротушения	Ежемесячно	визуальный
Оборудование и пульты управления ОДС	3	визуальный
Средства и системы обеспечения безопасности	2 раза в год; ежедневно при сдаче смены охраны	визуальный
Электрооборудование отопительных котельных и бойлерных, ИТП, мастерских, водоподкачки фекальных и дренажных насосов	2	визуальный
Подсобные помещения: лестницы, тамбуры, вестибюли, подвалы, чердаки и прочие вспомогательные помещения объектов коммунального и социально-культурного назначения	12	визуальный

Примечания: 1. Знаком «*» обозначены элементы, для которых:

Конкретная периодичность осмотров в пределах установленного интервала устанавливается эксплуатирующими организациями исходя из технического состояния зданий и местных условий.

В. Сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания, строения или сооружения

Эксплуатационные нагрузки

№ п/п	Наименование нагрузки	Нормативное значение, кгс/м2	Коэффициент надежности	Расчетное значение превышать которое недопустимо, кгс/м2
1.	Техническое подполье	200	1,2	240
2.	Плиты перекрытия в вестибюлях, коридорах, лестницах (с относящимся к ним проходами)	300	1,2	360

3.	Плиты перекрытия (кабинеты)	200	1,2	240
4.	Спортивный зал	400	1,2	480
5.	Плиты перекрытия в вестибюлях, коридорах, лестницах относящимися к спортивным залам, проходам	400	1,2	480
6.	Актовый зал	400	1,2	480
7.	Книгохранилище	500	1,2	600
8.	Обеденный зал	300	1,2	360
9.	Снеговая нагрузка	148	1,4	207

Превышение эксплуатационных нагрузок не допустимо.

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды

Основные показатели электроустановок

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок ВРЩ-1; ВВОД-1 или ВВОД-2 в аварийном режиме, наиболее нагруженный переходной период с включенными догревателями приточного воздуха и отключенным кондиционированием:

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст}$, кВт	K_c	$K_н$	cos(ф)	$P_{расч}$, кВт	$S_{расч}$, кВ·А	$I_{расч}$, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства)	120	70,8	0,4	-	0,92	28.3	30.8	-
2	Оборудование медблока	11	6,0	0,5	-	0,92	3.00	3.3	-
3	Водонагреватели медблока	3	6,0	0,95	0,95	0,98	5.42	5.5	-
4	Электросушители	22	26,4	0,15	0,95	0,98	0.59	0.6	-
5	Розетки бытовые		20,1	0,1	-	0,92	2.01	2.2	
6	Обогрев ливнестоков 1 этажа	-	1,5	1,00	-	0,98	1.50	1.5	-
7	Дренажные насосы «VANDJORD» VSL.50.11.2.5.0D.T; 3х380В, канализационные затворы.	8	9,6	0,75	0,95	0,65	6.8	10.5	-
8	Электрические конвекторы в технических помещениях подвала	3	2,5	0,9	0,95	0,98	2.1	2.2	-
9	Вентиляторы общеобменной вентиляции в том числе с системой подогрева воздуха и тепловые завесы	16	245,5	0,659	0,95	0,94	153.7	163.5	-
10	Система ОЗДС	1	0,22	1,00	-	0,92	0.2	0.2	-
11	Аварийное освещение		17,9	1,00	-	0,94	17.9	19.0	-
12	Слаботочные системы СПЗ		4,1	1,00	-	0,92	4.1	4.5	-
13	Противопожарные клапаны		2,4	1,00	-	0,92	2.4	2.6	-
14	Рабочее освещение	-	60,6	0,7894	0,95	0,94	45.4	48.3	-
15	Освещение наружной территории с кровли здания	-	1,6	1,0	-	0,96	1.6	1.7	-
16	Кондиционирование	5	61,6	-	-	-	-	-	-
17	Слаботочное оборудование и средства автоматики		22,3	1,00	-	0,92	22.3	24.2	-
18	Итоговые данные:	-	559.1	-		0.93	297.5	320.7	487.8

Таблица 2. Расчет электрических нагрузок ВРЩ-2; ввод-1 или ввод-2 в аварийном режиме:

№ п.	Наименование электроприемников	Кол-во	$P_{уст.}$, кВт	K_c	$K_н$	cos(ф)	$P_{расч}$, кВт	$S_{расч}$, кВ·А	$I_{расч}$, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Холодильное оборудование пищеблока	11	7,2	0,68	0,95	0,85	4.7	5.5	-
2	Тепловое оборудование пищеблока включая накопительные нагреватели	20	171,7	0.45	0,95	0,98	73.40	74.9	-
3	Механическое оборудование пищеблока	6	6,2	0.45	0,95	0,92	2.65	2.9	-
4	Остальное мелкое ТХ оборудование пищеблока	18	2,0	0.45	0,95	0,92	0.86	0.9	-
5	Бытовые розетки	10	15,0	0.1	-	0,98	1.50	1.5	-
6	Рабочее освещение		0,9	1,00	0,95	0,94	0.86	0.9	-
7	Подъемник пищеблока	1	1,5	1,00	0,95	0,65	1.4	2.2	-
8	Обогрев ливнестоков кровли	-	1,0	1,00	0,95	0,98	1.00	1.0	-
9	Вентсистемы общеобменной вентиляции с подогревом воздуха включая тепловую завесу	27	154,8	0,62	0,95	0,95	91.2	96.0	-
10	Технологическое оборудование актового зала	1	24,7	0,3	0,95	0,92	7.0	7.7	-
11	Технологическое оборудование школы (компьютеры, МФУ, интерактивные устройства, мобильный класс, рабочее место ученика, 3D принтер, 3D сканер, оборудование лабораторий)	165	131,2	0,4	-	0,92	52.5	57.0	-
12	Учебное механическое оборудование: (станок с ЧПУ, доп. оборудование, станки, швейные машинки, кухонное механическое оборудование, сопутствующее оборудование).	27	45	0,4	0,95	0,66	17.1	25.9	-
13	Учебное тепловое оборудование. (Варочная панель, духовой шкаф, СВЧ печь),	12	37,0	0,4	0,95	0,98	14.06	14.3	-
14	Итоговые данные:	-	598.2	-	-	0.92	268.2	290.8	442.3

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

16-25/Г-П-ТБЭ.ТЧ

Лист 28

Формат А4

Расход воды на водопотребление и водоотведение

Наименование системы	Расчетный расход			Примечание
	м³/сут	м³/час	л/с	
В-Хозяйственно-питьевое водоснабжение, в том числе:	50,486	9,698*	3,789**	*С поливом-1,08 м3/ч; ** С поливом-0,3 л/с
В1-Холодное водоснабжение общее	44,018	6,603*	7,392**	*С поливом-1,08 м3/ч; ** С поливом-0,3 л/с
В1.1 Холодное водоснабжение для пищеблока	6,048	3,979	1,700	

Наименование системы	Расчетный расход			Примечание
	м³/сут	м³/ч	л/с	
Бытовая канализация (К1),	68,11	27,54	9,78*	*9,78+1,6=11,38л/с
в том числе производственная канализация (К3)	58,8	25,56	9,17*	*9,17+0,6=9,77л/с

Г. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания, строения или сооружения в процессе их эксплуатации

Для объекта предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и технологические решения, обеспечивающие в случае пожара:

- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния наружу на прилегающую к объекту территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара:
- возможность спасения людей;
- возможность доступа личного состава пожарно-спасательных подразделений

в любой этаж с учетом их технической оснащенности;

- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;
- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, строения и сооружения;
- ограничение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

На объекте защиты предусмотрена система обеспечения пожарной безопасности (далее ОПБ), целью создания которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система ОПБ здания включает в себя:

- систему предотвращения пожара;
- систему противопожарной защиты;
- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной без опасности;
- систему обеспечения деятельности пожарных подразделений.

При проектировании применяются средства обеспечения пожарной безопасности, вещества и материалы, строительные конструкции и изделия, электротехнические устройства и электрические приборы, теплогенерирующие аппараты, прошедшие сертификацию.

Система предотвращения пожаров на объекте защиты представляет собой комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте.

Целью создания системы предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожара.

При этом исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Исключение условий образования горючей среды обеспечивается одним или несколькими из способов, перечисленных в ст. 49 ФЗ № 123-ФЗ.

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания достигается одним или несколькими из способов, перечисленных в ст. 50 ФЗ №123-ФЗ

Для предотвращения пожаров в здании предусматриваются мероприятия по предельно возможной минимизации горючей среды и предотвращению образования в горючей среде

(или внесения в нее) источников зажигания.

Система противопожарной защиты представляет собой комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект.

Целью создания системы противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий пожара (ст. 51 ФЗ № 123-ФЗ).

При этом система противопожарной защиты, а также ее составные элементы должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности.

В состав системы противопожарной защиты проектируемого объекта входит:

- автоматическая система пожарной сигнализации;
- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- система противодымной защиты;
- внутреннее и наружное противопожарное водоснабжение;
- первичные средства пожаротушения;
- электроснабжение технических средств противопожарной защиты.

Управление инженерным оборудованием системы противопожарной защиты обеспечивает различные варианты автоматического и дистанционного включения, в зависимости от места возникновения пожара.

Безопасная эвакуация людей из здания обеспечиваться по защищённым эвакуационным путям независимо от оказания помощи извне.

Для обеспечения противопожарной защиты применяются конструкции, материалы, оборудование, системы и другие средства, обеспечивающие надлежащий уровень защиты и надёжности, установленный стандартами, нормами.

Строительные, отделочные и теплоизоляционные материалы, оборудование противопожарных систем, пожарная техника, используемые при строительстве и отделке, имеют сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

Любые изменения конструктивных, объёмно-планировочных, технологических, организационных и инженерных решений независимо от стадии функционирования здания не должны нарушать предусмотренную систему противопожарной защиты здания.

Д. Сведения о сроках эксплуатации здания, строения и сооружения или их частей, а также об условиях для продления таких сроков

Безопасность существующих зданий и сооружений, используемых в процессе реализации проектных решений, необходимо обеспечивать силами служб предприятия или специализированных организаций, посредством технического обслуживания, периодических осмотров, контрольных проверок и мониторинга состояния основания, а также путем проведения текущих или капитальных ремонтов зданий и сооружений.

Первое обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий и сооружений или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность района 8 баллов и более и др.).

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации нежилых и общественных зданий приведена в приложении 2, минимальная продолжительность эффективной эксплуатации строительных конструкций и инженерных систем приведена в приложении 3.

Срок эксплуатации здания не менее 50 лет в соответствии с ГОСТ-27751-2014 (таблица 1).

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий и объектов

Элементы жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения	Продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены), лет
	здания и объекты коммунального и социально-культурного назначения при нормальных и благоприятных условиях эксплуатации
Фундаменты	
Ленточные из бетонных блоков ФБС	50
Стены	
Сборные ж/б панели	50
Перекрытия Сборные ж/б многопустотные плиты толщиной 220 мм.	65
пеностекла	30
цементного фибролита	10

керамзита или шлака	30
минеральной ваты	10
минераловатных плит	10
Полы Из керамической плитки по бетонному основанию	30
Цементные железные	15
Из линолеума безосновного	5
С тканевой или теплозвукоизолирующей основой	10
Из поливинилхлоридных плиток	10
Лестницы Площадки железобетонные, ступени плитные колесные по металлическим, железобетонным косоурам или железобетонной плите*	40
Крыльца: бетонные с каменными или бетонными ступенями	15
Крыши и кровли	
Из сборных железобетонных настилов	80
Утепляющие слои крыш вентилируемых (невентилируемых): из пенобетона или пеностекла	40(30)
из керамзита или шлака	40(30)
из минеральной ваты	15(10)
из минераловатных плит	20(15)
Из рулонных материалов (в 3-4 слоя)	10
Система водоотвода Водосточные трубы и мелкие покрытия по фасаду из стали: оцинкованной	10
черной	6
Внутренние водостоки из труб:	
стальных	20
полимерных	10
Перегородки Шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные	60
Гипсовые, гипсоволокнистые	50
Из сухой штукатурки по деревянному каркасу	25
Двери и окна Оконные и балконные заполнения: деревянные переплеты	30
металлические переплеты	40
Дверные заполнения:	35
входные на лестничную клетку	7
общественных зданий наружные/внутренние	40(50)
Вентиляция	

Шахты и короба на чердаке: из шлакобетонных плит	60
Приставные вентиляционные вытяжные каналы: из гипсовых и шлакобетонных плит	30
Внутренняя отделка Штукатурка: по каменным стенам	30
по деревянным стенам и перегородкам	20
Облицовка: керамическими плитками	30
сухой штукатуркой	15
Окраска в помещениях составами: водными	2
полуводными (эмульсионными)	3
Окраска лестничных клеток составами: водными	3
полуводными (эмульсионными)	4
Окраска безводными составами (масляными, алкидными красками, эмалями, лаками и др.): стен, потолков, столярных изделий	2
полов	3
радиаторов, трубопроводов, лестничных решеток	4
Оклейка стен обоями: обыкновенными	3
улучшенного качества	4
Наружная отделка	
Облицовка:	
Покрытие поясков, сандриков и подоконников: из кровельной стали: оцинкованной	8
черной	6
Инженерное оборудование Водопровод и канализация Трубопроводы холодной воды из труб: оцинкованных	25
газовых черных	12
Трубопроводы канализации: чугунные	30
керамические	50
пластмассовые	50
Водоразборные краны	5
Туалетные краны	5
Умывальники: керамические	10
пластмассовые	15
Унитазы: керамические	10
пластмассовые	15

Смывные бачки: чугунные высокорасположенные	15
керамические	15
пластмассовые	20
Ванны эмалированные чугунные	20
Стальные	12
Кухонные мойки и раковины:	
чугунные эмалированные	15
стальные -''	8
из нержавеющей стали	10
Задвижки и вентили из чугуна	8
Вентили латунные	12
Душевые поддоны	15
Водомерные узлы	10
Горячее водоснабжение	
Трубопровод горячей воды из газовых оцинкованных труб (газовых черных труб) при схемах теплоснабжения: закрытых	15(8)
открытых	25(12)
Смесители:	8
Полотенцесушители из труб: черных	12
никелированных	15
Задвижки и вентили из чугуна	8
Вентили и пробковые краны из латуни	12
Колонки дровяные	20
Изоляция трубопроводов	10
Скоростные водонагреватели	10
Центральное отопление	
Радиаторы чугунные (стальные) при схемах:	
закрытых	35(25)
открытых	25(12)
Калориферы стальные	10
Конвекторы	25
Трубопроводы	
Стояки при схемах: закрытых	25
открытых	12
Домовые магистрали при схемах: закрытых	12
открытых	12
Задвижки	8
Вентили	8
Трехходовые краны	8
Элеваторы	30
Изоляция трубопроводов	10
Короба	15
Электрооборудование	

Вводно-распределительные устройства	20
Сеть дежурного освещения мест общего пользования	10
Сети освещения помещений производственно-технического назначения	10
Сети питания: лифтовых установок	15
системы дымоудаления	15
Линия питания ЦТП и бойлерных, встроенных в здание	15
Электроприборы (штепсельные розетки, выключатели и т.п.)	5
Внутренние сети связи и сигнализации: проводка	15
щитки, датчики, замки, КИП и др.	10
телемеханические блоки, пульт	5
переговорно-замочные устройства	5
автоматическая противопожарная защита	4
Наружные инженерные сети Водопроводный ввод из труб:	
стальных	15
Дворовая канализация и канализационные выпуска из труб:	
керамических или асбестоцементных	30
Теплопровод	20
Дворовый газопровод	20
Прифундаментный дренаж	30
Внешнее благоустройство Асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие проездов, тротуаров, отмосток	7
Щебеночные площадки	6
Оборудование детских площадок	4

Примечания: 1. Знаком "*" отмечены элементы, не подлежащие замене на протяжении всего периода использования зданий по назначению. 2. При тяжелых условиях эксплуатации в помещениях основного функционального назначения зданий и объектов коммунального и социально-культурного назначения показатели графы 3 могут сокращаться до 25% при соответствующих технико-экономических обоснованиях.

Е. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а также в случае подготовки проектной документации для строительства, реконструкции многоквартирного дома сведения об объеме и о составе указанных работ

Капитальный ремонт зданий проводится с целью восстановления основных физико-технических, эстетических и потребительских качеств зданий, утраченных в процессе эксплуатации.

Сроки проведения капитального ремонта зданий определяются с учетом результатов технических осмотров, оценки технического состояния зданий специализированными организациями. Продолжительность эффективной эксплуатации здания до проведения капитального ремонта составляет 15 лет, согласно СП 255.1325800 (приложение Г, таблица Г.1)

Капитальный ремонт зданий, являющихся историко-культурными ценностями, должен осуществляться с разрешения Департамента по охране историко-культурного наследия и реставрации (кроме тех видов работ, которые оговорены в тексте охранного обязательства и могут проводиться без разрешения Департамента).

Одновременно с капитальным ремонтом зданий по решению заказчика может про водиться их модернизация (дооснащение недостающими системами инженерного оборудования, перепланировка помещений, замена отдельных строительных конструкций и инженерных систем и др.).

Замена строительных конструкций и инженерных систем при капитальном ремонте зданий должна производиться при их значительном износе, но не ранее минимальных сроков их эффективной эксплуатации согласно приложения Ж. Замена их до истечения указанных сроков должна производиться при наличии соответствующего обоснования.

При капитальном ремонте нежилых зданий за счет средств, предназначенных на капитальный ремонт объекта, в состав работ должны в обязательном порядке включаться работы по восстановлению внутренней отделки объекта, поврежденной: при ремонте ограждающих конструкций инженерных систем здания; в связи с нарушением температурно-влажностного режима эксплуатации здания по причинам, не зависящим от проживающих (протекание кровли, промерзание стен и др.).

Порядок разработки проектной документации объектов капитального ремонта и объемы ремонтных работ определяются в установленном порядке.

В процессе производства ремонтных работ генеральная подрядная организация обязана своевременно информировать собственника зданий, пользователя объекта строительства (уполномоченную организацию) об ожидаемых отключениях инженерных систем в зданиях и планируемых сроках их включения. В случае возникновения аварийной ситуации генеральная подрядная организация обязана самостоятельно принять меры к ее ликвидации, а также информировать об этом собственника, пользователя объекта строительства (уполномоченную организацию).

Здания, законченные ремонтом в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, должны предъявляться заказчиком к приемке государственным приемочным комиссиям.

Ж. Меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования, используемого в процессе эксплуатации зданий, строений и сооружений

Лифты относятся к специальному оборудованию, обслуживание которого производится только специализированными организациями, имеющими допуски на проведение профилактических, ремонтных и аварийных работ с этими механизмами. По этой причине службы, занятые обслуживанием дома, не могут проводить какие-либо работы с лифтовым оборудованием.

Поставляемое оборудование оснащено в необходимой степени системами автоматического управления, блокировок и сигнализации, срабатывание части из которых контролируется служебной диспетчеризации. В нештатных или критических ситуациях эта служба в рамках соответствующих инстанций принимает необходимые меры к устранению нежелательных воздействий и восстановлению работоспособности лифтов. В остальных случаях диспетчерские службы вызывают компетентных представителей специализированных организаций.

Исполнение конструкций лифтов, их систем автоматического управления и контроля в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке» и ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности» обеспечивают безопасность пассажиров и обслуживающего персонала.

3. Перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности

При вводе в эксплуатацию здания и в процессе эксплуатации должны соблюдаться следующие требования:

- приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций должно быть не менее нормативных значений;
- характеристики строительных материалов должны быть аналогичными или лучше по показателям характеристик нормативных значений;
- узлы учета энергоресурсов (вода, тепловая и электрическая энергия) должны соответствовать требованиям энергоснабжающих организаций.

Срок, в течение которого выполнение требований расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию обеспечивается застройщиком, должен составлять не менее пяти лет с момента ввода их в эксплуатацию. На застройщике лежит обязанность проведения обязательного расчетно-инструментального контроля нормируемых энергетических показателей здания как при вводе его в эксплуатацию, так и последующего их подтверждения не реже, чем один раз в пять лет.

И. Сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений

Розетки и выключатели, а также разделительные коробки устанавливаются в легкодоступных, для обслуживания и ремонтных работ, местах.

Прокладка скрытой электропроводки выполнена по четко определённым линиям, горизонтальным и вертикальным. По горизонтали, электропроводку проводят на расстоянии 5-10 сантиметров от балок и карнизов, 20 сантиметров от потолка, 15-20 сантиметров от плинтуса, по вертикали должно быть не меньше 10 сантиметров от углов пересечений стен, дверей и окон.

От металлических объектов, трубопровода с горючими веществами электропроводка прокладывается на расстоянии не менее 40 сантиметров. Рядом с водопроводом с горячей водой, при монтаже электропроводки используют защитную проводку, или защищают асбестовыми прокладками. Расстояние между проводами выполнено не меньше чем 3 миллиметра.

Стояки трубопроводов хоз-питьевой и горячей воды, отопления и канализации проходят скрыто в отдельных коробах для коммуникаций не включающих в свой состав стен.

В полу трубопроводов хоз-питьевой и горячей воды, отопления и канализации, проходящих скрытым способом нет.

План размещения скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу и окружающей среде будет предоставлен согласно исполнительной сьемке от подрядных организация, выполняющих монтаж данных сетей.

К. Описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов, диких животных - для объектов производственного назначения

Не разрабатывается. Объект не производственного назначения.

Л. Описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - для зданий, строений, сооружений социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима

Описание проектных решений см. раздел 16-25/Г-П-ПТА

М. Схему расположения технических средств и устройств, предусмотренных проектными решениями, указанными в подпунктах "к" и "л"

Описание проектных решений см. раздел 16-25/Г-П-ПТА