ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства"

1 этап

16-25/Г-П – ОДИ.ВОР

Том 11

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2025

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

АЗУРИТ

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства"

1 этап

16-25/Г-П – ОДИ.ВОР

Том 11

Технический директор – главный инженер — Н.А. Губарев

Главный инженер проекта — Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2025

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П-ОДИ.ВОР-С	Содержание тома	1
16-25/Г-П-ОДИ.ВОР -ТЧ	Текстовая часть	1-2

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Корнеева			13.08.2026
Проверил		Липавская			13.08.2026
Н. контр.		Губарева			13.08.2026
ГИП		Неменов			13.08.2026

16-25/Г-П-ОДИ.ВОР-С

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 2127"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.14. 1 этап

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

АЗУРИТ

Ведомость объемов работ

№	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объема работ
Монтаж, демонтаж оборудования универсальных уборных				
1	Поручень опорный пристенный l=1000мм труба Ø38мм из нержавеющей стали. (крепление к стенам на высоте 750мм от ур.ч. пола)	шт.	2	ОДИ-ТЧ-Л.3
2	Поручень опорный для санузла труба d38 800х850х160мм из нержавеющей стали. (крепление к стене)	шт.	1	ОДИ-ТЧ-Л.3
3	Поручень откидной для унитаза 970х200х840мм с бумагодержателем, напольный, из нержавеющей стали.	шт.	1	ОДИ-ТЧ-Л.3
4	Крючок для костылей травмобезопасный (установить на высоте 1.2м от ур.ч. пола)	шт.	1	ОДИ-ТЧ-Л.3
5	Поручень опорный для раковины 730х550х40мм из нержавеющей стали, крепление к стенам на высоте 750мм от ур.ч. пола и к полу на 2 стойках)	шт.	1	ОДИ-ТЧ-Л.3
6	Зеркало для МГН поворотное 400х600мм наклонное из нержавеющей стали.	шт.	1	ОДИ-ТЧ-Л.3
7	Кнопка вызова помощи с тактильной табличкой со шрифтом Брайля	шт.	1	ОДИ-ТЧ-Л.3
Монтаж, демонтаж материалов и оборудования				
1	Пиктограмма тактильная «Выход». Высота установки 1.5 м от пола до нижнего края таблички. Размеры 150х150 мм. ГОСТ Р 52131-2019	шт.	3	ОДИ-ТЧ-Л.2
2	Пиктограмма тактильная «Доступность для инвалидов-колясочников». Высота установки 1.5м от пола до нижнего края таблички. Размеры 150х150 мм. ГОСТ Р 52131-2019	шт.	1	ОДИ-ТЧ-Л.2
3	Знак "Доступ посторонним запрещён". Высота установки 1.5м от пола до нижнего края знака. Размеры Ø150 мм. ГОСТ Р 12.4.026-2015	шт.	3	ОДИ-ТЧ-Л.2
4	Пиктограмма тактильная «Универсальный туалет». Высота установки 1.5 м от пола до нижнего края таблички. Размеры 150х200(h) мм. ГОСТ Р 52131-2019	шт.	1	ОДИ-ТЧ-Л.2
5	Полоса желтая на подступенки первой и последней ступени марша; конец и начало пандуса 50 мм	м.п.	37.5	ОДИ-ТЧ-Л.2
6	Контрастная лента на алюминиевых направляющих на проступи первой и последней ступени марша, 29 мм	м.п.	35,0	ОДИ-ТЧ-Л.2

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Корнеева			13.08.2026
Проверил		Липавская			13.08.2026
Н. контр.		Губарева			13.08.2026
ГИП		Неменов			13.08.2026

16-25/Г-П-ОДИ.ВОР-ТЧ

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.14. 1 этап

Ведомость объемов работ

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

АЗУРИТ

№	Наименование вида работ	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объема работ
7	Контрастная самоклеящаяся лента, ширина 50 мм (обрамление проемов)	м.п.	50,4	ОДИ-ТЧ-Л.2
8	Контрастная маркировка стекла Ø от 0.1 до 0.2 м, расположенная на двух уровнях: 0.9-1.0 м и 1.3-1.4 м на каждой створке с обеих сторон дверного полотна	шт.	24	ОДИ-ГЧ-Л.2
9	Светозвуковой маяк «Привод-1»	шт.	1	ОДИ-ГЧ-Л.2
10	Кнопка вызова персонала с сенсорной зоной активации СТ3 порошковой покраской 180х110х30мм	шт.	1	ОДИ-ГЧ-Л.2
11	Тактильно-звуковая мнемосхема	шт.	1	ОДИ-ГЧ-Л.2