ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел "Конструктивные решения"

Ведомость объемов работ.

1 этап

16-25//Г-П – КР.С

Том

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

АЗУРИТ

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел "Конструктивные решения"

Ведомость объемов работ.

1 этап

16-25//Г-П – КР.С

Том

Технический директор – главный инженер — Н.А. Губарев

Главный инженер проекта — Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
1	Содержание	
2	Ведомость объемов работ входной группы в/о 7-14/ А-В	
3	Ведомость объемов работ входной группы в/о 10.1-11.1/В.1-Г.1	
4	Ведомость объемов работ входной группы в/о 11.1/П.1	
5	Ведомость объемов работ входной группы в/о 14.1-15.1/И.1-К.1	
6	Ведомость объемов работ входной группы в/о 17.1/Л.1	
7	Ведомость объёмов работ входной группы в/о 18-20/Н-А.1	
8	Ведомость объемов работ входной группы в/о 20/Н	
9	Ведомость объемов работ входной группы в/о 22/Ж	
10	Ведомость объёмов работ входной группы в/о А/1-А/3-5	
11	Ведомость объемов работ входной группы в/о А.1-Б.1/5-7	
12	Ведомость объёмов работ входной группы в/о Б-В/22-23	
13	Ведомость объемов работ входной группы в/о В.1/2.1-3.1	
14	Ведомость объемов работ входной группы в/о Г.1-Е.1/2.1-3.1	
15	Ведомость объемов работ входной группы в/о П.1-Н.1/8.1-9.1	
16	Ведомость объемов работ входной группы в/о А.1-Б.1/12	
17	Ведомость объемов работ входной группы в/о 1.1-3.1/Д.1-Ж.1	
18	Ведомость объемов работ входной группы в/о 7-14/ А-В	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0,000=156,92

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25//Г-П-КР.С		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14		
Разработал		Пешков			08.2026	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Маркова			08.2026		П	1	18
Н.контр.		Губарева			08.2026	Содержание	АЗУРИТ		
ГИП		Неменов			08.2026				

Время печати: 20.07.2026 17:56:00 420x297мм (h)

Формат А3

Ведомость объемов работ
Армирование входной группы в/о 7-14/ А-В

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.888 кг/пог.м): L=1.04м (21 шт.), L=1.09м (2 шт.), L=1.15м (3 шт.), L=1.18м (2 шт.), L=1.2м (2 шт.), ГС L=1.585м (1 шт.), ГС L=1.59м (1 шт.), ГС L=1.73м (1 шт.), ГС L=1.735м (1 шт.), L=1.9м (192 шт.), L=21.745м (1 шт.), L=23.235м (3 шт.), L=23.445м (3 шт.), L=2.58м (2 шт.), L=2.62м (4 шт.), L=2.815м (10 шт.), L=3.465м (2 шт.), L=3.68м (2 шт.), L=4.945м (4 шт.)	кг	(1.04x21+1.09x2+1.15x3+1.18x2+1.2x2+1.585x1+1.59x1+1.73x1+1.735x1+1.9x192+21.745x1+23.235x3+23.445x3+2.58x2+2.62x4+2.815x10+3.465x2+3.68x2+4.945x4)x0.888=571.26	16-25/Г-П-КР1, лист 2 ГЧ
2	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.888 кг/пог.м): ГС L=1.495м (1 шт.), ГС L=1.585м (92 шт.), ГС L=1.635м (1 шт.), ГС L=1.725м (96 шт.), L=21.865м (1 шт.), L=22.31м (1 шт.), L=22.435м (1 шт.), L=22.88м (1 шт.), L=23.005м (1 шт.), L=23.235м (1 шт.), L=23.445м (1 шт.)	кг	(1.495x1+1.585x92+1.635x1+1.725x96+21.865x1+22.31x1+22.435x1+22.88x1+23.005x1+23.235x1+23.445x1)x0.888=420.67	
3	Ø8 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.395 кг/пог.м): L=21.605м (1 шт.), L=21.79м (1 шт.), L=22.16м (1 шт.), L=22.53м (1 шт.), L=22.535м (1 шт.), L=22.715м (1 шт.), L=23.08м (1 шт.), L=23.45м (1 шт.), ГС L=0.68м (3 шт.)	кг	(21.605x1+21.79x1+22.16x1+22.53x1+22.535x1+22.715x1+23.08x1+23.45x1+0.68x3)x0.395=71.85	
4	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.888 кг/пог.м): L=1.15м (162 шт.), L=15.345м (2 шт.), L=15.665м (2 шт.), ГС L=1.585м (4 шт.)	кг	(1.15x162+15.345x2+15.665x2+1.585x4)x0.888=226.14	
5	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.617 кг/пог.м): L=0.135м (2 шт.), L=1.495м (1 шт.), L=1.505м (1 шт.), L=1.53м (1 шт.), L=0.16м (1 шт.), L=1.63м (1 шт.), L=2.15м (1 шт.), L=2.17м (1 шт.), L=2.19м (4 шт.), L=2.195м (3 шт.), L=2.2м (2 шт.), L=2.205м (3 шт.), L=2.21м (2 шт.), L=2.215м (3 шт.), L=2.22м (1 шт.), L=2.225м (3 шт.), L=2.235м (2 шт.), L=2.24м (2 шт.), L=2.25м (2 шт.), L=2.255м (1 шт.), L=2.26м (1 шт.), L=2.265м (1 шт.), L=2.275м (2 шт.), L=2.285м (2 шт.), L=2.29м (1 шт.), L=2.295м (1 шт.), L=0.23м (1 шт.), L=2.3м (1 шт.), L=2.31м (2 шт.), L=2.325м (1 шт.), L=2.33м (1 шт.), L=2.34м (2 шт.), L=2.355м (1 шт.), L=2.36м (1 шт.), L=2.37м (1 шт.), L=2.375м (1 шт.), L=2.395м (2 шт.), L=2.405м (1 шт.), L=2.415м (1 шт.), L=2.435м (1 шт.), L=2.44м (1 шт.), L=2.45м (1 шт.), L=2.46м (1 шт.), L=2.485м (2 шт.), L=2.495м (1 шт.), L=2.51м (1 шт.), L=2.54м (2 шт.), L=2.55м (1 шт.), L=2.575м (1 шт.), L=2.6м (1 шт.), L=2.605м (1 шт.), L=2.615м (1 шт.), L=2.645м (1 шт.), L=2.65м (1 шт.), L=2.67м (1 шт.), L=2.675м (2 шт.), L=2.685м (2 шт.), L=2.725м (1 шт.), L=2.76м (1 шт.), L=2.765м (1 шт.), L=2.775м (1 шт.), L=2.785м (1 шт.), L=2.825м (1 шт.), L=2.865м (2 шт.), L=2.875м (1 шт.), L=2.94м (1 шт.), L=2.985м (2 шт.), L=2.995м (1 шт.), L=3.06м (1 шт.), L=3.08м (1 шт.), L=3.085м (1 шт.), L=3.095м (1 шт.), L=3.14м (2 шт.), L=3.15м (1 шт.), L=3.195м (1 шт.), L=3.27м (1 шт.), L=3.335м (2 шт.), L=3.34м (1 шт.), L=3.41м (1 шт.), L=3.435м (1 шт.), L=3.445м (1 шт.), L=3.515м (1 шт.), L=3.55м (1 шт.), L=3.6м (2 шт.), L=3.605м (1 шт.), L=3.72м (1 шт.), L=3.75м (1 шт.), L=3.755м (1 шт.), L=3.86м (1 шт.), L=3.885м (1 шт.), L=4м (1 шт.), L=4.015м (1 шт.), L=4.02м (1 шт.), L=4.025м (1 шт.), L=4.03м (1 шт.), L=4.035м (1 шт.), L=4.14м (1 шт.), L=4.255м (1 шт.), L=4.285м (1 шт.), L=4.29м (1 шт.), L=4.39м (1 шт.), L=4.485м (1 шт.), L=4.515м (1 шт.), L=4.52м (1 шт.), L=4.62м (1 шт.), L=4.7м (1 шт.), L=4.73м (2 шт.), L=4.81м (1 шт.), L=4.835м (1 шт.), L=4.895м (1 шт.), L=4.925м (1 шт.), L=5.03м (1 шт.)	кг	(0.135x2+1.495x1+1.505x1+1.53x1+0.16x1+1.63x1+2.15x1+2.17x1+2.19x4+2.195x3+2.2x2+2.205x3+2.21x2+2.215x3+2.22x1+2.225x3+2.235x2+2.24x2+2.25x2+2.255x1+2.26x1+2.265x1+2.275x2+2.285x2+2.29x1+2.295x1+0.23x1+2.3x1+2.31x2+2.325x1+2.33x1+2.34x2+2.355x1+2.36x1+2.37x1+2.375x1+2.395x2+2.405x1+2.415x1+2.435x1+2.44x1+2.45x1+2.46x1+2.485x2+2.495x1+2.51x1+2.54x2+2.55x1+2.575x1+2.6x1+2.605x1+2.615x1+2.645x1+2.65x1+2.67x1+2.675x2+2.685x2+2.725x1+2.76x1+2.765x1+2.775x1+2.785x1+2.825x1+2.865x2+2.875x1+2.94x1+2.985x2+2.995x1+3.06x1+3.08x1+3.085x1+3.095x1+3.14x2+3.15x1+3.195x1+3.27x1+3.335x2+3.34x1+3.41x1+3.435x1+3.445x1+3.515x1+3.55x1+3.6x2+3.605x1+3.72x1+3.75x1+3.755x1+3.86x1+3.885x1+4x1+4.015x1+4.02x1+4.025x1+4.03x1+4.035x1+4.14x1+4.255x1+4.285x1+4.29x1+4.39x1+4.485x1+4.515x1+4.52x1+4.62x1+4.7x1+4.73x2+4.81x1+4.835x1+4.895x1+4.925x1+5.03x1)x0.617=251.72	
6	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.888 кг/пог.м): L=1.48м (4 шт.), L=2.12м (4 шт.), L=2.19м (8 шт.), L=2.195м (4 шт.), L=2.205м (4 шт.), L=2.215м (4 шт.), L=2.225м (4 шт.), L=2.24м (4 шт.), L=2.26м (4 шт.), L=2.28м (4 шт.), L=2.305м (4 шт.), L=2.33м (4 шт.), L=2.36м (4 шт.), L=2.395м (4 шт.), L=2.435м (4 шт.), L=2.485м (4 шт.), L=2.535м (4 шт.), L=2.595м (4 шт.), L=2.6м (4 шт.), L=2.665м (4 шт.), L=2.745м (4 шт.), L=2.84м (4 шт.), L=2.95м (4 шт.), L=3м (4 шт.), L=3.085м (4 шт.), L=3.255м (4 шт.), L=3.345м (4 шт.), L=3.48м (4 шт.), L=3.65м (4 шт.), L=3.8м (4 шт.), L=3.925м (4 шт.), L=4.175м (4 шт.), L=4.39м (4 шт.), L=4.4м (4 шт.), L=4.61м (4 шт.), L=4.805м (4 шт.)	кг	(1.48x4+2.12x4+2.19x8+2.195x4+2.205x4+2.215x4+2.225x4+2.24x4+2.26x4+2.28x4+2.305x4+2.33x4+2.36x4+2.395x4+2.435x4+2.485x4+2.535x4+2.595x4+2.6x4+2.665x4+2.745x4+2.84x4+2.95x4+3x4+3.085x4+3.255x4+3.345x4+3.48x4+3.65x4+3.8x4+3.925x4+4.175x4+4.39x4+4.4x4+4.61x4+4.805x4)x0.888=379.21	
7	Ø8 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.395 кг/пог.м): L=0.115м (1080 шт.)	кг	(0.115x1080)x0.395=49.06	
8	Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016 (0.617 кг/пог.м): Ф L=0.795м (129 шт.)	кг	(0.795x129)x0.617=63.28	
9	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.888 кг/пог.м): L=1.15м (56 шт.), СК L=1.255м (197 шт.), L=14.9м (2 шт.), L=15.525м (2 шт.), L=16.155м (2 шт.), L=16.785м (2 шт.), L=17.41м (2 шт.), L=18.04м (2 шт.), L=18.67м (2 шт.), L=1.9м (192 шт.), L=19.295м (2 шт.), L=19.925м (2 шт.), L=20.555м (2 шт.), L=21.175м (2 шт.), СК L=2.695м (25 шт.), L=2.72м (18 шт.), L=2.815м (10 шт.), ГС L=3.4м (16 шт.), ГС L=5.685м (1 шт.), ГС L=5.725м (15 шт.)	кг	(1.15x56+1.255x197+14.9x2+15.525x2+16.155x2+16.785x2+17.41x2+18.04x2+18.67x2+1.9x192+19.295x2+19.925x2+20.555x2+21.175x2+2.695x25+2.72x18+2.815x10+3.4x16+5.685x1+5.725x15)x0.888=1211.01	
10	Ø8 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.395 кг/пог.м): ГС L=1.34м (7 шт.)	кг	(1.34x7)x0.395=3.71	
11	Ø6 А240 ГОСТ 34028-2016 (0.222 кг/пог.м): Ш L=0.22м (379 шт.)	кг	(0.22x379)x0.222=18.51	
12	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.888 кг/пог.м): L=1.04м (41 шт.), L=1.15м (3 шт.), L=1.16м (28 шт.), СК L=1.265м (51 шт.), L=2.62м (4 шт.), L=3.465м (2 шт.), L=3.68м (3 шт.), L=0.79м (6 шт.)	кг	(1.04x41+1.15x3+1.16x28+1.265x51+2.62x4+3.465x2+3.68x3+0.79x6)x0.888=156.53	
13	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.888 кг/пог.м): L=1.15м (111 шт.), L=1.16м (28 шт.)	кг	(1.15x111+1.16x28)x0.888=142.2	

Ведомость объёма работ на металлический навес входной группы в/о 7-14/ А-В

№	Наименование вида работ	Единица измерения	Объём работ	Обоснование объёма работ
1	Прокат листовой –7x60 L=50 (3,30 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (70шт.)	кг	70x0,16= 11,5	16-25/Г-П-КР1, лист 2 ГЧ
2	Прокат листовой –7x180 L=95 (9,89 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (16шт.)	кг	16x0,94= 15,0	
3	Прокат листовой –7x400 L=100 (21,98 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (8шт.)	кг	8x2,20= 17,6	
4	Прокат листовой –7x145 L=160 (7,97 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (10шт.)	кг	10x1,27= 12,7	
5	Прокат листовой –7x50 L=230 (2,75 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (4шт.)	кг	4x0,63= 2,5	
6	Прокат листовой –7x50 L=300 (2,75 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (6шт.)	кг	6x0,82= 4,9	
7	Прокат листовой –8x60 L=60 (3,77 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (32шт.)	кг	32x0,23= 13,1	
8	Прокат листовой –8x80 L=60 (5,02 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (10шт.)	кг	10x0,30= 17,5	
9	Прокат листовой –8x140 L=60 (8,79 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (16шт.)	кг	16x0,53= 30,6	
10	Прокат листовой –10x260 L=260 (20,41 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (5шт.)	кг	5x5,31= 26,5	
11	Прокат листовой –10x210 L=280 (16,49 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (5шт.)	кг	5x4,62= 23,1	
12	Труба квадратная □160x8 L=3813 (36,46 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (10шт.)	кг	10x139,02= 1390,2	
13	Уголок стальной ∟75x8 L=124 (3,77 кг/м) ГОСТ 8509-93 (16шт.)	кг	16x0,47= 7,5	
14	Швеллер ⊏12П L=1620 (10,40 кг/м) ГОСТ 8240-97 (4шт.)	кг	4x16,85= 67,4	
15	Швеллер ⊏12П L=1621 (10,40 кг/м) ГОСТ 8240-97 (1шт.)	кг	1x16,85= 16,9	
16	Швеллер ⊏12П L=2416 (10,40 кг/м) ГОСТ 8240-97 (2шт.)	кг	2x25,12= 50,2	
17	Швеллер ⊏12П L=2429 (10,40 кг/м) ГОСТ 8240-97 (2шт.)	кг	2x25,27= 50,5	
18	Швеллер ⊏12П L=2486 (10,40 кг/м) ГОСТ 8240-97 (2шт.)	кг	2x25,85= 51,7	
19	Швеллер ⊏12П L=2506 (10,40 кг/м) ГОСТ 8240-97 (2шт.)	кг	2x26,07= 52,1	
20	Швеллер ⊏20П L=3294 (18,40 кг/м) ГОСТ 8240-97 (1шт.)	кг	1x60,62= 60,6	
21	Швеллер ⊏20П L=3297 (18,40 кг/м) ГОСТ 8240-97 (1шт.)	кг	1x60,66= 60,7	
22	Швеллер ⊏20П L=3547 (18,40 кг/м) ГОСТ 8240-97 (1шт.)	кг	1x65,26= 65,3	
23	Швеллер ⊏20П L=3549 (18,40 кг/м) ГОСТ 8240-97 (1шт.)	кг	1x65,30= 65,3	
24	Швеллер ⊏20П L=4583 (18,40 кг/м) ГОСТ 8240-97 (1шт.)	кг	1x84,33= 84,3	
25	Швеллер ⊏20П L=4589 (18,40 кг/м) ГОСТ 8240-97 (1шт.)	кг	1x84,45= 84,4	
26	Швеллер ⊏20П L=4929 (18,40 кг/м) ГОСТ 8240-97 (1шт.)	кг	1x90,70= 90,7	
27	Швеллер ⊏20П L=4932 (18,40 кг/м) ГОСТ 8240-97 (1шт.)	кг	1x90,75= 90,8	
28	Профлист Н75-750-08 ГОСТ 24045-2016	$м^2$	40,1	
29	Анкер клиновой с гайкой М8 L= 75x ГОСТ Р 56731-2015	шт.	16	
30	Анкер клиновой с гайкой М12 L= 120xАнкер клиновой с гайкой Ø12 ГОСТ Р 56731-2015	шт.	40	
31	Шайба 8 класса точности А ГОСТ 11371-78	шт.	16	
32	Шайба 12 класса точности А ГОСТ 11371-78	шт.	40	
33	Грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 (расход 100г/м.кв)	кг	54,81x0,1=5,481	
34	Эмаль ПФ-115 ГОСТ6485-76 в 2 слоя (расход 180 г/м.кв 1 слой)	кг	54,81x0,36=19,73	

Ведомость объемов работ
Устройство входной группы в/о 7-14/ А-В

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Демонтаж существующих железобетонных конструкций (2,5т/м3)	м3	18,24x0,2x2,295+0,89x0,2x0,6x0,63x2,010x0,2+0,177x10,6+0,060x15,08+0,013x21,16+4,03x0,105x0,060x0,63+0,060x2,7+0,108x2,7+0,108x1,539+0,747x1,4+1,254x1,4+0,32x0,2x2+0,172x0,2=15,06	16-25/Г-П-КР1, лист 2 ГЧ
2	Выемка грунта	м3	(0,4x0,25+(0,25x0,25)/2)x37=4,85	
3	Засыпка песком – песок средней крупности средней...	м3	(0,4x0,25+(0,25x0,25)/2)x37=4,85	
4	Бетон В25 F150 W6	м3	18,24x0,2x2,295+0,89x0,2x0,6x0,63x2,010x0,2+0,177x10,6+0,060x15,08+0,013x21,16+4,03x0,105x0,060x0,63+0,060x2,7+0,108x2,7+0,108x1,539+0,747x1,4+1,254x1,4+0,32x0,2x2+0,172x0,2=15,06	
5	Сверление несквозных отверстий диаметром 16мм в...	шт	455	
6	Клеевой состав на основе эпоксидной смолы	мл	455x25=11375	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0,000=156,92

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Пешков			08.2026
Проверил		Маркова			08.2026
Н.контр.		Губарева			08.2026
ГИП		Неменов			08.2026

16-25//Г-Р-КР.С

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14

Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
	П	2	

Ведомость объемов работ входной группы в/о 7-14/ А-В.

АЗУРИТ

Ведомость объемов работ
Устройство входной группы в/о 10.1–11.1/В.1–Г.1

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Демонтаж существующих железобетонных конструкций (2,5т/м3)	м3	(1,69х2,42+1,69х1,18х2+1,69х0,11+1,72х1,18х2+1,18х2,2+1,69х2,357)х0,2+(1,69х0,3х0,15/2)х7=4,05	16–25/Г–П–КР1, лист 12 ГЧ
2	Выемка грунта	м3	0,25х(0,5+0,25/2)х(1,69х2+2,1+2,42+0,5+0,5+0,25)=1,43	
3	Засыпка песком – песок средней крупности средней плотности утрамбованный послойно, Купл=0,95	м3	1,72х1,29х(1,18–0,05+0,25)+2,2х1,29х(0,25+0,11)+2,2х1,29х(1,18–0,11–0,05)/2=5,53	
4	Бетон В25 F150 W6	м3	(1,69х2,42+1,69х1,18х2+1,69х0,11+1,72х1,18х2+1,18х2,2+1,69х2,357)х0,2+(1,69х0,3х0,15/2)х7=4,05	
5	Бетонная подготовка, бетон В7,5	м3	(1,72х1,29+2,357х1,29)х0,05=0,263	
6	Сверление несквозных отверстий диаметром 16мм в существующих Ж/Б конструкциях на глубину 160мм	шт	132+22=154	
7	Клеевой состав на основе эпоксидной смолы	мл	25х154=3850	

Ведомость объемов работ
Армирование входной группы в/о 10.1–11.1/В.1–Г.1

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Ø10 А240 ГОСТ 34028–2016 (0.617 кг/пог.м): Ф L=0.745м (10 шт.)	кг	(0.745х10)х0.617=4.6	16–25/Г–П–КР1, лист 12 ГЧ
2	Ø6 А240 ГОСТ 34028–2016 (0.222 кг/пог.м): Ш L=0.24м (180 шт.)	кг	(0.24х180)х0.222=9.59	
3	Ø12 А500С ГОСТ 34028–2016 (0.888 кг/пог.м): СК L=1.08м (46 шт.), L=1.63м (97 шт.), L=2.02м (132 шт.), L=2.54м (4 шт.), L=2.8м (4 шт.), L=3.1м (4 шт.), L=3.5м (4 шт.), L=3.9м (4 шт.), L=4.3м (4 шт.), L=4.44м (4 шт.), ГС L=4.615м (22 шт.), L=0.99м (22 шт.)	кг	(1.08х46+1.63х97+2.02х132+2.54х4+2.8х4+3.1х4+3.5х4+3.9х4+4.3х4+4.44х4+4.615х22+0.99х22)х0.888=618.1	
4	Ø8 А500С ГОСТ 34028–2016 (0.395 кг/пог.м): ГС L=0.53м (72 шт.)	кг	(0.53х72)х0.395=15.07	

0,000=156,92

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Пешков			08.2026
Проверил		Маркова			08.2026
Н.контр.		Губарева			08.2026
ГИП		Неменов			08.2026

16-25//Г-П-КР.С

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14

Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
	П	3	

Ведомость объемов работ входной группы в/о 10.1–11.1/В.1–Г.1

АЗУРИТ

Ведомость объемов работ
Устройство входной группы в/о 11.1/П.1

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Демонтаж существующих железобетонных конструкций (2,5т/м3)	м3	(1,69х2,42+1,69х1,18х2+1,69х0,11+1,72х1,18х2+1,18х2,2+1,69х2,357)х0,2+(1,69х0,3х0,15/2)х7=4,05	16-25/Г-П-КР1, лист 2 ГЧ
2	Выемка грунта	м3	0,25х(0,5+0,25/2)х(1,69х2+2,1+2,42+0,5+0,5+0,25)=1,43	
3	Засыпка песком – песок средней крупности средней плотности утрамбованный послойно, Купл=0,95	м3	1,72х1,29х(1,18-0,05+0,25)+2,2х1,29х(0,25+0,11)+2,2х1,29х(1,18-0,11-0,05)/2=5,53	
4	Бетон В25 F150 W6	м3	(1,69х2,42+1,69х1,18х2+1,69х0,11+1,72х1,18х2+1,18х2,2+1,69х2,357)х0,2+(1,69х0,3х0,15/2)х7=4,05	
5	Бетонная подготовка, бетон В7,5	м3	(1,72х1,29+2,357х1,29)х0,05=0,263	
6	Сверление несквозных отверстий диаметром 16мм в существующих Ж/Б конструкциях на глубину 160мм	шт	132+22=154	
7	Клеевой состав на основе эпоксидной смолы	мл	25х154=3850	

Ведомость объемов работ
Армирование входной группы в/о 11.1/П.1

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016 (0.617 кг/пог.м): Ф L=0.745м (10 шт.)	кг	(0.745х10)х0.617=4.6	16-25/Г-П-КР1, лист 2 ГЧ
2	Ø6 А240 ГОСТ 34028-2016 (0.222 кг/пог.м): Ш L=0.24м (180 шт.)	кг	(0.24х180)х0.222=9.59	
3	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.888 кг/пог.м): СК L=1.08м (46 шт.), L=1.63м (97 шт.), L=2.02м (132 шт.), L=2.54м (4 шт.), L=2.8м (4 шт.), L=3.1м (4 шт.), L=3.5м (4 шт.), L=3.9м (4 шт.), L=4.3м (4 шт.), L=4.44м (4 шт.), ГС L=4.615м (22 шт.), L=0.99м (22 шт.)	кг	(1.08х46+1.63х97+2.02х132+2.54х4+2.8х4+3.1х4+3.5х4+3.9х4+4.3х4+4.44х4+4.615х22+0.99х22)х0.888=618.1	
4	Ø8 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.395 кг/пог.м): ГС L=0.53м (72 шт.)	кг	(0.53х72)х0.395=15.07	

0,000=156,92

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Пешков			08.2026
Проверил		Маркова			08.2026
Н.контр.		Губарева			08.2026
ГИП		Неменов			08.2026

16-25//Г-П-КР.С

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14

Стадия	Лист	Листов
П	4	

Конструктивные решения

Ведомость объемов работ входной группы в/о 11.1/П.1

АЗУРИТ

Ведомость объемов работ
Армирование входнгой группы в/о 14.1-15.1/И.1-К.1

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
Входная группа подвала				
1	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.888 кг/пог.м): L=0.89м (16 шт.)	кг	(0.89x16)x0.888=12.65	16-25/Г-П-КР1, лист 2 ГЧ
2	Ø6 А240 ГОСТ 34028-2016 (0.222 кг/пог.м): Ш L=0.24м (356 шт.)	кг	(0.24x356)x0.222=18.97	
3	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.888 кг/пог.м): СК L=1.07м (29 шт.), СК L=1.075м (24 шт.), L=1.09м (2 шт.), ГС L=1.195м (1 шт.), СК L=1.36м (33 шт.), L=1.39м (58 шт.), L=1.43м (24 шт.), L=1.605м (12 шт.), L=1.61м (8 шт.), СК L=1.775м (9 шт.), L=2.155м (8 шт.), L=2.355м (8 шт.), L=3.525м (14 шт.)	кг	(1.07x29+1.075x24+1.09x2+1.195x1+1.36x33+1.39x58+1.43x24+1.605x12+1.61x8+1.775x9+2.155x8+2.355x8+3.525x14)x0.888=313.97	
4	Ø8 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.395 кг/пог.м): Х L=1.105м (8 шт.), L=1.43м (35 шт.), ГС L=0.61м (48 шт.)	кг	(1.105x8+1.43x35+0.61x48)x0.395=34.83	

Ведомость объёма работ на металлический навес входной группы в/о 4.1-15.1/И.1-К.1

№	Наименование вида работ	Единица измерения	Объём работ	Обоснование объёма работ
1	Прокат листовой −6х40 L=40 (1,88 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (12шт.)		12х0,08= 0,9	16-25/Г-П-КР1, лист 2 ГЧ
2	Прокат листовой −6х80 L=80 (3,77 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (10шт.)		10х0,30= 3,0	
3	Прокат листовой −10х180 L=180 (14,13 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (10шт.)		10х2,54= 25,4	
4	Труба квадратная □40х4 L=774 (103,70 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (4шт.)		4х80,23= 320,9	
5	Труба квадратная □40х4 L=2252 (103,70 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (4шт.)		4х233,51= 934,0	
6	Труба квадратная □80х6 L=819 (13,21 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (3шт.)		3х10,82= 32,5	
7	Труба квадратная □80х6 L=868 (13,21 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (1шт.)		1х11,46= 11,5	
8	Труба квадратная □80х6 L=1120 (13,21 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (1шт.)		1х14,79= 14,8	
9	Труба квадратная □80х6 L=1848 (103,70 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (2шт.)		2х191,62= 383,2	
10	Труба квадратная □80х6 L=1972 (103,70 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (3шт.)		3х204,48= 613,4	
11	Анкер клиновой с гайкой12 L=120х ГОСТ Р 56731-2015	шт.	40	
12	Саморез кровельный25х4,8 ГОСТ 10510-2013	шт.	42	
13	Шайба 12 класса точности А ГОСТ 11371-78	шт.	40	
14	Грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 (расход 100г/м.кв)	кг	54,81х0,1=5,481	
15	Эмаль ПФ-115 ГОСТ6485-76 в 2 слоя (расход 180 г/м.кв 1 слой)	кг	54,81х0,36=19,73	

Ведомость объемов работ
Устройство входной группы в/о 4.1-15.1/И.1-К.1

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Демонтаж существующих железобетонных конструкций (2,5т/м3)	м3	1,27х1,65х0,2+3,365х1,27х0,2+0,24х0,3х1,45+1,89х0,2х1,45+0,2х0,24х1,45+0,3х0,127х1,45+0,19х0,3/2х1,45х5+0,06х0,1/2х1,4...	16-25/Г-П-КР1, лист 2 ГЧ
2	Выемка грунта	м3	(0,5х0,25+0,25х0,34/2)х1,65х2+(0,5х0,25+0,25х0,34/2)х3,565=1,15	
3	Засыпка песком – песок средней крупности средней...	м3	1,6х1,015/2х1,45=1,18	
4	Бетон В25 F150 W6	м3	1,27х1,65х0,2+3,365х1,27х0,2+0,24х0,3х1,45+1,89х0,2х1,45+0,2х0,24х1,45+0,3х0,127х1,45+0,19х0,3/2х1,45х5+0,06х0,1/2х1,4...	
5	Сверление несквозных отверстий диаметром 16мм в...	м3	74	
6	Клеевой состав на основе эпоксидной смолы	м3	74х25=1850	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25//Г-П-КР.С		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14		
Разработал		Пешков			08.2026	Конструтивные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Маркова			08.2026		П	5	
Н.контр.		Губарева			08.2026	Ведомость объемов работ входной группы в/о 14.1-15.1/И.1-К.1	АЗУРИТ		
ГИП		Неменов			08.2026				

Ведомость объемов работ
Устройство входной группы в/о 17.1/Л.1

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Демонтаж существующих железобетонных конструкций (2,5т/м3)	м3	(1,69x2,42+1,69x1,47x2+1,69x0,1+1,72x1,47x2+1,47x2,8+1,69x3,028)x0,2+(1,69x0,3x0,15/2)x9=5,1	16-25/Г-П-КР1, лист 5 ГЧ
2	Выемка грунта	м3	0,25x(0,5+0,25/2)x(1,69x2+2,7+2,42+0,5+0,5+0,25)=1,64	
3	Засыпка песком – песок средней крупности средней плотности утрамбованный послойно, Купл=0,95	м3	1,72x1,29x(1,47-0,05+0,25)+2,8x1,29x(0,25+0,11)+2,8x1,29x(1,47-0,11-0,05)/2=5,1	
4	Бетон В25 F150 W6	м3	(1,69x2,42+1,69x1,47x2+1,69x0,1+1,72x1,47x2+1,47x2,8+1,69x3,028)x0,2+(1,69x0,3x0,15/2)x9=5,1	
5	Бетонная подготовка, бетон В7,5	м3	(1,72x1,29+3,028x1,29)x0,05=0,307	
6	Сверление несквозных отверстий диаметром 16мм в существующих Ж/Б конструкциях на глубину 160мм	шт	144+22=166	
7	Клеевой состав на основе эпоксидной смолы	мл	25x166=4150	

Ведомость объемов работ
Армирование входной группы в/о 17.1/Л.1

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016 (0.617 кг/пог.м): Ф L=0.745м (11 шт.)	кг	(0.745x11)x0.617=5.06	16-25/Г-П-КР1, лист 5 ГЧ
2	Ø6 А240 ГОСТ 34028-2016 (0.222 кг/пог.м): Ш L=0.24м (184 шт.)	кг	(0.24x184)x0.222=9.8	
3	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.888 кг/пог.м): СК L=1.08м (46 шт.), L=1.63м (111 шт.), L=2.31м (144 шт.), L=2.54м (4 шт.), L=2.88м (4 шт.), L=3.3м (4 шт.), L=3.7м (4 шт.), L=4.1м (4 шт.), L=4.5м (4 шт.), L=4.9м (4 шт.), L=5.04м (4 шт.), ГС L=5.265м (22 шт.), L=0.99м (22 шт.)	кг	(1.08x46+1.63x111+2.31x144+2.54x4+2.88x4+3.3x4+3.7x4+4.1x4+4.5x4+4.9x4+5.04x4+5.265x22+0.99x22)x0.888=732.33	
4	Ø8 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.395 кг/пог.м): ГС L=0.53м (90 шт.)	кг	(0.53x90)x0.395=18.84	

0,000=156,92

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Пешков			08.2026
Проверил		Маркова			08.2026
Н.контр.		Губарева			08.2026
ГИП		Неменов			08.2026

16-25//Г-П-КР.С

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14

Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
	П	6	

Ведомость объемов работ входной группы в/о 17.1/Л.1

АЗУРИТ

Ведомость объемов работ
Армирование входной группы в осях 18-20/Н-А.1

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016 (0.617 кг/пог.м): Ф L=0.66м (6 шт.), Ф L=0.725м (9 шт.)	кг	(0.66x6+0.725x9)x0.617=6.47	16-25/К-Р-КР1, лист 2 ГЧ
2	Ø6 А240 ГОСТ 34028-2016 (0.222 кг/пог.м): Ш L=0.29м (194 шт.), Ш L=0.34м (32 шт.)	кг	(0.29x194+0.34x32)x0.222=14.91	
3	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.617 кг/пог.м): СК L=1.345м (29 шт.), СК L=1.395м (6 шт.), L=2.4м (4 шт.), L=2.62м (4 шт.), L=3.02м (4 шт.), L=3.26м (4 шт.), L=3.4м (4 шт.), L=3.72м (8 шт.), L=3.735м (6 шт.), L=3.885м (8 шт.)	кг	(1.345x29+1.395x6+2.4x4+2.62x4+3.02x4+3.26x4+3.4x4+3.72x8+3.735x6+3.885x8)x0.617=116.88	
4	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.888 кг/пог.м): СК L=1.07м (19 шт.), L=1.83м (80 шт.), L=1.84м (36 шт.), L=2.355м (40 шт.), L=2.665м (20 шт.), L=2.675м (20 шт.), L=3.72м (26 шт.), L=3.73м (16 шт.), L=0.64м (40 шт.)	кг	(1.07x19+1.83x80+1.84x36+2.355x40+2.665x20+2.675x20+3.72x26+3.73x16+0.64x40)x0.888=546.98	
5	Ø8 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.395 кг/пог.м): L=3.73м (6 шт.), ГС L=0.55м (120 шт.)	кг	(3.73x6+0.55x120)x0.395=34.91	

Ведомость объемов работ
Устройство входной группы в осях 18-20/Н-А.1

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Демонтаж существующих железобетонных конструкций (2,5т/м3)	м3	0,3*0,27*3,3+0,25*((3,935*0,32+2,28*0,66+(1,355*0,66/2))*2+3,3*0,98)+3,8*((0,14*4/2+0,21)*0,3+1,47*0,15)+0,2*2,435*3,8=5,93	16-25/Г-П-КР1, лист 2 ГЧ
2	Выемка грунта	м3	(0,27*0,5+(0,27*0,27/2))*(3,9+2,545)+0,5*0,5*0,27+0,5*0,27*0,27/2*2=1,21	
3	Засыпка песком – песок средней крупности средней плотности утрамбованный послойно, Купл=0,95	м3	(0,27*0,5+(0,27*0,27/2))*(3,9+2,545)+0,5*0,5*0,27+0,5*0,27*0,27/2*2)+3,3*(0,98*(2,03+0,046)+0,32*1,215+0,66*1,215/2)=10,53	
4	Бетон В25 F150 W6	м3	0,3*0,27*3,3+0,25*((3,935*0,32+2,28*0,66+(1,355*0,66/2))*2+3,3*0,98)+3,8*((0,14*4/2+0,21)*0,3+1,47*0,15)+0,3*3,935*3,8+0,2*2,435*3,8=10,41	
6	Сверление несквозных отверстий диаметром 16мм в существующих Ж/Б конструкциях на глубину 160мм	шт	80+36+40=156	
7	Клеевой состав на основе эпоксидной смолы	мл	25*156=3900	

0,000=156,92

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25//Г-П-КР.С			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14			
Разработал		Пешков			08.2026	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Маркова			08.2026		П	7	
Н.контр.		Губарева			08.2026	Ведомость объёмов работ входной группы в/о 18-20/Н-А.1	АЗУРИТ		
ГИП		Неменов			08.2026				

Ведомость объемов работ
Устройство входной группы в/о 20/Н

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Демонтаж существующих железобетонных конструкций (2,5т/м3)	м3	(1,39х2,66+1,39х1,18х2+1,39х0,11+1,96х1,18х2+1,18х2,2+1,39х2,357)х0,2+(1,39х0,3х0,15/2)х7=3,75	16-25/Г-П-КР1, лист 7 ГЧ
2	Выемка грунта	м3	0,25х(0,5+0,25/2)х(1,39+2,1+2,66+0,5+0,5+0,25)=1,47	
3	Засыпка песком – песок средней крупности средней плотности утрамбованный послойно, Купл=0,95	м3	1,96х0,99х(1,18-0,05+0,25)+2,2х0,99х(0,25+0,11)+2,2х0,99х(1,18-0,11-0,05)/2=3,53	
4	Бетон В25 F150 W6	м3	(1,39х2,66+1,39х1,18х2+1,39х0,11+1,96х1,18х2+1,18х2,2+1,39х2,357)х0,2+(1,39х0,3х0,15/2)х7=3,75	
5	Бетонная подготовка, бетон В7,5	м3	(1,96х0,99+2,357х0,99)х0,05=0,22	
6	Сверление несквозных отверстий диаметром 16мм в существующих Ж/Б конструкциях на глубину 160мм	шт	128+18=146	
7	Клеевой состав на основе эпоксидной смолы	мл	25х146=3650	

Ведомость объемов работ
Армирование входной группы в/о 20/Н

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016 (0.617 кг/пог.м): Ф L=0.745м (4 шт.)	кг	(0.745х4)х0.617=1.84	16-25/Г-П-КР1, лист 7 ГЧ
2	Ø6 А240 ГОСТ 34028-2016 (0.222 кг/пог.м): Ш L=0.24м (136 шт.)	кг	(0.24х136)х0.222=7.25	
3	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.888 кг/пог.м): СК L=1.08м (46 шт.), L=1.33м (97 шт.), L=2.02м (128 шт.), L=2.78м (4 шт.), L=3.04м (4 шт.), L=3.34м (4 шт.), L=3.74м (4 шт.), L=4.14м (4 шт.), L=4.54м (4 шт.), L=4.68м (4 шт.), ГС L=4.855м (18 шт.), L=0.99м (18 шт.)	кг	(1.08х46+1.33х97+2.02х128+2.78х4+3.04х4+3.34х4+3.74х4+4.14х4+4.54х4+4.68х4+4.855х18+0.99х18)х0.888=574.98	
4	Ø8 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.395 кг/пог.м): ГС L=0.53м (64 шт.)	кг	(0.53х64)х0.395=13.4	

0,000=156,92

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Пешков			08.2026
Проверил		Маркова			08.2026
Н.контр.		Губарева			08.2026
ГИП		Неменов			08.2026

16-25//Г-П-КР.С

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14

Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
	П	8	

Ведомость объемов работ входной группы в/о 20/Н

АЗУРИТ

Ведомость объемов работ
Устройство входной группы в/о 22/Ж

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Демонтаж существующих железобетонных конструкций (2,5т/м3)	м3	(1,69x1,9+1,69x1,18x2+1,69x0,11+1,2x1,18x2+1,18x2,2+1,69x2,357)x0,2+(1,69x0,3x0,15/2)x7=3,63	16-25/Г-П-КР1, лист 8 ГЧ
2	Выемка грунта	м3	0,25x(0,5+0,25/2)x(1,69x2+2,1+1,9+0,5+0,5+0,25)=1,35	
3	Засыпка песком – песок средней крупности средней плотности утрамбованный послойно, Купл=0,95	м3	1,2x1,29x(1,18-0,05+0,25)+2,2x1,29x(0,25+0,11)+2,2x1,29x(1,18-0,11-0,05)/2=4,6	
4	Бетон В25 F150 W6	м3	(1,69x1,9+1,69x1,18x2+1,69x0,11+1,2x1,18x2+1,18x2,2+1,69x2,357)x0,2+(1,69x0,3x0,15/2)x7=3,63	
5	Бетонная подготовка, бетон В7,5	м3	(1,2x1,29+2,357x1,29)x0,05=0,23	
6	Сверление несквозных отверстий диаметром 16мм в существующих Ж/Б конструкциях на глубину 160мм	шт	124+22=146	
7	Клеевой состав на основе эпоксидной смолы	мл	25x146=3650	

Ведомость объемов работ
Армирование входной группы в/о 22/Ж

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016 (0.617 кг/пог.м): Ф L=0.745м (5 шт.)	кг	(0.745x5)x0.617=2.3	16-25/Г-П-КР1, лист 8 ГЧ
2	Ø6 А240 ГОСТ 34028-2016 (0.222 кг/пог.м): Ш L=0.24м (124 шт.)	кг	(0.24x124)x0.222=6.61	
3	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.888 кг/пог.м): СК L=1.08м (46 шт.), L=1.63м (89 шт.), L=2.02м (124 шт.), L=2.28м (4 шт.), L=2.58м (4 шт.), L=2.98м (4 шт.), L=3.38м (4 шт.), L=3.78м (4 шт.), L=3.93м (4 шт.), ГС L=4.095м (22 шт.), L=0.99м (22 шт.)	кг	(1.08x46+1.63x89+2.02x124+2.28x4+2.58x4+2.98x4+3.38x4+3.78x4+3.93x4+4.095x22+0.99x22)x0.888=561.94	
4	Ø8 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.395 кг/пог.м): ГС L=0.53м (72 шт.)	кг	(0.53x72)x0.395=15.07	

0,000=156,92

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Пешков			08.2026
Проверил		Маркова			08.2026
Н.контр.		Губарева			08.2026
ГИП		Неменов			08.2026

16-25//Г-П-КР.С

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14

Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
	П	9	

Ведомость объемов работ входной группы в/о 22/Ж

АЗУРИТ

Ведомость объемов работ на армирование входной группы в/о А/1-А/3-5

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
				16-25/Г-Р-КР1, лист 2 ГЧ
1	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.617 кг/пог.м): Ф L=0.735м (9 шт.)	кг	(0.735x9)x0.617=4.08	
2	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.888 кг/пог.м): L=1.15м (16 шт.), СК L=1.255м (41 шт.), СК L=1.265м (50 шт.), СК L=1.275м (8 шт.), СК L=1.28м (4 шт.), СК L=1.285м (8 шт.), L=1.35м (51 шт.), СК L=1.38м (3 шт.), СК L=1.48м (12 шт.), L=1.56м (10 шт.), L=1.57м (2 шт.), L=1.58м (4 шт.), СК L=1.58м (3 шт.), L=4.48м (10 шт.), Х L=4.575м (4 шт.), L=5.045м (8 шт.), L=5.33м (8 шт.), L=0.845м (82 шт.)	кг	(1.15x16+1.255x41+1.265x50+1.275x8+1.28x4+1.285x8+1.35x51+1.38x3+1.48x12+1.56x10+1.57x2+1.58x4+1.58x3+4.48x10+4.575x4+5.045x8+5.33x8+0.845x82)x0.888=439.24	
3	Ø8 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.395 кг/пог.м): L=1.35м (56 шт.), ГС L=0.7м (10 шт.), ГС L=0.83м (130 шт.)	кг	(1.35x56+0.7x10+0.83x130)x0.395=75.25	

Ведомость объемов работ на устройство входной группы в/о А/1-А/3-5

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
				16-25/Г-Р-КР1, лист 1-2 ГЧ
1	Демонтаж существующих железобетонных конструкций (2,5т/м3)	м3	(4,3+1,47+1,39)*0,715*0,2+(4,685x0,2+0,5x0,2x0,3x13+0,25x0,3+0,435x0,3)x1,4=3,17	
2	Выемка грунта	м3	0,335/6x(0.5*(2,1+4,3+1,27+2,09)+0,835x(2,435+4,3+1,27+2,425)+(0,5+0,835)x((2,1+4,...	
3	Засыпка песком - песок средней крупности средней плотности утрамбованный послойно, Купл=0,95	м3	2,264+(0,5x3,9x2,605)x1,4=9,376	
4	Бетон В25 F150 W6	м3	(4,3+1,47+1,39)*0,715*0,2+(4,685x0,2+0,5x0,2x0,3x13+0,25x0,3+0,435x0,3)x1,4=3,17	
5	Бетонная подготовка, бетон В7,5	м3	4,685x1,4x0,05=0,328	
6	Сверление несквозных отверстий диаметром 16мм в существующих Ж/Б конструкциях на глубину 160мм	шт	114	
7	Клеевой состав на основе эпоксидной смолы	мл	25x114=2850	

Ведомость объёма работ на металлический навес входной группы в/о А/1-А/3-5

№	Наименование вида работ	Единица измерения	Объём работ	Обоснование объёма работ
				16-25/Г-Р-КР1, лист 3 ГЧ
1	Прокат листовой −4x50 L=50 (1,57 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (11шт.)	кг	11x0,08= 0,9	
2	Прокат листовой −4x90 L=90 (2,83 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (3шт.)	кг	3x0,25= 0,8	
3	Прокат листовой −6x100 L=100 (4,71 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (4шт.)	кг	4x0,47= 1,9	
4	Прокат листовой −10x150 L=150 (11,78 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (5шт.)	кг	5x1,77= 8,8	
5	Прокат листовой −10x200 L=200 (15,70 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (7шт.)	кг	7x3,14= 22,0	
6	Прокат листовой −15x150 L=150 (17,66 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (2шт.)	кг	2x2,65= 5,3	
7	Труба квадратная □40x4 L=1660 (9,45 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (1шт.)	кг	1x15,69= 15,7	
8	Труба квадратная □40x4 L=1830 (9,45 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (1шт.)	кг	1x17,29= 17,3	
9	Труба квадратная □40x4 L=2008 (9,45 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (4шт.)	кг	4x18,98= 75,9	
10	Труба квадратная □40x4 L=2464 (9,45 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (4шт.)	кг	4x23,28= 93,1	
11	Труба квадратная □80x6 L=42 (8,16 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (1шт.)	кг	1x0,34= 0,3	
12	Труба квадратная □80x6 L=62 (8,16 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (1шт.)	кг	1x0,50= 0,5	
13	Труба квадратная □80x6 L=429 (8,16 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (1шт.)	кг	1x3,50= 3,5	
14	Труба квадратная □80x6 L=797 (8,16 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (1шт.)	кг	1x6,50= 6,5	
15	Труба квадратная □80x6 L=1838 (9,45 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (3шт.)	кг	3x17,37= 52,1	
	Профиллированный лист Н57-750-0,8 ГОСТ 24045-2016	м²	9,31	
	Анкер клиновой с гайкой12L=120xM12x120ГОСТ Р 56731-2015	шт.	56	
	Саморез кровельный25x4,8ГОСТ 10510-2013	шт.	80	
	Шайба 12 класса точности АГОСТ 11371-78	шт.	56	
	Грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 (расход 100г/м кв)	кг	6,14x0,1=0,614	
	Эмаль ПФ-115 ГОСТ6485-76 в 2 слоя (расход 180 г/м кв 1 слой)	кг	6,14x*0,36=2,21	

Площадь обрабатываемых поверхностей металлопроката

№	Наименование	Площадь поверхности, м2
1	Прокат листовой −4x50 L=50 (11шт.)	0,03
2	Прокат листовой −4x90 L=90 (3шт.)	0,02
3	Прокат листовой −6x100 L=100 (4шт.)	0,04
4	Прокат листовой −10x150 L=150 (5шт.)	0,11
5	Прокат листовой −10x200 L=200 (7шт.)	0,28
6	Прокат листовой −15x150 L=150 (2шт.)	0,05
7	Труба квадратная □40x4 L=1660 (1шт.)	0,27
8	Труба квадратная □40x4 L=1830 (1шт.)	0,29
9	Труба квадратная □40x4 L=2008 (4шт.)	1,29
10	Труба квадратная □40x4 L=2464 (4шт.)	1,58
11	Труба квадратная □80x6 L=42 (1шт.)	0,01
12	Труба квадратная □80x6 L=62 (1шт.)	0,02
13	Труба квадратная □80x6 L=429 (1шт.)	0,14
14	Труба квадратная □80x6 L=797 (1шт.)	0,25
15	Труба квадратная □80x6 L=1838 (3шт.)	1,76
		6,14

0,000=156,92

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Пешков			08.2026
Проверил		Маркова			08.2026
Н.контр.		Губарева			08.2026
ГИП		Неменов			08.2026

16-25//Г-П-КР.С

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14

Стадия	Лист	Листов
П	10	

Конструктивные решения

Ведомость объёмов работ входной группы в/о А/1-А/3-5

АЗУРИТ

Ведомость объемов работ
Устройство входной группы в/о А.1–Б.1/5–7

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Демонтаж существующих железобетонных конструкций (2,5т/м3)	м3	1,13x1,18x0,25+1,39x1,18x0,2+0,38x1,8x0,3+(1,8x1,67+1,13x1,59)x0,2+0,25x0,07x1,13+(0,1x0,2/2+0,15x0,3/2)x6+2,2x1,8x0,2+(3,77x0,16+(2,04x1,04)/2+1,02x1,4+2,35x0,16+(2,04x1,02)/2)x0,2=8,6	16–25/Г–Р–КР1, лист 12 ГЧ
2	Бетон В25 F150 W6	м3	1,13x1,18x0,25+1,39x1,18x0,2+0,38x1,8x0,3+(1,8x1,67+1,13x1,59)x0,2+0,25x0,07x1,13+(0,1x0,2/2+0,15x0,3/2)x6+2,2x1,8x0,2+(3,77x0,16+(2,04x1,04)/2+1,02x1,4+2,35x0,16+(2,04x1,02)/2)x0,2=8,6	
3	Засыпка песком – песок средней крупности средней плотности утрамбованный послойно, Купл=0,95	м3	((1,8x0,9)/0,2+1,8x0,4)x1,4+(1,42x1,43)x2,53=7,28	
4	Выемка грунта	м3	=0,25x2,68x1,13+0,25x0,25/2x1,13+0,5x0,25x1,8 +0,25x0,25/2x1,8+4,27x0,25x1,25 +0,25x0,25/2x1,25=2,45	
5	Бетонная подготовка, бетон В7,5	м3	(3,03*1,69+2,18*2)*0,1=0,948	
6	Сверление несквозных отверстий диаметром 16мм в...	шт	134	
7	Клеевой состав на основе эпоксидной смолы	мл	25x134=3350	

Ведомость объемов работ
Армирование входной группы в/о А.1–Б.1/5–7

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
Крыльцо				16–25/Г–Р–КР1, лист 12 ГЧ
1	Ø12 А240 ГОСТ 34028–2016 (0.888 кг/пог.м): Х L=2.875м (7 шт.), Х L=3.395м (7 шт.), Х L=3.915м (7 шт.)	кг	(2.875x7+3.395x7+3.915x7)x0.888=63.31	
2	Ø6 А240 ГОСТ 34028–2016 (0.222 кг/пог.м): Ш L=0.24м (132 шт.), Ш L=0.29м (17 шт.)	кг	(0.24x132+0.29x17)x0.222=8.13	
3	Ø12 А500С ГОСТ 34028–2016 (0.888 кг/пог.м): L=1.05м (2 шт.), L=1.13м (16 шт.), L=1.21м (2 шт.), СК L=1.265м (22 шт.), СК L=1.275м (35 шт.), L=1.515м (2 шт.), L=1.53м (20 шт.), СК L=1.605м (16 шт.), L=1.72м (12 шт.), L=1.74м (22 шт.), L=1.78м (28 шт.), L=1.8м (4 шт.), L=1.89м (2 шт.), ГС L=2.01м (10 шт.), L=2.03м (90 шт.), L=2.18м (2 шт.), L=2.3м (4 шт.), L=2.5м (2 шт.), ГС L=2.86м (10 шт.), L=2.87м (21 шт.), L=2.9м (2 шт.), L=0.295м (2 шт.), L=3.1м (2 шт.), ГС L=3.345м (2 шт.), L=3.69м (4 шт.), ГС L=3.96м (16 шт.), L=0.505м (2 шт.), L=0.61м (2 шт.)	кг	(1.05x2+1.13x16+1.21x2+1.265x22+1.275x35+1.515x2+1.53x20+1.605x16+1.72x12+1.74x22+1.78x28+1.8x4+1.89x2+2.01x10+2.03x90+2.18x2+2.3x4+2.5x2+2.86x10+2.87x21+2.9x2+0.295x2+3.1x2+3.345x2+3.69x4+3.96x16+0.505x2+0.61x2)x0.888=607.36	
4	Ø8 А500С ГОСТ 34028–2016 (0.395 кг/пог.м): ГС L=0.515м (57 шт.), Х L=0.865м (5 шт.)	кг	(0.515x57+0.865x5)x0.395=13.3	

0,000=156,92

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Пешков			08.2026
Проверил		Маркова			08.2026
Н.контр.		Губарева			08.2026
ГИП		Неменов			08.2026

16–25//Г–П–КР.С

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14

Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
	П	11	

Ведомость объемов работ входной группы в/о А.1–Б.1/5–7

АЗУРИТ

Ведомость объемов работ на армирование входной группы в/о Б-В/22-23

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Ø6 А240 ГОСТ 34028-2016 (0.222 кг/пог.м): Ш L=0.26м (42 шт.)	кг	(0.26х42)х0.222=2.42	16-25/Г-Р-КР1, лист 2 ГЧ
2	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.617 кг/пог.м): Ф L=0.735м (5 шт.)	кг	(0.735х5)х0.617=2.27	
3	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.888 кг/пог.м): L=1.15м (16 шт.), СК L=1.255м (25 шт.), СК L=1.265м (30 шт.), СК L=1.28м (5 шт.), СК L=1.285м (8 шт.), СК L=1.295м (8 шт.), L=1.35м (29 шт.), СК L=1.38м (3 шт.), СК L=1.48м (5 шт.), L=1.55м (6 шт.), СК L=1.58м (3 шт.), L=2.905м (8 шт.), L=3.165м (8 шт.), L=4.66м (10 шт.), L=0.87м (50 шт.)	кг	(1.15х16+1.255х25+1.265х30+1.28х5+1.285х8+1.295х8+1.35х29+1.38х3+1.48х5+1.55х6+1.58х3+2.905х8+3.165х8+4.66х10+0.87х50)х0.888=282.52	
4	Ø8 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.395 кг/пог.м): L=1.35м (32 шт.), ГС L=0.69м (10 шт.), ГС L=0.83м (70 шт.)	кг	(1.35х32+0.69х10+0.83х70)х0.395=42.74	

Ведомость объемов работ на устройство входной группы в/о Б-В/22-23

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Демонтаж существующих железобетонных конструкций (2,5т/м3)	м3	4,69*0,74*0,2+(2,525х0,2+0,5х0,2х0,3х7+0,24х0,3+0,44х0,3)х1,4=1,98	16-25/Г-Р-КР1, лист 1-2 ГЧ
2	Выемка грунта	м3	0.34/6х(0.5*(1,6+4.69)+0,84х(2,44+5,53)+(0,5+0,84)х((1,6+4.69)+(2,44+5,53))=1,64	
3	Засыпка песком - песок средней крупности средней плотности утрамбованный послойно, Купл=0,95	м3	1,64+(0,5х2,1х1,4)х1,4=3,69	
4	Бетон В25 F150 W6	м3	4,69*0,74*0,2+(2,525х0,2+0,5х0,2х0,3х7+0,24х0,3+0,44х0,3)х1,4=1,98	
5	Бетонная подготовка, бетон В7,5	м3	2,525х1,4х0,05=0,177	
6	Сверление несквозных отверстий диаметром 16мм в существующих Ж/Б конструкциях на глубину 160мм	шт	82	
7	Клеевой состав на основе эпоксидной смолы	мл	25х82=2050	

Ведомость объёма работ на металлический навес входной группы в/о Б-В/22-23

№	Наименование вида работ	Единица измерения	Объём работ	Обоснование объёма работ
1	Пластина -4х50 L=50 (1,57 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (24шт.)	кг	24х0,08= 1,9	16-25/Г-Р-КР1, лист 3 ГЧ
2	Пластина -4х90 L=90 (2,83 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (5шт.)	кг	5х0,25= 1,3	
3	Пластина -6х100 L=100 (4,71 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (5шт.)	кг	5х0,47= 2,4	
4	Пластина -10х200 L=200 (15,70 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (10шт.)	кг	10х3,14= 31,4	
5	Труба квадратная □40х4 L=1750 (4,20 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (8шт.)	кг	8х7,35= 58,8	
6	Труба квадратная □40х4 L=3313 (4,20 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (4шт.)	кг	4х13,92= 55,7	
7	Труба квадратная □80х6 L=340 (13,21 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (2шт.)	кг	2х4,50= 9,0	
8	Труба квадратная □80х6 L=540 (13,21 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (1шт.)	кг	1х7,13= 7,1	
9	Труба квадратная □80х6 L=1180 (13,21 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (1шт.)	кг	1х15,58= 15,6	
10	Труба квадратная □80х6 L=1820 (13,21 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (1шт.)	кг	1х24,04= 24,0	
11	Труба квадратная □80х6 L=1879 (13,21 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (3шт.)	кг	3х24,82= 74,5	
12	Труба квадратная □80х6 L=3743 (13,21 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (2шт.)	кг	2х49,44= 98,9	
	Анкер клиновой с гайкой 12 L=120хМ12х120 ГОСТ Р 56731-2015	шт.	40	
	Саморез кровельный 25х4,8 ГОСТ 10510-2013	шт.	100	
	Шайба 12 класса точности А ГОСТ 11371-78	шт.	40	
	Профиллированный лист Н57-750-0,8 ГОСТ 24045-2016	м^2	12,45	
	Грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 (расход 100г/м.кв)	кг	10,46х0,1=1,046	
	Эмаль ПФ-115 ГОСТ6485-76 в 2 слоя (расход 180 г/м.кв 1 слой)	кг	10,46х*0,36=3,766	

Площадь обрабатываемых поверхностей металлопроката

№	Наименование	Площадь поверхности, м2
1	Пластина -4х50 L=50 (24шт.)	0,06
2	Пластина -4х90 L=90 (5шт.)	0,04
3	Пластина -6х100 L=100 (5шт.)	0,05
4	Пластина -10х200 L=200 (10шт.)	0,40
5	Труба квадратная □40х4 L=1750 (8шт.)	2,24
6	Труба квадратная □40х4 L=3313 (4шт.)	2,12
7	Труба квадратная □80х6 L=340 (2шт.)	0,22
8	Труба квадратная □80х6 L=540 (1шт.)	0,17
9	Труба квадратная □80х6 L=1180 (1шт.)	0,38
10	Труба квадратная □80х6 L=1820 (1шт.)	0,58
11	Труба квадратная □80х6 L=1879 (3шт.)	1,80
12	Труба квадратная □80х6 L=3743 (2шт.)	2,40
		10,46

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0,000=156,92

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25//Г-П-КР.С		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14		
Разработал		Пешков			08.2026	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Маркова			08.2026		П	12	
Н.контр.		Губарева			08.2026	Ведомость объёмов работ входной группы в/о Б-В/22-23	АЗУРИТ		
ГИП		Неменов			08.2026				

Время печати: 20.07.2026 10:22:20 594х420мм (h)

Формат А2

Ведомость объемов работ
Устройство входной группы в осях В.1/2.1–3.1

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Демонтаж существующих железобетонных конструкций (2,5т/м3)	м3	(2,18х1,5+2,18х0,56)х0,15+(1,6х2+2,18)х0,41 х0,2+2,18х0,35х0,3+2,18х0,3х0,13=1,43	16–25/Г–П–КР1, лист 4 ГЧ
2	Выемка грунта	м3	0,25х(0,5+0,25/2)х(2,1+2,18+0,5+0,25/2)=0 ,77	
3	Засыпка песком – песок средней крупности средней плотности утрамбованный послойно, Купл=0,95	м3	1,78х1,6х0,66=1,9	
4	Бетон В25 F150 W6	м3	(2,18х1,5+2,18х0,56)х0,15+(1,6х2+2,18)х0,41 х0,2+2,18х0,35х0,3+2,18х0,3х0,13=1,43	
6	Сверление несквозных отверстий диаметром 16мм в существующих Ж/Б конструкциях на глубину 160мм	шт	64+28=92	
7	Клеевой состав на основе эпоксидной смолы	мл	25х92=2300	

Ведомость объемов работ
Армирование входной группы в осях В.1/2.1–3.1

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Ø10 А240 ГОСТ 34028–2016 (0.617 кг/пог.м): Ф L=0.695м (4 шт.)	кг	(0.695х4)х0.617=1.72	16–25/Г–П–КР1, лист 4 ГЧ
2	Ø6 А240 ГОСТ 34028–2016 (0.222 кг/пог.м): Ш L=0.24м (30 шт.)	кг	(0.24х30)х0.222=1.6	
3	Ø12 А500С ГОСТ 34028–2016 (0.888 кг/пог.м): L=1м (28 шт.), СК L=1.08м (16 шт.), СК L=1.18м (4 шт.), L=1.2м (64 шт.), L=1.74м (4 шт.), L=2.04м (8 шт.), ГС L=2.085м (26 шт.), L=2.12м (36 шт.)	кг	(1х28+1.08х16+1.18х4+1.2х64+1.74х4+2.04х 8+2.085х26+2.12х36)х0.888=249.18	
4	Ø8 А500С ГОСТ 34028–2016 (0.395 кг/пог.м): ГС L=0.46м (33 шт.)	кг	(0.46х33)х0.395=6	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Пешков			08.2026
Проверил		Маркова			08.2026
Н.контр.		Губарева			08.2026
ГИП		Неменов			08.2026

16-25//Г-П-КР.С

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Стадия	Лист	Листов
П	13	

Конструктивные решения

Ведомость объемов работ входной группы в/о В.1/2.1–3.1

АЗУРИТ

Ведомость объемов работ
Армирование входнгой группы в/о Г.1-Е.1/2.1-3.1

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
Входная группа подвала				
1	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.888 кг/пог.м): L=1.24м (4 шт.)	кг	(1.24x4)x0.888=4.4	16-25/Г-П-КР1, лист 2 ГЧ
2	Ø8 А240 ГОСТ 34028-2016 (0.395 кг/пог.м): Ш L=0.26м (134 шт.), Ш L=0.31м (90 шт.)	кг	(0.26x134+0.31x90)x0.395=24.78	
3	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.888 кг/пог.м): L=1м (20 шт.), СК L=1.15м (8 шт.), L=1.16м (4 шт.), СК L=1.17м (13 шт.), СК L=1.2м (16 шт.), L=1.24м (24 шт.), СК L=1.24м (34 шт.), СК L=1.255м (57 шт.), L=1.26м (6 шт.), СК L=1.29м (33 шт.), L=1.31м (40 шт.), L=1.39м (22 шт.), L=1.64м (4 шт.), L=1.69м (29 шт.), ГС L=1.695м (10 шт.), СК L=1.775м (30 шт.), L=1.82м (22 шт.), СК L=1.825м (3 шт.), ГС L=1.83м (7 шт.), L=1.87м (7 шт.), L=1.895м (4 шт.), L=1.9м (6 шт.), ГС L=2.04м (8 шт.), Х L=2.12м (4 шт.), ГС L=2.47м (8 шт.), L=2.75м (8 шт.), ГС L=3.255м (7 шт.), L=3.34м (6 шт.), ГС L=3.92м (7 шт.), L=4.42м (6 шт.), СК L=0.67м (8 шт.), L=0.85м (44 шт.), L=0.9м (14 шт.)	кг	(1x20+1.15x8+1.16x4+1.17x13+1.2x16+1.24x24+1.24x34+1.255x57+1.26x6+1.29x33+1.31x40+1.39x22+1.64x4+1.69x29+1.695x10+1.775x30+1.82x22+1.825x3+1.83x7+1.87x7+1.895x4+1.9x6+2.04x8+2.12x4+2.47x8+2.75x8+3.255x7+3.34x6+3.92x7+4.42x6+0.67x8+0.85x44+0.9x14)x0.888=692.36	
4	Ø8 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.395 кг/пог.м): ГС L=0.45м (4 шт.), ГС L=0.555м (57 шт.)	кг	(0.45x4+0.555x57)x0.395=13.21	

Ведомость объёма работ на металлический навес входной группы в/о Г.1-Е.1/2.1-3.1

№	Наименование вида работ	Единица измерения	Объём работ	Обоснование объёма работ
1	Прокат листовой −10х120х120 L=120 (9,42 кг/м) ГОСТ 103-2006 (6шт.)	кг	6х1,13= 6,8	16-25/Г-П-КР1, лист 2 ГЧ
2	Прокат листовой −10х200х200 L=200 (15,70 кг/м) ГОСТ 103-2006 (6шт.)	кг	6х3,14= 18,8	
3	Труба квадратная □40х3 L=944 (3,30 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (1шт.)	кг	1х3,12= 3,1	
4	Труба квадратная □40х3 L=950 (3,30 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (1шт.)	кг	1х3,13= 3,1	
5	Труба квадратная □40х3 L=952 (3,30 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (1шт.)	кг	1х3,14= 3,1	
6	Труба квадратная □40х3 L=958 (3,30 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (1шт.)	кг	1х3,16= 3,2	
7	Труба квадратная □40х3 L=1556 (3,30 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (4шт.)	кг	4х5,13= 20,5	
8	Труба квадратная □80х6 L=20 (13,21 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (2шт.)	кг	2х0,26= 0,5	
9	Труба квадратная □80х6 L=393 (13,21 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (3шт.)	кг	3х5,19= 15,6	
10	Труба квадратная □80х6 L=838 (13,21 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (1шт.)	кг	1х11,07= 11,1	
11	Труба квадратная □80х6 L=1611 (3,30 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (3шт.)	кг	3х5,32= 15,9	
12	Анкер клиновой с гайкой12 L=120хМ12х100 ГОСТ Р 56731-2015	шт.	24	
13	Саморез кровельный25х4,8 ГОСТ 10510-2013	шт.	80	
14	Шайба 12 класса точности А ГОСТ 11371-78	шт.	24	
15	Грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 (расход 100г/м.кв)	кг	54,81х0,1=5,481	
16	Эмаль ПФ-115 ГОСТ6485-76 в 2 слоя (расход 180 г/м.кв 1 слой)	кг	54,81х0,36=19,73	

Ведомость объемов работ
Устройство входной группы в/о Г.1-Е.1/2.1-3.1

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Демонтаж существующих железобетонных конструкций (2,5т/м3)	м3	2,39x0,88x0,25+0,73x0,89x0,25+2,83x0,73x0,25+1,63x0,46x0,25+1,75x0,46x0,25+3,4x0,46x0,2+1,88x1,75x0,2+1,5x1,45x02+1,7x1,45x0,2+((0,2x0,3)/2)x1,45x2+(0,2x0,29)/2+(1,7x0,25)/2+2,24x1,3x0,2+0,25x0,285x1,3+((0,2x0,3)/2x5x1,3)+(0,2x0,35)/2x1,3...	16-25/Г-П-КР1, лист 2 ГЧ
2	Выемка грунта	м3	0,6x0,25x1,95+0,25x0,25/2x1,95+1,24x0,...	
3	Засыпка песком – песок средней крупности средней...	м3	(1,24x1,89/2x1,3+1,05x1,36)x1,45+0,42x0,...	
4	Бетон В25 F150 W6	м3	2,39x0,88x0,25+0,73x0,89x0,25+2,83x0,73x0,25+1,63x0,46x0,25+1,75x0,46x0,25+3,4x0,46x0,2+1,88x1,75x0,2+1,5x1,45x02+1,7x1,45x0,2+((0,2x0,3)/2)x1,45x2+(0,2x0,29)/2+(1,7x0,25)/2+2,24x1,3x0,2+0,25x0,28...	
5	Сверление несквозных отверстий диаметром 16мм в...	шт	177	
6	Клеевой состав на основе эпоксидной смолы	мл	177x25=4425	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0,000=156,92

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	16-25//Г-П-КР.С		
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14		
Разработал		Пешков			08.2026	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Маркова			08.2026		П	14	
Н.контр.		Губарева			08.2026	Ведомость объемов работ входной группы в/о Г.1-Е.1/2.1-3.1	АЗУРИТ		
ГИП		Неменов			08.2026				

Ведомость объемов работ
Устройство входной группы в осях П.1–Н.1/8.1–9.1

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Демонтаж существующих железобетонных конструкций (2,5т/м3)	м3	(0,99х2,29)х0,2х2+(1,89х2,29+1,473х2,29)х0,15+0,3х0,39х2,29+(2,29х0,3х0,15/2)х4=2,54	16–25/Г–П–КР1, лист 3 ГЧ
2	Выемка грунта	м3	0,25х(0,5+0,25/2)х(2,29+1,89+1,5+0,5+0,25/2)=0,99	
3	Засыпка песком – песок средней крупности средней плотности утрамбованный послойно, Купл=0,95	м3	1,89х1,39х(0,99+0,25)+1,89х1,3х0,47+1,89х1,3х(1,16–0,47)/2=5,26	
4	Бетон В25 F150 W6	м3	(0,99х2,29)х0,2х2+(1,89х2,29+1,473х2,29)х0,15+0,3х0,39х2,29+(2,29х0,3х0,15/2)х4=2,54	
6	Сверление несквозных отверстий диаметром 16мм в существующих Ж/Б конструкциях на глубину 160мм	шт	104+24=128	
7	Клеевой состав на основе эпоксидной смолы	мл	25х128=3200	

Ведомость объемов работ
Армирование входной группы в осях П.1–Н.1/8.1–9.1

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Ø10 А240 ГОСТ 34028–2016 (0.617 кг/пог.м): Ф L=0.695м (10 шт.)	кг	(0.695х10)х0.617=4.29	16–25/Г–П–КР1, лист 3 ГЧ
2	Ø6 А240 ГОСТ 34028–2016 (0.222 кг/пог.м): Ш L=0.24м (114 шт.)	кг	(0.24х114)х0.222=6.07	
3	Ø12 А500С ГОСТ 34028–2016 (0.888 кг/пог.м): L=1м (24 шт.), СК L=1.08м (36 шт.), СК L=1.18м (2 шт.), L=1.74м (104 шт.), L=2.125м (8 шт.), L=2.23м (69 шт.), L=2.725м (4 шт.), L=3.025м (4 шт.), L=3.32м (8 шт.), ГС L=3.53м (28 шт.)	кг	(1х24+1.08х36+1.18х2+1.74х104+2.125х8+2.23х69+2.725х4+3.025х4+3.32х8+3.53х28)х0.888=502.14	
4	Ø8 А500С ГОСТ 34028–2016 (0.395 кг/пог.м): ГС L=0.53м (72 шт.)	кг	(0.53х72)х0.395=15.07	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Пешков			08.2026
Проверил		Маркова			08.2026
Н.контр.		Губарева			08.2026
ГИП		Неменов			08.2026

16-25//Г-П-КР.С

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
	П	15	

Ведомость объемов работ входной группы в/о П.1–Н.1/8.1–9.1

АЗУРИТ

Ведомость объемов работ
Устройство входной группы в осях А.1–Б.1/12

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Демонтаж существующих железобетонных конструкций (2,5т/м3)	м3	(6,16+1,45)х0,78х0,2+(0,25х0,3+0,38х0,3+1,91х0,2+0,3х0,2х5/2)х1,45=2,233	16–25/Г–П–КР1, лист 10 ГЧ
2	Выемка грунта	м3	0,25х(0,5+0,25/2)х(6,1+1,45х2+0,2х2+0,5+0,5+0,25)=1,66	
3	Засыпка песком – песок средней крупности средней плотности утрамбованный послойно, Купл=0,95	м3	1,6х1,45х1,07/2=1,24	
4	Бетон В25 F150 W6	м3	(6,16+1,45)х0,78х0,2+(0,25х0,3+0,38х0,3+1,91х0,2+0,3х0,2х5/2)х1,45=2,233	
6	Сверление несквозных отверстий диаметром 16мм в существующих Ж/Б конструкциях на глубину 160мм	шт	8+8х2+40х2=104	
7	Клеевой состав на основе эпоксидной смолы	мл	25х104=2600	

Ведомость объёма работ устройства навеса входной группы в осях А.1–Б.1/12

№	Наименование вида работ	Единица измерения	Объём работ	Обоснование объёма работ
	Прокат листовой −6х40 L=40 (1,88 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (16шт.)		16х0,08= 1,2	16-25/Г-П-КР1, лист 10 ГЧ
	Прокат листовой −6х80 L=80 (3,77 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (6шт.)		6х0,30= 1,8	
	Прокат листовой −6х100 L=100 (4,71 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (6шт.)		6х0,47= 2,8	
	Прокат листовой −10х180 L=180 (14,13 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (12шт.)		12х2,54= 30,5	
	Труба квадратная □40х4 L=1740 (4,20 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (4шт.)		4х7,31= 29,2	
	Труба квадратная □40х4 L=4100 (4,20 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (4шт.)		4х17,22= 68,9	
	Труба квадратная □80х6 L=479 (13,21 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (4шт.)		4х6,33= 25,3	
	Труба квадратная □80х6 L=594 (13,21 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (1шт.)		1х7,85= 7,8	
	Труба квадратная □80х6 L=1328 (13,21 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (1шт.)		1х17,54= 17,5	
	Труба квадратная □80х6 L=1770 (13,21 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (6шт.)		6х23,38= 140,3	
	Профилированный лист Н57-750-0,8 ГОСТ 24045-2016	м^2	10,53	
	С245 ГОСТ 27772-2021	кг	3,19	
	Анкер клиновой с гайкой12L=120хГОСТ Р 56731-2015	шт.	48	
	Саморез кровельный25х4,8ГОСТ 10510-2013	шт.	84	

Ведомость объемов работ
Армирование входной группы в осях А.1–Б.1/12

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016 (0.617 кг/пог.м): Ф L=0.995м (5 шт.)	кг	(0.995х5)х0.617=3.07	16-25/Г-П-КР1, лист 10 ГЧ
2	Ø6 А240 ГОСТ 34028-2016 (0.222 кг/пог.м): Ш L=0.24м (74 шт.)	кг	(0.24х74)х0.222=3.94	
3	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.888 кг/пог.м): СК L=1.08м (20 шт.), L=1.39м (33 шт.), L=1.6м (10 шт.), СК L=1.855м (40 шт.), L=2.2м (8 шт.), L=2.4м (8 шт.), L=0.5м (8 шт.), L=6.1м (10 шт.), СК L=0.93м (8 шт.)	кг	(1.08х20+1.39х33+1.6х10+1.855х40+2.2х8+2.4х8+0.5х8+6.1х10+0.93х8)х0.888=237.02	
4	Ø8 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.395 кг/пог.м): Х L=1.19м (8 шт.), ГС L=0.58м (40 шт.)	кг	(1.19х8+0.58х40)х0.395=12.92	

Площадь обрабатываемых поверхностей

№	Наименование	Площадь поверхности, м2
	Прокат листовой −6х40 L=40 (16шт.)	0,03
	Прокат листовой −6х80 L=80 (6шт.)	0,04
	Прокат листовой −6х100 L=100 (6шт.)	0,06
	Прокат листовой −10х180 L=180 (12шт.)	0,39
	Труба квадратная □40х4 L=1740 (4шт.)	1,11
	Труба квадратная □40х4 L=4100 (4шт.)	2,62
	Труба квадратная □80х6 L=479 (4шт.)	0,61
	Труба квадратная □80х6 L=594 (1шт.)	0,19
	Труба квадратная □80х6 L=1328 (1шт.)	0,42
	Труба квадратная □80х6 L=1770 (6шт.)	3,40
Итого, м2		8,87

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Пешков			08.2026
Проверил		Маркова			08.2026
Н.контр.		Губарева			08.2026
ГИП		Неменов			08.2026

16-25//Г-П-КР.С

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной Горы 5-я, д. 14

Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
	П	16	

Ведомость объемов работ входной группы в/о А.1-Б.1/12

АЗУРИТ

Ведомость объемов работ
Армирование входной группы в/о 1.1-3.1/Д.1-Ж.1

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
				16-25/Г-П-КР1, лист 2 ГЧ
1	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.617 кг/пог.м): L=1.945м (2 шт.), L=2.07м (2 шт.), L=3.095м (2 шт.), L=4.75м (2 шт.)	кг	(1.945x2+2.07x2+3.095x2+4.75x2)x0.617=14.64	
2	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.888 кг/пог.м): L=1.24м (33 шт.), L=1.3м (20 шт.), L=1.47м (6 шт.), L=1.59м (8 шт.), L=1.745м (8 шт.), L=2.47м (16 шт.), L=2.84м (20 шт.), L=3.07м (14 шт.), L=3.25м (8 шт.), L=4.74м (6 шт.)	кг	(1.24x33+1.3x20+1.47x6+1.59x8+1.745x8+2.47x16+2.84x20+3.07x14+3.25x8+4.74x6)x0.888=262.99	
3	Ø8 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.395 кг/пог.м): L=1.47м (2 шт.), ГС L=0.56м (24 шт.)	кг	(1.47x2+0.56x24)x0.395=6.47	
4	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.617 кг/пог.м): L=1.95м (6 шт.)	кг	(1.95x6)x0.617=7.22	
5	Ø8 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.395 кг/пог.м): L=4.07м (25 шт.), L=4.8м (22 шт.)	кг	(4.07x25+4.8x22)x0.395=81.9	
6	Ø10 А240 ГОСТ 34028-2016 (0.617 кг/пог.м): Ф L=0.725м (11 шт.)	кг	(0.725x11)x0.617=4.92	
7	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.888 кг/пог.м): L=1.3м (20 шт.), L=2.47м (16 шт.), L=2.84м (20 шт.), L=3.07м (14 шт.), L=3.25м (8 шт.), L=4.74м (6 шт.)	кг	(1.3x20+2.47x16+2.84x20+3.07x14+3.25x8+4.74x6)x0.888=195.13	
8	Ø8 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.395 кг/пог.м): L=1.47м (1 шт.)	кг	(1.47x1)x0.395=0.58	
9	Ø6 А240 ГОСТ 34028-2016 (0.222 кг/пог.м): Ш L=0.29м (118 шт.)	кг	(0.29x118)x0.222=7.6	
10	Ø8 А240 ГОСТ 34028-2016 (0.395 кг/пог.м): Х L=1.6м (3 шт.)	кг	(1.6x3)x0.395=1.9	
11	Ø10 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.617 кг/пог.м): СК L=1.145м (35 шт.), L=1.31м (4 шт.), L=2.07м (4 шт.), L=3.08м (2 шт.)	кг	(1.145x35+1.31x4+2.07x4+3.08x2)x0.617=36.87	
12	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.888 кг/пог.м): L=1.24м (89 шт.)	кг	(1.24x89)x0.888=98	
13	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.888 кг/пог.м): СК L=1.07м (15 шт.)	кг	(1.07x15)x0.888=14.25	
14	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.888 кг/пог.м): L=4.76м (44 шт.)	кг	(4.76x44)x0.888=185.98	
15	Ø8 А500С ГОСТ 34028-2016 (0.395 кг/пог.м): L=0.1м (726 шт.)	кг	(0.1x726)x0.395=28.68	

Ведомость объёма работ на металлический навес входной группы в/о 1.1-3.1/Д.1-Ж.1

№	Наименование вида работ	Единица измерения	Объём работ	Обоснование объёма работ
1	Прокат листовой −6х110х110 L=110 (5,18 кг/м) ГОСТ 103-2006 (8шт.)	кг	8х0,57= 4,6	16-25/Г-П-КР1, лист 2 ГЧ
2	Прокат листовой −8х60 L=50 (3,77 кг/м) ГОСТ 19903-2015 (64шт.)	кг	64х0,19= 12,1	
3	Прокат листовой −10х200х200 L=200 (15,70 кг/м) ГОСТ 103-2006 (8шт.)	кг	8х3,14= 25,1	
4	Труба квадратная □100х5 L=3519 (14,41 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (7шт.)	кг	7х50,71= 355,0	
5	Труба квадратная □100х5 L=3729 (14,41 кг/м) ГОСТ 30245-2012 (1шт.)	кг	1х53,73= 53,7	
6	Швеллер П14П L=1429 (12,30 кг/м) ГОСТ 8240-97 (2шт.)	кг	2х17,58= 35,2	
7	Швеллер П14П L=1805 (12,30 кг/м) ГОСТ 8240-97 (1шт.)	кг	1х22,21= 22,2	
8	Швеллер П14П L=2758 (12,30 кг/м) ГОСТ 8240-97 (1шт.)	кг	1х33,92= 33,9	
9	Швеллер П14П L=2885 (12,30 кг/м) ГОСТ 8240-97 (1шт.)	кг	1х35,48= 35,5	
10	Швеллер П14П L=2991 (12,30 кг/м) ГОСТ 8240-97 (1шт.)	кг	1х36,79= 36,8	
11	Швеллер П14П L=3879 (12,30 кг/м) ГОСТ 8240-97 (1шт.)	кг	1х47,71= 47,7	
12	Швеллер П14П L=3891 (12,30 кг/м) ГОСТ 8240-97 (1шт.)	кг	1х47,85= 47,9	
13	Швеллер П14П L=3903 (12,30 кг/м) ГОСТ 8240-97 (1шт.)	кг	1х48,00= 48,0	
14	Швеллер П14П L=4491 (12,30 кг/м) ГОСТ 8240-97 (1шт.)	кг	1х55,23= 55,2	
15	Швеллер П14П L=4511 (12,30 кг/м) ГОСТ 8240-97 (1шт.)	кг	1х55,49= 55,5	
16	Анкер клиновой с гайкой М12 L= 100хМ12х100 ГОСТ Р 56731-2015	шт.	32	
17	Шайба 12 класса точности А ГОСТ 11371-78	шт.	32	
18	Грунт ГФ-021 ГОСТ 25129-82 (расход 100г/м.кв)	кг	25,41х0,1=2,541	
19	Эмаль ПФ-115 ГОСТ6485-76 в 2 слоя (расход 180 г/м.кв 1 слой)	кг	25,41х0,36=19,73	

Ведомость объемов работ
Устройство входной группы в/о 1.1-3.1/Д.1-Ж.1

№ п.п.	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Демонтаж существующих железобетонных конструкций (2,5т/м3)	м3	1,38х1,9х0,2+3,15х1,43х0,2+2,55х1,49х0,2+0,5х0,165х1,49х0,16х0,25х1,49+0,37х0,25х(2.025+1,64+1,39+2,825+0,6+2,9)+1,49х0,25х0,16+0.3х0,13х1,49=3,36	16-25/Г-П-КР1, лист 2 ГЧ
2	Выемка грунта	м3	(0,4х0,25х0,25/2)х(2,03+4.82+3,8)=0,13	
3	Засыпка песком - песок средней крупности средней плотности утрамбованный послойно, Купл=0,95	м3	(0,4х0,25х0,25/2)х(2,03+4.82+3,8)+0,62х2,39х1,29+0,506х0,4,1х1,29+0,506х0,21х1,29/2+2,95х1,23х0,62+0,98х1,7х0,62=5,67	
4	Бетон В25 F150 W6	м3	1,38х1,9х0,2+3,15х1,43х0,2+2,55х1,49х0,2+0,5х0,165х1,49х0,16х0,25х1,49+0,37х0,25х(2.025+1,64+1,39+2,825+0,6+2,9)+1,49х0,25х0,16+0.3х0,13х1,49=3,36	
5	Сверление несквозных отверстий диаметром 16мм в...	шт	138	
6	Клеевой состав на основе эпоксидной смолы	мл	138х25=3450	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0,000=156,92

						16-25//Г-Р-КР.С	
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Пешков			08.2026	Конструктивные решения	Стадия: П; Лист: 17; Листов:
Проверил		Маркова			08.2026		
Н.контр.		Губарева			08.2026	Ведомость объемов работ входной группы в/о 1.1-3.1/Д.1-Ж.1	АЗУРИТ
ГИП		Неменов			08.2026		

Ведомость объемов работ
Архитектурные решения Узла 6/о 7-14/ А-В

№ п.п	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем работ	Обоснование объема работ
1	Ø12 А500С ГОСТ 34028-2016 (0 888 кг/пог.м): L=10м (21 шт.), L=1 09м (3 шт.), L=1 5м (3 шт.), L=1 8м (2 шт.), L=2м (1 шт.), L=2 5м (1 шт.), L=2 7м (1 шт.), L=2 85м (1 шт.), L=2 9м (1 шт.), L=3 9м (1 шт.), L=4 0м (1 шт.), L=4 0м (1 шт.), L=4 0