ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения"

Подраздел 2 «Система водоснабжения»

1 этап

16-25/Г-П – ИОС2

Том 5.2

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения"

Подраздел 2 «Система водоснабжения»

1 этап

16-25/Г-П – ИОС2

Том 5.2

Технический директор – главный инженер — Н.А. Губарев

Главный инженер проекта — Н.В. Маркова

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П-ИОС2-СП	Состав проектной документации	3-6
16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ	Текстовая часть	7-26
Графическая часть		
16-25/Г-П-ИОС2- ГЧ	План технического подполья с сетями В, В1, В1.1, Т3, Т3.1, Т4, Т4.1	27
16-25/Г-П-ИОС2- ГЧ	План 1 этажа с сетями В1, В1.1, Т3, Т3.1, Т4, Т4.1	28
16-25/Г-П-ИОС2- ГЧ	План 2 этажа с сетями В1, Т3, Т4	29
16-25/Г-П-ИОС2- ГЧ	План 3 этажа с сетями В1, Т3, Т4	30
16-25/Г-П-ИОС2- ГЧ	План 4 этажа с сетями В1, Т3, Т4	31
16-25/Г-П-ИОС2- ГЧ	Схема сетей В1, В1.1	32
16-25/Г-П-ИОС2- ГЧ	Схема сетей Т3, Т3.1, Т4, Т4.1	33
16-25/Г-П-ИОС2- ГЧ	Схема водомерного узла	34
Прилагаемые материалы		
16-25/Г-П-ИОС2- СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	35-40
МВК Мосводоканал	КОНТРАКТ №3078266 холодного водоснабжения и водоотведения	41-71

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Шершова			06.26
Н. контр.		Воробьев			06.26
ГИП		Неменов			06.26

16-25/Г-П – ИОС2 -С

Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

АЗУРИТ

Формат А4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание

а) Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения 5
б)Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах 6
в) Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров 6
г)Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное 7
д)Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды 8
е)Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды 8
ж)Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 9
з)Сведения о качестве воды 9
и)Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей 10
к) Перечень мероприятий по резервированию воды 10
л)Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения 11
м) Описание системы автоматизации водоснабжения 11
н)Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование 11
н_1)перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование 11
о) Описание системы горячего водоснабжения 12
п) Расчетный расход горячей воды 13
р)Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды 14
с)Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам 14
т) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства 14
т_1)Обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе водоснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС2-ТЧ			
Разработал		Шершова			10.10.26	Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	Стадия	Лист	Листов
							П	1	16
Н. контр.		Воробьев			10.10.26		АЗУРИТ		
ГИП		Неменов			10.10.26	Содержание тома			

Формат А4

энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) 14
т_2) Описание мест расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 14
т_3) Сведения о типе и количестве установок, потребляющих воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения, параметрах и режимах их работы 15
т_4)Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода воды в объекте капитального строительства 15
т_5) Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов воды и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) 15
т_6)Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемой воды 15
т_7)Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход воды, в том числе основные их характеристики 16
Приложения:
- 1. Баланс водопотребления и водоотведения объекта: «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14». 26
- 2. Определение расчетных расходов по водоснабжению и водоотведению объекта: «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14». 27
- 3. Расчет расходов теплоты системы горячего водоснабжения объекта: «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14». 28
- 4. Контракт № 3074217 холодного водоснабжения и водоотведения 29

Данный раздел проекта выполнен на основании действующих на территории Российской Федерации нормативных документов и правил:

-Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 № 450-ПП (ред. От 12.09.2023) «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)»;

Технологическое задание на проектирование и капитальный ремонт объекта - Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Постановление РФ -№87 - «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008 г. (с изменениями на 28 декабря 2024 г.);

Федеральный закон №184 - «О техническом регулировании» от 27.12.2002 (с изменениями на 23 июля 2025 г.);

- СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85* (с Изменениями № 1-5);

- СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования;

- СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями №1-4);

- СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования (с Изменениями №1-7);

- СП 158.13330.2014 - Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями № 1-6);

- СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования;

- СП 41-103-2000 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов;

- СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с Изменениями №1,2);

-СП 44.13330. 2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменениями № 1,2,3,4);

- СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб (с Поправкой);

-СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер";

- СП 61.13330.2012	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 (с Изменениями №1,2);
-СП 118.13330.2022	Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009 (с Изменениями № 1-5);
-СанПиН 1.2.3685-21	Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (с изменениями на 24 декабря 2025 г);
-СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (с изменениями на 22 августа 2024 г);
-СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (с изменениями на 12 февраля 2026 г.)
Федеральный закон №261	- «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 31 июля 2025 года);
Приказ Минстроя от 17.11.2027 №1550/пр	«Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.».

Настоящий раздел проекта «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14» разработаны на основании следующих исходных данных:

- Задания на проектирование объекта капитального ремонта;
- Задание ТХ;
- Архитектурно-строительных чертежей;
- Заданий ОВ и К.

Тип предлагаемого оборудования в процессе рабочего проектирования может быть уточнен при условии сохранения функционального назначения систем инженерного обеспечения и наличия соответствующих сертификатов РФ на применение оборудования.

Здание четырехэтажное с подвалом и техническим этажом.

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.

Сведения о капитальных ремонтах отсутствуют.

Функциональное назначение здания не меняется.

Проектируемое учреждение является школьным общеобразовательным учреждением, осуществляющим образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования:

- начальной школы (1-4 классы) - 12 классов;
- основной школы (5-9 классы) - 15 классов;
- старшей школы (10-11 классы) - 4 класса.

Вместимость ГБОУ – 620 человек.

Обучение осуществляется в одну смену.

Наполняемость классов - 20 учеников.

Количество классов – 31.

Состав помещений и их площади приняты согласно норм и Заданию на проектирование.

Тип объекта – столовая цикла Доготовка.

Вместимость - 210 посадочных мест

Режим работы: 8 часов, с 8.00 до 17.00.

понедельник-пятница (суббота, воскресенье – выходной)

Производственная мощность пищеблока:

Расчет количества реализуемых блюд:

Завтрак состоит из 2-х блюд – горячего блюда и напитка;

Обед состоит из 5-ти блюд – закуски (салат или свежие овощи, горячее первое, второе блюдо и напиток, дополнительно свежие фрукты;

Завтраками обеспечиваются 100 % учащихся (620 чел.), обедами 100 % учащихся (620 чел.).

Завтрак: 620 х 2 =1240 блюд; Обед: 620х5=3100 блюд.

Всего: 4340 блюд в смену.

а) Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения

Перед началом выполнения капитального ремонта произведено обследование существующих систем водоснабжения.

Целью обследования является проверка пригодности системы водоснабжения и состояния санитарно-технических приборов.

Источником холодного водоснабжения проектируемого объекта является существующая сеть (ввод) водоснабжения в здание школы по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14: В1 – хозяйственно-питьевой водопровод диаметром 100мм;

Горячая вода подготавливается для потребления в ИТП, расположенном в подвале здания: Т3 и Т4 – система горячего водоснабжения с циркуляцией- Т3-диаметром 76 мм и Т4 -диаметром 45 мм.

Существующая система городского водопровода (В1), в соответствии с контрактом на водоснабжение «КОНТРАКТ № 3078266 холодного водоснабжения и водоотведения Идентификационный код закупки (ИКЗ) 252771986605677190100100150010000247 и обеспечивает все нужды по водопотреблению объекта: «Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14».

В здании школы сохраняется назначение следующих систем водоснабжения:

-В1 – хозяйственно-питьевой водопровод;

-Т3 и Т4 – система горячего водоснабжения с циркуляцией.

Данные по системам водопровода здания приведены в табл. 1 и в табл. 2.

Водоснабжение здания школы, согласно данным от МВК, обеспечивается по одному вводу диаметром 100 мм с гарантированным напором на вводе в здание школы 5 атм. Водопроводный ввод в здание школы № 21017 Район МКС №18.

Ввод рассчитан на пропуск хозяйственно-бытового расхода здания.

$Q_{Хоз.-пить.}$= 5,991 м3/час

Скорость движения воды в трубопроводе составит V=0,015 м/с,

- при расходе воды на хозяйственно-питьевое, что соответствует требованиям п. 6.7.1.37 СП 485.1311500.2020 от 31.08.2020 (не более 2,8 м/с).

Источником теплоснабжения является – ТЭЦ-21 ПАО "Мосэнерго". Подключение объекта, параметры теплоносителя на вводе в здание выполняется в соответствии с Договором о подключении к системе теплоснабжения ПАО "МОЭК" №10-11/25-549 от 16.06.2025. ЦТП № 04-02-0409/018.

Границей проведения капитального ремонта принята внутренняя стена здания – задвижка после водомерного узла на сети В1 и задвижки на вводе сетей горячего водоснабжения (Т3 и Т4) в ИТП.

Схема присоединения системы ГВС двухступенчатая, циркуляционная. Давление в подающем / циркуляционном трубопроводе ГВС на выходе из ИТП – 5,60/4,40 бар.

Проектом проведения капитального ремонта предусмотрены:

-замена внутренней сети хозяйственно-питьевого водопровода (В1);

-замена внутренней сети горячего водоснабжения с циркуляцией (Т3, Т4);

-замена санитарного -технического оборудования.

б) Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах

Проектируемый объект не располагаются в водоохранных зонах существующих источников питьевого водоснабжения.

в) Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров

В здание школы сохранён ввод водопровода диаметром 100мм от городской водопроводной сети. Ввод обеспечивает хоз.-питьевое и технологическое водоснабжение потребителей.

В объем капитального ремонта систем водоснабжения школы входит полная замена магистралей, стояков и подводок к санитарно-техническим приборам, санитарно-технических приборов, запорной арматуры систем хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения. Границами проектирования для ХВС является первая задвижка после водомерного узла.

Система внутреннего водопровода включает в себя:

-разводящую сеть;

-стояки;

-подводки к санитарным приборам и установкам,

водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру.

Проектом капитального ремонта сохранен тип системы холодного водоснабжения.

- В1 – хозяйственно-питьевой водопровод для здания;
- В1.1 – хозяйственно-питьевой водопровод для пищеблока.

Вода из системы холодного водоснабжения (В1) подается на питьевые, на бытовые

нужды, в помещения уборочного инвентаря (ПУИ), к внутренним (в помещениях санузлов и в помещениях пищеблока) и наружным поливочным кранам.

Вода из системы холодного водоснабжения (В1.1) подается в помещения пищеблока.

В здании запроектирована тупиковая система хозяйственно-питьевого водоснабжения с нижней разводкой из стальных электросварных прямошовных оцинкованных труб ГОСТ 10704-91 диаметром 100 - 50 мм и стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75* диаметром 40-15 мм.

Поэтажные разводки и подводки к санитарно-техническим приборам приняты из полипропиленовых труб SDR 7.4 PN 20 PPR, $T_{макс}=95^0$ С.

Оцинкованные трубы (диаметром 50мм и более), узлы и детали соединяются с помощью бессварных муфтовых соединений трубопроводов: прокладка создает герметическое уплотнение; муфта обеспечивает соединение двух труб; болты и гайки – надежное соединение муфты с трубой; канавка – для позиционирования муфты.

Трубы стальные водогазопроводные диаметром 40-15мм -на резьбе, в соответствии с СП 73.13330.2016.

Прокладка магистралей сетей водопровода В1 и В1.1 предусматривается открыто, под потолком на этажах и под потолком технического подполья.

В местах прохода через строительные конструкции трубопроводы прокладываются в предусмотренные закладные устройства из негорючих материалов.

Зазоры между закладными устройствами и трубопроводами, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) предусмотрено заделать на всю глубину легко удаляемой массой из несгораемого материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций.

Стояки и магистрали прокладываются скрыто, в шахтах.

Проектом предусмотрена установка устройств выпуска воздуха в повышенных местах на стояках холодного водоснабжения (В1, В1.1) в соответствии с п.11.17 СП 30.13330.2020.

В нижних точках водоразборных стояков предусмотрена установка спускников с отводом воды в приямки, расположенные в подвале проектируемого здания.

В соответствии с п.26.10 СП 30.13330-2020 трубопроводы холодного водопровода подлежат изоляции для предотвращения конденсации влаги. Материал тепловой изоляции принят с коэффициентом теплопроводности k=0,041 классом горючести не менее Г1 и толщиной изоляции не менее 9мм.

Гидравлическое испытание системы холодного водоснабжения произвести согласно СП 73.13330.2016.

г) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное

Настоящим разделом система автоматического пожаротушения, технического водоснабжения, включая оборотное не предусматривается.

Расчет системы холодного водоснабжения (В1, В1.1) выполнен с учетом максимального водопотребления.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды проектируемого здания

Таблица 1

Наименование системы	Расчетный расход			Примечание
	$м^3$/сут	$м^3$/час	л/с	
В-Хозяйственно-питьевое водоснабжение, в том числе:	19,748	5,991*	2,389**	*С поливом-1,08 м3/ч; ** С поливом-0,3 л/с
В1-Холодное водоснабжение общее	19,748	5,991*	2,389**	*С поливом-1,08 м3/ч; ** С поливом-0,3 л/с
В1.1 Холодное водоснабжение для пищеблока	5,216	3,584	1,553	

Расходы воды на противопожарные нужды проектируемого здания

В соответствии с п.1.4 СП 10.13130.2020 ВПВ не требуется в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных образовательных организаций (детских садах).

д) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды

Проектом не предусмотрен расход на производственные нужды.

е) Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды

Расчет необходимого напора для хоз.-питьевого водоснабжения здания (В1)

Требуемый напор во внутренней сети хозяйственного и питьевого водоснабжения здания для подачи воды потребителю определяем по формуле (14) СП 30.13330.2020.

$$\mathbf{H_{тп} = H_{geom} + \sum H_{i,tot} + H_{пр} + H_{тепл} + H_{ш\ ввод}\ ,\ (м.\ вод.ст.),}$$

где: $\mathbf{H_{тр}}$ - требуемый напор, м;

$\mathbf{H_{geom}}$ - геометрическая высота подачи воды (ось ввода водопровода на отм. минус 2,80 м, отметка подвода воды для самого верхнего прибора плюс 13,0 м);

$\mathbf{\sum H_{i,tot}}$ – сумма потерь напора на всех участках трубопровода диктующего направления, м.вод.ст. (12.2 м);

$\mathbf{H_{пр}}$ - напор (давление) перед прибором у потребителя, 20 м.

В соответствии с п 8.21. СП 30.13330-2020 (изм.№3) принято значение свободного напора по паспортным данным устанавливаемых приборов;

$\mathbf{H_{тепл}}$-потери напора в эл. водонагревателе, принимаем 1,0 м. вод. ст.;

$\mathbf{H_{ш}^{ввод}}$ -потери напора на вводе, при пропуске расхода на хозяйственно-питьевые нужды и противопожарного расхода воды (0,143-водомерный узел (согласно СП30.13330.2020); 0,2 - ввод от наружной магистрали В1).

В соответствии с данной формулой требуемый напор при хоз.-питьевом потреблении составит:

$$\mathbf{H_{тр}= (2,8 +13,00) + 17,2 + 20,0+ 1,0+(0,143+0,2) = 54,343 (м. вод.ст.)}$$

Гарантированный существующий напор в сети ХВС, согласно договора - 10 м. вод. ст.

$$\mathbf{H_{гар} < H_{тр}}$$

10 м. вод. ст. < 54,343 м. вод. ст.

Требуемый напор воды в системе водоснабжения выше гарантированного напора в наружной сети. Проектом предусматривается монтаж установки повышения давления АСТЕРА ПД G0S. 991H45.OO Q=5, 991 $м^3$/ч, H=45м, Ny=2,2 кВт. В состав установки входят 2 насоса (1 рабочий, 1 резервный).

Принципиальная схема сетей хоз.-питьевого водоснабжения (В1, В1.1), здания школы приведена на листе 5 графической части.

ж) Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Внутренние системы хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрены из следующих материалов:

- магистральные трубопроводы и стояки ХВС, ГВС из стальных оцинкованных водогазопроводных труб Ø15 мм – Ø50 мм по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных оцинкованных труб Ø50 мм - Ø100 мм по ГОСТ 10704-91;

-поэтажные разводки и подводки к санитарно-техническим приборам приняты из полипропиленовых труб SDR 7.4 PN 20 PPR, $T_{макс}=95^0$ С.

Все магистральные сети водоснабжения, проложенные в техподполье, после монтажа покрываются теплоизоляцией горючестью не менее Г1 для уменьшения теплопотерь и устранения конденсата.

Установка запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях предусмотрена в соответствии с п. 11.8 СП 30.1330.2020.

Трубы прокладываются только внутри помещений, поэтому защита их от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод не требуется.

з) Сведения о качестве воды

Качество воды на хозяйственно-питьевые нужды проектируемого здания удовлетворяет требованиям раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»(с изменениями на 26 июня 2021 года) и СанПиН

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Водоснабжение здания школы осуществляется от городской сети МВК.

и) Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется лабораториями индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, эксплуатирующих системы водоснабжения, или по договорам с ними лабораториями других организаций, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством питьевой воды осуществляют органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы в соответствии с нормативными и методическими документами Госсанэпидслужбы России в плановом порядке и по санитарно-эпидемиологическим показаниям.

Для проведения лабораторных исследований (измерений) качества питьевой воды допускаются метрологически аттестованные методики, утвержденные Госстандартом России или Минздравом России. Отбор проб воды для анализа проводят в соответствии с требованиями государственных стандартов.

Одновременно с плановым контролем качества воды проводятся технические и технологические мероприятия по обеспечению выполнения требований СанПиН.

Для обеспечения безопасности питьевого водоснабжения в рамках системы зданий, установившийся порядок эксплуатации водопроводной системы должен предупреждать появление факторов риска для здоровья. Это может быть достигнуто посредством обеспечения того, чтобы:

-трубы, по которым проходит питьевая вода или сточные воды, были водонепроницаемыми и прочными с ровной и свободной внутренней поверхностью, а также защищены от возможного воздействия;

-не было перекрестных соединений между системами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод;

-системы горячей и холодной воды должны быть смонтированы таким образом, чтобы свести к минимуму распространение Legionella;

-конструкция системы водопровода в здании сводила к минимуму колебания давления;

-сточная вода удалялась без заражения питьевой воды;

-эффективно функционировали водопроводные системы.

В здании школы при капитальном ремонте сохранён водомерный узел со счетчиком диаметром 50 мм с одной обводной линией.

На вводе в ИТП для систем Т3 и Т4 сохранены счетчики воды.

к) Перечень мероприятий по резервированию воды

Здание школы обеспечивается водой для хозяйственно-питьевых и технических нужд от городских сетей водопровода в полном объеме после проведения капитального ремонта.

Резервирование холодной воды не предусматривается.

В пищеблоке и в медицинских кабинетах предусмотрены электрические водонагреватели на период профилактических работ на тепловых сетях.

В пищеблоке на период профилактического отключения системы горячего водоснабжения, согласно существующему положению, предусмотрена замена накопительных и проточных водонагревателей.

Согласно техническому заключению в помещениях №149; №150; №153; №142.1, 143, 144, 145 предусмотрены накопительные нагреватели 100 л, Э1ф, мощность каждого составляет 2,0 кВт.

В помещениях №151; №152 предусмотрена установка проточных водонагревателей, мощность каждого составляет 12,0 кВт.

В помещениях медицинских кабинетов (пом. №134, №135, №136) проектом предусматривается резервирование источника горячего водоснабжения для медицинских моек, с установкой накопительного нагревателя. Мощность составляет 2,0 кВт.

л) Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения

В здании школы при капитальном ремонте сохранён водомерный узел со счетчиком диаметром 50 мм с одной обводной линией.

На вводе в ИТП для систем Т3 и Т4 сохранены счетчики воды.

м) Описание системы автоматизации водоснабжения

Система автоматизации водоснабжения предусматривает автоматизированный учет водопотребления.

н) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Для экономии и рационального использования воды проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- предусмотрен общий учет воды на вводе в здание.

Сокращение фактического потребления воды посредством полной ликвидации утечек и нерационального использования воды при организации системы контроля, учета и нормирования водопотребления внутри проектируемого здания.

А также, по зданию школы при проведении капитального ремонта предусмотрен комплекс мер, обеспечивающих сокращение потребления воды по сравнению с типовыми, обычно применяемыми решениями, а именно:

-установка на сети внутреннего водопровода современной водоразборной и запорной арматуры, такой как унитазы с экономичном режимом слива;

-выбор диаметра трубопровода и фасонных частей по назначению, исходя из скорости движения воды.

н_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Для экономии и рационального использования воды проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- предусмотрен общий учет воды на вводе в здание;

-применение трубопроводов с антикоррозионным покрытием и полипропиленовых труб обеспечивает длительные сроки безаварийной эксплуатации.

Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов, рационального использования воды питьевого качества и энергетических ресурсов проектом предусмотрена установка современной водоразборной и наполнительной арматуры, обеспечивающей сокращение расхода питьевой воды (водоразборной арматуры с керамическими уплотнениями, смесителей с одной рукояткой, полуавтоматической и автоматической арматуры).

Толщина теплоизоляции трубопроводов принята по СП 61.13330 с применением эффективных теплоизоляционных материалов с меньшей теплопроводностью.

Диаметры трубопроводов приняты с учетом оптимального прохождения расчетного расхода воды.

о) Описание системы горячего водоснабжения

Схема присоединения системы ГВС двухступенчатая, циркуляционная. Давление в подающем / циркуляционном трубопроводе ГВС на выходе из ЦТП – 5,60/4,40 бар. Диаметр подающего трубопровода, на выходе из ЦТП – 76 мм, диаметр циркуляционного трубопровода, на входе в ЦТП – 45 мм. Граница проектирования системы ГВС- задвижки после узлов учета на сетях Т3 и Т4.

Температура горячей воды в месте водоразбора принята не менее 60°С и не более 75°С в соответствии с п. 4.7 и п.9.6 СП 30.13330.2020.

Проектом предусмотрена установка термосмесителей для умывальников в санузлах учащихся.начальной школы и санитарном узле МГН.

Проектом при проведении капитального ремонта сохранена система горячего водоснабжения с циркуляцией.

Для здания школы приняты системы:
-Т3 – система горячего водоснабжения, (подающая);
-Т4– система горячего водоснабжения, (циркуляционная);
Для пищеблока приняты системы:
-Т3.1 – система горячего водоснабжения, (подающая);
-Т4.1– система горячего водоснабжения, (циркуляционная)

Требуемый напор воды в системе горячего водоснабжения обеспечивается установленной в ИТП насосной установкой. Циркуляция теплоносителя также обеспечивается насосной установкой.

Для пищеблока и медицинских помещений на период профилактического отключения системы горячего водоснабжения, согласно существующему положению, предусмотрена установка накопительных и проточных водонагревателей в помещениях пищеблока и медицинских помещениях.

Предусмотренная компоновка инженерных коммуникаций обеспечивает свободный доступ к «арматуре», возможность ремонта и замены отдельных участков, возможность поэтажного подключения к горизонтальным разводкам этажей.

Циркуляция системы горячего водоснабжения предусмотрена по стоякам и магистральным сетям, проложенным в подвале. Циркуляционные стояки монтируются в специально запроектированных нишах, размещенных в коридорах, совместно со стояками холодного и горячего водоснабжения.

Для гидравлического регулирования системы горячего водоснабжения в режиме циркуляции в основании циркуляционных стояков предусмотрены ручные балансировочные клапаны. Прокладка магистральных трубопроводов от помещения ИТП до стояков осуществляется под потолком техподполья.

Вода из системы горячего водоснабжения подается на питьевые, на бытовые нужды школы, в помещения пищеблока, в медицинские кабинеты, в санузлы, в душевые, в помещения уборочного инвентаря (ПУИ).

В помещениях пищеблока, ПУИ и душевых предусмотрена установка полотенцесушителей с подключением к сетям ГВС.

В помещениях санузлов для девочек с комнатой личной гигиены в комнатах личной гигиены предусматривается установка гигиенического душа.

В здании школы при проведении капитального ремонта сохранена тупиковая система горячего водоснабжения с нижней разводкой из оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*, диаметром 25-50 мм и циркуляционного горячего водоснабжения с нижней разводкой из оцинкованных труб ГОСТ 3262-75*, диаметром 15-40 мм.

Поэтажные разводки и подводки к санитарно-техническим приборам приняты из полипропиленовых труб **S**DR 7.4 PN 20 PPR, $T_{макс}=95^0$ С.

Оцинкованные трубы (диаметром 50мм и более), узлы и детали соединяются с помощью бессварных муфтовых соединений трубопроводов: прокладка создает герметическое уплотнение; муфта обеспечивает соединение двух труб; болты и гайки – надежное соединение муфты с трубой; канавка – для позиционирования муфты.

В местах прохода через строительные конструкции трубопроводы прокладываются в предусмотренные закладные устройства из негорючих материалов.

Зазоры между закладными устройствами и трубопроводами, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) предусмотрено заделать на всю глубину легко удаляемой массой из несгораемого материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций.

Стояки и магистрали прокладываются скрыто, в шахтах.

Проектом капитального ремонта предусмотрена установка устройств выпуска воздуха в повышенных местах на стояках горячего водоснабжения в соответствии с п.11.17 СП 30.13330.2020.

В нижних точках водоразборных стояков предусмотрена установка спускников с отводом воды в приямки, расположенные в подвале проектируемого здания.

Компенсация температурных удлинений труб горячего и циркуляционного трубопроводов осуществляется за счет углов поворота трасс, прокладываемых в подвальной части здания.

В соответствии с п.26.10 СП 30.13330.2020 трубопроводы горячего и циркуляционного водопровода подлежат изоляции. Материал тепловой изоляции принят с коэффициентом теплопроводности k=0,041 классом горючести не менее Г1 и толщиной изоляции не менее 13мм.

Гидравлическое испытание системы горячего водоснабжения произвести согласно СП 73.13330.2016.

п) Расчетный расход горячей воды

Таблица 2

Наименование системы	Расчетный расход			Примечание
	$м^3$/сут	$м^3$/час	л/с	
Горячее водоснабжение: в то числе:	5,610	3,104	1,419	0,242 Гкал/час 280,850 кВт

-пищеблок	3,478	2,714	1,223	0,197 Гкал/час 228,428 кВт

р) Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды

Повторное использование тепла подогретой воды проектом не предусматривается.

с) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам

Так как здание не относится к производственному, данный раздел проектом не разрабатывается.

т) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства

Баланс водопотребления и водоотведения представлен в приложении 1.

т_1) Обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе водоснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

Энергетическая эффективность в части инженерных систем здания выполняется за счет сокращения фактического потребления воды посредством полной ликвидации утечек и нерационального использования воды при организации системы контроля, учета и нормирования водопотребления внутри проектируемого здания.

А также, по проектируемому зданию предусмотрен комплекс мер, обеспечивающих сокращение потребления воды по сравнению с типовыми, обычно применяемыми решениями, а именно:

- выбор диаметра трубопровода и фасонных частей по назначению, исходя из скорости движения воды.

т_2) Описание мест расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

Прибор учета водопотребления холодной воды на воде водопровода в здание установлен и сохраняется при капитальном ремонте в помещении №001 водомерного узла на отм. -2,900.

Приборы учета для горячей воды устанавливаются в помещении ИТП №001. См. 2 этап проекта.

т_3) Сведения о типе и количестве установок,

потребляющих воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения, параметрах и режимах их работы

Установок, потребляющих воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения, в здании школы при капитальном ремонте не предусмотрено.

т_4) Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода воды в объекте капитального строительства

Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии с 261-ФЗ, Приказом Минстроя от 17.11.2017 г №1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений".

В соответствии с п.3 Приказа Минстроя от 17.11.2017 г №1550/пр, выполнение требований энергетической эффективности обеспечивается соблюдением удельного годового расхода:

- энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию всех типов зданий, строений, сооружений;
- электрической энергии на общедомовые нужды и тепловой энергии на горячее водоснабжение здания школы.

Значение данных показателей приведено в соответствующих подразделах проектной документации: «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Система электроснабжения».

Показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода воды в объекте капитального строительства, методик их расчета, действующим законодательством не установлено.

т_5) Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов воды и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)

Нормируемых показателей удельных годовых расходов воды и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей, действующим законодательством не установлено.

т_6) Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемой воды

Мероприятия по учету и контролю расходования используемой воды описаны в п. «л» (л.11), п. «т2» (л.12) текстовой части.

т_7) Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход воды, в том числе основные их характеристики

Оборудование, позволяющее исключить нерациональный расход воды, проектом капитального ремонта школы не предусматривается.

Формат: 841x1189

План подвала

Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
001	ИТП	60.07	Д
002	Венткамера с форкамерой	48.05	В3
004	Водомерный узел и насосная	48.58	Д
005	Техническое помещение	28.40	Д
006	Венткамера	137.76	В3
006.1	Венткамера систем приточной противодымной вентиляции	23.13	Д
007	Венткамера	138.94	В3
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	974.84	В3
009	Венткамера	64.68	В3
010	Техническое помещение	64.96	Д
011	Защитное помещение гражданской обороны	249.34	
012	Коридор	50.95	
013	Санузел женский	10.88	
014	Санузел мужской	4.45	
015	Коридор	50.11	
016	Узел ввода электрических сетей	5.44	В4
017	Коридор	39.60	
	Всего	2000.2	

Условные обозначения:

- В1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода
- В1.1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода для пищеблока
- Т3 — Сеть горячего водоснабжения (подающая)
- Т4 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная)
- Т3.1 — Сеть горячего водоснабжения (подающая) для пищеблока
- Т4.1 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная) для пищеблока
- Неподвижные опоры "Энергия-Аква"
- Сильфонные компенсаторы "Энергия-Аква"

						16-25/Г-П-ИОС2-ГЧ
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14
Разраб.		Шкрибов			10.10.2025	Система водоснабжения
						Стадия: П; Лист: 1; Листов:
Н. контр.		Воробьёв			10.10.2025	План технического подполья с сетями В1, В1.1, Т3, Т3.1, Т4, Т4.1
ГИП		Нименов			10.10.2025	АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Формат: 841x1189

План 1 этажа

Экспликация помещений 1-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
101	Тамбур	35.02	
102	Коридор с рекреацией	237.54	
103	Санузел для МГН	5.23	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25.91	
106	Санузел для девочек (начальная школа)	23.25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97.54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	34.75	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	57.62	
110	Лестничная клетка (Л1)	24.50	
111	Коридор	77.58	
112	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12.44	
113	Санузел для персонала	2.78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	65.12	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.33	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	62.97	
118	ПУИ	2.78	В4
119	Санузел для девочек (начальная школа)	12.44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	91.50	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	23.43	
123	Гардеробная комната (для учителей)	9.86	
124	Помещение связи	9.47	В4
125	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21.73	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57.26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53.71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.65	
130	Коридор с рекреацией	116.80	
131	Лестничная клетка Тип Н2	26.85	
132	Вестибюль	42.02	
133	Электрощитовая	16.24	В3
134	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	7.76	В4
134.1	Туалет небольша	4.31	
135	Кабинет врача	27.00	
136	Процедурный (прививочный) кабинет	20.88	
137	Коридор	26.06	
138	Комната инструктора	12.07	
138.1	Санузел с душем	7.03	
139	ПУИ	6.79	В4
140	Санузел для персонала	3.27	
141	Помещение связи	12.01	В3
142	Помещение для персонала	11.87	
142.1	Санузел для персонала	2.01	
142.2	Душевая	2.29	
143	ПУИ	4.85	В4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6.01	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6.92	В4
146	Загрузочный цех	7.45	В4
147	Коридор	28.66	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26.78	В3
148	Кладовая сухих продуктов	10.85	В3
149	Доготовочный цех	15.16	В3
150	Горячий цех	39.25	В3
151	Моечная для кухонной посуды	9.75	Д
152	Моечная для столовой посуды	34.78	Д
152.1	Предмоечная	5.48	Д
153	Холодный цех	15.96	В3
154	Обеденный зал	178.91	
155	Раздевальная для мальчиков	11.10	
156	Санузел для мальчиков	2.16	
157	Санузел для девочек	2.10	
158	Душевые для мальчиков	4.35	
159	Душевые для девочек	4.36	
160	Санузел для мальчиков	8.71	
161	Санузел для девочек	9.36	
162	Раздевальная для девочек	11.10	
163	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
164	Техническое помещение	5.10	В4
165	Снарядная	21.35	В3
166	ПУИ	4.47	В4
167	Универсальный спортивный зал	270.82	
168	Лестничная клетка (Л1)	25.50	
169	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	281.24	
171	Тех. помещение	3.93	В4
172	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
172.1	Тамбур	4.42	
173	Электрощитовая	17.36	В3
174	Тех. помещение	9.17	В4
	Всего	2672.9	

Условные обозначения:

- В1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода
- В1.1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода для пищеблока
- Т3 — Сеть горячего водоснабжения (подающая)
- Т4 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная)
- Т3.1 — Сеть горячего водоснабжения (подающая) для пищеблока
- Т4.1 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная) для пищеблока
- Т3 — Сеть горячего водоснабжения t=37°С

Узел А | Узел Б | Узел В

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Шершова			10.10.2025
Н. контр.		Воробьев			10.10.2025
ГИП		Нименов			10.10.2025

16-25/Г-П-ИОС2-ГЧ

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Система водоснабжения | Стадия: П | Лист: 2 | Листов:

План 1 этажа с сетями В1, В1.1, Т3, Т3.1, Т4, Т4.1

АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Согласовано | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Формат: 841x1189

План 2 этажа


Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка Тип Н2	25,42	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,70	
203	ПУИ	2,78	В4
204	Санузел для девочек (начальная школа)	12,73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,68	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,54	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	60,45	
208	Санузел для персонала	2,79	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
210	Лестничная клетка (ЛП)	27,05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36,37	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания тип1	97,02	В3
214	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
215	Тамбур	5,46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32,35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	243,43	
218	Коридор	25,20	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33,78	
220	Помещение связи	8,75	В4
221	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	18,97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	19,22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54,17	
225	Клеевая инвентаря творческой мастерской	17,75	В3
226	Творческая мастерская	54,69	В3
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34,58	
227	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	272,39	
228	Кроссовая	10,72	В3
229	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
229.1	Тамбур	4,23	
230	Тех. помещение	3,93	В4
231	Артистическая	14,75	
232	Клеевая инвентаря	16,65	В3
233	Клеевая кабинета материальной технологии	23,55	В3
234	Кабинет материальной технологии тип 2	86,25	В3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	44,43	
236	Кабинет материальной технологии тип 1	102,78	В3
237	ПУИ	3,24	В4
238	Санузел для персонала	2,65	
239	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	20,97	
240	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25,85	
241	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
242	Лестничная клетка (ЛП)	25,50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	268,00	
244	Коридор	78,63	
245	Коридор	77,48	
246	Административный кабинет	18,87	
	Всего	2241,1	

Условные обозначения:

- В1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода
- Т3 — Сеть горячего водоснабжения (подающая)
- Т4 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная)
- Т3 — Сеть горячего водоснабжения t=37°С


Узел А



Узел Б



Узел В



Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Шершова			10.10.2025
Н. контр.		Воробьев			10.10.2025
ГИП		Немчиков			10.10.2025

16-25/Г-П-ИОС2-ГЧ

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Система водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	3	

План 2 этажа с сетями В1, Т3, Т4

АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат: 841x1189

План 3 этажа

Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка Тип Н2	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	58,70	
303	ПУИ	2,78	В4
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	58,68	
306	Кабинет математики	58,55	
307	Кабинет математики	60,45	
308	Санузел для персонала	2,75	
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (Л1)	27,05	
311	Кабинет географии	55,07	
312	Универсальный учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	61,36	
315	Лаборантская кабинета физики	18,02	В3
316	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23,25	
317	подсобное помещение	6,64	В4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
320	Коридор с рекреацией	244,13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,78	
322	Помещение связи	8,75	В4
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21,73	
324	Лаборантская кабинета биологии	15,93	В3
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология + ОБЗР	77,78	
326	Универсальный учебный кабинет	53,32	
327	Кабинет истории тип 1	54,88	
328	Кроссовая	11,79	В3
329	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
329.1	Тамбур	4,41	
330	Тех. помещение	3,93	В4
331	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	125,19	
332	Раздевальная	14,45	
333	Раздевальная	18,56	
334	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	152,15	
335	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение закрытый фонд) и выдачи книг)	41,15	В3
336	ПУИ	4,44	В4
337	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	8,84	
338	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	10,93	
339	Санузел для персонала	5,40	
340	Лестничная клетка (Л1)	21,00	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	71,92	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	39,84	В3
343	Помещение музея	43,49	
344	Лестничная клетка (Л1)	25,50	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	192,00	
346	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	171,67	
347	Коридор	78,68	
348	Коридор	37,48	
	Всего	2245,1	

Условные обозначения:

- В1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода
- Т3 — Сеть горячего водоснабжения (подающая)
- Т4 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	16-25/Г-П-ИОС2-ГЧ	
Разраб.		Шкирова			30.10.2026	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
						Система водоснабжения	Стадия: П; Лист: 4; Листов:
Н. контр.		Воробьев			30.10.2026	План 3 этажа с сетями В1, Т3, Т4	АЗУРИТ
ГИП		Нименов			30.10.2026		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Соколиное

ФОРМАТ А0

Формат: 841x1189

План 4 этажа

Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
401	Лестничная клетка Тип Н2	25.49	
402	Кабинет русского языка и литературы	58.70	
403	ПУИ	2.78	В4
404	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	12.49	
405	Кабинет русского языка и литературы	58.68	
406	Кабинет математики	58.54	
407	Кабинет математики	60.45	
408	Санузел для персонала	2.78	
409	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	12.49	
410	Лестничная клетка (Л1)	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборантская при кабинете информационных технологий	18.84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия	60.75	
415	Лаборантская кабинета химии	18.96	В3
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобное помещение	7.30	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	245.54	
420	Коридор с рекреацией	118.52	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение связи	9.44	В4
423	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	21.35	
424	Коридор	37.45	
425	Кабинет истории Тип 1	54.17	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	108.75	
427	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
428	Помещение выхода на кровлю	4.18	
	Всего	1274.1	

Условные обозначения:

- В1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода
- Т3 — Сеть горячего водоснабжения (подающая)
- Т4 — Сеть горячего водоснабжения (циркуляционная)


					16-25/Г-П-ИОС2-ГЧ
					Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14
Изм.	Кол.уч.	Лист	N° док.	Подпись	Дата
Разраб.		Шершова			10.10.2026
					Система водоснабжения
					План 4 этажа с сетями В1, Т3, Т4
Н. контр.		Воробьев			10.10.2026
ГИП		Нименов			10.10.2026

Стадия	Лист	Листов
П	5	

АЗУРИТ

ФОРМАТ А0

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №



Условные обозначения

- В1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода
- В1.1 — Сеть хоз.-питьевого водопровода для пищеблока
- Задвижка фланцевая
- Вентиль муфтовый
- Спускной кран
- Обратный клапан
- Водонагреватель накопительный
- Водонагреватель проточный
- Смеситель у раковины
- Смеситель у душа
- Поливочный кран
- Поливочный кран внутренний
- Поливочный кран на фасаде здания
- Поливочный кран
- Питьевой фонтанчик
- Автоматический воздухоотводчик
- Гидравлический удар
- Виброставка фланцевая
- Насос
- Реле давления
- Регулятор давления "после себя"
- Группа безопасности водонагревателя
- Манометр

Примечание:
1. Для прохода трубопроводов через перекрытия использовать стальные гильзы.
2. Магистральный трубопровод В1 прокладывается под потолком подвала.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разраб.		Шершнёв			10.10.2025
Н. контр.		Воробьёв			10.10.2025
ГИП		Ильиных			10.10.2025

16-25/Г-П-ИОС2-ГЧ

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Сокольная горы 5-я, д.14.

Система водоснабжения


Стадия	Лист	Листов
П	6	


Схема сетей В1, В1.1

АЗУРИТ

ФОРМАТ А3х4

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


Кабинет с рабочим пространством для учителей 1 ст. основной и старшей школы
Электрический полотенцесушитель
Сп. Т4-13 #20
Сп. Т3-13 #20
ПДК
Сп. Т3-12 #25
Сп. Т4-12 #20
Санузел для персонала
Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)
Сп. Т3-11 #25
Сп. Т4-11 #20
Сп. Т3-9 #25
Сп. Т4-9 #20
Санузел для девочек (основная и старшая школа)
Сп. Т3-8 #25
Сп. Т4-8 #20
Кабинет материально технологии тип 1
Кабинет материально технологии тип 2
Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)
Сп. Т4-10 #20
Сп. Т3-10 #20
Душевая
Санузел для девочек
Санузел для мальчиков
Доготовочный цех
Горячий цех
Холодный цех
Сп. Т3-5-3 #25
Сп. Т4-5-3 #20
Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)
Сп. Т3-8 #25
Сп. Т4-8 #20
Моечная для кухонной посуды
Моечная для столовой посуды
Сп. Т3-5-2 #32
Сп. Т4-5-2 #25
Санузел персонала
Душевая
Помещение для временного хранения пищевых отходов
Кладовая с моечной оборотной тары
Сп. Т3-5-1 #32
Сп. Т4-5-1 #25
Санузел с душем
Санузел персонала
Производственный (подсобный) кабинет
Кабинет врача
Туалет маломерок
Место для приготовления дезинфицирующих растворов
Сп. Т4-6 #15
Сп. Т3-6 #15
Учебный кабинет (начальная школа)
Коридор с рекреацией
Кабинет для индивидуальных занятий, 6 п.м. с коррекционным педагогом
Кабинет для индивидуальных занятий, 6 п.м. с логопедом
Кабинет английского языка (начальная школа)
Творческая мастерская
Сп. Т4-5 #15
Сп. Т3-5 #15
Учебный кабинет (начальная школа)
Учебные кабинеты (начальная школа)
Санузел для девочек (начальная школа)
Санузел для мальчиков (начальная школа)
Санузел для персонала
Санузел для МГН
Санузел женский
Санузел мужской
Сп. Т4-18 #15
Сп. Т3-18 #15
Сп. Т3-19 #25
Сп. Т4-19 #20
Сп. Т3-20 #20
Сп. Т4-20 #15
Сп. Т3-21 #20
Сп. Т4-21 #20
Сп. Т3-24 #20
Сп. Т4-24 #15
Сп. Т3-25 #25
Сп. Т4-25 #20
Сп. Т3-26 #20
Сп. Т4-26 #15
Сп. Т3-27 #25
Сп. Т4-27 #20
Сп. Т3-28 #25
Сп. Т4-28 #20
Сп. Т3-29 #25
Сп. Т4-29 #20
Сп. Т3-30 #20
Сп. Т4-30 #15
Сп. Т3-31 #20
Сп. Т4-31 #15
Сп. Т3-32 #20
Сп. Т4-32 #15
Сп. Т3-33 #25
Сп. Т4-33 #20
Сп. Т3-34 #25
Сп. Т4-34 #20
Сп. Т3-35 #25
Сп. Т4-35 #20
Сп. Т3-36 #20
Сп. Т4-36 #15
Сп. Т3-37 #25
Сп. Т4-37 #20
Сп. Т3-38 #20
Сп. Т4-38 #15
Сп. Т3-39 #25
Сп. Т4-39 #20
Сп. Т3-40 #20
Сп. Т4-40 #15
Сп. Т3-41 #25
Сп. Т4-41 #20
Сп. Т3-42 #20
Сп. Т4-42 #15
Сп. Т3-43 #25
Сп. Т4-43 #20
Сп. Т3-44 #20
Сп. Т4-44 #15
Сп. Т3-45 #25
Сп. Т4-45 #20
Сп. Т3-46 #20
Сп. Т4-46 #15
Сп. Т3-47 #25
Сп. Т4-47 #20
Сп. Т3-48 #20
Сп. Т4-48 #15
Сп. Т3-49 #25
Сп. Т4-49 #20
Сп. Т3-50 #20
Сп. Т4-50 #15
Сп. Т3-51 #25
Сп. Т4-51 #20
Сп. Т3-52 #20
Сп. Т4-52 #15
Сп. Т3-53 #25
Сп. Т4-53 #20
Сп. Т3-54 #20
Сп. Т4-54 #15
Сп. Т3-55 #25
Сп. Т4-55 #20
Сп. Т3-56 #20
Сп. Т4-56 #15
Сп. Т3-57 #25
Сп. Т4-57 #20
Сп. Т3-58 #20
Сп. Т4-58 #15
Сп. Т3-59 #25
Сп. Т4-59 #20
Сп. Т3-60 #20
Сп. Т4-60 #15
Сп. Т3-61 #25
Сп. Т4-61 #20
Сп. Т3-62 #20
Сп. Т4-62 #15
Сп. Т3-63 #25
Сп. Т4-63 #20
Сп. Т3-64 #20
Сп. Т4-64 #15
Сп. Т3-65 #25
Сп. Т4-65 #20
Сп. Т3-66 #20
Сп. Т4-66 #15
Сп. Т3-67 #25
Сп. Т4-67 #20
Сп. Т3-68 #20
Сп. Т4-68 #15
Сп. Т3-69 #25
Сп. Т4-69 #20
Сп. Т3-70 #20
Сп. Т4-70 #15
Сп. Т3-71 #25
Сп. Т4-71 #20
Сп. Т3-72 #20
Сп. Т4-72 #15
Сп. Т3-73 #25
Сп. Т4-73 #20
Сп. Т3-74 #20
Сп. Т4-74 #15
Сп. Т3-75 #25
Сп. Т4-75 #20
Сп. Т3-76 #20
Сп. Т4-76 #15
Сп. Т3-77 #25
Сп. Т4-77 #20
Сп. Т3-78 #25
Сп. Т4-78 #20
Сп. Т3-79 #25
Сп. Т4-79 #20
Сп. Т3-80 #20
Сп. Т4-80 #15
Сп. Т3-81 #32
Сп. Т4-81 #25
Сп. Т3-82 #20
Сп. Т4-82 #15
Сп. Т3-83 #20
Сп. Т4-83 #15
Сп. Т3-84 #20
Сп. Т4-84 #15
Сп. Т3-85 #20
Сп. Т4-85 #15
Сп. Т3-86 #20
Сп. Т4-86 #15
Сп. Т3-87 #20
Сп. Т4-87 #15
Сп.



Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата
Разраб.		Шершова			10.10.2026
Н. контр.		Воробьев			10.10.2026
ГИП		Нименов			10.10.2026

16-25/Г-П-ИОС2-ГЧ

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

Система водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	8	

Схема водомерного узла

АЗУРИТ

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	1. Система хозяйственно питьевого водопровода В1 ниже 0.000							
1	Кран шаровой полнопроходной Ø 15 (спускник)				шт	32		
2	Кран шаровой полнопроходной Ø 15				шт	1		
3	Кран шаровой полнопроходной Ø 20				шт	13		
4	Кран шаровой полнопроходной Ø 25				шт	6		
5	Кран шаровой полнопроходной Ø 32				шт	5		
6	Кран шаровой полнопроходной Ø 40				шт	4		
7	Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"х1/2" Н/Н, бабочка				шт	5		
8	Задвижка Ø 76х3,5 фланцевая с ответными фланцами, болтами и гайками				шт	1		
9	Задвижка Ø 100 фланцевая с ответными фланцами, болтами и гайками				шт	2		
10	Кран поливочный, наружный:				компл.	6		
11	-клапан муфтовый Ру 16 кгс/см² Ø25;				шт	6		
12	-рукав напорный с текстильным каркасом L = 30 м, Ø25мм				шт	6		
13	Регулятор давления «после себя» RDT-P фланцевый, Dn 15-50 мм, Pn 16 бар, Теплосила				шт	1		
14	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	14		
15	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20	ГОСТ 3262-75*			м	32		
16	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25	ГОСТ 3262-75*			м	80		
17	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	21		
18	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø40	ГОСТ 3262-75*			м	47		
19	Труба стальная, электросварная оцинкованная, Ø70х3,5	ГОСТ 10704-91			м	50		
20	Труба стальная, электросварная оцинкованная, Ø76х3,5	ГОСТ 10704-91			м	2		
21	Труба стальная, электросварная оцинкованная, Ø89х4	ГОСТ 10704-91			м	24		
22	Труба стальная, электросварная оцинкованная, Ø108х4	ГОСТ 10704-91			м	58		
23	Тройник резьбовой грувловочный 108х76х108 мм				шт	1		
24	Отвод (седелка) резьбовой грувлок Ду 25х15 мм				шт	7		
25	Тройник стальной 20х15х20 мм				шт	19		
26	Тройник стальной 15х15х15 мм				шт	1		
27	Отвод (седелка) резьбовой грувлок Ду 32х15 мм				шт	4		
28	Тройник стальной 20х20х20 мм				шт	7		
29	Отвод (седелка) резьбовой грувлок Ду 40х20 мм				шт	3		
30	Тройник резьбовой грувловочный 40х32х25 мм				шт	1		
31	Отвод (седелка) резьбовой грувлок Ду 25х20 мм				шт	2		

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Шершова			10.10.26
Н.контроль		Воробьев			10.10.26
ГИП		Неменов			10.10.26

16-2ⵑ Г-П-ИОС2-СО

«Капитальный ремонт объекта «ГБОУ «Школа № 429 «Соколиная гора», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14»

Система водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	1	10

Спецификация оборудования, изделий и материалов

АЗУРИТ

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
32	Тройник резьбовой грувловочный 40х32х40 мм				шт	2		
33	Тройник резьбовой грувловочный 40х25х40 мм				шт	1		
34	Отвод (седелка) резьбовой грувлок Ду 32х20 мм				шт	1		
35	Отвод (седелка) резьбовой грувлок Ду 32х15 мм				шт	1		
36	Отвод стальной 90^0 Ø 15мм				шт	23		
37	Отвод стальной 90^0 Ø 20мм				шт	16		
38	Отвод (колено) 90^0 под муфту грувлок Ду-25 мм				шт	16		
39	Отвод (колено) 90^0 под муфту грувлок Ду-32 мм				шт	5		
40	Отвод (колено) 90^0 под муфту грувлок Ду-40 мм				шт	2		
41	Отвод (колено) 90^0 под муфту грувлок Ду-89 мм				шт	3		
42	Отвод (колено) 90^0 под муфту грувлок Ду-108 мм				шт	6		
43	Переходник грувлок концентрический под муфту 108/89мм				шт	1		
44	Переходник грувлок концентрический под муфту 89/70мм				шт	1		
45	Переходник грувлок концентрический под муфту 70/40мм				шт	1		
46	Переходник грувлок концентрический под муфту 40/32мм				шт	1		
47	Переходник грувлок концентрический под муфту 32/25мм				шт	1		
48	Муфта жёсткая (грувлок) красный Ду-108 мм				шт	15		
49	Муфта жёсткая (грувлок) красный Ду-89 мм				шт	8		
50	Муфта жёсткая (грувлок) красный Ду-76 мм				шт	1		
51	Муфта жёсткая (грувлок) красный Ду-70 мм				шт	2		
52	Муфта жёсткая (грувлок) красный Ду-40 мм				шт	13		
53	Муфта жёсткая (грувлок) красный Ду-32 мм				шт	14		
54	Муфта жёсткая (грувлок) красный Ду-25 мм				шт	35		
55	Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Тмакс=95С, Дн 20х2,8	ГОСТ 32415-2013			м	15		Подводки
56	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20	Thermaflex FRZ	FRZ J-20	Thermaflex	м	14		
57	Теплоизоляция 9 мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25	Thermaflex FRZ		Thermaflex	м	32		
58	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32	Thermaflex FRZ	FRZ E-22	Thermaflex	м	80		
59	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4),	Thermaflex FRZ	FRZ E-42	Thermaflex	м	21		
60	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду40 (Øнар.48,3)	Thermaflex FRZ	FRZ E-48	Thermaflex	м	47		
61	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду70 (Øнар.79)	Thermaflex FRZ	FRZ E-70	Thermaflex	м	50		
62	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду76 (Øнар.85)	Thermaflex FRZ	FRZ E-70	Thermaflex	м	2		
63	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду80 (Øнар.88,9), или пластик. Øнар.90	Thermaflex FRZ	FRZ E-89	Thermaflex	м	24		
64	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Øнар.114,3 , или пластик. Øнар.110	Thermaflex FRZ	FRZ E-114	Thermaflex	м	58		
65	Хомуты и крепления трубопроводов (С245)				кг	200		
66	Смеситель для раковины без донного клапана, хром	B0459AA			компл.	3		По брендбуку
67	Крепеж ПП труб				шт	15		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
68	Гибкая подводка с РЕХ трубкой TiM 1/2 г/г 60 см				шт	17		
	2.Система горячего водоснабжения (Т3, Т4) ниже 0,000							
69	Кран шаровой полнопроходной Ø 15(спускной)				шт	42		
70	Кран шаровой полнопроходной Ø 15				шт	4		
71	Кран шаровой полнопроходной Ø 20				шт	24		
72	Кран шаровой полнопроходной Ø 25				шт	13		
73	Кран шаровой полнопроходной Ø 32				шт	3		
74	Задвижка Ø 45 фланцевая с ответными фланцами, болтами и гайками				шт	2		
75	Задвижка Ø 76 фланцевая с ответными фланцами, болтами и гайками				шт	1		
76	Обратный клапан межфланцевый Ду 40 Ру 16 Tmax=110°С				шт	1		
77	Клапан балансировочный ручной Ø 15				шт	4		
78	Клапан балансировочный ручной Ø 20				шт	23		
79	Клапан балансировочный ручной Ø 25					10		
80	Клапан балансировочный ручной Ø 32					2		
81	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	20		
82	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20	ГОСТ 3262-75*			м	150		
83	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25	ГОСТ 3262-75*			м	90		
84	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	130		
85	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø40	ГОСТ 3262-75*			м	38		
86	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø46	ГОСТ 3262-75*			м			
87	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø45	ГОСТ 3262-75*			м	2		
88	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø57	ГОСТ 3262-75*			м	22		
89	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø70	ГОСТ 3262-75*			м	35		
90	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø76	ГОСТ 3262-75*			м	2		
91	Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Тмакс=95С, Дн 20х2,8	ГОСТ 32415-2013			м	15		
92	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20	Thermaflex FRZ	FRZ J-20	Thermaflex	м	20		
93	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25	Thermaflex FRZ	FRZ J-28	Thermaflex	м	150		
94	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32	Thermaflex FRZ	FRZ J-35	Thermaflex	м	90		
95	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40	Thermaflex FRZ	FRZ J-42	Thermaflex	м	130		
96	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду40 (Øнар.48,3)	Thermaflex FRZ	FRZ J-48	Thermaflex	м	38		
97	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду46 (Øнар.48,3)	Thermaflex FRZ	FRZ J-48	Thermaflex	м	2		
98	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Øнар.54 или пластик. (Øнар.50)	Thermaflex FRZ	FRZ J-54	Thermaflex	м	22		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
99	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду65 (Ønар.76,1), или пластик. Ønар.75	Thermaflex FRZ	FRZ J-76	Thermaflex	м	35		
100	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду76 (Ønар.88,2), или пластик. Ønар.88	Thermaflex FRZ	FRZ J-76	Thermaflex	м	2		
101	Хомуты и крепления трубопроводов (С245)				кг	120		
102	Крепеж ПП труб				шт	15		
103	Тройник стальной 20х15х20мм				шт	4		
104	Тройник стальной 15х15х15мм				шт	10		
105	Отвод (седелка) резьбовой грувлок Ду 25х15 мм				шт	3		
106	Отвод (седелка) резьбовой грувлок Ду 32х15 мм				шт	2		
107	Тройник стальной 25х20х20мм				шт	1		
108	Тройник стальной 20х20х20мм				шт	7		
109	Отвод (седелка) резьбовой грувлок Ду 32х20 мм				шт	8		
110	Отвод (седелка) резьбовой грувлок Ду 32х25 мм				шт	6		
111	Отвод (седелка) резьбовой грувлок Ду 40х20 мм				шт	6		
112	Отвод (седелка) резьбовой грувлок Ду 40х15 мм				шт	1		
113	Тройник стальной 32х32х20мм				шт	2		
114	Тройник стальной 25х25х20мм				шт	2		
115	Тройник резьбовой грувловочный 40х32х40мм				шт	2		
116	Тройник резьбовой грувловочный 40х25х40мм				шт	1		
117	Отвод (седелка) резьбовой грувлок Ду 25х20 мм				шт	2		
118	Тройник стальной 32х20х20мм				шт	1		
119	Тройник стальной 25х15х20мм				шт	1		
120	Отвод стальной 90^0 Ø 15мм				шт	6		
121	Отвод стальной 90^0 Ø 20мм				шт	49		
122	Отвод (колено) 90^0 под муфту грувлок Ду-25 мм				шт	13		
123	Отвод (колено) 90^0 под муфту грувлок Ду-32 мм				шт	6		
124	Отвод (колено) 90^0 под муфту грувлок Ду-40 мм				шт	3		
125	Отвод (колено) 90^0 под муфту грувлок Ду-57 мм				шт	3		
126	Отвод (колено) 90^0 под муфту грувлок Ду-70 мм				шт	3		
127	Переходник грувлок концентрический под муфту 32/25мм				шт	2		
128	Переходник грувлок концентрический под муфту 57/40мм				шт	1		
129	Переходник грувлок концентрический под муфту 40/32мм				шт	1		
130	Муфта жёсткая (грувлок) красный Ду-70 мм				шт	6		
131	Муфта жёсткая (грувлок) красный Ду-57 мм				шт	7		
132	Муфта жёсткая (грувлок) красный Ду-40 мм				шт	12		
133	Муфта жёсткая (грувлок) красный Ду-32 мм				шт	15		
134	Муфта жёсткая (грувлок) красный Ду-25 мм				шт	28		
135	Компенсатор с многослойным сильфоном DN32	Энергия-Аква	16.032.32/10.2.Р	Протон-Энергия	шт	1		Тип присоединения: резьба
136	Компенсатор с многослойным сильфоном DN40	Энергия-Аква	16.040.32/10.2.Р	Протон-Энергия	шт	2		Тип присоединения:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
								резьба
137	Компенсатор с многослойным сильфоном DN65	Энергия-Аква	16.065.32/10.2.Г	Протон-Энергия	шт	1		Тип присоединения: грувлок
138	Неподвижная опора DN25	Энергия-Аква	НО.ЭА.16.025.34.1.Р	Протон-Энергия	шт	1		Тип присоединения: резьба
139	Неподвижная опора DN32	Энергия-Аква	НО.ЭА.16.032.42.1.Р	Протон-Энергия	шт	4		Тип присоединения: резьба
140	Неподвижная опора DN40	Энергия-Аква	НО.ЭА.16.040.48.1.Р	Протон-Энергия	шт	4		Тип присоединения: резьба
141	Неподвижная опора DN50	Энергия-Аква	НО.ЭА.16.050.60.1.Г	Протон-Энергия	шт	1		Тип присоединения: грувлок
142	Неподвижная опора DN65	Энергия-Аква	НО.ЭА.16.065.76.1.Г	Протон-Энергия	шт	2		Тип присоединения: грувлок
143	Рама подвесная для неподвижных опор:	Энергия	РМП.С.01.01.40.15.2.0642	Протон-Энергия	шт	1		
144	Рама подвесная для неподвижных опор:	Энергия	РМП.С.02.01.40.15.2.0642	Протон-Энергия	шт	1		
145	Рама подвесная для неподвижных опор:	Энергия	РМП.С.03.02.32.15.2.0642	Протон-Энергия	шт	1		
146	Рама подвесная для неподвижных опор:	Энергия	РМП.С.04.01.50.15.2.0642	Протон-Энергия	шт	1		
147	Рама подвесная для неподвижных опор:	Энергия	РМП.С.05.01.65.15.2.0642	Протон-Энергия	шт	1		
148	Рама подвесная для неподвижных опор:	Энергия	РМП.С.06.02.65.15.2.0642	Протон-Энергия	шт	1		
	3.Система холодного водоснабжения (В1.1) пищеблок, ниже 0,000							
149	Кран шаровой полнопроходной Ø 15(спускной)				шт	3		
150	Кран шаровой полнопроходной Ø 32				шт	1		
151	Кран шаровой полнопроходной Ø 57				шт	2		
152	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	1		
153	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø57	ГОСТ 3262-75*			м	2		
154	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40	Thermaflex FRZ	FRZ J-42	Thermaflex	м	1		
155	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду57 (Øнар.60)	Thermaflex FRZ	FRZ J-48	Thermaflex	м	2		
156	Отвод стальной 90^0 Ø 15мм				шт	3		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
157	Отвод (колено) 90^0 под муфту грувлок Ду-32 мм				шт	1		
158	Отвод (колено) 90^0 под муфту грувлок Ду-57 мм				шт	2		
159	Отвод (седелка) резьбовой грувлок Ду 32х15 мм				шт	1		
160	Муфта жёсткая (грувлок) красный Ду-57 мм				шт	4		
161	Муфта жёсткая (грувлок) красный Ду-32 мм				шт	2		
162	Хомуты и крепления трубопроводов (С245)				кг	5		
	4.Система горячего водоснабжения (Т3.1, Т4.1) пищеблок, ниже 0,000							
163	Кран шаровой полнопроходной Ø 15(спускной)				шт	6		
164	Кран шаровой полнопроходной Ø 20				шт	1		
165	Кран шаровой полнопроходной Ø 25				шт	3		
166	Кран шаровой полнопроходной Ø 32				шт	2		
167	Клапан балансировочный ручной DN 20				шт	1		
168	Клапан балансировочный ручной DN 25					2		
169	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	2		
170	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20	ГОСТ 3262-75*			м	3		
171	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25	ГОСТ 3262-75*			м	1		
172	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	2		
173	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20	Thermaflex FRZ	FRZ J-22	Thermaflex	м	2		
174	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25	Thermaflex FRZ	FRZ J-28	Thermaflex	м	3		
175	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32	Thermaflex FRZ	FRZ J-35	Thermaflex	м	1		
176	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40	Thermaflex FRZ	FRZ J-42	Thermaflex	м	2		
177	Отвод стальной 90^0 Ø 15мм				шт	6		
178	Отвод стальной 90^0 Ø 20мм				шт	1		
179	Отвод (колено) 90^0 под муфту грувлок Ду-25 мм				шт	3		
180	Отвод (колено) 90^0 под муфту грувлок Ду-32 мм				шт	2		
181	Тройник стальной 20х15х20мм				шт	1		
182	Отвод (седелка) резьбовой грувлок Ду 25х15 мм				шт	2		
183	Муфта жёсткая (грувлок) красный Ду-32 мм				шт	4		
184	Муфта жёсткая (грувлок) красный Ду-25 мм				шт	6		
185	Хомуты и крепления трубопроводов (С245)				кг	20		
	5.Система хозяйственно питьевого водопровода В1 выше 0.000							
186	Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"х1/2" Н/Н, бабочка				шт	100		
187	Гибкая подводка с РЕХ трубкой TiM 1/2 г/г 60 см				шт	223		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
188	Кран шаровой полнопроходной DN 20				шт	93		
189	Кран врезной ½-1/4 для подключения питьевого фонтанчика				шт	11		
190	Кран поливочный внутренний, комплект: смеситель настенный однорычажный, рукав резиновый Ø15, L=5,0 м.				компл.	13		
191	Латунный шаровой кран для воды DN 20 Pn16 ВР/ВР ручка-бабочка				шт	3		для водонагревателей
192	Обратный клапан с латунным сердечником DN 20 Pn16				шт	3		
193	Группа безопасности водонагревателя				шт	3		
194	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	20		
195	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20	ГОСТ 3262-75*			м	90		
196	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25	ГОСТ 3262-75*			м	90		
197	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	20		
198	Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Тмакс=95С, Дн 20х2,8	ГОСТ 32415-2013			м	480		Подводки
199	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20	Thermaflex FRZ	FRZ E-22	Thermaflex	м	20		
200	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25	Thermaflex FRZ	FRZ E-28	Thermaflex	м	570		
201	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32	Thermaflex FRZ	FRZ E-35	Thermaflex FRZ	м	90		
202	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40	Thermaflex FRZ	FRZ E-42	Thermaflex	м	20		
203	Автоматический воздухоотводчик в комплекте с краном шаровым				шт	21		
204	Тройник стальной 15х15х15мм				шт	3		
205	Тройник стальной 20х20х20мм				шт	27		
206	Отвод (седелка) резьбовой грувлок Ду 25х20 мм				шт	23		
207	Отвод (седелка) резьбовой грувлок Ду 32х20 мм				шт	18		
208	Комбинированная муфта PP-R белая, 20х3/4 дюйма				шт	71		
209	Тройник полипропиленовый РВК 20х20х20 мм				шт	230		
210	Отвод 90° Политэк 20 мм полипропилен				шт	153		
211	Соединитель PPR 20х3/4" НГ				шт	306		
212	Кран поливочный, наружный:				компл.	1		
213	-клапан муфтовый Ру 16 кгс/см² Ø25;				шт	1		
214	-рукав напорный с текстильным каркасом L = 30 м, Ø25мм				шт	1		
215	Хомуты и крепления трубопроводов (С245)				кг	1430		
216	Крепеж ПП труб				шт	400		
	6. Система горячего водоснабжения (Т3, Т4) выше 0.000							
217	Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"х1/2" Н/Н, бабочка				шт	122		
218	Гибкая подводка с PEX трубкой TiM 1/2 г/г 60 см				шт	122		
219	Автоматический воздухоотводчик DN15 в комплекте с краном				шт	23		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	шаровым							
220	Кран шаровой полнопроходной DN 20				шт	69		
221	Латунный шаровой кран для воды DN 15 Pn16 ВР/ВР ручка-бабочка				шт	1		
222	Смеситель термостатический t=37^{0}С, Ду15/ Ду20				шт	63		Для МГ, с/у нач. школы
223	Клапан обратный пружинный лат.шток Ду 15/20 муфтовый				шт	63		
224	Смеситель с гигиеническим душем душ		W25-51		компл.	3		
225	Полотенцесушитель электрический				шт	8		
226	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	50		
227	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20	ГОСТ 3262-75*			м	240		
228	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25	ГОСТ 3262-75*			м	90		
229	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	10		
230	Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Тмакс=95С, Дн 20х2,8	ГОСТ 32415-2013			м	320		Подводки
231	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду15 (Øнар.21,3), или пластик. Øнар.20	Thermaflex FRZ	FRZ J-22	Thermaflex	м	50		
232	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25	Thermaflex FRZ	FRZ J-22	Thermaflex	м	560		
233	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32	Thermaflex FRZ	FRZ J-35	Thermaflex	м	90		
234	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40	Thermaflex FRZ	FRZ J-42	Thermaflex	м	10		
235	Тройник стальной 15х15х15мм				шт	2		
236	Тройник стальной 20х15х20мм				шт	3		
237	Тройник стальной 20х20х20мм				шт	28		
238	Отвод (седелка) резьбовой грувлок Ду 25х20 мм				шт	36		
239	Отвод (седелка) резьбовой грувлок Ду 32х20 мм				шт	6		
240	Тройник резьбовой грувловочный 32х25х32мм				шт	1		
241	Комбинированная муфта PP-R белая, 20х3/4 дюйма				шт	48		
242	Тройник полипропиленовый РВК 20х20х20 мм				шт	161		
243	Отвод 90° Политэк 20 мм полипропилен				шт	102		
244	Соединитель PPR 20х3/4" НГ				шт	189		
245	Муфта жёсткая (грувлок) красный Ду-32 мм				шт	2		
246	Муфта жёсткая (грувлок) красный Ду-25 мм				шт	1		
247	Хомуты и крепления трубопроводов (С245)				т	980		
248	Крепеж ПП труб				шт	300		
	7. <u>Система хозяйственно-питьевого водопровода В1.1 , пищеблок, выше 0,000</u>							
249	Водонагреватель накопительный V=50л, N=2кВт, U=220В				шт	7		
250	Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"х1/2" Н/Н, бабочка				шт	7		Для эл.водонагре-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
251	Латунный шаровой кран для воды DN 15 Pn16 ВР/ВР ручка-бабочка				шт	7		вателей
252	Обратный клапан с латунным сердечником DN 20 Pn16				шт	7		
253	Водонагреватель проточный мин.250 л/час. Давление сети от 0,15 до 0,6 МПа				шт	3		
254	Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"х1/2" Н/Н, бабочка				шт	3		
255	Латунный шаровой кран для воды DN 15 Pn16 ВР/ВР ручка-бабочка				шт	3		
256	Обратный клапан с латунным сердечником DN 20 Pn16				шт	3		
257	Автоматический воздухоотводчик DN15 в комплекте с краном шаровым				шт	3		
258	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75*			м	15		
259	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø40	ГОСТ 3262-75*			м	40		
260	Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Тмакс=95С, Дн 20х2,8	ГОСТ 32415-2013			м	30		Подводки
261	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25	Thermaflex FRZ	FRZ E-28	Thermaflex	м	30		
262	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4)	Thermaflex FRZ	FRZ E-42	Thermaflex	м	15		
263	Теплоизоляция 9мм для трубы стальной Ду40 (Øнар.48,3)	Thermaflex FRZ	FRZ E-48	Thermaflex	м	40		
264	Отвод (седелка) резьбовой грувлок Ду 40х20 мм				шт	10		
265	Отвод (седелка) резьбовой грувлок Ду 32х20 мм				шт	2		
266	Отвод (колено) 90^0 под муфту грувлок Ду-40 мм				шт	6		
267	Отвод (колено) 90^0 под муфту грувлок Ду-32 мм				шт	6		
268	Комбинированная муфта PP-R белая, 20х3/4 дюйма				шт	10		
269	Тройник полипропиленовый РВК 20х20х20 мм				шт	31		
270	Отвод 90° Политэк 20 мм полипропилен				шт	15		
271	Соединитель PPR 20х3/4" НГ				шт	35		
272	Муфта жёсткая (грувлок) красный Ду-32 мм				шт	12		
273	Муфта жёсткая (грувлок) красный Ду-40 мм				шт	12		
274	Хомуты и крепления трубопроводов (С245)				кг	120		
275	Крепеж ПП труб				шт	50		
	8.Система горячего водоснабжения (Т3.1, Т4.1) пищеблок, выше 0.000							
276	Латунный шаровой кран для воды DN 20 Pn16 ВР/ВР ручка-бабочка				шт	7		
277	Кран шаровый угловой с отражателем, 1/2"х1/2" Н/Н, бабочка				шт	4		
278	Гибкая подводка с PEX трубкой TiM 1/2 г/г 60 см				шт	33		
279	Автоматический воздухоотводчик DN15 в комплекте с краном шаровым				шт	3		
280	Полотенцесушитель водяной, с угловыми вентилями (крест) G 1/2” НР х G 3/4” НГ арт. 00-1408-1234				шт	1		
281	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø20	ГОСТ 3262-75			м	9		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
282	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø25	ГОСТ 3262-75			м	15		
283	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная, Ø32	ГОСТ 3262-75			м	35		
284	Полипропиленовые трубы SDR 7.4 PN 20 PPR, Тмакс=95С, Дн 20х2,8	ГОСТ 32415-2013			м	30		Подводки
285	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду20 (Øнар.26,9), или пластик. Øнар.25	Thermaflex FRZ	FRZ J-22	Thermaflex	м	39		
286	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду25 (Øнар.33,7), или пластик. Øнар.32	Thermaflex FRZ	FRZ J-35	Thermaflex	м	15		
287	Теплоизоляция 13мм для трубы стальной Ду32 (Øнар.42,4), или пластик. Øнар.40	Thermaflex FRZ	FRZ J-42	Thermaflex	м	35		
288	Отвод (седелка) резьбовой грувлок Ду 25х20 мм				шт	4		
289	Тройник резьбовой грувловочный 25х25х25мм				шт	1		
290	Отвод (седелка) резьбовой грувлок Ду 32х20 мм				шт	2		
291	Тройник резьбовой грувловочный 32х25х32мм				шт	1		
292	Тройник резьбовой грувловочный 32х32х32мм				шт	3		
293	Отвод (колено) 90^0 под муфту грувлок Ду-25 мм				шт	4		
294	Отвод (колено) 90^0 под муфту грувлок Ду-32 мм				шт	6		
295	Комбинированная муфта PP-R белая, 20х3/4 дюйма				шт	7		
296	Тройник полипропиленовый РВК 20х20х20 мм				шт	28		
297	Отвод 90° Политэк 20 мм полипропилен				шт	28		
298	Соединитель PPR 20х3/4" НГ				шт	23		
299	Муфта жёсткая (грувлок) красный Ду-32 мм				шт	23		
300	Муфта жёсткая (грувлок) красный Ду-25 мм				шт	12		
301	Опоры и крепления трубопроводов (С245)				кг	80		
302	Крепеж ПП труб				шт	50		
	9. Насосная установка повышения давления на сети В1							
303	Установка повышения давления хозяйственнопитьевого назначения АСТЕРА УПД G05.991H45.00			АСТЕРА	компл.	1		
304	Задвижка фланцевая с ответными фланцами, болтами и гайками. Ø100, PN 16 бар				шт	4		
305	Клапан обратный шаровой Ду100 Ру10 чугун фланцевый				шт	1		
306	Переход фланцевый ПФ (ХФ) стальной Ду 100-65 Ру-10 КЗСД				шт	2		
307	Компенсатор Ду100 Ру10/16 фл				шт	2		
308	Опора 108-КХ-А11 Ду 108 мм ОСТ 36-146-88 неподвижная				шт	2		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Объект: школа 429
Адрес: 5 ул. Соколиной горы 14
Примечание: школа 429

Документ: Расчёт расходов 2 272 от 03.02.2026 11:26:27
Отчет сформирован: 03.04.2026 13:07:18
Автор: Аверьянова Надежда Алексеевна

№ потребителя	Наименование потребителя	Технологический процесс	Количество часов работы	Количество единиц оборудования	Норма водопотребления			Общее водопотребление, м³/сут	Источники водоснабжения, м³/сут				Безвозвратные потери, м³/сут	Водоотведение, м³/сут				
					Обоснование	Расход на ед. оборуд., м³/сут наибольшего водопотребления	Требуемое качество воды		Городской водопровод	Артезианские скважины	Технический водопровод	Оборотноповторные системы		Городская канализация				Водосток
														Хозяйственно-бытовые	Нормативно чистые	Загрязненные механич. минерал. примесями	Загрязненные химич. органич. и проч. примесями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Учащиеся	1 учащийся и 1 преподаватель	8	620	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	0,012	Питьевая	7,44	7,44					7,44				
2	Преподаватели	1 учащийся и 1 преподаватель	8	41	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	0,012	Питьевая	0,492	0,492					0,492				
3	Предприятия общественного питания	1 условное блюдо	12	4 347	СП 30.13330.2020 табл. А.2 прим.5	0,002	Питьевая	8,694	8,694					8,694				
4	Медицинский персонал	1 работающий	8	2	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	0,012	Питьевая	0,024	0,024					0,024				
5	Охрана	1 человек в смену	24	6	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	0,025	Питьевая	0,15	0,15					0,15				
6	Обслуживающий персонал	1 человек в смену	16	16	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	0,025	Питьевая	0,4	0,4					0,4				
7	Полив	1 м2	1	1 789	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.5	0,003	Питьевая	5,367	5,367				5,367					
8	Полив	1 м2	1	727	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.3	0,0015	Питьевая	1,091	1,091				1,091					
9	Полив	1 м2	1	3 400	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.4'	0,0005	Питьевая	1,7	1,7				1,7					
	ИТОГО		**24**	**10 948**				**25,358**	**25,358**				**8,158**	**17,2**				

Расчёт выполнен в программе УМНАЯ ВОДА.
Подробный алгоритм расчетов приведён на сайте www.smartwater.su в разделе "Часто задаваемые вопросы"
Свидетельство о регистрации и сертификаты соответствия доступны на сайте www.smartwater.su

Все права защищены ©

РАСЧЁТ РАСХОДОВ ВОДЫ

Объект: школа 429
Адрес: 5 ул. Соколиной горы 14
Примечание: школа 429

Документ: Расчёт расходов 2 272 от 03.02.2026 11:26:27
Отчёт сформирован: 03.04.2026 13:08:09
Автор: Аверьянова Надежда Алексеевна

Водопотребитель	Обоснование Измеритель	Кол-во потребителей в сутки Кол-во потребителей в час	Кол-во приборов Кол-во смен	Период потребления в сутки Повышающий коэфф.	Норма расхода в сутки Норма расхода в час	Секундный расход прибором Часовой расход прибором	P P hr	NP NP hr	α α hr	Расчётные расходы воды Суточный Средний часовой	Макс. часовой Мин. часовой	Макс. секундный Макс. секундный (в м³/ч)
	-	U	N, шт	T, ч	q u, л/сут	q_o, л/с	-	-	-	Qсут, м³/сут	qhr, м³/ч	q, л/с
	-	U hr	n	k	q hr u, л/ч	q_o hr, л/ч	-	-	-	qT, м³/ч	qhrmin, м³/ч	q, м³/ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Холодная вода												
Учащиеся	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	620	-	8	9,100	0,1000	-	3,875	2,165	5,642	2,323	1,083
	1 учащийся и 1 преподаватель	620	-	1	2,250	60,000	-	23,250	7,742	0,705	0,020	3,899
Преподаватели	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	41	-	8	9,100	0,1000	-	0,256	0,498	0,373	0,370	0,249
	1 учащийся и 1 преподаватель	41	1	1	2,250	60,000	-	1,538	1,232	0,047	0,000	0,896
Предприятия общественного питания	СП 30.13330.2020 табл. А.2 прим.5	4 347	-	12	1,200	0,2000	-	2,277	1,553	5,216	3,584	1,553
	1 условное блюдо	1 366,2	-	1	1,200	200,000	-	8,197	3,584	0,435	0,000	5,591
Медицинский персонал	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	2	-	8	7,500	0,1000	-	0,013	0,200	0,015	0,094	0,100
	1 работающий	2	1	1	2,300	60,000	-	0,077	0,314	0,002	0,000	0,360
Охрана	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	6	-	24	15,600	0,1000	-	0,032	0,241	0,094	0,104	0,121
	1 человек в смену	2	3	1	5,700	40,000	-	0,285	0,522	0,004	0,000	0,436
Обслуживающий персонал	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	16	-	16	15,600	0,1000	-	0,206	0,454	0,250	0,275	0,227
	1 человек в смену	13	2	1	5,700	40,000	-	1,853	1,373	0,016	0,000	0,817
Хозяйственно-питьевые нужды		**5 032**	**-**	**24**	**2,303**	**0,1342**	**-**	**6,659**	**3,104**	**11,590**	**4,911**	**2,083**
		2 044,2	**-**	**-**	**1,574**	**91,387**	**-**	**35,200**	**10,748**	**0,483**	**0,000**	**7,499**
Полив	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.5	1 789	-	1	3,000	-	-	-	-	5,367	-	-
	1 м2	-	-	1	-	-	-	-	-	5,367	-	-
Полив	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.3	727	-	1	1,500	-	-	-	-	1,091	-	-
	1 м2	-	-	1	-	-	-	-	-	1,091	-	-
Полив	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.4'	3 400	-	1	0,500	-	-	-	-	1,700	-	-
	1 м2	-	-	1	-	-	-	-	-	1,700	-	-
Безвозвратные потери		**5 916**	**-**	**1**	**1,379**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,158**	**-**	**-**
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,158**	**-**	**-**
ИТОГО		**10 948**	**-**	**24**	**1,804**	**0,1342**	**-**	**6,659**	**3,104**	**19,748**	**4,911**	**2,083**
		2 044,2	**-**	**-**	**0,404**	**91,387**	**-**	**35,200**	**10,748**	**0,823**	**0,000**	**7,499**
Горячая вода												
Учащиеся	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	620	-	8	2,900	0,1000	-	1,464	1,198	1,798	1,129	0,599
	1 учащийся и 1 преподаватель	620	-	1	0,850	60,000	-	8,783	3,763	0,225	0,000	2,156
Преподаватели	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	41	-	8	2,900	0,1000	-	0,097	0,340	0,119	0,219	0,170
	1 учащийся и 1 преподаватель	41	1	1	0,850	60,000	-	0,581	0,731	0,015	0,000	0,612
Предприятия общественного питания	СП 30.13330.2020 табл. А.2 прим.5	4 347	-	12	0,800	0,2000	-	1,518	1,223	3,478	2,714	1,223
	1 условное блюдо	1 366,2	-	1	0,800	200,000	-	5,465	2,714	0,290	0,000	4,403
Медицинский персонал	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	2	-	8	4,500	0,1000	-	0,009	0,200	0,009	0,086	0,100
	1 работающий	2	1	1	1,700	60,000	-	0,057	0,285	0,001	0,000	0,360
Охрана	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	6	-	24	9,400	0,1000	-	0,021	0,217	0,056	0,087	0,109
	1 человек в смену	2	3	1	3,700	40,000	-	0,185	0,435	0,002	0,000	0,392
Обслуживающий персонал	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	16	-	16	9,400	0,1000	-	0,134	0,383	0,150	0,215	0,192
	1 человек в смену	13	2	1	3,700	40,000	-	1,203	1,073	0,009	0,000	0,691
Хозяйственно-питьевые нужды		**5 032**	**-**	**24**	**1,115**	**0,1468**	**-**	**3,243**	**1,933**	**5,610**	**3,104**	**1,419**
		2 044,2	**-**	**-**	**0,838**	**105,308**	**-**	**16,274**	**5,896**	**0,234**	**0,000**	**5,108**
ИТОГО		**5 032**	**-**	**24**	**1,115**	**0,1468**	**-**	**3,243**	**1,933**	**5,610**	**3,104**	**1,419**
		2 044,2	**-**	**-**	**0,838**	**105,308**	**-**	**16,274**	**5,896**	**0,234**	**0,000**	**5,108**
Холодная и горячая вода												

Учащиеся	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	620	-	8	12,000	0,1400	-	3,813	2,143	7,440	3,344	1,500
	1 учащийся и 1 преподаватель	620	-	1	3,100	100,000	-	19,220	6,687	0,930	0,016	5,400
Преподаватели	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.12.2	41	-	8	12,000	0,1400	-	0,252	0,495	0,492	0,553	0,347
	1 учащийся и 1 преподаватель	41	1	1	3,100	100,000	-	1,271	1,106	0,062	0,000	1,249
Предприятия общественного питания	СП 30.13330.2020 табл. А.2 прим.5	4 347	-	12	2,000	0,3000	-	2,530	1,656	8,694	5,790	2,484
	1 условное блюдо	1 366,2	-	1	2,000	300,000	-	9,108	3,860	0,725	0,000	8,942
Медицинский персонал	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	2	-	8	12,000	0,1400	-	0,016	0,205	0,024	0,137	0,144
	1 работающий	2	1	1	4,000	80,000	-	0,100	0,343	0,003	0,000	0,518
Охрана	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	6	-	24	25,000	0,1400	-	0,037	0,250	0,150	0,163	0,175
	1 человек в смену	2	3	1	9,400	60,000	-	0,313	0,544	0,006	0,000	0,630
Обслуживающий персонал	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25.2	16	-	16	25,000	0,1400	-	0,242	0,487	0,400	0,436	0,341
	1 человек в смену	13	2	1	9,400	60,000	-	2,037	1,453	0,025	0,000	1,228
Хозяйственно-питьевые нужды		**5 032**	**-**	**24**	**3,418**	**0,1988**	**-**	**6,890**	**3,178**	**17,200**	**7,668**	**3,159**
		2 044,2	**-**	**-**	**2,412**	**153,843**	**-**	**32,049**	**9,969**	**0,717**	**0,000**	**11,372**
Полив	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.5	1 789	-	1	3,000	-	-	-	-	5,367	-	-
	1 м2	-	-	1	-	-	-	-	-	5,367	-	-
Полив	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.3	727	-	1	1,500	-	-	-	-	1,091	-	-
	1 м2	-	-	1	-	-	-	-	-	1,091	-	-
Полив	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.4'	3 400	-	1	0,500	-	-	-	-	1,700	-	-
	1 м2	-	-	1	-	-	-	-	-	1,700	-	-
Безвозвратные потери		**5 916**	**-**	**1**	**1,379**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,158**	**-**	**-**
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,158**	**-**	**-**
ИТОГО		**10 948**	**-**	**24**	**2,316**	**0,1988**	**-**	**6,890**	**3,178**	**25,358**	**7,668**	**3,159**
		2 044,2	**-**	**-**	**0,619**	**153,843**	**-**	**32,049**	**9,969**	**1,057**	**0,000**	**11,372**

Максимальный часовой расчетный расход теплоты (тепловой поток для приготовления горячей воды в час с максимальным водопотреблением) 280 850 Вт / 242 112 ккал/ч / 0,242 Гкал/ч
Средний часовой расчетный расход теплоты (тепловой поток для приготовления горячей воды в час со средним водопотреблением) 81 098 Вт / 69 912 ккал/ч / 0,070 Гкал/ч
в т.ч. учтены тепловые потери 64 812 Вт / 55 872 ккал/ч / 0,056 Гкал/ч

Расчёт выполнен в программе УМНАЯ ВОДА

Все права защищены ©

РАСЧЁТ РАСХОДОВ ТЕПЛОТЫ

Объект: школа 429
Адрес: 5 ул. Соколиной горы 14
Примечание: школа 429

Документ: Расчёт расходов 2 272 от 03.02.2026 11:26:27
Отчёт сформирован: 03.04.2026 13:04:51
Автор: Аверьянова Надежда Алексеевна

Водопотребитель	Кол-во потреби-телей	Расчётные расходы горячей воды		Тепловые потери	Расчётные расходы теплоты			
		Средний часовой	Макс. часовой		Средний часовой		Макс. часовой	
		qT, м³/ч	qhr, м³/ч	Qht, кВт	QhT, кВт	QhT, Гкал/ч	Qhhr, кВт	Qhhr, Гкал/ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Учащиеся	620	0,225	1,129	16,444	32,104	0,028	95,022	0,082
Преподаватели	41	0,015	0,219	3,194	4,238	0,004	18,436	0,016
Предприятия общественного питания	1 366,2	0,290	2,714	39,534	59,718	0,051	228,428	0,197
Медицинский персонал	2	0,001	0,086	1,245	1,315	0,001	7,231	0,006
Охрана	2	0,002	0,087	1,267	1,406	0,001	7,322	0,006
Обслуживающий персонал	13	0,009	0,215	3,126	3,752	0,003	18,090	0,016
ИТОГО	**2 044,2**	**0,234**	**3,104**	**64,812**	**81,098**	**0,070**	**280,850**	**0,242**

Расчёт выполнен в программе УМНАЯ ВОДА.

Все права защищены ©

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСВОДОКАНАЛ"
105005, Москва, Плетешковский пер., д 2 Тел 8-499-763-34-34, факс 8-499-265-22-01, E-mail:post@mosvodokanal.ru

КОНТРАКТ №3074217

холодного водоснабжения и водоотведения
Идентификационный код закупки (ИКЗ) 232771986605677190100100730010000244

Москва 27.12.2023 г.

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1457/21 от 30.12.2021 г., с одной стороны и **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Ведущего специалиста Поваляева А.А., действующего на основании доверенности от 16.05.2023 г. № б/н, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

I. Предмет Контракта

1. По настоящему Контракту, в соответствии с "Правилами холодного водоснабжения и водоотведения", утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (далее - "Правила"), **Мосводоканал**, осуществляющий холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется:

подавать **Заказчику** через присоединенную водопроводную сеть из централизованной системы холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду;

осуществлять прием сточных вод **Заказчика** от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект.

Заказчик по настоящему Контракту обязуется соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованных систем водоотведения, оплачивать водоотведение и принятую холодную (питьевую) воду и (или) холодную (техническую) воду (далее - холодная вода) установленного качества в сроки и порядке, которые определены настоящим Контрактом, соблюдать в соответствии с настоящим Контрактом режим потребления холодной воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета.

2. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения **Мосводоканала** и **Заказчика** определяются в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенном в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенный в Приложении № 1 к указанному Контракту, подлежит подписанию при заключении Контракта холодного водоснабжения и водоотведения и является его неотъемлемой частью.

Местом исполнения обязательств по Контракту являются границы раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям.

Сведения о водоснабжении и водоотведении объекта(объектов) по Контракту указаны в Приложении № 1.1 к настоящему Контракту.

II. Сроки и режим подачи холодной воды и водоотведения

4. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является 01.01.2024 г.

5. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном уровне давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения) приведены в Приложении № 3 к настоящему Контракту в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.

5.1. Сведения о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке), в том числе с распределением подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой **Мосводоканал** принимает на себя

обязательства обеспечить холодное водоснабжение в отношении объектов **Заказчика** и оказание услуг по водоотведению, указываются в Приложениях № 10 и № 11.

6. Сведения о режиме приема сточных вод приведены в Приложении № 4 к настоящему Контракту.

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по Контракту

7. Оплата по настоящему Контракту осуществляется **Заказчиком** по тарифам на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При установлении **Мосводоканалу** двухставочных тарифов указывается размер подключенной нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения.

7.1. **Мосводоканал** осуществляет по настоящему Контракту подачу холодной воды из централизованной системы водоснабжения и прием от **Заказчика** в централизованную систему водоотведения сточных вод в 2024-2025 годах на общую сумму 3.859.082,27 (три миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч восемьдесят два рубля 27 копеек) рублей с учетом НДС.

Заказчик обязан оплатить оказанные услуги **Мосводоканала** в полном объеме.

8. Расчетный период, установленный настоящим Контрактом равен одному календарному месяцу. **Заказчик** вносит плату по настоящему Контракту в следующем порядке (если иное не предусмотрено в соответствии с "Правилами"):

- 30 процентов стоимости объема воды (сточных вод), потребленной (сброшенных) **Заказчиком** за предыдущий месяц (для **Заказчиков**, контракты с которыми заключены менее одного месяца назад, - стоимости гарантированного объема воды или максимального расхода сточных вод, указанных в настоящем Контракте), вправе внести до 18-го числа текущего месяца;
- оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду и (или) оказанные услуги водоотведения с учетом средств, ранее внесенных **Заказчиком** в качестве оплаты за холодную воду и водоотведение в расчетном периоде (в случае их внесения **Заказчиком**), осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате **Мосводоканалом** не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

В случае если объем фактического потребления холодной воды и (или) оказанной услуги водоотведения за истекший месяц, определенный в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (далее – "Правила коммерческого учета"), окажется меньше объема воды (сточных вод), за который **Заказчиком** была произведена оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет последующего платежа за следующий месяц.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет **Мосводоканала**.

8.1. Если иное не установлено соглашением сторон, выставление счета и универсального передаточного документа (далее - расчетно-платежных документов) производится посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи (далее – ЭДО). Такой электронный документооборот осуществляется в соответствии с Соглашением об осуществлении электронного документооборота согласно Приложению № 4.1 к настоящему Контракту.

9. При размещении узла учета и приборов учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности величина потерь холодной воды, возникающих на участке сети от границы раздела эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета, составляет объем воды, определенный в соответствии с Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденными приказом Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр.

Указанный объем подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Контракта, дополнительно к оплате объема потребленной холодной воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов учета (*это условие настоящего Контракта применяется при условии размещения узла учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности*).

10. Сверка расчетов по настоящему Контракту проводится между **Мосводоканалом** и **Заказчиком** не реже 1 раза в год либо по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по настоящему Контракту, уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее чем за 5 рабочих дней до дня ее проведения. В случае неявки стороны в указанный срок для проведения сверки расчетов, сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по Контракту, составляет и направляет в адрес другой стороны акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае подписание акта сверки расчетов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Акт сверки расчетов в случае

неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления стороне считается признанным (согласованным) обеими сторонами.

11. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, а также размер платы **Заказчика** в связи с нарушением **Заказчиком** нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод рассчитываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Оплата производится **Заказчиком** на основании счетов, выставляемых **Мосводоканалом**, в течение 7 рабочих дней с даты выставления счета.

IV. Права и обязанности сторон

12. **Мосводоканал** обязан:

а) осуществлять подачу **Заказчику** холодной воды установленного качества в объеме установленном настоящим Контрактом. Не допускать ухудшения качества воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим Контрактом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества питьевой воды и контроль состава и свойств сточных вод;

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных вод;

д) с даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, характеризующих ее безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации, незамедлительно известить об этом **Заказчика** в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанное извещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет");

е) предоставлять **Заказчику** информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

ж) отвечать на жалобы и обращения **Заказчика** по вопросам, связанным с исполнением настоящего Контракта в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;

з) при участии **Заказчика**, если иное не предусмотрено Правилами коммерческого учета, осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета, узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

и) опломбировать **Заказчику** приборы учета холодной воды и сточных вод без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных Правилами коммерческого учета, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета;

к) предупреждать **Заказчика** о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим Контрактом и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия таких систем с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации;

м) обеспечивать установку на видных местах указателей пожарных гидрантов или нанесение на видных местах информации о расположении пожарных гидрантов, установленных на централизованной системе холодного водоснабжения, принадлежащей ему на праве собственности или на ином законном основании, в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, находящимся на его обслуживании;

н) в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения уведомлять органы местного самоуправления и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или возникновения аварии на его водопроводных сетях;

п) требовать от **Заказчика** реализации мероприятий, направленных на достижение установленных нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также соблюдения требований к

составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

р) осуществлять контроль за соблюдением **Заказчиком** режима водоотведения, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

т) уведомлять **Заказчика** о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных и канализационных сетей, через которые осуществляется холодное водоснабжение и водоотведение, в случае, если это влечет отключение или ограничение холодного водоснабжения и водоотведения в отношении **Заказчика**.

13. **Мосводоканал** вправе:

а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной **Заказчиком**) холодной воды и учета объемов принятых (отведенных) сточных вод, осуществлять проверку состояния приборов учета (узлов учета) холодной воды, сточных вод в целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета (узла учета), устанавливать контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу приборов учета (узлов учета);

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения **Заказчика** к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) холодной воды, сточных вод и иным устройствам, которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего Контракта;

д) взимать с **Заказчика** плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения;

е) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Контракту;

ж) прекращать подачу холодной воды и (или) отведение сточных вод в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения.

14. **Заказчик** обязан:

а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, соблюдать температурный режим в помещении, где расположен узел учета холодной воды (не менее +5°С), обеспечивать защиту такого помещения от несанкционированного проникновения, попадания грунтовых, талых и дождевых вод, вредных химических веществ, гидроизоляцию помещения, где расположен узел учета холодной воды, и помещений, где проходят водопроводные сети, от иных помещений, содержать указанные помещения в чистоте, не допускать хранение предметов, препятствующих доступу к узлам и приборам учета, несанкционированное вмешательство в работу прибора учета (узла учета), механические, химические, электромагнитные или иные воздействия, которые могут искажать показания приборов учета;

в) обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке, установленном разделом V настоящего Контракта, и в соответствии с Правилами коммерческого учета, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом;

г) установить приборы учета холодной воды и приборы учета сточных вод на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном в настоящем Контракте, в случае если установка таких приборов предусмотрена Правилами;

д) соблюдать установленный настоящим Контрактом режим потребления холодной воды и режим водоотведения;

е) производить оплату по настоящему Контракту в порядке, размере и сроки, которые определены в соответствии с настоящим Контрактом, в том числе в случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, до

даты расторжения настоящего Контракта в соответствии с пунктом 68.1 настоящего Контракта, вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и за нарушение нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также возмещать вред, причиненный водному объекту;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации к водопроводным и (или) канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета), которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в случаях и порядке, которые предусмотрены разделом VI настоящего Контракта;

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, принадлежащие **Заказчику** или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения, а также устанавливать соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности;

и) незамедлительно уведомлять **Мосводоканал** и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;

к) уведомлять **Мосводоканал** о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также о предоставлении прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, установленном разделом XII настоящего Контракта;

л) незамедлительно сообщать **Мосводоканалу** обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушениях работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде;

м) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих **Заказчику** на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также устранить последствия таких повреждений и неисправностей;

н) предоставлять иным Заказчикам и транзитным организациям возможность подключения (технологического присоединения) к водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим **Заказчику** на законном основании, только при наличии согласования **Мосводоканала**;

о) не создавать препятствий для водоснабжения и водоотведения иных абонентов и транзитных организаций, водопроводные и (или) канализационные сети которых присоединены к водопроводным и (или) канализационным сетям **Заказчика**, или расположены в границах земельного участка **Заказчика**, или проходят через помещения, принадлежащие **Заказчику**;

п) представлять **Мосводоканалу** сведения о Заказчиках, в отношении которых **Заказчик** является транзитной организацией, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами;

р) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности и охранных зон таких сетей, без согласия **Мосводоканала**;

т) соблюдать установленные нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, и принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований, в том числе обеспечивать реализацию плана снижения сбросов и плана по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

у) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов **Заказчика** в самотечную сеть канализации **Мосводоканала** через колодец - гаситель напора;

ф) обеспечивать разработку плана снижения сбросов и плана по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, в случаях, предусмотренных Правилами;

х) в случаях, установленных Правилами, подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод и уведомлять **Мосводоканал** в случае нарушения декларации о составе и свойствах сточных вод.

15. **Заказчик** имеет право:

а) получать от **Мосводоканала** информацию о результатах производственного контроля качества питьевой воды, осуществляемого **Мосводоканалом** в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого **Мосводоканалом** в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод);

б) получать от **Мосводоканала** информацию об изменении установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), тарифов на техническую воду и тарифов на водоотведение;

в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета;

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Контракту;

д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды, состава и свойств сточных вод отбор проб холодной воды и сточных вод, в том числе параллельных проб, а также принимать участие в отборе проб холодной воды и сточных вод, осуществляемом **Мосводоканалом.**

V. Порядок осуществления учета поданной холодной воды и принимаемых сточных вод, сроки и способы представления показаний приборов учета Мосводоканалу

16. Для учета объемов поданной **Заказчику** холодной воды и объема принятых сточных вод стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено Правилами коммерческого учета.

17. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в Приложении № 5 к настоящему Контракту.

18. Коммерческий учет полученной холодной воды обеспечивает **Заказчик.**

19. Коммерческий учет отведенных сточных вод обеспечивает **Заказчик.**

20. Количество поданной холодной воды и принятых **Мосводоканалом** сточных вод определяется **Мосводоканалом**, в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды и учета сточных вод по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда в соответствии с Правилами коммерческого учета, коммерческий учет осуществляется расчетным способом.

20.1. Количество поданной **Заказчику** холодной воды по настоящему Контракту за истекший месяц определяется по среднесуточному расходу воды, рассчитанному на основании показаний приборов учета, согласно Правилам коммерческого учета, в следующих случаях:

- при неисправности средств измерений **Заказчика**. Этот порядок расчетов сохраняется в течение 60 дней, необходимых для ремонта (замены) прибора учета. По истечении указанного срока применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета;
- при необоснованном изменении режима (расходов) водопотребления и водоотведения и неполучении **Мосводоканалом** от **Заказчика** соответствующего уведомления (п/п "д" п.14 настоящего Контракта) с последующим перерасчетом за фактический объем отпущенной воды по показаниям приборов учета;
- в случае непредставления информации о показаниях приборов учета в сроки, установленные п.22. настоящего Контракта. При нарушении сроков показания приборов учета в течение более 6 месяцев, применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета;
- в случае отказа в допуске (недопуске) представителя **Мосводоканала** к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод согласно раздела VI настоящего Контракта – в течение всего периода недопуска, но не более 60 дней. По истечении указанного срока применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета.

20.2. При отсутствии прибора учета воды или если фактический период эксплуатации прибора учета, с даты осуществления допуска к эксплуатации прибора учета до выхода его из строя, составил менее 60 календарных дней, расчет производится по гарантированному объему (балансу водопотребления и водоотведения), согласно п.18 Правил коммерческого учета.

20.3. В случае отсутствия прибора учета сточных вод или его неисправности, количество сточных вод, отводимых от **Заказчика**, принимается равным объему воды, поданной **Заказчику** из всех источников водоснабжения, согласно Раздела IV Правил коммерческого учета.

20.4. При самовольном присоединении и (или) пользовании централизованной системой водоснабжения, при несанкционированном вмешательстве в работу приборов учета, а также через 60 дней со дня возникновения неисправности прибора учета, находящегося на балансе Заказчика, или его демонтажа, или не выполнения п.21 настоящего Контракта, количество израсходованной питьевой воды определяется согласно п.16 Правил коммерческого учета по пропускной способности трубы водопроводного ввода.

20.5. При самовольном подключении к системе канализации, количество принятых сточных вод определяется по пропускной способности канализационных сетей согласно п.24 Правил коммерческого учета.

21. В случае отсутствия у **Заказчика** приборов учета холодной воды и сточных вод **Заказчик** обязан в течение 60 дней с даты заключения Контракта установить и ввести в эксплуатацию приборы учета холодной воды и сточных вод (*распространяется только на категории Заказчиков, для которых установка приборов учета сточных вод является обязательной в соответствии с Правилами*).

22. **Заказчик** снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода, установленного настоящим Контрактом, либо осуществляет, в случаях, предусмотренных Правилами коммерческого учета, расчет объема поданной (полученной) холодной воды и отведенных сточных вод расчетным способом, а также вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды и принятых сточных вод и передает эти сведения в **Мосводоканал** не позднее первого календарного дня месяца, следующего за отчетным.

В случае отсутствия приборов учета сточных вод и наличия приборов учета горячей воды, кроме показаний приборов учета холодной воды, передаются показания и фактическое время наработки приборов учета горячей воды.

23. Передача **Заказчиком** сведений о показаниях приборов учета **Мосводоканалу** осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

Если иное не установлено соглашением сторон, показания предоставляются на сайт **Мосводоканала** (адрес: **www.mosvodokanal.ru, раздел "Абонентам", подраздел "Личный кабинет"**).

Для работы с сайтом **Мосводоканала** Контракту присвоен регистрационный номер: CADDCHDCHWHWFMQA

Передача **Заказчиком** показаний средств измерений производится строго по требованиям и программе, размещенным на сайте **Мосводоканала**, в соответствии с "Инструкцией для клиентов".

VI. Порядок обеспечения Заказчиком доступа Мосводоканалу к водопроводным и канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам), местам отбора проб воды и сточных вод, приборам учета холодной воды и сточных вод

24. **Заказчик** обязан обеспечить доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации доступ к водопроводным и канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в следующем порядке:

а) **Мосводоканал** или по его указанию иная организация предварительно, не позднее 15 минут до проведения обследования и (или) отбора проб либо начала работ на водопроводных или канализационных сетях, оповещают **Заказчика** о дате и времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии служебных удостоверений или доверенности). Оповещение осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом;

б) уполномоченные представители **Мосводоканала** или представители иной организации предъявляют **Заказчику** служебное удостоверение (доверенность на совершение соответствующих действий от имени **Мосводоканала** или иной организации);

в) доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации к местам отбора проб воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, установленным настоящим Контрактом, осуществляется только в установленных настоящим Контрактом местах отбора проб холодной воды и сточных вод;

г) **Заказчик** принимает участие в проведении **Мосводоканалом** всех проверок, предусмотренных настоящим разделом, а также вправе присутствовать при проведении **Мосводоканалом** работ на сетях;

д) отказ в доступе (недопуск) представителям **Мосводоканала** или по его поручению иной организации к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод приравнивается к самовольному пользованию централизованной системой холодного водоснабжения и (или) водоотведения, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества поданной (полученной) холодной воды и принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с Правилами коммерческого учета;

е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, предусмотренных настоящим Контрактом, отбор сточных вод осуществляется в порядке, установленном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

VII. Порядок контроля качества питьевой воды

25. Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой **Заказчику** с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. № 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды".

26. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допускается временное несоответствие качества питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, в пределах, определенных планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Качество подаваемой технической воды должно соответствовать требованиям, установленным настоящим Контрактом. Показатели качества технической воды указываются в Приложении № 6 к настоящему Контракту.

27. **Заказчик** имеет право в любое время в течение срока действия настоящего Контракта самостоятельно отобрать пробы для проведения лабораторного анализа качества питьевой воды и направить их для лабораторных испытаний организациям, аккредитованным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб холодной (питьевой) воды, в том числе отбор параллельных проб, должен производиться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. **Заказчик** обязан известить **Мосводоканал** о времени и месте отбора проб холодной (питьевой) воды не позднее 3 суток до проведения отбора.

VIII. Контроль состава и свойств сточных вод, места и порядок отбора проб сточных вод

28. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении **Заказчиков**, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

29. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в Приложении № 5 к настоящему Контракту.

IX. Порядок контроля за соблюдением Заказчиками показателей декларации, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения

(настоящий раздел применяется для Заказчика, которому установлен норматив по объему сточных вод)

30. Нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. **Мосводоканал** уведомляет **Заказчика** об утверждении уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления поселения и (или) городского округа нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод в течение 5 рабочих дней со дня получения такой информации от уполномоченных органов исполнительной власти и (или) органов местного самоуправления. Сведения о нормативах по объему сточных вод, установленных для **Заказчика**, приведены в Приложении № 7 к настоящему Контракту.

31. Сведения о нормативах состава сточных вод и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для **Заказчика** в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, приведены в Приложении № 8 к настоящему Контракту.

32. Контроль за соблюдением **Заказчиком** требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также показателей декларации осуществляет **Мосводоканал** или по его поручению иная организация, а также транзитная организация, осуществляющая транспортировку сточных вод **Заказчика**.

В ходе осуществления контроля за соблюдением **Заказчиком** установленных ему нормативов по объему сточных вод **Мосводоканал** или по его поручению иная организация ежемесячно определяет количество отведенных (принятых) сточных вод **Заказчика** сверх установленного ему норматива по объему сточных вод.

33. При наличии у **Заказчика** объектов, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточных вод, контроль за соблюдением нормативов по объему сточных вод **Заказчика** производится путем сверки общего объема отведенных (принятых) сточных вод за вычетом объемов поверхностных сточных вод, а также объемов водоотведения, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточных вод.

34. При превышении **Заказчиком** установленных нормативов по объему сточных вод **Заказчик** оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в централизованную систему водоотведения с превышением установленного норматива, по тарифам на водоотведение, действующим в отношении сверхнормативных сбросов сточных вод, установленным в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

X. Порядок декларирования состава и свойств сточных вод
(настоящий раздел применяется при условии заключения настоящего Контракта с Заказчиком, который обязан подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод в соответствии с законодательством Российской Федерации)

35. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод **Заказчик** подает в **Мосводоканал** декларацию.

36. Декларация разрабатывается **Заказчиком** и представляется в **Мосводоканал** не позднее 6 месяцев со дня заключения **Заказчиком** с **Мосводоканалом** настоящего Контракта. Декларация на очередной год подается **Заказчиком** до 1 ноября предшествующего года.

37. К декларации прилагается заверенная **Заказчиком** схема внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и канализационных колодцев, предназначенных для контроля состава и свойств сточных вод. При наличии нескольких канализационных выпусков в централизованную систему водоотведения в декларации указываются состав и свойства сточных вод по каждому из таких канализационных выпусков. Значения фактических концентраций и фактических свойств сточных вод в составе декларации определяются **Заказчиком** путем оценки результатов анализов состава и свойств проб сточных вод по каждому канализационному выпуску **Заказчика**, выполненных по поручению **Заказчика** лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

38. Значения фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации определяются **Заказчиком** в интервале от минимального до максимального значения результатов анализов состава и свойств проб сточных вод, при этом в обязательном порядке:

а) учитываются результаты, полученные за 2 предшествующих года в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого **Мосводоканалом** в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод;

б) исключаются значения запрещенного сброса;

в) не подлежат указанию нулевые значения фактических концентраций или фактических свойств сточных вод.

39. Перечень загрязняющих веществ, для выявления которых выполняются определения состава и свойств сточных вод, определяется нормативами состава сточных вод, требованиями к составу и свойствам сточных вод, установленными в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.

40. Декларация прекращает свое действие в следующих случаях:

а) выявление **Мосводоканалом** в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод превышения **Заказчиком** нормативов состава сточных вод или требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованной системы водоотведения, по веществам (показателям), не указанным **Заказчиком** в декларации;

б) выявление 2 раз в течение календарного года в контрольной пробе сточных вод, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, значения фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод **Заказчика** по одному и тому же показателю, превышающему в 2 раза и более значение фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод **Заказчика**, заявленное **Заказчиком** в декларации.

41. В течение 3 месяцев со дня оповещения **Заказчика** организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении хотя бы одного из событий, указанных в пункте 40 настоящего Контракта, **Заказчик** обязан внести соответствующие изменения в декларацию. В случае если соответствующие изменения в декларацию не были внесены, декларация прекращает действие по истечении 3 месяцев со дня оповещения **Заказчика** организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении указанных событий.

42. В случае если **Заказчиком** допущено нарушение декларации, **Заказчик** обязан незамедлительно проинформировать об этом **Мосводоканал** любым доступным способом (почтовое отправление,

телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

XI. Условия временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод

43. **Мосводоканал** вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика** только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и водоотведения, установленного Правилами.

44. **Мосводоканал** в течение 24 часов с момента временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика**, объект которого расположен на территории г.Москвы, уведомляет о таком прекращении или ограничении:

а) **Заказчика**;

б) Департамент жилищно-коммунального хозяйства г.Москвы;

в) Территориальное управление Роспотребнадзора по городу Москве;

г) ГУ МЧС России по городу Москве;

д) лиц, с которыми у **Мосводоканала** заключены договоры по транспортировке холодной воды и (или) договоры по транспортировке сточных вод, если временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и (или) приема сточных вод **Заказчика** приведет к временному прекращению или ограничению транспортировки холодной воды и (или) сточных вод.

В случае, если объект **Заказчика** расположен в Московской области, **Мосводоканал** уведомляет:

а) **Заказчика**;

б) Администрацию соответствующего города Московской области;

в) территориальное управление Роспотребнадзора по Московской области;

г) ГУ МЧС России по Московской области;

д) лиц, с которыми у **Мосводоканала** заключены договоры по транспортировке холодной воды и (или) договоры по транспортировке сточных вод, если временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и (или) приема сточных вод **Заказчика** приведет к временному прекращению или ограничению транспортировки холодной воды и (или) сточных вод.

45. Уведомление **Мосводоканала** о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика**, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения и приема сточных вод направляются соответствующим лицам любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

XII. Порядок уведомления Мосводоканала о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение

46. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а также предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам **Заказчик** в течение 3 рабочих дней со дня наступления одного из указанных событий направляет **Мосводоканалу** письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли права, документов, являющихся основанием перехода прав, и вида переданного права с приложением заверенных надлежащим образом копий документов, являющихся основанием перехода прав.

Такое уведомление направляется любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления адресатом.

47. Уведомление считается полученным **Мосводоканалом** с даты почтового уведомления о вручении или с даты подписи уполномоченного представителя **Мосводоканала**, свидетельствующей о получении уведомления, либо иной даты в соответствии с выбранным способом направления.

XIII. Условия водоснабжения и (или) водоотведения иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим Заказчику

48. **Заказчик** представляет **Мосводоканалу** сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим **Заказчику.**

49. Сведения об иных Заказчиках, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим **Заказчику**, представляются в письменном виде с указанием наименования лиц, срока подключения, места и схемы подключения, разрешаемого отбора объема холодной воды и режима подачи воды, наличия узла учета воды и сточных вод, мест отбора проб воды и сточных вод. **Мосводоканал** вправе запросить у **Заказчика** иные необходимые сведения и документы.

50. **Мосводоканал** осуществляет водоснабжение физических и юридических лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям **Заказчика**, при условии, что такие лица заключили договор о водоснабжении с **Мосводоканалом.**

51. **Мосводоканал** осуществляет отведение (прием) сточных вод физических и юридических лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям **Заказчика**, при условии, что такие лица заключили договор водоотведения с **Мосводоканалом.**

52. **Мосводоканал** не несет ответственности за нарушения условий настоящего Контракта, допущенные в отношении лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям **Заказчика** и которые не имеют договора холодного водоснабжения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с **Мосводоканалом.**

53. **Заказчик** в полном объеме несет ответственность за нарушения условий настоящего Контракта, произошедшие по вине лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям **Заказчика** и которые не имеют договора водоотведения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с **Мосводоканалом.**

XIV. Порядок урегулирования споров и разногласий

54. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего Контракта, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

55. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах Контракта, и должна содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

б) содержание спора и разногласий;

в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);

г) другие сведения по усмотрению стороны.

56. Сторона, получившая претензию, в течение 10 рабочих дней со дня ее поступления обязана рассмотреть претензию и дать ответ.

57. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

58. В случае недостижения сторонами соглашения, спор и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

XV. Ответственность сторон

59. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

60. В случае нарушения **Мосводоканалом** требований к качеству питьевой воды, режима подачи холодной воды и (или) уровня давления холодной воды **Заказчик** вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему Контракту в соответствующем расчетном периоде.

В случае нарушения **Мосводоканалом** режима приема сточных вод **Заказчик** вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему Контракту в соответствующем расчетном периоде.

Ответственность **Мосводоканала** за качество подаваемой питьевой воды определяется до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала**, установленной в соответствии с актом разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенным в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

61. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения **Заказчиком** обязательств по оплате настоящего Контракта **Мосводоканал** вправе потребовать от **Заказчика** уплаты пени в размере одной стотридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

61.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения **Заказчиком** обязанности по обеспечению доступа **Мосводоканалу** к водопроводным и (или) канализационным сетям и устройствам на них для проведения работ **Заказчик** несет обязанность по возмещению причиненных в результате этого **Мосводоканалу**, другим абонентам, транзитным организациям и (или) иным лицам убытков.

XVI. Обстоятельства непреодолимой силы

62. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

63. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

XVII. Действие Контракта

64. Настоящий Контракт вступает в силу с 01.01.2024 г.

65. Настоящий Контракт действует по 30.06.2025 г.

66. Настоящий Контракт может быть изменен, дополнен или расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством.

67. Расторжение либо окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение не выполненных обязательств по оплате.

68. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа **Мосводоканала** от исполнения настоящего Контракта или его изменения в одностороннем порядке настоящий Контракт считается расторгнутым или измененным.

68.1. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, он считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о переходе прав на объекты, представленном **Заказчиком** в **Мосводоканал** в порядке, предусмотренном разделом XII настоящего Контракта, но не ранее даты получения такого уведомления **Мосводоканалом**, либо с даты заключения договора холодного водоснабжения и/или водоотведения с лицом, к которому перешли эти права, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила раньше.

XVIII. Прочие условия

69. Изменения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном/электронном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон (при их наличии).

70. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

Уведомление об изменении реквизитов должно быть оформлено надлежащим образом на фирменном бланке организации, с указанием даты изменения, с подписью руководителя и печатью организации.

Расчетно-платежные документы, предъявленные по прежним реквизитам **Заказчика** при несвоевременном уведомлении об их изменении, стороны признают выставленными надлежащим образом.

Официальная информация об изменении тарифов публикуется в периодических изданиях и на официальном сайте **Мосводоканала** www.mosvodokanal.ru, а также сообщается по запросу **Заказчика** – по телефону/факсу.

71. При исполнении настоящего Контракта, стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", Правилами.

72. Настоящий Контракт заключен в электронном виде.

73. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

XIX. Юридические и банковские реквизиты сторон:

74. **Мосводоканал**: АО "Мосводоканал"
105005, Москва, Плетешковский пер., д 2
ИНН 7701984274, КПП 770101001, ОГРН 1127747298250, ОКПО 03324418, ОКВЭД 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.03.13, 62.09, 63.11.1, 81.29, 55.10, 55.20, 36.00, 37.00, 52.24, 70.22, 74.20, 96.04, 41.2, 71.12.6, 71.20.5, 35.3, 56.29, 56.30, 71.20, 82.92, 91.01, 01.2, 43.99.3, 45.1, 52.21.24, 61.1, 68.2, 71.12.5,

95.11, 35.11.2, 52.21, 52.29, 61.10, 71.1, 71.20.1, 91.02, 35.12, 45.20, 52.10, 55.90, 77.39, 80.20, 91.03, 20.13, 58, 80.10, 80.30, 42.21, 47.11, 49.50, 68.31, 74.30, 85.42, 38.32, 39.00, 38.11, 38.21, 38.12, 38.22
р/с 40702810501810000009 в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г.Москва, БИК 044525411,
корр.сч. 30101810145250000411
Телефон: 8-499-763-34-34, Факс: 8-499-265-22-01, Сайт: www.mosvodokanal.ru,
Email: post@mosvodokanal.ru

75. **Заказчик** Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"
Юридический адрес: 105118, Москва, Будённого просп., д 15А
Фактический адрес: 105118, Москва, Будённого просп., д 15А
ИНН 7719866056, КПП 771901001, ОГРН 1147746002238, ОКПО 14581650, ОКВЭД 85.14, 85.41, 85.42, 85.21, 85.12, 85.13, 85.41.9, 85.42.9, 85.11
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа № 429 л/с 2607542000630977)
кс 03224643450000007300 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве г.Москва,
екс 40102810545370000003, БИК 004525988
Телефон: 8 (495)365-09-03, Факс: 8 (495) 365-09-03, Email: 429@edu.mos.ru

76. **Плательщик** Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"
Юридический адрес: 105118, Москва, Будённого просп., д 15А
Фактический адрес: 105118, Москва, Будённого просп., д 15А
ИНН 7719866056, КПП 771901001, ОГРН 1147746002238, ОКПО 14581650, ОКВЭД 85.14, 85.41, 85.42, 85.21, 85.12, 85.13, 85.41.9, 85.42.9, 85.11
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа № 429 л/с 2607542000630977)
кс 03224643450000007300 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве г.Москва,
екс 40102810545370000003, БИК 004525988
Телефон: 8 (495)365-09-03, Факс: 8 (495) 365-09-03, Email: 429@edu.mos.ru

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора" Ведущий специалист
_____ Е.В.Масалов	_____ А.А.Поваляев
МП	МП

Приложение № 1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074217 от _____ г.

АКТ
о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1457/21 от 30.12.2021 г., с одной стороны и **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Ведущего специалиста Поваляева А.А., действующего на основании доверенности от 16.05.2023 г. № б/н, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что:

граница раздела балансовой принадлежности по водопроводным и канализационным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала** определяется правами собственности (аренды, хозяйственного ведения) **Заказчика** и **Мосводоканала** на водопроводные и канализационные сети;

граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала** определяется балансовой принадлежностью на основании п.32 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора" Ведущий специалист
_____ Е.В.Масалов	_____ А.А.Поваляев
МП	МП

Приложение № 1.1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074217 от _____ г.

Сведения о водоснабжении и водоотведении объекта (объектов) по Контракту

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате-гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
Абонентский номер 3074217 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	8-я ул. Соколиной Горы, д 11А	2	ХВ	ПУ	24859		8-я ул. Соколиной Горы, д 11А (ПОДВАЛ)
			ГВ	49%ОТХВС			
			СТВ от ХВ	100,00 %		7688	8-я ул. Соколиной Горы, д 11А
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3074217.1 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	5-я ул. Соколиной Горы, д 5	2	ХВ	ПУ	20076		5-я ул. Соколиной Горы, д 5 (С/ШК 433 ТЕПЛОПУНКТ)
			СТВ от ХВ	100,00 %		5423	5-я ул. Соколиной Горы, д 5 ( )
Суб.по воде - - Бойлер ИТП№ 04-02-0409/073; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	5-я ул. Соколиной Горы, д 5	2	ХВ	ПУ	20076.001/957186		5-я ул. Соколиной Горы, д 5
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП№ 04-02-0409/073; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	5-я ул. Соколиной Горы, д 5	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3074217.2 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	Будённого просп., д 20А	2	ХВ	ПУ	24855		Будённого просп., д 20А (ТЕПЛОУЗЕЛ)
			ГВ	33%ОТХВС			
			СТВ от ХВ	100,00 %		15476	Будённого просп., д 20А
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3074217.3 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате-гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
Абон. - Школа №429	Будённого просп., д 29А	2	ХВ	ПУ	21918		Будённого просп., д 27 (ПОДВАЛ Ж/Д №27)
			СТВ от ХВ	100,00 %		10872	Будённого просп., д 27
Абонентский номер 3074217.4 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	8-я ул. Соколиной Горы, д 5А	2	ХВ	ПУ	22244		8-я ул. Соколиной Горы, д 5А (ТЕПЛОПУНКТ)
			СТВ от ХВ	100,00 %		5428	8-я ул. Соколиной Горы, д 5А ( )
Суб.по воде - - Бойлер ИТП№ 04-02-0409/046; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	8-я ул. Соколиной Горы, д 5А	2	ХВ	ПУ	22244.001/957183		8-я ул. Соколиной Горы, д 5А
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП№ 04-02-0409/046; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	8-я ул. Соколиной Горы, д 5А	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3074217.5 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	Будённого просп., д 27А	2	ХВ	ПУ	21467		Будённого просп., д 27А (спец.помещение)
			СТВ от ХВ	100,00 %			
Суб.по воде - - Бойлер ИТП № 04-02-0409/052; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Будённого просп., д 27А	2	ХВ	ПУ	21467.001/957463		Будённого просп., д 27А
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП № 04-02-0409/052; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Будённого просп., д 27А	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3074217.6 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	9-я ул. Соколиной Горы, д 17А	2	ХВ	ПУ	33310.007/950388		9-я ул. Соколиной Горы, д 17А
			ГВ	47%ОТХВС			
			СТВ от ХВ	100,00 %			

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате-гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3074217.7 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	Будённого просп., д 15А	2	ХВ	ПУ	14826		Будённого просп., д 15А (СПЕЦ.ПОМЕЩЕНИЕ)
			СТВ от ХВ	100,00 %		13322	Будённого просп., д 15А (НА ТЕРРИТОРИИ)
Суб.по воде - - Бойлер ИТП № 04-02-0409/022; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Будённого просп., д 15А	2	ХВ	ПУ	14826.001/956420		Будённого просп., д 15А
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП № 04-02-0409/022; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Будённого просп., д 15А	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3074217.8 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	Вольная ул., д 5Б	2	ХВ	ПУ	21465		Вольная ул., д 5Б (тех.помещение)
			СТВ от ХВ	63,80 %			
Абонентский номер 3074217.9 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	ул. Уткина, д 39Б	2	ХВ	ПУ	4555		ул. Уткина, д 39Б
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			ПЛВ	5,47 $м^3$/сут			
Суб.по воде - - бойлер ЦТП №04-02-0409/140; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	ул. Уткина, д 39Б	2	ХВ	ПУ	4555.001/975857		ул. Уткина, д 39Б
Суб.по канализации - - бойлер ЦТП №04-02-0409/140; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	ул. Уткина, д 39Б	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3074217.10 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате-гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
Абон. - Школа №429	5-я ул. Соколиной Горы, д 14	2	ХВ	ПУ	21017		5-я ул. Соколиной Горы, д 14 (тех. помещение)
			СТВ от ХВ	100,00 %		5440	5-я ул. Соколиной Горы, д 14 ( )
Суб.по воде - - Бойлер ИТП №04-02-0409/018; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	5-я ул. Соколиной Горы, д 14	2	ХВ	ПУ	21017.001/956701		5-я ул. Соколиной Горы, д 14
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП №04-02-0409/018; №91305; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	5-я ул. Соколиной Горы, д 14	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3074217.11 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	9-я ул. Соколиной Горы, д 5А	2	ХВ	ПУ	5908.003/95834		9-я ул. Соколиной Горы, д 5А (подвал)
			ГВ	75%ОТХВС			
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3074217.12 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	8-я ул. Соколиной Горы, д 3	2	ХВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: 8-я ул. Соколиной Горы, д 3 - № 90321, ООО "УК М. Р-Н "СОКОЛИНАЯ ГОРА")	5293.403/983433		8-я ул. Соколиной Горы, д 3
					5293.427/985227		8-я ул. Соколиной Горы, д 3
					5293.428/985228		8-я ул. Соколиной Горы, д 3
					5293.429/985242		8-я ул. Соколиной Горы, д 3
			ГВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: 8-я ул. Соколиной Горы, д 3 - № 90321, ООО "УК М. Р-Н "СОКОЛИНАЯ ГОРА")	5293.423/966516		8-я ул. Соколиной Горы, д 3
					5293.424/983435		8-я ул. Соколиной Горы, д 3
					5293.425/983436		8-я ул. Соколиной Горы, д 3
					5293.426/983437		8-я ул. Соколиной Горы, д 3
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3074217.13 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	5-я ул. Соколиной Горы, д 12	2	ХВ	ПУ (от объекта	18692.403/983438		5-я ул. Соколиной Горы, д 12
					18692.428/984868		5-я ул. Соколиной Горы, д 12

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате-гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
				многоквартирный дом: 5-я ул. Соколиной Горы, д 12 - № 90321, ООО "УК М. Р-Н "СОКОЛИНАЯ ГОРА")	18692.429/984872		5-я ул. Соколиной Горы, д 12
					18692.430/984873		5-я ул. Соколиной Горы, д 12
					18692.431/984877		5-я ул. Соколиной Горы, д 12
			ГВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: 5-я ул. Соколиной Горы, д 12 - № 90321, ООО "УК М. Р-Н "СОКОЛИНАЯ ГОРА")	18692.423/983439		5-я ул. Соколиной Горы, д 12
					18692.424/983444		5-я ул. Соколиной Горы, д 12
					18692.425/983445		5-я ул. Соколиной Горы, д 12
					18692.426/983446		5-я ул. Соколиной Горы, д 12
					18692.427/983447		5-я ул. Соколиной Горы, д 12
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3074217.14 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	Буракова ул., д 23А	2	ХВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: Буракова ул., д 23А - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА")	22345.402/970099		Буракова ул., д 23А (санузел 1-ый этаж)
					22345.403/970101		Буракова ул., д 23А (санузел 1-ый этаж)
					22345.404/970102		Буракова ул., д 23А (санузел 2-ой этаж)
			СТВ от ХВ	100,00 %			
Абонентский номер 3074217.15 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	Будённого просп., д 47	2	ХВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: Будённого просп., д 47 - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА")	23824.402/971775		Будённого просп., д 47
					23824.403/971776		Будённого просп., д 47
					23824.404/971777		Будённого просп., д 47
					23824.405/971778		Будённого просп., д 47
					23824.406/971779		Будённого просп., д 47
					23824.407/971781		Будённого просп., д 47
					23824.408/971783		Будённого просп., д 47
			ГВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: Будённого просп., д 47 - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА")	23824.422/983249		Будённого просп., д 47
					23824.423/983457		Будённого просп., д 47
					23824.424/983458		Будённого просп., д 47
					23824.425/983459		Будённого просп., д 47
					23824.426/983460		Будённого просп., д 47
					23824.427/983461		Будённого просп., д 47
					23824.428/983462		Будённого просп., д 47
			СТВ от ХВ	100,00 %			

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате-гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3074217.16 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора")							
Абон. - Школа №429	Будённого просп., д 30/8	2	ХВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: Будённого просп., д 30/8 - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА")	37282.402/970106		Будённого просп., д 30/8 (санузел)
					37282.403/970107		Будённого просп., д 30/8 (санузел)
					37282.405/970109		Будённого просп., д 30/8 (санузел)
					37282.406/970112		Будённого просп., д 30/8 (санузел)
			ГВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: Будённого просп., д 30/8 - № 90305, ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА")	37282.422/983463		Будённого просп., д 30/8
					37282.423/983464		Будённого просп., д 30/8
					37282.425/983467		Будённого просп., д 30/8
					37282.426/983468		Будённого просп., д 30/8
					37282.427/983469		Будённого просп., д 30/8
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			

Примечание:
- СТВ от ХВ - водоотведение холодной воды
- СТВ от ГВ - водоотведение горячей воды
- ПЛВ - водоотведение поверхностно-ливневых сточных вод осуществляется в городскую канализацию
- при типе воды ГВ (горячая вода) – начисление за потребление горячей воды не осуществляется (указывается для определения водоотведения горячей воды)

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

_____ Е.В.Масалов

МП

Заказчик

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"
Ведущий специалист

_____ А.А.Поваляев

МП

Приложение № 3
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074217 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном уровне давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения)

Режим установлен на период действия настоящего Контракта.

Режим подачи воды бесперебойный, с гарантированным уровнем давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения согласно техническим условиям или условиям подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения, а в случае отсутствия технических условий или условий подключения (технического присоединения), гарантированное давление в месте присоединения не менее 10 м водяного столба.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора" Ведущий специалист
_____ Е.В.Масалов	_____ А.А.Поваляев
МП	МП

Приложение № 4
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074217 от _____ г.

РЕЖИМ
приема сточных вод

Режим установлен на период действия настоящего Контракта.

Режим приема сточных вод бесперебойный.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора" Ведущий специалист
_____ Е.В.Масалов	_____ А.А.Поваляев
МП	МП

Приложение № 4.1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074217 от _____ г.

СОГЛАШЕНИЕ
об осуществлении электронного документооборота

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1457/21 от 30.12.2021 г., с одной стороны и **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Ведущего специалиста Поваляева А.А., действующего на основании доверенности от 16.05.2023 г. № б/н, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Выставление **Мосводоканалом** счета и универсального передаточного документа (далее - расчетно-платежных документов) **Заказчику** производится посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи (далее – ЭДО) через Оператора электронного документооборота ООО "Компания "Тензор" (ИНН 7605016030/ОГРН 1027600787994) (далее оператор ЭДО).

2. Датой выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата подтверждения Оператором ЭДО выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов от **Мосводоканала**.

3. **Заказчик** обязан в течение 15 рабочих дней со дня выставления расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть **Мосводоканалу** оформленный надлежащим образом универсальный передаточный документ, подписанный электронной подписью **Заказчика** и подтвержденный оператором ЭДО.

Универсальный передаточный документ в электронном виде считается полученным **Мосводоканалом**, если ему поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО, подписанное электронной подписью **Заказчика**.

4. В случае, если в течение 5 рабочих дней со дня выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, **Заказчик** письменно не заявит **Мосводоканалу** о своих возражениях по содержанию указанных документов, в том числе по объему оказанных услуг и сумме платежа, считается, что **Заказчик** согласен с представленным расчетом, а указанные в расчетно-платежных документах показания приборов учета являются согласованными **Заказчиком.**

5. Для работы в системе обмена электронными документами **Заказчик** заключает соглашение с любым из Операторов ЭДО на получение ключа электронной подписи (Подробная информация размещена на интернет-сайте Мосводоканала www.mosvodokanal.ru в разделе "Абонентам", "Электронный документооборот").

6. Стороны признают, что используемые сторонами электронные документы, подписанные электронной подписью уполномоченных представителей сторон, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и заверенными оттисками печатей сторон (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных настоящим Контрактом.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора" Ведущий специалист
_____ Е.В.Масалов	_____ А.А.Поваляев
МП	МП

Приложение № 5
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074217 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод

Месторасположение водопроводного ввода указано в приложении 1.1 настоящего Контракта.

Сведения о приборах учета (диаметр, марка и заводской номер прибора учета), а также дата поверки и межповерочный интервал указаны в паспорте на прибор учета.

При проведении очередной или внеочередной поверки прибора учета срок очередной поверки указывается в свидетельстве о поверке.

Номера выпусков и точки отбора сточных вод указаны в приложении 1.1 настоящего Контракта.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора" Ведущий специалист
_____ Е.В.Масалов	_____ А.А.Поваляев
МП	МП

Приложение № 6
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074217 от _____ г.

ПОКАЗАТЕЛИ
качества технической воды

На дату заключения настоящего Контракта техническая вода **Заказчику** не подается.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора" Ведущий специалист
_____ Е.В.Масалов	_____ А.А.Поваляев
МП	МП

Приложение № 7
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074217 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о нормативах по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, установленных для Заказчика

На момент заключения настоящего Контракта нормативы по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, для **Заказчика** не установлены.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора" Ведущий специалист
_____ Е.В.Масалов	_____ А.А.Поваляев
МП	МП

Приложение № 8
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074217 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о нормативах состава сточных вод
и требований к составу и свойствам сточных вод,
установленных в целях предотвращения негативного
воздействия на работу централизованной
системы водоотведения

На дату заключения настоящего Контракта Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 19.08.2020 № 01-01-14-182/20 установлены нормативы состава сточных вод для объектов абонентов Мосводоканала.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора" Ведущий специалист
_____ Е.В.Масалов	_____ А.А.Поваляев
МП	МП

Приложение № 10
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074217 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке),
в том числе с распределением указанной мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой
Мосводоканал принимает на себя обязательства
обеспечить холодное водоснабжение в отношении объекта(-ов) Заказчика

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) $м^3$/час
1	**2**	**3**
Абонентский номер 3074217		
1	8-я ул. Соколиной Горы, д 11А	0,089
Итого по абоненту 3074217		0,089
Абонентский номер 3074217.1		
1	5-я ул. Соколиной Горы, д 5	0,319
Итого по абоненту 3074217.1		0,319
Абонентский номер 3074217.2		
1	Будённого просп., д 20А	0,136
Итого по абоненту 3074217.2		0,136
Абонентский номер 3074217.3		
1	Будённого просп., д 29А	0,121
Итого по абоненту 3074217.3		0,121
Абонентский номер 3074217.4		
1	8-я ул. Соколиной Горы, д 5А	0,188
Итого по абоненту 3074217.4		0,188
Абонентский номер 3074217.5		
1	Будённого просп., д 27А	0,256
Итого по абоненту 3074217.5		0,256
Абонентский номер 3074217.6		
1	9-я ул. Соколиной Горы, д 17А	0,16
Итого по абоненту 3074217.6		0,16
Абонентский номер 3074217.7		
1	Будённого просп., д 15А	1,229
Итого по абоненту 3074217.7		1,229
Абонентский номер 3074217.8		
1	Вольная ул., д 5Б	0,238
Итого по абоненту 3074217.8		0,238
Абонентский номер 3074217.9		
1	ул. Уткина, д 39Б	0,289
Итого по абоненту 3074217.9		0,289

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) м³/час
Абонентский номер 3074217.10		
1	5-я ул. Соколиной Горы, д 14	0,452
Итого по абоненту 3074217.10		0,452
Абонентский номер 3074217.11		
1	9-я ул. Соколиной Горы, д 5А	0,261
Итого по абоненту 3074217.11		0,261
Абонентский номер 3074217.12		
1	8-я ул. Соколиной Горы, д 3	0,008
Итого по абоненту 3074217.12		0,008
Абонентский номер 3074217.13		
1	5-я ул. Соколиной Горы, д 12	0,01
Итого по абоненту 3074217.13		0,01
Абонентский номер 3074217.14		
1	Буракова ул., д 23А	0,011
Итого по абоненту 3074217.14		0,011
Абонентский номер 3074217.15		
1	Будённого просп., д 47	0,05
Итого по абоненту 3074217.15		0,05
Абонентский номер 3074217.16		
1	Будённого просп., д 30/8	0,053
Итого по абоненту 3074217.16		0,053

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

_____ Е.В.Масалов

МП

Заказчик

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"
Ведущий специалист

_____ А.А.Поваляев

МП

Приложение № 11
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074217 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке),
в том числе с распределением указанной мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой
Мосводоканал принимает на себя обязательства
обеспечить оказание Заказчику услуг по водоотведению

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) $м^3$/час
1	**2**	**3**
Абонентский номер 3074217		
1	8-я ул. Соколиной Горы, д 11А	0,133
Итого по абоненту 3074217		0,133
Абонентский номер 3074217.1		
1	5-я ул. Соколиной Горы, д 5	0,35
Итого по абоненту 3074217.1		0,35
Абонентский номер 3074217.2		
1	Будённого просп., д 20А	0,181
Итого по абоненту 3074217.2		0,181
Абонентский номер 3074217.3		
1	Будённого просп., д 29А	0,121
Итого по абоненту 3074217.3		0,121
Абонентский номер 3074217.4		
1	8-я ул. Соколиной Горы, д 5А	0,188
Итого по абоненту 3074217.4		0,188
Абонентский номер 3074217.5		
1	Будённого просп., д 27А	0,257
Итого по абоненту 3074217.5		0,257
Абонентский номер 3074217.6		
1	9-я ул. Соколиной Горы, д 17А	0,236
Итого по абоненту 3074217.6		0,236
Абонентский номер 3074217.7		
1	Будённого просп., д 15А	1,231
Итого по абоненту 3074217.7		1,231
Абонентский номер 3074217.8		
1	Вольная ул., д 5Б	0,152
Итого по абоненту 3074217.8		0,152
Абонентский номер 3074217.9		
1	ул. Уткина, д 39Б	0,703
Итого по абоненту 3074217.9		0,703

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) м³/час
Абонентский номер 3074217.10		
1	5-я ул. Соколиной Горы, д 14	0,457
Итого по абоненту 3074217.10		0,457
Абонентский номер 3074217.11		
1	9-я ул. Соколиной Горы, д 5А	0,457
Итого по абоненту 3074217.11		0,457
Абонентский номер 3074217.12		
1	8-я ул. Соколиной Горы, д 3	0,013
Итого по абоненту 3074217.12		0,013
Абонентский номер 3074217.13		
1	5-я ул. Соколиной Горы, д 12	0,015
Итого по абоненту 3074217.13		0,015
Абонентский номер 3074217.14		
1	Буракова ул., д 23А	0,012
Итого по абоненту 3074217.14		0,012
Абонентский номер 3074217.15		
1	Будённого просп., д 47	0,092
Итого по абоненту 3074217.15		0,092
Абонентский номер 3074217.16		
1	Будённого просп., д 30/8	0,111
Итого по абоненту 3074217.16		0,111

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

_____ Е.В.Масалов

МП

Заказчик

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №429 "Соколиная гора"
Ведущий специалист

_____ А.А.Поваляев

МП

Сведения о подписи

Сведения о подписи №1

Удостоверяющий центр:	CN=ООО \"КОМПАНИЯ \"ТЕНЗОР\", O=ООО \"КОМПАНИЯ \"ТЕНЗОР\", OU=Удостоверяющий центр, STREET=проспект Московский\, д.12, L=г. Ярославль, ST=Ярославская область, C=RU, ОГРН=1027600787994, E=ca_tensor@tensor.ru, КПП=7605016030
Владелец:	ОГРН=1127747298250, СНИЛС=05612138531, КПП=7701984274, ИНН=771810545495, E=karpova_na@mosvodokanal.ru, O=АО \"МОСВОДОКАНАЛ\", T=Главный специалист Службы по работе с

	клиентами, CN=АО \"МОСВОДОКАНАЛ\", SN=Карпова, G=Наталья Александровна, C=RU, L=Г.Москва, ST=г. Москва, STREET=ПЕР. ПЛЕТЕШКОВСКИЙ\, Д.2
Дата подписания:	26.12.2023 20:55:54
Отпечаток ключа:	97cbf6db42ae559f897cca656f22ad941fc1091b
	Сертификат
	Подпись

Сведения о подписи №2

Удостоверяющий центр:	CN=Казначейство России, O=Казначейство России, C=RU, L=г. Москва, STREET=Большой Златоустинский переулок\, д. 6\, строение 1, ОГРН=1047797019830, КПП=7710568760, ST=77 Москва, E=uc_fk@roskazna.ru
Владелец:	CN=Поваляев Алексей Александрович, SN=Поваляев, G=Алексей Александрович, E=povalyaev.a.a@sch429.ru, ИНН=772075468058, СНИЛС=17260416146, O=ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ \"ШКОЛА № 429 \"СОКОЛИНАЯ ГОРА\", T=Ведущий специалист, ST=г. Москва, C=RU
Дата подписания:	27.12.2023 09:23:18
Отпечаток ключа:	83eb8dd35ba1e682b721cb3fa8a4b7cb93c587ae
	Сертификат
	Подпись