



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 10. «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства»**

**Часть 2. «Мероприятия по противодействию
террористическим актам»**

708/П-24-АНО-ПТА

Том 10.2



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 10. «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства»**

**Часть 2. «Мероприятия по противодействию
террористическим актам»**

**708/П-24-АНО-ПТА
Том 10.2**

Генеральный директор:



Цибизов В.В.



2

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
708/П-24-АНО- ПТА -С	Содержание тома	
708/П-24-АНО- ПТА.ТЧ	Текстовая часть	
	Приложения	
Приложение 1	Сертификаты оборудования	
	Графическая часть	
708/П-24-АНО-ПТА	План 1-го этажа на отм. 0.000	
	Спецификация	
708/П-24-АНО- ПТА.С	Спецификация оборудования и материалов	

[illegible]

1. Общие положения

Раздел «Мероприятия по противодействию террористическим актам» проектной документации по титулу «Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» выполнен на основании следующих документов:

- Градостроительный кодекс РФ;
- Федеральный закон РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон РФ от 06.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Указ Президента РФ от 15.02.2006 г. №116 «О мерах по противодействию терроризму»;
- Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"
- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
- СП 118.13333.2020 «Общественные здания и сооружения»;
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
- ГОСТ Р 51725.6-2002 «Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Сети телекоммуникационные и базы данных. Требования информационной безопасности»;
- ГОСТ Р 50739-95 «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования»;
- смежные разделы проектной документации.

В рамках проведения капитального ремонта для обеспечения антитеррористической защищенности объекта устройство систем комплексной безопасности объекта, поставка и монтаж оборудования выявления запрещённых предметов, а именно: стационарных металлодетекторов с последующим выполнением пусконаладочных работ производится силами подрядной организации.

2. Общая характеристика объекта капитального строительства

Назначение существующего здания- нежилое, ГБОУ Школа № 1210.

Здание построено по типовому проекту серии 65-426/1.

Сведений о проведении капитальных ремонтов нет. Согласно ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» обследованное здание относится к сооружениям нормального уровня ответственности. Класс функциональной пожарной опасности-Ф4.1.

708/П-24-АНО-ПТА.ТЧ								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Разработал	Кудрявцев				12.24	Текстовая часть	Стадия	Лист
ГАП	Старов				12.24		П	1
							Листов	
ГИП	Зыкин				12.24		ООО «АРТИС»	
Н. контр.	Лукашова				12.24			

Здание трехэтажное с подвалом и техническим подпольем.

В здании предусмотрен 1 основной вход, 2 входа в пищеблок и зону дебаркадера, 1 спуск в пищеблок в подвал, 3 спуска в технические помещения в подвале, для вертикальной связи между этажами предусмотрены 3 лестничные клетки на всю высоту и одна лестница из подвала на второй этаж.

3. Категорирование объекта. требования по защите объекта и прилегающей территории инженерно-техническими средствами противодействия террористическим актам

Согласно СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования», проектируемый объект относится к классу «3» по значимости объекта (см. задание на проектирование).

В проектной документации при одновременном нахождении в помещении 50 и более человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима, предусмотрена оснащение их средствами защиты согласно таблице 1 СП 132.13330.2011.

Таблица 1

Число людей в помещениях объекта	Класс объекта по значимости	КПП	МО или МИ	ГАПВВ	СКУД	РТУ	СОТ (+ СОО)	СОТС	СЭС
Предусматривается согласно заданию на проектирование нахождение в одном из помещений от 50 до 500 человек	3	-	-	-	-	-	+	+	+

В целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объекта) с учетом возможных последствий совершения террористического акта проводится его категорирование.

Категорирование осуществляется (при вводе объекта в эксплуатацию, на основе обследования комиссией по обследованию и категорированию объекта

После ввода проектируемого объекта в эксплуатацию в соответствии с актом обследования и категорирования объекта корректируется паспорт безопасности объекта.

Согласно п.13 Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. №1006 и существующего паспорта безопасности объект имеет 3 категорию с учётом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения.

В комплекс средств обеспечения безопасности учреждения входят:

- система физической охраны,
- система охранная телевизионная (СОТ),
- система контроля и управления доступом (СКУД),

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

708/П-24-АНО-ПТА.ТЧ

Лист

2

Изм. Кол.уч Лист N° док Подпись Дата

- система охранной и тревожной сигнализации (СОТС),
- системой экстренной связи (СЭС)
- система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
- система охранного освещения (СОО)
- комплекс технических средств обнаружения запрещенных к проносу (провозу) предметов взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ).

Места доступа на объект, предназначенные для посетителей определены согласно п.7.3 СП 132.13330.2011:

1) вестибюль (пом. 102).

У главного входа (в осях А/(10-13) организован пост охраны согласно требований п.17, Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. №1006

Остальные входы служат для эвакуации и служебного пользования. Все входы в здании защищены системой СКУД, охранно-тревожной сигнализации и видеонаблюдения для организации санкционированного контролируемого допуска на объект

Сотрудники охраны укомплектованы радио-брелками «Тревожная кнопка» и всем необходимым оборудованием для досмотра посетителей.

В здании на первом этаже также имеется помещение охраны с диспетчерским пунктом (пом. 103) для размещения персонала охраны, оснащенное системой управления охранной и тревожной сигнализации (с Росгвардией и др. службами) «Тревожная кнопка», экстренной связи, СКУД, в помещении пульта находится абонентская радиоточка и система управления системой видеонаблюдения.

Согласно задания на проектирование помещения с возможным пребыванием 50 и более человек в здании,

1-го этажа: обеденный зал

2-го этажа: актовый зал, универсальный спортивный зал,

Данные помещения и входы согласно СП 132.13330.2011 оборудуются: системой охранной телевизионной (СОТ), системой экстренной связи (СЭС), системой охранной и тревожной сигнализации (СОТС), системой охранного освещения (СОО).

Согласно п. 11, пп.г) Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. №1006

Потенциально опасные участки:

1-го этажа: вестибюль, гардероб для обучающихся, обеденный зал, библиотека, гимнастический зал,

2-го этажа: актовый зал, универсальный спортивный зал, коридор с рекреацией

3-го этажа: коридор с рекреацией

Критические элементы объекта - помещения, где установлено оборудование инженерных систем, конструктивные элементы

Главный вход №1 единственный для старших и младших классов школы.

Помещения с возможным пребыванием более 500 человек в здании отсутствуют.

Согласовано:			
Интв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

г) на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения;

Данные меры обеспечиваются путем оборудования поста охраны необходимым оборудованием для локализации возможного взрыва, организации с помощью систем охранно-тревожной сигнализации и систем экстренной связи, реализованной в форме тревожной сигнализации для своевременного оповещения сотрудников службы охраны о проникновении (попытке проникновения) в помещения здания школы с возможностью передачи сигналов «Тревога» на пульт централизованного наблюдения ФКГУ «УВО ВНГ России по городу Москве».

д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий);

Данные меры обеспечиваются путем хранения служебной информации ограниченного распространения в защищаемых системами безопасности помещениях.

е) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

Данные меры обеспечиваются путем организации санкционированного допуска лиц и автотранспортных средств на объект (территорию), организации пропускного и внутриобъектового режимов объекта и его территории

Это реализуется на объекте путем организации поста охраны с оборудованием для выявления запрещённых предметов, организацией досмотра въезжающего транспорта

Обоснование проектных решений, направленных на обеспечение антитеррористической защищённости

Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для решения следующих задач:

- защита материальных и информационных ценностей, находящихся на объекте;
- автоматическое выявление попыток несанкционированного доступа в зоны и помещения, оборудованные СКУД;
- организация, в соответствии с алгоритмами, входа и выхода сотрудников и посетителей на объект с соблюдением уровней доступа.

Проектом предусматривается установка СКУД на входы в здание, а также в помещения узлов связи (серверные), комнату охраны, помещения медицинского блока, помещение

Согласовано:					
Интв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

708/П-24-АНО-ПТА.ТЧ

Лист

5

- бесперебойную работу с сохранением всех функций при отключении внешнего электроснабжения в дежурном режиме не менее 24 ч, в режиме «Тревога» не менее 1 ч;
- бесперебойную работу всех приборов управления в случае частичного или полного отказа линии связи с сохранением следующих минимальных функций:

- ввод и вывод аналоговых и дискретных сигналов;
- автоматический и ручной режим управления;

Система охранно-тревожной сигнализации состоит из двух рубежей:

- 1-ый рубеж – магнитными извещателями (все двери, окна на открывание); извещателями охранными поверхностными оптико-электронными (все наружные двери на пролом); извещателями акустическими поверхностными (все стеклянные проемы на разбитие).
- 2-ой рубеж – извещателями объемными оптико-электронными (внутренний объем помещений).

ОТС первого рубежа оборудованы:

- Периметр 1-го этажа здания, все входы, в том числе в подвал и с кровли в здание;
- Остекленные проемы наружных стен 1-го этажа;
- Помещение узла связи (серверные);
- помещение электрощитовой

ОТС второго рубежа оборудованы:

- Административный психолога;
- Кабинеты медицинского блока;
- Помещение узла связи (серверные);
- помещение электрощитовой

Помещения кабинетов, оснащенных вычислительной техникой, оборудуются 2-мя рубежами охраны. Техническими средствами первого рубежа блокируются:

- двери на открывание;
- окна на открывание и разбитие.

Техническими средствами второго рубежа блокируется:

- внутренний объем помещений.

В помещениях с возможным пребыванием 50 и более человек в соответствии с требованиями СП 132.13330.2011. «Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» и задания на проектирование предусматривается установка тревожных кнопок. В качестве носимого тревожного извещателя использовать радиобрелки РПД на базе беспроводной охранной сигнализации.

Приемно-контрольные приборы размещаются в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, в том числе приемно-контрольные приборы, блоки индикации и управления расположены в пом. охраны (№103, 1 этаж).

Основные проектные решения по охранно-тревожной сигнализации представлены в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.2.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

708/П-24-АНО-ПТА.ТЧ

Лист

7

Изм. Кол.уч Лист N° док Подпись Дата

Система охранного освещения

Согласно Приложения Б СП 132.13330.2011 система охранного освещения- совокупность средств освещения, позволяющих обеспечить видимость нарушителя и необходимый уровень освещенности для системы охранного телевидения в ночное время.

На объекте использовано управление освещением:

- 1. Рабочее - выключатель по месту.
- 2. Аварийное - выключатель по месту, с автоматическим включением при отключении электроэнергии.
- 3. Эвакуационное освещение (указатели «Выход») – горят всегда (в обычном режиме), в тревожном режиме моргают (управление от АПС).

Проектом предусмотрено разбиение сети рабочего освещения на функциональные группы, которые используются по мере необходимости в том числе и для нужд охраны в качестве охранного освещения помещений с возможным пребыванием 50 и более человек.

Управление освещением происходит из помещения пультовой сотрудником охраны

Основные проектные решения по системе охранного освещения представлены в разделе № 708/П-24-АНО-ИОС1.

Система экстренной связи (СЭС)

Согласно Приложения Б СП 132.13330.2011 система экстренной связи - система связи, предназначенная для организации экстренной связи людей со специальными службами (службой спасения МЧС, полицией, скорой помощью и другими).

Экстренная связь реализована на базе оборудования вызова персонала.

В помещении охраны устанавливается дежурный терминал, а в помещениях с пребыванием 50 и более человек(в помещении спортивного зала, в помещении актового зала, обеденного зала) и у выходов из здания 1-го этажа — вызывные панели СЭС.

Вызов специальных служб предусматривается сотрудником охраны с помощью средств телефонной стационарной и мобильной телефонной связи.

Основные проектные решения по экстренной связи представлены в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.2.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при террористическом акте (СОУЭ).

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предназначена для:

- оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- трансляции служебных сообщений по зонам оповещения;
- трансляции сообщений ГО и ЧС, при террористическом акте.

Центральный прибор управления оповещением располагается на пожарном посту – помещении охраны на 1 этаже здания.

На пожарном посту здания школы установлена микрофонная консоль "Sonar SPM-7020" для передачи речевых сообщений в систему оповещения.

В соответствии п.14 табл. 2 СП 3.13130.2009, «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» в здании дошкольного образовательного учреждения предусматривается система оповещения и управления эвакуацией людей (далее СОУЭ) 3-го типа.

Согласовано:			
Интв.№ подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	

Основные проектные решения по системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) представлены в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.1.

Комплекс технических средств обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов, запрещённых предметов и веществ

Схема расположения и места применения комплекса технических средств обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов, запрещённых предметов и веществ представлена в графической части раздела.

Хранение комплекса технических средств обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов, запрещённых предметов и веществ выполняется в помещении охраны (пом.103)

Мероприятия по эксплуатации инженерных систем безопасности для обеспечения антитеррористической защищённости, комплекса технических средств обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов, запрещённых предметов и веществ представлена в томе 10.1 с шифром 708/П-24-АНО -ТБЭ.

В качестве оборудования выявления взрывных устройств, оружия, боеприпасов, запрещённых предметов и веществ:

- ручной досмотровый детектор металлических предметов Сфинкс ВМ-612 Про или аналог (производство – ЗАО «СФИНС», РФ);
- газоанализатор паров (взрывчатые вещества, в т.ч.: ТНТ, гексоген, ТЭН, ДНТ, нитроглицерин, ЭГДН, октоген, тетрил, тринитрофенол, аммиачная селитра/АСДТ, динитронафталин, триперекись ацетона, ГМТД, а также смесовые ВВ на их основе (пластиды, динамиты, порохи и пр.), наркотических средств и психотропных веществ – канабиониды (гашиш, марихуана), опиаты (морфин, героин, кодеин, фентанил и др.), амфетамины, кокаин и др., опасные химические агенты (АХОВ) – портативный ионно-дрейфовый детектор «Кербер-Т» или аналог;
- локализатор взрыва – ФОНТАН-2 05У (ЗАО «Научное производственное предприятие специальных материалов») или аналог,
- металлодетектор Паутина Н2-2 (производство – НПП «Локаторная техника», РФ) или аналог ;
- досмотровое устройство ДУ-101, (производство – ЗАО «СФИНС», РФ);

Все оборудование выявления взрывных устройств, оружия, боеприпасов, запрещённых предметов и веществ **в соответствии со статьей 46 Федерального закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ должно быть сертифицировано. Сертификаты предоставляются производителем оборудования на этапе закупки.**

Досмотровый детектор металлических объектов Сфинкс ВМ-612 Про предназначен для обнаружения объектов из цветных и черных металлов, при проведении личного досмотра, контроле багажа и корреспонденции на проходных и контрольно-пропускных пунктах любых гражданских и военных объектов.

Прибор Сфинкс ВМ-612 Про выявляет проносимые людьми металлические предметы, такие как оружие.

Согласовано:					
Интв.№ подл.					
Подпись и дата					
Взам. инв. №					

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата



Рисунок 1 – Ручной досмотровый детектор металлических предметов Сфинкс ВМ-612 Про.

Технические характеристики SPHINX ВМ-612 Про:

- Обнаружение ПМ - 13 см.
- Рабочая частота - 100 кГц;
- Питание — 9В.;
- Время непрерывной работы — около 340 ч. (при использовании U9VL-J 9V);
- Диапазон рабочих температур - -37...+70 С°
- Габариты — 432х55х31 мм.;
- Вес — 0,32 кг.

Металлодетектор Паутина Н2-2 (рисунок 2) для детектирования используется магнитное поле низкой интенсивности, безопасное для беременных женщин, людей с кардиостимуляторами или слуховыми аппаратами.

Согласовано:						
Инов.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата	

Функционирование металлодетектора основано на использовании электромагнитного поля. Одна из стенок (антенн) устройства посылает сигнал по направлению к другой стенке, которая этот сигнал принимает и затем возвращает обратно. Магнитные волны не проходят через металлические предметы. При встрече с таким предметом, расположенным на теле человека, проходящего сквозь металлоискатель, одна из электромагнитных волн отражается от него и возвращается обратно быстрее, чем остальные волны. Прибор фиксирует время отражения сигнала и при изменении временного промежутка срабатывает сигнальное устройство.

Технические характеристики Паутина Н2-2:

Измерение температуры тела-Нет

Количество уровней чувствительности-1000

Сборно-разборный-Нет

Сертификат ТБ-Нет

Счётчик проходов-Да

Уличный-Нет

Ширина прохода, -2000 мм

Вес-45,000 кг

Объём-0,31190 м3

Ионно-дрейфовый детектор КЕРБЕР-Т предназначен для обнаружения следовых количеств взрывчатых веществ, наркотиков, аварийно химически опасных и боевых

отравляющих веществ в воздухе контролируемых объектов, на поверхности различных предметов, на кожных покровах и одежде людей.

Область применения детектора:

досмотр грузов, транспортных средств, физических лиц, ручной клади и багажа на объектах транспортной инфраструктуры, в местах массового скопления людей, при таможенном и пограничном контроле;

обследование территорий и объектов службами экологического контроля;

досмотр подозреваемых лиц органами правопорядка;

обследование почтовых отправлений и т.д.

Технические характеристики портативного ионно-дрейфового детектора «Кербер-Т»:

Аналитический принцип детектирования:

Биполярная спектрометрия ионной подвижности

Способ ионизации: Импульсный коронный разряд (без радиоактивного источника)

Габаритные размеры детектора, мм: 110 x 170 x 410

Масса, кг: 3,7

Обнаруживаемые взрывчатые вещества:

Бризантные и инициирующие;

промышленные и самодельные.

В т.ч.: ТНТ, гексоген, ТЭН, ДНТ, нитроглицерин, ЭГДН, октоген, тетрил, тринитрофенол, аммиачная селитра/АСДТ, динитронафталин, триперекись ацетона, ГМТД, а также смесевые ВВ на их основе (пластиды, динамиты, пороха и пр.)

Обнаруживаемые наркотические средства и психотропные вещества:

Каннабиоиды (гашиш/марихуана), опиаты (морфин, героин, кодеин, фентанил и др.), амфетамины (амфетамин, метамфетамин, МДМА и др.), кокаин и др.

Обнаруживаемые опасные химические агенты:

Аварийно химически опасные вещества: Сероводород, хлористый водород (соляная кислота), фтористый водород (плавиковая кислота), сернистый газ (сернистый ангидрид), хлор, аммиак, азотная кислота.

Боевые отравляющие вещества: Зарин, зоман, Ви-Экс (VX), горчичный газ (иприт), фосген/дифосген, синильная (цианистоводородная) кислота/цианиды.

Диапазон детектирования малолетучих органических веществ по 2,4,6-тринитротолуолу (ТНТ), г,: от $1,0 \cdot 10^{-11}$ до $2,0 \cdot 10^{-7}$

Предел обнаружения малолетучих органических веществ по 2,4,6-тринитротолуолу (ТНТ), по твердым частицам, г, не менее: $1,0 \cdot 10^{-11}$

по парам, г/см³, не менее: $1,0 \cdot 10^{-14}$

Время установления рабочего режима, мин, не более: 15

Время обнаружения и идентификации для всех обнаруживаемых веществ, сек, не более: 5

Время переключения между режимами детектирования паров и частиц, сек: 1

Переключение между режимами детектирования паров и частиц: без присоединения дополнительных приспособлений

Время смены типа анализируемых ионов (отрицательных или положительных):

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

708/П-24-АНО-ПТА.ТЧ

Лист

12

Изм. Кол.уч Лист N° док Подпись Дата

Длина	440мм
Ширина	440 мм
Толщина	300 мм
Комплект	560x560x440 мм, не более 20 кг
Заводские данные:	
Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия



Рисунок 4 локализатор взрыва – ФОНТАН-2 05У

Согласовано:						
Интв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. интв. №				
Изм.	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата	



Рисунок 5. досмотровое устройство ДУ-101

Досмотровое устройство ДУ-101 предназначено для визуального контроля труднодоступных мест, скрытых полостей и предметов. Угол поворота зеркала - 180 град, - 20 +60 С°, зеркало - 160 мм, длина штанги - от 700 до 2000 мм, Количество светодиодов – 9. (производство – ЗАО «СФИНКС», РФ) ;

Досмотровое устройство используется при въезде на объект для досмотра въезжающего на территорию объекта автотранспорта, размещение устройства в помещении 103.

При допуске на территорию объекта автотранспорта сотрудник охранной организации (старший охраны объекта), пропускающий транспорт, обязан:


- произвести досмотр водителя автотранспорта металлодетектором.
- произвести досмотр автомобиля досмотровым устройством

Согласовано:		

Инов.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата

План 1 этажа



Экспликация помещений первого этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
101	Танцб.	22,56	
102	Коридор с зоной ожидания для посетителей	50,20	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	16,78	
104	Учебный кабинет (2-4 классы)	50,06	
105	Учебный кабинет (2-4 классы)	47,21	
106	Учебный кабинет (1 класс)	46,63	
107	Учебный кабинет (1 класс)	45,90	
108	Рекреация начальная школа	47,93	
109	Коридор	41,37	
110	Санузлы персонала	3,59	
112	Санузел для мальчиков начальной школы	14,07	
113	Санузел для девочек начальной школы	14,22	
114	Лестничная клетка (тип А П)	25,97	
115	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	47,48	
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	35,31	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,99	
118	Средняя	7,23	В3
119	Коридор	102,65	
120	Гардероб для обучающихся (основной и старшая школа)	74,71	
121	Санузел для МПН на 1-м этаже	7,77	
122	Электрощитовая	16,81	В3
123	Лаборатория кабинета химии	17,04	В3
124	Учебный кабинет для изучения естественных наук: химия	64,74	
125	Кабинет математики	46,51	
126	Процедурный (прибытийный) кабинет	14,55	
127	Помещение для раскладки и уборки одежды, предназначенных для помещений медицинского назначения	3,12	
128	Санузел медблока	1,58	
129	Кабинет врача (площадь не менее 5,5 м²)	17,89	
130	Санузел для учителей с комнатой личной гигиены основной и старшей школы	13,23	
131	ПМ	3,26	В4
132	Санузел для мальчиков основной и старшей школы	14,51	
133	Лестничная клетка (тип А П)	25,97	
134	Коридор	51,15	
135	Лестничная клетка (тип А П)	88,67	
136	Общественный зал	177,76	
137	Мясная для столовой посуды*	22,21	
138	Коридор пищеблока	3,26	
139	Лестничная клетка (тип А П)	13,51	
140	Коридор пищеблока	6,53	
141	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	28,11	
142	Коридор	18,09	
143	Раздевалка мужская	9,52	
144	Туалет мужской	2,27	
145	Раздевалка женская	14,71	
146	ПМ	2,43	В4
147	Туалет женский	3,26	
148	Информационное помещение с возможностью организации единичного зала (корреспонденция)	78,20	
149	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами индивидуальной и групповой работы, методич. кабинет, кабинет для чтения	95,31	
150	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение (закрытый фонд) и выдачи книг)	30,24	В3
151	Детский коридор пищеблока	13,30	*

Условные обозначения:

досмотровое зеркало ДЗ-101

детектор ВВ портативный

ручной металлодетектор

локализатор взрыва

досмотровый стол

металлодетектор

708/П-24-АНО - ПТА				
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа				
адрес: г. Москва, ул. Жилинская, д.32				
Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Имя
Р.А.П.	Р.А.П.	Р.А.П.	Р.А.П.	Р.А.П.
Создан	Лист	Лист	Лист	Лист
П	1			
Исполнитель	Л.А.П.	Л.А.П.	Л.А.П.	Л.А.П.
Утвержден	Л.А.П.	Л.А.П.	Л.А.П.	Л.А.П.
Л.А.П.	Л.А.П.	Л.А.П.	Л.А.П.	Л.А.П.
План 1-го этажа				
Формат А0				
ВЛТ x 1189				

Согласовано:

Взаим. Инв. N
Подпись и дата
Инв. N подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Мероприятия по противодействию террористическим актам							
1	Спектрометр ионной подвижности "ИДД КЕРБЕР-Т"	"ИДД КЕРБЕР-Т"		ООО «Модус»	шт.	1		
2	Локализатор взрыва – ФОНТАН-2 05У	ФОНТАН-2 -05У		ЗАО «Научное производственное предприятие специальных материалов», г. Санкт-Петербург	шт.	1		
3	Ручной досмотровый детектор металлических предметов Сфинкс ВМ-612 ПРО	Сфинкс ВМ-612 ПРО		ЗАО «СФИКС», РФ	шт.	2		
5	Досмотровый столик (тумба) для охраны	400x400x950		Торговая сеть	шт.	2		
6	Металлодетектор Паутина Н2-2			НПП «Локаторная техника»	шт.	1		
7	Досмотровое зеркало ДУ-101	ДУ-101		ЗАО «СФИКС», РФ	шт.	1		

Примечание: Все оборудование, кабельная продукция, изделия и материалы указанные в данной спецификации допускается заменять на аналоги при условии согласования с Заказчиком и разработчиком проектной документации.

						708/П-24-АНО-ПТА.С			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Кудрявцев			12.24		П	1	1
ГАП		Старов			12.24				
ГИП		Зыкин			12.24	Спецификация оборудования, и материалов	ООО «АРТИС»		
Н.контр.		Лукашова			12.24				