



АРТИС

Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и
системах инженерно-технического обеспечения»**

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 4. Структурированная кабельная система.

Локально-вычислительная сеть. Телефония.

Информационная система «Проход и питание»

708/П-24-АНО-ИОС5.4

Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и
системах инженерно-технического обеспечения»**

Подраздел 5 «Сети связи»

**Часть 4. Структурированная кабельная система.
Локально-вычислительная сеть. Телефония.
Информационная система «Проход и питание»
708/П-24-АНО-ИОС5.4**

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Обозначение			Наименование						Примечание		
708/П-24-АНО-ИОС5.4.С			Содержание тома						Стр.2-4		
708/П-24-АНО-ИОС5.4			Пояснительная записка						Стр.5		
			А) Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объ-екта капитального строительства к сети связи общего пользования						Стр.6		
			Б) Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-кабельных						Стр.6		
			В) Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи						Стр.6		
			Д) Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутри зонном и междугородном уровнях)						Стр.7		
			Е) Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи) место-положение точек присоединения и технические пара-метры в точках присоединения сетей связи						Стр.7		
			Ж) Обоснование способов учета трафика						Стр.7		
			З) Перечень мероприятий по обеспечению взаимодей-ствия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимо-действия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимо-действия систем синхронизации						Стр.7		
			И) Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвы-чайных ситуациях						Стр.7		
			К) Описание технических решений по защите информа-ции						Стр.8		

Обозначение		Наименование						Примечание			
708/П-24-АНО-ИОС5.4		М) описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения – для объектов непроизводственного назначения						Стр.8			
		Н) обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения						Стр.19			
		О) характеристика принятой локальной вычислительной сети (при наличии) – для объектов производственного назначения						Стр.19			
		П) обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования						Стр.19			
		Графическая часть:									
Лист 1		Условные графические обозначения.						Стр.20			
Лист 2		Принципиальная схема СКС, ЛВС, ТФ						Стр.21			
Лист 3		План расположения оборудования СКС, ЛВС, ТФ. План подвала						Стр.22			
Лист 4		План расположения оборудования СКС, ЛВС, ТФ. План 1 этажа						Стр.23			
Лист 5		План расположения оборудования СКС, ЛВС, ТФ. План 2 этажа						Стр.24			
Лист 6		План расположения оборудования СКС, ЛВС, ТФ. План 3 этажа						Стр.25			
Лист 7		План расположения металлических лотков. Подвал						Стр.26			
Лист 8		План расположения металлических лотков. 1 этаж						Стр.27			
Лист 9		План расположения металлических лотков. 2 этаж						Стр.28			
Лист 10		План расположения металлических лотков. 3 этаж						Стр.29			
Лист 11		Принципиальная схема информационной системы «Проход и питание»						Стр.30			
Лист 12		Схема соединений системы «Проход и питание»						Стр.31			
Взам. инв. №		Лист 13		Расположения оборудования информационной системы “Проход и питание”. План подвала				Стр.32			
		Лист 14		Расположения оборудования информационной системы “Проход и питание”. План 1 этажа				Стр.33			
		Лист 15		Расположения оборудования информационной системы “Проход и питание”. План 2 этажа				Стр.34			
								Стр.35			
Инв. № подл.											
Подпись и дата											
		708/П-24-АНО-ИОС5.4.С						Лист			
								2			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

		Прилагаемые документы					
708/П-24-АНО-ИОС5.4.СО		Спецификация оборудования и материалов				Стр.36-38	
						708/П-24-АНО-ИОС5.4.С	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист	
						3	

Пояснительная записка

Раздел проектной документации «Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония. Информационная система «Проход и питание»» разработан в рамках работ по капитальному ремонту общеобразовательного учреждения здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32.

Проектная документация разработана на основании:

- исходных данных, выданных Заказчиком;
- технологического задания на капитальный ремонт;
- архитектурно-строительных чертежей с учетом смежных разделов проекта;
- технических условий ПАО МГТС.

и в соответствии с требованиями пожарных, строительных, гигиенических и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации:

- ГОСТ 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 380-02-2021-002 от 10.09.2021 г и в соответствии с требованиями пожарных, строительных, гигиенических и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации:

- СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.

- Приказ №1089/64-16-669/23 «Приказ Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22 ноября 2023 № 1089/64-16-669/23 «Об утверждении отраслевого стандарта оснащения образовательных организаций Департамента образования и науки города Москвы средствами вычислительной техники, программным обеспечением, оргтехникой, интерактивным оборудованием и организации структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы»;

- ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

- ГОСТ Р 31565 - 2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

Инв. № подл.	Взам. инв. №	доступа к сервисам московской электронной школы»;											
		- ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;											
Подпись и дата		- ГОСТ Р 31565 – 2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.											
		708/П-24-АНО-ИОС5.4											
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата						
Инв. № подл.		Разраб.	Лялля		Лялля		03.25	Текстовая часть					
		Н.контр.	Лцкашова		Лцкашова		03.25						
		ГИП	Зыкин		Зыкин		03.25						
					комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"								

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации
- ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах
- ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах
- ПУЭ Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание

А) Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования;

Количество портов структурированной кабельной системы – 316 шт.;

Количество телефонных абонентов – 14 шт.;

Количество портов для подключения камер видеонаблюдения – 100 шт.;

Количество портов для подключения контроллеров СКУД – 10 шт.;

Б) Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-кабельных;

Подключение проектируемого объекта к наружным сетям связи осуществляется согласно техническим условиям ПАО МГТС. Проектом предусмотрена прокладка оптического кабеля (ОК) марки ОКССнг(А)-LSLTx-T-12G.652.D-1,7 от точки ввода сетей МГТС до помещения серверной. При этом в точке ввода устанавливается оптическая муфта для соединения кабелей (магистрального МГТС и объектового) МОГ TR 4-1x24.

В) Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи;

Проектом предусматриваются следующие виды систем:

- структурированная кабельная система;
- локально-вычислительная сеть;
- телефония;
- информационная система «Проход и питание».

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №										
			Проектом предусматриваются следующие виды систем: - структурированная кабельная система; - локально-вычислительная сеть; - телефония; - информационная система «Проход и питание».									
							708/П-24-АНО-ИОС5.4					Лист
												2
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							

Д) Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях);

Проектируемый объект расположен в зоне покрытия нескольких операторов сотовой связи и интернет.

Е) Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи) местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи;

Точкой присоединения сетей связи является существующий узел доступа провайдера связи. Услуги связи предоставляются провайдером в рамках действующего договора.

Ж) Обоснование способов учета трафика

На абонентской стороне учет трафика ведется при помощи встроенного программного обеспечения коммутаторов, что позволяет контролировать данные, предоставляемые оператором в счетах за услуги связи. На стороне оператора учет трафика и начисление платы за пользование услугами связи осуществляется биллинговой системой оператора связи, в рамках договора о предоставлении услуг связи, заключаемого между абонентом и оператором.

З) Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации;

Не требуется.

И) Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях;

Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам проектирования и строительства. При соответствующем монтаже сетей связи возможность механического повреждения проводников и установочного оборудования сводится к минимуму. Для телефонной и структурированной кабельной сети на объекте не устанавливается дополнительного сложного оборудования, выход из строя которого привел бы к длительному нарушению связи.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	том числе в чрезвычайных ситуациях;						
			Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам проектирования и строительства. При соответствующем монтаже сетей связи возможность механического повреждения проводников и установочного оборудования сводится к минимуму. Для телефонной и структурированной кабельной сети на объекте не устанавливается дополнительного сложного оборудования, выход из строя которого привел бы к длительному нарушению связи.						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ИОС5.4			Лист
									3

Мероприятия по сохранности существующей телефонной канализации и кабелей оператора связи, указанные в технических условиях ПАО МГТС, данным разделом не учитываются. Данные мероприятия учитываются в рамках проектной документации 2-го этапа, рассматривающей благоустройство территории.

К) Описание технических решений по защите информации;

Специальные мероприятия по защите информации в проекте не предусматриваются.

М) описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения – для объектов непроизводственного назначения;

Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония.

Структурированная кабельная система (СКС) предназначена для организации единой информационной инфраструктуры. Это законченная совокупность кабелей связи и коммутационного оборудования, отвечающая требованиям соответствующих нормативных документов. СКС экономически выгодна, т.к. создается в расчете на длительную перспективу и исключает необходимость прокладки дополнительных кабелей при изменении требований к системе коммуникаций, при подключении нового и перемещении существующего оборудования.

Локальную информационно-вычислительную сеть (ЛВС) предполагается построить на базе структурированной кабельной системы (СКС). Главным назначением СКС является создание общего «кабельного пространства» и элементов коммутации, как инженерной инфраструктуры здания.

СКС является фундаментом построения современных компьютерных ЛВС. По сравнению с традиционным подходом к созданию кабельной сети предприятия, СКС обладает следующими преимуществами:

- согласованность всех компонентов СКС по электротехническим и механическим параметрам;
- максимальная гибкость в размещении сетевого оборудования в любой точке кабельной системы;
- возможность централизованного контроля и администрирования всей кабельной системы;
- структурная избыточность кабельной системы позволяет оперативно добавить или переместить рабочую станцию и любое сетевое оборудование;
- независимость от типа подключаемого оборудования.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	параметрам; - максимальная гибкость в размещении сетевого оборудования в любой точке кабельной системы; - возможность централизованного контроля и администрирования всей кабельной системы; - структурная избыточность кабельной системы позволяет оперативно добавить или переместить рабочую станцию и любое сетевое оборудование; - независимость от типа подключаемого оборудования.								
							708/П-24-АНО-ИОС5.4			Лист	
										4	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Полное соответствие всех компонентов СКС международным стандартам гарантирует работоспособность системы при использовании сетевого оборудования любого производителя.

В соответствии с международным стандартом на кабельные системы коммерческих зданий ISO/IEC 11801, комплекс СКС представляет собой иерархическую кабельную систему, объединяющую отдельные структурные подсистемы здания или группы зданий. Элементами СКС являются кабели, кросс-панели и монтажные шкафы, соединительные кабели и разъемы, модульные гнезда, информационные розетки и вспомогательное оборудование.

Все элементы СКС образуют единую систему, использующую общую среду передачи данных, и эксплуатируются в соответствии с правилами выбранной СКС. В дальнейшем, при изменении конфигурации сети или перемещении сетевого оборудования внутри здания, в СКС достаточно будет сделать соответствующую перекоммутацию цепей на кросс-панелях центрального коммутационного узла.

Топология проектируемой СКС

В данном проекте для построения СКС здания предлагается структура системы, включающая в себя следующие подсистемы:

- кабельная подсистема сегмента СКС;
- подсистема рабочего места;
- административная подсистема;

Кабельная подсистема сегмента СКС

Кабельную подсистему можно условно разделить на две составляющие: магистральная кабельная подсистема и горизонтальная кабельная подсистема.

Горизонтальная кабельная подсистема имеет топологию типа «звезда» с этажными распределителями в качестве точек коммутации. Эта подсистема состоит из информационных розеток (точек подключения рабочих мест) и стационарных кабелей, соединяющих эти розетки с кроссовым оборудованием в этажных шкафах СКС.

Горизонтальная кабельная подсистема в данном проекте представлена кабелями, проложенными от главного коммутационного центра (шкаф ТШ в пом. 118 помещение серверной) до телекоммуникационных шкафов обеспечивающих подключение удаленных рабочих мест и до точек непосредственного подключения рабочих мест пользователей.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						708/П-24-АНО-ИОС5.4	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		5

Для обеспечения устойчивой работы системы предусмотреть питание сетевого оборудования от источника бесперебойного питания.

Административная подсистема — состоит из кроссового оборудования, установленного в этажных шкафах, с помощью которого производится коммутация цепей, организуется требуемая конфигурация кабельной подсистемы и подключается необходимое активное оборудование.

Горизонтальная кабельная подсистема сегмента СКС выполняется в соответствии со спецификациями стандартов EIA/TIA-568A, 569 и ISO/IEC 11801.

В проекте используется кабельная продукция и пассивное оборудование СКС производства компаний ДКС, ЦМО, Паритет, сертифицированных в России и обеспечивающих соответствующие гарантии на установленное оборудование.

В качестве среды передачи данных используется 4-х парный кабель из неэкранированных витых пар (UTP) категории 5е с волновым сопротивлением 100 Ом и поперечным сечением 24 AWG. Максимально допустимая длина кабеля сетевого сегмента — 90 м.

В качестве соединителей UTP кабелей используются 8-ми контактные модули типа RJ-45. Разводка кабеля в патч-панелях, розетках рабочих мест и вилках UTP кабелей выполнена по монтажной схеме T568B.

Максимально допустимая длина соединительных шнуров (патч-кордов) для центрального 6 м, для рабочих мест — 3.

При монтаже горизонтальной подсистемы СКС используется кабель ParLan U/UTP cat 5e 4x2x0,52 нз(А)-LSLTx (неэкранированная витая пара) категории 5е. До каждого рабочего места прокладывается от одного до трех кабелей.

Патч-панели коммутационного узла входят в административную подсистему СКС и служат для коммутации портов рабочих мест с портами активного компьютерного или телефонного оборудования при помощи соединительных шнуров (патч-кордов).

Проектом предусмотрены закладные устройства и кабельная канализация для прокладки распределительных сетей.

Для вертикальной прокладки кабелей предусмотрено устройство слаботочных стояков с обслуживаемыми нишами.

Для горизонтальной прокладки кабелей предусмотрена система магистральных кабелепроводов. В качестве кабелепроводов используются металлические лотки за подвесными потолками. Лотки закреплены к стенам и перекрытиям помещений с помощью полок и подвесов.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	распределительных сетей.							
			Для вертикальной прокладки кабелей предусмотрено устройство слаботочных стояков с обслуживаемыми нишами.							
			Для горизонтальной прокладки кабелей предусмотрена система магистральных кабелепроводов. В качестве кабелепроводов используются металлические лотки за подвесными потолками. Лотки закреплены к стенам и перекрытиям помещений с помощью полок и подвесов.							
						708/П-24-АНО-ИОС5.4				Лист
										7
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

Ответвления от лотков до информационных портов выполняются в трубах гофрированных диаметром 16мм и 20мм. По техническим помещениям с чистовой отделкой кабели проложить в ПВХ кабель-каналах.

В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и пр.) используются закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделываются на всю глубину легко удаляемой массой из негорючего материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций.

Магистральная подсистема здания

Кабельные линии магистральной подсистема здания прокладываются между шкафами многомодовым оптическим кабелем ОКРАнг(А)-LSLTx-Д-120МЗ(Б)-0,8, допускающим длину линии до двух километров. Оптические кабельные линии обеспечивают резервирование подключений.

Подсистема рабочих мест

Типовое рабочее место оборудуется информационной розеткой с двумя портами типа RJ-45, а также розетками компьютерного электропитания (в данном разделе не проектируются).

Информационные розетки, розетки компьютерного электропитания устанавливаются вблизи каждого рабочего места.

Соединение портов информационной розетки точки подключения с оборудованием рабочего места осуществляется стандартными коммутационными шнурами (патч-кордами) длиной до 3-х метров. Данным проектом предусматриваются.

Планы размещения точек подключения компьютерного и телефонного оборудования СКС показаны на листах графической части данного проекта.

Административная подсистема

Кроссовое и активное оборудование в центрах коммутации СКС монтируется в телекоммуникационные шкафы производства фирмы «ЦМО».

СКС является физической средой транспортной информационной сети. Логической средой является активное оборудование пакетной коммутации для коммутации трафика от пользователей.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	<u>Административная подсистема</u>							
			Кроссовое и активное оборудование в центрах коммутации СКС монтируется в телекоммуникационные шкафы производства фирмы «ЦМО».							
			СКС является физической средой транспортной информационной сети. Логической средой является активное оборудование пакетной коммутации для коммутации трафика от пользователей.							
									708/П-24-АНО-ИОС5.4	Лист
										8
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

В данном проекте для реализации доступа пользователей к общим ресурсам сети используется единая система на базе коммутаторов.

В качестве телефонного аппарата ТА используется IP-телефон QTECH «QVP-95P» (Россия), работающий в стеке TCP/IP по протоколу SIP. Телефонные аппараты устанавливаются в административных кабинетах, помещении охраны, обеденном зале (зона раздачи), комнате инструктора, кабинете учителей, в серверных, в венткамерах, в водомерном узле, ИТП и Электрощитовой.

Местная телефонная связь обеспечивается наличием IP-АТС до 30 SIP абонентов «QPBX Q30-2FXO», имеющая 2 порта FXO для соединения с ГАТС Выход на ТфОП производится через подключение к сети провайдера интернет на основе SIP протокола с использованием существующих линий связи учтенных в проекте внешних сетей связи.

Места установки, перечисленного выше оборудования, схема принципиальная, представлены в настоящей проектной документации.

Информационная система «Проход и питание»

В настоящей проектной документации рассматриваются общие принципы подготовки инженерных коммуникаций для обеспечения последующего внедрения информационной системы по реализации государственных услуг с использованием электронных карт «Проход в ОУ», «Предоставление бесплатного питания льготным категориям детей», «Предоставление платного питания» (информационная система «Проход и питание электронной карте» или ИС «ПП».

Поставка и установка оборудования ИС «ПП» (турникетные проходные, ограждения, поворотные секции типа «Антипаника», автоматизированные рабочие станции ИС «ПП» с периферийным оборудованием) осуществляется в рамках заключенных государственных контрактов Департамента информационных технологий города Москвы (далее – ДИТ).

Подготовка инженерных коммуникаций для ИС «ПП», включая установку телекоммуникационного шкафа с сетевым оборудованием для ИС «ПП» и монтажного шкафа (для дальнейшей установки автоматических автоматических предохранителей для турникетов) на каждой входной группе (планируемой к установке турникетных проходных), осуществляется строительной организацией (застройщиком).

Информационная система «Проход и питание по электронной карте» обеспечивает предоставление в общеобразовательных организациях услуг по проходу в здание, бесплатному питанию льготным категориям обучающихся, платному питанию обучающихся и работников,

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	телекоммуникационного шкафа с сетевым оборудованием для ИС «ПП» и монтажного шкафа (для дальнейшей установки автоматических автоматических предохранителей для турникетов) на каждой входной группе (планируемой к установке турникетных проходных), осуществляется строительной организацией (застройщиком). Информационная система «Проход и питание по электронной карте» обеспечивает предоставление в общеобразовательных организациях услуг по проходу в здание, бесплатному питанию льготным категориям обучающихся, платному питанию обучающихся и работников,							
									708/П-24-АНО-ИОС5.4	Лист
										9
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

информированию представителей обучающихся, а также иных услуг с использованием электронных карт.

В состав информационной системы «Проход и питание по электронной карте» в общеобразовательной организации входит:

- выделенная локальная вычислительная сеть;
- автоматизированные рабочие места для работы с системой;
- автономная система контроля и управления доступом (СКУД).

Система контроля и управления доступом предназначена:

- для организации пропускного режима (организации прохода в общеобразовательную организацию обучающихся и преподавательского состава, а также посетителей, по постоянным/разовым пропускам на основе электронных карт);
- для формирования контролируемых зон прохода и быстрой организации свободного прохода необходимой пропускной способности на путях эвакуации без применения специальных средств или инструментов.

Выделенная локальная вычислительная сеть предназначена для подключения автоматизированных рабочих мест, контроллеров управления элементами СКУД, выделенного канала связи (VPN_DO_ISPP), предоставляемого оператором связи.

Состав и размещение оборудования системы

Для осуществления контроля доступа в здание предполагается установка турникетных проходных (со встроенными считывателями электронных идентификаторов с поддержкой формата Mifare) на входных группах, оборудованных постом охраны. Для ограничения несанкционированного доступа, дополнительно к турникетным проходным, предполагается установка поворотных секций типа «Антипаника» и стационарных ограждений. Поворотные секции типа «Антипаника» обеспечивают свободный доступ людей, находящихся на объекте, к эвакуационным выходам, в случае чрезвычайной ситуации, минуя турникетные проходные.

Автоматизированные рабочие места ИС «ПП» (АРМ контролера, АРМ оператора питания, АРМ администратора) устанавливаются в соответствующих функциональных помещениях здания образовательной организации (помещения охраны, столовая, дуфет, административный блок).

- Количество и тип планируемого к установке оборудования в помещениях ОУ приведен в таблице 1.

Таблица 1. Количество и тип планируемого к установке оборудования ИС «ПП»

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	эвакуационным выходам, в случае чрезвычайной ситуации, минуя турникетные проходные. Автоматизированные рабочие места ИС «ПП» (АРМ контролера, АРМ оператора питания, АРМ администратора) устанавливаются в соответствующих функциональных помещениях здания образовательной организации (помещения охраны, столовая, буфет, административный блок). – Количество и тип планируемого к установке оборудования в помещениях ОУ приведен в таблице 1. Таблица 1. Количество и тип планируемого к установке оборудования ИС «ПП»					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ИОС5.4		Лист
								10

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

Наименование помещения	Состав оборудования	Кол-во	Устанавливает
Входная зона	АРМ контролера (охранника)	1	ДИТ
	Оборудование точки прохода (распашной турникет или турникет типа "трипод"	2	ДИТ
	Коммуникации для оборудования точек прохода (турникетов)	2	Строительная организация
	Источник питания оборудования точки прохода	2	ДИТ
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ и пультов турникетов	2	Строительная организация
Помещение охраны	АРМ контролера (охранника)	1	ДИТ
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ и пультов турникетов	2	Строительная организация
	Маршрутизатор	1	ДИТ
	Источник бесперебойного питания	1	ДИТ
	Телекоммуникационный шкаф	1	Строительная организация
	Монтажный шкаф для размещения выносных блоков питания и автоматических предохранителей для линии электропитания турникетов	1	Строительная организация
Помещение столовой	АРМ оператора питания (комплект)	2	ДИТ
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ оператора питания	2	Строительная организация
Кабинет административного работника, ответственного за питание	АРМ администратора (комплект)	1	ДИТ
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ оператора питания	1	Строительная организация

Активное сетевое оборудование, АРМ, оборудование точек прохода (турникеты, ограждения), ИБП информационной системы «Проход и питание по электронной карте» не подлежит включению в спецификацию, централизованная закупка и монтаж данного оборудования будет осуществляться силами Департамента информационных технологий города Москвы.

На основном входе в вестибюле (пом. 102) предполагается установка 2 турникетов типа «трипод».

В помещении охраны (пом. 103) предполагается установка АРМ контролера (охранника).

В административном кабинете (пом. 211), предполагается установка АРМ администратора.

В столовой (пом. 136) предполагается установка АРМ оператора питания и АРМ оператора «Буфет».

В местах предполагаемого размещения АРМ ИС «ПП» установить информационные розетки (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket). Розетки маркируются принадлежностью к информационной системе «Проход и питание по электронной карте».

В помещении охраны (пом. 103) установить телекоммуникационный шкаф и разместить в нем следующее оборудование:

- маршрутизатор (предоставляется ДИТ);
- электрическая розетка мощностью не менее 0,5 кВт;
- источник бесперебойного питания (предоставляется ДИТ);
- патч-панель на 24 порта;
- органайзер;
- полка (для установки маршрутизатора);
- блок силовых розеток.

В помещении охраны установить монтажный шкаф для размещения выносных блоков питания и автоматических предохранителей для линий электропитания турникетов.

ЛВС ИС «ПП» построить по топологии «Активная Звезда» с привязкой к архитектуре здания. Все кабельные сегменты вывести и скроссировать на патч-панель в телекоммуникационном шкафу в помещении охраны в шкафу ТШ ЛВС-ИС ПП. Порты на патч-панели промаркировать в соответствии с подключенным к ним информационными розетками.

В скроссированные порты на патч-панели подключить патч-корды, для дальнейшего подключения к центральному коммутатору ИС ПП (предоставляет ДИТ), устанавливаемому в помещении охраны в шкафу ТШ ЛВС-ИС ПП. Шкафы оборудовать согласно спецификации, организовать электропитание, полку для коммутатора, DIN рейки для установки УК-ВК (или аналогов, в зависимости от АПС), блоков питания. В скроссированные порты VPN_DO_ISPP на патч-панели подключить патч-корд, для дальнейшего подключения к центральному маршрутизатору (предоставляет ДИТ), устанавливаемому в помещении охраны в шкафу ТШ ЛВС-

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	подключения к центральному коммутатору ИС ПП (предоставляет ДИТ), устанавливаемому в помещении охраны в шкафу ТШ ЛВС-ИС ПП. Шкафы оборудовать согласно спецификации, организовать электропитание, полку для коммутатора, DIN рейки для установки УК-ВК (или аналогов, в зависимости от АПС), блоков питания. В скроссированные порты VPN_DO_ISPP на патч-панели подключить патч-корд, для дальнейшего подключения к центральному маршрутизатору (предоставляет ДИТ), устанавливаемому в помещении охраны в шкафу ТШ ЛВС-					
						708/П-24-АНО-ИОС5.4		Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			12

ИС ПП. Все кабельные трассы выполнить кабелем КВПнз(С)-LSLTx-5е, каждая длиной не более 90 м.

Для управления оборудованием электронной проходной организовать кабельную линию от телекоммуникационного шкафа помещения охраны на главном входе до предполагаемого места установки турникетов в вестибюле (пом. 102) по подвалу. Прокладку осуществить кабелем КВПнз(С)-LSLTx-5е (кол-во пар 4, диаметр 0,52 мм) (витая пара) и кабелем КПСнз(А)-FRLSLTx 2х0,5 (кол-во пар 1, диаметр 0,5 мм) на каждую единицу оборудования. Кабель из подвала или технического подполья на этаж 1 не выводить, оставить технологический запас 25 метров.

Осуществить прокладку кабельной линии от патч-панели телекоммуникационного шкафа в помещении охраны до пультов дистанционного управления турникетами, по месту их установки, рядом с АРМ контролёра кабелем КВПнз(А)-LSLTx-5е (кол-во пар 4, диаметр 0,52 мм) (витая пара).

Осуществить прокладку кабельной линии от патч-панели телекоммуникационного шкафа в помещении охраны до оконечного оборудования оператора связи в серверной (пом. 118) кабелем КВПнз(А)-LSLTx-5е (кол-во пар 4, диаметр 0,52 мм) (витая пара).

Осуществить прокладку кабельной линии от телекоммуникационного шкафа в помещении охраны до оборудования автоматической пожарной сигнализации кабелем КПСнз(А)-FRLSLTx 2х0,5 (кол-во пар 1, диаметр 0,5 мм). Осуществить прокладку линий от АПС до ТШ ЛВС-ИС.ПП и от ТШ ЛВС-ИС.ПП до турникета. Из расчёта один турникет одна линия от АПС до ТШ ЛВС-ИС.ПП и от ТШ ЛВС-ИС.ПП до турникета. Полный перечень всего необходимо оборудования и материалов приведен в приложении «Спецификация оборудования и материалов».

Заземление и электропитание

Заземление оборудования и устройств СКС, ЛВС, ТФ должно выполняться в соответствии с требованиями СП 76.13130.2016, ПУЭ, технической документации предприятий-изготовителей и настоящей документации. Монтаж заземляющих проводников выполняется в соответствии с требованиями «Инструкции по выполнению сети заземления в электроустановках» СН 102-76, пособие РД-78.145-93. часть вторая, глава четырнадцатая.

Заземление или зануление приборов СКС, ЛВС, ТФ, ИС ПП производится от заземляющих устройств, сопротивлением не более 40м.

В цепи заземляющих и нулевых проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Присоединение заземляющих и нулевых проводников к частям

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						708/П-24-АНО-ИОС5.4	Лист
							13
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением, в соответствии с ПУЭ.

Электропитание шкафа ТШ1 осуществляется с применением источника бесперебойного питания ИДП-1-1/1-6-220-ТА, стоечного исполнения, 230 В.

Расчет времени работы системы от источника бесперебойного питания ИДП-1-1/1-6-220-ТА:

Емкость массива АКБ (Ач)	Напряжение на массиве АКБ (В)	Мощность нагрузки (Вт)	Время автономной работы, час
144	12	4 710	0,3

Электропитание шкафа ТШ2 осуществляется с применением источника бесперебойного питания ИДП-1-1/1-6-220-ТА, стоечного исполнения, 230 В.

Расчет времени работы системы от источника бесперебойного питания ИДП-1-1/1-6-220-ТА:

Емкость массива АКБ (Ач)	Напряжение на массиве АКБ (В)	Мощность нагрузки (Вт)	Время автономной работы, час
144	12	3140	0,44

Подключение к системе электропитания и заземление оборудования СКС, ЛВС, ТФ, ИС ПП осуществляется в соответствии с заданием на подключение.

Электропитание устройств слаботочных систем осуществляется от силового щита. Все работы по обеспечению системы электропитанием 220В/50Гц за исключением подключения силового кабеля в щитах управления выполняются по проекту внутреннего электрооборудования.

Разделом ИОС1 предусмотрены для ИС ПП электрические розетки по месту установки оборудования согласно планам расположения. Всё оборудование системы является электроприемниками первой категории надежности электроснабжения.

Активное оборудование ИС ПП, размещаемое в телекоммуникационном шкафу информационной системы «Проход и питание по электронной карте», питается от источника бесперебойного питания, обеспечивающего время резервной работы более 1 часа. Шкаф обеспечивается питающей линией с автоматическим выключателем.

Монтажный шкаф для размещения выносных блоков питания и автоматических предохранителей ИС ПП обеспечивается питающей линией с автоматическими выключателями,

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						708/П-24-АНО-ИОС5.4	Лист
							14
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Инв. № подл.						
	Изм.	Кол. лст	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Подпись и дата						
Взам. инв. №						


708/П-24-АНО-ИОС5.4

Лист
15


Таблица условно-графических обозначений		
УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	ТШ	Телекоммуникационный шкаф ККС, ЛВС
	x-yy-zz x-yy-zz	Двухпортовая информационная розетка ККС (ЛВС)
	x-yy-zz	Однопортовая информационная розетка ККС (интерактивная панель, интерактивный пол)
	x-yy-zz	Однопортовая информационная розетка ККС (принтер/сканер/копир/проектор/плоттер)
	x-yy-zz	Однопортовая информационная розетка ККС (школьный информатор/информационный экран)
	x-yy-zz	Однопортовая информационная розетка ККС (телефонный аппарат SIP)
	x-yy-zz	Однопортовая информационная розетка ККС (Wi-Fi ТД). ИР для ТД устанавливаются на высоте не ниже 2.2 м.
	x-yy-zz	Информационный порт ККС (COT)
	x-yy-zz	Информационный порт ККС (СКУД)
	HDMI-x	Розетка HDMI
	USB-x	Розетка USB
	ТА-x	Телефонный аппарат SIP
		Муфта оптическая проходная, МОГ TR 4-1x24
		Напольный люк (учтен разделом ИОС1)

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
Eth	UTP cat.5e	Линии Ethernet	
F0	ДПТС-нз(А)-HF-12У (1х12) 2,7кН ОКРАнз(А)-LSLTx-Д-120МЗ(Б)-0,8	Линии ВОЛС	

Маркировка информационных розеток



						708/П-24-АНО-ИОС5.4			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата				
Разработал		Ляля			08.25	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония. Информационная система проход и питание.		Стадия	Лист
								П	1
ГИП		Лукашова			08.25	Условно-графические обозначения			комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"
Н. Контр.		Зыкин			08.25				



Условные обозначения

- шнур оптический
- патч-корд RJ-45


Примечания

1. Оборудование, обозначенное "*" предусматривается разделом 708/П-24-АНО-ИДС.2

2. Условные графические обозначения приведены на листе 1


Спецификация оборудования, поставленного ДИТ			
Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
R	Маршрутизатор МЭШ	1	Поставляется ДИТ
СМ	Сервер МЭШ	1	Поставляется ДИТ
SW	Коммутатор ядра МЭШ 24 порта максимальная мощность PoE 370 Вт	1	Поставляется ДИТ
SW	Коммутатор доступа МЭШ 24 порта максимальная мощность PoE 370 Вт	3	Поставляется ДИТ
ИБП	Источник бесперебойного питания МЭШ	1	Поставляется ДИТ
	Точка доступа Wi-Fi МЭШ	36	Поставляется ДИТ

708/П-24-АНО-ИДС.4					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32					
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал	Лилля	08.25			
Структурированная кабельная система, Локально-вычислительная сеть, Теледация, Информационная система проход и питание			Статия	Лист	Листов
			П	2	
ГИП	Лукашова	08.25	Структурная схема СКС, /В С, ТФ		
Н. Контр.	Зыкин	08.25			



Экспликация помещений подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
001	Технологическая лестница	13,07	
002	Тандер-шлюз	2,74	
003	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,67	B4
004	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Помебкой)	3,84	B4
005	Помещение с местом установки холодильного оборудования	10,11	B3
006	Кладовая и моечная обратной тары	6,12	B4
007	Помещение для персонала	4,42	
007a	Санузел персонала с душевой	3,59	
009	Воздушной чех	3,44	B4
010	Коридор	25,48	
011	Коридор	22,40	
012	Венткамера	127,83	B4
013	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	103,70	B4
014	Зона загрузки	24,04	B3
015	Венткамера	109,11	B4
016	Лестничная клетка (тип А)	27,08	
017	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	728,04	B4
018	Водомерный узел	53,74	B4
019	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	416,7	B4
020	Коридор	22,12	
022	Коридор	50,35	
023	ИТП	57,16	B4
024	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	178,05	B4
		6022,77	

Экспликация технических пространств подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
015a	Вентилятор	9,69	
		9,69	





Экспликация помещений первого этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
101	Танцбл	21,46	
102	Вестибл	14,158	
103	Кабинет охраны с диспетчерским пунктом	15,14	
104	Учебный кабинет	4,944	
105	Учебный кабинет	44,78	
106	Учебный кабинет	44,19	
107	Учебный кабинет	45,74	
108	Коридор с рекреацией	88,05	
110	Санузлы персонала	2,45	
112	Санузел для мальчиков	13,31	
113	Санузел для девочек	13,27	
114	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
115	Гардероб для обучающихся	45,13	
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,86	
118	Серверная	6,42	B3
119	Коридор	8,81	
120	Гардероб для обучающихся	73,54	
121	Санузел для МН на 1-м этаже	6,85	
122	Электрощитовая	16,55	B3
123	Лаборантская кабинета химии	16,75	B3
124	Учебный кабинет для изучения естественная химия	61,08	
125	Кабинет математики	46,06	
126	Процедурный (прибавочный) кабинет	14,05	

Экспликация помещений первого этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
127	Помещение для расстановки и уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	3,63	B4
128	Санузел медблока	1,67	
129	Кабинет врача (длина не менее 5,5 м)	16,25	
130	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,79	
131	Пти	2,51	B4
132	Санузел для мальчиков	13,00	
133	Лестничная клетка (типа Л1)	25,27	
134	Коридор	43,34	
135	Лестничная клетка (типа Л1)	86,98	
136	Общественный зал	175,77	
137	Мечеть для спальной посуды	21,53	B4
138	Коридор пищеблока	2,96	
139	Лестничная клетка (типа Л1)	13,25	
140	Коридор пищеблока	5,91	
141	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	27,12	B4
142	Коридор	18,29	
143	Раздевалка мужская	9,36	
144	Туалет мужской	2,21	
145	Раздевалка женская	13,38	
146	Пти	2,72	B4
147	Туалет женский	2,24	
148	Гимнастический зал	77,00	
149	Библиотека	93,09	
150	Книжечохранилище	30,00	B3
151	Детская лестничная	13,10	B3
Итого: этаж 51		1558,50	


Экспликация помещений второго этажа


Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
201	Учебный кабинет	45,65	
202	Учебный кабинет	46,28	
203	Учебный кабинет	46,93	
204	Коридор с рекреацией	18,06	
205	Санузел для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Вестибюльная клетка (типа Л1)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформироваемой перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, 8 п.ч. с учителем-логопедом	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформироваемой перегородкой	65,85	
218	Лаборатория кабинета биологии и ОБЗР	16,87	В3
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук Тип 1	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	44,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,87	
223	ПМ	2,53	В4
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Вестибюльная клетка (типа Л1)	25,65	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Вестибюльная клетка (типа Л1)	37,78	
228	Спортивная	6,40	В3
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Актовый зал	216,55	
235	Кладовая инвентаря	12,22	В4
236	Вестибюльная клетка (типа Л1)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, 8 п.ч. с педагогом-психологом	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общий итог: 39		1493,02	





Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кот. помеще-ния
301	Кабинет русского языка и литературы	45,83	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,29	
303	Коридор с рекреацией	122,52	
304	Коридор с рекреацией	90,99	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,92	
306	ПМ	2,64	Б4
307	Федеральный кабинет русского языка с дистанционным обучением	64,52	
308	Лекционная клетка типа ЛН	25,65	
309	Административный кабинет	14,18	
310	Федеральный кабинет для изучения иностранных языков	66,94	
311	Лекционная клетка типа ЛН	16,04	Б3
312	Кабинет физики (интерактивный)	47,42	
313	Кабинет географии	52,40	
314	Кабинет истории Тип1	46,22	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с дистанционным обучением	109,26	
316	Санузел для мальчиков	15,46	
318	Лекционная клетка типа ЛН	25,65	
320	Лекционная клетка типа ЛН 2	47,19	Б3
321	Лекционная клетка типа ЛН 1	66,21	
322	Лекционная клетка	13,70	Б3
323	Серверная	6,91	Б3
324	Санузел	3,28	
325	Печенье хранения информации и дистанционного обучения	4,29	Б4
326	Кабинет информатики	18,17	
327	Кабинет информатики	5,05	
328	Лекционная клетка типа ЛН	19,24	
329	Коридор	10,19	
330	Вентилятор	24,10	Б4
Итого: этаж 29		1023,78	






Экспликация помещений первого этажа


Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
101	Танбур	21,46	
102	Вестибюль	161,58	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	15,14	
104	Учебный кабинет	49,44	
105	Учебный кабинет	46,78	
106	Учебный кабинет	46,19	
107	Учебный кабинет	45,74	
108	Коридор с рекреацией	88,05	
109	Санитарный персонал	2,45	
110	Санитарный кабинет	13,31	
111	Санитарный кабинет	13,27	
112	Лестничная клетка (тип А)	25,65	
113	Гардероб для обучающихся	45,13	
114	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97	
115	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	4,86	
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	6,42	
117	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	8,81	
118	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	73,54	
119	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	6,85	
120	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	16,55	
121	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	16,75	
122	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	61,08	
123	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	45,06	
124	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	14,05	

Экспликация помещений первого этажа


Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
127	Помещение для хранения и уборки инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	3,63	В4
128	Санитарный кабинет	1,67	
129	Кабинет врача (вспомогательный не менее 5,5 м)	16,25	
130	Санитарный кабинет с канальной личной гигиены	13,79	
131	ПМ	2,51	В4
132	Санитарный кабинет	13,00	
133	Лестничная клетка (тип А)	25,27	
134	Коридор	43,34	
135	Лестничная клетка (тип А)	86,98	
136	Общественный зал	175,77	
137	Мечеть для столовой посуды	215,3	В4
138	Коридор пищеблока	2,96	
139	Лестничная клетка (тип А)	13,25	
140	Коридор пищеблока	5,91	
141	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	27,12	В4
142	Коридор	18,29	
143	Разделочная мужская	9,36	
144	Туалет мужской	2,21	
145	Разделочная женская	13,38	
146	ПМ	2,72	В4
147	Туалет женский	2,24	
148	Гигиенический зал	77,00	
149	Библиотека	93,09	
150	Книгохранилище	30,00	В3
151	Добаркамер пищеблока	13,10	В3
Итого: этаж 51		1558,50	



Экспликация помещений второго этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
201	Учебный кабинет	45,65	
202	Учебный кабинет	46,38	
203	Учебный кабинет	46,93	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузел для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-наставником	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	65,85	
218	Лаборатория кабинета биологии и ОБЗР	16,87	B3
219	Учебный кабинет для изучения естественных биологий Тип 1	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	46,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с канальной личной вентиляцией	13,87	
223	ПМ	2,53	B4
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (типа Л1)	37,78	
228	Спортивная	6,40	B3
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Актовый зал	216,55	
235	Кладовая оборудования	12,22	B4
236	Лестничная клетка (типа Л1)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с психологом-педагогом	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общая сумма: 39		1493,02	



Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
301	Кабинет русского языка и литературы	45,83	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,29	
303	Кабинет с рекреацией	102,52	
304	Кабинет с рекреацией	90,99	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	10,92	
306	ПМ	2,64	ВЧ
307	Федеральный кабинет русского языка с библиотекой	64,52	
308	Лестничная клетка типа ПП	25,65	
309	Административный кабинет	16,78	
310	Федеральный кабинет для изучения иностранных языков	66,94	
311	Лаборатория кабинета физики	16,04	БЗ
312	Кабинет физики (интерактивный)	47,42	
313	Кабинет географии	52,40	
314	Кабинет истории Тип 1	46,22	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с видеоматериалами. Лестничная клетка с видеоматериалами на два помещения	109,26	
316	Санузел для мальчиков	15,46	
318	Лестничная клетка типа ПП	25,65	
320	Технологический материал Тип 2	47,79	БЗ
321	Технологический материал Тип 1	66,21	
322	Технологический центр	10,70	БЗ
323	Средняя	6,91	БЗ
324	Санузел	3,28	
325	Печенье хранения оборудования кабинета и прилегающей территории	4,29	БЧ
326	Комната инструктора	18,17	
327	Туалет инструктора	5,05	
328	Лестничная клетка типа ПП	19,24	
329	Кабинет	10,19	
330	Ванная	24,10	БЧ
Итого: этаж 29		1023,78	




Поз. обозначение	Наименование	Примечание
	APC Прибор АПС	
	PN 24 Блок питания турникета 24В	Поставляется ДИТ
	PN 12 Блок питания турникета 12В	Поставляется ДИТ
	ИБП Источник бесперебойного питания	Поставляется ДИТ
	АРМ-ОПГ/Д АРМ оператора питания (столовая/буфет)	Поставляется ДИТ
	АРМ-А-ДУ АРМ администратора ДУ	Поставляется ДИТ
	АРМ-К АРМ контролера (охранника)	Поставляется ДИТ
	220В Подключение к сети питания 220В	
	ТРп Турникет типа "трипод"	Поставляется ДИТ
	KL(1,2)m Створка ограждения «капитанника» Ш32мм длиной 1,2 м. в комплекте с фиксатором, забраски и с заполнением с пиктограммами	Поставляется ДИТ
	KL(1,5)m Створка ограждения «капитанника» Ш32мм длиной 1,5 м. в комплекте с фиксатором, забраски и с заполнением с пиктограммами	Поставляется ДИТ
	Ограждение	Поставляется ДИТ
	ЕЗп Маршрутизатор (коммутатор 3-го уровня, 24xRJ45)	Поставляется ДИТ
	ОРп Кабельный органайзер 1U	
	БР Блок розеток	
	КП Консольная полка	
	ДИ DIN рейка	
	RO 19" панель с DIN-рейкой	
	РДУп Пульт ручного управления турникетом	Поставляется ДИТ
	ТШ ЛВС-ИС ПП Телекоммуникационный шкаф настенный	
	МШ БП-ИС ПП Монтажный шкаф (щит с монтажной панелью металлощитовой)	
	Е0п Электрическая розетка 220В однопортовая	
	Е00п Электрическая розетка 220В двупортовая	
	ЕТп Устанавливаемая компьютерная розетка RJ45	
	УКп Устройство коммутационное	
	РС Пач-корд LSLTx RJ-45	
	RJ Коннектор RJ-45, монтируемый на кабельные линии	

Примечание - в паре чисел условных обозначений: п - порядковый номер устройств

№ кабеля	Марка кабеля	Назначение	Графическое обозначение
ITn	Кабель КВВнг(A)-LSLTx-5е	Линия интерфейса связи	
PWn	Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 5x2,5	Линия питания турникетов	
En	Кабель КВВнг(A)-LSLTx-5е	Линия Ethernet к коммутатору ядра сегмента сети Wi-Fi МЗШ	
Fn	Кабель КПнЗн(A)-FRLSLTx 2x0,5	Линия управляющего сигнала от АПС	
Vn	Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 3x2,5	Линия силовая закл на этапе строительства	
Vn.1	Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 3x2,5	Линия силовая монтируемая ДИТ	
SWn	Комплексный кабель из состава оборудования	Комплексный кабель из состава оборуд	
PC	Патч-корд LSLTx RJ-45	Патч-корд RJ-45 (линия интерфейса связи)	

1. Кабели системы ИСПП проложить в лотках СС, в местах отсутствия лотков кабели проложить в гофрированных ПВХ-трубах и кабель-каналах.
2. Патрубки и проемы в стенах и перекрытиях после прокладки кабелей забить легкопробиваемым несгораемым материалом согласно СП 76.13330.2016.
3. Порядок подключения к патч-панели показан в схеме соединений.
4. Оборудование в шкафу может быть заменено на аналогичное, без ухудшения эксплуатационных характеристик.
5. 1 комплект оборудования АРМ охранника поставляет ДИТ, коммуникации под 2-й АРМ охранника подготавливаются в качестве резерва



Нумерация информационных розеток


M – N – 2/4

Номер этажа здания

Номер помещения

Номер патч-панели / номер порта патч-панели


Нумерация кабеля (по номеру патч-панели/ номеру порта патч-панели)



PP1 (патч-панель), маркировка обязательна, патч-корды устанавливает строительная организация

Нумерация патч-корда (по наименованию соединяемого оборудования в скобках указывается номер порта)

Маршрутизатор (ES)




Условные графические обозначения кабельных линий			
№ кабеля	Марка кабеля	Назначение	Граф. обозначение
Пл	Кабель КВПнг(А)-LSLTx-5е	Линия интерфейса связи	
РС	Патч-корд LSLTx RJ-45	Патч-корд RJ-45 (линия интерфейса связи)	


* если иное не указано в паспорте

Условные графические обозначения оборудования	
Поз. обозначение	Наименование
	ЕТпн Устанавливаемая компьютерная розетка RJ45
	РСпн Патч-корд LSLTx RJ-45
	Рпн Коннектор RJ-45, монтируемый на кабельную линию
	ЕСпн Маршрутизатор (коммутатор 3-го уровня, 24xRJ45)
	РПн Патч-панель

Примечание - в перечне условных обозначений: п - порядковый номер устройства

						708/П-24-АНО-ИОС5.4
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32
Изм.	Колуч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	
Разработал	Лялля	Шен	03.25			Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония. Информационная система проход и питание
						Стадия
						Лист
						Листов
ГИП	Лукашова	03.25				
Н. Контр.	Зыкин	03.25				
Схема соединений ИСПП						комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"





Экспликация помещений второго этажа			
Номер помещения	Назначение	Площадь, м²	Кол-во помещений
201	Учебный кабинет	45,85	
202	Учебный кабинет	46,28	
203	Учебный кабинет	44,93	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузел для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Лестничная клетка (типа П)	25,85	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учебным пособием	16,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	65,85	
218	Лаборантская кабинета биологии и ОБЗР	16,87	ВЗ
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	46,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,87	
223	ПМ	2,53	В4
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Лестничная клетка (типа П)	25,85	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (типа П)	37,78	
228	Скварная	6,40	ВЗ
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Актовый зал	216,55	
235	Кадастровый кабинет	12,22	В4
236	Лестничная клетка (типа П)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с лабораторно-психологом	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общая площадь: 39		1493,02	

Примечания:
1. Кабели системы ИСПП проложить в лотках СС, в местах отсутствия лотков кабели проложить в гофрированных ПВХ-трубах и кабель-каналах.
2. Патрубки и проемы в стенах и перекрытиях после прокладки кабелей заделать негорючим изоляционным материалом согласно СП 76.13330.2016.

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование СКС, ЛВС, ТФ							
1.	Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600 × 1000) дверь стекло, цвет чёрный	ШТК-М-42.6.10-1AAA-9005		«ЦМО»	шт.	1		ТШ-2
2.	Шкаф телекоммуникационный 19" напольный, 48U, (800x1200), перфорированная дверь, цвет чёрный	ШТК-СП-48.8.12-48AA-9005		«ЦМО»	шт.	1		ТШ-1
3.	Модуль вентиляторный, 3 вентилятора с терморегулятором, чёрный	R-FAN-3T-9005		«ЦМО»	шт.	2		
4.	Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный	ПЗ-ШТК-М		«ЦМО»	шт.	2		
5.	Блок розеток Rem-16 с выкл., алюм., 19", шнур 1,8 м	R-16-8S-V-440-1.8		«ЦМО»	шт.	3		
6.	Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 4 кольца, цвет черный	ГКО-4.62-9005		«ЦМО»	шт.	19		
7.	Вертикальный кабельный организатор	ВКО-П-24/48U-9005		«ЦМО»	шт.	4		
8.	Панель осветительная светодиодная	R-LED-220		«ЦМО»	шт.	2		
9.	Панель заземления горизонтальная, 19", 500мм/200А	ПЗ-19-500.200А		«ЦМО»	шт.	4		
10.	Панель заземления вертикальная 1000мм/200А	ПЗ-1000.200А		«ЦМО»	шт.	4		
11.	Кросс 19" NTSS PREMIUM, предсобранный 1U, 8 портов LC/UPC duplex, 50/125 мкм	NTSS-RFOB-PM-1U-8-2LC/U-50-SP1.5G1A		«Эмилинк»	шт.	2		
12.	Источник бесперебойного питания ИБП 6 кВА	ИДП-1-1/1-6-220-TA		АО «Электромаш»	шт.	2		
13.	Патч-панель 19", 24xRJ-45, UTP, Cat.5e, 1U	10-0403		ООО «СУПР»	шт.	12		
14.	Патч-панель высокой плотности 19", 48п, UTP, Cat.5e, 1U	10-0406		ООО «СУПР»	шт.	6		
15.	Управляемый стекируемый коммутатор уровня L2+	QSW-3750-52T-AC-R		«QTECH»	шт.	7		
16.	Оптический модуль SFP+	QSC-SFP+0.3G10E-850-MM		«QTECH»	шт.	16		
17.	IP АТС	QPBX Q30-2FX0		«QTECH»	шт.	1		
18.	IP телефон, SIP, PoE	QVP-95P		«QTECH»	шт.	14		
19.	Компьютерная розетка RJ45 кат.5е, 8P8C, Viva, белая, 1мод			«ДКС»	шт.	133		Или аналог Подбирается согласно решениям ЭОМ
20.	Заглушка Viva на 1 модуль белая			«ДКС»	шт.	51		Или аналог Подбирается согласно решениям ЭОМ

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом.						708/П-24-АНО-ИОС5.4.СО					
						Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата
						Разработал	Ляля				03.25
						Н.контр.	Лукашова				03.25
						Разработал	Зыкин				03.25
Спецификация оборудования и материалов								Стадия	Лист	Листов	
								П	1	3	
								 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"			

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	USB 3.0 розетка, Viva, белая, 1 мод			«ДКС»	шт.	35		Или аналог Подбирается согласно решениям ЭОМ
22.	HDMI розетка, Viva, белая, 1 мод			«ДКС»	шт.	33		Или аналог Подбирается согласно решениям ЭОМ
23.	Рамка на 2 модуля			«ДКС»	шт.	127		Или аналог Подбирается согласно решениям ЭОМ
24.	Коробка установочная, d68x47			-	шт.	127		СКС, USB, HDMI
25.	Компьютерная розетка двухпортовая, 2xRJ45 кат.5е, 8P8C, для установки в люке			«ДКС»	шт.	87		Подбирается согласно люку ЭОМ
26.	Компьютерная розетка однопортовая, 1xRJ45 кат.5е, 8P8C, для установки в люке			«ДКС»	шт.	9		Подбирается согласно люку ЭОМ
27.	USB 3.0 розетка, для установки в люке			«ДКС»	шт.	39		Подбирается согласно люку ЭОМ
28.	HDMI розетка, для установки в люке			«ДКС»	шт.	38		Подбирается согласно люку ЭОМ
	Материалы СКС, ЛВС, ТФ							
29.	Кабель низкотоксичный парной скрутки 4 пары категория 5е	ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0.52 нз(А)-LSLTx		«Паритет»	м	21000		
30.	Кабель волоконно-оптический одномодовый	OKCCнз(А)-LSLTx-T-12G.652.D-1,7		ООО «Инкаб»	м	90		
31.	Кабель оптический многомодовый	OKPAnз(А)-LSLTx-Д-120М3(Б)-0,8		«Сулкан»	м	60		
32.	Муфта оптическая проходная, укомплектованная	МОГ TR 4-1x24		Россия	шт.	1		
33.	Кабель-канал пластиковый 25x16			ДКС»	м	40		
34.	Труба легкая, гибкая, гофрированная с зондом, Ø16			«ДКС»	м	7400		
35.	Держатель с дюбелем для трубы Ø16			«ДКС»	шт.	14800		
36.	Труба легкая, гибкая, гофрированная с зондом, Ø20			«ДКС»	м	1200		
37.	Держатель с дюбелем для трубы Ø20			«ДКС»	шт.	2400		
38.	Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH, 1 метр, белый	NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0- LSZH-WT		«Эмилинк»	шт.	480		
39.	Шнур оптический dpc LC/UPC-LC/UPC 50/125 3.0мм 2м LSZH	NTSS-DPC-50-LC/U-LC/U-3.0-2		«Эмилинк»	шт.	18		
40.	Лоток перфорированный 100x50 L3000	100x50x3000	35262	«ДКС»	м	201		
41.	Лоток перфорированный 200x50 L3000	200x50x3000	35264	«ДКС»	м	39		
42.	Лоток перфорированный 300x50 L3000	300x50x3000	35265	«ДКС»	м	39		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.	Проволочный лоток 80х300 L3000		FC8030	«ДКС»	м.	30		Стойка
44.	Удлинитель HDMI 2.0 – HDMI 2.0 кабель 10 м провод медь 4K 60Hz				шт.	39		
45.	Кабель USB Aм – USB Aм, удлинитель, 10 м				шт.	37		
46.	Разъем RJ-45	8P8C		Россия	шт.	110		СКУД, СОТ
	Огнестойкая кабельная проходка (Сертификат №0384056 ЕАЭС RU С- RU.АЮ64.В.00334/22):				шт.	160		
47.	ВГП труба Ду=32				м	90		Гильзы в стенах
48.	ВГП труба Ду=50				м	30		Гильзы в перекрытиях
49.	Герметик терморасширяющийся Экз	«Огнеза-ГТ»		«Огнеза»	шт.	10		Заделка гильз
50.	Вата минеральная, плотность 100 кг/м3			Россия	шт.	0.1		Заделка гильз
	Оборудование и материалы ИС.ПП							
51.	Шкаф телекоммуникационный настенный	ШРН-15.650		ЦМО	шт.	1		
52.	Полка консольная	МС-20		ЦМО	шт.	1		
53.	Блок розеток Rem-16 с выкл., алюм., 19", шнур 1,8 м	R-16-8S-V-440-1.8		«ЦМО»	шт.	1		
54.	Горизонтальный кабельный органайзер 19" 1U, 4 кольца, цвет черный	ГКО-4.62-9005		«ЦМО»	шт.	2		
55.	Патч-панель NTSS PREMIUM UTP, 19", 24 порта RJ45, cat.5e, 1U, Dual IDC с органайзером	NTSS-PP-PM-1U-24-UTP-RJ45- 5eDUAL		«Эмилинк»	шт.	1		
56.	Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 2,0 метра, белый	NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-2.0- LSZH-WT		«Эмилинк»	шт.	20		
57.	Кабель огнестойкий	КПСнз(А)-FRLSLTx 2x0,5			м	80		
58.	Кабель связи	КВПнз(А)-LSLTx-5e			м	200		
59.	Розетка RJ45 кат.5Е, РК10-БрБ, белая, Brite	BR-K10-1-K01			шт.	9		
60.	Рамка 1-местная РУ-1-БрБ белый, Brite	BR-M12-K01			шт.	9		
61.	Разъем RJ-45 8P8C				шт.	3		