



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и
системах инженерно-технического обеспечения»**

Подраздел 5 «Сети связи»

**Часть 5 «Система часофикации. Система
радиофикации. Система звонковой сигнализации»
708/П-24-АНО-ИОС5.5**



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и
системах инженерно-технического обеспечения»**

Подраздел 5 «Сети связи»

**Часть 5 «Система часофикации. Система
радиофикации. Система звонковой сигнализации»
708/П-24-АНО-ИОС5.5**

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

708/П-24-АНО-ИОС5.5.С	Обозначение	Наименование					Примечание				
	708/П-24-АНО-ИОС5.5.С	Содержание тома					Стр.2-3				
	708/П-24-АНО-ИОС5.5	Пояснительная записка					Стр.4				
		А) Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования					Стр.5				
		Б) Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-кабельных					Стр.5				
		В) Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи					Стр.5				
		Д) Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутри зонном и междугородном уровнях)					Стр.5				
		Е) Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи) местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи					Стр.5				
		Ж) Обоснование способов учета трафика					Стр.5				
		З) Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации					Стр.5				
И) Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях					Стр.6						
К) Описание технических решений по защите информации					Стр.6						
Взам. инв. №											
Подпись и дата											
Инв. № подл.							708/П-24-АНО-ИОС5.5.С	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			П	1	2
	Разраб.	Лялля			Лялля	03.25					
	Н.контр.	Лукашова			Лукашова	03.25				комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
	ГИП	Зыкин			Зыкин	03.25					

Обозначение		Наименование						Примечание	
708/П-24-АНО-ИОС5.5	М) описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения – для объектов производственного назначения						Стр.6		
	Н) обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения						Стр.12		
	О) характеристика принятой локальной вычислительной сети (при наличии) – для объектов производственного назначения						Стр.12		
	П) обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования						Стр.12		
		Графическая часть:							
Лист 1		Ситуационный план.						Стр.13	
Лист 2		Условные графические обозначения.						Стр.14	
Лист 3		Принципиальная схема системы часофикации.						Стр.15	
Лист 4		Принципиальная схема системы радиофикации.						Стр.16	
Лист 5		Принципиальная схема звонковой сигнализации.						Стр.17	
Лист 6		Размещение оборудования системы и прокладки кабельной сети. План 1 этажа.						Стр.19	
Лист 7		Размещение оборудования системы и прокладки кабельной сети. План 2 этажа.						Стр.20	
Лист 8		Размещение оборудования системы и прокладки кабельной сети. План 3 этажа.						Стр.21	
Лист 9		Планы прокладки кабеля и размещения оборудования на кровле						Стр.22	
		Прилагаемые документы							
708/П-24-АНО-ИОС5.5.СО		Спецификация оборудования и материалов						Стр.22-24	

Пояснительная записка

Раздел «Система часофикации. Система радиофикации. Система звонковой сигнализации» на объекте: «Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» выполнен на основании:

- Задания на разработку проектной документации;
 - Архитектурно-строительных чертежей;
 - Технических условий (ТУ) 1443 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2025 от 24.01.2025 года;
 - Технических условий ГБУ «Система 112» № 74334 на сопряжение объектовой системы оповещения от 27.01.2025;
 - Технических требований №74333 ГБУ «Система 112» от 27.01.2025.
- Нормативных документов:
- Постановление Правительства №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
 - Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 - СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.
 - СП 251.1325800.2016 Здания образовательных организаций
 - ГОСТ Р 21.1703 – 2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.
 - ГОСТ Р 31565 – 2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
 - ГОСТ Р 21.101–2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации
 - ГОСТ 21.406–88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах
 - ГОСТ 21.614–88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах
 - ПУЭ Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание.

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата						708/П-24-АНО-ИОС5.5			
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
		Разраб.		Лялля		Лялля	03.25		П	1	9
		Н.контр.		Лцкашова		Лцкашова	03.25		 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
ГИП		Зыкин		Зыкин	03.25						

И) Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях;

Принятые проектные решения соответствуют действующим нормам и правилам проектирования и строительства. При соответствующем монтаже систем возможность механического повреждения проводников и установочного оборудования сводится к минимуму. Для систем на объекте не устанавливается дополнительного сложного оборудования, выход из строя которого привел бы к длительному нарушению работы системы.

К) Описание технических решений по защите информации;

Специальные мероприятия по защите информации в проекте не предусматриваются.

М) описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения – для объектов непроизводственного назначения;

Система элетрочасофикации (ЗЧ)

Система электрочасофикации построена на базе российского оборудования, производства ЗАО "СИСТЕМЫ ВРЕМЕНИ".

На объекте предусматривается установка часовой станции с приемником точного времени и 2 вторичных часов.

Часовая станция типа СВР-01-1. Высота 1U, размещается в коммутационной стойке ТШ-Часы 19" 6U в помещении охраны (пом.103) на 1 этаже. Часовая станция обеспечивает возможность синхронизации по локальной вычислительной сети с использованием стандартного сетевого протокола синхронизации и имеет возможность удаленного контроля. Подключение к сети Ethernet осуществляется при помощи кабеля UTP cat5e (предусмотрен разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.4).

В помещениях школы располагаются вторичные часы. В качестве вторичных часов применяются часы вторичные стрелочные, диаметром 300 мм СВР-03-30.

Вторичные часы разместить в следующих помещениях:

- вестибюле (102) на первом этаже;
- обеденный зал (136) на первом этаже.

Соединения первичных и вторичных часов выполняются кабелями исполнения типа КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1,00 в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012.

Кабели применяются российского производства ООО «Сегментэнерго».

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	применяются часы вторичные стрелочные, диаметром 300 мм СВР-03-30. Вторичные часы разместить в следующих помещениях: - вестибюле (102) на первом этаже; - обеденный зал (136) на первом этаже. Соединения первичных и вторичных часов выполняются кабелями исполнения типа КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1,00 в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012. Кабели применяются российского производства ООО «Сегментэнерго».								
			708/П-24-АНО-ИОС5.5						Лист		
									3		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						

Система звонковой сигнализации

Система звонковой сигнализации (звуковое оповещение) состоит из таймера школьного звонка М11ДМРЗЩ (музыкальный таймер ВИКТОРИЯ с воспроизведением МРЗ файлов пользователя и управлением освещением. Модули, собранные в щиток), подключенного к системе оповещения (Sonar). Таймер предназначен для передачи в СОУЗ в заданное время сигнала мелодичных звонков (до 30-и вариантов).

Кабельные линии передачи аудио сигнала выполняется кабелем марки КПСВВнз(А)-LSLTx 1х2х0.75.

Электропитание и заземление ЭЧ

Линии связи вторичных часов выполняются кабелем КПСВВнз(А)-LSLTx 1х2х1,00.

Прокладка кабелей осуществляется в лотках, предусматриваемых разделом 708/П-24-АНО-ИОС5.4. Ответвления от лотков выполняются в гофрированной ПВХ-трубе Ду 16мм. Спуски к часам выполняются скрыто в гофрированной ПВХ-трубе Ду 16мм в конструкции стены.

Кабельные линии выполняются кабелями исполнения типа нз(А)- LSLTx в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012. Кабели применяются российского производства ООО «Сегментэнерго».

Система радиофикации (РФ)

Система разработана в соответствии с ТУ 1443 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2025 от 24.01.2025 года, выданными ЕТЦ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть».

Проектом предусматривается установка в комнате охраны на 1 этаже пом. 151 шкафа с устройством подачи программ проводного вещания "УППВ 1918 М1 исп. IP У" для организации приема, формирования и подачи сигналов 3-х программно звукового вещания в абонентскую распределительную сеть.

В зоне уверенного приема сигналов радиовещания на кровле устанавливается мачту типа МА50. На мачту МА50 монтируется следующее оборудование:

- приемная антенна ЧМ/FM диапазона Радант 320 FM или UE01R,
- коллинеарная антенна 470 МГц Anli A-100 MU.

От антенны ЧМ/FM диапазона до «УППВ 1918 М1 исп. У» прокладывается коаксиальный кабель типа РК 75-4,8-318нз(А)-LSLTx.

От коллинеарной антенны до УС-1 прокладывается коаксиальный кабель типа РК50-7-313нз(С)-HF.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	МА50. На мачту МА50 монтируется следующее оборудование:					
			- приемная антенна ЧМ/FM диапазона Радант 320 FM или UE01R,					
			- коллинеарная антенна 470 МГц Anli A-100 MU.					
			От антенны ЧМ/FM диапазона до «УППВ 1918 М1 исп. У» прокладывается коаксиальный кабель типа РК 75-4,8-318нз(А)-LSLTx.					
			От коллинеарной антенны до УС-1 прокладывается коаксиальный кабель типа РК50-7-313нз(С)-HF.					

В УППВ, в качестве приемного и каналобразующего устройства, используются блок источников программ (БИП-03). Эфирные сигналы от антенны и потоковое радио из сети интернет (предусмотрен кабель витая пара кат. 5е) поступают на вход БИП. Далее сигналы радиофикации с выхода блока БИП передаются в блок модулятора-смесителя (БМС) шкафа «УППВ 1918 М1 исп. IP Ч». Блок БМС-03 обеспечивает обработку 3-х входных сигналов, их усиление и смешивание для формирования комплексного выходного сигнала. С выхода БМС транслируется сигнал трехпрограммного проводного вещания 15В/5Вт (рассчитана на 20 абонентов).

Распределительную сеть радиофикации выполнить двухжильным кабелем КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5 через этажные ограничительные коробки РОН-2 неразрывно (шлейфом).

Радио розетки предусмотреть в следующих помещениях:

- комната охраны с диспетчерским пунктом (103);
- кабинет врача (129);
- кабинет с рабочим пространством для учителей (116);
- административный кабинет (211);
- кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом (237);
- административный кабинет (309);
- комната инструктора (326).

Прокладка кабелей осуществляется в лотках, предусмотримых разделом 708/П-24-АНО-ИОС5.4. Ответвления от лотков выполняются в гофрированной ПВХ-трубе $\text{D}_{\text{н}} 16 \text{ мм}$.

В соответствии с выданным техническим заданием на проектирование здание школы оборудуется системой сопряжения объектовой системы оповещения с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях.

- непрерывную круглосуточную работу в дежурном режиме в целях запуска окончательных средств оповещения;

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	
В соответствии с выданным техническим заданием на проектирование здание школы оборудуется системой сопряжения объектовой системы оповещения с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях. Устройство сопряжения ОСО с РСО города Москвы обеспечивает: - непрерывную круглосуточную работу в дежурном режиме в целях запуска оконечных средств оповещения;	
Изм.	Кол. уч.
Лист	№ док.
Подпись	Дата
708/П-24-АНО-ИОС5.5	
5	

- приём команд и сигналов оповещения от РСО города Москвы в форматах и протоколах обмена, совместимых с АПУ РСО города Москвы с признаком сети в циркулярном, групповом и избирательных режимах;
- ретрансляцию сигналов оповещения на технические средства оповещения;
- передачу сигналов подтверждения о принятых сигналах оповещения от АПУ РСО, а также передачу квитанций, контрольной и диагностической информации на АПУ РСО города Москвы;
- передачу подтверждений о выполнении команды оповещения;
- прием сигналов контроля и передачу подтверждений без задействования оконечных средств оповещения;
- запись и воспроизведение заранее подготовленных звуковых сообщений из памяти устройства;
- контроль пропадания внешнего электропитания и вскрытия корпуса оборудования;
- ведение протокола всех событий в реальном времени с записью в память устройства;
- удаленный контроль состояния с помощью встроенного программного обеспечения (с обеспечением аутентификации и авторизации);
- удалённый доступ к памяти устройства по Ethernet каналам (с обеспечением аутентификации и авторизации);
- хранение в памяти устройства уникального электронного идентификатора и передачу его по запросу на АПУ РСО города Москвы;
- настройку и контроль параметров по интерфейсу Ethernet с использованием специализированной программы ПЭВМ (с обеспечением аутентификации и авторизации);
- защиту от несанкционированного доступа и защиту информации от модификации и навязывания (ввода ложной информации);
- резервирование посредством одновременного использования проводного и беспроводного канала связи.

Система оповещения о ЧС предназначена для своевременного информирования персонала объекта о чрезвычайных ситуациях. Система оповещения о ЧС сопрягается с системой оповещения и управления эвакуацией объекта (СОУЭ предусмотрена разделом проектной документации 708/П-24-АНО-ИОС5.1). Сообщения ГОЧС транслируются через сеть громкоговорителей СОУЭ по помещениям объекта. Оборудование приема сигналов ГОЧС подключается к сети интернет.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ИОС5.5			6

Радиоканальная система передачи извещений на пульт «Система-112» предназначена для передачи сообщений о состоянии системы пожарной сигнализации объекта (сигналы «пожар», «неисправность») на круглосуточный удаленный пост пожарной охраны без участия персонала объекта.

В помещении поста охраны (пом. №103, 1-й этаж) на стене устанавливается телекоммуникационный шкаф УС-1 устройства сопряжения с региональной системой оповещения (далее – РСО) г. Москвы УС-1 (далее УС-1).

УС-1 состоит из комплекса технических средств:

- КТСО объектовая станция ПАК «Стрелец-мониторинг» с блоком оповещения БСМС-VT на кронштейне 19'5U (далее БСМС-VT);
- автоматизированный пульт управления (АПУ), блок БА0-300(60) на полке;
- блок коммутации БК1-3 исп.К (далее БК1-3)

Для организации резервного канала связи в соответствии с Техническими Требованиями ГБУ «Система 112» №74333 применяется оборудование резервного канала РСПИ «ОСПИ-ТАНДЕМ». Резервным каналом связи для передачи извещений о возникновении пожара являются информационно-телекоммуникационные сети связи (сети подвижной радиотелефонной связи, сеть Интернет).

Сигналы оповещения и управления с выхода АПУ подключаются к основному входу БК1-3 кабелями марки КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,75.

Сигналы оповещения и управления с выхода БСМС-VT подключаются к резервному входу БК1-3 кабелями марки КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,75.

Сигналы оповещения и управления с выхода «№1» БК1-3 подключаются к приоритетному входу БМС в УППВ кабелями марки КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,75.

Сигналы оповещения и управления с выхода «№2» БК1-3 подключаются к приоритетному входу «МЧС» прибора управления оповещением «SPM» (прибор управления оповещением предусмотрен разделом 708/П-24-АНО-ИОС5.1), оборудования системы СОУЭ, кабелем марки кабелями марки КСВЭВнг(A)-LSLTx 2x2x0,75.

Для подтверждения доведения сигналов оповещения до исполнительного прокладывается сеть от входа "МЧС упр." прибора управления оповещением «SPM» к входу квитирования АПУ кабелем марки КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,75.

Для организации РСПИ о пожаре на «пульт 01» модуль MBK- RS в объектовой станции ПАК «Стрелец-мониторинг» и оборудование резервного канала РСПИ «ОСПИ-ТАНДЕМ»

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ИОС5.5			7

подключаются к выходам «пожар», «неисправность» приборов приемно-контрольных ARK1 и ARK2 «РЗ-Рубеж-20П», предусмотряваемых по разделу 708/П-24-АНО-ИОС5.1, кабелями марки КПСнз(А)-FRLSLTx 2x2x0,75.

В модуль MBK-RS выходы "РЗ-Рубеж-20П" (ARK1) подключены следующим образом:

- ШС 1 –сигнал «Пожар»;
- ШС 2 – сигнал «Неисправность».

В модуль Тандем выходы "РЗ-Рубеж-20П" (ARK2) подключены следующим образом:

- Вход 1 –сигнал «Пожар»;
- Вход 2 – сигнал «Неисправность».

Линия связи до коллинеарной антенны, устанавливаемой на кровле здания прокладывается кабелем типа РК50 исполнения нз-LSLTx.

Согласно ПУЭ, оборудование сетей связи в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 2 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;
- резервный источник – аккумуляторные батареи 12 В.

Для питания объектовой станции ПАК «Стрелец-мониторинг» используется:

- встроенный источник резервированного питания с аккумуляторной батареей емкостью 7 А*ч, устанавливается в корпусе станции;

Для питания оборудования шкафа «УППВ 1918 М1 исп. IP Ч» используется:

- блок бесперебойного питания ББК-1500.

В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме "Тревога".

Монтаж электропроводок необходимо проводить с требованиями РД 78.145-93, ПУЭ и др.

Трассы электропроводок следует выбирать наикратчайшими, с учетом расположения силовых, осветительных, радиотрансляционных сетей, водопроводных магистралей, а также других коммутаций.

Прокладка проводов шлейфов, присоединяемых к элементам системы, выполняется по лоткам (предусмотрены в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.4). ответвления от лотков выполнить в гофрированных трубах.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ИОС5.5			8

Н) обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения

Не применяется

О) характеристика принятой локальной вычислительной сети (при наличии) – для объектов производственного назначения



Не рассматривается данным разделом

П) обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования;

Линии связи к точке подключения не предусматриваются.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							708/П-24-АНО-ИОС5.5	Лист
										9
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Согласовано					
Взам.инв. N					
Подпись и дата					
Инв. N подл.					




Условные обозначения:

- Площадь капитального ремонта
- У — Антенна ЧМ/ФМ и ТВ

						708/П-24-АНО-ИОС5.5			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Система часофикации. Система радиофикации. Система збонковой сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		Ляля	03.25		П	1	
ГИП		Лукашова			03.25	Ситуационный план	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.25				


Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			



Примечания:
Радиофикация

- На кровле установить мачту МА50 с креплением к стене б/дкн выхода на кровлю на кронштейны МА43. Мачту заземлить к контуру молниезащиты стальным тросом диам. 8,3 мм с наконечниками под опрессовку.
- На мачту установить антенну ЧМ/ФМ диапазона и коллинеарную антенну, настроенную на частоту 470 МГц, согласно паспорта.
- В помещении охраны (103 1 этаж) установить на стене по месту шкаф радиофикации УПТВ 1918 М1 исп.У. Корпус шкафа заземлить на контур заземления здания.
- От антенны ЧМ/ФМ диапазона до УПТВ 1918 М1 исп.У вести коаксиальный кабель РК-75-4.8-319нз(А)-LSLTx.
- Распределительную сеть радиофикации вести от выходов трансляции 1 и 2 УПТВ через коробки РОН-2 на этажах кабелем КПСВВнз(А)-LSLTx 1х2х1,5 неразрывно (шлейфом).
- В радиофицируемых помещениях установить радиорозетки не далее 1м от розетки эл. сети 220 В.
- Адонентскую сеть радиофикации вести от коробки РОН-2 до радиорозетки кабелем КПСВВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75.
- Оповещение о ЧС, РСПИ и ОСПИ о пожаре на пульп-01
- На мачту установить коллинеарную антенну, настроенную на частоту 470 МГц, согласно паспорта.
- В помещении охраны (103, 1 этаж) установить на стене по месту оборудование УС-1 (БАО-РСПИ+БМС). Корпус шкафа заземлить на контур заземления здания.
- От коллинеарной антенны до УС-1 вести коаксиальный кабель РК50-7-313нз(С)-HF.
- В помещении охраны (103, 1 этаж) установить на стене по месту оборудование резервного канала РСПИ "ОСПИ-Тандем". Корпус шкафа заземлить на контур заземления здания.
- Сопряжение РСПИ и ОСПИ с приемно-контрольными приборами АПС ARK1 и ARK2 (сигналы "пожар" и "неисправность"), выполнить кабелем КПСнз(А)-FRLSLTx 2х2х0,75.
- Сопряжение УС-1 с УПТВ, УС-1 с СОУЭ (сигналы ГОЧС), выполнить кабелем КПСВВнз(А)-LSLTx 2х2х0,75.
- Электропитание
- Электропитание оборудования УПТВ, РСПИ, ОСПИ, УС-1, выполнить от распределительного щита (см. раздел 708/П-24-АНО-ИОС1).
- Корпуса шкафов заземлить на контур заземления здания.

						708/П-24-АНО-ИОС5.5			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Система часофикации. Система радиофикации. Система звонковой сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ляля	03.25					П	3	
ГИП	Лукашова	03.25				Схема принципиальная системы радиофикации			
Н. Контр.	Зыкин	03.25							



Согласовано	

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	

						708/П-24-АНО-ИОС5.5			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Система часофикации. Система радиофикации. Система збонковой сигнализации	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Лялля			<i>Лялля</i>	03.25		П	5	
ГИП	Лукашова			<i>Лукашова</i>	03.25	Схема принципиальная збонковой сигнализации		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н. Контр.	Зыкин			<i>Зыкин</i>	03.25				


Примечания

1. Кабели прокладываются по общим коридорам в лотках по разделу 708/П-24-АН0-ИЭС.4

2. Ответвления от лотка в гофрированге Дубини.


3. Исполнение кодексов принято на(А)-LSL1x в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-20

Формат A0



1. Кабели прокладываются по общим коридорам в лотках по разделу 708/П-24-АНО-ИОС 4
2. Отвешивания от лотка в горизонтальном 200мм.
3. Исполнение кабелей принято из АИ-LSLTx в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-201

						708/П-24-АИЗ-ИХС-5		
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения БСОИ № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Железнодорожная д. 32								
Исполн.	Служба	Листы	№ВК	Подп.	Дата	Система классификации Система рейтингования Система оценки качества Система классификации систематизации		
Реконструкция	Листы				03.25	Средний	Листы	Листы
						П	8	
ГПИ	Листы				03.25	 ООО "АРТИС"		
Н. Кантор	Акунда				03.25	План-расписание оборудования и персонала кабельных систем СДМ, ПК и ЭС 3 этап		



наименование объекта закупки					ТОВ/П-24-АИД-10555				
					Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ТСОЗ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Жилинская д. 32				
Имя	Контакт	Адрес	ИФНС	Подпись	Дата				
Разработчик	Легеня			<i>Легеня</i>	01.25				
Система маркировки: Система маркировки Система довозовых системологии						Имя	Адрес	Логотип	
						П	9		
ИИ	Аккредитован			<i>Легеня</i>	01.25	Плановые работы капремонта и ремонтные работы на объекте  ООО "АРТИМС"			
И. Констр.	Зыкин			01.25					

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Оборудование системы электрочасофикации								
1.	Часовая станция	СВР-01-1		"СИСТЕМЫ ВРЕМЕНИ"	шт.	1			
2.	Приемник сигналов для часовой станции СВР-01-1, GPS/ГЛОНАСС с активной антенной, длина антенного кабеля 15м.	СВР-07.011		"СИСТЕМЫ ВРЕМЕНИ"	шт.	1			
3.	Источник бесперебойного питания	СВР-09.011		"СИСТЕМЫ ВРЕМЕНИ"	шт.	1			
4.	Часы вторичные стрелочные, Ø300 мм	СВР-03-30		"СИСТЕМЫ ВРЕМЕНИ"	шт.	2			
5.	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный ЭКОНОМ 6U (600 × 650) дверь стекло, цвет черный	ШРН-Э-6.650-9005		«ЦМО»	шт.	1			
6.	Блок розеток Rem-16 с авт. 16А, 7 Schuko, алюм., 19", колодка	R-16-7S-A-440-K		«ЦМО»	шт.	1			
7.	Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный	ПЗ-ШТК-М		«ЦМО»	шт.	1			
	Провода, кабели системы электрочасофикации								
8.	Кабель связи, 1х2х1,00	КПСВВнг(A)-LSLTx 1х2х1,00		Россия	м	100			
	Материалы системы электрочасофикации								
9.	Труба гофрированная ПВХ 16 мм с протяжкой легкая серая	91916		«ДКС»	м.	80			
10.	Коннектор RJ-45 (8P8C)	-		-	шт.	2			
	Оборудование системы радиофикации								
11.	Устройство подачи программ вещания	УППВ 1918 М1 исп. У (рест.2022 аналоговое исполнение)		ООО"Корпорация ИнформТелеСеть"	компл.	1			
12.	Модуль для приема интернет вещания радиостанции "Радио Москвы"	-		ООО"Корпорация ИнформТелеСеть"	шт.	1			
13.	Оборудование сопряжения с РСО г. Москвы в составе:	УС-1 (БАО-РСПИ+БСМС)		ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»	компл.	1			
-	ОС РСПИ ПАК "Стрелец-мониторинг" с блоком оповещения БСМС-VT на кронштейне 19" 6U			ООО «Арзус-Спектр»	шт.	1			
-	АПУ БАО-300(60) на полке 19' 1U, на кронштейне 19" 6U			«Марс-Арсенал»	шт.	1			
-	Блок коммутации БК1-3 исп. К, 19", 1U			ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»	шт.	1			
						708/П-23-АНО-ИОС5.5.СО			
			Изм.	Колуч	Лист	№Док	Подпись	Дата	
			Разработал	Лялля			03.25		
			Н.контр.	Лукашова			03.25		
			Разработал	Зыкин			03.25		
					Спецификация оборудования и материалов		Стадия	Лист	Листов
							П	1	3
							 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Блок питания с аккумулятором 12В, 7А/ч			-	шт.	1		
-	Блок розеток 220В с авт. выключателем на 6А, 19", 1U			-	шт.	1		
-	Фальш-панель 19", 1U			-	шт.	2		
-	Шкаф телекоммуникационный 19" 12U разм. (765х600х275мм)			ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»	шт.	1		
14.	Оборудование резервного канала РСПИ «ОСПИ-ТАНДЕМ» (настенный монтаж)			ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»	шт.	1		
15.	Приемник трехпрограммный для сети радиофикации 15В	Россия ПТ-222 (15В)		ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"	шт.	7		
	Изделия системы радиофикации							
16.	Радио розетка	APC-003		ОПС ТОРГ	шт.	7		
17.	Коробка монтажная Д=68мм	-		Россия	шт.	7		
18.	Коробка радиотрансляционная	РОН-2 (75 Ом)		Россия	шт.	5		
	Материалы системы радиофикации							
19.	Антенна ЧМ/FM диапазона	UE01R		ООО "Сателлит ЛТД"	шт.	1		
20.	Антенна коллинеарная 470 МГц	Anli A-200 MU		РАДИОЛАБ	шт.	1		
21.	Мачта	MA50		ООО "Сателлит ЛТД"	шт.	1		
22.	Кронштейн	MA43		ООО "Сателлит ЛТД"	шт.	2		
23.	Грозазащита 75 Ом	OBP-75		ООО "Сателлит ЛТД"	шт.	1		
24.	Разъем ВЧ типа "F" на кабель РК75-4,8	FF1		ООО "Сателлит ЛТД"	шт.	4		
25.	Переход ВЧ типа "F"	FF12		ООО "Сателлит ЛТД"	шт.	1		
26.	Грозазащита 50 Ом	OBP-50 (N-722Q)		РАДИОЛАБ	шт.	1		
27.	Разъем ВЧ типа "N" на кабель РК50-4,8	N-112/8D		РАДИОЛАБ	шт.	3		
28.	Разъем ВЧ типа "TNC" на кабель РК50-4,8	T-112/8D		РАДИОЛАБ	шт.	1		
29.	Коннектор RJ-45	-		Россия	шт.	4		
	Кабельные изделия системы радиофикации							
30.	Кабель коаксиальный, 50 Ом	РК50-7-313н2(С)-HF		Россия	м	60		

						708/П-23-АНО-ИОС5.5.СО		Лист
								2
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата			

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	Радиочастотный кабель, RG-6	КРК75-4,8-318Hz(A)-LSLTx,		Россия	м	60		
32.	Кабель для структурированных кабельных систем, 4x2x0,52	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSHz(A)-LSLTx		Россия	м	70		
33.	Кабель связи, 1x2x0,75	КПСВВHz(A)-LSLTx 1x2x0,75		Россия	м	286		
34.	Кабель связи, 1x2x1,5	КПСВВHz(A)-LSLTx 1x2x1,5		Россия	м	115		
35.	Кабель связи, 2x2x0,75	КПСHz(A)-FRLSLTx 2x2x0,75		Россия	м	20		
36.	Кабель связи, экранированный 2x2x0,75	КСВЭВHz(A)-LSLTx 2x2x0.75		Россия	м	10		
37.	Труба гофрированная ПВХ 16 мм с протяжкой легкая серая	91916		«ДКС»	м.	150		
38.	Труба ПВХ жесткая гладкая д.32мм, лёгкая, 3м, цвет серый	63932		«ДКС»	м.	15		
	Оборудование системы звонковой сигнализации							
39.	Музыкальный таймер ВИКТОРИЯ с воспроизведением МР3 файлов пользователя и управлением освещением. Модули, собранные в щиток	М11ДМРЭСЩ		«Фирма ВК»	шт.	1		
	Кабельные изделия системы звонковой сигнализации							
40.	Кабель связи, 1x2x0,75	КПСВВHz(A)-LSLTx 1x2x0,75		ООО «Сегментэнерго»	м	15		
41.	Труба гофрированная ПВХ 16 мм с протяжкой легкая серая	91916		«ДКС»	м.	15		

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом.