



АРТИС

Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа №1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д.32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел ОВ. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха.**

Часть 2. Вентиляция

708/П-24-АНО-ОВ2



Экз. № _____

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа №1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д.32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел ОВ. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха.

Часть 2. Вентиляция

708/П-24-АНО-ОВ2

Генеральный директор:



Цибизов В.В.



Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
708/П-24-АНО-ОВ2	Система вентиляции	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2-3	Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования.	
4-7	Расчет воздухообмена	
8	Вентиляция. План подвала.	
9	Вентиляция. План 1-го этажа.	
10	Вентиляция. План 2-го этажа.	
11	Вентиляция. План 3-го этажа.	
12	Вентиляция. План кровли.	
13	Вентиляция. Аксонометрические схемы систем П1, П2	
14	Вентиляция. Аксонометрические схемы систем П3, П13	
15	Вентиляция. Аксонометрические схемы систем П4, П8	
16	Вентиляция. Аксонометрические схемы систем П5, П6	
17	Вентиляция. Аксонометрические схемы систем П7, П9	
18	Вентиляция. Аксонометрические схемы систем П10-П12	
19	Вентиляция. Аксонометрические схемы систем ДУ1-ДУ6	
20	Вентиляция. Аксонометрические схемы систем ПД1-ПД6	
21	Вентиляция. Аксонометрические схемы систем ВЕ1-ВЕ4, ВЕ10	
22	Вентиляция. Аксонометрические схемы систем ВЕ5-ВЕ9, ВШ1, ВШ2	
23	Вентиляция. Аксонометрические схемы систем М01-М04, ВЕмх3, ВЕмх4, В33	
24	Вентиляция. Аксонометрические схемы систем В1-В4, В7, В9	
25	Вентиляция. Аксонометрические схемы систем В8, В10-В13, В29, В30	
26	Вентиляция. Аксонометрические схемы систем В14-В18	
27	Вентиляция. Аксонометрические схемы систем В19-В23	
28	Вентиляция. Аксонометрические схемы систем В24-В28	
29	Вентиляция. Аксонометрические схемы систем Пр1Вр1-Пр3Вр3, В31, В32	

Основные показатели проекта

Наименование здания (сооружения), помещения	Объем, м³	Периоды года при tн, °С.	Расход тепла, Гкал/ч					Расход холода, кВт	Устан. мощн. э/д, кВт
			на отопление	на вентиляцию	на ГВС	на ВТЗ	общий		
ГБОУ Школа №1210	18692,16	ТП +23,0	-	-	-	-	-	-	-
		ХП -26,0	-	0,787	-	-	-	-	-

Требуемое термическое сопротивление наружных стен Rтр = 3,14 (м²х°С)/Вт

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ


Настоящий проект разработан на основании утвержденного технического задания и технических решений , принятых в технологической и архитектурно -строительных частях проекта и в соответствии со следующими нормативными документами Российской Федерации :
Федерального закона РФ № 384-ФЗ “ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений ” ;
Федерального закона РФ № 123-ФЗ “ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ” ;
СанПин 2.6.1.1192-03 “ Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов ” ;
СП 2.1.3678-20 “ Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг ” ;
ГОСТ 30494-2011 “ Здания жилые и общественные , параметры микроклимата в помещениях ” ;
ГОСТ 12.1.005-88 “ Общие санитарно -эпидемиологические требования к воздуху в помещениях ” ;
ГОСТ Р 21.101-2020 “ Основные требования к проектной и рабочей документации ” ;
ГОСТ 21.602-2016 “ Правила выполнения рабочей документации отопления , вентиляции и кондиционирования СП 60.13330.2020 “ Отопление , вентиляция и кондиционирование воздуха ” ;
СП 118.13330.2022 “ Общественные здания и сооружения ” ;
СП 7.13130.2013 “ Отопление , вентиляция и кондиционирование . Требования пожарной безопасности ” ;
СП 131.13330.2020 “ Строительная климатология ” ;
СП 50.13330.2024. “ Тепловая защита зданий ” ;
СП 158.13330.2014 “ Здания и помещения медицинских организаций ” ;
СП 51.13330.2011 “ Защита от шума ” ;
СП 61.13330.2012 “ Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов ” .

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
Теплый период-температура +23° С (параметры А) ; энтальпия +50,21кДж / кг ; температура +30 ° С (параметры Б) ; удельная энтальпия +71,2 кДж / кг ; относительная влажность 60% .
Холодный период : температура -26 ° С (параметры Б) ; удельная энтальпия -23,9 кДж / кг ; относительная влажность 82% ; средняя температура наружного воздуха за отопительный период -1,3 ° С ; продолжительность отопительного периода 222 суток .

ВЕНТИЛЯЦИЯ
Системы вентиляции поддерживают требуемые параметры микроклимата . Очистка наружного воздуха в приточных установках предусмотрена в двух ступенях очистки (фильтры класса G4+F7) . Размещение приточного оборудования предусмотрено в помещениях венткамер для приточных установок в подвальном этаже с использованием существующей воздухозаборной камеры и шахты . Вытяжное оборудование канального типа расположено в обслуживаемых помещениях , напольные - на кровле . Все климатическое оборудование , а также воздухозаборные , воздуховыбросные шахты и каналы должны быть доступны для осмотра , очистки и дезинфекции . Выброс воздуха от канальных вытяжных систем предусмотрен на высоте не ниже 0,7 м выше кровли . Подача приточного воздуха в помещения осуществляется в верхнюю зону при помощи регулируемых вентиляционных решеток встраиваемых в подвесной потолок . Для прокладкв вентиляционных каналов предусматриваются существующие шахты и каналы , отделенные от смежных помещений противопожарными преградами . Разводка воздухопроводов для всех систем вентиляции предусматривается в объеме подшивных потолков коридоров и отдельных помещений . Воздуховоды применяются из оцинкованной стали (имеющие внутреннюю несорбирующую поверхность , исключающую вынос в помещения частиц материала воздухопроводов или защитных покрытий) марки П (плотные) класса герметичности В Толщина воздухопроводов принимается по СП 60.13330.2020 -в зависимости от сечения воздухопроводов . Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости (в вертикальных шахтах) изготавливаются из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм . Все приточные воздухопроводы покрываются тепловой изоляцией из вспененного каучука в рулонах толщиной 13 мм . Воздуховоды с пределом огнестойкости покрываются тепловой изоляцией (Е160) толщиной 3 мм . Противопожарные нормально открытые клапаны приняты фирмы “ВИНГС-М” с электромеханическим приводом 220 В , устанавливаемые в проемах противопожарных преград , и предусматриваются с пределами огнестойкости Е1 60 . Для регулировки и наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха проектом предусмотрено устройство дроссельных клапанов , частотных преобразователей в составе локальной автоматики . Регулировка расхода воздуха по помещениям и отдельным веткам систем вентиляции производится при помощи ручных дроссель -клапанов .

УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Монтаж оборудования , трубопроводов систем кондиционирования , сдачу этих систем в эксплуатацию следует производить в соответствии с СП 73.13330.2016 “ Внутренние санитарно -технические системы ” , СНиП 12-03, СНиП 12-04 “ Безопасность труда в строительстве ” Часть 1. Часть 2, СП 48.13330.2019“ Организация строительства ” , Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, СНиП 3.01.04-87 “ Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов .
Дымоприемные устройства размещены на шахтах под потолком коридора выше верхней урбня дверных проемов , так же должны быть утеплены в стены и не иметь острых углов и краев.
Основные положения ” и особыми указаниями рабочей документации и инструкций заводов-изготовителей оборудования и материалов .
Все отступления от проектных решений должны быть согласованы с представителями авторского надзора .
Монтаж систем кондиционирования следует производить при строительной готовности объекта в объеме , указанном в СП73.13330.2016 . Привязки и отметки воздухопроводов и трубопроводов уточнить при производстве монтажных замеров по натуре с учетом смонтированных строительных конструкций . Средства крепления не следует располагать в местах соединения трубопроводов . Заделка креплений с помощью деревянных пробок , а также приварка трубопроводов к средствам крепления не допускаются .
Расстояния между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках принимать в соответствии с СП 73.13330.2016 (таблица № 2) .

План-схема здания



ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
В здании предусматриваются следующие механические системы противодымной вентиляции :
-ДУ 1 -система дымоудаления из коридоров с рекреацией (пом . 102, 209, 319);
-ДУ 2 -система дымоудаления из коридоров с рекреацией, вестибаль (пом . 102, 209, 319);
-ДУ 3 -система дымоудаления из актового зала (пом . 234);
-ДУ 4 -система дымоудаления из актового зала (пом . 234);
-ДУ 5 -система дымоудаления из библиотеки (пом . 149);
-ДУ 6 -система дымоудаления из коридора пищеблока (пом . 010);
-ПД 1 -система компенсации удаляемого системой ДУ 1 воздуха с продуктами горения ;
-ПД 2 -система компенсации удаляемого системой ДУ 2 воздуха с продуктами горения ;
-ПД 3 -система компенсации удаляемого системой ДУ 3, ДУ 4 воздуха с продуктами горения ;
-ПД 4 -система компенсации удаляемого системой ДУ 5 воздуха с продуктами горения ;
-ПД 5 -система компенсации удаляемого системой ДУ 6 воздуха с продуктами горения ;
-ПД 6 -подпор воздуха в тамбур -шлюз (пом . 002) при закрытой двери .

Требуемые параметры оборудования вытяжной противодымной вентиляции рассчитаны на параметры Б наружного воздуха в теплый период года при условии возникновения пожара в одном из помещений (t нар =+23 С , скорость ветра - 1 м / с). Температура наружного воздуха и скорость ветра для расчета противодымной приточной вентиляции ведется для холодного периода года (t нар =-26 С , скорость ветра -2 м / с).
Установленные дымоприемные устройства (дымовые клапаны) предусмотрены с реверсивным приводом , обеспечивающим заданное положение клапана при любых вариантах отключения электропитания привода . Дымоприемные устройства размещены на шахтах под потолком коридора выше верхней урбня дверных проемов . Возмещение объемов удаляемых продуктов горения из помещения при пожаре обеспечивается посредством подачи наружного воздуха в нижнюю часть помещения . Вытяжные и приточные противодымные клапаны с реверсивным приводом (нормально закрытые) предусматриваются с пределом огнестойкости Е160 . Воздуховоды систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции предусматриваются сварные и на фланцевом соединении с прокладками из негорючих материалов , с толщиной не менее 0,8 мм . с покрытием из огнезащитного материала с пределом огнестойкости Е1 45 и толщиной материала 5 мм . Элементы крепления воздухопроводов к ограждающим конструкциям покрываются огнезащитным составом . Запуск систем противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом режиме от средств системы пожарной сигнализации . Ручной пуск системы осуществляется от ручных пожарных извещателей , расположенных на путях эвакуации в местах , доступных для их включения при возникновении пожара . Дистанционный ручной пуск дымоудаления осуществляется с щита противодымной автоматики предусмотренного разделом АПС .

- Указания по производству монтажных работ
1. Монтаж оборудования , воздухопроводов систем вентиляции , сдачу этих систем в эксплуатацию следует производить в соответствии с СП 73.13330.2016 “ Внутренние санитарно -технические системы ” , СНиП 12-03, СНиП 12-04 “ Безопасность труда в строительстве ” Часть 1, Часть 2, СП 48.13330.2019 “ Организация строительства ” , Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 СНиП 3.01.04-87 “ Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов . Основные положения ” и особыми указаниями рабочей документации и инструкций заводов -изготовителей оборудования и материалов .
 2. Отступления от проектных решений должны быть согласованы с представителями авторского надзора .
 3. Монтаж следует производить при строительной готовности объекта в объеме , указанном в СП 73.13330.2016 , в соответствии с утвержденной проектно -сметной документацией , проектом производства работ , согласованным с генподрядной организацией , и с соблюдением требований , соответствующих глав СНиПа , ведомственных нормативных документов , стандартов , технических условий . Проект производства работ разрабатывать на основании технологических карт на монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха рабочих и монтажных чертежей
 4. Привязки и отметки воздухопроводов и трубопроводов уточнить при производстве монтажных замеров по натуре с учетом смонтированных строительных конструкций и инженерных коммуникаций .
 5. Проверить установку вентиляционного оборудования +600мм от ур.кровли, учитывая высоту снежного покрова.
 6. Воздуховоды и детали вентиляционных систем должны быть изготовлены в соответствии с рабочей документацией , монтажными чертежами и утверждены в установленном порядке техническими условиями . Соединительные детали , предназначенные для монтажа воздухопроводов на фланцах и бесфланцевых соединениях , должны соответствовать требованиям технической документации на тип соединения , утвержденной в установленном порядке . Комплектационные ведомости вентиляционных систем должны быть согласованы с Заказчиком . Воздуховоды из унифицированных деталей в общем случае выполнять в соответствии с ВСН 353-86.
 7. Регулирующие приспособления (шибера , заслонки , регулирующие органы воздухораспределителей и др .) должны легко закрываться и открываться , а также фиксироваться в заданном положении .
 8. Зазоры и неплотности в местах прохода воздухопроводов через строительные ограждения заделать после монтажа негорючими материалами (минеральной ватой) .
 9. После окончания монтажа систем вентиляции монтажные и строительные организации должны выполнить регулировку систем , оформить паспорта на каждую систему и провести комплекс опробования систем в соответствии со СП 73.13330.2016 . Порядок проведения комплексного опробования систем и устранения выявленных дефектов должен соответствовать СНиП 3.01.04-87.
 10. Завершающей стадией монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха являются пусконаладочные работы и сдача систем в эксплуатацию . Приемка работ производится в следующей последовательности : освидетельствование скрытых работ ; индивидуальные испытания вентиляционного оборудования (обкатка) ; сдача предпусковых испытания и наладку . Основными документами при операционном контроле монтажа являются нормативные документы ч .3 Строительных норм и правил , технологические карты , рабочие и монтажные чертежи . Испытания и наладку систем выполнять в соответствии с НОСТРОЙ 2.15.3-2011

						708/П-24 – АНО-ОВ2		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Жибовицкая, д.32		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал	Овчинников				07.25	Вентиляция и кондиционирование	Стация	Лист
Проверил	Фролова				07.25		Р	1
								29
Н.Контроль	Лукашова				07.25	Общие данные.		коллекция архитектурных проектов и городских объектов 000 "АРТИС"
ГИП	Зыкин				07.25			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Об. сист.	Кол. сист-ем	Наименование обслуживаемого помещения	Тип установки	Вентилятор				Электродвигатель				Воздуонагреватель				Шумоглушитель			Регулирующая заслонка			Фильтр				
					Тип, модель	Л, м3/ч	Л+10%, м3/ч	Рсети, Па	Рстат, Па	Тип	N, кВт	пит-е, В	п, об/мин	Тип	ΔР, Па	Тн, °С	Твн, °С	кВт	Тип	Кол.	ΔР, Па	Тип	Кол.	ΔР, Па	Тип	Кол.	ΔР, Па
1	П1	1	Пищеблок	SGK-C 100	RH40C/5.5 (5.5/3000)	8033	8925	600	1054	AI100L2	5,5	400	3177	WTR	133	-26	20	140,61	100.SSE.03.684-1000	1	17,1	да	1	2,1	G4+F7	2	300,5
2	П2	1	Библиотека	SGK-C 05	RH25C/0.55 (0.55/3000)	945	1050	350	729	AI 63B2	0,55	400	2981	WTR	75,84	-26	20	16,54	05.SSE.03.394_1000	1	10	да	1	0,9	G4+F7	2	291,9
3	П3	1	Учебные классы (левая часть)	SGK-C 80	RH35C/2.2	4820	5355	400	790	AI 80B2	2,2	400	2871	WTR	78,67	-26	20	84,37	70.SSE.04.564_1000	1	78,67	да	1	1,2	G4+F7	2	296
4	П4	1	Учебные классы (левая часть)	SGK-C 120	RH45C/5.5	9290	10325	700	1130	AI45C/5.5	5,5	400	2797	WTR	114,92	-26	20	162,67	120.SSE.03.984_1000	1	15,5	да	1	1,8	G4+F7	2	298,2
5	П5	1	Учебные классы (правая часть)	SGK-C 70	RH35C/2.2	4284	4760	400	838	AI80B2	2,2	400	2748	WTR	122,4	-26	20	74,99	70.SSE.04.564_1000	1	15,8	да	1	1,5	G4+F7	2	298,7
6	П6	1	Учебные классы (правая часть)	SGK-C 70	RH31C/2.2	3978	4420	350	771	AI80B2	2,2	400	3341	WTR	106	-26	20	69,64	70.SSE.04.564_1000	1	15	да	1	1,3	G4+F7	2	297,6
7	П7	1	Лаборантская	SGK-C 70	RH31C/2.2	3835	4260	380	793	AI80B2	2,2	400	3287	WTR	99,67	-26	20	67,11	70.SSE.04.564_1000	1	14,5	да	1	1,5	G4+F7	2	297
8	П8	1	Обеденный зал	SGK-C 70	RH31C/2.2	4000	4400	320	740	AI80B2	2,2	400	3305	WTR	105,81	-26	20	69,32	70.SSE.04.564_1000	1	14,9	да	1	1,3	G4+F7	2	297,5
9	П9	1	Раздевалки	SGK-C 10	RH28C/1.1	1260	1400	700	1133	AI71B2	1,1	400	3249	WTR	129,15	-26	20	22,06	10.SSE.03.414_1000	1	10,5	да	1	0,9	G4+F7	2	292,3
10	П10	1	Гимнастический зал	SGK-C 10	RH28C/1.1	2020	2240	400	847	AI71B2	1,1	400	3151	WTR	134,95	-26	20	35,29	10.SSE.03.414_1000	1	14,1	да	1	1,3	G4+F7	2	296,9
11	П11	1	Спортивный зал	SGK-C 10	RH28C/0,75	2020	2240	300	747	AI71A2	0,75	400	3020	WTR	134,95	-26	20	35,29	10.SSE.03.414_1000	1	14,1	да	1	1,3	G4+F7	2	296,9
12	П12	1	Актный зал	SGK-C 100	RH40C/4.4	7560	8400	430	867	AI100S2	4	400	2951	WTR	119,74	-26	20	132,34	100.SSE.03.684_1000	1	16,3	да	1	1,9	G4+F7	2	299,4
13	П13	1	Мед.блок	SGK-C 05	RH25C/0.55	292	325	901	1218	AI63B2	0,55	400	3360	WTR	7,63	-26	20	5,12	05.SSE.03.394_1000	1	4,4	да	1	1	G4+F7+F9	3	432
14	B1	1	Пищеблок	Канальный	YSK125	90	100	150	205	YSK	0,07	230	-	-	-	-	-	-	YCS 125/600	1	0	да	-	1,5	-	-	-
15	B2	1	Административный кабинет	Канальный	YSK125	108	120	100	187	YSK	0,07	230	-	-	-	-	-	-	YCS 125/600	1	0	да	-	1,5	-	-	-
16	B3	1	Пищеблок	Канальный	YSK160	190	210	170	281	YSK	0,115	230	-	-	-	-	-	-	YCS 160/600	1	0	да	-	1,6	-	-	-
17	B4	1	Пищеблок	Канальный	YSK250	625	695	150	303	YSK	0,22	230	-	-	-	-	-	-	YCS250/600	1	0	да	-	1,8	-	-	-
18	B7	1	Снарядная	Канальный	YSK125	35	40	100	261	YSK	0,07	230	-	-	-	-	-	-	YCS 125/600	1	0	да	1	1,3	-	-	-
19	B8	1	Сан.узлы	SGK-C(MUB)05	RH22C/0,25	1010	1125	370	385	AI56B2	0,25	400	2912	-	-	-	-	-	05(MUB).SSE.02.390_1000	1	12,2	да	1	2,9	-	-	-
20	B9	1	Серверная	Канальный	YSK 125	45	50	100	250	YSK	0,07	230	-	-	-	-	-	-	YCS 125/600	1	0	да	-	1,3	-	-	-
21	B10	1	Гардеробные	SGK-C(MUB)05	YSK 200	485	520	150	159	YSK	0,07	230	-	-	-	-	-	-	YCS 125/600	1	0	да	-	0,9	-	-	-
22	B11	1	Сан.узлы	Канальный	YSK 125	65	75	100	227	YSK	0,07	230	-	-	-	-	-	-	YCS 125/600	1	0	да	-	1,4	-	-	-
23	B12, B12рез	2	Электрощитовая	Канальный	YSK 125	90	100	100	187	YSK	0,07	230	-	-	-	-	-	-	YCS 125/600	1	0	да	1	1,5	-	-	-
24	B13	2	Мед.блок	Канальный	YSK 125	90	100	100	205	YSK	0,07	230	-	-	-	-	-	-	YCS 125/600	1	0	да	1	1,5	-	-	-
25	B14	1	Сан.узлы	SGK-C(MUB)05	RH22C/0,25	900	1000	350	364	AI56B2	0,25	400	2740	-	-	-	-	-	05(MUB).SSE.02.390_1000	1	11,4	да	1	2,4	-	-	-
26	B15	1	ПУИ	Канальный	YSK 125	90	100	120	205	YSK	0,07	230	-	-	-	-	-	-	YCS 125/600	1	0	да	1	1,5	-	-	-
27	B16	1	Обеденный зал	SGK-C(MUB)20	RH31C/1,1	4000	4400	250	268	AI71B2	1,1	400	2899	-	-	-	-	-	20(MUB).SSE.02.640_1000	1	16	да	1	2,2	-	-	-
28	B17	1	Пищеблок	SGK-C(MUB)05	YSK 250	670	740	170	181	YSK	0,22	230	-	-	-	-	-	-	05(MUB).SSE.02.390_1000	1	9,6	да	1	1,6	-	-	-
29	B18	1	Пищеблок (моечная)	SGK-C(MUB)10	RH28C/0,75	2340	2600	300	302	AI71A2	0,37	400	2619	-	-	-	-	-	05(MUB).SSE.02.390_1000	1	24,2	да	1	1,8	-	-	-
30	B19	1	Пищеблок (сушилка)	SGK-C(MUB)10	RH31C/1,1	3390	3765	450	476	AI71B2	1,1	400	2763	-	-	-	-	-	10(MUB).SSE.02.490_1000	1	21,8	да	1	4,5	-	-	-
31	B20	1	Раздевалки	Канальный	YSK250	300	335	350	477	YSK	0,22	230	-	-	-	-	-	-	YCS 250/600	1	0	да	1	1,4	-	-	-
32	B21	1	Сан.узлы	Подвесной	YSRS 500x300-25-2-3	780	865	420	577	YSRS	0,75	400	-	-	-	-	-	-	YRS 500x300	1	12	да	1	0,4	-	-	-
33	B22	1	ПУИ	Канальный	YSK125	30	35	70	266	YSK	0,07	230	-	-	-	-	-	-	YCS 125/600	1	0	да	1	1,3	-	-	-
34	B23	1	Гимнастический зал	SGK-C(MUB)05	RH25C/0,55	2020	2240	350	374	AI63B2	0,55	400	3200	-	-	-	-	-	05(MUB).SSE.02.390_1000	1	20,4	да	1	4	-	-	-
35	B24	1	Библиотека	SGK-C(MUB)05	RH22C/0,25	865	960	300	313	AI56B2	0,25	400	2572	-	-	-	-	-	05(MUB).SSE.02.390_1000	1	11,1	да	1	2,3	-	-	-
36	B25	1	библиотека	Канальный	YSK125	80	90	100	214	YSK	0,07	230	-	-	-	-	-	-	YCS 125/600	1	0	да	1	1,4	-	-	-
37	B26	1	Спортивный зал	SGK-C(MUB)05	RH25C/0,55	2125	2360	340	366	AI63B2	0,55	400	3336	-	-	-	-	-	05(MUB).SSE.02.390_1000	1	21,6	да	1	4,6	-	-	-
38	B27	1	Актный зал	SGK-C(MUB)40	RH40C/4	7630	8475	550	572	AI100S2	4	400	2795	-	-	-	-	-	40(MUB).SSE.02.790_1000	1	19	да	1	2,5	-	-	-
39	B28	1	ПУИ	Канальный	YSK 125	45	50	100	250	YSK	0,07	230	-	-	-	-	-	-	YCS 125/600	1	0	да	1	1,3	-	-	-
40	B29	1	Сервеная	Канальный	YSK125	35	40	100	261	YSK	0,07	230	-	-	-	-	-	-	YCS 125/600	1	0	да	1	1,3	-	-	-
41	B30	1	ПУИ	Канальный	YSK125	45	50	100	250	YSK	0,07	230	-	-	-	-	-	-	YCS 125/600	1	0	да	1	1,3	-	-	-
42	B31	1	Кабинет врача	Канальный	YSK 160	250	275	150	253	YSK	0,115	230	-	-	-	-	-	-	YCS 160/600	1	0	да	1	1,7	-	-	-
43	B32	1	Кабинет технологии	SGK-C(MUB)05	YSK200	580	640	140	150	YSK	0,15	230	-	-	-	-	-	-	05(MUB).SSE.02.390_1000	1	8,9	да	1	1,2	-	-	-
44	B33	1	Кабинет технологии	SGK-C(MUB)05	RH22c/0,37	1400	1560	250	271	AI63A2	0,37	400	3197	-	-	-	-	-	05(MUB).SSE.02.390_1000	1	15,4	да	1	5,9	-	-	-
45	Пр1Вр1	2	ИТП	Подвесная	YSK200	290	320	250	341	YSK	0,15	230	-														

708/П-24 – АНО-0В2

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, в.32

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Разработал Общественков Фролова

Проберил Фролова

И.Контроль ГИП Лукашова Зыкин

Стадия Лист Листов

Р 2 29

Вентиляция и кондиционирование

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

ООО "АРТИС"

Формат А1 594 x 841

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Об. сист.	Кол. сис-тем	Наименование обслуживаемого помещения	Тип установки	Вентилятор					Электродвигатель				Шумоглушитель			Регулирующая заслонка			Примечание
					Тип, модель	Л, м3/ч	Л+10%, м3/ч	Рсети, Па	Рстат, Па	Тип	N, кВт	Пит-е, В	п, об/мин	Тип	Кол.	ΔР, Па	Тип	Кол.	ΔР, Па	
1	ВШ1	1	Лаборантская химии	YRS 500x250	YRS 500x250-4-3	450	500	140	295	YSR	0,49	400	-	YRS500x250	1	7,4	YRD	1	0,2	нерж.
2	ВШ2	1	Лаборантская химии	YRS 500x250	YRS 500x250-4-3	270	300	100	296	YSR	0,49	400	-	YRS500x250	1	5,7	YRD	1	0,1	нерж.
3	ВЕ(ТХ)2	1	Кабинет химии	YRS 500x250	YRS 500x250-4-3	450	500	140	295	YSR	0,49	400	-	YRS500x250	1	7,4	YRD	1	0,2	нерж.
4	МО1	1	Кабинет технологии	Канальный	YSK250	540	600	140	350	YSK	0,22	230	-	YCS250/600	1	0	YKD	1	1,7	
5	МО2	1	Кабинет технологии	Канальный	YSK250	540	600	140	350	YSK	0,22	230	-	YCS250/600	1	0	YKD	1	1,7	
6	МО3	1	Кабинет технологии	Канальный	YSK250	540	600	140	350	YSK	0,22	230	-	YCS250/600	1	0	YKD	1	1,7	
7	МО4	1	Кабинет технологии	Канальный	YSK200	450	500	140	250	YSK	0,15	230	-	YCS200/600	1	0	YKD	1	1,9	

№ п/п	Об. сист.	Кол. сис-тем	Наименование обслуживаемого помещения	Тип установки	Вентилятор				Электродвигатель				Регулирующая заслонка			
					Тип, модель	Л, м3/ч	Рсети, Па	Рстат, Па	Тип	N, кВт	Пит-е, В	п, об/мин	Тип	Кол.	ΔР, Па	
1	ДУ1	1	Дымоудаление из коридора	Крышный	ЯВКВ-7,1-Н-Н-11/1500-У1	23129	995	995	ЯВКВ	11	400	1440	-	-	-	
2	ДУ2	1	Дымоудаление из коридора	Крышный	ЯВКВ-10-Н-Н-15/1000-У1	25456	1077	1077	ЯВКВ	15	400	970	-	-	-	
3	ПД1	1	Компенсация в коридор	Крышный осевой	ЯВОСК-7,1-Н-4/3000-У1	12139	756	800	ЯВОСК	4	380	2850				
4	ПД2	1	Компенсация в коридор	Радиальный	ЯВР-1-8-Н-Н-3/750-У1-1-П0	11845	553	560	ЯВР	3	380	705				
5	ДУ3	1	Дымоудаление из актового зала	Крышный	ЯВКВ-6,3-Н-Н-4/1500-У1	20260	217	217	ЯВКВ	4	400	1500	-	-	-	
6	ДУ4	1	Дымоудаление из актового зала	Крышный	ЯВКВ-6,3-Н-Н-4/1500-У1	20260	217	217	ЯВКВ	4	400	1500	-	-	-	
7	ПД3	1	Компенсация в актовый зал	Радиальный	ЯВР-1-8-Н-Н-7,5/1000-У1-1-П0	22110	627	650	ЯВР	7,5	380	940				
8	ДУ5	1	Дымоудаление из коридора пищеблока	Радиальный крышный	ЯВР-1-7,1-ДУ400-Н-7,1	15500	1023	1030	ЯВР	7,5	380	1450				
9	ПД4	1	Компенсация в коридор пищеблока	Радиальный	ЯВР-1-5-Н-Н-3/1500-У1-1-П0	8629	618	641	ЯВР	3	380	1440				
10	ДУ6	1	Дымоудаление из библиотеки	Радиальный крышный	ЯВР-1-11,2-ДУ400-Н-11	19600	981	983	ЯВР	11	380	730				
11	ПД5	1	Компенсация в библиотеку	Подвесной	SGK-C 100	10800	810	813	RH45C	5,5	400	2696	да	1	2,6	
12	ПД6	1	Компенсация в тамбур-шлюз	Подвесной	YSRS 500x300-25-2-3	1500	300	475	YSRS	0,75	400	-	да	1	0,9	

№ п/п	Об. сист.	Кол. сис-тем	Наименование обслуживаемого помещения	Тип установки	Турбодефлектор				Электродвигатель				Регулирующая заслонка			
					Тип, модель	Л, м3/ч	Рсети, Па	Рстат, Па	Тип	N, кВт	Пит-е, В	п, об/мин	Тип	Кол.	ΔР, Па	
1	ВЕ1	1	Естественная вентиляция в помещения учебных классов (пом.106, 105, 104, 103, 202, 203, 210, 211, 212, 302)	-	TD-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	ВЕ2	1	Естественная вентиляция в помещениях учебных классов (пом.107, 201, 301)	-	TD-315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	ВЕ3	1	Естественная вентиляция в помещения учебных классов (пом. 115, 213, 214, 315)	-	TD-250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	ВЕ4	1	Естественная вентиляция в помещения гардероба и учебных классов (пом. 116, 117, 215)	-	TD-250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	ВЕ5	1	Естественная вентиляция в помещения учебных классов (пом.123, 124, 125, 217, 237, 218, 219, 311, 312, 313)	-	TD-500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	ВЕ6	1	Естественная вентиляция в помещения учебных классов (пом. 220, 307, 314)	-	TD-315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ВЕ7	1	Естественная вытяжка для станка ЧПУ в кабинете информатики (пом.315)	-	TD-200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	ВЕ8	1	Естественная вытяжка для станка ЧПУ в кабинете информатики (пом.315)	-	TD-200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	ВЕ9	1	Естественная вытяжка для станка ЧПУ в кабинете информатики (пом.315)	-	TD-200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	ВЕ10	1	Естественная вытяжка для 3-D принтеров в кабинете информатики (пом.315)	-	TD-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

708/П-24-АНО-ОВ2

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Жибопчисная, д.32

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата
Разработал Общчинников
Проверил Фролова

Н.Контроль Лукашова
ГИП Зыкин

07.25
07.25

07.25
07.25

Вентиляция и кондиционирование

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Р 3 29

комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов

ООО "АРТИС"

Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Поз. на плане	Наименование помещений	Категория ПБ	Высота Н, м	Площадь помещ., S, м2	Внутр. объем помещ.	Требуемая кратность		Объем приточного воздуха, м3/ч	Объем вытяжного воздуха, м3/ч			Фактическая кратность		Обозначение		Примечание
						приток	вытяжка		мест.отсос	вытяжка	итог	приток	вытяжка	приток	вытяжка	
подвал																
1	Тенологическая лестница		2,80	13,07	36,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Тамбур-шлюз		2,80	2,93	8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Помещение для временного хранения пищевых отходов		2,80	3,33	9,32	-	5	-	-	50	50	-	-	-	B1	ПУИ
4	Помещение для хранения уборочного инвентаря(Пищеблок)		2,80	3,37	9,44	-	5	-	-	50	50	-	5,3	-	B1	ПУИ
5	Коридор с местом установки холодильного оборудования		2,80	14,58	40,82	-	1,5	100	-	-	-	-	2	П1	-	-
6	Кладовая и моечная оборотной тары		2,80	3,48	9,74	4	6	915	-	60	755	93,95	6,17	П1	B3	пищеблок
									695			6	-	-	B4	МВО-1,5МСВ-0,8П
7	Помещение персонала(включая душевую и сан.узел)		2,80	8,66	24,25	Баланс	Баланс	150	-	-	-	-	-	П1	-	Баланс
						Баланс	150			150	150	-	6	-	B3	75м3/ч/душ; 50м3/ч/ун; 25м3/ч/ум
9	Загрузочный цех		2,80	4,36	12,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Коридор		2,80	6,71	18,79	-	-	60	-	-	-	-	-	П1	-	
11	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций		1,85	192,28	355,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Естественное проветривание через проемы в фасаде здания
12	Венткамера	B4	2,50	87,16	217,9	2	-	440	-	-	-	2,02	-	П9	-	СП 60 7.10.24
13	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций		1,60	50,47	80,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Естественное проветривание через проемы в фасаде здания
14	Зона загрузки		2,80	24,80	69,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Венткамера	Д	3,00	109,11	327,33	2	-	655	-	-	-	2,01	-	П3	-	СП 60 7.10.24
16	Лестничная клетка (типа Л1)		3,00	27,08	81,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций		2,00	570,99	1141,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Естественное проветривание через проемы в фасаде здания
18	Водонагревательный узел	Д	2,50	54,19	135,48	-	-	320	-	320	320	-	2,1	Пр2	Вр2	Отдельная приточно-вытяжная
19	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций		1,70	100,91	171,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Естественное проветривание через проемы в фасаде здания
20	Коридор		2,55	11,09	28,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Баланс
21	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций		1,85	10,65	19,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Естественное проветривание через проемы в фасаде здания
22	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций		2,15	50,35	108,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Естественное проветривание через проемы в фасаде здания
23	ИТП	B4	2,55	62,26	158,76	1	1	320	-	320	320	320	2,02	Пр1	Вр1	СП 41
24	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций		1,85	175,89	325,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Естественное проветривание через проемы в фасаде здания
25	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций		1,70	38,71	65,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Естественное проветривание через проемы в фасаде здания
						Итого приточного объема по этажу:		2960	Итого вытяжного объема по этажу:			2960				
								1 этаж								
101	Тамбур		3,50	22,56	78,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	Коридор с зоной ожидания для посетителей		3,50	49,67	173,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Компенсация
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом		3,50	16,35	57,23	60 м3/ч/чел	60 м3/ч/чел	120	-	120	120	2,13	2,13	П3	BE1	
104	Учебный кабинет(2-4 классы)		3,50	49,74	174,09	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	620	-	620	620	3,57	3,57	П3	BE1	30 учеников, 1 учитель
105	Учебный кабинет(2-4 классы)		3,50	46,91	164,19	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	620	-	620	620	3,78	3,78	П4	BE1	30 учеников, 1 учитель
106	Учебный кабинет(класс)		3,50	46,28	161,98	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	620	-	620	620	3,83	3,83	П4	BE1	30 учеников, 1 учитель
107	Учебный кабинет(класс)		3,50	46,26	161,91	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	620	-	620	620	3,83	3,83	П4	BE2	30 учеников, 1 учитель
108	Рекреация(начальная школа)		3,50	47,73	167,06	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	620	-	-	-	-	-	П4	-	30 учеников, 1 учитель
109	Коридор		3,50	40,81	142,84	-	-	740	-	-	-	-	-	П4	-	Баланс
110	Санузел персонала		3,50	3,03	10,61	-	75	-	-	75	75	-	7,50	-	B8	75м3/ч/душ; 50м3/ч/ун; 25м3/ч/ум
112	Санузел для мальчиков начальной школы		3,50	13,58	47,53	-	150	-	-	150	150	-	3,16	-	B8	75м3/ч/душ; 50м3/ч/ун; 25м3/ч/ум
113	Санузел для девочек начальной школы		3,50	13,88	48,58	-	200	-	-	200	200	-	4,30	-	B8	75м3/ч/душ; 50м3/ч/ун; 25м3/ч/ум
114	Лестничная клетка (типа Л1)		3,50	25,65	89,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Гардероб для обучающихся (начальная школа)		3,50	47,04	164,64	-	2	-	-	329,28	330	-	2,01	-	BE3	-
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей (тип 1)		3,50	35,01	122,54	60 м3/ч/чел	60 м3/ч/чел	480	-	480	480	3,92	3,92	П5	BE4	8 человек
117	Гардеробная комната (для учителей)		3,50	4,86	17,01	-	2	-	-	35	35	-	2	-	BE4	-
118	Серверная	B3	3,50	7,06	24,71	-	2	-	-	50	50	-	2,03	-	B9	Отдельная система
119	Коридор		3,50	101,34	354,69	-	-	1200	-	-	-	-	-	П6	-	Баланс
120	Гардероб для обучающихся(основная и старшая школа)		3,50	74,10	259,35	-	2	-	-	520	520	-	2,01	-	B10	-
121	Санузел для МГН на 1-м этаже		3,50	4,44	15,54	-	75	-	-	75	75	-	7,50	-	B11	75м3/ч/душ; 50м3/ч/ун; 25м3/ч/ум
122	Электрощитовая	B3	3,50	16,55	57,93	-	2	-	-	120	120	-	2,08	-	B12	Отдельная система
123	Лаборантская кабинета химии	B3	3,50	16,82	58,87	60 м3/ч/чел	60 м3/ч/чел	120	-	120	120	2,04	2,04	П7	BE5	30 учеников, 1 учитель
									500	-	500	-	-	-	ВШ1	шкаф демонстрационный
									150	-	150	-	-	-	BШ2	шкаф демонстрационный
						-	-	-	150	-	150	-	-	-	-	шкаф демонстрационный

						708/П-24-АНО-ОВ2			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Обвинников				07.25		Р	4	29
Проверил	Фролова				07.25				
						Расчет воздухообмена		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова				07.25				
ГИП	Зыкин				07.25				

Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Поз. на плане	Наименование помещений	Категория ПБ	Высота Н, м	Площадь помещ., S, м2	Внутр. объем помещ.	Требуемая кратность		Объем приточного воздуха, м3/ч	Объем вытяжного воздуха, м3/ч			Фактическая кратность		Обозначение		Примечание
						приток	вытяжка		мест.отсос	вытяжка	итог	приток	вытяжка	приток	вытяжка	
124	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия		3,50	64,39	225,37	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	620	-	620	620	3,20	3,20	П7	BE5	
						-	-	-	500	-	500	-	-	-	BE(TX)2	шкаф демонстрационный
125	Кабинет математики		3,50	46,52	162,82	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	620	-	620	620	3,81	3,81	П6	BE5	30 учеников, 1 учитель
126	Процедурный (прибодный кабинет)		3,50	14,32	50,12	3	4	205	-	155	155	4,10	3,10	П13	B31	кл.ч."В"
127	Помещение безразборной и уборочного инвентаря, предназначенный для помещений медицинского назначения		3,50	3,04	10,64	-	25 м3/ч/ум	-	-	50	50	-	4,70	-	B13	
128	Санузел медблока		3,50	1,45	5,08	-	75	-	-	50	75	-	7,50	-	B13	75м3/ч/душ; 50м3/ч/ун; 25м3/ч/ум
129	Кабинет врача (длиной не менее 5,5м)		3,50	16,56	57,96	60 м3/ч/чел	60 м3/ч/чел	120	-	120	120	2,08	2,08	П13	B31	
130	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы		3,50	14,12	49,42	-	275	-	-	275	275	-	7,50	-	B14	75м3/ч/душ; 50м3/ч/ун; 25м3/ч/ум
131	ПУИ	B4	3,50	2,76	9,66	-	25 м3/ч/ум	-	-	50	50	-	5,18	-	B15	
132	Санузел для мальчиков основной и старшей школы		3,50	14,3	50,05	-	150	-	-	150	150	-	3,00	-	B14	
133	Лестничная клетка (типа Л1)		3,50	25,28	88,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	Коридор		2,90	50,42	146,22	-	-	380	-	-	-	-	-	П5	-	Баланс
135	Лестничная клетка (типа Л1)		2,60	88,06	228,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	Обеденный зал		2,97	176,89	525,36	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	4400	-	4400	4400	8,38	8,38	П8	B16	
137	Моечная для столовой посуды*		2,97	21,77	64,66	4	6	3300	-	390	2990	51,04	6,04	П1	B17	Пищеблок
						-	-	-	1135	-	-	-	-	-	B18	МВО-1,2МСВ-0,7П
						-	-	-	860	-	-	-	-	-	B18	МВО-1,7МСВ-0,7В
						-	-	-	605	-	-	-	-	-	B18	МВО-1,5МСВ-0,7П
138	Коридор пищеблока		2,97	3,15	9,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
139	Лестничная клетка (типа Л1)		2,97	13,23	39,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140	Коридор пищеблока		2,97	6,3	18,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
141	Помещение подготовки блюд к реализации и участок мойки кухонной посуды		2,97	27,63	82,06	3	4	4400	-	350	4115	53,62	4,27	П1	B17	Пищеблок
						-	-	-	900	-	-	-	-	-	B19	МВО-1,3МС-1,0П
						-	-	-	1000	-	-	-	-	-	B19	ЗВВ-900
						-	-	-	1000	-	-	-	-	-	B19	ЗВВ-900
						-	-	-	865	-	-	-	-	-	B19	МВО-1,5МСВ-0,8П
142	Коридор		2,97	17,16	50,97	-	-	120	-	-	-	-	-	П9	-	
143	Раздевалка мужская		3,00	9,38	28,14	2	3	60	-	85	85	2,14	3,03	П9	B20	
144	Туалет мужской		3,00	2,18	6,54	-	50 м3/ч/ун; 25 м3/ч/ум	-	-	75	75	-	11,47	-	B21	С/У
145	Раздевалка женская		2,97	14,43	42,86	2	3	90	-	130	130	2,10	3,04	П9	B20	
146	ПУИ	B4	2,97	2,34	6,95	-	5	-	-	35	35	5,00	5,04	-	B22	отдельная система
147	Туалет женский		2,97	2,17	6,44	-	50 м3/ч/ун; 25 м3/ч/ум	-	-	75	75	9,4	9,4	-	B21	С/У
148	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)		2,97	77,61	230,50	80 м3/ч/чел	80 м3/ч/чел	2240	-	2240	2240	9,72	9,72	П10	B23	
149	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детский инициатив		2,97	94,14	279,60	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	1050	-	960	960	3,76	3,44	П2	B24	
150	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранения (закрытый фонд) и выдача книг)	B3	2,97	30	89,10	-	1	-	-	90	90	-	1,02	-	B25	
151	Деборкадер пищеблока	*	3,00	13,1	39,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Итого приточного объема по этажу	23365		Итого вытяжного объема по этажу	23365					

						708/П-24-АНО-ОВ2			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Овчинников			07.25		Р	5	29
Проверил		Фролова			07.25				
						Расчет воздухообмена		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н.Контроль		Лукашова			07.25				
ГИП		Зыкин			07.25				

Поз. на плане	Наименование помещений	Категория ПБ	Высота Н, м	Площадь помещ., S, м2	Внутр. объем помещ.	Требуемая кратность		Объем приточного воздуха, м3/ч	Объем вытяжного воздуха м3/ч			Фактическая кратность		Обозначение		Примечание
						приток	вытяжка		мест.отсос	вытяжка	итог	приток	вытяжка	приток	вытяжка	
2 этаж																
201	Учебный кабинет (2-4 классы)		3,57	46,26	165,15	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	620	-	620	620	3,76	3,76	П4	BE2	
202	Учебный кабинет (2-4 классы)		3,57	46,28	165,22	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	620	-	620	620	3,76	3,76	П4	BE1	
203	Учебный кабинет (2-4 классы)		3,57	46,91	167,47	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	620	-	620	620	3,71	3,71	П4	BE1	
204	Рекреация (начальная школа)		3,57	47,73	170,40	-	-	315	-	-	-	-	-	П4	-	Баланс
205	Санузел для мальчиков начальной школы		3,57	13,76	49,12	-	-	-	-	150	150	-	3,06	-	B8	
206	Санузел персонала		3,57	3,60	12,85	-	-	-	-	75	75	-	5,84	-	B8	
207	Санузел для девочек начальной школы		3,57	13,15	46,95	-	-	-	-	200	200	-	4,26	-	B8	
208	Лестничная клетка (типа Л1)		3,57	25,65	91,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
209	Коридор		3,57	70,99	253,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой(начальная школа)		3,57	64,54	230,41	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	640	-	640	640	2,78	2,78	П3	BE1	
211	Административный кабинет (начальная школа)		3,57	17,43	62,23	60 м3/ч/чел	60 м3/ч/чел	120	-	120	120	1,93	1,93	П3	BE1	
212	Учебный кабинет (2-4 классы)		3,57	50,69	180,96	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	620	-	620	620	3,43	3,43	П3	BE1	
213	Учебный кабинет (2-4 классы)		3,57	48,31	172,47	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	620	-	620	620	3,60	3,60	П5	BE3	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч с учителем-логопедом		3,57	14,62	52,19	60 м3/ч/чел	60 м3/ч/чел	120	-	120	120	2,30	2,30	П5	BE3	
215	Кабинет математики		3,57	44,09	157,40	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	620	-	620	620	3,94	3,94	П5	BE4	
216	Коридор		3,57	47,38	169,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Баланс
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой		3,57	65,85	235,08	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	640	-	640	640	2,73	2,73	П7	BE5	
218	Лаборантская кабинета биологии и ОБЗР	B3	3,57	16,88	60,26	60 м3/ч/чел	60 м3/ч/чел	120	-	120	120	2,00	2,00	П7	BE5	
219	Учебный кабинет изучения естествознания: биология Тип 1		3,57	64,33	229,66	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	620	-	620	620	2,70	2,70	П7	BE5	
220	Кабинет ОБЗР		3,57	46,52	166,08	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	620	-	620	620	3,74	3,74	П6	BE6	
221	Рекреация (старшая школа)		3,57	47,13	168,25	компенсация	-	700	-	-	-	4,17	-	П6	-	
222	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы		3,57	14,15	50,52	-	-	-	-	275	275	5,00	5,45	-	B14	
223	ПУИ		3,57	2,70	9,64	-	25 м3/ч/цм	-	-	50	50	-	5,19	-	B15	
224	Санузел для мальчиков основной и старшей школы		3,57	14,33	51,16	-	150	-	-	150	150	3,00	2,94	-	B14	
225	Лестничная клетка (типа Л1)		3,57	25,65	91,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
226	Универсальный спортивный зал		5,73	259,65	1487,79	80 м3/ч/чел	80 м3/ч/чел	2240	-	2240	2240	1,51	1,51	П11	B26	
227	Лестничная клетка (типа Л1)		2,97	37,78	112,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
228	Снарядная	B3	2,97	6,08	18,06	-	1	-	-	40	40	-	2,22	-	B7	
229	Коридор		2,97	5,91	17,55	-	-	150	-	-	-	-	-	П9	-	Баланс
230	Раздевалка мужская		2,97	9,81	29,14	2	3	150	-	-	-	5,15	-	П9	-	
231	Раздевалка женская		2,97	11,30	33,56	2	3	150	-	-	-	4,47	-	П9	-	
232	Туалет мужской		2,97	2,27	6,74	-	25 м3/ч/цм	-	-	75	75	-	11,13	-	B21	
233	Туалет женский		2,97	2,29	6,80	-	-	-	-	75	75	-	11,13	-	B21	
234	Многофункциональное пространство (с эстрадой в уровне пола)		5,73	224,24	1284,90	40 м3/ч/чел	40 м3/ч/чел	8400	-	8400	8400	6,54	6,54	П12	B27	
235	Кладовая инвентаря	B4	5,73	12,79	73,29	-	1	-	-	75	75	-	1,03	-	B27	
236	Лестничная клетка (типа Л1)		5,73	13,55	77,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч с учителем-психологом		3,57	16,60	59,26	60 м3/ч/чел	60 м3/ч/чел	120	-	120	120	2,03	2,03	П7	BE5	
238	Душевая		2,97	3,97	11,79	-	50 м3/ч/цм; 25 м3/ч/цм	-	-	150	150	-	12,73	-	B21	
239	Душевая		2,97	3,35	9,95	-	50 м3/ч/цм; 25 м3/ч/цм	-	-	150	150	-	15,08	-	B21	
Итого приточного объема по этажу:								18825	Итого вытяжного объема по этажу: 18825							


						708/П-24-АНО-ОВ2			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разработал				Фролова	07.25		Р	6	29
Проверил					07.25				
						Расчет воздухообмена	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.Контроль				Лукашова	07.25				
ГИП				Зыкин	07.25				

Согласовано

Инв. № подл. Взам. инв. № Подп. и дата

Поз. на плане	Наименование помещений	Категория ПБ	Высота Н, м	Площадь помещ., S, м2	Внутр. объем помещ.	Требуемая кратность		Объем приточного воздуха, м3/ч	Объем вытяжного воздуха, м3/ч			Фактическая кратность		Обозначение		Примечание
						приток	вытяжка		мест.отсос	вытяжка	итог	приток	вытяжка	приток	вытяжка	
3 этаж																
301	Кабинет русского языка и литературы		3,57	46,43	165,76	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	620	-	620	620	3,75	3,75	П4	BE2	
302	Кабинет русского языка и литературы		3,57	46,29	165,26	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	620	-	620	620	3,76	3,76	П3	BE1	
303	Рекреация		3,57	48,78	174,14	-	-	480	-	-	-	-	-	П3	-	
304	Рекреация		3,57	91,09	325,19	-	-	760	-	-	-	-	-	П4	-	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы		3,57	14,21	50,73	-	-	-	-	275	275	-	5,43	-	B8	С/У
306	ПУИ		3,57	2,71	9,67	-	5	-	-	50	50	5,00	5,18	-	B28	
307	Учебный кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения		3,57	64,52	230,34	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	640	-	640	640	2,78	2,78	П6	BE6	
308	Лестничная клетка (типа Л1)		3,57	25,65	91,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
309	Административный кабинет (основная и старшая школа)		3,57	14,18	50,62	60 м3/ч/чел	60 м3/ч/чел	120	-	120	120	2,38	2,38	П4	B2	
310	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика		3,57	66,96	239,05	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	620	-	620	620	2,60	2,60	П7	BE5	
311	Лаборантская кабинета физики	B4	3,57	16,04	57,26	60 м3/ч/чел	60 м3/ч/чел	120	-	120	120	2,10	2,10	П7	BE5	
312	Кабинет физики (универсальный)		3,57	47,42	169,29	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	640	-	640	640	3,79	3,79	П7	BE5	
313	Кабинет географии		3,57	52,40	187,07	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	640	-	640	640	3,43	3,43	П7	BE5	
314	Кабинет истории Тип1		3,57	46,22	165,01	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	640	-	640	640	3,88	3,88	П6	BE6	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения		3,57	109,26	390,06	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	2440	-	640	640	6,26	1,65	П5	B32	
															нет	С473
									600		600				BE7	С162
									600		600				BE8	С162
									600		600				BE9	С162
															нет	С473
															нет	С473
															нет	С473
															нет	С473
316	Санузел для мальчиков основной и старшей школы		3,57	15,90	56,76	-	-	-	-	150	150	2,65	2,65	-	B14	
318	Лестничная клетка (типа Л1)		3,57	25,65	91,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
319	Коридор		3,57	73,36	261,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
320	Технология материальная Тип 2		3,57	47,60	169,93	60 м3/ч/чел	60 м3/ч/чел	2810	-	960	960	16,54	5,65	П4	B33	
											600				М01	С615, С604
											600				М02	С606, С604
											600				М03	С606, С604
											500				М04	
321	Технология материальная Тип 1		3,57	66,24	236,48	20 м3/ч/чел	20 м3/ч/чел	2100	-	600	600	8,89	2,54	П3	B33	
											750				BE(TX)3	плита
											750				BE(TX)4	плита
322	Технический центр	B3	2,87	13,70	39,32	60 м3/ч/чел	60 м3/ч/чел	120	-	120	120	3,06	3,06	П9	B20	
323	Серверная	B3	2,87	6,91	19,83	-	2	-	-	40	40	-	2,02	-	B29, B29p	
324	Санузел		2,87	3,02	8,67	-	-	-	-	75	75	8,60	8,66	-	B21	
325	Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов	B4	2,87	4,46	12,80	-	25 м3/ч/ум	-	-	50	50	-	3,91	-	B30	
326	Комната инструктора		2,87	18,17	52,15	60 м3/ч/чел	60 м3/ч/чел	120	-	120	120	2,31	2,31	П9	B26	
327	Туалет инструктора		2,87	4,94	14,18	-	50 м3/ч/ун; 25 м3/ч/ум	-	-	150	150	-	10,58	-	B21	
328	Лестничная клетка (типа Л1)		2,87	19,24	55,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
329	Коридор		3,57	10,19	36,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
330	Венткамера	B4	3,57	24,10	86,04	-	2	200	-	200	200	2	2	Пр3	Вр3	Отдельная система
Итого приточного объема по этажу:								13690	Итого вытяжного объема по этажу:			13690				


						708/П-24-АНО-ОВ2				
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Обчинников				07.25		Р	7	29	
Проверил	Фролова				07.25					
						 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"				
Н.Контроль	Лукашова				07.25					
ГИП	Зыкин				07.25					
						Расчет воздухообмена				



Экспликация помещений подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол. помеще-ния
001	Технологическая лестница	13,07	
002	Танк-цистерна	2,74	
003	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,67	В4
004	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Помещ.)	3,84	В4
005	Помещение с местом установки холодильного оборудования	10,11	В3
006	Кладовая и моечная обратной пары	6,12	В4
007	Помещение для персонала	4,42	
007а	Санузел персонала с душевой	3,59	
009	Воздушный щит	3,44	В4
010	Коридор	25,48	
011	Коридор	22,40	
012	Вентилятора	127,83	В4
013	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	103,70	В4
014	Зона загрузки	24,04	В3
015	Вентилятора	109,11	В4
016	Лестничная клетка (тип Л1)	27,08	
017	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	728,04	В4
018	Водомерный узел	53,74	В4
019	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	41,67	В4
020	Коридор	22,12	
022	Коридор	50,35	
023	ИТП	57,16	В4
024	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	178,05	В4
		1622,77	

Экспликация технических пространств подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол. помеще-ния
015а	Воздуховод	9,69	
		9,69	

Экспликация помещений второго этажа				
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кот. помеще-ния	
201	Учебный кабинет	45,74		
202	Учебный кабинет	46,19		
203	Учебный кабинет	46,78		
204	Коридор с рекреацией	118,06		
205	Санузел для мальчиков	13,29		
206	Санузел персонала	2,47		
207	Санузел для девочек	13,27		
208	Лестничная клетка (тип А П)	25,65		
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	64,38		
211	Административный кабинет	17,33		
212	Учебный кабинет	50,58		
213	Учебный кабинет	47,09		
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-психологом	14,58		
215	Кабинет математики	43,96		
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	65,73		
218	Лаборантский кабинет Биологии и ОБЗР	16,83	B3	
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук Биология Тип 1	61,02		
220	Кабинет ОБЗР	46,06		
221	Коридор с рекреацией	93,85		
222	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,79		
223	ПМ	2,53	B4	
224	Санузел для мальчиков	12,98		
225	Лестничная клетка (тип А П)	25,65		
226	Спортивный зал	256,26		
227	Лестничная клетка (тип А П)	37,78		
228	Скларовая	6,44	B3	
229	Коридор	5,86		
230	Раздевалка мужская	10,28		
231	Раздевалка женская	11,30		
232	Туалет женский	2,10		
233	Туалет мужской	2,09		
234	Актовый зал	220,65		
235	Кладовая инвентаря	12,22	B3	
236	Лестничная клетка (тип А П)	13,55		
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,60		
238	Душевая женская	3,71		
239	Душевая мужская	2,90		
Общий итог: 37		1489,57		






Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол. помеще-ния
301	Кабинет русского языка и литературы	45,74	
302	Кабинет русского языка и литературы	44,19	
303	Коридор с рекреацией	122,52	
304	Коридор с рекреацией	90,64	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,27	
306	ПМ	2,66	В4
307	Учебный кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	63,45	
308	Пестичная клетка (типа ЛП)	25,65	
309	Английский кабинет	13,95	
310	Учебный кабинет для изучения естественных наук: физика	66,70	
311	Лаборатория кабинета физики	16,93	В3
312	Кабинет физики (универсальный)	47,32	
313	Кабинет географии	48,97	
314	Кабинет истории Тип1	45,76	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	107,67	
316	Санузел для мальчиков	14,89	
318	Пестичная клетка (типа ЛП)	25,65	
320	Учебный кабинет	47,07	
321	Учебный кабинет	67,61	
322	Технический центр	19,41	В3
323	Серверная	6,91	В3
324	Санузел	3,36	
325	Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов	3,78	В4
326	Комната инструктора	18,19	
327	Гид-лест инструктора	4,88	
328	Пестичная клетка (типа ЛП)	19,24	
329	Коридор	10,09	
		991,65	


Экспликация технических пространств третьего этажа		
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²
330	Техническое пространство	23,38
		23,38

Аксонетрические схемы систем П1, П2

Система П2




Система П1




Условные обозначения

Огнезащитный базальтовый материал, EI 60


См. Узел А (ГЧ лист 14)




						708/П-24-АНО-ОВ2			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Обвинников				07.25		Р	13	29
Проверил	Фролова				07.25				
						Аксонетрические схемы систем П1, П2		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова				07.25				
ГИП	Зыкин				07.25				

АксонOMETрические схемы систем ПЗ, П13

Система ПЗ




Система П13




Узел А.

Присоединение систем вентиляции к общему коробу в пом. 012



Узел Б.

Присоединение систем вентиляции к общему коробу в пом. 015



Условные обозначения


Огнезащитный базальтовый материал, EI 60

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						708/П-24-АНО-ОВ2			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Обвинников				07.25		Р	14	29
Проверил	Фролова				07.25				
						АксонOMETрические схемы систем ПЗ, П13	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.Контроль	Лукашова				07.25				
ГИП	Зыкин				07.25				

Аксонометрические схемы систем П4, П8

Система П8



Условные обозначения

Огнезащитный базальтовый материал, EI 60

708/П-24-АНО-ОВ2

Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва,
ул. Живописная, д.32


						708/П-24-АНО-ОВ2		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Обчинников			07.25	Р	15	29
Проверил		Фролова			07.25			
						 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.Контроль		Лукашова			07.25			
ГИП		Зыкин			07.25			
						Аксонометрические схемы систем П4, П8		


 комплексное проектирование промышленных и
гражданских объектов
ООО "АРТИС"


Формат	A3
--------	----

АксонOMETрические схемы систем П5, П6

Система П5



Система П6




Условные обозначения

Огнезащитный базальтовый материал, EI 60


Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

						708/П-24-АНО-ОВ2			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Обвинников				07.25		Р	16	29
Проверил	Фролова				07.25				
						АксонOMETрические схемы систем П4		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов	ООО "АРТИС"
Н.Контроль	Лукашова				07.25				
ГИП	Зыкин				07.25				

Аксонометрические схемы систем П7, П9



Система П9



Условные обозначения



Огнезащитный базальтовый материал, EI 60

						708/П-24-АНО-ОВ2			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Овчинников				07.25		Р	17	29
Проверил	Фролова				07.25				
						АксонOMETрические схемы систем П7, П9		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов	ООО "АРТИС"
Н.Контроль	Лукашова				07.25				
ГИП	Зыкин				07.25				


Аксонетрические схемы систем П10-П12

Система П10

Система П12



Система П11



Условные обозначения

Огнезащитный базальтовый материал, EI 60


708/П-24-АНО-ОВ2

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32


						708/П-24-АНО-ОВ2			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Обчинников				07.25		Р	18	29
Проверил	Фролова				07.25				
						Аксонетрические схемы систем П10-П12		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов	
Н.Контроль	Лукашова				07.25			000 "АРТИС"	
ГИП	Зыкин				07.25				

АксонOMETрические схемы систем ДВ1-ДВ6


Система ДУ1




Система ДУ2




Система ДУ5




Система ДУ3



Система ДУ4



Система ДУ6




Условные обозначения

Огнезащитный базальтовый материал, EI 45


708/П-24-АНО-ОВ2

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32


						708/П-24-АНО-ОВ2			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Обвинников				07.25		Р	19	29
Проверил	Фролова				07.25				
						АксонOMETрические схемы систем ДВ1-ДВ6		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов	
Н.Контроль	Лукашова				07.25			ООО "АРТИС"	
ГИП	Зыкин				07.25				

АксонOMETрические схемы систем ДП1-ДП6


Система ДП1




Система ДП2




Система ДП3




Система ДП4



Система ДП5



Система ДП6




Условные обозначения

Огнезащитный базальтовый материал, EI 45


Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

708/П-24-АНО-ОВ2					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Обчинников				07.25
Проверил	Фролова				07.25
Вентиляция и кондиционирование					
Р					
Лист 20					
Листов 29					
АксонOMETрические схемы систем ДП1-ДП6					
Н.Контроль	Лукашова				07.25
ГИП	Зыкин				07.25

АксонOMETрические схемы систем BE1-BE4, BE10




Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					


						708/П-24-АНО-ОВ2			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Обвинников				07.25		Р	21	29
Проверил	Фролова				07.25				
						АксонOMETрические схемы систем BE1-BE4, BE10	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.Контроль	Лукашова				07.25				
ГИП	Зыкин				07.25				

АксонOMETрические схемы систем BE5-BE9, BШ1, BШ2


Система BШ1




Система BШ2




Система BE7




Система BE8




Система BE9



Система BE5



Система BE6




Условные обозначения

Огнезащитный базальтовый материал, EI 60

						708/П-24-АНО-ОВ2			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Овчинников			07.25		Р	22	29
Проверил		Фролова			07.25				
						АксонOMETрические схемы систем BE5-BE9, BШ1, BШ2	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.Контроль		Лукашова			07.25				
ГИП		Зыкин			07.25				

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

АксонOMETрические схемы систем M01-M04, BEmx2, BEmx3, BEmx4, B33



Условные обозначения


Огнезащитный базальтовый материал, EI 60

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					


708/П-24-АНО-ОВ2					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Овчинников				07.25
Проверил	Фролова				07.25
Н.Контроль	Лукашова				07.25
ГИП	Зыкин				07.25
Вентиляция и кондиционирование				Стадия	Лист
				Р	23
АксонOMETрические схемы систем M01-M04, BEmx2, BEmx3, BEmx4, B33				Листов	29
				комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов	
				ООО "АРТИС"	
				Формат А3	

АксонOMETрические схемы систем B1-B7, B9


Система B1




Система B4




Система B3




Система B9



Система B2



Система B7



Условные обозначения

Огнезащитный базальтовый материал, EI 60


708/П-24-АНО-ОВ2

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция и кондиционирование		
Разработал	Обчинников				07.25	Р	24	29
Проверил	Фролова				07.25	АксонOMETрические схемы систем B1-B7, B9		
Н.Контроль	Лукашова				07.25	ООО "АРТИС"		
ГИП	Зыкин				07.25			

АксонOMETрические схемы систем B8, B10-B13, B29, B30


Система B8




Система B29, B29p




Система B10




Система B13




Система B30



Система B12, B12p



Система B11



Условные обозначения


Огнезащитный базальтовый материал, EI 60

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


						708/П-24-АНО-ОВ2			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Обчинников			07.25		Р	25	29
Проверил		Фролова			07.25				
						АксонOMETрические схемы систем В8, В10-В13, В29, В30		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов	
Н.Контроль		Лукашова			07.25			ООО "АРТИС"	
ГИП		Зыкин			07.25				

АксонOMETрические схемы систем B14-B18


Система B14




Система B15




Система B16



Система B18



Система B17



Условные обозначения

Огнезащитный базальтовый материал, EI 60

						708/П-24-АНО-ОВ2			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Обвинников			07.25		Р	26	29
Проверил		Фролова			07.25				
						АксонOMETрические схемы систем В14-В18	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.Контроль		Лукашова			07.25				
ГИП		Зыкин			07.25				

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

АксонOMETрические схемы систем B19-B23


Система B19




Система B20




Система B22



Система B21



Система B23



Условные обозначения






Огнезащитный базальтовый материал, EI 60

708/П-24-АНО-ОВ2

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция и кондиционирование		
Разработал	Обвинников	07.25				Р	27	29
Проверил	Фролова	07.25				АксонOMETрические схемы систем B19-B23		
Н.Контроль	Лукашова	07.25				ООО "АРТИС"		
ГИП	Зыкин	07.25				Формат А3		

Аксонетрические схемы систем B24-B28



Условные обозначения

Огнезащитный базальтовый материал, EI 60

708/П-24-АНО-ОВ2

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Обчинников				07.25
Проверил	Фролова				07.25
Н.Контроль	Лукашова				07.25
ГИП	Зыкин				07.25

Вентиляция и кондиционирование





Аксонетрические схемы систем B24-B28

Стадия	Лист	Листов
Р	28	29

комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов
ООО "АРТИС"

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

АксонOMETрические схемы систем Пр1Вр1-Пр3Вр3, В31,В32



Условные обозначения

Огнезащитный базальтовый материал, EI 60

						708/П-24-АНО-ОВ2			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Обвинников				07.25		Р	29	29
Проверил	Фролова				07.25				
						АксонOMETрические схемы систем Пр1Вр1-Пр3Вр3, В31, В32		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н.Контроль	Лукашова				07.25				
ГИП	Зыкин				07.25				

Согласовано				
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата		

СОГЛАСОВАНО

НОРМОКОНТРОЛЬ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вентиляция							
	Вентиляция с механическим побуждением							
	Система П1							
1.	Приточная установка L=8925м³/ч, H=600Па, N=5,5кВт. Сторона обслуживания - слева.	SGK-C 100 [ГВ 1140х710]- [Клапан 1140х710]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C- 100)/YLC.HW.L.AICu.STZ N.3-60-15-4-1000-2.5- 0.10.P25/RH40C/5.5 (5.5/3000)]- [100.SSE.03.684_1000]-[ГВ 1140х710]	(ID 4774923)	«YALCA»	компл.	1		
2.	Гибкая вставка	ГВ 1120х660х130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
3.	Воздушный клапан	Клапан 1120х660х125	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
4.	Фильтр G4+F7	Combi G4(ФВПКас)+F7(ФВК)_ YLC.HW.L.AICu.STZN.3	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	2		
5.	Водяной нагреватель	60-15-4-1000-2.5 0.10.P25	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
6.	Вентилятор	RH40C/5.5(5.5/3000)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
7.	Шумоглушитель	100.SSE.03.684_1000	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
8.	Гибкая вставка	ГВ 1120х660х130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
9.	Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L120-16 HW (3)		«YALCA»	шт.	1		
10.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs- HW-0-0-F2	ШАУ4 774 923	«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
11.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
12.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
13.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
14.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		учтено томоm адис
15.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис

						708/П-24-АНО-ОВ2.СО				
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школы №1210) по адресу: г.Москва, ул. Живописная, д.32				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляция		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Овчинников			07/25	Р			1	112	
Норм. контр.	Лукашова			07/25	Спецификация оборудования и материалов		ООО «АРТИС»			

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 10Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томои адис
17.	Преобразователь частоты 5,5 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		учтено томои адис
18.								
19.								
20.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	700x400			м.п./м²	5/11		
21.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	700x300			м.п./м²	32/64		
22.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	600x300			м.п./м²	18/32,4		
23.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x250			м.п./м²	6/7,8		
24.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x200			м.п./м²	16/16		
25.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x100			м.п./м²	8/6,4		
26.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	250x200			м.п./м²	2/1,8		
27.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x100			м.п./м²	4/2,4		
28.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø200			м.п./м²	4/2,52		
29.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			м.п./м²	4/1,3		
30.								
31.								
32.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	700x300			шт./м²	4/6,76		
33.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x700			шт./м²	2/3,38		
34.	Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x700			шт./м²	2/1,9		
35.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	600x300			шт./м²	2/2,76		
36.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x600			шт./м²	4/5,52		
37.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x250			шт./м²	1/0,79		
38.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x200			шт./м²	3/1,6		
39.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x300			шт./м²	3/1,6		
40.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ф200			шт./м²	2/0,6		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Φ100			шт./м²	1/0,1		
42.	Отвод-переход 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300х700/400х700			шт./м²	1/1,99		
43.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300х700/700х300			шт./м²	1/0,8		
44.								
45.								
46.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 600х300K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
47.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 400х250K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
48.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 300х200K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
49.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 300х100K8		«Арктос»	шт.	2		или аналог
50.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 250х200K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
51.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 200х100K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
52.	Дроссель-клапан с ручным приводом	KBK-200-P		«Арктос»	шт.	1		или аналог
53.	Дроссель-клапан с ручным приводом	KBK-100-P		«Арктос»	шт.	1		или аналог
54.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 600х200		«АероTechnoGroup»	шт.	3		или аналог
55.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 400х200		«АероTechnoGroup»	шт.	6		или аналог
56.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200х100		«АероTechnoGroup»	шт.	2		или аналог
57.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-700х400-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
58.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-700х300-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
59.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-600х300-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
60.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-300х200-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
61.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-Φ100-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
62.								
	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:							

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	156		или аналог
64.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	125		
65.								
66.								
	Система П2							
67.	Приточная установка L=1050м³/ч, H=350Па, N=0,55кВт. Сторона обслуживания – справа.	SGK-C 05 [ГВ 540х410]- [Клапан 540х410]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C- 05)/YLC.HW.L.AICu.STZN. 3-24-3-8-400-2.5- 0.10.P25/RH25C/0.55 (0.55/3000)]- [05.SSE.03.394_1000]-[ГВ 540х410]	(ID 4775005)	«YALCA»	компл.	1		
68.	Гибкая вставка	ГВ 520х360х130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
69.	Воздушный клапан	Клапан 520х360х125	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
70.	Фильтр G4+F7	Combi G4(ФВПкас)+F7(ФВК)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	2		
71.	Водяной нагреватель	YLC.HW.L.AICu.STZN.3 24-3-8-400-2.5 0.10.P25	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
72.	Вентилятор	RH25C/0.55 (0.55/3000)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
73.	Шумоглушитель	05.SSE.03.394_1000	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
74.	Гибкая вставка	ГВ 520х360х130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
75.	Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L120-16 HW (3)		«YALCA»	шт.	1		
76.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs- HW-0-0-F2	ШАУ4 775005	«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
77.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
78.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
79.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		учтено томомадис
81.	Термостат защиты от замерзания	FST-5D		«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
82.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
83.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
84.	Преобразователь частоты 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
85.								
86.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500x100			м.п./м²	23/27,6		
87.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x200			м.п./м²	15/18		
88.								
89.								
90.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x200			шт./м²	1/0,73		
91.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x400			шт./м²	6/4,40		
92.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x400/400x200			шт./м²	1/0,5		
93.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x200/500x100			шт./м²	1/0,48		
94.								
95.								
96.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 500x100K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
97.	Решетка потолочная 4АПР	4АПР 600x600		«AeroTechnoGroup»	шт.	4		или аналог
98.	Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600x600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, высотой не более 250 мм	600x600/ф160-250(h=max)		«СВСК»	шт.	4		или аналог
99.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-400x200-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
100.								
101.								
	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	50		
103.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	41		
104.								
	Система ПЗ							
105.	Приточная установка L=5355м³/ч, H=400Па, N=2,2кВт. Сторона обслуживания – слева.	SGK-C 80 [ГВ 940x710]- [Клапан 940x710]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C- 80)/YLC.HW.L.AICu.STZN. 3-60-15-4-800-2.5- 0.10.P25/RH35C/2.2 (2.2/3000)]- [80.SSE.03.664_1000]-[ГВ 940x710]	(ID 4775016)	«YALCA»	компл.	1		
106.	Гибкая вставка	ГВ920x660x130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
107.	Воздушный клапан	Клапан 920x660x125	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
108.	Фильтр G4+F7	Combi G4(ФВПкас)+F7(ФБК)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	2		
109.	Водяной нагреватель	YLC.HW.L.AICu.STZN.3 60-15-4-800-2.5 0.10.P25	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
110.	Вентилятор	RH35C/2.2(2.2/3000)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
111.	Шумоглушитель	80.SSE.03.664_1000	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
112.	Гибкая вставка	ГВ920x660x130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
113.								
114.	Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L80-6.3 HW (3)		«YALCA»	шт.	1		
115.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLS- HW-0-0-F2	ШАУ4 775016	«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
116.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
117.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
118.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		учтено томом адис
120.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
121.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 10Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
122.	Преобразователь частоты 2,2 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
123.								
124.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	600x200			м.п./м²	4/6,4		
125.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500x450			м.п./м²	23/43,7		
126.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500x400			м.п./м²	5/9		
127.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500x200			м.п./м²	4/5,6		
128.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x300			м.п./м²	5/7		
129.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x200			м.п./м²	9/10,8		
130.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	350x200			м.п./м²	17/18,7		
131.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x300			м.п./м²	2/2,4		
132.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x200			м.п./м²	9/9		
133.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x150			м.п./м²	14/12,6		
134.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x100			м.п./м²	4/3,2		
135.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x200			м.п./м²	8/6,4		
136.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x150			м.п./м²	2/1,4		
137.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x100			м.п./м²	14/8,4		
138.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150x150			м.п./м²	2/1,2		
139.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150x100			м.п./м²	2/1		
140.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø160			м.п./м²	30/15,1		
141.								
142.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
143.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500х450			шт./м²	2/2,62		
144.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450х500			шт./м²	5/6,55		
145.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200х100			шт./м²	1/0,27		
146.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø160			шт./м²	1/0,21		
147.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	600х200/500х200			шт./м²	1/0,6		
148.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	600х200/300х300			шт./м²	1/0,58		
149.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500х450/500х400			шт./м²	1/0,74		
150.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500х400/400х300			шт./м²	1/0,65		
151.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500х200/300х200			шт./м²	1/0,49		
152.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400х200/350х200			шт./м²	1/0,46		
153.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	350х200/300х200			шт./м²	1/0,42		
154.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	350х200/200х100			шт./м²	1/0,35		
155.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300х200/300х150			шт./м²	1/0,38		
156.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300х200/200х200			шт./м²	1/0,36		
157.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300х150/300х100			шт./м²	1/0,34		
158.	Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300х100/Ø160			шт./м²	1/0,24		
159.								
160.								
161.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 800х200K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
162.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 700х200K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
163.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 600х200K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
164.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 400х200K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
165.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 350х200K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
166.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 300х200K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
167.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 300х150K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
168.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 200x150K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
169.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 200x100K8		«Арктос»	шт.	3		или аналог
170.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 150x150K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
171.	Дроссель-клапан с ручным приводом	KBK-160-P		«Арктос»	шт.	14		или аналог
172.	Решетка потолочная 4АПР	4АПР 600x600		«АероТехноGroup»	шт.	14		или аналог
173.	Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600x600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, высотой не более 250 мм	600x600/ф160-250(h=max)		«СВОК»	шт.	14		или аналог
174.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200x100		«АероТехноGroup»	шт.	11		или аналог
175.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-500x450-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
176.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-350x200-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
177.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-400x200-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
178.								
	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
179.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	170		
180.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	140		
181.								
	Система П4							
182.	Приточная установка L=10325м³/ч, H=700Па, N=5,5кВт. Сторона обслуживания - справа.	SGK-C 120 [ГВ 1000x1010]-[Клапан 1000x1010]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C-120)/YLC.HW.L.AICu.STZ N.3-96-16-6-850-2.5-0.10.P25/RH45C/5.5 (5.5/3000)]-[120.SSE.03.984_1000]-[ГВ 1000x1010]	(ID 4775026)	«YALCA»	компл.	1		
183.	Гибкая вставка	ГВ1000x1010x130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
184.	Воздушный клапан	Клапан 1000x1010x125	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		

СОГЛАСОВАНО

НОРМОКОНТРОЛЬ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
185.	Фильтр G4+F7	Combi G4(ФВПКас)+F7(ФВК)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	4		
186.	Водяной нагреватель	YLC.HW.L.AICu.STZN.3 96-16-6-850-2.5 0.10.P25	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
187.	Вентилятор	RH45C/5.5(5.5/3000)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
188.	Шумоглушитель	120.SSE.03.984_1000	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
189.	Гибкая вставка	ГВ1000х1010х130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
190.								
191.	Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L120-16 HW (3)		«YALCA»	шт.	1		
192.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs- HW-0-0-F2	ШАУ4775026	«YALCA»	шт.	1		учтено томо адис
193.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		учтено томо адис
194.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		учтено томо адис
195.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		учтено томо адис
196.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		учтено томо адис
197.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		учтено томо адис
198.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 10Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томо адис
199.	Преобразователь частоты 5,5 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		учтено томо адис
200.								
201.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	900х400			м.п./м²	39/101,4		
202.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	900х300			м.п./м²	24/57,6		
203.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	800х200			м.п./м²	16/32		
204.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	700х300			м.п./м²	20/40		
205.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	700х200			м.п./м²	4/7,2		
206.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400х300			м.п./м²	5/7		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
207.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x200			м.п./М²	44/52,8		
208.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x200			м.п./М²	20/20		
209.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x200			м.п./М²	14/11,2		
210.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x150			м.п./М²	5/3,5		
211.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x100			м.п./М²	28/16,8		
212.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø160			м.п./М²	81/40,7		
213.								
214.								
215.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	900x400			шт./М²	4/10,43		
216.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x900			шт./М²	4/10,43		
217.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	900x300			шт./М²	1/2,41		
218.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x900			шт./М²	1/2,41		
219.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	800x300			шт./М²	2/4,07		
220.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x800			шт./М²	1/2,03		
221.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	700x300			шт./М²	1/1,69		
222.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x700			шт./М²	1/1,69		
223.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x200			шт./М²	1/0,36		
224.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x100			шт./М²	1/0,27		
225.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø160			шт./М²	7/1,45		
226.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	900x400/700x300			шт./М²	1/0,94		
227.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	900x300/800x300			шт./М²	1/0,92		
228.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	800x300/800x200			шт./М²	1/0,85		
229.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	800x200/700x200			шт./М²	1/0,76		
230.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	700x200/400x200			шт./М²	1/0,61		
231.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x200/300x200			шт./М²	2/0,88		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
232.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x200/200x200			шт./м²	2/0,81		
233.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x200/200x200			шт./м²	2/0,72		
234.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x150/200x150			шт./м²	1/0,32		
235.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x150/200x100			шт./м²	2/0,26		
236.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x150/150x150			шт./м²	1/0,26		
237.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150x150/150x100			шт./м²	1/0,22		
238.	Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x200/Ø160			шт./м²	2/0,65		
239.	Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x200/Ø160			шт./м²	1/0,29		
240.	Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x200/Ø160			шт./м²	3/0,76		
241.								
242.								
243.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 900x300K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
244.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 800x200K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
245.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 700x300K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
246.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 700x200K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
247.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 400x200K8		«Арктос»	шт.	7		или аналог
248.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 300x200K8		«Арктос»	шт.	2		или аналог
249.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 200x200K8		«Арктос»	шт.	3		или аналог
250.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 200x150K8		«Арктос»	шт.	2		или аналог
251.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 200x100K8		«Арктос»	шт.	3		или аналог
252.	Дроссель-клапан с ручным приводом	KBK-160-P		«Арктос»	шт.	28		или аналог
253.	Решетка потолочная 4АПР	4АПР 600x600		«AeroTechnoGroup»	шт.	28		или аналог
254.	Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600x600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, высотой не более 250 мм	600x600/ф160-250(h=max)		«СВОК»	шт.	28		или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
255.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200х100		«АероТехноGroup»	шт.	8		или аналог
256.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-900х400-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
257.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-900х300-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
258.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-800х200-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
259.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-700х300-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
260.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-400х200-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	5		или аналог
261.								
262.								
	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
263.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	431		
264.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	343		
265.								
266.								
	Система П5							
267.	Приточная установка L=4 760м³/ч, H=400Па, N=2,2кВт. Сторона обслуживания – справа.	SGK-C 70 [ГВ 840х610]-[Клапан 840х610]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C-70)/YLC.HW.L.AICu.STZN. 3-48-12-4-700-2.5-0.10.P25/RH35C/2.2 (2.2/3000)]-[70.SSE.04.564_1000]-[ГВ 840х610]	(ID 4 775041)	«YALCA»	компл.	1		
268.	Гибкая вставка	ГВ820х560х130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
269.	Воздушный клапан	Клапан 820х560х125	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
270.	Фильтр G4+F7	Combi G4(ФВПкас)+F7(ФВК)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
271.	Водяной нагреватель	YLC.HW.L.AICu.STZN.3 48-12-4-700-2.5 0.10.P25	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
272.	Вентилятор	RH35C/2.2(2.2/3000)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
273.	Шумоглушитель	70.SSE.04.564_1000	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
274.	Гибкая вставка	ГВ820x560x130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
275.								
276.	Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L80-6.3 HW (3)		«YALCA»	шт.	1		
277.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs- HW-0-0-F2	ШАУ4 775041	«YALCA»	шт.	1		учтено томо м адис
278.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		учтено томо м адис
279.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		учтено томо м адис
280.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		учтено томо м адис
281.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		учтено томо м адис
282.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		учтено томо м адис
283.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томо м адис
284.	Преобразователь частоты 2,2 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		учтено томо м адис
285.								
286.								
287.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	900x250			м.п./м²	9/20,7		
288.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	800x250			м.п./м²	8/16,8		
289.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	700x200			м.п./м²	8/14,4		
290.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500x250			м.п./м²	5/7,5		
291.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500x200			м.п./м²	2/2,8		
292.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450x200			м.п./м²	10/13		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
293.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x200			м.п./м²	8/9,6		
294.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x200			м.п./м²	6/6		
295.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	250x200			м.п./м²	4/3,6		
296.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x200			м.п./м²	18/14.4		
297.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x150			м.п./м²	15/10,5		
298.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x100			м.п./м²	10/6		
299.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø160			м.п./м²	41/20,6		
300.								
301.								
302.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	900x250			шт./м²	2/4,61		
303.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	250x900			шт./м²	5/11,54		
304.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	800x250			шт./м²	2/3,88		
305.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450x200			шт./м²	2/1,69		
306.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x200			шт./м²	1/0,36		
307.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x150			шт./м²	1/0,32		
308.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150x200			шт./м²	2/0,58		
309.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø160			шт./м²	2/0,41		
310.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	900x250/800x250			шт./м²	1/0,88		
311.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	800x250/500x250			шт./м²	1/0,74		
312.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	700x200/500x200			шт./м²	1/0,65		
313.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	700x200/450x200			шт./м²	1/0,63		
314.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450x200/250x200			шт./м²	1/0,46		
315.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x200/300x200			шт./м²	1/0,44		
316.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x200/200x200			шт./м²	1/0,36		
317.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x200/200x150			шт./м²	1/0,3		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
318.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x150/200x100			шт./м²	1/0,26		
319.	Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	250x200/Ø160			шт./м²	1/0,26		
320.	Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x200/Ø160			шт./м²	1/0,24		
321.								
322.								
323.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 700x200K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
324.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 400x200K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
325.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 250x200K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
326.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 200x200K8		«Арктос»	шт.	2		или аналог
327.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 200x150K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
328.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 200x100K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
329.	Дроссель-клапан с ручным приводом	KBK-160-P		«Арктос»	шт.	15		или аналог
330.	Решетка потолочная 4АПР	4АПР 600x600		«AeroTechnoGroup»	шт.	15		или аналог
331.	Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600x600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, высотой не более 250 мм	600x600/ф160-250(h=max)		«СВОК»	шт.	15		или аналог
332.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200x100		«AeroTechnoGroup»	шт.	4		или аналог
333.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-900x250-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
334.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-500x200-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
335.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-200x200-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
336.								
	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
337.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	142		
338.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	116		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
339.								
	Система П6							
340.	Приточная установка L=4420м³/ч, H=350Па, N=2,2кВт. Сторона обслуживания - слева.	SGK-C 70 [ГВ 840х610]- [Клапан 840х610]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C- 70)/YLC.HW.L.AiCu.STZN. 3-48-12-4-700-2.5- 0.10.P25/RH31C/2.2 (2.2/3000)]- [70.SSE.04.564_1000]-[ГВ 840х610]	(ID 4775051)	«YALCA»	компл.	1		
341.	Гибкая вставка	ГВ820х560х130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
342.	Воздушный клапан	Клапан 820х560х125	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
343.	Фильтр G4+F7	Combi G4(ФВПКас)+F7(ФБК)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	2		
344.	Водяной нагреватель	YLC.HW.L.AiCu.STZN.3 48-12-4-700-2.5 0.10.P25	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
345.	Вентилятор	RH31C/2.2(2.2/3000)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
346.	Шумоглушитель	70.SSE.04.564_1000	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
347.	Гибкая вставка	ГВ820х560х130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
348.								
349.	Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L80-6.3 HW (3)		«YALCA»	шт.	1		
350.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs- HW-0-0-F2	ШАУ4 775051	«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
351.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
352.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
353.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
354.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		учтено томоm адис
355.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
356.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
357.	Преобразователь частоты 2,2 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
358.								
359.								
360.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	700х300			м.п./м²	59/118		
361.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	550х300			м.п./м²	5/8,5		
362.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500х200			м.п./м²	18/25,2		
363.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400х200			м.п./м²	6/7,2		
364.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	350х200			м.п./м²	11/12,1		
365.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300х200			м.п./м²	4/4		
366.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300х150			м.п./м²	6/5,4		
367.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300х100			м.п./м²	6/4,8		
368.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200х200			м.п./м²	18/14,4		
369.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200х100			м.п./м²	20/12		
370.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø160			м.п./м²	31/15,58		
371.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			м.п./м²	5/9,94		
372.								
373.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	700х300			шт./м²	3/5,08		
374.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300х700			шт./м²	8/13,54		
375.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400х200			шт./м²	1/0,73		
376.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200х350			шт./м²	1/0,5		
377.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200х200			шт./м²	1/0,36		
378.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200х100			шт./м²	1/0,27		
379.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø160			шт./м²	2/0,41		
380.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	700х300/550х300			шт./м²	1/0,75		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
381.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	550x300/350x200			шт./м²	1/0,57		
382.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500x200/400x200			шт./м²	1/0,52		
383.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x200/300x200			шт./м²	1/0,44		
384.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	350x200/200x200			шт./м²	1/0,38		
385.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x200/300x150			шт./м²	1/0,38		
386.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x150/300x100			шт./м²	1/0,34		
387.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x100/200x100			шт./м²	1/0,28		
388.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x200/200x100			шт./м²	1/0,28		
389.	Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x200/Ø160			шт./м²	1/0,33		
390.	Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x200/Ø160			шт./м²	1/0.24		
391.								
392.								
393.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 500x200K8		«Арктос»	шт.	2		или аналог
394.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 400x200K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
395.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 350x200K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
396.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 300x200K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
397.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 200x200K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
398.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 200x100K8		«Арктос»	шт.	3		или аналог
399.	Дроссель-клапан с ручным приводом	KBK-160-P		«Арктос»	шт.	12		или аналог
400.	Дроссель-клапан с ручным приводом	KBK-100-P		«Арктос»	шт.	1		или аналог
401.	Решетка потолочная 4АПР	4АПР 600x600		«AeroTechnoGroup»	шт.	12		или аналог
402.	Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600x600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, высотой не более 250 мм	600x600/ф160-250(h=max)		«СВСК»	шт.	12		или аналог
403.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200x100		«AeroTechnoGroup»	шт.	10		или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
404.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-700х300-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
405.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-500х200-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
406.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-350х200-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
407.								
408.								
	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
409.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	248		
410.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	209		
411.								
412.								
413.								
	Система П7							
414.	Приточная установка L=4260м³/ч, H=380Па, N=2,2кВт. Сторона обслуживания – справа.	SGK-C 70 [ГВ 840х560]-[Клапан 840х560]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C-70)/YLC.HW.L.AICu.STZN.3-48-12-4-700-2.5-0.10.P25/RH31C/2.2 (2.2/3000)]-[70.SSE.04.564_1000]-[ГВ 840х560]	(ID 4775066)	«YALCA»	компл.	1		
415.	Гибкая вставка	ГВ820х540х130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
416.	Воздушный клапан	Клапан 820х540х125	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
417.	Фильтр G4+F7	Combi G4(ФВПкас)+F7(ФБК)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	2		
418.	Водяной нагреватель	YLC.HW.L.AICu.STZN.3 48-12-4-700-2.5 0.10.P25	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
419.	Вентилятор	RH31C/2.2(2.2/3000)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
420.	Шумоглушитель	70.SSE.04.564_1000	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
421.	Гибкая вставка	ГВ820х540х130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
422.								
423.	Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L80-6.3 HW (3)		«YALCA»	шт.	1		
424.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs- HW-0-0-F2	ШАУ4 775066	«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
425.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
426.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
427.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
428.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		учтено томоm адис
429.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
430.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
431.	Преобразователь частоты 2,2 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
432.								
433.								
434.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	650х350			м.п./м²	52/104		
435.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500х350			м.п./м²	5/8,5		
436.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500х200			м.п./м²	15/21		
437.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450х200			м.п./м²	8/10,4		
438.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400х200			м.п./м²	16/19,2		
439.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	350х200			м.п./м²	4/4,4		
440.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300х200			м.п./м²	15/15		
441.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	250х200			м.п./м²	5/4,5		
442.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200х200			м.п./м²	22/17,6		
443.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200х150			м.п./м²	4/2,8		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
444.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø160			м.п./м²	66/33,16		
445.								
446.								
447.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	650х350			шт./м²	2/3,23		
448.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	350х650			шт./м²	4/6,45		
449.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200х500			шт./м²	1/0,96		
450.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø160			шт./м²	3/0,62		
451.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	650х350/500х350			шт./м²	1/0,75		
452.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500х350/500х200			шт./м²	1/0,63		
453.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500х200/400х200			шт./м²	1/0,52		
454.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450х200/350х200			шт./м²	1/0,48		
455.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400х200/300х200			шт./м²	1/0,44		
456.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400х200/250х200			шт./м²	1/0,42		
457.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	350х200/300х200			шт./м²	1/0,42		
458.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300х200/200х200			шт./м²	2/0,72		
459.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	250х200/200х200			шт./м²	1/0,34		
460.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200х200/200х150			шт./м²	1/0,3		
461.	Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200х200/Ø160			шт./м²	2/0,49		
462.	Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200х150/Ø160			шт./м²	1/0,22		
463.								
464.								
465.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 500х200K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
466.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 450х200K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
467.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 400х200K8		«Арктос»	шт.	2		или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
468.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 300x200K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
469.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 200x200K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
470.	Дроссель-клапан с ручным приводом	KBK-160-P		«Арктос»	шт.	24		или аналог
471.	Решетка потолочная 4АПР	4АПР 600x600		«AeroTechnoGroup»	шт.	24		или аналог
472.	Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600x600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, высотой не более 250 мм	600x600/ф160-250(h=max)		«СВОК»	шт.	24		или аналог
473.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-650x350-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
474.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-500x200-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
475.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-450x200-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
476.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-400x200-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
477.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-250x200-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
478.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-200x200-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
479.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-Ф160-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
480.								
481.								
482.								
	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
483.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	259		
484.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	212		
485.								
486.								
487.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
488.	Система П8							
489.	Приточная установка L=4400м³/ч, H=320Па, N=2,2кВт. Сторона обслуживания - слева.	SGK-C 70 [ГВ 840x610]- [Клапан 840x610]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C- 70)/YLC.HW.L.AICu.STZN. 3-48-12-4-700-2.5- 0.10.P25/RH31C/2.2 (2.2/3000)]- [70.SSE.04.564_1000]-[ГВ 840x610]	(ID 4775081)	«YALCA»	компл.	1		
490.	Гибкая вставка	ГВ820x560x130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
491.	Воздушный клапан	Клапан 820x560x125	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
492.	Фильтр G4+F7	Combi G4(ФВПКac)+F7(ФВК)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	2		
493.	Водяной нагреватель	YLC.HW.L.AICu.STZN.3 48-12-4-700-2.5 0.10.P25	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
494.	Вентилятор	RH31C/2.2(2.2/3000)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
495.	Шумоглушитель	70.SSE.04.564_1000	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
496.	Гибкая вставка	ГВ820x560x130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
497.								
498.	Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L80-6.3 HW (3)		«YALCA»	шт.	1		
499.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs- HW-0-0-F2	ШАУ4 775081	«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
500.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
501.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
502.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
503.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		учтено томоm адис
504.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
505.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
506.	Преобразователь частоты 2,2 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
507.								
508.								
509.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	600х400			м.п./м²	12/24		
510.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	600х300			м.п./м²	10/18		
511.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	600х200			м.п./м²	10/18		
512.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500х100			м.п./м²	12/14,4		
513.								
514.								
515.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	600х400			шт./м²	2/3,07		
516.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400х600			шт./м²	1/1,54		
517.	Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400х600			шт./м²	2/1,74		
518.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	600х300/600х200			шт./м²	1/0.68		
519.								
520.								
521.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 500х100K8		«Арктос»	шт.	5		или аналог
522.	Решетка потолочная 4АПР	4АПР 600х600		«AeroTechnoGroup»	шт.	5		или аналог
523.	Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600х600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, высотой не более 250 мм	600х600/ф160- 250(h=max)		«СВОК»	шт.	5		или аналог
524.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО- 600х400-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
525.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО- 600х300-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
526.								
527.								
	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
528.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	81		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
529.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	65		
530.								
531.								
532.	Система П9							
533.	Приточная установка L=1400м³/ч, H=700Па, N=1,1кВт. Сторона обслуживания – справа.	SGK-C 10 [ГВ 640х410]- [Клапан 640х410]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C- 10)/YLC.HW.L.AICu.STZN. 3-24-3-8-400-2.5- 0.10.P25/RH28C/1.1 (1.1/3000)]- [10.SSE.03.414_1000]-[ГВ 640х410]	(ID 4775094)	«YALCA»	компл.	1		
534.	Гибкая вставка	ГВ620х410х130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
535.	Воздушный клапан	Клапан 620х410х125	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
536.	Фильтр G4+F7	Combi G4(ФБПкас)+F7(ФБК)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
537.	Водяной нагреватель	YLC.HW.L.AICu.STZN.3 24-3-8-400-2.5 0.10.P25	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
538.	Вентилятор	RH28C/1.1(1.1/3000)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
539.	Шумоглушитель	10.SSE.03.414_1000	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
540.	Гибкая вставка	ГВ620х410х130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
541.								
542.	Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L40-2.5 HW (3)		«YALCA»	шт.	1		
543.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs- HW-0-0-F2	ШАУ4 775094	«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
544.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
545.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
546.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
547.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
548.	Термостат защиты от замерзания	FST-5D		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
549.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
550.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
551.	Преобразователь частоты 1,5 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
552.								
553.								
554.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x200			м.п./м²	11/13,2		
555.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x150			м.п./м²	34/30,6		
556.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x100			м.п./м²	23/13,8		
557.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150x150			м.п./м²	12/7,2		
558.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150x100			м.п./м²	14/7		
559.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	100x100			м.п./м²	6/2,4		
560.								
561.								
562.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x200			шт./м²	1/0,73		
563.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x400			шт./м²	4/2,93		
564.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x150			шт./м²	7/3,35		
565.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150x300			шт./м²	3/1,44		
566.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x100			шт./м²	2/0,82		
567.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150x100			шт./м²	1/0,21		
568.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x200/300x150			шт./м²	1/0,42		
569.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x150/150x300			шт./м²	1/0,37		
570.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x150/200x100			шт./м²	1/0,3		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200х100/150х100			шт./м²	1/0,22		
572.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150х150/150х100			шт./м²	2/0,44		
573.								
574.								
575.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 300х150K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
576.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 200х100K8		«Арктос»	шт.	3		или аналог
577.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 150х150K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
578.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 150х100K8		«Арктос»	шт.	4		или аналог
579.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 100х100K8		«Арктос»	шт.	2		или аналог
580.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 400х200		«АероTechnoGroup»	шт.	1		или аналог
581.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200х100		«АероTechnoGroup»	шт.	12		или аналог
582.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-400х200-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
583.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-300х150-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	4		или аналог
584.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-100х100-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
585.								
586.								
587.								
588.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
589.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	82		
590.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	66		
591.								
592.								
593.								
594.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
595.	Система П10							
596.	Приточная установка L=2240м³/ч, H=400Па, N=1,1кВт. Сторона обслуживания - справа.	SGK-C 10 [ГВ 640x410]- [Клапан 640x410]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C- 10)/YLC.HW.L.AICu.STZN. 3-30-5-6-500-2.5- 0.10.P25/RH28C/1.1 (1.1/3000)]- [10.SSE.03.414_1000]-[ГВ 640x410]	(ID 4775112)	«YALCA»	компл.	1		
597.	Гибкая вставка	ГВ620x390x130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
598.	Воздушный клапан	Клапан 620x390x125	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
599.	Фильтр G4+F7	Combi G4(ФВПКac)+F7(ФВК)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
600.	Водяной нагреватель	YLC.HW.L.AICu.STZN.3 30-5-6-500-2.5 0.10.P25	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
601.	Вентилятор	RH28C/1.1(1.1/3000)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
602.	Шумоглушитель	10.SSE.03.414_1000	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
603.	Гибкая вставка	ГВ620x390x130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
604.								
605.								
606.	Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L60-4.0 HW (3)		«YALCA»	шт.	1		
607.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs- HW-0-0-F2	ШАУ4775112	«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
608.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
609.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
610.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
611.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		учтено томоm адис
612.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
613.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томои адис
614.	Преобразователь частоты 1,5 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		учтено томои адис
615.								
616.								
617.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500x250			м.п./м²	18/27		
618.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450x250			м.п./м²	32/44,8		
619.								
620.								
621.	Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500x250			шт./м²	1/0,59		
622.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450x250			шт./м²	1/0,91		
623.	Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450x250			шт./м²	1/0,52		
624.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	250x450			шт./м²	7/6,37		
625.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500x250/450x250			шт./м²	1/0,58		
626.								
627.								
628.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 500x250K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
629.	Решетка потолочная 4АПР	4АПР 600x600		«АероTechnoGroup»	шт.	4		или аналог
630.	Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600x600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, высотой не более 250 мм	600x600/ф160-250(h=maх)		«СВOK»	шт.	4		или аналог
631.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-450x250-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
632.								
633.								
634.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
635.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	79		
636.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	63		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
637.								
638.								
639.	Система П11							
640.	Приточная установка L=2240м³/ч, H=300Па, N=0,75кВт. Сторона обслуживания - справа.	SGK-C 10 [ГВ 640х410]- [Клапан 640х410]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C- 10)/YLC.HW.L.AICu.STZN. 3-30-5-6-500-2.5- 0.10.P25/RH28C/0.75 (0.75/3000)]- [10.SSE.03.414_1000]-[ГВ 640х410]	(ID 4775113)	«YALCA»	компл.	1		
641.	Гибкая вставка	ГВ620х410х130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
642.	Воздушный клапан	Клапан 620х410х125	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
643.	Фильтр G4+F7	Combi G4(ФБПкас)+F7(ФБК)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
644.	Водяной нагреватель	YLC.HW.L.AICu.STZN.3 30-5-6-500-2.5 0.10.P25	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
645.	Вентилятор	RH28C/0.75 (0.75/3000)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
646.	Шумоглушитель	10.SSE.03.414_1000	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
647.	Гибкая вставка	ГВ620х410х130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
648.								
649.	Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L60-4.0 HW (3)		«YALCA»	шт.	1		
650.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs- HW-0-0-F2	ШАУ4775113	«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
651.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
652.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
653.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
654.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		учтено томоm адис

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655.	Термостат защиты от замерзания	FST-5D		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
656.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
657.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
658.	Преобразователь частоты 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
659.								
660.								
661.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450x250			м.п./м²	54/75,6		
662.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500x200			м.п./м²	35/49		
663.								
664.								
665.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500x200			шт./м²	1/0,84		
666.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	250x450			шт./м²	6/5.46		
667.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450x200			шт./м²	1/0,84		
668.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450x250/450x200			шт./м²	1/0,54		
669.								
670.								
671.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 500x200K8		«Арктос»	шт.	2		или аналог
672.	Решетка потолочная 4АПР	4АПР 600x600		«AeroTechnoGroup»	шт.	10		или аналог
673.	Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600x600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, высотой не более 250 мм	600x600/ф160- 250(h=max)		«СВОК»	шт.	10		или аналог
674.	Клапан противопожарный электроприводом Velimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО- 450x250-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
675.								
676.								
677.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
678.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	134		
679.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	112		
680.								
681.	Система П12							
682.	Приточная установка L=8400м³/ч, H=430Па, N=4,0кВт. Сторона обслуживания – слева.	SGK-C 100 [ГВ 1140х710]- [Клапан 1140х710]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C- 100)/YLC.HW.L.AICu.STZ N.3-60-15-4-1000-2.5- 0.10.P25/RH40C/4 (4/3000)]- [100.SSE.03.684_1000]-[ГВ 1140х710]	(ID 4775114)	«YALCA»	компл.	1		
683.	Гибкая вставка	ГВ1120х660х130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
684.	Воздушный клапан	Клапан 1120х660х125	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
685.	Фильтр G4+F7	Combi G4(ФВПкас)+F7(ФБК)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	2		
686.	Водяной нагреватель	YLC.HW.L.AICu.STZN.3 60-15-4-1000-2.5 0.10.P25	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
687.	Вентилятор	RH40C/4(4/3000)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
688.	Шумоглушитель	100.SSE.03.684_1000	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
689.	Гибкая вставка	ГВ1120х660х130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
690.								
691.	Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L120-16 HW (3)		«YALCA»	шт.	1		
692.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLS- HW-0-0-F2	ШАУ4775114	«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
693.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
694.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
695.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
696.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		учтено томом адис
697.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
698.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 10Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
699.	Преобразователь частоты 4,0 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
700.								
701.								
702.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	800x400			м.п./м²	8/19,2		
703.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	600x600			м.п./м²	26/62,4		
704.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	600x400			м.п./м²	9/18		
705.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500x250			м.п./м²	23/34,5		
706.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500x200			м.п./м²	15/21		
707.								
708.								
709.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	600x600			шт./м²	8/14,74		
710.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x800			шт./м²	1/1,47		
711.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500x250			шт./м²	1/1,03		
712.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	800x400/600x600			шт./м²	1/1		
713.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	800x400/600x400			шт./м²	1/0,89		
714.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	600x400/500x250			шт./м²	1/0,71		
715.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500x250/450x200			шт./м²	3/1,74		
716.								
717.								
718.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 500x250K8		«Арктос»	шт.	3		или аналог
719.	Решетка потолочная 4АПР	4АПР 600x600		«AeroTechnoGroup»	шт.	12		или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720.	Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600х600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, высотой не более 250 мм	600х600/ф160-250(h=max)		«СВСК»	шт.	12		или аналог
721.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-800х400-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
722.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-600х600-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
723.								
724.								
725.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
726.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	164		
727.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	134		
728.								
729.								
730.	Система П13							
731.	Приточная установка L=325м³/ч, H=600Па, N=0,55кВт. Сторона обслуживания - справа.	SGK-C 05 [ГВ 540х410]-[Клапан 540х410]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C-05)/HPN18/R/8T1R400A/Cu Al/1V01/RH25C/0.55 (0.55/3000)]-[05.SSE.03.394_1000/Фильтр карманный укороченный F9 (SGK-C-05)]-[ГВ 540х410]	(ID 4775115)	«YALCA»	компл.	1		
732.	Гибкая вставка	ГВ520х360х130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
733.	Воздушный клапан	Клапан 520х360х125	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
734.	Фильтр G4+F7	Combi G4(ФВПкас)+F7(ФБК)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
735.	Водяной нагреватель	YLC.HW.L.Alcu.STZN.2 16-2-8-400-2.5 0.10.P25	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
736.	Вентилятор	RH25C/0.55 (0.55/3000)	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
737.	Шумоглушитель	05.SSE.03.394_1000	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
738.	Фильтр F9	Карманный F9	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
739.	Гибкая вставка	ГВ520х360х130	(ID 4774923)	«YALCA»	шт.	1		
740.								
741.	Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L40-1.6 HW (3)		«YALCA»	шт.	1		
742.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs- HW-0-0-F3	ШАУ4775115	«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
743.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
744.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
745.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
746.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	3		учтено томомадис
747.	Термостат защиты от замерзания	FST-5D		«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
748.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
749.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
750.	Преобразователь частоты 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
751.								
752.								
753.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200х150			м.п./м²	54/37,8		
754.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200х100			м.п./м²	4/2,4		
755.								
756.								
757.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200х150			шт./м²	4/1,27		
758.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150х200			шт./м²	8/2,54		
759.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200х150/200х100			шт./м²	1/0,26		
760.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
761.								
762.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 200x100K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
763.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200x100		«AeroTechnoGroup»	шт.	4		или аналог
764.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-200x150-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	3		или аналог
765.								
766.								
767.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						
768.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	44		
769.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	36		
770.								
771.								
772.	Сборные форкамеры для систем П1-П13							
773.	Воздуховоды прямоугольные из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,9 мм	1600x650			м.п./м²	38/171		
774.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	1600x650			шт./м²	2/13,98		
775.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
776.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	185		
777.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	148		
778.								
779.								
	Система Пр1-Вр1							
780.	Приточно-вытяжная установка L=320 м³/ч, N _{сети} =250 Па, N=0,15 кВт	Оборудование для круглых каналов 200 /YKD 200/YS 200/YSK 200/YS 200/YCS 200/600/YKD 200/YCS 200/600/YS 200/YSK 200/YS 200/YKD 200	(ID 4870328)	«YALCA»	компл.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781.	Шумоглушитель	YCS 200/600		«YALCA»	шт.	2		
782.	Гибкая вставка	YS 200		«YALCA»	шт.	4		
783.	Вентилятор канальный	YSK 200		«YALCA»	шт.	2		
784.	Регулирующая заслонка	YKD 200		«YALCA»	шт.	3		
785.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/1F- VLs/VLs-VGR-0-0-0-F0	ШАУ4870328	«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
786.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		учтено томом адис
787.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	2		учтено томом адис
788.	Привод воздушного клапана 24В плавное регулирование 4 Нм			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
789.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	2		учтено томом адис
790.								
791.								
792.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные элементы толщиной 0,8 мм	Ø160			м.п./м²	52/26,14		
793.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные элементы толщиной 0,5 мм	Ø160			м.п./м²	17/8,55		
794.								
795.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø160			шт./м²	11/2,27		
796.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø160			шт./м²	3/0,62		
797.								
798.	Дроссель-клапан с ручным приводом	KBK-160-P		«Арктос»	шт.	2		или аналог
799.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200х100		«AeroTechnoGroup»	шт.	4		или аналог
800.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-Ф160- МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	5		или аналог
801.								
802.								
	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
803.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	29		
804.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	23		
805.								
806.								
807.	Система Пр2-Вр2							
808.	Приточно-вытяжная установка L=320 м³/ч, H _{сети} =250 Па, N=0,15 кВт	Оборудование для круглых каналов 200 /YKD 200/YS 200/YSK 200/YS 200/YCS 200/600/YKD 200/YCS 200/600/YS 200/YSK 200/YS 200/YKD 200	(ID 4870383)	«YALCA»	компл.	1		
809.	Шумоглушитель	YCS 200/600		«YALCA»	шт.	2		
810.	Гибкая вставка	YS 200		«YALCA»	шт.	4		
811.	Вентилятор канальный	YSK 200		«YALCA»	шт.	2		
812.	Регулирующая заслонка	YKD 200		«YALCA»	шт.	3		
813.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/1F- VLs/VLs-VGR-0-0-0-F0	ШАУ4870383	«YALCA»	шт.	1		учтено томои адис
814.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		учтено томои адис
815.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	2		учтено томои адис
816.	Привод воздушного клапана 24В плавное регулирование 4 Нм			«YALCA»	шт.	1		учтено томои адис
817.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	2		учтено томои адис
818.								
819.								
820.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные элементы толщиной 0,8 мм	Ø200			м.п./м²	78/49,01		
821.								
822.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø200			шт./м²	11/3,28		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
823.								
824.	Дроссель-клапан с ручным приводом	КВК-200-Р		«Арктос»	шт.	2		или аналог
825.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200х100		«АeroTechnoGroup»	шт.	4		или аналог
826.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-Ф200-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	3		или аналог
827.								
828.								
829.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
830.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	54		
831.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	43		
832.								
833.								
834.	Система Пр3-Вр3							
835.	Приточно-вытяжная установка L=200 м³/ч, N _{сети} =150 Па, N=0,115 кВт	Оборудование для круглых каналов 160 /YKD 160/YS 160/YSK 160/YS 160/YCS 160/600/YKD 160/YCS 160/600/YS 160/YSK 160/YS 160/YKD 160	(ID 4870386)	«YALCA»	компл.	1		
836.	Шумоглушитель	YCS 160/600		«YALCA»	шт.	2		
837.	Гибкая вставка	YS 160		«YALCA»	шт.	4		
838.	Вентилятор канальный	YSK 160		«YALCA»	шт.	2		
839.	Регулирующая заслонка	YKD 160		«YALCA»	шт.	3		
840.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/1F-VLs/VLs-VGR-0-0-0-F0	ШАУ4870386	«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
841.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
842.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		учтено томом адис

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
843.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	2		учтено томои адис
844.	Привод воздушного клапана 24В плавное регулирование 4 Нм			«YALCA»	шт.	1		учтено томои адис
845.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	2		учтено томои адис
846.								
847.								
848.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные элементы толщиной 0,8 мм	Ø160			м.п./м²	41/20,61		
849.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные элементы толщиной 0,8 мм	Ø125			м.п./м²	19/7,46		
850.								
851.								
852.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø160			шт./м²	10/2,07		
853.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø125			шт./м²	1/0,14		
854.								
855.								
856.	Дроссель-клапан с ручным приводом	КВК-160-Р		«Арктос»	шт.	2		или аналог
857.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200х100		«АероTechnoGroup»	шт.	4		или аналог
858.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-Ф160-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
859.	Клапан противопожарный морозостойкий с электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-2(60)-НО-МС-Ф160-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
860.	Декоративная решетка, наружная	РВ-1-D160-100*200	РВ300251178	«Ровен»	шт.	1		или аналог
861.								
862.								
863.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
864.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	31		
865.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	25		
866.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
867.								
	Система В1							
868.	Установка вытяжная В1 L=100 м³/ч, H _{сети} =150 Па, N=0,07 кВт.	Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS 125/YSK 125/YS 125/YKD 125	(ID 4781710)	«YALCA»	компл.	1		
869.	Шумоглушитель	YCS 125/600		«YALCA»	шт.	1		
870.	Гибкая вставка	YS 125		«YALCA»	шт.	2		
871.	Вентилятор канальный	YSK 125		«YALCA»	шт.	1		
872.	Регулирующая заслонка	YKD 125		«YALCA»	шт.	1		
873.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs- 0-0-0-F0	ШАУ4781710	«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
874.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
875.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
876.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
877.								
878.								
879.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные элементы толщиной 0,8 мм	Ø100			м.п./м²	34/10,68		
880.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные элементы толщиной 0,5 мм	Ø100			м.п./м²	11/3,46		
881.								
882.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			шт./м²	6/0,6		
883.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø100			шт./м²	10/1		
884.								
885.	Дроссель-клапан с ручным приводом	КВК-100-Р		«Арктос»	шт.	1		или аналог
886.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200x100		«AeroTechnoGroup»	шт.	2		или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
887.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-Ф100-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	7		или аналог
888.								
889.								
	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						
890.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	12		
891.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	10		
892.								
893.								
	Система В2							
894.	Установка вытяжная В2 L=120 м³/ч, Н _{сети} =100 Па, N=0,07 кВт.	Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS 125/YSK 125/YS 125/YKD 125	(ID 4780437)	«YALCA»	компл.	1		
895.	Шумоглушитель	YCS 125/600		«YALCA»	шт.	1		
896.	Гибкая вставка	YS 125		«YALCA»	шт.	2		
897.	Вентилятор канальный	YSK 125		«YALCA»	шт.	1		
898.	Регулирующая заслонка	YKD 125		«YALCA»	шт.	1		
899.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0	ШАУ4780437	«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
900.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
901.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
902.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
903.								
904.								
905.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные элементы толщиной 0,8 мм	Ø160			м.п./м²	7/3,52		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
906.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные элементы толщиной 0,5 мм	Ø160			м.п./м²	17/8,55		
907.								
908.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø160			шт./м²	1/0,21		
909.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø160			шт./м²	1/0,21		
910.								
911.	Решетка потолочная 4АПР	4АПР 600х600		«АероTechnoGroup»	шт.	1		или аналог
912.	Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600х600, с доковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, высотой не более 250 мм	600х600/ф160-250(h=max)		«СВOK»	шт.	1		или аналог
913.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-Ф160-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
914.								
915.								
	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
916.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	8		
917.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	7		
918.								
919.								
	Система В3							
920.	Установка вытяжная В3 L=210 м³/ч, H _{сети} =170 Па, N=0,115 кВт.	Оборудование для круглых каналов 160 /YCS 160/600/YS 160/YSK 160/YS 160/YKD 160	(ID 4781715)	«YALCA»	компл.	1		
921.	Шумоглушитель	YCS 160/600		«YALCA»	шт.	1		
922.	Гибкая вставка	YS 160		«YALCA»	шт.	2		
923.	Вентилятор канальный	YSK 160		«YALCA»	шт.	1		
924.	Регулирующая заслонка	YKD 160		«YALCA»	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0	ШАУ4 781715	«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
926.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
927.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
928.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
929.								
930.								
931.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x100			м.п./м²	18/10,8		
932.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200x100			м.п./м²	1/0,6		
933.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			м.п./м²	4/1,26		
934.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø100			м.п./м²	30/9,42		
935.								
936.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200x100			шт./м²	1/0,27		
937.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			шт./м²	3/0,3		
938.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø100			шт./м²	17/1,69		
939.								
940.	Дроссель-клапан с ручным приводом	КВК-100-Р		«Арктос»	шт.	4		или аналог
941.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200x100		«АероTechnoGroup»	шт.	2		или аналог
942.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-200x100-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
943.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-Ф100-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	5		или аналог
944.								
945.								
	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
946.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	14		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
947.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	10		
948.								
949.								
	Система В4							
950.	Установка вытяжная В4 L=695 м³/ч, H _{сети} =150 Па, N=0,22 кВт.	Оборудование для круглых каналов 250 /YCS 250/600/YS 250/YSK 250/YS 250/YKD 250	(ID 4781719)	«YALCA»	компл.	1		
951.	Шумоглушитель	YCS 250/600		«YALCA»	шт.	1		
952.	Гибкая вставка	YS 250		«YALCA»	шт.	2		
953.	Вентилятор канальный	YSK 250		«YALCA»	шт.	1		
954.	Регулирующая заслонка	YKD 250		«YALCA»	шт.	1		
955.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs- 0-0-0-F0	ШАУ4 781719	«YALCA»	шт.	1		учтено томо́м адис
956.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томо́м адис
957.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томо́м адис
958.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		учтено томо́м адис
959.								
960.								
961.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x200			м.п./м²	35/28		
962.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200x200			м.п./м²	17/13,6		
963.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø200			м.п./м²	1/0,63		
964.								
965.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x200			шт./м²	10/3,63		
966.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200x200			шт./м²	7/2,54		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
967.	Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x200			шт./м²	4/1,45		
968.								
969.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-200x200-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	6		или аналог
970.								
971.								
	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
972.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	32		
973.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	25		
974.								
	Система В7							
975.	Установка вытяжная В7 L=20 м³/ч, H _{сети} =100 Па, N=0,07 кВт.	Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS 125/YSK 125/YS 125/YKD 125	(ID 4963369)	«YALCA»	компл.	1		
976.	Шумоглушитель	YCS 125/600		«YALCA»	шт.	1		
977.	Гибкая вставка	YS 125		«YALCA»	шт.	2		
978.	Вентилятор канальный	YSK 125		«YALCA»	шт.	1		
979.	Регулирующая заслонка	YKD 125		«YALCA»	шт.	1		
980.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0	ШАУ4963369	«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
981.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
982.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
983.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
984.								
985.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
986.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			м.п./м²	14/4,4		
987.								
988.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			шт./м²	2/0,2		
989.								
990.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200х100		«АероТехноGroup»	шт.	1		или аналог
991.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-Ф100-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
992.								
993.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
994.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	6		
995.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	5		
996.								
	Система В8							
997.	Установка вытяжная В8 L=1125 м³/ч, Н _{сети} =370 Па, N=0,25 кВт. Сторона обслуживания - слева.	SGK-С (MUB) 05 /[ГВ 4 10х4 10]-[ES/Клапан 255х310/RH22C/0,25 (0,25/300)/05 (MUB).SSE.02.390_1000]-[ZR]	(ID 4919018)	«YALCA»	компл.	1		
998.	Гибкая вставка	ГВ4 10х4 10х130	(ID 4919018)	«YALCA»	шт.	1		
999.	Шумоглушитель	05 (MUB).SSE.02.390_1000	(ID 4919018)	«YALCA»	шт.	1		
1000.	Вентилятор	RH22C/0.25 (0.25/3000)	(ID 4919018)	«YALCA»	шт.	1		
1001.	Пустая секция		(ID 4919018)	«YALCA»	шт.	1		
1002.	Воздушный клапан	Клапан255х310х125	(ID 4919018)	«YALCA»	шт.	1		
1003.	Защитный козырек 150мм		(ID 4919018)	«YALCA»	шт.	1		
1004.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0	ШАУ4919018	«YALCA»	шт.	1		учтено томои адис

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1005.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1006.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1007.	Преобразователь частоты - 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1008.								
1009.								
1010.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300х150			м.п./м²	12/10,8		
1011.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200х150			м.п./м²	21/14,7		
1012.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200х150			м.п./м²	2/1,4		
1013.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200х100			м.п./м²	19/11,4		
1014.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø100			м.п./м²	9/2,9		
1015.								
1016.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150х300			шт./м²	1/0,37		
1017.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200х150			шт./м²	9/2,61		
1018.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø100			шт./м²	2/0,2		
1019.								
1020.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 200х150K8		«Арктос»	шт.	3		или аналог
1021.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 200х100K8		«Арктос»	шт.	6		или аналог
1022.	Дроссель-клапан с ручным приводом	KBK-100-P		«Арктос»	шт.	2		или аналог
1023.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200х100		«АероТехноGroup»	шт.	22		или аналог
1024.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-200х150-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	3		или аналог
1025.								
1026.								
	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1027.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	13		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1028.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	10		
1029.								
	Система В9							
1030.	Установка вытяжная В9: L=50 м³/ч, H _{сети} =100 Па, N=0,07 кВт.	Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS 125/YSK 125/YS 125/YKD 125	(ID 4781732) (ID 4918191)	«YALCA»	компл.	1		
1031.	Шумоглушитель	YCS 125/600		«YALCA»	шт.	1		
1032.	Гибкая вставка	YS 125		«YALCA»	шт.	2		
1033.	Вентилятор канальный	YSK 125		«YALCA»	шт.	1		
1034.	Регулирующая заслонка	YKD 125		«YALCA»	шт.	1		
1035.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs- 0-0-0-F0	ШАУ4 781732 ШАУ4 918191	«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1036.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1037.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1038.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1039.								
1040.								
1041.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			м.п./м²	15/4,71		
1042.								
1043.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			шт./м²	3/0,3		
1044.								
1045.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200x100		«AeroTechnoGroup»	шт.	1		или аналог
1046.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-Ф100- МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
1047.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1048.								
	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1049.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	6		
1050.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	5		
1051.								
1052.								
1053.								
	Система В10							
1054.	Установка вытяжная В10 L=520 м³/ч, H _{сети} =150 Па, N=0,15 кВт. Сторона обслуживания - слева.	SGK-C (MUB) 05 //[ГВ 410х410]-[ES/Клапан 255х310/YSK 200/05 (MUB).SSE.02.390_1000]-[ZR]	(ID 4918061)	«YALCA»	компл.	1		
1055.	Гибкая вставка	ГВ410х410х130	(ID 4918061)	«YALCA»	шт.	1		
1056.	Шумоглушитель	05 (MUB).SSE.02.390_1000	(ID 4918061)	«YALCA»	шт.	1		
1057.	Вентилятор	YSK200	(ID 4918061)	«YALCA»	шт.	1		
1058.	Пустая секция		(ID 4918061)	«YALCA»	шт.	1		
1059.	Воздушный клапан	Клапан255х310х125	(ID 4918061)	«YALCA»	шт.	1		
1060.	Защитный козырек 150мм		(ID 4918061)	«YALCA»	шт.	1		
1061.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLo-0-0-0-F0	ШАУ4918061	«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
1062.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
1063.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
1064.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
1065.								
1066.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1067.								
1068.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x200			м.п./м²	12/12		
1069.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	300x200			м.п./м²	5/5		
1070.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	250x200			м.п./м²	4/3,6		
1071.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø160			м.п./м²	8/4,02		
1072.								
1073.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x300			шт./м²	2/1,06		
1074.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø160			шт./м²	1/0,21		
1075.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	300x200/250x200			шт./м²	1/0,38		
1076.	Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	250x200/Ø160			шт./м²	1/0,26		
1077.								
1078.								
1079.	Дроссель-клапан с ручным приводом	КВК-160-Р		«Арктос»	шт.	3		или аналог
1080.	Решетка потолочная 4АПР	4АПР 600x600		«AeroTechnoGroup»	шт.	3		или аналог
1081.	Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600x600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, высотой не более 250 мм	600x600/ф160-250(h=max)		«СВОК»	шт.	3		или аналог
1082.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-300x200-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
1083.								
1084.								
	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1085.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	14		
1086.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	12		
1087.								
1088.								
1089.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система В11							
1090.	Установка вытяжная В11 L=75 м³/ч, H _{сети} =100 Па, N=0,07 кВт.	Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS 125/YSK 125/YS 125/YKD 125	(ID 4781738)	«YALCA»	компл.	1		
1091.	Шумоглушитель	YCS 125/600		«YALCA»	шт.	1		
1092.	Гибкая вставка	YS 125		«YALCA»	шт.	2		
1093.	Вентилятор канальный	YSK 125		«YALCA»	шт.	1		
1094.	Регулирующая заслонка	YKD 125		«YALCA»	шт.	1		
1095.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs- 0-0-0-F0	ШАУ4 781738	«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1096.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1097.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1098.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1099.								
1100.								
1101.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			м.п./м²	12/3,77		
1102.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø100			м.п./м²	2/0,63		
1103.								
1104.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			шт./м²	1/0,1		
1105.								
1106.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200x100		«AeroTechnoGroup»	шт.	1		или аналог
1107.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-Ф100- МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
1108.								
1109.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1110.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	9		
1111.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	7		
1112.								
1113.								
	Система В12,В12р							
1114.	Установка вытяжная В12 L=120 м³/ч, H _{сети} =100 Па, N=0,07 кВт.	Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS 125/YSK 125/YS 125/YKD 125	(ID 4781740)	«YALCA»	компл.	2		
1115.	Шумоглушитель	YCS 125/600		«YALCA»	шт.	2		
1116.	Гибкая вставка	YS 125		«YALCA»	шт.	4		
1117.	Вентилятор канальный	YSK 125		«YALCA»	шт.	2		
1118.	Регулирующая заслонка	YKD 125		«YALCA»	шт.	2		
1119.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs- 0-0-0-F0	ШАУ4781740	«YALCA»	шт.	2		учтено томомадис
1120.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		учтено томомадис
1121.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	2		учтено томомадис
1122.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	2		учтено томомадис
1123.								
1124.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150x100			м.п./м²	25/12,5		
1125.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	150x100			м.п./м²	10/5		
1126.								
1127.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150x100			шт./м²	3/0,62		
1128.	Тройник прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150x100/150x100			шт./м²	1/0,18		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1129.								
1130.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200х100		«АероTechnoGroup»	шт.	4		
1131.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-150х100-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	3		
1132.								
1133.								
	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1134.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	14		
1135.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	11		
1136.								
1137.	Система В13							
1138.	Установка вытяжная В13 L=100 м³/ч, Н _{сети} =100 Па, N=0,07 кВт.	Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS 125/YSK 125/YS 125/YKD 125	(ID 4781742)	«YALCA»	компл.	1		
1139.	Шумоглушитель	YCS 125/600		«YALCA»	шт.	1		
1140.	Гибкая вставка	YS 125		«YALCA»	шт.	2		
1141.	Вентилятор канальный	YSK 125		«YALCA»	шт.	1		
1142.	Регулирующая заслонка	YKD 125		«YALCA»	шт.	1		
1143.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0	ШАУ4 781742	«YALCA»	шт.	1		учтено томои адис
1144.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томои адис
1145.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томои адис
1146.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		учтено томои адис
1147.								
1148.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1149.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			м.п./М²	17/5,34		
1150.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø100			м.п./М²	13/4,08		
1151.								
1152.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			шт./М²	3/0,3		
1153.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø100			шт./М²	2/0,2		
1154.								
1155.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200x100		«АероTechnoGroup»	шт.	2		или аналог
1156.	Клапан противопожарный электроприводом Velimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-Ф100-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	3		или аналог
1157.								
1158.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1159.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	9		
1160.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	8		
1161.								
1162.	Система В14							
1163.	Установка вытяжная В14 L=1000 м³/ч, Н _{сети} =350 Па, N=0,25 кВт. Сторона обслуживания - слева.	SGK-C (MUB) 05 //[ГВ 4 10x4 10]-[ES/Клапан 255x310/RH22C/0,25 (0,25/3000)]/05 (MUB).SSE.02.390_1000]-[ZR]	(ID 4918075)	«YALCA»	компл.	1		
1164.	Гибкая вставка	ГВ4 10x4 10x130	(ID 4918075)	«YALCA»	шт.	1		
1165.	Шумоглушитель	05 (MUB).SSE.02.390_1000	(ID 4918075)	«YALCA»	шт.	1		
1166.	Вентилятор	RH22C/0.25 (0.25/3000)	(ID 4918075)	«YALCA»	шт.	1		
1167.	Пустая секция		(ID 4918075)	«YALCA»	шт.	1		
1168.	Воздушный клапан	Клапан255x310x125	(ID 4918075)	«YALCA»	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1169.	Защитный козырек 150мм		(ID 4918075)	«YALCA»	шт.	1		
1170.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo- 0-0-0-F0	ШАУ4918075	«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1171.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1172.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1173.	Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1174.								
1175.								
1176.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	350x150			м.п./м²	12/12		
1177.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x150			м.п./м²	1/0,7		
1178.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200x150			м.п./м²	5/3,5		
1179.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200x100			м.п./м²	15/9		
1180.								
1181.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150x350			шт./м²	1/0,41		
1182.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x150			шт./м²	1/0,29		
1183.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200x150			шт./м²	1/0,29		
1184.	Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200x150			шт./м²	2/0,36		
1185.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200x100			шт./м²	2/0,45		
1186.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200x150/200x100			шт./м²	3/0,78		
1187.								
1188.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 200x150K8		«Арктос»	шт.	3		или аналог
1189.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 200x100K8		«Арктос»	шт.	9		или аналог
1190.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200x100		«АероTechnoGroup»	шт.	20		или аналог
1191.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО- 200x150-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	3		или аналог
1192.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1193.								
1194.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1195.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	14		
1196.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	11		
1197.								
1198.								
1199.	Система В15							
1200.	Установка вытяжная В15 L=100 м³/ч, H _{сети} =120 Па, N=0,07 кВт.	Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS 125/YSK 125/YS 125/YKD 125	(ID 4781751)	«YALCA»	компл.	1		
1201.	Шумоглушитель	YCS 125/600		«YALCA»	шт.	1		
1202.	Гибкая вставка	YS 125		«YALCA»	шт.	2		
1203.	Вентилятор канальный	YSK 125		«YALCA»	шт.	1		
1204.	Регулирующая заслонка	YKD 125		«YALCA»	шт.	1		
1205.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs- 0-0-0-F0	ШАУ4781751	«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1206.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1207.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1208.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1209.								
1210.								
1211.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			м.п./м²	19/5,97		
1212.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø100			м.п./м²	1/0,31		
1213.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1214.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			шт./м²	6/0,6		
1215.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø100			шт./м²	1/0,1		
1216.								
1217.	Дроссель-клапан с ручным приводом	КВК-100-Р		«Арктос»	шт.	2		или аналог
1218.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200х100		«АероТехноGroup»	шт.	2		или аналог
1219.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-200х150-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	4		или аналог
1220.								
1221.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1222.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	8		
1223.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	7		
1224.								
1225.								
1226.	Система В16							
1227.	Установка вытяжная В16 L=4400 м³/ч, Н _{сети} =250 Па, N=1,1 кВт. Сторона обслуживания - слева.	SGK-C (MUB) 20 / /[ГВ 620х620]-[RH31C/1.1 (1.1/3000)/20 (MUB).SSE.02.640_1000]-[Клапан 620х620]-[ГВ 620х620]	(ID 4776074)	«YALCA»	компл.	1		
1228.	Гибкая вставка	ГВ620х620х130	(ID 4776074)	«YALCA»	шт.	1		
1229.	Шумоглушитель	20 (MUB).SSE.02.640_1000	(ID 4776074)	«YALCA»	шт.	1		
1230.	Вентилятор	RH31C/1.1(1.1/3000)	(ID 4776074)	«YALCA»	шт.	1		
1231.	Воздушный клапан	Клапан620х620х125	(ID 4776074)	«YALCA»	шт.	1		
1232.	Гибкая вставка	ГВ620х620х130	(ID 4776074)	«YALCA»	шт.	1		
1233.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1234.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0	ШАУ4776074	«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1235.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1236.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1237.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1238.	Преобразователь частоты – 1,5 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1239.								
1240.								
1241.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	600x400			м.п./м²	12/24		
1242.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	600x300			м.п./м²	1/1,8		
1243.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	600x300			м.п./м²	8/14,4		
1244.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	600x200			м.п./м²	13/20,8		
1245.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	500x100			м.п./м²	12/14,4		
1246.								
1247.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x600			шт./м²	2/2,44		
1248.	Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x600			шт./м²	2/1,42		
1249.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	600x300/600x200			шт./м²	1/0,68		
1250.								
1251.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 500x100K8		«Арктос»	шт.	5		или аналог
1252.	Решетка потолочная 4АПР	4АПР 600x600		«AeroTechnoGroup»	шт.	5		или аналог
1253.	Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600x600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, высотой не более 250 мм	600x600/ф160-250(h=max)		«СВОК»	шт.	5		или аналог
1254.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-600x400-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
1255.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-600x300-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1256.								
1257.								
1258.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1259.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	27		
1260.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	22		
1261.								
1262.								
1263.	Система В17							
1264.	Установка вытяжная В17 L=740 м³/ч, H _{сети} =170 Па, N=0,22 кВт.	SGK-C (MUB) 05 / /[ГВ 410х410]-[ES/Клапан 255х310/YSK 250/05 (MUB).SSE.02.390_1000]-[ZR]	(ID 4918086)	«YALCA»	компл.	1		
1265.	Гибкая вставка	ГВ410х410х130		«YALCA»	шт.	1		
1266.	Шумоглушитель	05 (MUB).SSE.02.390_1000		«YALCA»	шт.	1		
1267.	Вентилятор	YSK250		«YALCA»	шт.	1		
1268.	Пустая секция			«YALCA»	шт.	1		
1269.	Воздушный клапан	Клапан255х310х125		«YALCA»	шт.	1		
1270.	Защитный козырек 150мм			«YALCA»	шт.	1		
1271.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLo-0-0-0-F0	ШАУ4918086	«YALCA»	шт.	1		учтено томои адис
1272.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томои адис
1273.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томои адис
1274.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		учтено томои адис
1275.								
1276.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1277.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	250x250			м.п./м²	10/10		
1278.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	250x250			м.п./м²	2/2		
1279.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x200			м.п./м²	3/2,4		
1280.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x100			м.п./м²	10/6		
1281.								
1282.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	250x250			шт./м²	1/0,49		
1283.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x200			шт./м²	1/0,36		
1284.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	100x200			шт./м²	2/0,45		
1285.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x100			шт./м²	2/0,45		
1286.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x200/200x100			шт./м²	1/0,28		
1287.								
1288.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 200x100K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
1289.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 150x100K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
1290.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 300x100		«АероТехноGroup»	шт.	2		или аналог
1291.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200x100		«АероТехноGroup»	шт.	3		или аналог
1292.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-250x250-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
1293.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-150x100-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
1294.								
1295.								
1296.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1297.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	20		
1298.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	16		
1299.								
1300.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1301.	Система В18							
1302.	Установка вытяжная В18 L=2600 м³/ч, N _{сети} =300 Па, N=0,75 кВт. Сторона обслуживания - слева.	SGK-C (MUB) 10 / /ГВ 510х510]-[RH28C/0.75 (0.75/3000)-[Клапан 510х510]-[ГВ 510х510]	(ID 4776162)	«YALCA»	компл.	1		
1303.	Гибкая вставка	ГВ410х410х130		«YALCA»	шт.	1		
1304.	Шумоглушитель	05 (MUB).SSE.02.390_1000		«YALCA»	шт.	1		
1305.	Вентилятор	RH25C/0.75 (0.75/3000)		«YALCA»	шт.	1		
1306.	Воздушный клапан	Клапан410х410х125		«YALCA»	шт.	1		
1307.	Гибкая вставка	ГВ410х410х130		«YALCA»	шт.	1		
1308.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0	ШАУ4 776162	«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
1309.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
1310.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
1311.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
1312.	Преобразователь частоты - 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
1313.								
1314.								
1315.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450х300			м.п./м²	11/16,5		
1316.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	450х300			м.п./м²	1/1,5		
1317.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400х200			м.п./м²	11/1,2		
1318.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300х200			м.п./м²	5/5		
1319.								
1320.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400х200			шт./м²	1/0,73		
1321.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200х400			шт./м²	2/1,47		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1322.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300х450			шт./м²	1/0,8		
1323.								
1324.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 300х200K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
1325.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-450х300-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
1326.								
1327.								
1328.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1329.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	37		
1330.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	29		
1331.								
1332.								
1333.	Система В19							
1334.	Установка вытяжная В19 L=3765 м³/ч, N _{сети} =450 Па, N=1,1 кВт. Сторона обслуживания - слева.	SGK-C (MUB) 10 / /ГВ 470х470]-[RH31C/1.1 (1.1/3000)/10 (MUB).SSE.02.490_1000]-[Клапан 470х470]-[ГВ 470х470]	(ID 4776164)	«YALCA»	компл.	1		
1335.	Гибкая вставка	ГВ470х470х130		«YALCA»	шт.	1		
1336.	Шумоглушитель	10 (MUB).SSE.02.490_1000		«YALCA»	шт.	1		
1337.	Вентилятор	RH31C/1.1(1.1/3000)		«YALCA»	шт.	1		
1338.	Воздушный клапан	Клапан470х470х125		«YALCA»	шт.	1		
1339.	Гибкая вставка	ГВ470х470х130		«YALCA»	шт.	1		
1340.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0	ШАУ4776164	«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1341.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1342.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1343.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1344.	Преобразователь частоты - 1,5 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1345.								
1346.								
1347.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	600x500			м.п./м²	14/30,8		
1348.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	500x300			м.п./м²	3/4,8		
1349.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	300x200			м.п./м²	5/5		
1350.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø200			м.п./м²	8/5,1		
1351.								
1352.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500x600			шт./м²	1/1,52		
1353.	Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x200			шт./м²	2/1,06		
1354.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø200			шт./м²	3/0,89		
1355.	Отвод 45° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø200			шт./м²	4/0,72		
1356.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	600x500/300x200			шт./м²	1/0,7		
1357.								
1358.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 200x100K8		«Арктос»	шт.	2		или аналог
1359.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-600x500-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
1360.								
1361.								
1362.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1363.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	50		
1364.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	41		
1365.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1366.								
1367.	Система В20							
1368.	Установка вытяжная В20 L=335 м³/ч, Н _{сети} =350 Па, N=0,22 кВт.	Оборудование для круглых каналов 250 /YCS 250/600/YS 250/YSK 250/YS 250/YKD 250	(ID 4870316)	«YALCA»	компл.	1		
1369.	Шумоглушитель	YCS 250/600		«YALCA»	шт.	1		
1370.	Гибкая вставка	YS 250		«YALCA»	шт.	2		
1371.	Вентилятор канальный	YSK 250		«YALCA»	шт.	1		
1372.	Регулирующая заслонка	YKD 250		«YALCA»	шт.	1		
1373.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs- 0-0-0-F0	ШАУ4870316	«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1374.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1375.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1376.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1377.								
1378.								
1379.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150x100			м.п./м²	24/12		
1380.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	150x100			м.п./м²	7/3,5		
1381.								
1382.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150x100			шт./м²	5/1,04		
1383.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	100x150			шт./м²	2/0,41		
1384.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	150x100			шт./м²	2/0,41		
1385.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150x100/100x150			шт./м²	2/0,4		
1386.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1387.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 150x100K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
1388.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 150x100		«АероTechnoGroup»	шт.	3		или аналог
1389.	Клапан противопожарный электроприводом Velimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-150x100-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	8		или аналог
1390.								
1391.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1392.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	13		
1393.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	11		
1394.								
1395.								
1396.	Система В21							
1397.	Установка вытяжная В21 L=865 м³/ч, Н _{сети} =420 Па, N=0,75 кВт.	Оборудование для прямоугольных каналов 50-30 /YRS 500x300/YS 500x300/YSRS 500x300-25-2-3/YS 500x300/YRD 500x300	(ID 4870318)	«YALCA»	компл.	1		
1398.	Шумоглушитель	YRS 500x300/1000		«YALCA»	шт.	1		
1399.	Гибкая вставка	YS 500x300		«YALCA»	шт.	2		
1400.	Вентилятор канальный	YSRS 500x300-25-2-3		«YALCA»	шт.	1		
1401.	Клапан воздушный	YRD 500x300		«YALCA»	шт.	1		
1402.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-0-0-0-F0	ШАУ4870318	«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1403.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1404.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1405.	Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1406.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1407.								
1408.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300х150			м.п./м²	12/10,8		
1409.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	300х150			м.п./м²	22/19,8		
1410.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200х100			м.п./м²	1/0,6		
1411.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150х150			м.п./м²	3/1,8		
1412.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	150х150			м.п./м²	24/14,4		
1413.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			м.п./м²	1/0,31		
1414.								
1415.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300х150			шт./м²	1/0,37		
1416.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150х300			шт./м²	3/1,12		
1417.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	300х150			шт./м²	3/1,12		
1418.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150х100			шт./м²	1/0,21		
1419.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	100х150			шт./м²	2/0,41		
1420.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	150х150			шт./м²	1/0,25		
1421.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	150х100			шт./м²	6/1,24		
1422.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	100х150			шт./м²	4/0,83		
1423.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150х100/100х150			шт./м²	1/0,2		
1424.								
1425.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 150х150K8		«Арктос»	шт.	2		или аналог
1426.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 150х100K8		«Арктос»	шт.	2		или аналог
1427.	Дроссель-клапан с ручным приводом	KBK-100-P		«Арктос»	шт.	1		или аналог
1428.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200х100		«AeroTechnoGroup»	шт.	9		или аналог
1429.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-300х150-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	4		или аналог
1430.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-150х100-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	4		или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1431.								
1432.								
1433.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1434.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	14		
1435.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	12		
1436.								
1437.								
1438.	Система В22							
1439.	Установка вытяжная В22 L=35 м³/ч, Н _{сети} =70 Па, N=0,07 кВт.	Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS 125/YSK 125/YS 125/YKD 125	(ID 4781761)	«YALCA»	компл.	1		
1440.	Шумоглушитель	YCS 125/600		«YALCA»	шт.	1		
1441.	Гибкая вставка	YS 125		«YALCA»	шт.	2		
1442.	Вентилятор канальный	YSK 125		«YALCA»	шт.	1		
1443.	Регулирующая заслонка	YKD 125		«YALCA»	шт.	1		
1444.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs- 0-0-0-F0	ШАУ4781761	«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
1445.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
1446.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
1447.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
1448.								
1449.								
1450.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			м.п./м²	14/4,4		
1451.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø100			м.п./м²	10/3,14		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1452.								
1453.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			шт./м²	3/0,3		
1454.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø100			шт./м²	1/0,1		
1455.								
1456.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200х100		«АероТехноGroup»	шт.	1		или аналог
1457.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-Ф100-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	4		или аналог
1458.								
1459.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1460.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	10		
1461.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	8		
1462.								
1463.								
1464.	Система В23							
1465.	Установка вытяжная В23 L=2240 м³/ч, Н _{сети} =350 Па, N=0,55 кВт. Сторона обслуживания - слева.	SGK-C (MUB) 05 / /[ГВ 370х370]-[RH25C/0.55 (0.55/3000)/05 (MUB).SSE.02.390_1000]-[Клапан 370х370]-[ГВ 370х370]	(ID 4776165)	«YALCA»	компл.	1		
1466.	Гибкая вставка	ГВ370х370х130		«YALCA»	шт.	1		
1467.	Шумоглушитель	05 (MUB).SSE.02.390_1000		«YALCA»	шт.	1		
1468.	Вентилятор	RH25C/0.55 (0.55/3000)		«YALCA»	шт.	1		
1469.	Воздушный клапан	Клапан370х370х125		«YALCA»	шт.	1		
1470.	Гибкая вставка	ГВ370х370х130		«YALCA»	шт.	1		
1471.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0	ШАУ4776165	«YALCA»	шт.	1		учтено томои адис

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 72.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
14 73.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
14 74.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
14 75.	Преобразователь частоты - 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
14 76.								
14 77.								
14 78.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	500x250			м.п./м²	20/30		
14 79.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450x250			м.п./м²	12/16,8		
14 80.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	450x250			м.п./м²	15/21		
14 81.								
14 82.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	500x250			шт./м²	1/1,03		
14 83.	Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	500x250			шт./м²	1/0,59		
14 84.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	250x450			шт./м²	4/3,64		
14 85.	Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	450x250			шт./м²	1/0,52		
14 86.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	500x250/450x250			шт./м²	1/0,58		
14 87.								
14 88.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 500x250K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
14 89.	Решетка потолочная 4АПР	4АПР 600x600		«AeroTechnoGroup»	шт.	4		или аналог
14 90.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-450x250-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
14 91.								
14 92.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
14 93.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	18		
14 94.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	15		
14 95.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1496.								
1497.	Система B24							
1498.	Установка вытяжная B24 L=960 м³/ч, H _{сети} =300 Па, N=0,25 кВт. Сторона обслуживания – слева.	SGK-C (MUB) 05 //[ГВ 4 10х4 10]-[ES/Клапан 255х310/RH22C/0.25 (0.25/3000)]/05 (MUB).SSE.02.390_1000]-[ZR]	(ID 4918110)	«YALCA»	компл.	1		
1499.	Гибкая вставка	ГВ4 10х4 10х130		«YALCA»	шт.	1		
1500.	Шумоглушитель	05 (MUB).SSE.02.390_1000		«YALCA»	шт.	1		
1501.	Вентилятор	RH22C/0.25 (0.25/3000)		«YALCA»	шт.	1		
1502.	Пустая секция 255мм	-		«YALCA»	шт.	1		
1503.	Воздушный клапан	Клапан255х310х125		«YALCA»	шт.	1		
1504.	Защитный козырек 150мм			«YALCA»	шт.	1		
1505.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0	ШАУ4918110	«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1506.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1507.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1508.	Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1509.								
1510.								
1511.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	500х100			м.п./м²	24/28,8		
1512.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300х200			м.п./м²	13/13		
1513.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	300х200			м.п./м²	1/1		
1514.								
1515.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	500х100			шт./м²	1/0,83		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1516.	Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	500x100			шт./м²	1/0,47		
1517.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x200			шт./м²	3/1,6		
1518.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x300			шт./м²	5/2,66		
1519.	Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	300x200			шт./м²	1/0,32		
1520.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	500x100/300x200			шт./м²	1/0,45		
1521.								
1522.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 500x100K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
1523.	Решетка потолочная 4АПР	4АПР 600x600		«AeroTechnoGroup»	шт.	4		или аналог
1524.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-300x200-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	3		или аналог
1525.								
1526.								
1527.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1528.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	14		
1529.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	11		
1530.								
1531.								
1532.	Система B25							
1533.	Установка вытяжная B25 L=90 м³/ч, H _{сети} =100 Па, N=0,07 кВт.	Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS 125/YSK 125/YS 125/YKD 125	(ID 4781781)	«YALCA»	компл.	1		
1534.	Шумоглушитель	YCS 125/600		«YALCA»	шт.	1		
1535.	Гибкая вставка	YS 125		«YALCA»	шт.	2		
1536.	Вентилятор канальный	YSK 125		«YALCA»	шт.	1		
1537.	Регулирующая заслонка	YKD 125		«YALCA»	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод-изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1538.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0	ШАУ4781761	«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
1539.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
1540.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
1541.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
1542.								
1543.								
1544.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			м.п./м²	19/5,97		
1545.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø100			м.п./м²	33/10,37		
1546.								
1547.								
1548.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			шт./м²	3/0,3		
1549.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø100			шт./м²	4/0,4		
1550.								
1551.								
1552.	Дроссель-клапан с ручным приводом	КВК-100-Р		«Арктос»	шт.	1		или аналог
1553.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200х100		«АероTechnoGroup»	шт.	2		или аналог
1554.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-Ф100-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	4		или аналог
1555.								
1556.								
1557.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1558.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	13		
1559.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	10		
1560.								
1561.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1562.	Система В26							
1563.	Установка вытяжная В26 L=2360 м³/ч, Н _{сети} =340 Па, N=0,55 кВт. Сторона обслуживания - слева.	SGK-C (MUB) 05 / /ГВ 370х370]-[RH25C/0.55 (0.55/3000)/05 (MUB).SSE.02.390_1000]-[Клапан 370х370]-[ГВ 370х370]	(ID 4776166)	«YALCA»	компл.	1		
1564.	Гибкая вставка	ГВ370х370х130		«YALCA»	шт.	1		
1565.	Шумоглушитель	05 (MUB).SSE.02.390_1000		«YALCA»	шт.	1		
1566.	Вентилятор	RH25C/0.55 (0.55/3000)		«YALCA»	шт.	1		
1567.	Воздушный клапан	Клапан370х370х125		«YALCA»	шт.	1		
1568.	Гибкая вставка	ГВ370х370х130		«YALCA»	шт.	1		
1569.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0	ШАУ4 776166	«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1570.	Датчик температурный канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1571.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1572.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1573.	Преобразователь частоты - 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1574.								
1575.								
1576.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450х250			м.п./м²	4/5,6		
1577.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	450х250			м.п./м²	17/23,8		
1578.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	500х200			м.п./м²	30/42		
1579.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	150х100			м.п./м²	13/6,5		
1580.								
1581.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	250х450			шт./м²	1/0,69		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1582.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	250х450			шт./м²	1/0,69		
1583.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	500х200			шт./м²	1/0,96		
1584.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	150х100			шт./м²	2/0,37		
1585.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	450х250/450х200			шт./м²	1/0,54		
1586.								
1587.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 500х200K8		«Арктос»	шт.	2		или аналог
1588.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 150х100K8		«Арктос»	шт.	2		или аналог
1589.	Решетка потолочная 4АПР	4АПР 600х600		«AeroTechnoGroup»	шт.	10		или аналог
1590.	Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600х600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, высотой не более 250 мм	600х600/ф160- 250(h=max)		«СВСК»	шт.	10		или аналог
1591.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-150х100- MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
1592.	Клапан противопожарный с электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО- 450х250-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
1593.								
1594.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1595.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	6		
1596.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	5		
1597.								
1598.	Система В27							
1599.	Установка вытяжная В27 L=84,75 м³/ч, Н _{сети} =550 Па, N=4 кВт. Сторона обслуживания - слева.	SGK-C (MUB) 40 / /[ГВ 810х810]-[RH40C/4 (4/3000)/40 (MUB).SSE.02.790_1000]- [Клапан 810х810]-[ГВ 810х810]	(ID 4776167)	«YALCA»	компл.	1		
1600.	Гибкая вставка	ГВ810х810х130		«YALCA»	шт.	1		
1601.	Шумоглушитель	40 (MUB).SSE.02.790_1000		«YALCA»	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1602.	Вентилятор	RH40C/4(4/3000)		«YALCA»	шт.	1		
1603.	Воздушный клапан	Клапан810х810х125		«YALCA»	шт.	1		
1604.	Гибкая вставка	ГВ810х810х130		«YALCA»	шт.	1		
1605.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo- 0-0-0-F0	ШАУ4 776167	«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1606.	Датчик температурный канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1607.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1608.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1609.	Преобразователь частоты – 4,0 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1610.								
1611.								
1612.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	800х400			м.п./м²	5/12		
1613.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	600х600			м.п./м²	5/12		
1614.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	600х400			м.п./м²	11/22		
1615.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	500х250			м.п./м²	22/33		
1616.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	500х200			м.п./м²	15/21		
1617.								
1618.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	600х600			шт./м²	1/1,84		
1619.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	500х250			шт./м²	1/1,03		
1620.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	800х400/600х400			шт./м²	1/0,89		
1621.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	600х400/500х250			шт./м²	1/0,71		
1622.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	500х250/500х200			шт./м²	3/1,74		
1623.								
1624.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 500х250K8		«Арктос»	шт.	3		или аналог
1625.	Решетка потолочная 4АПР	4АПР 600х600		«AeroTechnoGroup»	шт.	12		или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1626.	Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600х600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, высотой не более 250 мм	600х600/ф160-250(h=max)		«СВСК»	шт.	12		или аналог
1627.	Клапан противопожарный с электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-600х600-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
1628.								
1629.								
1630.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1631.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	13		
1632.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	11		
1633.								
1634.								
1635.	Система В28							
1636.	Установка вытяжная В28 L=50 м³/ч, H _{сети} =100 Па, N=0,07 кВт.	Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS 125/YSK 125/YS 125/YKD 125	(ID 4781783)	«YALCA»	компл.	1		
1637.	Шумоглушитель	YCS 125/600		«YALCA»	шт.	1		
1638.	Гибкая вставка	YS 125		«YALCA»	шт.	2		
1639.	Вентилятор канальный	YSK 125		«YALCA»	шт.	1		
1640.	Регулирующая заслонка	YKD 125		«YALCA»	шт.	1		
1641.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0	ШАУ4 781783	«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1642.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1643.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1644.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1645.								
1646.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1647.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			м.п./м²	9/2,83		
1648.								
1649.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			шт./м²	3/0,3		
1650.								
1651.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200х100		«АероТехноGroup»	шт.	1		или аналог
1652.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-Ф100-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
1653.								
1654.								
1655.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1656.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	5		
1657.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	4		
1658.								
1659.								
1660.	Система B29							
1661.	Установка вытяжная B29: L=40 м³/ч, H _{сети} =100 Па, N=0,07 кВт.	Оборудование для круглых каналов 125 /YKD 125/YS 125/YSK 125/YS 125/YCS 125/600/YKD 125/YS 125/YSK 125/YS 125/YKD 125	(ID 4870322)	«YALCA»	компл.	1		
1662.	Шумоглушитель	YCS 125/600		«YALCA»	шт.	1		
1663.	Гибкая вставка	YS 125		«YALCA»	шт.	2		
1664.	Вентилятор канальный	YSK 125		«YALCA»	шт.	1		
1665.	Регулирующая заслонка	YKD 125		«YALCA»	шт.	1		
1666.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0	ШАУ4870322	«YALCA»	шт.	1		учтено томои адис

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1667.	Реле перепада давления	DS-205 В		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1668.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1669.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1670.								
1671.								
1672.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			м.п./м²	12/3,77		
1673.								
1674.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			шт./м²	2/0,2		
1675.								
1676.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200х100		«АероТехноGroup»	шт.	2		или аналог
1677.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-Ф100-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
1678.								
1679.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1680.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	9		
1681.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	7		
1682.								
1683.								
1684.	Система В30							
1685.	Установка вытяжная В30 L=50 м³/ч, Н _{сети} =100 Па, N=0,07 кВт.	Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS 125/YSK 125/YS 125/YKD 125	(ID 4782293)	«YALCA»	компл.	1		
1686.	Шумоглушитель	YCS 125/600		«YALCA»	шт.	1		
1687.	Гибкая вставка	YS 125		«YALCA»	шт.	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1688.	Вентилятор канальный	YSK 125		«YALCA»	шт.	1		
1689.	Регулирующая заслонка	YKD 125		«YALCA»	шт.	1		
1690.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs- 0-0-0-F0	ШАУ4 782293	«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
1691.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
1692.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
1693.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		учтено томоm адис
1694.								
1695.								
1696.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			м.п./м²	8/2,51		
1697.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø100			м.п./м²	10/3,14		
1698.								
1699.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø100			шт./м²	1/0,1		
1700.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø100			шт./м²	1/0,1		
1701.	Отвод 45° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø100			шт./м²	2/0,13		
1702.								
1703.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200x100		«AeroTechnoGroup»	шт.	1		или аналог
1704.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-Ф100- МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
1705.								
1706.								
1707.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1708.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	6		
1709.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	5		
1710.								
1711.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1712.	Система В31							
1713.	Установка вытяжная В31 L=275 м³/ч, H _{сети} =150 Па, N=0,115 кВт.	Оборудование для круглых каналов 160 /YCS 160/600/YS 160/YSK 160/YS 160/YKD 160	(ID 4870324)	«YALCA»	компл.	1		
1714.	Шумоглушитель	YCS 160/600		«YALCA»	шт.	1		
1715.	Гибкая вставка	YS 160		«YALCA»	шт.	2		
1716.	Вентилятор канальный	YSK 160		«YALCA»	шт.	1		
1717.	Регулирующая заслонка	YKD 160		«YALCA»	шт.	1		
1718.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs- 0-0-0-F0	ШАУ4870324	«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1719.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1720.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1721.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1722.								
1723.								
1724.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x150			м.п./м²	12/8,4		
1725.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200x150			м.п./м²	8/5,6		
1726.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	150x100			м.п./м²	5/2,5		
1727.								
1728.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200x150			шт./м²	1/0,32		
1729.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150x200			шт./м²	1/0,32		
1730.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	150x100			шт./м²	1/0.19		
1731.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200x150/150x100			шт./м²	1/0,24		
1732.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1733.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 150x100K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
1734.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200x100		«АероTechnoGroup»	шт.	4		или аналог
1735.	Клапан противопожарный электроприводом Velimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-200x150-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
1736.								
1737.								
1738.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						
1739.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	9		
1740.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	7		
1741.								
1742.								
1743.	Система В32							
1744.	Установка вытяжная В32 L=640 м³/ч, H _{сети} =140 Па, N=0,15 кВт. Сторона обслуживания - слева.	SGK-C (MUB) 05 /[ГВ 4 10x4 10]-[ES/Клапан 255x310/YSK 200/05 (MUB).SSE.02.390_1000]-[ZR]	(ID 4918115)	«YALCA»	компл.	1		
1745.	Гибкая вставка	ГВ4 10x4 10x130		«YALCA»	шт.	1		
1746.	Шумоглушитель	05 (MUB).SSE.02.390_1000		«YALCA»	шт.	1		
1747.	Вентилятор	YSK200		«YALCA»	шт.	1		
1748.	Пустая секция	-		«YALCA»	шт.	1		
1749.	Воздушный клапан	Клапан255x310x125		«YALCA»	шт.	1		
1750.	Защитный козырек 150мм			«YALCA»	шт.	1		
1751.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLo-0-0-0-F0	ШАУ4918115	«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1752.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1753.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1754.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		учтено томои адис
1755.								
1756.								
1757.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x200			м.п./м²	6/4.8		
1758.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200x200			м.п./м²	9/7,2		
1759.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø160			м.п./м²	20/10.05		
1760.								
1761.								
1762.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x200			шт./м²	2/0,73		
1763.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø160			шт./м²	1/0,21		
1764.	Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200x200/Ø160			шт./м²	1/0,24		
1765.								
1766.								
1767.	Дроссель-клапан с ручным приводом	КВК-160-Р		«Арктос»	шт.	7		или аналог
1768.	Решетка потолочная 4АПР	4АПР 600x600		«АероTechnoGroup»	шт.	6		или аналог
1769.	Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600x600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, высотой не более 250 мм	600x600/ф160-250(h=maх)		«СВОК»	шт.	6		или аналог
1770.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-200x200-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
1771.								
1772.								
1773.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1774.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	6		
1775.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	5		
1776.								
1777.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1778.	Система В33							
1779.	Установка вытяжная В33 L=1560 м³/ч, N _{сети} =250 Па, N=0,37 кВт. Сторона обслуживания – слева.	SGK-C (MUB) 05 // [ГВ 4 10x4 10] - [ES/Клапан 255x310/RH22C/0.37 (0.37/3000)/05 (MUB).SSE.02.390_1000] - [ZR]	(ID 4918124)	«YALCA»	компл.	1		
1780.	Гибкая вставка	ГВ4 10x4 10x130		«YALCA»	шт.	1		
1781.	Шумоглушитель	05 (MUB).SSE.02.390_1000		«YALCA»	шт.	1		
1782.	Вентилятор	RH22C/0.37 (0.37/3000)		«YALCA»	шт.	1		
1783.	Пустая секция	-		«YALCA»	шт.	1		
1784.	Воздушный клапан	Клапан255x310x125		«YALCA»	шт.	1		
1785.	Защитный козырек 150мм	-		«YALCA»	шт.	1		
1786.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0	ШАУ4918124	«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1787.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1788.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1789.	Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1790.								
1791.								
1792.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x200			м.п./м²	13/15,6		
1793.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	400x200			м.п./м²	10/12		
1794.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x200			м.п./м²	3/3		
1795.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x200			м.п./м²	3/2,4		
1796.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200x200			м.п./м²	7/5,6		
1797.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø160			м.п./м²	15/7,54		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1798.								
1799.								
1800.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x200			шт./м²	2/1,47		
1801.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x400			шт./м²	2/1,47		
1802.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø160			шт./м²	1/0,21		
1803.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x200/300x200			шт./м²	1/0,44		
1804.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x200/200x200			шт./м²	1/0,36		
1805.	Переход из прямоугольного в круглое сечение из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200x200/Ø160			шт./м²	1/0,24		
1806.								
1807.								
1808.	Дроссель-клапан с ручным приводом	ABK 200x200K8		«Арктос»	шт.	1		или аналог
1809.	Дроссель-клапан с ручным приводом	KBK-160-P		«Арктос»	шт.	6		или аналог
1810.	Решетка потолочная 4АПР	4АПР 600x600		«АероTechnoGroup»	шт.	6		или аналог
1811.	Закрытая камера статического давления к решетке 4АПР 600x600, с боковым подключением ф160, из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, высотой не более 250 мм	600x600/ф160-250(h=max)		«СВОК»	шт.	6		или аналог
1812.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-400x200-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
1813.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-200x200-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
1814.								
1815.								
1816.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1817.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	22		
1818.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	18		
1819.								
1820.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1821.	Система ВШ1							
1822.	Установка вытяжная ВШ1 L=500 м³/ч, N _{сети} =140 Па, N=0,08 кВт. Коррозионностойкое исполнение.	SGK-C 05 /[ГВ 540x410]-[ES/Клапан 340x310/YSK 200/05.SSE.03.394_1000] -[ZR]	(ID 4963281)	«YALCA»	компл.	1		
1823.	Гибкая вставка	ГВ540x370x130		«YALCA»	шт.	1		
1824.	Шумоглушитель	05.SSE.03.394_1000		«YALCA»	шт.	1		
1825.	Вентилятор	YSK200		«YALCA»	шт.	1		
1826.	Пустая секция 275мм	-		«YALCA»	шт.	1		
1827.	Воздушный клапан	Клапан340x310x125		«YALCA»	шт.	1		
1828.	Защитный козырек 155мм	-		«YALCA»	шт.	1		
1829.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs- 0-0-0-F0	ШАУ4963281	«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
1830.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
1831.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
1832.	Электронный регулятор скорости 1.5 А			«YALCA»	шт.	1		учтено томомадис
1833.								
1834.								
1835.	Воздуховоды прямоугольные из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x150			м.п./м²	15/10,5		
1836.	Воздуховоды прямоугольные из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200x150			м.п./м²	11/7,7		
1837.	Воздуховоды круглые из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø125			м.п./м²	2/0,79		
1838.								
1839.	Отвод 90° прямоугольный из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150x200			шт./м²	2/0,58		
1840.	Отвод 90° прямоугольный из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200x150			шт./м²	2/0,58		
1841.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
184.2.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60, исполнение из нержавеющей стали	КЛОП-1(60)-НО-200х150-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
184.3.								
184.4.								
184.5.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
184.6.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	13		
184.7.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	11		
184.8.								
184.9.								
1850.	Система ВШ2							
1851.	Установка вытяжная ВШ2 L=300 м³/ч, Н _{сети} =100 Па, N=0,08 кВт. Коррозионностойкое исполнение.	SGK-C 05 /[ГВ 540х410]-[ES/Клапан 340х310/YSK 200/05.SSE.03.394_1000]-[ZR]	(ID 4963342)	«YALCA»	компл.	1		
1852.	Гибкая вставка	ГВ540х370х130		«YALCA»	шт.	1		
1853.	Шумоглушитель	05.SSE.03.394_1000		«YALCA»	шт.	1		
1854.	Вентилятор	YSK200		«YALCA»	шт.	1		
1855.	Пустая секция 275мм	-		«YALCA»	шт.	1		
1856.	Воздушный клапан	Клапан340х310х125		«YALCA»	шт.	1		
1857.	Защитный козырек 155мм	-		«YALCA»	шт.	1		
1858.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0	ШАУ4963342	«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1859.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1860.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1861.	Электронный регулятор скорости 1.5 А			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1862.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1863.								
1864.	Воздуховоды из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	250х150			м.п./м²	19/15,2		
1865.	Воздуховоды из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	250х150			м.п./м²	14/11,2		
1866.	Воздуховоды круглые из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø160			м.п./м²	3/1,5		
1867.	Воздуховоды круглые из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø125			м.п./м²	2/0,63		
1868.								
1869.								
1870.	Отвод 90° прямоугольный из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	150х250			шт./м²	2/0,66		
1871.	Отвод 90° прямоугольный из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	250х150			шт./м²	1/0,33		
1872.	Отвод 90° прямоугольный из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	250х150			шт./м²	2/0,66		
1873.	Отвод 90° круглый из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø160			шт./м²	1/0,21		
1874.	Переход из прямоугольного в круглое сечение из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	250х150/Ø160			шт./м²	1/0,24		
1875.	Переход из круглого в круглое сечение из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø160/Ø100			шт./м²	2/0,33		
1876.								
1877.								
1878.	Дроссель-клапан с ручным приводом	КВК-160-Р		«Арктос»	шт.	2		или аналог
1879.	Клапан противопожарный электроприводом Velimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60, исполнение из нержавеющей стали	КЛОП-1(60)-НО-200х150-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
1880.								
1881.								
1882.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1883.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	21		
1884.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	18		
1885.								
1886.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1887.	Система ВЕ(ТХ)2							
1888.	Установка вытяжная Ве(ТХ)2 L=500 м³/ч, Н _{сети} =140 Па, N=0,08 кВт. Коррозионностойкое исполнение.	SGK-C 05 /[ГВ 540x410]-[ES/Клапан 340x310/YSK 200/05.SSE.03.394_1000] -[ZR]	(ID 4963348)	«YALCA»	компл.	1		
1889.	Гибкая вставка	ГВ540x370x130		«YALCA»	шт.	1		
1890.	Шумоглушитель	05.SSE.03.394_1000		«YALCA»	шт.	1		
1891.	Вентилятор	YSK200		«YALCA»	шт.	1		
1892.	Пустая секция 275мм	-		«YALCA»	шт.	1		
1893.	Воздушный клапан	Клапан340x310x125		«YALCA»	шт.	1		
1894.	Защитный козырек 155мм	-		«YALCA»	шт.	1		
1895.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs- 0-0-0-F0	ШАУ4963348	«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1896.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1897.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1898.	Электронный регулятор скорости 1.5 А			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1899.								
1900.								
1901.	Воздуховоды прямоугольные из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x150			м.п./м²	12/7,7		
1902.	Воздуховоды прямоугольные из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200x150			м.п./м²	12/7,7		
1903.	Воздуховоды круглые из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø125			м.п./м²	3/1,18		
1904.								
1905.	Отвод 90° прямоугольный из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x150			шт./м²	2/0,63		
1906.	Отвод 90° прямоугольный из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200x150			шт./м²	1/0,32		
1907.	Отвод 90° круглый из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø125			шт./м²	1/0,14		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1908.	Переход прямоугольного в круглое сечение из нержавеющей стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200x150/Ø125			шт./м²	1/0,21		
1909.								
1910.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60, исполнение из нержавеющей стали	КЛОП-1(60)-НО-200x150-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
1911.								
1912.								
1913.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1914.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	10		
1915.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	8		
1916.								
1917.	Система BE(TX)3, BE(TX)4							
1918.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø160			м.п./м²	7/3,52		
1919.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø160			м.п./м²	16/8,04		
1920.								
1921.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø160			шт./м²	1/0,21		
1922.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø160			шт./м²	2/0,41		
1923.								
1924.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-Ф125-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
1925.								
1926.								
1927.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1928.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	4		
1929.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	3		
1930.								
1931.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система МО1,МО2,МО3							
1932.	Установки МО1, МО2, МО3: L=600 м³/ч, Н _{сети} =140 Па, N=0,22 кВт.	Оборудование для круглых каналов 250 /YCS 250/600/YS 250/YSK 250/YS 250/YKD 250	(ID 4782295) (ID 4782304) (ID 4782306)	«YALCA»	компл.	3		
1933.	Шумоглушитель	YCS 250/600		«YALCA»	шт.	3		
1934.	Гибкая вставка	YS 250		«YALCA»	шт.	6		
1935.	Вентилятор канальный	YSK 250		«YALCA»	шт.	3		
1936.	Регулирующая заслонка	YKD 250		«YALCA»	шт.	3		
1937.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs- 0-0-0-F0	ШАУ4 782295 ШАУ4 782304 ШАУ4 782306	«YALCA»	шт.	3		учтено томом адис
1938.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	3		учтено томом адис
1939.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	3		учтено томом адис
1940.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	3		учтено томом адис
1941.								
1942.								
1943.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø200			м.п./м²	62/38,96		
1944.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø200			м.п./м²	24/15,08		
1945.								
1946.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø200			шт./м²	15/4,47		
1947.								
1948.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-Ф200- МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	6		или аналог
1949.								
1950.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1951.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1952.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	42		
1953.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	34		
1954.								
1955.								
1956.								
1957.	Система МО4							
1958.	Установки МО4: L=500 м³/ч, H _{сети} =140 Па, N=0,15 кВт.	Оборудование для круглых каналов 200 /YCS 200/600/YS 200/YSK 200/YS 200/YKD 200	(ID 4870447)	«YALCA»	компл.	1		
1959.	Шумоглушитель	YCS 200/600		«YALCA»	шт.	1		
1960.	Гибкая вставка	YS 200		«YALCA»	шт.	2		
1961.	Вентилятор канальный	YSK 200		«YALCA»	шт.	1		
1962.	Регулирующая заслонка	YKD 200		«YALCA»	шт.	1		
1963.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs- 0-0-0-F0	ШАУ4870447	«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1964.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1965.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1966.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		учтено томом адис
1967.								
1968.								
1969.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø125			м.п./м²	12/4,71		
1970.								
1971.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø125			шт./м²	2/0,28		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1972.	Отвод 45° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø125			шт./м²	2/0,28		
1973.								
1974.	Клапан противопожарный электроприводом Velimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-Ф125- МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
1975.								
1976.								
1977.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
1978.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	6		
1979.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	5		
1980.								
1981.								
1982.	<u>Вентиляция с естественным побуждением</u>							
1983.	<u>Система ВЕ1</u>							
1984.	Турбодефлектор из нержавеющей стали	TD-500		«ВЕНТАР-С»	шт.	1		или аналог
1985.								
1986.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,9 мм	1200x300			м.п./м²	14/42		
1987.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	800x200			м.п./м²	2/4		
1988.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	800x200			м.п./м²	51/102		
1989.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	700x200			м.п./м²	18/32,4		
1990.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	600x200			м.п./м²	7/11,2		
1991.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x300			м.п./м²	1/1,4		
1992.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200x100			м.п./м²	6/3,6		
1993.								
1994.								
1995.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	800x200/700x200			шт./м²	2/1,52		
1996.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	700x200/600x200			шт./м²	1/0,68		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1997.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	600x200/200x100			шт./м²	1/0,51		
1998.								
1999.								
2000.	Решетка потолочная 4АПР	4АПР 600x600		«АероTechnoGroup»	шт.	23		или аналог
2001.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 400x300		«АероTechnoGroup»	шт.	1		или аналог
2002.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200x100		«АероTechnoGroup»	шт.	2		или аналог
2003.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-800x200-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
2004.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-400x300-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
2005.								
2006.								
2007.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
2008.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	47		
2009.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	38		
2010.								
2011.	Система BE2							
2012.	Турбодефлектор из нержавеющей стали	TD-315		«ВЕНТАР-С»	шт.	1		или аналог
2013.								
2014.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	900x400			м.п./м²	6/15,6		
2015.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	650x350			м.п./м²	4/8		
2016.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x300			м.п./м²	6/8,4		
2017.								
2018.								
2019.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x400			шт./м²	1/0,74		
2020.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	900x400/650x350			шт./м²	1/0,94		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	650x350/400x300			шт./м²	1/0,7		
2022.								
2023.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 400x300		«АероTechnoGroup»	шт.	3		или аналог
2024.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	К/ЛОП-1(60)-НО-400x300-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	3		или аналог
2025.								
2026.								
2027.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
2028.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	35		
2029.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	28		
2030.								
2031.								
2032.	Система ВЕЗ							
2033.	Турбодефлектор из нержавеющей стали	TD-250		«ВЕНТАР-С»	шт.	1		или аналог
2034.								
2035.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	700x300			м.п./м²	11/25,3		
2036.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	700x200			м.п./м²	3/5,4		
2037.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	700x200			м.п./м²	13/23,4		
2038.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300x200			м.п./м²	5/5		
2039.								
2040.								
2041.	Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	700x200			шт./м²	2/1,7		
2042.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x300			шт./м²	1/0,53		
2043.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	700x300/300x200			шт./м²	1/0,72		
2044.								
2045.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2046.	Решетка потолочная 4АПР	4АПР 600х600		«АероТехноGroup»	шт.	4		или аналог
2047.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 300х200		«АероТехноGroup»	шт.	1		или аналог
2048.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-700х200-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
2049.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-300х200-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
2050.								
2051.								
2052.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
2053.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	34		
2054.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	27		
2055.								
2056.								
2057.	Система BE4							
2058.	Турбодефлектор из нержавеющей стали	TD-250		«ВЕНТАР-С»	шт.	1		или аналог
2059.								
2060.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	850х250			м.п./м²	11/24,2		
2061.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	600х200			м.п./м²	8/12,8		
2062.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450х250			м.п./м²	6/8,4		
2063.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400х300			м.п./м²	5/7		
2064.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	400х300			м.п./м²	2/2,8		
2065.								
2066.								
2067.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	600х200			шт./м²	1/1,23		
2068.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	600х200/400х300			шт./м²	1/0,53		
2069.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2070.								
2071.	Решетка потолочная 4АПР	4АПР 600х600		«АероTechnoGroup»	шт.	2		или аналог
2072.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 400х300		«АероTechnoGroup»	шт.	1		или аналог
2073.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200х100		«АероTechnoGroup»	шт.	1		или аналог
2074.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-400х300-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	3		или аналог
2075.								
2076.								
2077.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
2078.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	42		
2079.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	35		
2080.								
2081.	Система BE5							
2082.	Турбодефлектор из нержавеющей стали	TD-500		«ВЕНТАР-С»	шт.	1		или аналог
2083.								
2084.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,9 мм	1200х300			м.п./м²	14/42		
2085.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	800х200			м.п./м²	1/2		
2086.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	800х200			м.п./м²	63/126		
2087.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	600х200			м.п./м²	3/4,8		
2088.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	600х200			м.п./м²	49/78,4		
2089.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200х150			м.п./м²	1/0,7		
2090.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	200х150			м.п./м²	4/2,8		
2091.								
2092.								
2093.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	800х200/600х200			шт./м²	3/2,18		
2094.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	600х200/200х150			шт./м²	1/0,48		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2095.								
2096.								
2097.	Решетка потолочная 4АПР	4АПР 600х600		«АероTechnoGroup»	шт.	26		или аналог
2098.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 200х100		«АероTechnoGroup»	шт.	1		или аналог
2099.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-800х200-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	3		или аналог
2100.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-600х200-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
2101.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-200х150-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
2102.								
2103.								
2104.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
2105.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	52		
2106.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	43		
2107.								
2108.	Система BE6							
2109.	Турбодефлектор из нержавеющей стали	TD-315		«ВЕНТАР-С»	шт.	1		или аналог
2110.								
2111.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	900х300			м.п./м²	6/14,4		
2112.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	600х200			м.п./м²	19/30,4		
2113.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400х300			м.п./м²	6/8,4		
2114.								
2115.								
2116.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300х400			шт./м²	1/0,74		
2117.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	900х300/400х300			шт./м²	1/0,81		
2118.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	800х200/600х200			шт./м²	1/0,73		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2119.								
2120.								
2121.	Решетка потолочная 4АПР	4АПР 600х600		«АероTechnoGroup»	шт.	6		или аналог
2122.	Решетка регулируемая РВГ	РВГ 400х300		«АероTechnoGroup»	шт.	1		или аналог
2123.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-800х200-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
2124.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-400х300-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
2125.								
2126.								
2127.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
2128.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	25		
2129.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	21		
2130.								
2131.	Система BE7, BE8, BE9							
2132.	Турбодефлектор из нержавеющей стали	TD-200		«ВЕНТАР-С»	шт.	3		или аналог
2133.								
2134.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø200			м.п./м²	21/13,19		
2135.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,5 мм	Ø200			м.п./м²	22/13,82		
2136.								
2137.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	Ø200			шт./м²	3/0,89		
2138.	Отвод 90° круглый из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	Ø200			шт./м²	7/2,09		
2139.								
2140.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-Ф200-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	6		или аналог
2141.								
2142.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2143.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	17		или аналог
2144.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	15		
2145.								
2146.	Система BE10							
2147.	Турбодефлектор из нержавеющей стали	TD-400		«ВЕНТАР-С»	шт.	1		или аналог
2148.								
2149.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x200			м.п./м²	4/4,8		
2150.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	400x200			м.п./м²	4/4,8		
2151.	Воздуховоды круглые из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	400x150			м.п./м²	11/12,1		
2152.								
2153.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x400			шт./м²	1/0,54		
2154.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,7 мм	400x200/400x150			шт./м²	1/0,46		
2155.								
2156.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально открытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НО-400x200-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
2157.								
2158.								
2159.	Огнезащитная система ОБМ-Вент с пределом огнестойкости EI 60 в составе:	ОБМ-Вент						или аналог
2160.	ОБМ-5Ф огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	ОБМ-5Ф		«ОБМ»	м²	6		
2161.	Огнезащитное покрытие EXPERT Standart, h=3 мм	EXPERT Standart		«ОБМ»	кг	5		
2162.								
2163.								
2164.	Крепления для воздуховодов общеобменной вентиляции				кг.	8968		
2165.								
2166.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2167.	Противопожарная вентиляция							
2168.	Система ДУ1							
2169.	Вентилятор дымоудаления, крышный, наружное исполнение: L=23129 м³/ч, H _{сети} =995 Па, N=11 кВт.	ЯВКВ-7, 1-Н-Н-11/1500-У1	(ID 1631055)	«YALCA»	шт.	1		
2170.	Стакан монтажный	ЯСК-7,1-У-Н		«YALCA»	шт.	1		
2171.								
2172.								
2173.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	1200х300			м.п./м²	24/57,6		
2174.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	800х300			м.п./м²	1/2,1		
2175.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	900х300			м.п./м²	1/2,1		
2176.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	900х300			шт./м²	3/6,66		
2177.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300х900			шт./м²	1/2,22		
2178.								
2179.	Декоративная решетка, вставная	РЭД-РКДМ 1200х300 (1280х380)		REDVENT	шт.	3		или аналог
2180.	Декоративная решетка, вставная	РЭД-РКДМ 800х300 (880х380))		REDVENT	шт.	1		или аналог
2181.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НЗ-1200х300-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	3		или аналог
2182.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НЗ-800х300-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
2183.	Клапан противопожарный морозостойкий с электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-2(60)-НЗ-МС-900х300-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
2184.								
2185.								
2186.	Комплексная система огнезащиты воздуховодов с «МБФ-5» пределом огнестойкости EI 45 в составе:	МБФ-5						или аналог
2187.	МБФ-5 огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	МБФ-5			м²	64		
2188.	Клей жаростойкий для МБФ	МБФ			кг	52		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2189.								
2190.	Система ДУ2							
2191.	Вентилятор дымоудаления, крышный, наружное исполнение: L=25456 м³/ч, H _{сети} =1077 Па, N=15 кВт.	ЯВКВ-10-Н-Н-15/1000-У1	(ID 1631059)	«YALCA»	шт.	1		
2192.	Стакан монтажный	ЯСК-10-У-Н		«YALCA»	шт.	1		
2193.								
2194.								
2195.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	1200х300			м.п./м²	37/111		
2196.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	800х500			м.п./м²	21/54,6		
2197.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	800х200			м.п./м²	2/4		
2198.								
2199.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,9 мм	1200х300			шт./м²	3/11,15		
2200.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,9 мм	300х1200			шт./м²	1/3,72		
2201.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,9 мм	1200х300/800х500			шт./м²	2/1,2		
2202.	Тройник прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	800х500/800х500			шт./м²	1/2,85		
2203.								
2204.	Декоративная решетка, вставная	РЭД-РКДМ 800х500 (880х580)		REDVENT	шт.	1		или аналог
2205.	Декоративная решетка, вставная	РЭД-РКДМ 800х500		REDVENT	шт.	3		или аналог
2206.	Декоративная решетка, вставная	РЭД-РКДМ 800х200 (880х280)		REDVENT	шт.	2		или аналог
2207.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НЗ-1200х300-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
2208.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НЗ-800х500-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
2209.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НЗ-800х200-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
2210.	Клапан противопожарный морозостойкий с электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-2(60)-НЗ-МС-1200х300-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2211.								
2212.								
2213.	Комплексная система огнезащиты воздуховодов с «МБФ-5» пределом огнестойкости EI 45 в составе:	МБФ-5						или аналог
2214.	МБФ-5 огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	МБФ-5			м²	183		
2215.	Клей жаростойкий для МБФ	МБФ			кг	147		
2216.								
2217.	Система ДУ3, ДУ4							
2218.	Вентилятор дымоудаления, крышный, наружное исполнение: L=20260 м³/ч, H _{сети} =217 Па, N=4 кВт.	ЯВКВ-6,3-Н-Н-4/1500-У1	(ID 1631061) (ID 163065)	«YALCA»	шт.	2		
2219.	Стакан монтажный	ЯСК-6,3-У-Н		«YALCA»	шт.	2		
2220.								
2221.								
2222.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	900х900			м.п./м²	4/14,4		
2223.								
2224.	Декоративная решетка, вставная	РЭД-РКДМ 900х900 (980х980)		REDVENT	шт.	2		или аналог
2225.	Клапан противопожарный морозостойкий с электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-2(60)-НЗ-МС-900х900-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
2226.								
2227.	Комплексная система огнезащиты воздуховодов с «МБФ-5» пределом огнестойкости EI 45 в составе:	МБФ-5						или аналог
2228.	МБФ-5 огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	МБФ-5			м²	16		
2229.	Клей жаростойкий для МБФ	МБФ			кг	12		
2230.								
2231.	Система ДУ5							
2232.	Вентилятор дымоудаления, радиальный: L=15500 м³/ч, H _{сети} =1030 Па, N=7,5 кВт.	ЯВР-1-7,1-ДУ400-Н-7,5/1500-У1-1-ПО	(ID 1678958)	«YALCA»	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2233.	Гибкая вставка	ВГ-40-ЯВР-1-7,1В-Ц		«YALCA»	шт.	1		
2234.	Комплект виброизоляторов	ЯКВ-2-0300		«YALCA»	шт.	1		
2235.	Защита от атмосферных осадков (только для положений корпуса П0 и Л0)	ЗОИТ-ЯВР-7,1-Ц		«YALCA»	шт.	1		
2236.								
2237.								
2238.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	900x500			м.п./м²	1/2,8		
2239.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	650x400			м.п./м²	48/100,8		
2240.								
2241.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	650x400			шт./м²	4/6,78		
2242.	Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	650x400			шт./м²	2/1,9		
2243.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x650			шт./м²	3/5,08		
2244.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	900x500/650x400			шт./м²	1/1,01		
2245.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	650x400/400x650			шт./м²	1/0,89		
2246.								
2247.	Декоративная решетка, вставная	РЭД-РКДМ 900x500 (980x580)		REDVENT	шт.	1		или аналог
2248.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НЗ- 900x500-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
2249.	Клапан противопожарный морозостойкий с электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-2(60)-НЗ-МС- 650x400-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
2250.								
2251.	Комплексная система огнезащиты воздуховодов с «МБФ-5» пределом огнестойкости EI 45 в составе:	МБФ-5						или аналог
2252.	МБФ-5 огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	МБФ-5			м²	114		
2253.	Клей жаростойкий для МБФ	МБФ			кг	92		
2254.								
2255.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2256.	Система ДУ6							
2257.	Вентилятор дымоудаления, радиальный: L=19600 м³/ч, H _{сети} =983 Па, N=11 кВт.	ЯВР-1-11,2-ДУ400-Н-11/750-У1-1-П0	(ID 1678960)	«YALCA»	шт.	1		
2258.	Гибкая вставка	ВГ-40-ЯВР-1-11,2В-Ц		«YALCA»	шт.	1		
2259.	Комплект виброизоляторов	ЯКВ-4-0500		«YALCA»	шт.	1		
2260.	Защита от атмосферных осадков (только для положений корпуса П0 и П0)	ЗОНТ-ЯВР-11,2-Ц		«YALCA»	шт.	1		
2261.								
2262.								
2263.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	750x450			м.п./м²	1/2,4		
2264.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450x450			м.п./м²	15/27		
2265.								
2266.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450x450			шт.	1/1,17		
2267.	Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450x450			шт.	2/1,35		
2268.								
2269.	Декоративная решетка, вставная	РЭД-РКДМ 750x450 (830x530)		REDVENT	шт.	1		или аналог
2270.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НЗ-750x450-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
2271.	Клапан противопожарный морозостойкий с электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-2(60)-НЗ-МС-450x450-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
2272.								
2273.								
2274.	Комплексная система огнезащиты воздуховодов с «МБФ-5» пределом огнестойкости EI 45 в составе:	МБФ-5						или аналог
2275.	МБФ-5 огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	МБФ-5			м²	31		
2276.	Клей жаростойкий для МБФ	МБФ			кг	26		
2277.								
2278.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2279.	Система ПД1							
2280.	Вентилятор подпора воздуха, крышный: L=12139 м³/ч, H _{сети} =800 Па, N=4 кВт.	ЯВОСК-7,1-Н-4/3000-У1	(ID 1631073)	«YALCA»	шт.	1		
2281.	Переходник крышный	ПЕК-ЯВОС-7,1-С		«YALCA»	шт.	1		
2282.	Стакан монтажный	ЯСК-7,1-У-Н		«YALCA»	шт.	1		
2283.								
2284.								
2285.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	800х500			м.п./м²	16/4,6		
2286.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	650х500			м.п./м²	2/4,6		
2287.								
2288.								
2289.	Декоративная решетка, вставная	РЭД-РКДМ 500х650 (580х730)		REDVENT	шт.	3		или аналог
2290.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НЗ- 500х650-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	3		или аналог
2291.	Клапан противопожарный морозостойкий с электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-2(60)-НЗ-МС- 500х800-МВ(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
2292.								
2293.								
2294.	Комплексная система огнезащиты воздуховодов с «МБФ-5» пределом огнестойкости EI 45 в составе:	МБФ-5						или аналог
2295.	МБФ-5 огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	МБФ-5			м²	50		
2296.	Клей жаростойкий для МБФ	МБФ			кг	42		
2297.								
2298.								
2299.	Система ПД2							
2300.	Вентилятор подпора воздуха, радиальный: L=11845 м³/ч, H _{сети} =560 Па, N=3 кВт.	ЯВР-1-8-Н-Н-3/750-У1- 1-ПО (D=1,05)	(ID 1678961)	«YALCA»	шт.	1		
2301.	Гибкая вставка	ВГ-10-ЯВР-1-8В-Ц		«YALCA»	шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2302.	Гибкая вставка	ВГ-10-ЯВР-1-8Н-Ц		«YALCA»	шт.	1		
2303.	Комплект виброизоляторов	ЯКВ-3-0400		«YALCA»	шт.	1		
2304.								
2305.								
2306.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	700x500			м.п./м²	17/40,8		
2307.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	650x600			м.п./м²	3/7,5		
2308.								
2309.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500x700			шт./м²	1/1,65		
2310.								
2311.	Декоративная решетка, вставная	РЭД-РКДМ 650x600 (730x680)		REDVENT	шт.	3		или аналог
2312.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НЗ- 650x600-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	3		или аналог
2313.	Клапан противопожарный морозостойкий с электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-2(60)-НЗ-МС- 700x500-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
2314.								
2315.	Комплексная система огнезащиты воздуховодов с «МБФ-5» пределом огнестойкости EI 45 в составе:	МБФ-5						или аналог
2316.	МБФ-5 огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	МБФ-5			м²	49		
2317.	Клей жаростойкий для МБФ	МБФ			кг	41		
2318.								
2319.	Система ПДЗ							
2320.	Вентилятор подпора воздуха, радиальный: L=22110 м³/ч, H _{сети} =650 Па, N=7,5 кВт.	ЯВР-1-8-Н-Н-7,5/1000- У1-1-ПО (D=1,05)	(ID 1678962)	«YALCA»	шт.	1		
2321.	Гибкая вставка	ВГ-10-ЯВР-1-8В-Ц		«YALCA»	шт.	1		
2322.	Гибкая вставка	ВГ-10-ЯВР-1-8Н-Ц		«YALCA»	шт.	1		
2323.	Комплект виброизоляторов	ЯКВ-3-0400		«YALCA»	шт.	1		
2324.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2325.								
2326.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	700х700			м.п./м²	1/2,8		
2327.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	700х500			м.п./м²	14/33,6		
2328.								
2329.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500х700			шт./м²	1/1,65		
2330.	Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	500х700			шт./м²	2/1,89		
2331.								
2332.	Декоративная решетка, вставная	РЭД-РКДМ 700х700 (780х780)		REDVENT	шт.	1		или аналог
2333.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НЗ- 700х700-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
2334.	Клапан противопожарный морозостойкий с электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-2(60)-НЗ-МС- 700х500-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
2335.								
2336.	Комплексная система огнезащиты воздуховодов с «МБФ-5» пределом огнестойкости EI 45 в составе:	МБФ-5						или аналог
2337.	МБФ-5 огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	МБФ-5			м²	37		
2338.	Клей жаростойкий для МБФ	МБФ			кг	30		
2339.								
2340.	Система ПД4							
2341.	Вентилятор подпора воздуха, радиальный: L=8629 м³/ч, N _{сети} =741 Па, N=3 кВт.	ЯВР-1-5-Н-Н-3/1500- У1-1-П0 (D=1,1)	(ID 1678967)	«YALCA»	шт.	1		
2342.	Гибкая вставка	ВГ-10-ЯВР-1-5Н-Ц		«YALCA»	шт.	1		
2343.	Гибкая вставка	ВГ-10-ЯВР-1-5В-Ц		«YALCA»	шт.	1		
2344.	Комплект виброизоляторов	ЯКВ-1-0250		«YALCA»	шт.	1		
2345.								
2346.								
2347.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	600х300			м.п./м²	5/9		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2348.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450х450			м.п./м²	45/81		
2349.								
2350.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450х450			шт./м²	5/5,85		
2351.	Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450х450			шт./м²	2/1,35		
2352.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	300х600			шт./м²	1/1,38		
2353.								
2354.	Декоративная решетка, вставная	РЭД-РКДМ 600х300 (680х380)		REDVENT	шт.	1		или аналог
2355.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НЗ- 450х450-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
2356.	Клапан противопожарный морозостойкий с электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-2(60)-НЗ-МС- 450х450-MB(220)-К		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
2357.								
2358.								
2359.	Комплексная система огнезащиты воздуховодов с «МБФ-5» пределом огнестойкости EI 45 в составе:	МБФ-5						или аналог
2360.	МБФ-5 огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	МБФ-5			м²	98		
2361.	Клей жаростойкий для МБФ	МБФ			кг	73		
2362.								
2363.	Система ПД5							
2364.	Установка подпора воздуха: L=10800 м³/ч, H _{сету} =810 Па, N=5,5 кВт.	SGK-C 100 // [ГВ 1140х710]-[RH45C/5.5 (5.5/3000)]-[Клапан 1140х710]-[ГВ 1140х710]	(ID 4918274)	«YALCA»	компл.	1		
2365.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
2366.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
2367.	Преобразователь частоты – 5,5 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
2368.								

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2369.								
2370.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	700x550			м.п./м²	4/10		
2371.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450x400			м.п./м²	6/10,2		
2372.								
2373.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	550x700			шт./м²	2/3.64		
2374.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450x400			шт./м²	3/3,31		
2375.	Переход прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	450x400/700x550			шт./м²	1/0,87		
2376.								
2377.	Декоративная решетка, вставная	РЭД-РКДМ 700x550 (780x630)		REDVENT	шт.	1		или аналог
2378.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НЗ- 450x400-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	2		или аналог
2379.	Клапан противопожарный электроприводом Belimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НЗ- 700x550-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	1		или аналог
2380.								
2381.	Комплексная система огнезащиты воздуховодов с «МБФ-5» пределом огнестойкости EI 45 в составе:	МБФ-5						или аналог
2382.	МБФ-5 огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	МБФ-5			м²	22		
2383.	Клей жаростойкий для МБФ	МБФ			кг	17		
2384.								
2385.	Система ПД6							
2386.	Установка вытяжная: L=1500 м³/ч, H _{сети} =300 Па, N=0,75 кВт.	Оборудование для прямоугольных каналов 50-30 /YS 500x300/YSRS 500x300-25-2-3/YS 500x300/YRD 500x300	(ID 4783119)	«YALCA»	шт.	1		
2387.	Вентилятор канальный	YSRS 500x300-25-2-3		«YALCA»	шт.	1		
2388.	Гибкая вставка	YS 500x300		«YALCA»	шт.	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудова- ния, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Количество	Масса единицы оборудо- вания, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2389.	Клапан воздушный	YRD 500x300		«YALCA»	шт.	1		
2390.								
2391.	Воздуховоды из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x200			м.п./м²	40/48		
2392.								
2393.	Отвод 90° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	400x200			шт./м²	3/2,2		
2394.	Отвод 45° прямоугольный из оцинкованной стали и фасонные изделия толщиной 0,8 мм	200x400			шт./м²	2/0,85		
2395.								
2396.	Декоративная решетка, вставная	РЭД-РКДМ 400x200 (480x280)		REDVENT	шт.	1		или аналог
2397.	Клапан противопожарный электроприводом Velimo, нормально закрытый, с пределом огнестойкости EI 60	КЛОП-1(60)-НЗ- 400x200-MB(220)-K		ВИНГС-М	шт.	3		или аналог
2398.								
2399.	Комплексная система огнезащиты воздуховодов с «МБФ-5» пределом огнестойкости EI 45 в составе:	МБФ-5						или аналог
2400.	МБФ-5 огнезащитный базальтовый материал, толщина 5 мм, фольгированный	МБФ-5			м²	56		
2401.	Клей жаростойкий для МБФ	МБФ			кг	44		
2402.								
2403.	Крепления для воздуховодов систем дымоудаления и подпор				кг.	1438		
2404.								
	Противопожарные решетки							
2405.	Противопожарная решетка, вставная, предел огнестойкости EI-60	L VV40 400x300			шт.	2		или аналог
2406.	Декоративная решетка, накладная	400x300 (480x380)			шт.	4		
2407.	Огнезащитный силиконовый герметик Огнетитан SN однокомпонентный, 310 мл ТУ 2513-004-03495485-2016 БП-00000536	Огнетитан SN			шт.	5		или аналог
2408.								


Расчет произвел: Прибитковский Владимир
 Ответственный менеджер: Кенин Вадим
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-01 от 15.04.2025

Установка П1 (ID 4774923) SGK-C 100 [ГВ 1140x710]-[Клапан 1140x710]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C-100)/YLC.HW.L.AiCu.STZN.3-60-15-4-1000-2.5-0.10.P25/RH40C/5.5 (5.5/3000)]-[100.SSE.03.684_1000]-[ГВ 1140x710]

Серия	SGK-C
Типоразмер	100
Вес	384 кг
Количество	1 шт
Соединение секций	Стандартное
Сторона обслуживания	Левая
Расположение	Напольное
Область применения	Общепромышленное

Длина установки	3165 мм
Опорная рама	Нерегулируемая
Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Панели	Оц. сталь / Оц. сталь с полимерным покрытием
Толщина панели	25 мм
Материал изоляции панели	Пенополиуретан



Веса секций

Секция	Вес
9485613/3-9485613/4-9485613/5 (Фильтр, водяной нагреватель, вентилятор)	234.6 кг
9485613/6 (Шумоглушитель)	123.8 кг
Гибкая вставка 1	5.81 кг
Гибкая вставка 7	5.81 кг
Клапан 2	13.84 кг
Итого	384 кг

Приточный воздух	
Свободный напор	600 Па
Производительность	8925 м³/ч
Температура	-26 °C
Скорость воздуха	3.06 м/с

Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па
Производительность	- м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с

Приточная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 1120x660x130
--------------	-----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 1120x660x125	Скорость воздуха	3.1 м/с
Потери давления по воздуху	2.1 Па	Мощность	0.22 кВт
Привод клапана с концевым выключателем	Да		

3. Фильтр

Наименование	Combi G4 (ФВПкас) + F7 (ФВК)	Потери давления по воздуху	300.5 Па
Фильтрующие вставки	ФВПкас-100-80-7/G4 + ФВК-100-300-7/F7 - 2+2шт.	Расход воздуха в секции	8925 м³/ч
Материал салазок	Оц. сталь	Материал рамки фильтра	Оц. сталь

4. Водяной нагреватель

Код	6.30.CU.10.AL.20.03.1000 W.X.X.015.060.R 1 1/4"L	Наименование	YLC.HW.L.AICu.STZN.3-60-15-4-1000-2.5-0.10.P25
Расход воздуха в секции	8925 м³/ч	Температура воздуха на входе	-26 °C
Температура теплоносителя на входе	95 °C	Температура воздуха на выходе	20(26.2) °C
Температура теплоносителя на выходе	70 °C	Относительная влажность воздуха на входе	80 %
Тип теплоносителя	Вода	Относительная влажность воздуха на выходе	1.93(1.33) %
Содержание гликоля	0 %	Массовая скорость воздуха	3.04 кг/с
Расход жидкости	4.97(5.64) м³/ч	Полезная производительность	140.61(159.57) кВт
Материал исполнения	Cu-Al	Падение давления по воздуху	133.97(135.69) Па
Потеря напора теплоносителя	15.01(18.95) кПа	Запас по поверхности теплообмена	11.88 %
Объем теплоносителя	5.73 л	Площадь фронтального сечения	0.5 м²
Скорость теплоносителя в трубке	1.31(1.49) м/с	Скорость воздуха в сечении теплообменника	4.96 м/с
Диаметр подсоединения	1 1/4	Количество рядов трубок	3
Число контуров	15		

В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника.

5. Вентилятор

Наименование	RH40C/5.5 (5.5/3000)	Рабочее колесо	RH40C/5.5
Направление выхлопа	По оси	Двигатель	АИ 100L2 (IM 1081)
Резерв двигателя	Нет	Расход расчетный	8925 м³/ч
Мощность двигателя	5.5 кВт	Напор свободный	600 Па
Напор расчетный	1054 Па	Количество полюсов	2
Расход фактический	8925 м³/ч	Напор фактический	1054 Па
Напор статический	1054 Па	Напор динамический	167 Па
Обороты фактические	3177 об/мин	Номинальный ток двигателя	10.7 А
Параметры электропитания	3/400/50	Рабочая частота	56 Гц
Тип	Стандартный	КПД	66.83 %
Потреб. мощность в рабочей точке	3.91 кВт	Частотное регулирование	Обязательно
Втулка	1210/28	Материал рамы	Оц. сталь

6. Шумоглушитель

Наименование	100.SSE.03.684_1000	Потери давления по воздуху	17.1 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	200 мм
Количество шумоглушающих вставок	3 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

7. Гибкая вставка

Наименование ГВ 1120x660x130

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

Автоматика

Описание	Модуль	Количество
Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L120-16 HW (3)	1

ПРИТОК

Вентилятор

Шумоглушитель

В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (А), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (А) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных, оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 дБ (А).

Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления заказчика при сохранении технических характеристик оборудования.


Расчет произвел: Прибитковский Владимир
 Ответственный менеджер: Кенин Вадим
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-01 от 15.04.2025

Установка П2 (ID 4775005) SGK-C 05 [ГВ 540x410]-[Клапан 540x410]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C-05)/YLC.HW.L.AICu.STZN.3-24-3-8-400-2.5-0.10.P25/RH25C/0.55 (0.55/3000)]-[05.SSE.03.394_1000]-[ГВ 540x410]

Серия	SGK-C
Типоразмер	05
Вес	160 кг
Количество	1 шт
Соединение секций	Стандартное
Сторона обслуживания	Правая
Расположение	Напольное
Область применения	Общепромышленное

Длина установки	2945 мм
Опорная рама	Нерегулируемая
Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Панели	Оц. сталь / Оц. сталь с полимерным покрытием
Толщина панели	25 мм
Материал изоляции панели	Пенополиуретан



Веса секций

Секция	Вес
9406954/3-9406954/4-9406954/5 (Фильтр, водяной нагреватель, вентилятор)	97.17 кг
9406954/6 (Шумоглушитель)	51.29 кг
Гибкая вставка 1	3.29 кг
Гибкая вставка 7	3.29 кг
Клапан 2	5.41 кг
Итого	160 кг

Приточный воздух	
Свободный напор	350 Па
Производительность	1050 м³/ч
Температура	-26 °C
Скорость воздуха	1.26 м/с

Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па
Производительность	- м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с

Приточная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 520x360x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 520x360x125	Скорость воздуха	1.3 м/с
Потери давления по воздуху	0.9 Па	Мощность	0.11 кВт
Привод клапана с концевым выключателем	Да		

3. Фильтр

Наименование	Combi G4 (ФВПкас) + F7 (ФВК)	Потери давления по воздуху	291.9 Па
Фильтрующие вставки	ФВПкас-05-80-7/G4 + ФВК-05-300-7/F7 - 1+1шт.	Расход воздуха в секции	1050 м³/ч
Материал салазок	Оц. сталь	Материал рамки фильтра	Оц. сталь

4. Водяной нагреватель

Код	6.30.CU.10.AL.08.03.0400 W.X.X.003.024.R 3/4"L	Наименование	YLC.HW.L.AICu.STZN.3-24-3-8-400-2.5-0.10.P25
Расход воздуха в секции	1050 м³/ч	Температура воздуха на входе	-26 °C
Температура теплоносителя на входе	95 °C	Температура воздуха на выходе	20(31.86) °C
Температура теплоносителя на выходе	70 °C	Относительная влажность воздуха на входе	80 %
Тип теплоносителя	Вода	Относительная влажность воздуха на выходе	1.93(0.96) %
Содержание гликоля	0 %	Массовая скорость воздуха	0.36 кг/с
Расход жидкости	0.58(0.73) м³/ч	Полезная производительность	16.54(20.81) кВт
Материал исполнения	Cu-Al	Падение давления по воздуху	75.84(77.7) Па
Потеря напора теплоносителя	5.36(8.11) кПа	Запас по поверхности теплообмена	20.51 %
Объем теплоносителя	0.95 л	Площадь фронтального сечения	0.08 м²
Скорость теплоносителя в трубке	0.77(0.97) м/с	Скорость воздуха в сечении теплообменника	3.65 м/с
Диаметр подсоединения	3/4	Количество рядов трубок	3
Число контуров	3	Термостат защиты теплообменника	Да
Датчик температуры обратного теплоносителя накладной	Да		

В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника.

5. Вентилятор

Наименование	RH25C/0.55 (0.55/3000)	Рабочее колесо	RH25C/0.55
Направление выхода	По оси	Двигатель	АИ 63B2 (IM 1081)
Резерв двигателя	Нет	Расход расчетный	1050 м³/ч
Мощность двигателя	0.55 кВт	Напор свободный	350 Па
Напор расчетный	729 Па	Количество полюсов	2
Расход фактический	1050 м³/ч	Напор фактический	729 Па
Напор статический	729 Па	Напор динамический	15 Па
Обороты фактические	2981 об/мин	Номинальный ток двигателя	1.43 А
Параметры электропитания	3/400/50	Рабочая частота	54 Гц
Тип	Стандартный	КПД	66.05 %
Потреб. мощность в рабочей точке	0.32 кВт	Частотное регулирование	Обязательно
Втулка	1210/14	Материал рамы	Оц. сталь

6. Шумоглушитель

Наименование	05.SSE.03.394_1000	Потери давления по воздуху	10 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	100 мм
Количество шумоглушающих вставок	3 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

7. Гибкая вставка


Наименование	ГВ 520x360x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

Автоматика

Описание	Модуль	Количество
Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L40-1.6 HW (3)	1

График вентилятора притока




Расчет произвел: Прибитковский Владимир
 Ответственный менеджер: Кенин Вадим
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-01 от 15.04.2025

Установка ПЗ (ID 4775016) SGK-C 80 [ГВ 940x710]-[Клапан 940x710]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C-80)/YLC.HW.L.AICu.STZN.3-60-15-4-800-2.5-0.10.P25/RH35C/2.2 (2.2/3000)]-[80.SSE.03.664_1000]-[ГВ 940x710]

Серия	SGK-C
Типоразмер	80
Вес	317 кг
Количество	1 шт
Соединение секций	Стандартное
Сторона обслуживания	Левая
Расположение	Напольное
Область применения	Общепромышленное

Длина установки	3125 мм
Опорная рама	Нерегулируемая
Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Панели	Оц. сталь / Оц. сталь с полимерным покрытием
Толщина панели	25 мм
Материал изоляции панели	Пенополиуретан



Веса секций

Секция	Вес
9485629/3-9485629/4-9485629/5 (Фильтр, водяной нагреватель, вентилятор)	190.68 кг
9485629/6 (Шумоглушитель)	104.13 кг
Гибкая вставка 1	5.25 кг
Гибкая вставка 7	5.25 кг
Клапан 2	12 кг
Итого	317 кг

Приточный воздух	
Свободный напор	400 Па
Производительность	5355 м³/ч
Температура	-26 °C
Скорость воздуха	2.31 м/с

Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па
Производительность	- м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с

Приточная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 920x660x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 920x660x125	Скорость воздуха	2.2 м/с
Потери давления по воздуху	1.2 Па	Мощность	0.20 кВт
Привод клапана с концевым выключателем	Да		

3. Фильтр

Наименование	Combi G4 (ФВПкас) + F7 (ФВК)	Потери давления по воздуху	296 Па
Фильтрующие вставки	ФВПкас-80-80-6/G4 + ФВК-80-300-6/F7 - 2+2шт.	Расход воздуха в секции	5355 м³/ч
Материал салазок	Оц. сталь	Материал рамки фильтра	Оц. сталь

4. Водяной нагреватель

Код	6.30.CU.10.AL.20.03.0800 W.X.X.015.060.R 1 1/4"L	Наименование	YLC.HW.L.AICu.STZN.3-60-15-4-800-2.5-0.10.P25
Расход воздуха в секции	5355 м³/ч	Температура воздуха на входе	-26 °C
Температура теплоносителя на входе	95 °C	Температура воздуха на выходе	20(31.44) °C
Температура теплоносителя на выходе	70 °C	Относительная влажность воздуха на входе	80 %
Тип теплоносителя	Вода	Относительная влажность воздуха на выходе	1.93(0.98) %
Содержание гликоля	0 %	Массовая скорость воздуха	1.82 кг/с
Расход жидкости	2.98(3.72) м³/ч	Полезная производительность	84.37(105.36) кВт
Материал исполнения	Cu-Al	Падение давления по воздуху	78.67(80.53) Па
Потеря напора теплоносителя	5.24(7.87) кПа	Запас по поверхности теплообмена	19.93 %
Объем теплоносителя	4.89 л	Площадь фронтального сечения	0.4 м²
Скорость теплоносителя в трубке	0.79(0.99) м/с	Скорость воздуха в сечении теплообменника	3.72 м/с
Диаметр подсоединения	1 1/4	Количество рядов трубок	3
Число контуров	15		

В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника.

5. Вентилятор

Наименование	RH35C/2.2 (2.2/3000)	Рабочее колесо	RH35C/2.2
Направление выхлопа	По оси	Двигатель	АИ 80B2 (IM 1081)
Резерв двигателя	Нет	Расход расчетный	5355 м³/ч
Мощность двигателя	2.2 кВт	Напор свободный	400 Па
Напор расчетный	790 Па	Количество полюсов	2
Расход фактический	5355 м³/ч	Напор фактический	790 Па
Напор статический	790 Па	Напор динамический	97 Па
Обороты фактические	2871 об/мин	Номинальный ток двигателя	4.86 А
Параметры электропитания	3/400/50	Рабочая частота	50 Гц
Тип	Стандартный	КПД	67.57 %
Потреб. мощность в рабочей точке	1.74 кВт	Частотное регулирование	Обязательно
Втулка	1210/22	Материал рамы	Оц. сталь

6. Шумоглушитель

Наименование	80.SSE.03.664_1000	Потери давления по воздуху	14 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	200 мм
Количество шумоглушающих вставок	3 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

7. Гибкая вставка


Наименование ГВ 920х660х130

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

Автоматика

Описание	Модуль	Количество
Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L80-6.3 HW (3)	1

График вентилятора притока



ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИТОК Вентилятор

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Всасывание	44.75	51.99	74.50	75.62	75.12	76.16	74.07	68.25	82
Нагнетание	48.38	58.65	78.22	81.73	86.34	83.36	80.40	73.04	89
К окружению	41.75	42.99	61.5	59.62	53.12	52.16	47.07	35.85	65

Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	48	59	78	82	86	83	80	73	89
Выход воздуха	41	49	63	49	43	48	53	55	63

В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (А), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (А) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных, оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 дБ (А).

Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления заказчика при сохранении технических характеристик оборудования.


Расчет произвел: Прибитковский Владимир
 Ответственный менеджер: Кенин Вадим
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-01 от 15.04.2025

Установка П4 (ID 4775026) SGK-C 120 [ГВ 1000x1010]-[Клапан 1000x1010]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C-120)/YLC.HW.L.AICu.STZN.3-96-16-6-850-2.5-0.10.P25/RH45C/5.5 (5.5/3000)]-[120.SSE.03.984_1000]-[ГВ 1000x1010]

Серия	SGK-C
Типоразмер	120
Вес	554 кг
Количество	1 шт
Соединение секций	Стандартное
Сторона обслуживания	Правая
Расположение	Напольное
Область применения	Общепромышленное

Длина установки	3290 мм
Опорная рама	Нерегулируемая
Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Панели	Оц. сталь / Оц. сталь с полимерным покрытием
Толщина панели	45 мм
Материал изоляции панели	Пенополиуретан



Вес секций

Секция	Вес
9406887/3-9406887/4-9406887/5 (Фильтр, водяной нагреватель, вентилятор)	351.46 кг
9406887/6 (Шумоглушитель)	172.73 кг
Гибкая вставка 1	6.25 кг
Гибкая вставка 7	6.25 кг
Клапан 2	17.06 кг
Итого	554 кг

Приточный воздух	
Свободный напор	700 Па
Производительность	10325 м³/ч
Температура	-26 °C
Скорость воздуха	2.87 м/с

Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па
Производительность	- м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с

Приточная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 1000x1010x130
--------------	------------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 1000x1010x125	Скорость воздуха	2.8 м/с
Потери давления по воздуху	1.8 Па	Мощность	0.24 кВт
Привод клапана с концевым выключателем	Да		

3. Фильтр

Наименование	Combi G4 (ФВПкас) + F7 (ФВК)	Потери давления по воздуху	298.2 Па
Фильтрующие вставки	ФВПкас-120-100-6/G4 + ФВК-120-300-6/F7 - 4+4шт.	Расход воздуха в секции	10325 м³/ч
Материал салазок	Оц. сталь	Материал рамки фильтра	Оц. сталь

4. Водяной нагреватель

Код	6.30.CU.10.AL.32.03.0850 W.X.X.016.096.R 1	Наименование	YLC.HW.L.AICu.STZN.3-96-16-6-850-2.5-0.10.P25
Расход воздуха в секции	10325 м³/ч	Температура воздуха на входе	-26 °C
Температура теплоносителя на входе	95 °C	Температура воздуха на выходе	20(38.6) °C
Температура теплоносителя на выходе	70 °C	Относительная влажность воздуха на входе	80 %
Тип теплоносителя	Вода	Относительная влажность воздуха на выходе	1.93(0.66) %
Содержание гликоля	0 %	Массовая скорость воздуха	3.51 кг/с
Расход жидкости	5.75(8.07) м³/ч	Полезная производительность	162.67(228.49) кВт
Материал исполнения	Cu-Al	Падение давления по воздуху	114.92(119.36) Па
Потеря напора теплоносителя	20.42(38.03) кПа	Запас по поверхности теплообмена	28.81 %
Объем теплоносителя	8.6 л	Площадь фронтального сечения	0.68 м²
Скорость теплоносителя в трубке	1.43(2) м/с	Скорость воздуха в сечении теплообменника	4.22 м/с
Диаметр подсоединения	1 1/2	Количество рядов трубок	3
Число контуров	16	Термостат защиты теплообменника	Да
Датчик температуры обратного теплоносителя накладной	Да		

В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника.

5. Вентилятор

Наименование	RH45C/5.5 (5.5/3000)	Рабочее колесо	RH45C/5.5
Направление выхлопа	По оси	Двигатель	AI 100L2 (IM 1081)
Резерв двигателя	Нет	Расход расчетный	10325 м³/ч
Мощность двигателя	5.5 кВт	Напор свободный	700 Па
Напор расчетный	1130 Па	Количество полюсов	2
Расход фактический	10325 м³/ч	Напор фактический	1130 Па
Напор статический	1130 Па	Напор динамический	137 Па
Обороты фактические	2797 об/мин	Номинальный ток двигателя	10.7 А
Параметры электропитания	3/400/50	Рабочая частота	49 Гц
Тип	Стандартный	КПД	69.28 %
Потреб. мощность в рабочей точке	4.68 кВт	Частотное регулирование	Обязательно
Втулка	2012/28	Материал рамы	Оц. сталь

6. Шумоглушитель

Наименование	120.SSE.03.984_1000	Потери давления по воздуху	15.5 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	200 мм
Количество шумоглушающих вставок	3 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

7. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 1000x1010x130
--------------	------------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

Автоматика

Описание	Модуль	Количество
Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L120-16 HW (3)	1

ПРИТОК

Вентилятор

Шумоглушитель

В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (А), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (А) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных, оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 дБ (А).

Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления заказчика при сохранении технических характеристик оборудования.


Расчет произвел: Прибитковский Владимир
 Ответственный менеджер: Кенин Вадим
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-01 от 15.04.2025

Установка П5 (ID 4775041) SGK-C 70 [ГВ 840x610]-[Клапан 840x610]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C-70)/YLC.HW.L.AICu.STZN.3-48-12-4-700-2.5-0.10.P25/RH35C/2.2 (2.2/3000)]-[70.SSE.04.564_1000]-[ГВ 840x610]

Серия	SGK-C
Типоразмер	70
Вес	269 кг
Количество	1 шт
Соединение секций	Стандартное
Сторона обслуживания	Правая
Расположение	Напольное
Область применения	Общепромышленное

Длина установки	3125 мм
Опорная рама	Нерегулируемая
Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Панели	Оц. сталь / Оц. сталь с полимерным покрытием
Толщина панели	25 мм
Материал изоляции панели	Пенополиуретан



Веса секций

Секция	Вес
9406846/3-9406846/4-9406846/5 (Фильтр, водяной нагреватель, вентилятор)	167.62 кг
9406846/6 (Шумоглушитель)	82.15 кг
Гибкая вставка 1	4.69 кг
Гибкая вставка 7	4.69 кг
Клапан 2	9.8 кг
Итого	269 кг

Приточный воздух	
Свободный напор	400 Па
Производительность	4760 м³/ч
Температура	-26 °C
Скорость воздуха	2.7 м/с

Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па
Производительность	- м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с

Приточная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 820x560x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 820x560x125	Скорость воздуха	2.6 м/с
Потери давления по воздуху	1.5 Па	Мощность	0.17 кВт
Привод клапана с концевым выключателем	Да		

3. Фильтр

Наименование	Combi G4 (ФВПкас) + F7 (ФВК)	Потери давления по воздуху	298.7 Па
Фильтрующие вставки	ФВПкас-70-80-5/G4 + ФВК-70-300-6/F7 - 2+2шт.	Расход воздуха в секции	4760 м³/ч
Материал салазок	Оц. сталь	Материал рамки фильтра	Оц. сталь

4. Водяной нагреватель

Код	6.30.CU.10.AL.16.03.0700 W.X.X.012.048.R 1"L	Наименование	YLC.HW.L.AICu.STZN.3-48-12-4-700-2.5-0.10.P25
Расход воздуха в секции	4760 м³/ч	Температура воздуха на входе	-26 °C
Температура теплоносителя на входе	95 °C	Температура воздуха на выходе	20(25.83) °C
Температура теплоносителя на выходе	70 °C	Относительная влажность воздуха на входе	80 %
Тип теплоносителя	Вода	Относительная влажность воздуха на выходе	1.93(1.36) %
Содержание гликоля	0 %	Массовая скорость воздуха	1.62 кг/с
Расход жидкости	2.65(2.99) м³/ч	Полезная производительность	74.99(84.5) кВт
Материал исполнения	Cu-Al	Падение давления по воздуху	122.4(123.87) Па
Потеря напора теплоносителя	6.99(8.72) кПа	Запас по поверхности теплообмена	11.25 %
Объем теплоносителя	3.16 л	Площадь фронтального сечения	0.28 м²
Скорость теплоносителя в трубке	0.88(0.99) м/с	Скорость воздуха в сечении теплообменника	4.72 м/с
Диаметр подсоединения	1	Количество рядов трубок	3
Число контуров	12	Термостат защиты теплообменника	Да
Датчик температуры обратного теплоносителя накладной	Да		

В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника.

5. Вентилятор

Наименование	RH35C/2.2 (2.2/3000)	Рабочее колесо	RH35C/2.2
Направление выхлопа	По оси	Двигатель	AI 80B2 (IM 1081)
Резерв двигателя	Нет	Расход расчетный	4760 м³/ч
Мощность двигателя	2.2 кВт	Напор свободный	400 Па
Напор расчетный	838 Па	Количество полюсов	2
Расход фактический	4760 м³/ч	Напор фактический	838 Па
Напор статический	838 Па	Напор динамический	77 Па
Обороты фактические	2748 об/мин	Номинальный ток двигателя	4.86 А
Параметры электропитания	3/400/50	Рабочая частота	48 Гц
Тип	Стандартный	КПД	70.52 %
Потреб. мощность в рабочей точке	1.57 кВт	Частотное регулирование	Обязательно
Втулка	1210/22	Материал рамы	Оц. сталь

6. Шумоглушитель

Наименование	70.SSE.04.564_1000	Потери давления по воздуху	15.8 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	100 мм
Количество шумоглушающих вставок	4 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

7. Гибкая вставка


Наименование	ГВ 820x560x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

Автоматика

Описание	Модуль	Количество
Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L80-6.3 HW (3)	1

График вентилятора притока




Расчет произвел: Прибитковский Владимир
 Ответственный менеджер: Кенин Вадим
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-01 от 15.04.2025

Установка П6 (ID 4775051) SGK-C 70 [ГВ 840x610]-[Клапан 840x610]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C-70)/YLC.HW.L.AICu.STZN.3-48-12-4-700-2.5-0.10.P25/RH31C/2.2 (2.2/3000)]-[70.SSE.04.564_1000]-[ГВ 840x610]

Серия	SGK-C
Типоразмер	70
Вес	261 кг
Количество	1 шт
Соединение секций	Стандартное
Сторона обслуживания	Левая
Расположение	Напольное
Область применения	Общепромышленное

Длина установки	3085 мм
Опорная рама	Нерегулируемая
Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Панели	Оц. сталь / Оц. сталь с полимерным покрытием
Толщина панели	25 мм
Материал изоляции панели	Пенополиуретан



Весы секций

Секция	Вес
9485661/3-9485661/4-9485661/5 (Фильтр, водяной нагреватель, вентилятор)	159.85 кг
9485661/6 (Шумоглушитель)	82.15 кг
Гибкая вставка 1	4.69 кг
Гибкая вставка 7	4.69 кг
Клапан 2	9.8 кг
Итого	261 кг

Приточный воздух	
Свободный напор	350 Па
Производительность	4420 м³/ч
Температура	-26 °C
Скорость воздуха	2.5 м/с

Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па
Производительность	- м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с

Приточная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 820x560x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 820x560x125	Скорость воздуха	2.4 м/с
Потери давления по воздуху	1.3 Па	Мощность	0.17 кВт
Привод клапана с концевым выключателем	Да		

3. Фильтр

Наименование	Combi G4 (ФВПкас) + F7 (ФВК)	Потери давления по воздуху	297.6 Па
Фильтрующие вставки	ФВПкас-70-80-5/G4 + ФВК-70-300-6/F7 - 2+2шт.	Расход воздуха в секции	4420 м³/ч
Материал салазок	Оц. сталь	Материал рамки фильтра	Оц. сталь

4. Водяной нагреватель

Код	6.30.CU.10.AL.16.03.0700 W.X.X.012.048.R 1"L	Наименование	YLC.HW.L.AICu.STZN.3-48-12-4-700-2.5-0.10.P25
Расход воздуха в секции	4420 м³/ч	Температура воздуха на входе	-26 °C
Температура теплоносителя на входе	95 °C	Температура воздуха на выходе	20(27.36) °C
Температура теплоносителя на выходе	70 °C	Относительная влажность воздуха на входе	80 %
Тип теплоносителя	Вода	Относительная влажность воздуха на выходе	1.93(1.24) %
Содержание гликоля	0 %	Массовая скорость воздуха	1.5 кг/с
Расход жидкости	2.46(2.85) м³/ч	Полезная производительность	69.64(80.79) кВт
Материал исполнения	Cu-Al	Падение давления по воздуху	106.7(108.33) Па
Потеря напора теплоносителя	6.1(8.03) кПа	Запас по поверхности теплообмена	13.81 %
Объем теплоносителя	3.16 л	Площадь фронтального сечения	0.28 м²
Скорость теплоносителя в трубке	0.81(0.94) м/с	Скорость воздуха в сечении теплообменника	4.38 м/с
Диаметр подсоединения	1	Количество рядов трубок	3
Число контуров	12		

В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника.

5. Вентилятор

Наименование	RH31C/2.2 (2.2/3000)	Рабочее колесо	RH31C/2.2
Направление выхлопа	По оси	Двигатель	АИ 80B2 (ИМ 1081)
Резерв двигателя	Нет	Расход расчетный	4420 м³/ч
Мощность двигателя	2.2 кВт	Напор свободный	350 Па
Напор расчетный	771 Па	Количество полюсов	2
Расход фактический	4420 м³/ч	Напор фактический	771 Па
Напор статический	771 Па	Напор динамический	108 Па
Обороты фактические	3341 об/мин	Номинальный ток двигателя	4.86 А
Параметры электропитания	3/400/50	Рабочая частота	59 Гц
Тип	Стандартный	КПД	65.62 %
Потреб. мощность в рабочей точке	1.44 кВт	Частотное регулирование	Обязательно
Втулка	1210/22	Материал рамы	Оц. сталь

6. Шумоглушитель

Наименование	70.SSE.04.564_1000	Потери давления по воздуху	15 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	100 мм
Количество шумоглушающих вставок	4 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

7. Гибкая вставка


Наименование ГВ 820x560x130

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

Автоматика

Описание	Модуль	Количество
Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L80-6.3 HW (3)	1

График вентилятора притока



ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИТОК Вентилятор

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Всасывание	44.72	52.75	65.93	77.95	75.62	76.91	75.72	68.88	82
Нагнетание	47.66	58.20	70.54	82.03	87.86	85.72	81.28	74.24	91
К окружению	41.72	43.75	52.93	61.95	53.62	52.91	48.72	36.48	64

Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	48	58	71	82	88	86	81	74	91
Выход воздуха	41	48	55	56	56	57	54	55	62

В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (А), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (А) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных, оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 дБ (А).

Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления заказчика при сохранении технических характеристик оборудования.


Расчет произвел: Прибитковский Владимир
 Ответственный менеджер: Прибитковский Владимир
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-01 от 15.04.2025

Установка П7 (ID 4775066) SGK-C 70 [ГВ 840x560]-[Клапан 840x560]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C-70)/YLC.HW.L.AICu.STZN.3-48-12-4-700-2.5-0.10.P25/RH31C/2.2 (2.2/3000)]-[70.SSE.04.564_1000]-[ГВ 840x560]

Серия	SGK-C
Типоразмер	70
Вес	255 кг
Количество	1 шт
Соединение секций	Стандартное
Сторона обслуживания	Правая
Расположение	Напольное
Область применения	Общепромышленное

Длина установки	2985 мм
Опорная рама	Нерегулируемая
Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Панели	Оц. сталь / Оц. сталь с полимерным покрытием
Толщина панели	25 мм
Материал изоляции панели	Пенополиуретан



Веса секций

Секция	Вес
9251465/3-9251465/4-9251465/5 (Фильтр, водяной нагреватель, вентилятор)	154.84 кг
9251465/6 (Шумоглушитель)	82.15 кг
Гибкая вставка 1	4.55 кг
Гибкая вставка 7	4.55 кг
Клапан 2	8.52 кг
Итого	255 кг

Приточный воздух	
Свободный напор	380 Па
Производительность	4260 м³/ч
Температура	-26 °C
Скорость воздуха	2.41 м/с

Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па
Производительность	- м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с

Приточная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 820x540x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 820x540x125	Скорость воздуха	2.5 м/с
Потери давления по воздуху	1.5 Па	Мощность	0.17 кВт
Привод клапана с концевым выключателем	Да		

3. Фильтр

Наименование	Combi G4 (ФВПкас) + F7 (ФВК)	Потери давления по воздуху	297 Па
Фильтрующие вставки	ФВПкас-70-80-5/G4 + ФВК-70-300-6/F7 - 2+2шт.	Расход воздуха в секции	4260 м³/ч
Материал салазок	Оц. сталь	Материал рамки фильтра	Оц. сталь

4. Водяной нагреватель

Наименование	YLC.HW.L.AICu.STZN.3-48-12-4-700-2.5-0.10.P25	Расход воздуха в секции	4260 м³/ч
Температура воздуха на входе	-26 °C	Температура теплоносителя на входе	95 °C
Температура воздуха на выходе	20(28.13) °C	Температура теплоносителя на выходе	70 °C
Относительная влажность воздуха на входе	80 %	Тип теплоносителя	Вода
Относительная влажность воздуха на выходе	1.93(1.19) %	Содержание гликоля	0 %
Массовая скорость воздуха	1.45 кг/с	Расход жидкости	2.37(2.79) м³/ч
Полезная производительность	67.11(78.99) кВт	Материал исполнения	Cu-Al
Падение давления по воздуху	99.67(101.34) Па	Потеря напора теплоносителя	5.7(7.7) кПа
Запас по поверхности теплообмена	15.03 %	Объем теплоносителя	3.16 л
Площадь фронтального сечения	0.28 м²	Скорость теплоносителя в трубке	0.78(0.92) м/с
Скорость воздуха в сечении теплообменника	4.23 м/с	Диаметр подсоединения	1
Количество рядов трубок	3	Число контуров	12
Термостат защиты теплообменника	Да	Датчик температуры обратного теплоносителя накладной	Да
Примечание	В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника.		

5. Вентилятор

Наименование	RH31C/2.2 (2.2/3000)	Рабочее колесо	RH31C/2.2
Направление выхода	По оси	Двигатель	АИ 80В2 (ИМ 1081)
Резерв двигателя	Нет	Расход расчетный	4260 м³/ч
Мощность двигателя	2.2 кВт	Напор свободный	380 Па
Напор расчетный	793 Па	Количество полюсов	2
Расход фактический	4260 м³/ч	Напор фактический	793 Па
Напор статический	793 Па	Напор динамический	100 Па
Обороты фактические	3287 об/мин	Номинальный ток двигателя	4.86 А
Параметры электропитания	3/400/50	Рабочая частота	58 Гц
Тип	Стандартный	КПД	66.78 %
Потреб. мощность в рабочей точке	1.41 кВт	Частотное регулирование	Обязательно
Втулка	1210/22	Материал рамы	Оц. сталь

6. Шумоглушитель

Наименование	70.SSE.04.564_1000	Потери давления по воздуху	14.5 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	100 мм
Количество шумоглушающих вставок	4 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

7. Гибкая вставка


Наименование	ГВ 820x540x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

Автоматика

Описание	Модуль	Количество
Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L80-6.3 HW (3)	1

График вентилятора притока



ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИТОК Вентилятор

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Всасывание	44.29	52.03	65.75	76.73	74.98	76.35	74.91	68.38	82
Нагнетание	47.24	57.50	70.10	80.95	87.07	84.95	80.42	73.55	90
К окружению	41.29	43.03	52.75	60.73	52.98	52.35	47.91	35.98	63

Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	47	58	70	81	87	85	80	74	90
Выход воздуха	40	48	54	55	55	56	53	55	62

В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (А), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (А) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных, оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 дБ (А).

Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления заказчика при сохранении технических характеристик оборудования.


Расчет произвел: Прибитковский Владимир
 Ответственный менеджер: Кенин Вадим
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-01 от 15.04.2025

Установка П8 (ID 4775081) SGK-C 70 [ГВ 840x610]-[Клапан 840x610]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C-70)/YLC.HW.L.AICu.STZN.3-48-12-4-700-2.5-0.10.P25/RH31C/2.2 (2.2/3000)]-[70.SSE.04.564_1000]-[ГВ 840x610]

Серия	SGK-C
Типоразмер	70
Вес	261 кг
Количество	1 шт
Соединение секций	Стандартное
Сторона обслуживания	Левая
Расположение	Напольное
Область применения	Общепромышленное

Длина установки	3085 мм
Опорная рама	Нерегулируемая
Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Панели	Оц. сталь / Оц. сталь с полимерным покрытием
Толщина панели	25 мм
Материал изоляции панели	Пенополиуретан



Весы секций

Секция	Вес
9485684/3-9485684/4-9485684/5 (Фильтр, водяной нагреватель, вентилятор)	159.85 кг
9485684/6 (Шумоглушитель)	82.15 кг
Гибкая вставка 1	4.69 кг
Гибкая вставка 7	4.69 кг
Клапан 2	9.8 кг
Итого	261 кг

Приточный воздух	
Свободный напор	320 Па
Производительность	4400 м³/ч
Температура	-26 °C
Скорость воздуха	2.49 м/с

Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па
Производительность	- м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с

Приточная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 820x560x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 820x560x125	Скорость воздуха	2.4 м/с
Потери давления по воздуху	1.3 Па	Мощность	0.17 кВт
Привод клапана с концевым выключателем	Да		

3. Фильтр

Наименование	Combi G4 (ФВПкас) + F7 (ФВК)	Потери давления по воздуху	297.5 Па
Фильтрующие вставки	ФВПкас-70-80-5/G4 + ФВК-70-300-6/F7 - 2+2шт.	Расход воздуха в секции	4400 м³/ч
Материал салазок	Оц. сталь	Материал рамки фильтра	Оц. сталь

4. Водяной нагреватель

Код	6.30.CU.10.AL.16.03.0700 W.X.X.012.048.R 1"L	Наименование	YLC.HW.L.AICu.STZN.3-48-12-4-700-2.5-0.10.P25
Расход воздуха в секции	4400 м³/ч	Температура воздуха на входе	-26 °C
Температура теплоносителя на входе	95 °C	Температура воздуха на выходе	20(27.46) °C
Температура теплоносителя на выходе	70 °C	Относительная влажность воздуха на входе	80 %
Тип теплоносителя	Вода	Относительная влажность воздуха на выходе	1.93(1.23) %
Содержание гликоля	0 %	Массовая скорость воздуха	1.5 кг/с
Расход жидкости	2.45(2.85) м³/ч	Полезная производительность	69.32(80.57) кВт
Материал исполнения	Cu-Al	Падение давления по воздуху	105.81(107.44) Па
Потеря напора теплоносителя	6.05(7.99) кПа	Запас по поверхности теплообмена	13.96 %
Объем теплоносителя	3.16 л	Площадь фронтального сечения	0.28 м²
Скорость теплоносителя в трубке	0.81(0.94) м/с	Скорость воздуха в сечении теплообменника	4.37 м/с
Диаметр подсоединения	1	Количество рядов трубок	3
Число контуров	12		

В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника.

5. Вентилятор

Наименование	RH31C/2.2 (2.2/3000)	Рабочее колесо	RH31C/2.2
Направление выхлопа	По оси	Двигатель	AI 80B2 (IM 1081)
Резерв двигателя	Нет	Расход расчетный	4400 м³/ч
Мощность двигателя	2.2 кВт	Напор свободный	320 Па
Напор расчетный	740 Па	Количество полюсов	2
Расход фактический	4400 м³/ч	Напор фактический	740 Па
Напор статический	740 Па	Напор динамический	107 Па
Обороты фактические	3305 об/мин	Номинальный ток двигателя	4.86 А
Параметры электропитания	3/400/50	Рабочая частота	58 Гц
Тип	Стандартный	КПД	64.29 %
Потреб. мощность в рабочей точке	1.41 кВт	Частотное регулирование	Обязательно
Втулка	1210/22	Материал рамы	Оц. сталь

6. Шумоглушитель

Наименование	70.SSE.04.564_1000	Потери давления по воздуху	14.9 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	100 мм
Количество шумоглушающих вставок	4 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

7. Гибкая вставка


Наименование ГВ 820x560x130

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

Автоматика

Описание	Модуль	Количество
Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L80-6.3 HW (3)	1

График вентилятора притока



ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИТОК Вентилятор

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Всасывание	44.62	52.68	66.15	77.64	75.63	76.74	75.57	68.75	82
Нагнетание	47.42	57.99	70.72	81.78	87.72	85.56	81.10	74.11	91
К окружению	41.62	43.68	53.15	61.64	53.63	52.74	48.57	36.35	64

Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	47	58	71	82	88	86	81	74	91
Выход воздуха	40	48	55	56	56	57	54	55	62

В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (А), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (А) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных, оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 дБ (А).

Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления заказчика при сохранении технических характеристик оборудования.


Расчет произвел: Прибитковский Владимир
 Ответственный менеджер: Кенин Вадим
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-01 от 15.04.2025

Установка П9 (ID 4775094) SGK-C 10 [ГВ 640x410]-[Клапан 640x410]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C-10)/YLC.HW.L.AICu.STZN.3-24-3-8-400-2.5-0.10.P25/RH28C/1.1 (1.1/3000)]-[10.SSE.03.414_1000]-[ГВ 640x410]

Серия	SGK-C
Типоразмер	10
Вес	179 кг
Количество	1 шт
Соединение секций	Стандартное
Сторона обслуживания	Правая
Расположение	Напольное
Область применения	Общепромышленное

Длина установки	3015 мм
Опорная рама	Нерегулируемая
Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Панели	Оц. сталь / Оц. сталь с полимерным покрытием
Толщина панели	25 мм
Материал изоляции панели	Пенополиуретан



Веса секций

Секция	Вес
9485455/3-9485455/4-9485455/5 (Фильтр, водяной нагреватель, вентилятор)	109.3 кг
9485455/6 (Шумоглушитель)	56.23 кг
Гибкая вставка 1	3.57 кг
Гибкая вставка 7	3.57 кг
Клапан 2	6.03 кг
Итого	179 кг

Приточный воздух	
Свободный напор	700 Па
Производительность	1400 м³/ч
Температура	-26 °C
Скорость воздуха	1.4 м/с

Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па
Производительность	- м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с

Приточная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 620x410x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 620x410x125	Скорость воздуха	1.5 м/с
Потери давления по воздуху	0.9 Па	Мощность	0.13 кВт
Привод клапана с концевым выключателем	Да		

3. Фильтр

Наименование	Combi G4 (ФВПкас) + F7 (ФВК)	Потери давления по воздуху	292.3 Па
Фильтрующие вставки	ФВПкас-10-80-8/G4 + ФВК-10-300-8/F7 - 1+1шт.	Расход воздуха в секции	1400 м³/ч
Материал салазок	Оц. сталь	Материал рамки фильтра	Оц. сталь

4. Водяной нагреватель

Код	6.30.CU.10.AL.08.03.0400 W.X.X.003.024.R 3/4"L	Наименование	YLC.HW.L.AICu.STZN.3-24-3-8-400-2.5-0.10.P25
Расход воздуха в секции	1400 м³/ч	Температура воздуха на входе	-26 °C
Температура теплоносителя на входе	95 °C	Температура воздуха на выходе	20(25.8) °C
Температура теплоносителя на выходе	70 °C	Относительная влажность воздуха на входе	80 %
Тип теплоносителя	Вода	Относительная влажность воздуха на выходе	1.93(1.36) %
Содержание гликоля	0 %	Массовая скорость воздуха	0.48 кг/с
Расход жидкости	0.78(0.88) м³/ч	Полезная производительность	22.06(24.84) кВт
Материал исполнения	Cu-Al	Падение давления по воздуху	129.15(130.69) Па
Потеря напора теплоносителя	9.01(11.18) кПа	Запас по поверхности теплообмена	11.2 %
Объем теплоносителя	0.95 л	Площадь фронтального сечения	0.08 м²
Скорость теплоносителя в трубке	1.03(1.16) м/с	Скорость воздуха в сечении теплообменника	4.86 м/с
Диаметр подсоединения	3/4	Количество рядов трубок	3
Число контуров	3		

В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника.

5. Вентилятор

Наименование	RH28C/1.1 (1.1/3000)	Рабочее колесо	RH28C/1.1
Направление выхлопа	По оси	Двигатель	АИ 71B2 (IM 1081)
Резерв двигателя	Нет	Расход расчетный	1400 м³/ч
Мощность двигателя	1.1 кВт	Напор свободный	700 Па
Напор расчетный	1133 Па	Количество полюсов	2
Расход фактический	1400 м³/ч	Напор фактический	1133 Па
Напор статический	1133 Па	Напор динамический	18 Па
Обороты фактические	3249 об/мин	Номинальный ток двигателя	2.61 А
Параметры электропитания	3/400/50	Рабочая частота	57 Гц
Тип	Стандартный	КПД	61.9 %
Потреб. мощность в рабочей точке	0.71 кВт	Частотное регулирование	Обязательно
Втулка	1210/19	Материал рамы	Оц. сталь

6. Шумоглушитель

Наименование	10.SSE.03.414_1000	Потери давления по воздуху	10.5 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	100 мм
Количество шумоглушающих вставок	3 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

7. Гибкая вставка


Наименование ГВ 620x410x130

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

Автоматика

Описание	Модуль	Количество
Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L40-2.5 HW (3)	1

График вентилятора притока



ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИТОК Вентилятор

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Всасывание	55.39	61.95	73.50	74.91	71.57	70.91	69.86	64.91	79
Нагнетание	56.84	66.79	77.62	78.72	82.19	80.65	75.69	69.38	86
К окружению	52.39	52.95	60.5	58.91	49.57	46.91	42.86	32.51	64

Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	57	67	78	79	82	81	76	69	86
Выход воздуха	50	57	62	53	50	52	49	50	62

В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (А), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (А) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных, оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 дБ (А).

Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления заказчика при сохранении технических характеристик оборудования.


Расчет произвел: Прибитковский Владимир
 Ответственный менеджер: Прибитковский Владимир
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-01 от 15.04.2025

Установка П10 (ID 4775112) SGK-C 10 [ГВ 640x410]-[Клапан 640x410]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C-10)/YLC.HW.L.AICu.STZN.3-30-5-6-500-2.5-0.10.P25/RH28C/1.1 (1.1/3000)]-[10.SSE.03.414_1000]-[ГВ 640x410]

Серия	SGK-C
Типоразмер	10
Вес	177 кг
Количество	1 шт
Соединение секций	Стандартное
Сторона обслуживания	Правая
Расположение	Напольное
Область применения	Общепромышленное

Длина установки	2945 мм
Опорная рама	Нерегулируемая
Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Панели	Оц. сталь / Оц. сталь с полимерным покрытием
Толщина панели	25 мм
Материал изоляции панели	Пенополиуретан



Веса секций

Секция	Вес
9251540/3-9251540/4-9251540/5 (Фильтр, водяной нагреватель, вентилятор)	107.66 кг
9251540/6 (Шумоглушитель)	56.23 кг
Гибкая вставка 1	3.57 кг
Гибкая вставка 7	3.57 кг
Клапан 2	6.03 кг
Итого	177 кг

Приточный воздух	
Свободный напор	400 Па
Производительность	2240 м³/ч
Температура	-26 °C
Скорость воздуха	2.24 м/с

Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па
Производительность	- м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с

Приточная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 620x390x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 620x390x125	Скорость воздуха	2.4 м/с
Потери давления по воздуху	1.3 Па	Мощность	0.13 кВт
Привод клапана с концевым выключателем	Да		

3. Фильтр

Наименование	Combi G4 (ФВПкас) + F7 (ФВК)	Потери давления по воздуху	296.9 Па
Фильтрующие вставки	ФВПкас-10-80-8/G4 + ФВК-10-300-8/F7 - 1+1шт.	Расход воздуха в секции	2240 м³/ч
Материал салазок	Оц. сталь	Материал рамки фильтра	Оц. сталь

4. Водяной нагреватель

Наименование	YLC.HW.L.AICu.STZN.3-30-5-6-500-2.5-0.10.P25	Расход воздуха в секции	2240 м³/ч
Температура воздуха на входе	-26 °C	Температура теплоносителя на входе	95 °C
Температура воздуха на выходе	20(25.04) °C	Температура теплоносителя на выходе	70 °C
Относительная влажность воздуха на входе	80 %	Тип теплоносителя	Вода
Относительная влажность воздуха на выходе	1.93(1.42) %	Содержание гликоля	0 %
Массовая скорость воздуха	0.76 кг/с	Расход жидкости	1.25(1.39) м³/ч
Полезная производительность	35.29(39.16) кВт	Материал исполнения	Cu-Al
Падение давления по воздуху	134.95(136.35) Па	Потеря напора теплоносителя	8.21(9.93) кПа
Запас по поверхности теплообмена	9.89 %	Объем теплоносителя	1.41 л
Площадь фронтального сечения	0.13 м²	Скорость теплоносителя в трубке	0.99(1.1) м/с
Скорость воздуха в сечении теплообменника	4.98 м/с	Диаметр подсоединения	3/4
Количество рядов трубок	3	Число контуров	5
Термостат защиты теплообменника	Да	Датчик температуры обратного теплоносителя накладной	Да
Примечание	В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника.		

5. Вентилятор

Наименование	RH28C/1.1 (1.1/3000)	Рабочее колесо	RH28C/1.1
Направление выхода	По оси	Двигатель	AI 71B2 (IM 1081)
Резерв двигателя	Нет	Расход расчетный	2240 м³/ч
Мощность двигателя	1.1 кВт	Напор свободный	400 Па
Напор расчетный	847 Па	Количество полюсов	2
Расход фактический	2240 м³/ч	Напор фактический	847 Па
Напор статический	847 Па	Напор динамический	45 Па
Обороты фактические	3151 об/мин	Номинальный ток двигателя	2.61 А
Параметры электропитания	3/400/50	Рабочая частота	55 Гц
Тип	Стандартный	КПД	72.04 %
Потреб. мощность в рабочей точке	0.73 кВт	Частотное регулирование	Обязательно
Втулка	1210/19	Материал рамы	Оц. сталь

6. Шумоглушитель

Наименование	10.SSE.03.414_1000	Потери давления по воздуху	14.1 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	100 мм
Количество шумоглушающих вставок	3 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

7. Гибкая вставка


Наименование	ГВ 620x390x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

Автоматика

Описание	Модуль	Количество
Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L60-4.0 HW (3)	1

График вентилятора притока



ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИТОК Вентилятор

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Всасывание	41.29	49.17	61.69	69.35	69.96	70.27	69.02	63.92	76
Нагнетание	43.53	53.34	64.87	73.20	80.50	79.01	74.57	68.44	84
К окружению	38.29	40.17	48.69	53.35	47.96	46.27	42.02	31.52	56

Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	44	53	65	73	81	79	75	68	84
Выход воздуха	37	43	49	47	49	50	48	49	56

В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (А), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (А) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных, оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 дБ (А).

Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления заказчика при сохранении технических характеристик оборудования.


Расчет произвел: Прибитковский Владимир
 Ответственный менеджер: Кенин Вадим
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-01 от 15.04.2025

Установка П11 (ID 4775113) SGK-C 10 [ГВ 640x410]-[Клапан 640x410]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C-10)/YLC.HW.L.AICu.STZN.3-30-5-6-500-2.5-0.10.P25/RH28C/0.75 (0.75/3000)]-[10.SSE.03.414_1000]-[ГВ 640x410]

Серия	SGK-C
Типоразмер	10
Вес	179 кг
Количество	1 шт
Соединение секций	Стандартное
Сторона обслуживания	Правая
Расположение	Напольное
Область применения	Общепромышленное

Длина установки	3015 мм
Опорная рама	Нерегулируемая
Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Панели	Оц. сталь / Оц. сталь с полимерным покрытием
Толщина панели	25 мм
Материал изоляции панели	Пенополиуретан



Веса секций

Секция	Вес
9485583/3-9485583/4-9485583/5 (Фильтр, водяной нагреватель, вентилятор)	109.67 кг
9485583/6 (Шумоглушитель)	56.23 кг
Гибкая вставка 1	3.57 кг
Гибкая вставка 7	3.57 кг
Клапан 2	6.03 кг
Итого	179 кг

Приточный воздух	
Свободный напор	300 Па
Производительность	2240 м³/ч
Температура	-26 °C
Скорость воздуха	2.24 м/с

Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па
Производительность	- м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с

Приточная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 620x410x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 620x410x125	Скорость воздуха	2.4 м/с
Потери давления по воздуху	1.3 Па	Мощность	0.13 кВт
Привод клапана с концевым выключателем	Да		

3. Фильтр

Наименование	Combi G4 (ФВПкас) + F7 (ФВК)	Потери давления по воздуху	296.9 Па
Фильтрующие вставки	ФВПкас-10-80-8/G4 + ФВК-10-300-8/F7 - 1+1шт.	Расход воздуха в секции	2240 м³/ч
Материал салазок	Оц. сталь	Материал рамки фильтра	Оц. сталь

4. Водяной нагреватель

Код	6.30.CU.10.AL.10.03.0500 W.X.X.005.030.R 3/4"L	Наименование	YLC.HW.L.AICu.STZN.3-30-5-6-500-2.5-0.10.P25
Расход воздуха в секции	2240 м³/ч	Температура воздуха на входе	-26 °C
Температура теплоносителя на входе	95 °C	Температура воздуха на выходе	20(25.04) °C
Температура теплоносителя на выходе	70 °C	Относительная влажность воздуха на входе	80 %
Тип теплоносителя	Вода	Относительная влажность воздуха на выходе	1.93(1.42) %
Содержание гликоля	0 %	Массовая скорость воздуха	0.76 кг/с
Расход жидкости	1.25(1.39) м³/ч	Полезная производительность	35.29(39.16) кВт
Материал исполнения	Cu-Al	Падение давления по воздуху	134.95(136.35) Па
Потеря напора теплоносителя	8.21(9.93) кПа	Запас по поверхности теплообмена	9.89 %
Объем теплоносителя	1.41 л	Площадь фронтального сечения	0.13 м²
Скорость теплоносителя в трубке	0.99(1.1) м/с	Скорость воздуха в сечении теплообменника	4.98 м/с
Диаметр подсоединения	3/4	Количество рядов трубок	3
Число контуров	5		

В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника.

5. Вентилятор

Наименование	RH28C/0.75 (0.75/3000)	Рабочее колесо	RH28C/0.75
Направление выхлопа	По оси	Двигатель	AI 71A2 (IM 1081)
Резерв двигателя	Нет	Расход расчетный	2240 м³/ч
Мощность двигателя	0.75 кВт	Напор свободный	300 Па
Напор расчетный	747 Па	Количество полюсов	2
Расход фактический	2240 м³/ч	Напор фактический	747 Па
Напор статический	747 Па	Напор динамический	45 Па
Обороты фактические	3020 об/мин	Номинальный ток двигателя	1.92 А
Параметры электропитания	3/400/50	Рабочая частота	54 Гц
Тип	Стандартный	КПД	72 %
Потреб. мощность в рабочей точке	0.65 кВт	Частотное регулирование	Обязательно
Втулка	1210/19	Материал рамы	Оц. сталь

6. Шумоглушитель

Наименование	10.SSE.03.414_1000	Потери давления по воздуху	14.1 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	100 мм
Количество шумоглушающих вставок	3 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

7. Гибкая вставка

Наименование ГВ 620x410x130

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

Автоматика

Описание	Модуль	Количество
Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L60-4.0 HW (3)	1

ПРИТОК

Вентилятор

Шумоглушитель

В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (А), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (А) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных, оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 дБ (А).

Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления заказчика при сохранении технических характеристик оборудования.


Расчет произвел: Прибитковский Владимир
 Ответственный менеджер: Кенин Вадим
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-01 от 15.04.2025

Установка П12 (ID 4775114) SGK-C 100 [ГВ 1140x710]-[Клапан 1140x710]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C-100)/YLC.HW.L.AiCu.STZN.3-60-15-4-1000-2.5-0.10.P25/RH40C/4 (4/3000)]-[100.SSE.03.684_1000]-[ГВ 1140x710]

Серия	SGK-C
Типоразмер	100
Вес	378 кг
Количество	1 шт
Соединение секций	Стандартное
Сторона обслуживания	Левая
Расположение	Напольное
Область применения	Общепромышленное

Длина установки	3165 мм
Опорная рама	Нерегулируемая
Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Панели	Оц. сталь / Оц. сталь с полимерным покрытием
Толщина панели	25 мм
Материал изоляции панели	Пенополиуретан



Веса секций

Секция	Вес
9485699/3-9485699/4-9485699/5 (Фильтр, водяной нагреватель, вентилятор)	229.1 кг
9485699/6 (Шумоглушитель)	123.8 кг
Гибкая вставка 1	5.81 кг
Гибкая вставка 7	5.81 кг
Клапан 2	13.84 кг
Итого	378 кг

Приточный воздух	
Свободный напор	430 Па
Производительность	8400 м³/ч
Температура	-26 °C
Скорость воздуха	2.88 м/с

Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па
Производительность	- м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с

Приточная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 1120x660x130
--------------	-----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 1120x660x125	Скорость воздуха	2.9 м/с
Потери давления по воздуху	1.9 Па	Мощность	0.22 кВт
Привод клапана с концевым выключателем	Да		

3. Фильтр

Наименование	Combi G4 (ФВПкас) + F7 (ФВК)	Потери давления по воздуху	299.4 Па
Фильтрующие вставки	ФВПкас-100-80-7/G4 + ФВК-100-300-7/F7 - 2+2шт.	Расход воздуха в секции	8400 м³/ч
Материал салазок	Оц. сталь	Материал рамки фильтра	Оц. сталь

4. Водяной нагреватель

Код	6.30.CU.10.AL.20.03.1000 W.X.X.015.060.R 1 1/4"L	Наименование	YLC.HW.L.AICu.STZN.3-60-15-4-1000-2.5-0.10.P25
Расход воздуха в секции	8400 м³/ч	Температура воздуха на входе	-26 °C
Температура теплоносителя на входе	95 °C	Температура воздуха на выходе	20(27.47) °C
Температура теплоносителя на выходе	70 °C	Относительная влажность воздуха на входе	80 %
Тип теплоносителя	Вода	Относительная влажность воздуха на выходе	1.93(1.23) %
Содержание гликоля	0 %	Массовая скорость воздуха	2.86 кг/с
Расход жидкости	4.68(5.44) м³/ч	Полезная производительность	132.34(153.84) кВт
Материал исполнения	Cu-Al	Падение давления по воздуху	119.74(121.59) Па
Потеря напора теплоносителя	13.43(17.71) кПа	Запас по поверхности теплообмена	13.97 %
Объем теплоносителя	5.73 л	Площадь фронтального сечения	0.5 м²
Скорость теплоносителя в трубке	1.24(1.44) м/с	Скорость воздуха в сечении теплообменника	4.67 м/с
Диаметр подсоединения	1 1/4	Количество рядов трубок	3
Число контуров	15		

В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника.

5. Вентилятор

Наименование	RH40C/4 (4/3000)	Рабочее колесо	RH40C/4
Направление выхлопа	По оси	Двигатель	AI 100S2 (IM 1081)
Резерв двигателя	Нет	Расход расчетный	8400 м³/ч
Мощность двигателя	4 кВт	Напор свободный	430 Па
Напор расчетный	867 Па	Количество полюсов	2
Расход фактический	8400 м³/ч	Напор фактический	867 Па
Напор статический	867 Па	Напор динамический	148 Па
Обороты фактические	2951 об/мин	Номинальный ток двигателя	7.9 А
Параметры электропитания	3/400/50	Рабочая частота	52 Гц
Тип	Стандартный	КПД	64.42 %
Потреб. мощность в рабочей точке	3.14 кВт	Частотное регулирование	Обязательно
Втулка	1210/28	Материал рамы	Оц. сталь

6. Шумоглушитель

Наименование	100.SSE.03.684_1000	Потери давления по воздуху	16.3 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	200 мм
Количество шумоглушающих вставок	3 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

7. Гибкая вставка


Наименование ГВ 1120x660x130

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

Автоматика

Описание	Модуль	Количество
Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L120-16 HW (3)	1

График вентилятора притока



ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИТОК Вентилятор

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Всасывание	48.43	56.31	80.34	82.94	80.84	82.05	80.33	77.39	88
Нагнетание	52.53	62.93	83.49	88.25	92.80	88.96	85.94	82.56	96
К окружению	45.43	47.31	67.34	66.94	58.84	58.05	53.33	44.99	71

Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	53	63	83	88	93	89	86	83	96
Выход воздуха	46	53	66	55	50	54	57	63	66

В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (А), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (А) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных, оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 дБ (А).

Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления заказчика при сохранении технических характеристик оборудования.


Расчет произвел: Королева Евгения
 Ответственный менеджер: Кенин Вадим
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-02 от 18.06.2025

Установка П13 (ID 4962145) SGK-C 05 [ГВ 540x410]-[Клапан 540x410]-[Фильтр Combi G4+F7 (SGK-C-05)/YLC.HW.L.AICu.STZN.2-16-2-8-400-2.5-0.10.P25/RH25C/0.55 (0.55/3000)]-[05.SSE.03.394_1000/Фильтр карманный укороченный F9 (SGK-C-05)]-[ГВ 540x410]

Серия	SGK-C
Типоразмер	05
Вес	173 кг
Количество	1 шт
Соединение секций	Стандартное
Сторона обслуживания	Правая
Расположение	Напольное
Область применения	Медицинское 02

Длина установки	3365 мм
Опорная рама	Нерегулируемая
Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Панели	Нержавеющая сталь / Оц. сталь с полимерным покрытием
Толщина панели	25 мм
Материал изоляции панели	Пенополиуретан



Весы секций

Секция	Вес
9557642/3-9557642/4-9557642/5 (Фильтр, водяной нагреватель, вентилятор)	93.33 кг
9557642/6-9557642/7 (Шумоглушитель, фильтр)	67.82 кг
Гибкая вставка 1	3.29 кг
Гибкая вставка 8	3.29 кг
Клапан 2	5.41 кг
Итого	173 кг

Приточный воздух	
Свободный напор	901 Па
Производительность	325 м³/ч
Температура	-26 °C
Скорость воздуха	0.39 м/с

Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па
Производительность	- м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с

Приточная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 520x360x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 520x360x125	Скорость воздуха	0.4 м/с
Потери давления по воздуху	1 Па	Мощность	0.11 кВт
Привод клапана с концевым выключателем	Да		

3. Фильтр

Наименование	Combi G4 (ФВПкас) + F7 (ФВК)	Потери давления по воздуху	159.3 Па
Фильтрующие вставки	ФВПкас-05-80-7/G4 + ФВК-05-300-7/F7 - 1+1шт.	Расход воздуха в секции	325 м³/ч
Материал салазок	Оц. сталь	Материал рамки фильтра	Оц. сталь

4. Водяной нагреватель

Код	6.30.CU.10.AL.08.02.0400 W.X.X.002.016.R 3/4"L	Наименование	YLC.HW.L.AICu.STZN.2-16-2-8-400-2.5-0.10.P25
Расход воздуха в секции	325 м³/ч	Температура воздуха на входе	-26 °C
Температура теплоносителя на входе	95 °C	Температура воздуха на выходе	20(36.68) °C
Температура теплоносителя на выходе	70 °C	Относительная влажность воздуха на входе	80 %
Тип теплоносителя	Вода	Относительная влажность воздуха на выходе	1.93(0.73) %
Содержание гликоля	0 %	Массовая скорость воздуха	0.11 кг/с
Расход жидкости	0.18(0.25) м³/ч	Полезная производительность	5.12(6.98) кВт
Материал исполнения	Cu-Al	Падение давления по воздуху	7.14(7.44) Па
Потеря напора теплоносителя	1.33(2.3) кПа	Запас по поверхности теплообмена	26.63 %
Объем теплоносителя	0.68 л	Площадь фронтального сечения	0.08 м²
Скорость теплоносителя в трубке	0.36(0.49) м/с	Скорость воздуха в сечении теплообменника	1.13 м/с
Диаметр подсоединения	3/4	Количество рядов трубок	2
Число контуров	2		

В скобках указаны максимальные значения каждого параметра для данного теплообменника.

5. Вентилятор

Наименование	RH25C/0.55 (0.55/3000)	Рабочее колесо	RH25C/0.55
Направление выхлопа	По оси	Двигатель	AI 63B2 (IM 1081)
Резерв двигателя	Нет	Расход расчетный	325 м³/ч
Мощность двигателя	0.55 кВт	Напор свободный	901 Па
Напор расчетный	1218 Па	Количество полюсов	2
Расход фактический	325 м³/ч	Напор фактический	1218 Па
Напор статический	1218 Па	Напор динамический	1 Па
Обороты фактические	3524 об/мин	Номинальный ток двигателя	1.43 А
Параметры электропитания	3/400/50	Рабочая частота	64 Гц
Тип	Стандартный	КПД	32.22 %
Потреб. мощность в рабочей точке	0.34 кВт	Частотное регулирование	Обязательно
Втулка	1210/14	Материал рамы	

6. Шумоглушитель

Наименование	05.SSE.03.394_1000	Потери давления по воздуху	4.4 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	100 мм
Количество шумоглушающих вставок	3 шт	Материал рамки кассеты	Нержавеющая сталь

7. Фильтр

Наименование	Карманный F9 (300мм.)	Потери давления по воздуху	145 Па
Фильтрующие вставки	ФВК-05-300-7/F9 - 1шт.	Расход воздуха в секции	325 м³/ч
Материал салазок	Оц. сталь	Материал рамки фильтра	Оц. сталь

8. Гибкая вставка


Наименование	ГВ 520x360x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

Автоматика

Описание	Модуль	Количество
Смесительный узел	Узел обвязки YAMIX-L40-1.6 HW (3)	1

График вентилятора притока



ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИТОК Вентилятор

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Всасывание	59.02	66.62	75.35	77.96	75.08	72.20	71.84	65.54	81
Нагнетание	58.51	69.81	79.31	82.32	83.60	84.00	77.77	70.27	89
К окружению	56.02	57.62	62.35	61.96	53.08	48.2	44.84	33.14	67

Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	59	70	79	82	84	84	78	70	89
Выход воздуха	52	60	63	56	52	55	51	51	65

В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (А), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (А) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных, оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 дБ (А).

Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления заказчика при сохранении технических характеристик оборудования.


Расчет произвел: Королева Евгения
 Ответственный менеджер: Кенин Вадим
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-02 от 18.06.2025

Установка Фильтр Н13 для П13 (ID 4962284) SGK-C 05 [Фильтр HEPA Н13 (SGK-C-05)]

Серия	SGK-C
Типоразмер	05
Вес	20 кг
Количество	1 шт
Соединение секций	Стандартное
Сторона обслуживания	Правая
Расположение	Напольное
Область применения	Медицинское 02

Длина установки	460 мм
Опорная рама	Нерегулируемая
Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Панели	Нержавеющая сталь / Оц. сталь с полимерным покрытием
Толщина панели	25 мм
Материал изоляции панели	Пенополиуретан



Веса секций

Секция	Вес
9554907/1 (Фильтр)	20.12 кг
Итого	20 кг

Приточный воздух	
Свободный напор	0 Па
Производительность	325 м³/ч
Температура	-26 °C
Скорость воздуха	0.39 м/с

Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па
Производительность	- м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с

Приточная часть

1. Фильтр

Наименование	HEPA Н13	Потери давления по воздуху	301.4 Па
Фильтрующие вставки	ФВА-05-150-Н13/К1/У3 - 1шт.	Расход воздуха в секции	325 м³/ч
Материал салазок		Материал рамки фильтра	


Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления заказчика при сохранении технических характеристик оборудования.

Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-02 от 20.05.2025

Установка Пр1Вр1 (ID 4870328) Оборудование для круглых каналов 200 /YKD 200/YS 200/YSK 200/YS 200/YCS 200/600/YKD 200/YCS 200/600/YS 200/YSK 200/YS 200/YKD 200

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1385 мм
Типоразмер	200		
Вес	27 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Веса секций

Секция	Вес
Регулирующая заслонка YKD 200	1.02 кг
Гибкая вставка YS 200	0.38 кг
Вентилятор канальный YSK 200	4.5 кг
Гибкая вставка YS 200	0.38 кг
Шумоглушитель YCS 200/600	6.59 кг
Регулирующая заслонка YKD 200	1.02 кг
Шумоглушитель YCS 200/600	6.59 кг
Гибкая вставка YS 200	0.38 кг
Вентилятор канальный YSK 200	4.5 кг
Гибкая вставка YS 200	0.38 кг
Регулирующая заслонка YKD 200	1.02 кг
Итого	27 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	250 Па	Свободный напор	250 Па
Производительность	320 м³/ч	Производительность	320 м³/ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	2.83 м/с	Скорость воздуха	2.83 м/с

Приточная часть

1. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 200	Скорость воздуха в клапане	0.7 м/с
Потери давления по воздуху	1.6 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	320 м³/ч		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 200
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 200	Расход (задан./расчет.)	320/320 м³/ч
Мощность двигателя	0.15 кВт	Напор	250 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	253/341 Па
Сила тока	0.7 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 200
--------------	--------

5. Шумоглушитель

Наименование	YCS 200/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

6. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 200	Скорость воздуха в клапане	0.7 м/с
Потери давления по воздуху	1.6 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	320 м³/ч		

Вытяжная часть

7. Шумоглушитель

Наименование	YCS 200/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

8. Гибкая вставка

Наименование	YS 200
--------------	--------

9. Вентилятор

Вентилятор	YSK 200	Расход (задан./расчет.)	320/320 м³/ч
Мощность двигателя	0.15 кВт	Напор	250 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	252/341 Па
Сила тока	0.7 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

10. Гибкая вставка

Наименование	YS 200
--------------	--------

11. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 200	Скорость воздуха в клапане	0.7 м/с
Потери давления по воздуху	1.6 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	320 м³/ч		

Примечание

Предусмотреть участок воздуховода для организации рециркуляции.

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИТОК
Вентилятор

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	57	62	65	61	57	55	47	68.71
дБ(А) нагнетание	48	57	62	65	51	57	55	47	68
дБ(А) к окружению	39	40.2	39.2	41.2	47.2	46.2	46.2	38.2	52.42

Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	48	57	62	65	51	57	55	47	68
Выход воздуха	45	53	54	51	31	29	37	32	50

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	45	53	54	51	41	29	37	32	51
Выход воздуха	48	57	62	65	61	57	55	47	69

Вентилятор

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	57	62	65	61	57	55	47	68.71
дБ(А) нагнетание	48	57	62	65	51	57	55	47	68
дБ(А) к окружению	39	40.2	39.2	41.2	47.2	46.2	46.2	38.2	52.42


Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-02 от 20.05.2025

Установка Пр2Вр2 (ID 4870383) Оборудование для круглых каналов 200 /YKD 200/YS 200/YSK 200/YS 200/YCS 200/600/YKD 200/YCS 200/600/YS 200/YSK 200/YS 200/YKD 200

Серия	Оборудование для круглых каналов
Типоразмер	200
Вес	27 кг
Количество	1 шт
Соединение секций	Стандартное

Длина установки	1385 мм
-----------------	---------



Веса секций

Секция	Вес
Регулирующая заслонка YKD 200	1.02 кг
Гибкая вставка YS 200	0.38 кг
Вентилятор канальный YSK 200	4.5 кг
Гибкая вставка YS 200	0.38 кг
Шумоглушитель YCS 200/600	6.59 кг
Регулирующая заслонка YKD 200	1.02 кг
Шумоглушитель YCS 200/600	6.59 кг
Гибкая вставка YS 200	0.38 кг
Вентилятор канальный YSK 200	4.5 кг
Гибкая вставка YS 200	0.38 кг
Регулирующая заслонка YKD 200	1.02 кг
Итого	27 кг

Приточный воздух	
Свободный напор	250 Па
Производительность	320 м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	2.83 м/с

Вытяжной воздух	
Свободный напор	250 Па
Производительность	320 м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	2.83 м/с

Приточная часть

1. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 200	Скорость воздуха в клапане	0.7 м/с
Потери давления по воздуху	1.6 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	320 м³/ч		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 200
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 200	Расход (задан./расчет.)	320/320 м³/ч
Мощность двигателя	0.15 кВт	Напор	250 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	253/341 Па
Сила тока	0.7 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 200
--------------	--------

5. Шумоглушитель

Наименование	YCS 200/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

6. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 200	Скорость воздуха в клапане	0.7 м/с
Потери давления по воздуху	1.6 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	320 м³/ч		

Вытяжная часть

7. Шумоглушитель

Наименование	YCS 200/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

8. Гибкая вставка

Наименование	YS 200
--------------	--------

9. Вентилятор

Вентилятор	YSK 200	Расход (задан./расчет.)	320/320 м³/ч
Мощность двигателя	0.15 кВт	Напор	250 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	252/341 Па
Сила тока	0.7 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

10. Гибкая вставка

Наименование	YS 200
--------------	--------

11. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 200	Скорость воздуха в клапане	0.7 м/с
Потери давления по воздуху	1.6 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	320 м³/ч		

Примечание

Предусмотреть участок воздуховода для организации рециркуляции.

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИТОК
Вентилятор

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	57	62	65	61	57	55	47	68.71
дБ(А) нагнетание	48	57	62	65	51	57	55	47	68
дБ(А) к окружению	39	40.2	39.2	41.2	47.2	46.2	46.2	38.2	52.42

Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	48	57	62	65	51	57	55	47	68
Выход воздуха	45	53	54	51	31	29	37	32	50

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	45	53	54	51	41	29	37	32	51
Выход воздуха	48	57	62	65	61	57	55	47	69

Вентилятор

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	57	62	65	61	57	55	47	68.71
дБ(А) нагнетание	48	57	62	65	51	57	55	47	68
дБ(А) к окружению	39	40.2	39.2	41.2	47.2	46.2	46.2	38.2	52.42


Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-02 от 20.05.2025

Установка ПрЗВрЗ (ID 4870386) Оборудование для круглых каналов 160 /YKD 160/YS 160/YSK 160/YS 160/YCS 160/600/YKD 160/YCS 160/600/YS 160/YSK 160/YS 160/YKD 160

Серия	Оборудование для круглых каналов
Типоразмер	160
Вес	22 кг
Количество	1 шт
Соединение секций	Стандартное

Длина установки	1364 мм
-----------------	---------



Веса секций

Секция	Вес
Регулирующая заслонка YKD 160	0.73 кг
Гибкая вставка YS 160	0.31 кг
Вентилятор канальный YSK 160	3.7 кг
Гибкая вставка YS 160	0.31 кг
Шумоглушитель YCS 160/600	5.47 кг
Регулирующая заслонка YKD 160	0.73 кг
Шумоглушитель YCS 160/600	5.47 кг
Гибкая вставка YS 160	0.31 кг
Вентилятор канальный YSK 160	3.7 кг
Гибкая вставка YS 160	0.31 кг
Регулирующая заслонка YKD 160	0.73 кг
Итого	22 кг

Приточный воздух	
Свободный напор	150 Па
Производительность	200 м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	2.76 м/с

Вытяжной воздух	
Свободный напор	150 Па
Производительность	200 м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	2.76 м/с

Приточная часть

1. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 160	Скорость воздуха в клапане	0.7 м/с
--------------	---------	----------------------------	---------

Потери давления по воздуху	1.6 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	200 м³/ч		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 160
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 160	Расход (задан./расчет.)	200/200 м³/ч
Мощность двигателя	0.115 кВт	Напор	150 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	153/285 Па
Сила тока	0.5 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 160
--------------	--------

5. Шумоглушитель

Наименование	YCS 160/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

6. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 160	Скорость воздуха в клапане	0.7 м/с
Потери давления по воздуху	1.6 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	200 м³/ч		

Вытяжная часть

7. Шумоглушитель

Наименование	YCS 160/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

8. Гибкая вставка

Наименование	YS 160
--------------	--------

9. Вентилятор

Вентилятор	YSK 160	Расход (задан./расчет.)	200/200 м³/ч
Мощность двигателя	0.115 кВт	Напор	150 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	152/285 Па
Сила тока	0.5 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

10. Гибкая вставка

Наименование	YS 160
--------------	--------

11. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 160	Скорость воздуха в клапане	0.7 м/с
Потери давления по воздуху	1.6 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	200 м³/ч		

Примечание

Предусмотреть участок воздуховода для организации рециркуляции.

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИТОК Вентилятор

63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	--------------

дБ(А) всасывание	44	53	62	66	66	57	58	42	70.38
дБ(А) нагнетание	44	53	62	66	66	57	58	42	70.38
дБ(А) к окружению	32	35.5	39.5	43.5	49.5	46.5	47.5	34.5	54.1

Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	44	53	62	66	66	57	58	42	70
Выход воздуха	41	48	51	51	43	26	35	26	50

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	41	48	51	51	43	26	35	26	50
Выход воздуха	44	53	62	66	66	57	58	42	70

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	44	53	62	66	66	57	58	42	70.38
дБ(А) нагнетание	44	53	62	66	66	57	58	42	70.38
дБ(А) к окружению	32	35.5	39.5	43.5	49.5	46.5	47.5	34.5	54.1

Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-01 от 17.04.2025

Установка В1 (ID 4781710) Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS
125/YSK 125/YS 125/YKD 125

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1155 мм
Типоразмер	125		
Вес	9 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Веса секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YCS 125/600	5.29 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Вентилятор канальный YSK 125	2.5 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Регулирующая заслонка YKD 125	0.52 кг
Итого	9 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	150 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	100 м³/ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	2.26 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YCS 125/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 125	Расход (задан./расчет.)	100/100 м³/ч
Мощность двигателя	0.07 кВт	Напор	150 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	151/205 Па
Сила тока	0.3 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 125	Скорость воздуха в клапане	0.6 м/с
Потери давления по воздуху	1.5 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	100 м ³ /ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	44	47	47	45	37	28	29	20	45
Выход воздуха	48	53	59	64	62	60	53	37	68

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) нагнетание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) к окружению	30	33	36	36	41	40	42	35	47.21

Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-02 от 20.05.2025

Установка В2 (ID 4870437) Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS
125/YSK 125/YS 125/YKD 125

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1155 мм
Типоразмер	125		
Вес	9 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Веса секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YCS 125/600	5.29 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Вентилятор канальный YSK 125	2.5 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Регулирующая заслонка YKD 125	0.52 кг
Итого	9 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	100 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	120 м³/ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	2.72 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YCS 125/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 125	Расход (задан./расчет.)	120/120 м³/ч
Мощность двигателя	0.07 кВт	Напор	100 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	102/187 Па
Сила тока	0.3 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 125	Скорость воздуха в клапане	0.7 м/с
Потери давления по воздуху	1.5 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	120 м ³ /ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	44	47	47	45	37	28	29	20	45
Выход воздуха	48	53	59	64	62	60	53	37	68

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) нагнетание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) к окружению	30	33	36	36	41	40	42	35	47.21

Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-01 от 17.04.2025

Установка ВЗ (ID 4781715) Оборудование для круглых каналов 160 /YCS 160/600/YS
160/YSK 160/YS 160/YKD 160

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1164 мм
Типоразмер	160		
Вес	11 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Веса секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YCS 160/600	5.47 кг
Гибкая вставка YS 160	0.31 кг
Вентилятор канальный YSK 160	3.7 кг
Гибкая вставка YS 160	0.31 кг
Регулирующая заслонка YKD 160	0.73 кг
Итого	11 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	170 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	210 м³/ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	2.9 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YCS 160/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 160
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 160	Расход (задан./расчет.)	210/210 м³/ч
Мощность двигателя	0.115 кВт	Напор	170 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	172/281 Па
Сила тока	0.5 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 160
--------------	--------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 160	Скорость воздуха в клапане	0.7 м/с
Потери давления по воздуху	1.6 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	210 м ³ /ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	41	48	51	51	43	26	35	26	50
Выход воздуха	44	53	62	66	66	57	58	42	70

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	44	53	62	66	66	57	58	42	70.38
дБ(А) нагнетание	44	53	62	66	66	57	58	42	70.38
дБ(А) к окружению	32	35.5	39.5	43.5	49.5	46.5	47.5	34.5	54.1

Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-01 от 17.04.2025

Установка В4 (ID 4781719) Оборудование для круглых каналов 250 /YCS 250/600/YS 250/YSK 250/YS 250/YKD 250

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1245 мм
Типоразмер	250		
Вес	15 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Вес секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YCS 250/600	8.01 кг
Гибкая вставка YS 250	0.48 кг
Вентилятор канальный YSK 250	4.8 кг
Гибкая вставка YS 250	0.48 кг
Регулирующая заслонка YKD 250	1.49 кг
Итого	15 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	150 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	695 м³/ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	3.93 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YCS 250/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 250
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 250	Расход (задан./расчет.)	695/695 м³/ч
Мощность двигателя	0.22 кВт	Напор	150 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	152/303 Па
Сила тока	0.9 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 250
--------------	--------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 250	Скорость воздуха в клапане	1 м/с
Потери давления по воздуху	1.8 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	695 м³/ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	47	54	54	52	45	41	47	42	54
Выход воздуха	48	56	61	65	64	63	60	53	70

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	56	61	65	64	63	60	53	70.25
дБ(А) нагнетание	48	56	61	65	64	63	60	13.6	70.17
дБ(А) к окружению	33	36	40	43	48	47	46	38	52.91

Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-02 от 20.05.2025

Установка В5 (ID 4870304) Оборудование для круглых каналов 200 /YCS 200/600/YS 200/YSK 200/YS 200/YKD 200

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1185 мм
Типоразмер	200		
Вес	13 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Вес секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YCS 200/600	6.59 кг
Гибкая вставка YS 200	0.38 кг
Вентилятор канальный YSK 200	4.5 кг
Гибкая вставка YS 200	0.38 кг
Регулирующая заслонка YKD 200	1.02 кг
Итого	13 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	170 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	550 м³/ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	4.87 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YCS 200/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 200
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 200	Расход (задан./расчет.)	550/550 м³/ч
Мощность двигателя	0.15 кВт	Напор	170 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	172/226 Па
Сила тока	0.7 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 200
--------------	--------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 200	Скорость воздуха в клапане	1.2 м/с
Потери давления по воздуху	2 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	550 м ³ /ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	45	53	54	51	41	29	37	32	51
Выход воздуха	48	57	62	65	61	57	55	47	69

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	57	62	65	61	57	55	47	68.71
дБ(А) нагнетание	48	57	62	65	51	57	55	47	68
дБ(А) к окружению	39	40.2	39.2	41.2	47.2	46.2	46.2	38.2	52.42

Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-02 от 20.05.2025

Установка В6 (ID 4870305) Оборудование для круглых каналов 250 /YCS 250/600/YS 250/YSK 250/YS 250/YKD 250

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1245 мм
Типоразмер	250		
Вес	15 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Вес секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YCS 250/600	8.01 кг
Гибкая вставка YS 250	0.48 кг
Вентилятор канальный YSK 250	4.8 кг
Гибкая вставка YS 250	0.48 кг
Регулирующая заслонка YKD 250	1.49 кг
Итого	15 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	160 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	765 м³/ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	4.33 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YCS 250/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 250
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 250	Расход (задан./расчет.)	765/765 м³/ч
Мощность двигателя	0.22 кВт	Напор	160 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	162/268 Па
Сила тока	0.9 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 250
--------------	--------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 250	Скорость воздуха в клапане	1.1 м/с
Потери давления по воздуху	1.8 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	765 м ³ /ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	47	54	54	52	45	41	47	42	54
Выход воздуха	48	56	61	65	64	63	60	53	70

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	56	61	65	64	63	60	53	70.25
дБ(А) нагнетание	48	56	61	65	64	63	60	13.6	70.17
дБ(А) к окружению	33	36	40	43	48	47	46	38	52.91

Расчет произвел: Клименков Алексей
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-05 от 19.06.2025

Установка В7 (ID 4963369) Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS
125/YSK 125/YS 125/YKD 125

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1155 мм
Типоразмер	125		
Вес	9 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Весы секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YCS 125/600	5.29 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Вентилятор канальный YSK 125	2.5 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Регулирующая заслонка YKD 125	0.52 кг
Итого	9 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	100 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	40 м³/ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	0.91 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YCS 125/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 125	Расход (задан./расчет.)	40/40 м³/ч
Мощность двигателя	0.07 кВт	Напор	100 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	101/261 Па
Сила тока	0.3 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 125	Скорость воздуха в клапане	0.2 м/с
Потери давления по воздуху	1.3 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	40 м ³ /ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	44	47	47	45	37	28	29	20	45
Выход воздуха	48	53	59	64	62	60	53	37	68

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) нагнетание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) к окружению	30	33	36	36	41	40	42	35	47.21

Расчет произвел: Прибитковский Владимир
 Ответственный менеджер: Кенин Вадим
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-01 от 15.04.2025

Установка B8 (ID 4918018) SGK-C (MUB) 05 // [ГВ 410x410]-[ES/Клапан]
 255x310/RH22C/0.25 (0.25/3000)/05 (MUB).SSE.02.390_1000]-[ZR]

Серия	SGK-C (MUB)	Длина установки	2095 мм
Типоразмер	05	Опорная рама	Нерегулируемая
Вес	124 кг	Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Количество	1 шт	Панели	Оц. сталь / Оц. сталь
Соединение секций	Стандартное	Толщина панели	45 мм
Сторона обслуживания	Левая	Материал изоляции панели	Пенополиуретан
Расположение	Уличное		
Область применения	Общепромышленное		



Веса секций

Секция	Вес
9486236/2-9486236/3-9486236/4 (Шумоглушитель, вентилятор, пустая секция)	99.78 кг
Гибкая вставка 1	2.92 кг
Клапан 5	2.98 кг
Козырек	6.27 кг
Крыша	12.33 кг
Итого	124 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	370 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	1125 м³/ч
Температура	- °C	Температура	24 °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	1.41 м/с

Вытяжная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 410x410x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Шумоглушитель

Наименование	05 (MUB).SSE.02.390_1000	Потери давления по воздуху	12.2 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	100 мм
Количество шумоглушающих вставок	2 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

3. Вентилятор

Наименование	RH22C/0.25 (0.25/3000)	Рабочее колесо	RH22C/0.25
Направление выхлопа	По оси	Двигатель	АИ 56В2 (ИМ 1081)
Резерв двигателя	Нет	Расход расчетный	1125 м ³ /ч
Мощность двигателя	0.25 кВт	Напор свободный	370 Па
Напор расчетный	385 Па	Количество полюсов	2
Расход фактический	1125 м ³ /ч	Напор фактический	385 Па
Напор статический	385 Па	Напор динамический	29 Па
Обороты фактические	2912 об/мин	Номинальный ток двигателя	0.72 А
Параметры электропитания	3/400/50	Рабочая частота	53 Гц
Тип	Стандартный	КПД	69.15 %
Потреб. мощность в рабочей точке	0.17 кВт	Частотное регулирование	Обязательно
Втулка	1210/19	Материал рамы	Оц. сталь

4. Пустая секция


Длина секции	255 мм
--------------	--------

5. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 255х310х125	Скорость воздуха	4 м/с
Потери давления по воздуху	2.9 Па		

6. Защитный козырек

Длина	150 мм
-------	--------



ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	25	30	39	36	31	33	35	38	42
Выход воздуха	32	40	55	62	63	62	62	57	68

Вентилятор

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Всасывание	31.66	39.78	54.73	62.26	63.23	62.24	61.54	56.59	68
Нагнетание	32.58	42.76	58.69	65.12	71.37	73.12	67.25	60.81	76
К окружению	28.66	30.78	41.73	46.26	41.23	38.24	34.54	24.19	49

В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (А), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (А) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных, оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 дБ (А).


Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления заказчика при сохранении технических характеристик оборудования.

Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-01 от 17.04.2025

Установка В9 (ID 4781732) Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS
125/YSK 125/YS 125/YKD 125

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1155 мм
Типоразмер	125		
Вес	9 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Веса секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YCS 125/600	5.29 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Вентилятор канальный YSK 125	2.5 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Регулирующая заслонка YKD 125	0.52 кг
Итого	9 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	100 Па
Производительность	- м ³ /ч	Производительность	50 м ³ /ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	1.13 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YCS 125/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 125	Расход (задан./расчет.)	50/50 м ³ /ч
Мощность двигателя	0.07 кВт	Напор	100 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	101/250 Па
Сила тока	0.3 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 125	Скорость воздуха в клапане	0.3 м/с
Потери давления по воздуху	1.3 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	50 м ³ /ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	44	47	47	45	37	28	29	20	45
Выход воздуха	48	53	59	64	62	60	53	37	68

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) нагнетание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) к окружению	30	33	36	36	41	40	42	35	47.21

Расчет произвел: Королева Евгения
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-03 от 03.06.2025

Установка В9р (ID 4918191) Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YС
125/YSK 125/YS 125/YKD 125

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1155 мм
Типоразмер	125		
Вес	9 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Вес секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YCS 125/600	5.29 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Вентилятор канальный YSK 125	2.5 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Регулирующая заслонка YKD 125	0.52 кг
Итого	9 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	150 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	50 м³/ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	1.13 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YCS 125/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 125	Расход (задан./расчет.)	50/50 м³/ч
Мощность двигателя	0.07 кВт	Напор	150 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	151/250 Па
Сила тока	0.3 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 125	Скорость воздуха в клапане	0.3 м/с
Потери давления по воздуху	1.3 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	50 м ³ /ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	44	47	47	45	37	28	29	20	45
Выход воздуха	48	53	59	64	62	60	53	37	68

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) нагнетание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) к окружению	30	33	36	36	41	40	42	35	47.21

Расчет произвел: Прибитковский Владимир
 Ответственный менеджер: Кенин Вадим
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-01 от 15.04.2025

Установка В10 (ID 4918061) SGK-C (MUB) 05 // [ГВ 410x410]-[ES/Клапан 255x310]/YSK
 200/05 (MUB).SSE.02.390_1000]-[ZR]

Серия	SGK-C (MUB)	Длина установки	1915 мм
Типоразмер	05	Опорная рама	Нерегулируемая
Вес	105 кг	Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Количество	1 шт	Панели	Оц. сталь / Оц. сталь
Соединение секций	Стандартное	Толщина панели	45 мм
Сторона обслуживания	Левая	Материал изоляции панели	Пенополиуретан
Расположение	Уличное		
Область применения	Общепромышленное		



Веса секций

Секция	Вес
9486260/2-9486260/3-9486260/4 (Шумоглушитель, вентилятор, пустая секция)	81.86 кг
Гибкая вставка 1	2.92 кг
Клапан 5	2.98 кг
Козырек	6.27 кг
Крыша	11.3 кг
Итого	105 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	150 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	520 м³/ч
Температура	- °C	Температура	24 °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	0.65 м/с

Вытяжная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 410x410x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Шумоглушитель

Наименование	05 (MUB).SSE.02.390_1000	Потери давления по воздуху	7.7 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	100 мм
Количество шумоглушающих вставок	2 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

3. Вентилятор

Наименование	YSK 200	Рабочее колесо	YSK 200
Расход расчетный	520 м³/ч	Напор свободный	150 Па
Напор расчетный	159 Па	Расход фактический	520 м³/ч
Напор фактический	159 Па	Дросселирование	0 Па
Мощность двигателя	0.15 кВт	Рабочий ток	0.7 А
Размеры		Материал рамы	Оц. сталь

4. Пустая секция


Длина секции	255 мм
--------------	--------

5. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 255х310х125	Скорость воздуха	1.8 м/с
Потери давления по воздуху	0.9 Па		

6. Защитный козырек

Длина	150 мм
-------	--------



ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	41	47	46	39	29	28	28	28	41
Выход воздуха	48	57	62	65	61	57	55	47	68

Вентилятор

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Всасывание	48	57	62	65	61	57	55	47	68
Нагнетание	48	57	62	65	51	57	55	47	67
К окружению	39	40.2	39.2	41.2	47.2	46.2	46.2	38.2	52

В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (А), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (А) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных, оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 дБ (А).


Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления заказчика при сохранении технических характеристик оборудования.

Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-01 от 17.04.2025

Установка В11 (ID 4781738) Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS
125/YSK 125/YS 125/YKD 125

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1155 мм
Типоразмер	125		
Вес	9 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Весы секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YCS 125/600	5.29 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Вентилятор канальный YSK 125	2.5 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Регулирующая заслонка YKD 125	0.52 кг
Итого	9 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	100 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	75 м³/ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	1.7 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YCS 125/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 125	Расход (задан./расчет.)	75/75 м³/ч
Мощность двигателя	0.07 кВт	Напор	100 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	101/227 Па
Сила тока	0.3 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 125	Скорость воздуха в клапане	0.4 м/с
Потери давления по воздуху	1.4 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	75 м ³ /ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	44	47	47	45	37	28	29	20	45
Выход воздуха	48	53	59	64	62	60	53	37	68

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) нагнетание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) к окружению	30	33	36	36	41	40	42	35	47.21

Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-01 от 17.04.2025

Установка В12 (ID 4781740) Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS
125/YSK 125/YS 125/YKD 125

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1155 мм
Типоразмер	125		
Вес	9 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Веса секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YCS 125/600	5.29 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Вентилятор канальный YSK 125	2.5 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Регулирующая заслонка YKD 125	0.52 кг
Итого	9 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	100 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	120 м³/ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	2.72 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YCS 125/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 125	Расход (задан./расчет.)	120/120 м³/ч
Мощность двигателя	0.07 кВт	Напор	100 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	102/187 Па
Сила тока	0.3 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 125	Скорость воздуха в клапане	0.7 м/с
Потери давления по воздуху	1.5 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	120 м ³ /ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	44	47	47	45	37	28	29	20	45
Выход воздуха	48	53	59	64	62	60	53	37	68

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) нагнетание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) к окружению	30	33	36	36	41	40	42	35	47.21

Расчет произвел: Жевнер Марина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-006091-01 от 19.08.2025

Установка В12 р (ID 5144223) Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS
125/YSK 125/YS 125/YKD 125

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1155 мм
Типоразмер	125		
Вес	9 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Вес секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YCS 125/600	5.29 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Вентилятор канальный YSK 125	2.5 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Регулирующая заслонка YKD 125	0.52 кг
Итого	9 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	100 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	120 м³/ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	2.72 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YCS 125/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 125	Расход (задан./расчет.)	120/120 м³/ч
Мощность двигателя	0.07 кВт	Напор	100 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	102/187 Па
Сила тока	0.3 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 125	Скорость воздуха в клапане	0.7 м/с
Потери давления по воздуху	1.5 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	120 м ³ /ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	44	47	47	45	37	28	29	20	45
Выход воздуха	48	53	59	64	62	60	53	37	68

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) нагнетание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) к окружению	30	33	36	36	41	40	42	35	47.21

Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-01 от 17.04.2025

Установка В13 (ID 4781742) Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS
125/YSK 125/YS 125/YKD 125

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1155 мм
Типоразмер	125		
Вес	9 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Веса секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YCS 125/600	5.29 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Вентилятор канальный YSK 125	2.5 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Регулирующая заслонка YKD 125	0.52 кг
Итого	9 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	100 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	100 м³/ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	2.26 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YCS 125/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 125	Расход (задан./расчет.)	100/100 м³/ч
Мощность двигателя	0.07 кВт	Напор	100 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	101/205 Па
Сила тока	0.3 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 125	Скорость воздуха в клапане	0.6 м/с
Потери давления по воздуху	1.5 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	100 м ³ /ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	44	47	47	45	37	28	29	20	45
Выход воздуха	48	53	59	64	62	60	53	37	68

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) нагнетание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) к окружению	30	33	36	36	41	40	42	35	47.21

Расчет произвел: Прибитковский Владимир
 Ответственный менеджер: Кенин Вадим
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-01 от 15.04.2025

Установка В14 (ID 4918075) SGK-C (MUB) 05 // [ГВ 410x410]-[ES/Клапан 255x310/RH22C/0.25 (0.25/3000)/05 (MUB).SSE.02.390_1000]-[ZR]

Серия	SGK-C (MUB)	Длина установки	2095 мм
Типоразмер	05	Опорная рама	Нерегулируемая
Вес	124 кг	Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Количество	1 шт	Панели	Оц. сталь / Оц. сталь
Соединение секций	Стандартное	Толщина панели	45 мм
Сторона обслуживания	Левая	Материал изоляции панели	Пенополиуретан
Расположение	Уличное		
Область применения	Общепромышленное		



Веса секций

Секция	Вес
9486279/2-9486279/3-9486279/4 (Шумоглушитель, вентилятор, пустая секция)	99.78 кг
Гибкая вставка 1	2.92 кг
Клапан 5	2.98 кг
Козырек	6.27 кг
Крыша	12.33 кг
Итого	124 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	350 Па
Производительность	- м ³ /ч	Производительность	1000 м ³ /ч
Температура	- °C	Температура	24 °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	1.26 м/с

Вытяжная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 410x410x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Шумоглушитель

Наименование	05 (MUB).SSE.02.390_1000	Потери давления по воздуху	11.4 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	100 мм
Количество шумоглушающих вставок	2 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

3. Вентилятор

Наименование	RH22C/0.25 (0.25/3000)	Рабочее колесо	RH22C/0.25
Направление выхлопа	По оси	Двигатель	АИ 56В2 (ИМ 1081)
Резерв двигателя	Нет	Расход расчетный	1000 м ³ /ч
Мощность двигателя	0.25 кВт	Напор свободный	350 Па
Напор расчетный	364 Па	Количество полюсов	2
Расход фактический	1000 м ³ /ч	Напор фактический	364 Па
Напор статический	364 Па	Напор динамический	23 Па
Обороты фактические	2740 об/мин	Номинальный ток двигателя	0.72 А
Параметры электропитания	3/400/50	Рабочая частота	50 Гц
Тип	Стандартный	КПД	69.16 %
Потреб. мощность в рабочей точке	0.15 кВт	Частотное регулирование	Обязательно
Втулка	1210/19	Материал рамы	Оц. сталь

4. Пустая секция


Длина секции	255 мм
--------------	--------

5. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 255х310х125	Скорость воздуха	3.5 м/с
Потери давления по воздуху	2.4 Па		

6. Защитный козырек

Длина	150 мм
-------	--------




Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-01 от 17.04.2025

Установка В15 (ID 4781751) Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS
125/YSK 125/YS 125/YKD 125

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1155 мм
Типоразмер	125		
Вес	9 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Веса секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YCS 125/600	5.29 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Вентилятор канальный YSK 125	2.5 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Регулирующая заслонка YKD 125	0.52 кг
Итого	9 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	120 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	100 м³/ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	2.26 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YCS 125/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 125	Расход (задан./расчет.)	100/100 м³/ч
Мощность двигателя	0.07 кВт	Напор	120 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	121/205 Па
Сила тока	0.3 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 125	Скорость воздуха в клапане	0.6 м/с
Потери давления по воздуху	1.5 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	100 м ³ /ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	44	47	47	45	37	28	29	20	45
Выход воздуха	48	53	59	64	62	60	53	37	68

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) нагнетание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) к окружению	30	33	36	36	41	40	42	35	47.21

Расчет произвел: Прибитковский Владимир
 Ответственный менеджер: Прибитковский Владимир
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-01 от 15.04.2025

Установка B16 (ID 4776074) SGK-C (MUB) 20 // [ГВ 620х620]-[RH31C/1.1 (1.1/3000)/20 (MUB).SSE.02.640_1000]-[Клапан 620х620]-[ГВ 620х620]

Серия	SGK-C (MUB)	Длина установки	2205 мм
Типоразмер	20	Опорная рама	Нерегулируемая
Вес	155 кг	Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Количество	1 шт	Панели	Оц. сталь / Оц. сталь
Соединение секций	Стандартное	Толщина панели	25 мм
Сторона обслуживания	Левая	Материал изоляции панели	Пенополиуретан
Расположение	Напольное		
Область применения	Общепромышленное		



Веса секций

Секция	Вес
9252911/2-9252911/3 (Шумоглушитель, вентилятор)	138.72 кг
Гибкая вставка 1	4.1 кг
Гибкая вставка 5	4.1 кг
Клапан 4	8.01 кг
Итого	155 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	250 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	4400 м³/ч
Температура	- °C	Температура	24 °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	2.49 м/с

Вытяжная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 620х620х130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Шумоглушитель

Наименование	20 (MUB).SSE.02.640_1000	Потери давления по воздуху	16 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	100 мм
Количество шумоглушающих вставок	2 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

3. Вентилятор

Наименование	RH31C/1.1 (1.1/3000)	Рабочее колесо	RH31C/1.1
Направление выхлопа	По оси	Двигатель	AI 71B2 (IM 1081)
Резерв двигателя	Нет	Расход расчетный	4400 м ³ /ч
Мощность двигателя	1.1 кВт	Напор свободный	250 Па
Напор расчетный	268 Па	Количество полюсов	2
Расход фактический	4400 м ³ /ч	Напор фактический	268 Па
Напор статический	268 Па	Напор динамический	107 Па
Обороты фактические	2899 об/мин	Номинальный ток двигателя	2.61 А
Параметры электропитания	3/400/50	Рабочая частота	51 Гц
Тип	Стандартный	КПД	41.29 %
Потреб. мощность в рабочей точке	0.79 кВт	Частотное регулирование	Обязательно
Втулка	1210/19	Материал рамы	Оц. сталь


4. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 620х620х125	Скорость воздуха	3.2 м/с
Потери давления по воздуху	2.2 Па		

5. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 620х620х130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.




Расчет произвел: Алексей Клименков
 Ответственный менеджер: Доронина Александра
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-03 от 14.08.2025

Установка B17 (ID 5131163) SGK-C (MUB) 05 // [ГВ 410x410]-[ES/Клапан 255x310/YSK 250/05 (MUB).SSE.02.390_1000]

Серия	SGK-C (MUB)
Типоразмер	05
Вес	90 кг
Количество	1 шт
Соединение секций	Стандартное
Сторона обслуживания	Левая
Расположение	Уличное
Область применения	Общепромышленное

Длина установки	1915 мм
Опорная рама	Нерегулируемая
Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Панели	Оц. сталь / Оц. сталь с полимерным покрытием
Толщина панели	25 мм
Материал изоляции панели	Пенополиуретан



Веса секций

Секция	Вес
9826168/2-9826168/3-9826168/4 (Шумоглушитель, вентилятор, пустая секция)	72.59 кг
Гибкая вставка 1	2.92 кг
Клапан 5	2.98 кг
Крыша	11.41 кг
Итого	90 кг

Приточный воздух	
Свободный напор	- Па
Производительность	- м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с

Вытяжной воздух	
Свободный напор	170 Па
Производительность	830 м³/ч
Температура	24 °C
Скорость воздуха	1.04 м/с

Вытяжная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 410x370x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Шумоглушитель

Наименование	05 (MUB).SSE.02.390_1000	Потери давления по воздуху	10.3 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	100 мм
Количество шумоглушающих вставок	2 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

3. Вентилятор


Наименование	YSK 250	Рабочее колесо	YSK 250
Расход расчетный	830 м³/ч	Напор свободный	170 Па
Напор расчетный	182 Па	Расход фактический	830 м³/ч
Напор фактический	182 Па	Дросселирование	0 Па
Мощность двигателя	0.22 кВт	Рабочий ток	0.9 А
Размеры		Материал рамы	Оц. сталь

4. Пустая секция

Длина секции	255 мм
--------------	--------

5. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 255х310х125	Скорость воздуха	2.9 м/с
Потери давления по воздуху	1.9 Па		



ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	41	46	45	39	32	34	33	34	43
Выход воздуха	48	56	61	65	64	63	60	53	70

Вентилятор

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Всасывание	48	56	61	65	64	63	60	53	70
Нагнетание	48	56	61	65	64	63	60	13.6	70
К окружению	33	36	40	43	48	47	46	38	53

В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (А), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (А) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных, оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 дБ (А).

Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления заказчика при сохранении технических характеристик оборудования.


Расчет произвел: Королева Евгения
 Ответственный менеджер: Кенин Вадим
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-02 от 18.06.2025

Установка B18 (ID 4962147) SGK-C (MUB) 05 // [ГВ 410x410]-[RH25C/0.75 (0.75/3000)]/05
 (MUB).SSE.02.390_1000]-[Клапан 410x410]-[ГВ 410x410]

Серия	SGK-C (MUB)
Типоразмер	05
Вес	98 кг
Количество	1 шт
Соединение секций	Стандартное
Сторона обслуживания	Левая
Расположение	Напольное
Область применения	Общепромышленное

Длина установки	2165 мм
Опорная рама	Нерегулируемая
Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Панели	Оц. сталь / Оц. сталь с полимерным покрытием
Толщина панели	25 мм
Материал изоляции панели	Пенополиуретан



Вес секций

Секция	Вес
9556617/2-9556617/3 (Шумоглушитель, вентилятор)	88.07 кг
Гибкая вставка 1	2.92 кг
Гибкая вставка 5	2.92 кг
Клапан 4	4.62 кг
Итого	98 кг

Приточный воздух	
Свободный напор	- Па
Производительность	- м ³ /ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с

Вытяжной воздух	
Свободный напор	300 Па
Производительность	2600 м ³ /ч
Температура	24 °C
Скорость воздуха	3.27 м/с

Вытяжная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 410x410x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Шумоглушитель

Наименование	05 (MUB).SSE.02.390_1000	Потери давления по воздуху	24.2 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	100 мм
Количество шумоглушающих вставок	2 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

3. Вентилятор

4. Воздушный клапан

5. Гибкая вставка

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.



Вентилятор

В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (А), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (А) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных, оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 дБ (А).


2

Расчет произвел: Прибитковский Владимир
 Ответственный менеджер: Прибитковский Владимир
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-01 от 15.04.2025

Установка B19 (ID 4776164) SGK-C (MUB) 10 // [ГВ 470x470]-[RH31C/1.1 (1.1/3000)]/10
 (MUB).SSE.02.490_1000]-[Клапан 470x470]-[ГВ 470x470]

Серия	SGK-C (MUB)	Длина установки	2205 мм
Типоразмер	10	Опорная рама	Нерегулируемая
Вес	115 кг	Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Количество	1 шт	Панели	Оц. сталь / Оц. сталь
Соединение секций	Стандартное	Толщина панели	25 мм
Сторона обслуживания	Левая	Материал изоляции панели	Пенополиуретан
Расположение	Напольное		
Область применения	Общепромышленное		



Весы секций

Секция	Вес
9253020/2-9253020/3 (Шумоглушитель, вентилятор)	103.53 кг
Гибкая вставка 1	3.26 кг
Гибкая вставка 5	3.26 кг
Клапан 4	4.98 кг
Итого	115 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	450 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	3765 м³/ч
Температура	- °C	Температура	24 °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	3.46 м/с

Вытяжная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 470x470x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Шумоглушитель

Наименование	10 (MUB).SSE.02.490_1000	Потери давления по воздуху	21.8 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	100 мм
Количество шумоглушающих вставок	2 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

3. Вентилятор

Наименование	RH31C/1.1 (1.1/3000)	Рабочее колесо	RH31C/1.1
--------------	----------------------	----------------	-----------

Направление выхлопа	По оси	Двигатель	АИ 71В2 (IM 1081)
Резерв двигателя	Нет	Расход расчетный	3765 м ³ /ч
Мощность двигателя	1.1 кВт	Напор свободный	450 Па
Напор расчетный	476 Па	Количество полюсов	2
Расход фактический	3765 м ³ /ч	Напор фактический	476 Па
Напор статический	476 Па	Напор динамический	78 Па
Обороты фактические	2763 об/мин	Номинальный ток двигателя	2.61 А
Параметры электропитания	3/400/50	Рабочая частота	49 Гц
Тип	Стандартный	КПД	62.39 %
Потреб. мощность в рабочей точке	0.8 кВт	Частотное регулирование	Обязательно
Втулка	1210/19	Материал рамы	Оц. сталь


4. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 470х470х125	Скорость воздуха	4.7 м/с
Потери давления по воздуху	4.5 Па		

5. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 470х470х130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.




Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-02 от 20.05.2025

Установка В20 (ID 4870316) Оборудование для круглых каналов 250 /YCS 250/600/YS
250/YSK 250/YS 250/YKD 250

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1245 мм
Типоразмер	250		
Вес	15 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Вес секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YCS 250/600	8.01 кг
Гибкая вставка YS 250	0.48 кг
Вентилятор канальный YSK 250	4.8 кг
Гибкая вставка YS 250	0.48 кг
Регулирующая заслонка YKD 250	1.49 кг
Итого	15 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	350 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	335 м³/ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	1.9 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YCS 250/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 250
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 250	Расход (задан./расчет.)	335/335 м³/ч
Мощность двигателя	0.22 кВт	Напор	350 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	351/477 Па
Сила тока	0.9 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 250
--------------	--------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 250	Скорость воздуха в клапане	0.5 м/с
Потери давления по воздуху	1.4 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	335 м³/ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	47	54	54	52	45	41	47	42	54
Выход воздуха	48	56	61	65	64	63	60	53	70

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	56	61	65	64	63	60	53	70.25
дБ(А) нагнетание	48	56	61	65	64	63	60	13.6	70.17
дБ(А) к окружению	33	36	40	43	48	47	46	38	52.91

Расчет произвел: Клименков Алексей
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-05 от 19.06.2025

Установка B21 (ID 5131190) Оборудование для прямоугольных каналов 50-25 /YRS
500x250/YRS 500x250/YSRS 500x250-22-2-3/YRS 500x250/YRD 500x250

Серия	Оборудование для прямоугольных каналов	Длина установки	1867 мм
Типоразмер	50-25		
Вес	58 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Весы секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YRS 500x250/1000	27 кг
Гибкая вставка YS 500x250	2.5 кг
Вентилятор канальный YSRS 500x250-22-2-3	19.5 кг
Гибкая вставка YS 500x250	2.5 кг
Клапан воздушный YRD 500x250	6 кг
Итого	58 кг

Приточный воздух	
Свободный напор	- Па
Производительность	- м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с

Вытяжной воздух	
Свободный напор	420 Па
Производительность	675 м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	1.5 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YRS 500x250	Потери давления по воздуху	10.8 Па
Длина шумоглушающей вставки	1000 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 500x250
--------------	------------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSRS 500x250-22-2-3	Расход (задан./расчет.)	675/675 м³/ч
Мощность двигателя	0.55 кВт	Напор	420 Па
Фазность	3	Полный напор (задан./расчет.)	431/462 Па
Сила тока	1.42 А	Параметры электропитания	3/400/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 500x250
--------------	------------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YRD 500x250	Скорость воздуха в клапане	1.5 м/с
Потери давления по воздуху	0.4 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	675 м³/ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	16	31	36	34	20	10	1	0	33
Выход воздуха	38	50	54	62	59	57	52	46	65

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	38	50	54	62	59	57	52	46	65.36
дБ(А) нагнетание	41	53	57	65	62	61	55	49	68.52
дБ(А) к окружению	32	44	52	55	54	51	48	41	59.8

Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-01 от 17.04.2025

Установка B22 (ID 4781761) Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS
125/YSK 125/YS 125/YKD 125

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1155 мм
Типоразмер	125		
Вес	9 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Вес секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YCS 125/600	5.29 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Вентилятор канальный YSK 125	2.5 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Регулирующая заслонка YKD 125	0.52 кг
Итого	9 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	70 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	35 м³/ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	0.79 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YCS 125/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 125	Расход (задан./расчет.)	35/35 м³/ч
Мощность двигателя	0.07 кВт	Напор	70 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	71/266 Па
Сила тока	0.3 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 125	Скорость воздуха в клапане	0.2 м/с
Потери давления по воздуху	1.3 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	35 м ³ /ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	44	47	47	45	37	28	29	20	45
Выход воздуха	48	53	59	64	62	60	53	37	68

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) нагнетание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) к окружению	30	33	36	36	41	40	42	35	47.21

Расчет произвел: Прибитковский Владимир
 Ответственный менеджер: Прибитковский Владимир
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-01 от 15.04.2025

Установка B23 (ID 4776165) SGK-C (MUB) 05 // [ГВ 370x370]-[RH25C/0.55 (0.55/3000)]/05
 (MUB).SSE.02.390_1000]-[Клапан 370x370]-[ГВ 370x370]

Серия	SGK-C (MUB)	Длина установки	2135 мм
Типоразмер	05	Опорная рама	Нерегулируемая
Вес	89 кг	Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Количество	1 шт	Панели	Оц. сталь / Оц. сталь
Соединение секций	Стандартное	Толщина панели	25 мм
Сторона обслуживания	Левая	Материал изоляции панели	Пенополиуретан
Расположение	Напольное		
Область применения	Общепромышленное		



Вес секций

Секция	Вес
9253025/2-9253025/3 (Шумоглушитель, вентилятор)	79.81 кг
Гибкая вставка 1	2.7 кг
Гибкая вставка 5	2.7 кг
Клапан 4	3.58 кг
Итого	89 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	350 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	2240 м³/ч
Температура	- °C	Температура	24 °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	3.07 м/с

Вытяжная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 370x370x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Шумоглушитель

Наименование	05 (MUB).SSE.02.390_1000	Потери давления по воздуху	20.4 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	100 мм
Количество шумоглушающих вставок	2 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

3. Вентилятор

Наименование	RH25C/0.55 (0.55/3000)	Рабочее колесо	RH25C/0.55
--------------	---------------------------	----------------	------------

Направление выхлопа	По оси	Двигатель	АИ 63В2 (IM 1081)
Резерв двигателя	Нет	Расход расчетный	2240 м³/ч
Мощность двигателя	0.55 кВт	Напор свободный	350 Па
Напор расчетный	374 Па	Количество полюсов	2
Расход фактический	2240 м³/ч	Напор фактический	374 Па
Напор статический	374 Па	Напор динамический	70 Па
Обороты фактические	3230 об/мин	Номинальный ток двигателя	1.43 А
Параметры электропитания	3/400/50	Рабочая частота	59 Гц
Тип	Стандартный	КПД	60.31 %
Потреб. мощность в рабочей точке	0.39 кВт	Частотное регулирование	Обязательно
Втулка	1210/14	Материал рамы	Оц. сталь


4. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 370х370х125	Скорость воздуха	4.5 м/с
Потери давления по воздуху	4 Па		

5. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 370х370х130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.



ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	36	39	44	45	39	40	42	46	49
Выход воздуха	43	49	60	71	71	69	69	65	76

Вентилятор

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Всасывание	42.91	49.24	60.22	70.77	70.97	69.20	68.78	64.65	76
Нагнетание	43.49	51.88	64.83	74.20	79.93	79.68	74.83	69.91	84
К окружению	39.91	40.24	47.22	54.77	48.97	45.2	41.78	32.25	57

В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (А), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (А) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных, оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 дБ (А).


Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления заказчика при сохранении технических характеристик оборудования.

Расчет произвел: Прибитковский Владимир
 Ответственный менеджер: Кенин Вадим
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-01 от 15.04.2025

Установка B24 (ID 4918110) SGK-C (MUB) 05 // [ГВ 410x410]-[ES/Клапан
 255x310/RH22C/0.25 (0.25/3000)/05 (MUB).SSE.02.390_1000]-[ZR]

Серия	SGK-C (MUB)	Длина установки	2095 мм
Типоразмер	05	Опорная рама	Нерегулируемая
Вес	124 кг	Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Количество	1 шт	Панели	Оц. сталь / Оц. сталь
Соединение секций	Стандартное	Толщина панели	45 мм
Сторона обслуживания	Левая	Материал изоляции панели	Пенополиуретан
Расположение	Уличное		
Область применения	Общепромышленное		



Веса секций

Секция	Вес
9486333/2-9486333/3-9486333/4 (Шумоглушитель, вентилятор, пустая секция)	99.78 кг
Гибкая вставка 1	2.92 кг
Клапан 5	2.98 кг
Козырек	6.27 кг
Крыша	12.33 кг
Итого	124 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	300 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	960 м³/ч
Температура	- °C	Температура	24 °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	1.21 м/с

Вытяжная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 410x410x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Шумоглушитель

Наименование	05 (MUB).SSE.02.390_1000	Потери давления по воздуху	11.1 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	100 мм
Количество шумоглушающих вставок	2 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

3. Вентилятор

Наименование	RH22C/0.25 (0.25/3000)	Рабочее колесо	RH22C/0.25
Направление выхлопа	По оси	Двигатель	АИ 56В2 (ИМ 1081)
Резерв двигателя	Нет	Расход расчетный	960 м³/ч
Мощность двигателя	0.25 кВт	Напор свободный	300 Па
Напор расчетный	313 Па	Количество полюсов	2
Расход фактический	960 м³/ч	Напор фактический	313 Па
Напор статический	313 Па	Напор динамический	21 Па
Обороты фактические	2572 об/мин	Номинальный ток двигателя	0.72 А
Параметры электропитания	3/400/50	Рабочая частота	47 Гц
Тип	Стандартный	КПД	69.19 %
Потреб. мощность в рабочей точке	0.12 кВт	Частотное регулирование	Обязательно
Втулка	1210/19	Материал рамы	Оц. сталь

4. Пустая секция


Длина секции	255 мм
--------------	--------

5. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 255x310x125	Скорость воздуха	3.4 м/с
Потери давления по воздуху	2.3 Па		

6. Защитный козырек

Длина	150 мм
-------	--------



ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	23	29	37	33	28	32	31	34	39
Выход воздуха	30	39	53	59	60	61	58	53	66

Вентилятор

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Всасывание	29.81	39.25	52.55	59.32	59.72	60.82	58.17	53.49	66
Нагнетание	30.73	42.09	56.36	62.38	68.51	69.64	64.13	57.82	73
К окружению	26.81	30.25	39.55	43.32	37.72	36.82	31.17	21.09	46

В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (А), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (А) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных, оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 дБ (А).


Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления заказчика при сохранении технических характеристик оборудования.

Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-01 от 17.04.2025

Установка B25 (ID 4781781) Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS
125/YSK 125/YS 125/YKD 125

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1155 мм
Типоразмер	125		
Вес	9 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Вес секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YCS 125/600	5.29 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Вентилятор канальный YSK 125	2.5 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Регулирующая заслонка YKD 125	0.52 кг
Итого	9 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	100 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	90 м³/ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	2.04 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YCS 125/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 125	Расход (задан./расчет.)	90/90 м³/ч
Мощность двигателя	0.07 кВт	Напор	100 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	101/214 Па
Сила тока	0.3 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 125	Скорость воздуха в клапане	0.5 м/с
Потери давления по воздуху	1.4 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	90 м ³ /ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	44	47	47	45	37	28	29	20	45
Выход воздуха	48	53	59	64	62	60	53	37	68

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) нагнетание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) к окружению	30	33	36	36	41	40	42	35	47.21

Расчет произвел: Прибитковский Владимир
 Ответственный менеджер: Прибитковский Владимир
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-01 от 15.04.2025

Установка B26 (ID 4776166) SGK-C (MUB) 05 // [ГВ 370x370]-[RH25C/0.55 (0.55/3000)]/05
 (MUB).SSE.02.390_1000]-[Клапан 370x370]-[ГВ 370x370]

Серия	SGK-C (MUB)	Длина установки	2135 мм
Типоразмер	05	Опорная рама	Нерегулируемая
Вес	89 кг	Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Количество	1 шт	Панели	Оц. сталь / Оц. сталь
Соединение секций	Стандартное	Толщина панели	25 мм
Сторона обслуживания	Левая	Материал изоляции панели	Пенополиуретан
Расположение	Напольное		
Область применения	Общепромышленное		



Веса секций

Секция	Вес
9253028/2-9253028/3 (Шумоглушитель, вентилятор)	79.81 кг
Гибкая вставка 1	2.7 кг
Гибкая вставка 5	2.7 кг
Клапан 4	3.58 кг
Итого	89 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	340 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	2360 м³/ч
Температура	- °C	Температура	24 °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	3.24 м/с

Вытяжная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 370x370x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Шумоглушитель

Наименование	05 (MUB).SSE.02.390_1000	Потери давления по воздуху	21.6 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	100 мм
Количество шумоглушающих вставок	2 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

3. Вентилятор

Наименование	RH25C/0.55 (0.55/3000)	Рабочее колесо	RH25C/0.55
--------------	---------------------------	----------------	------------

Направление выхлопа	По оси	Двигатель	АИ 63В2 (IM 1081)
Резерв двигателя	Нет	Расход расчетный	2360 м ³ /ч
Мощность двигателя	0.55 кВт	Напор свободный	340 Па
Напор расчетный	366 Па	Количество полюсов	2
Расход фактический	2360 м ³ /ч	Напор фактический	366 Па
Напор статический	366 Па	Напор динамический	78 Па
Обороты фактические	3336 об/мин	Номинальный ток двигателя	1.43 А
Параметры электропитания	3/400/50	Рабочая частота	60 Гц
Тип	Стандартный	КПД	57.38 %
Потреб. мощность в рабочей точке	0.42 кВт	Частотное регулирование	Обязательно
Втулка	1210/14	Материал рамы	Оц. сталь


4. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 370x370x125	Скорость воздуха	4.8 м/с
Потери давления по воздуху	4.6 Па		

5. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 370x370x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.



ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	37	40	45	46	40	41	43	47	51
Выход воздуха	44	50	61	72	72	70	70	66	77

Вентилятор

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Всасывание	43.78	49.92	60.57	71.92	72.23	70.29	69.94	66.03	77
Нагнетание	44.63	52.68	65.08	75.45	81.03	81.09	75.97	71.65	85
К окружению	40.78	40.92	47.57	55.92	50.23	46.29	42.94	33.63	58

В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (А), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (А) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных, оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 дБ (А).


Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления заказчика при сохранении технических характеристик оборудования.

Расчет произвел: Прибитковский Владимир
 Ответственный менеджер: Кенин Вадим
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-01 от 15.04.2025

Установка B27 (ID 4776167) SGK-C (MUB) 40 // [ГВ 810x810]-[RH40C/4 (4/3000)/40 (MUB).SSE.02.790_1000]-[Клапан 810x810]-[ГВ 810x810]

Серия	SGK-C (MUB)	Длина установки	2385 мм
Типоразмер	40	Опорная рама	Нерегулируемая
Вес	240 кг	Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Количество	1 шт	Панели	Оц. сталь / Оц. сталь
Соединение секций	Стандартное	Толщина панели	25 мм
Сторона обслуживания	Левая	Материал изоляции панели	Пенополиуретан
Расположение	Напольное		
Область применения	Общепромышленное		



Веса секций

Секция	Вес
9407084/2-9407084/3 (Шумоглушитель, вентилятор)	218.11 кг
Гибкая вставка 1	5.16 кг
Гибкая вставка 5	5.16 кг
Клапан 4	12.05 кг
Итого	240 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	550 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	8475 м³/ч
Температура	- °C	Температура	24 °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	3.11 м/с

Вытяжная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 810x810x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Шумоглушитель

Наименование	40 (MUB).SSE.02.790_1000	Потери давления по воздуху	19 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	200 мм
Количество шумоглушающих вставок	2 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

3. Вентилятор

Наименование	RH40C/4 (4/3000)	Рабочее колесо	RH40C/4
Направление выхлопа	По оси	Двигатель	АИ 100S2 (IM 1081)
Резерв двигателя	Нет	Расход расчетный	8475 м³/ч
Мощность двигателя	4 кВт	Напор свободный	550 Па
Напор расчетный	572 Па	Количество полюсов	2
Расход фактический	8475 м³/ч	Напор фактический	572 Па
Напор статический	572 Па	Напор динамический	150 Па
Обороты фактические	2795 об/мин	Номинальный ток двигателя	7.9 А
Параметры электропитания	3/400/50	Рабочая частота	49 Гц
Тип	Стандартный	КПД	55.07 %
Потреб. мощность в рабочей точке	2.45 кВт	Частотное регулирование	Обязательно
Втулка	1210/28	Материал рамы	Оц. сталь


4. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 810x810x125	Скорость воздуха	3.6 м/с
Потери давления по воздуху	2.5 Па		

5. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 810x810x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.




Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-01 от 17.04.2025

Установка B28 (ID 4781783) Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/Y5
125/Y5K 125/Y5 125/YKD 125

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1155 мм
Типоразмер	125		
Вес	9 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Вес секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YCS 125/600	5.29 кг
Гибкая вставка Y5 125	0.24 кг
Вентилятор канальный Y5K 125	2.5 кг
Гибкая вставка Y5 125	0.24 кг
Регулирующая заслонка YKD 125	0.52 кг
Итого	9 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	100 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	50 м³/ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	1.13 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YCS 125/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	Y5 125
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	Y5K 125	Расход (задан./расчет.)	50/50 м³/ч
Мощность двигателя	0.07 кВт	Напор	100 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	101/250 Па
Сила тока	0.3 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	Y5 125
--------------	--------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 125	Скорость воздуха в клапане	0.3 м/с
Потери давления по воздуху	1.3 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	50 м ³ /ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	44	47	47	45	37	28	29	20	45
Выход воздуха	48	53	59	64	62	60	53	37	68

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) нагнетание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) к окружению	30	33	36	36	41	40	42	35	47.21

Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-02 от 20.05.2025

Установка B29 (ID 4870322) Оборудование для круглых каналов 125 /YKD 125/YS 125/YSK 125/YS 125/YCS 125/600/YKD 125/YS 125/YSK 125/YS 125/YKD 125

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1155 мм
Типоразмер	125		
Вес	13 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Веса секций

Секция	Вес
Регулирующая заслонка YKD 125	0.52 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Вентилятор канальный YSK 125	2.5 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Шумоглушитель YCS 125/600	5.29 кг
Регулирующая заслонка YKD 125	0.52 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Вентилятор канальный YSK 125	2.5 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Регулирующая заслонка YKD 125	0.52 кг
Итого	13 кг

Приточный воздух	
Свободный напор	100 Па
Производительность	40 м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	0.91 м/с

Резервная часть	
Свободный напор	100 Па
Производительность	40 м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	0.91 м/с

Основная часть

1. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 125	Скорость воздуха в клапане	0.2 м/с
Потери давления по воздуху	1.3 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	40 м³/ч		

2. Гибкая вставка

Наименование YS 125

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 125	Расход (задан./расчет.)	40/40 м³/ч
Мощность двигателя	0.07 кВт	Напор	100 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	101/261 Па
Сила тока	0.3 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование YS 125

5. Шумоглушитель

Наименование	YCS 125/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

Резервная часть

6. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 125	Скорость воздуха в клапане	0.2 м/с
Потери давления по воздуху	1.3 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	40 м³/ч		

7. Гибкая вставка

Наименование YS 125

8. Вентилятор

Вентилятор	YSK 125	Расход (задан./расчет.)	40/40 м³/ч
Мощность двигателя	0.07 кВт	Напор	100 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	101/261 Па
Сила тока	0.3 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

9. Гибкая вставка

Наименование YS 125

10. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 125	Скорость воздуха в клапане	0.2 м/с
Потери давления по воздуху	1.3 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	40 м³/ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Вентилятор

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) нагнетание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) к окружению	30	33	36	36	41	40	42	35	47.21

Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	48	53	59	64	62	60	53	37	68
Выход воздуха	44	47	47	45	37	28	29	20	45

РЕЗЕРВ Вентилятор

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
--	-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	--------------


дБ(А) всасывание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) нагнетание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) к окружению	30	33	36	36	41	40	42	35	47.21

Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-01 от 17.04.2025

Установка В30 (ID 4782293) Оборудование для круглых каналов 125 /YCS 125/600/YS
125/YSK 125/YS 125/YKD 125

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1155 мм
Типоразмер	125		
Вес	9 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Веса секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YCS 125/600	5.29 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Вентилятор канальный YSK 125	2.5 кг
Гибкая вставка YS 125	0.24 кг
Регулирующая заслонка YKD 125	0.52 кг
Итого	9 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	100 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	50 м³/ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	1.13 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YCS 125/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 125	Расход (задан./расчет.)	50/50 м³/ч
Мощность двигателя	0.07 кВт	Напор	100 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	101/250 Па
Сила тока	0.3 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 125
--------------	--------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 125	Скорость воздуха в клапане	0.3 м/с
Потери давления по воздуху	1.3 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	50 м ³ /ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	44	47	47	45	37	28	29	20	45
Выход воздуха	48	53	59	64	62	60	53	37	68

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) нагнетание	48	53	59	64	62	60	53	37	68.03
дБ(А) к окружению	30	33	36	36	41	40	42	35	47.21

Расчет произвел: Клименков Алексей
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-05 от 19.06.2025

Установка В31 (ID 5131184) Оборудование для круглых каналов 160 /YCS 160/600/YS
160/YSK 160/YS 160/YKD 160

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1164 мм
Типоразмер	160		
Вес	11 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Веса секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YCS 160/600	5.47 кг
Гибкая вставка YS 160	0.31 кг
Вентилятор канальный YSK 160	3.7 кг
Гибкая вставка YS 160	0.31 кг
Регулирующая заслонка YKD 160	0.73 кг
Итого	11 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	150 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	325 м³/ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	4.49 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YCS 160/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 160
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 160	Расход (задан./расчет.)	325/325 м³/ч
Мощность двигателя	0.115 кВт	Напор	150 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	152/224 Па
Сила тока	0.5 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 160
--------------	--------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 160	Скорость воздуха в клапане	1.1 м/с
Потери давления по воздуху	1.9 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	325 м ³ /ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	41	48	51	51	43	26	35	26	50
Выход воздуха	44	53	62	66	66	57	58	42	70

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	44	53	62	66	66	57	58	42	70.38
дБ(А) нагнетание	44	53	62	66	66	57	58	42	70.38
дБ(А) к окружению	32	35.5	39.5	43.5	49.5	46.5	47.5	34.5	54.1

Расчет произвел: Прибитковский Владимир
 Ответственный менеджер: Кенин Вадим
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-01 от 15.04.2025

Установка В32 (ID 4918115) SGK-C (MUB) 05 // [ГВ 410x410]-[ES/Клапан 255x310]/YSK
 200/05 (MUB).SSE.02.390_1000]-[ZR]

Серия	SGK-C (MUB)	Длина установки	1915 мм
Типоразмер	05	Опорная рама	Нерегулируемая
Вес	105 кг	Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Количество	1 шт	Панели	Оц. сталь / Оц. сталь
Соединение секций	Стандартное	Толщина панели	45 мм
Сторона обслуживания	Левая	Материал изоляции панели	Пенополиуретан
Расположение	Уличное		
Область применения	Общепромышленное		



Веса секций

Секция	Вес
9486339/2-9486339/3-9486339/4 (Шумоглушитель, вентилятор, пустая секция)	81.86 кг
Гибкая вставка 1	2.92 кг
Клапан 5	2.98 кг
Козырек	6.27 кг
Крыша	11.3 кг
Итого	105 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	140 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	640 м³/ч
Температура	- °C	Температура	24 °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	0.8 м/с

Вытяжная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 410x410x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Шумоглушитель

Наименование	05 (MUB).SSE.02.390_1000	Потери давления по воздуху	8.9 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	100 мм
Количество шумоглушающих вставок	2 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

3. Вентилятор

Наименование	YSK 200	Рабочее колесо	YSK 200
Расход расчетный	640 м³/ч	Напор свободный	140 Па
Напор расчетный	150 Па	Расход фактический	640 м³/ч
Напор фактический	150 Па	Дросселирование	0 Па
Мощность двигателя	0.15 кВт	Рабочий ток	0.7 А
Размеры		Материал рамы	Оц. сталь

4. Пустая секция


Длина секции	255 мм
--------------	--------

5. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 255х310х125	Скорость воздуха	2.3 м/с
Потери давления по воздуху	1.2 Па		

6. Защитный козырек

Длина	150 мм
-------	--------



ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	41	47	46	39	29	28	28	28	41
Выход воздуха	48	57	62	65	61	57	55	47	68

Вентилятор

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Всасывание	48	57	62	65	61	57	55	47	68
Нагнетание	48	57	62	65	51	57	55	47	67
К окружению	39	40.2	39.2	41.2	47.2	46.2	46.2	38.2	52

В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (А), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (А) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных, оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 дБ (А).


Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления заказчика при сохранении технических характеристик оборудования.

Расчет произвел: Прибитковский Владимир
 Ответственный менеджер: Кенин Вадим
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-01 от 15.04.2025

Установка В33 (ID 4918124) SGK-C (MUB) 05 // [ГВ 410x410]-[ES/Клапан 255x310/RH22C/0.37 (0.37/3000)/05 (MUB).SSE.02.390_1000]-[ZR]

Серия	SGK-C (MUB)	Длина установки	2065 мм
Типоразмер	05	Опорная рама	Нерегулируемая
Вес	123 кг	Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Количество	1 шт	Панели	Оц. сталь / Оц. сталь
Соединение секций	Стандартное	Толщина панели	45 мм
Сторона обслуживания	Левая	Материал изоляции панели	Пенополиуретан
Расположение	Уличное		
Область применения	Общепромышленное		



Веса секций

Секция	Вес
9486349/2-9486349/3-9486349/4 (Шумоглушитель, вентилятор, пустая секция)	98.31 кг
Гибкая вставка 1	2.92 кг
Клапан 5	2.98 кг
Козырек	6.27 кг
Крыша	12.16 кг
Итого	123 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	250 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	1560 м³/ч
Температура	- °C	Температура	24 °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	1.96 м/с

Вытяжная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 410x410x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Шумоглушитель

Наименование	05 (MUB).SSE.02.390_1000	Потери давления по воздуху	15.4 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	100 мм
Количество шумоглушающих вставок	2 шт	Материал рамки кассеты	Оц. сталь

3. Вентилятор

Наименование	RH22C/0.37 (0.37/3000)	Рабочее колесо	RH22C/0.37
Направление выхлопа	По оси	Двигатель	АИ 63А2 (IM 1081)
Резерв двигателя	Нет	Расход расчетный	1560 м ³ /ч
Мощность двигателя	0.37 кВт	Напор свободный	250 Па
Напор расчетный	271 Па	Количество полюсов	2
Расход фактический	1560 м ³ /ч	Напор фактический	271 Па
Напор статический	271 Па	Напор динамический	56 Па
Обороты фактические	3197 об/мин	Номинальный ток двигателя	0.91 А
Параметры электропитания	3/400/50	Рабочая частота	57 Гц
Тип	Стандартный	КПД	55.19 %
Потреб. мощность в рабочей точке	0.21 кВт	Частотное регулирование	Обязательно
Втулка	1210/14	Материал рамы	Оц. сталь

4. Пустая секция


Длина секции	255 мм
--------------	--------

5. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 255x310x125	Скорость воздуха	5.5 м/с
Потери давления по воздуху	5.9 Па		

6. Защитный козырек

Длина	150 мм
-------	--------



ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	30	33	40	41	37	38	40	42	46
Выход воздуха	37	43	56	67	69	67	67	61	73

Вентилятор

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Всасывание	36.58	43.36	56.39	66.50	68.59	66.60	66.85	60.82	73
Нагнетание	36.42	46.09	60.40	69.81	75.68	78.21	73.21	65.58	81
К окружению	33.58	34.36	43.39	50.5	46.59	42.6	39.85	28.42	54

В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (А), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (А) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных, оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 дБ (А).

Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления заказчика при сохранении технических характеристик оборудования.

Бланк подбора №YA25-005453-01 (ID расчета 1631055) от 17.04.2025

Ответственный менеджер: Кенин Вадим

Клиент:

Ф.И.О.:

E-mail:

Адрес:

Телефон:

Объект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

Описание запроса: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

Исходные данные системы (ДУ1) - 1 шт.

Исполнение:

Н-Н - Общепромышленное

Тип:

Крышный с выбросом потока вверх

Климатическое исполнение:

У1

Производительность, м3/час:

22000

Полное давление требуемое, Па:

900

Наличие частотного привода:

Нет

Расчетная температура перемещаемой среды, град.С:

20

Результат подбора - Вентилятор ЯВКВ-7,1-Н-Н-11/1500-У1

Типоразмер (номер) вентилятора:

7.1

Тип:

Крышный с выбросом потока вверх

Производительность фактическая, м3/час:

23129

Мощность на валу, кВт:

9.93

Сила тока, А:

22.9

Давление фактическое, Па:

995

Мощность двигателя, кВт:

11

Климатическое исполнение:

У1

Частота тока сети, Гц:

50

Рабочая частота вращения двигателя, об/мин:

1440

Номинальная частота вращения двигателя, об/мин:

1440

КПД:

69.93


Масса, не более (кг):

209


Регулятор скорости:

Нет

Аэродинамические характеристики вентилятора



Габаритно-присоединительные размеры для вентилятора Вентилятор
ЯВКВ-7,1-Н-Н-11/1500-У1



Акустические характеристики вентилятора

Зона измерения звуковой мощности	Октавные уровни мощности в полосах частот, дБ							Полное, дБ(А)
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	
Всасывание	87	89	89	88	83	78	73	92
Нагнетание	91	93	93	92	87	82	77	96



Опции вентилятора

Стакан монтажный ЯСК-7,1-У-Н (1 шт.)

Бланк подбора №YA25-005453-01 (ID расчета 1631059) от 17.04.2025

Ответственный менеджер: Кенин Вадим

Клиент:

Ф.И.О.:

E-mail:

Адрес:

Телефон:

Объект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

Описание запроса: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

Исходные данные системы (ДУ2) - 1 шт.

Исполнение:

Н-Н - Общепромышленное

Тип:

Крышный с выбросом потока вверх

Климатическое исполнение:

У1

Производительность, м3/час:

24900

Полное давление требуемое, Па:

1030

Наличие частотного привода:

Нет

Расчетная температура перемещаемой среды, град.С:

20

Результат подбора - Вентилятор ЯВКВ-10-Н-Н-15/1000-У1

Типоразмер (номер) вентилятора:

10

Тип:

Крышный с выбросом потока вверх

Производительность фактическая, м3/час:

25456

Мощность на валу, кВт:

12.92

Сила тока, А:

31

Давление фактическое, Па:

1077

Мощность двигателя, кВт:

15

Климатическое исполнение:

У1

Частота тока сети, Гц:

50

Рабочая частота вращения двигателя, об/мин:

970

Номинальная частота вращения двигателя, об/мин:

970

КПД:

63.36


Масса, не более (кг):

403


Регулятор скорости:

Нет

Аэродинамические характеристики вентилятора



Габаритно-присоединительные размеры для вентилятора Вентилятор
ЯВКВ-10-Н-Н-15/1000-У1



Акустические характеристики вентилятора

Зона измерения звуковой мощности	Октавные уровни мощности в полосах частот, дБ							Полное, дБ(А)
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	
Всасывание	90	91	90	87	82	77	72	94
Нагнетание	94	95	94	91	86	81	76	98



Опции вентилятора

Стакан монтажный ЯСК-10-У-Н (1 шт.)

Бланк подбора № **YA25-005453-01** (ID расчета 1631061) от **17.04.2025**

Ответственный менеджер: Кенин Вадим

Клиент:

Ф.И.О.:

E-mail:

Адрес:

Телефон:

Объект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

Описание запроса: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

Исходные данные системы (ДУЗ) - 1 шт.

Исполнение:

Н-Н - Общепромышленное

Тип:

Крышный с выбросом потока вверх

Климатическое исполнение:

У1

Производительность, м3/час:

19000

Полное давление требуемое, Па:

185

Наличие частотного привода:

Нет

Расчетная температура перемещаемой среды, град.С:

20

Результат подбора - Вентилятор ЯВКВ-6,3-Н-Н-4/1500-У1

Типоразмер (номер) вентилятора:

6.3

Тип:

Крышный с выбросом потока вверх

Производительность фактическая, м3/час:

20260

Мощность на валу, кВт:

3.68

Сила тока, А:

8.5

Давление фактическое, Па:

217

Мощность двигателя, кВт:

4

Климатическое исполнение:

У1

Частота тока сети, Гц:

50

Рабочая частота вращения двигателя, об/мин:

1500

Номинальная частота вращения двигателя, об/мин:

1500

КПД:

35.33


Масса, не более (кг):

120

Регулятор скорости:


Нет

Аэродинамические характеристики вентилятора




Габаритно-присоединительные размеры для вентилятора Вентилятор
ЯВКВ-6,3-Н-Н-4/1500-У1



Карманы открыты



Карманы закрыты



Изометрия



Акустические характеристики вентилятора

Зона измерения звуковой мощности	Октавные уровни мощности в полосах частот, дБ							Полное, дБ(А)
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	
Всасывание	83	85	85	84	79	74	69	88
Нагнетание	87	89	89	88	83	78	73	92



Опции вентилятора

Стакан монтажный ЯСК-6,3-У-Н (1 шт.)

Бланк подбора №YA25-005453-01 (ID расчета 1631065) от 17.04.2025

Ответственный менеджер: Кенин Вадим

Клиент:

Ф.И.О.:

E-mail:

Адрес:

Телефон:

Объект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

Описание запроса: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

Исходные данные системы (ДУ4) - 1 шт.

Исполнение:

Н-Н - Общепромышленное

Тип:

Крышный с выбросом потока вверх

Климатическое исполнение:

У1

Производительность, м3/час:

19000

Полное давление требуемое, Па:

185

Наличие частотного привода:

Нет

Расчетная температура перемещаемой среды, град.С:

20

Результат подбора - Вентилятор ЯВКВ-6,3-Н-Н-4/1500-У1

Типоразмер (номер) вентилятора:

6.3

Тип:

Крышный с выбросом потока вверх

Производительность фактическая, м3/час:

20260

Мощность на валу, кВт:

3.68

Сила тока, А:

8.5

Давление фактическое, Па:

217

Мощность двигателя, кВт:

4

Климатическое исполнение:

У1

Частота тока сети, Гц:

50

Рабочая частота вращения двигателя, об/мин:

1500

Номинальная частота вращения двигателя, об/мин:

1500

КПД:

35.33


Масса, не более (кг):

120

Регулятор скорости:


Нет

Аэродинамические характеристики вентилятора




Габаритно-присоединительные размеры для вентилятора Вентилятор
ЯВКВ-6,3-Н-Н-4/1500-У1



Карманы открыты



Карманы закрыты



Изометрия



Акустические характеристики вентилятора

Зона измерения звуковой мощности	Октавные уровни мощности в полосах частот, дБ							Полное, дБ(А)
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	
Всасывание	83	85	85	84	79	74	69	88
Нагнетание	87	89	89	88	83	78	73	92



Опции вентилятора

Стакан монтажный ЯСК-6,3-У-Н (1 шт.)

Бланк подбора №YV25-004233-01 (ID расчета 1678958) от 03.06.2025

Ответственный менеджер: Кенин Вадим

Клиент:

Ф.И.О.:

E-mail:

Адрес:

Телефон:

Объект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32

Описание запроса: ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32

Исходные данные системы (ДУ5) - 1 шт.


Исполнение:	ДУ400-Н - Дымоудаление 400 С (время работы 120 мин.)	Тип:	Радиальный
Климатическое исполнение:	У1	Производительность, м3/час:	15500
Положение корпуса:	ПО	Полное давление требуемое, Па:	900
Наличие частотного привода:	Нет	Расчетная температура перемещаемой среды, град.С:	20

Результат подбора - Вентилятор ЯВР-1-7,1-ДУ400-Н-7,5/1500-У1-1-ПО (ДУ)




Типоразмер (номер) вентилятора:	7.1	Тип:	Радиальный
Производительность фактическая, м3/час:	15500	Мощность на валу, кВт:	6.46
Напряжение, В:	380	Давление фактическое, Па:	1023
Тип расчета	Статический	Динамическое давление, Па:	7
Полное давление, Па	1030	Мощность двигателя, кВт:	7.5
Климатическое исполнение:	У1	Частота тока сети, Гц:	50
Относительный диаметр рабочего колеса, \%(Dном):	100	Рабочая частота вращения двигателя, об/мин:	1450
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин:	1450	Скорость выхода потока, м/с (Vвых):	10.9
КПД:	74.12	Масса, не более (кг):	198
Регулятор скорости:	Нет		

Применчение: У1 - рабочие температуры: от -40 до +40, умеренный макроклиматический район, эксплуатация на открытом воздухе


Аэродинамические характеристики вентилятора




**Габаритно-присоединительные размеры для вентилятора Вентилятор
ЯВР-1-7,1-ДУ400-Н-7,5/1500-У1-1-ПО (ДУ)**



Правый 45°




Правый 90°




Правый 270°




Правый 315°



Левый 45°




Левый 90°



Левый 270°



Левый 315°



Акустические характеристики вентилятора

Зона измерения звуковой мощности	Октавные уровни мощности в полосах частот, дБ							Полное, дБ(А)
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	
Всасывание	91	99	94	91	89	87	76	96
Нагнетание	94	102	97	94	92	90	79	99

Опции вентилятора

Гибкая вставка ВГ-40-ЯВР-1-7,1В-Ц (1 шт.)

Защита от атмосферных осадков ЗОНТ-ЯВР-7,1-Ц (только для положений корпуса П0 и Л0)
(1 шт.)

Комплект виброизоляторов ЯКВ-2-0300 (1 шт.)

Бланк подбора №YV25-004233-01 (ID расчета 1678960) от 03.06.2025

Ответственный менеджер: Кенин Вадим

Клиент:

Ф.И.О.:

E-mail:

Адрес:

Телефон:

Объект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32

Описание запроса: ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32

Исходные данные системы (ДУ6) - 1 шт.


Исполнение:	ДУ400-Н - Дымоудаление 400 С (время работы 120 мин.)	Тип:	Радиальный
Климатическое исполнение:	У1	Производительность, м3/час:	19600
Положение корпуса:	П0	Полное давление требуемое, Па:	890
Наличие частотного привода:	Нет	Расчетная температура перемещаемой среды, град.С:	20


Результат подбора - Вентилятор ЯВР-1-11,2-ДУ400-Н-11/750-У1-1-П0 (ДУ)

Типоразмер (номер) вентилятора:	11.2	Тип:	Радиальный
Производительность фактическая, м3/час:	19600	Мощность на валу, кВт:	7.47
Сила тока, А:	26	Напряжение, В:	380
Давление фактическое, Па:	981	Тип расчета	Статический
Динамическое давление, Па:	2	Полное давление, Па:	983
Мощность двигателя, кВт:	11	Климатическое исполнение:	У1
Частота тока сети, Гц:	50	Относительный диаметр рабочего колеса, \% (Дном):	100
Рабочая частота вращения двигателя, об/мин:	730	Номинальная частота вращения двигателя, об/мин:	730
Скорость выхода потока, м/с (Vвых):	5.53	КПД:	77.69
Масса, не более (кг):	499	Регулятор скорости:	Нет

Применчение: У1 - рабочие температуры: от -40 до +40, умеренный макроклиматический район, эксплуатация на открытом воздухе

Аэродинамические характеристики вентилятора





Акустические характеристики вентилятора

Зона измерения звуковой мощности	Октавные уровни мощности в полосах частот, дБ							Полное, дБ(А)
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	
Всасывание	99	94	92	91	89	84	76	96
Нагнетание	102	97	95	94	92	87	79	99

Опции вентилятора

Гибкая вставка ВГ-40-ЯВР-1-11,2В-Ц (1 шт.)

Защита от атмосферных осадков ЗОНТ-ЯВР-11,2-Ц (только для положений корпуса П0 и Л0) (1 шт.)

Комплект виброизоляторов ЯКВ-4-0500 (1 шт.)

Бланк подбора № **YA25-005453-01** (ID расчета 1631073) от **17.04.2025**

Ответственный менеджер: Кенин Вадим

Клиент:

Ф.И.О.:

E-mail:

Адрес:

Телефон:

Объект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

Описание запроса: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

Исходные данные системы (ПД1) - 1 шт.


Исполнение:	Н - Общепромышленное	Тип:	Крышный осевой
Климатическое исполнение:	У1	Производительность, м3/час:	11600
Полное давление требуемое, Па:	690	Наличие частотного привода:	Нет
Расчетная температура перемещаемой среды, град.С:	20		

Результат подбора - Вентилятор ЯВОСК-7,1-Н-4/3000-У1


Типоразмер (номер) вентилятора:	7.1	Тип:	Крышный осевой
Производительность фактическая, м3/час:	12139	Мощность на валу, кВт:	3.51
Сила тока, А:	7.9	Давление фактическое, Па:	756
Тип расчета	Статический	Динамическое давление, Па:	44
Полное давление, Па	800	Мощность двигателя, кВт:	4
Климатическое исполнение:	У1	Частота тока сети, Гц:	50
Относительный диаметр рабочего колеса, \%(Dном):	100	Рабочая частота вращения двигателя, об/мин:	2850
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин:	2850	Скорость выхода потока, м/с (Vвых):	8.14
КПД:	68.17	Масса, не более (кг):	97
Регулятор скорости:	Нет		

Применчение: Время работы - не более 120 мин

Аэродинамические характеристики вентилятора



**Габаритно-присоединительные размеры для вентилятора Вентилятор
ЯВОСК-7,1-Н-4/3000-У1**



Акустические характеристики вентилятора

Зона измерения звуковой мощности	Октавные уровни мощности в полосах частот, дБ							Полное, дБ(А)
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	
Всасывание	99	98	97	97	97	98	94	104
Нагнетание	102	101	100	100	100	101	97	107

Опции вентилятора

Переходник крышный ПЕК-ЯВОС-7,1-С (1 шт.)

Стакан монтажный ЯСК-7,1-У-Н (1 шт.)

Бланк подбора №YV25-004233-01 (ID расчета 1678961) от 03.06.2025

Ответственный менеджер: Кенин Вадим

Клиент:

Ф.И.О.:

E-mail:

Адрес:

Телефон:

Объект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32

Описание запроса: ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32

Исходные данные системы (ПД2) - 1 шт.


Исполнение:	Н-Н - Общепромышленное	Тип:	Радиальный
Климатическое исполнение:	У1	Производительность, м3/час:	11600
Положение корпуса:	П0	Полное давление требуемое, Па:	530
Наличие частотного привода:	Нет	Расчетная температура перемещаемой среды, град.С:	20

Результат подбора - Вентилятор ЯВР-1-8-Н-Н-3/750-У1-1-П0 (D=1,05)





Типоразмер (номер) вентилятора:	8	Тип:	Радиальный
Производительность фактическая, м3/час:	11845	Мощность на валу, кВт:	2.58
Сила тока, А:	9.1	Напряжение, В:	380
Давление фактическое, Па:	553	Тип расчета	Статический
Динамическое давление, Па:	7	Полное давление, Па:	560
Мощность двигателя, кВт:	3	Климатическое исполнение:	У1
Частота тока сети, Гц:	50	Рабочая частота вращения двигателя, об/мин:	705
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин:	705	Скорость выхода потока, м/с (Vвых):	10.27
КПД:	81.93	Масса, не более (кг):	259
Регулятор скорости:	Нет		

Применчение: У1 - рабочие температуры: от -40 до +40, умеренный макроклиматический район, эксплуатация на открытом воздухе

Аэродинамические характеристики вентилятора



Габаритно-присоединительные размеры для вентилятора Вентилятор
ЯВР-1-8-Н-Н-3/750-У1-1-П0 (D=1,05)



Частота вращения об/мин	Значение Lp1 в октавных полосах f, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1000	89	91	99	92	90	88	80	71	96
1500	98	100	108	101	99	97	89	80	105

Акустические характеристики вентилятора

Зона измерения звуковой мощности	Октавные уровни мощности в полосах частот, дБ							Полное, дБ(А)
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	
Всасывание	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагнетание	0	0	0	0	0	0	0	0

Опции вентилятора

Гибкая вставка ВГ-10-ЯВР-1-8В-Ц (1 шт.)

Гибкая вставка ВГ-10-ЯВР-1-8Н-Ц (1 шт.)

Комплект виброизоляторов ЯКВ-3-0400 (1 шт.)

Бланк подбора №YV25-004233-01 (ID расчета 1678962) от 03.06.2025

Ответственный менеджер: Кенин Вадим

Клиент:

Ф.И.О.:

E-mail:

Адрес:

Телефон:

Объект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32

Описание запроса: ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32

Исходные данные системы (ПДЗ) - 1 шт.


Исполнение:	Н-Н - Общепромышленное	Тип:	Радиальный
Климатическое исполнение:	У1	Производительность, м3/час:	20700
Положение корпуса:	П0	Полное давление требуемое, Па:	550
Наличие частотного привода:	Нет	Расчетная температура перемещаемой среды, град.С:	20

Результат подбора - Вентилятор ЯВР-1-8-Н-Н-7,5/1000-У1-1-П0 (D=1,05)





Типоразмер (номер) вентилятора:	8	Тип:	Радиальный
Производительность фактическая, м3/час:	22110	Мощность на валу, кВт:	6.7
Сила тока, А:	17.5	Напряжение, В:	380
Давление фактическое, Па:	627	Тип расчета	Статический
Динамическое давление, Па:	23	Полное давление, Па:	650
Мощность двигателя, кВт:	7.5	Климатическое исполнение:	У1
Частота тока сети, Гц:	50	Рабочая частота вращения двигателя, об/мин:	940
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин:	940	Скорость выхода потока, м/с (Vвых):	18.34
КПД:	66.92	Масса, не более (кг):	295
Регулятор скорости:	Нет		

Применчение: У1 - рабочие температуры: от -40 до +40, умеренный макроклиматический район, эксплуатация на открытом воздухе

Аэродинамические характеристики вентилятора



Габаритно-присоединительные размеры для вентилятора Вентилятор
ЯВР-1-8-Н-Н-7,5/1000-У1-1-П0 (D=1,05)



Частота вращения об/мин	Значение Lp1 в октавных полосах f, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1000	89	91	99	92	90	88	80	71	96
1500	98	100	108	101	99	97	89	80	105

Акустические характеристики вентилятора

Зона измерения звуковой мощности	Октавные уровни мощности в полосах частот, дБ							Полное, дБ(А)
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	
Всасывание	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагнетание	0	0	0	0	0	0	0	0

Опции вентилятора

Гибкая вставка ВГ-10-ЯВР-1-8В-Ц (1 шт.)

Гибкая вставка ВГ-10-ЯВР-1-8Н-Ц (1 шт.)

Комплект виброизоляторов ЯКВ-3-0400 (1 шт.)

Бланк подбора №YV25-004233-01 (ID расчета 1678967) от 03.06.2025

Ответственный менеджер: Кенин Вадим

Клиент:

Ф.И.О.:

E-mail:

Адрес:

Телефон:

Объект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32

Описание запроса: ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32

Исходные данные системы (ПД4) - 1 шт.


Исполнение:	Н-Н - Общепромышленное	Тип:	Радиальный
Климатическое исполнение:	У1	Производительность, м3/час:	8500
Положение корпуса:	П0	Полное давление требуемое, Па:	600
Наличие частотного привода:	Нет	Расчетная температура перемещаемой среды, град.С:	20

Результат подбора - Вентилятор ЯВР-1-5-Н-Н-3/1500-У1-1-П0 (D=1,1)






Типоразмер (номер) вентилятора:	5	Тип:	Радиальный
Производительность фактическая, м3/час:	8629	Мощность на валу, кВт:	2.76
Сила тока, А:	10.74	Напряжение, В:	380
Давление фактическое, Па:	618	Тип расчета	Статический
Динамическое давление, Па:	23	Полное давление, Па:	641
Мощность двигателя, кВт:	3	Климатическое исполнение:	У1
Частота тока сети, Гц:	50	Рабочая частота вращения двигателя, об/мин:	1440
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин:	1440	Скорость выхода потока, м/с (Vвых):	19.27
КПД:	63.08	Масса, не более (кг):	106
Регулятор скорости:	Нет		

Применчение: У1 - рабочие температуры: от -40 до +40, умеренный макроклиматический район, эксплуатация на открытом воздухе

Аэродинамические характеристики вентилятора



Габаритно-присоединительные размеры для вентилятора Вентилятор
ЯВР-1-5-Н-Н-3/1500-У1-1-П0 (D=1,1)



Частота вращения об/мин	Значение Lp1 в октавных полосах f, Гц								Lpa, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1000	71	73	81	71	72	70	62	53	78
1500	80	84	92	85	85	83	81	64	89

Акустические характеристики вентилятора

Зона измерения звуковой мощности	Октавные уровни мощности в полосах частот, дБ							Полное, дБ(А)
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	
Всасывание	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагнетание	0	0	0	0	0	0	0	0

Опции вентилятора

Гибкая вставка ВГ-10-ЯВР-1-5В-Ц (1 шт.)

Гибкая вставка ВГ-10-ЯВР-1-5Н-Ц (1 шт.)

Комплект виброизоляторов ЯКВ-1-0250 (1 шт.)


Расчет произвел: Прибитковский Владимир
 Ответственный менеджер: Кенин Вадим
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-01 от 15.04.2025

Установка ПД5 (ID 4918274) SGK-C 100 // [ГВ 1140x710]-[RH45C/5.5 (5.5/3000)]-[Клапан 1140x710]-[ГВ 1140x710]

Серия	SGK-C
Типоразмер	100
Вес	177 кг
Количество	1 шт
Соединение секций	Стандартное
Сторона обслуживания	Нижняя
Расположение	Подвесное
Область применения	Общепромышленное

Длина установки	1395 мм
Опорная рама	Нерегулируемая
Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Панели	Оц. сталь / Оц. сталь с полимерным покрытием
Толщина панели	25 мм
Материал изоляции панели	Пенополиуретан



Весы секций

Секция	Вес
9486604/2 (Вентилятор)	151.27 кг
Гибкая вставка 1	5.81 кг
Гибкая вставка 4	5.81 кг
Клапан 3	13.84 кг
Итого	177 кг

Приточный воздух	
Свободный напор	- Па
Производительность	- м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с

Вытяжной воздух	
Свободный напор	810 Па
Производительность	10800 м³/ч
Температура	-26 °C
Скорость воздуха	3.7 м/с

Вытяжная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 1120x660x130
--------------	-----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Вентилятор

Наименование	RH45C/5.5 (5.5/3000)	Рабочее колесо	RH45C/5.5
Направление выхлопа	По оси	Двигатель	АИ 100L2 (IM 1081)
Резерв двигателя	Нет	Расход расчетный	10800 м³/ч
Мощность двигателя	5.5 кВт	Напор свободный	810 Па

Напор расчетный	813 Па	Количество полюсов	2
Расход фактический	10800 м³/ч	Напор фактический	813 Па
Напор статический	813 Па	Напор динамический	150 Па
Обороты фактические	2696 об/мин	Номинальный ток двигателя	10.7 А
Параметры электропитания	3/400/50	Рабочая частота	47 Гц
Тип	Стандартный	КПД	61.72 %
Потреб. мощность в рабочей точке	3.95 кВт	Частотное регулирование	Обязательно
Втулка	2012/28	Материал рамы	


3. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 1120x660x125	Скорость воздуха	3.7 м/с
Потери давления по воздуху	2.6 Па	Мощность	0.22 кВт

4. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 1120x660x130
--------------	-----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.



ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Вентилятор

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Всасывание	49.96	58.56	82.93	81.30	82.14	83.54	80.24	76.80	89
Нагнетание	54.93	64.76	87.06	89.65	93.67	89.75	85.83	81.69	97
К окружению	46.96	49.56	69.93	65.3	60.14	59.54	53.24	44.4	72

В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (А), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (А) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных, оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 дБ (А).


Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления заказчика при сохранении технических характеристик оборудования.

Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-01 от 17.04.2025

Установка ПД6 (ID 4783119) Оборудование для прямоугольных каналов 50-30 /YS 500x300/YRSR 500x300-25-2-3/YS 500x300/YRD 500x300

Серия	Оборудование для прямоугольных каналов	Длина установки	895 мм
Типоразмер	50-30		
Вес	40 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Веса секций

Секция	Вес
Гибкая вставка YS 500x300	2.6 кг
Вентилятор канальный YRSR 500x300-25-2-3	27.7 кг
Гибкая вставка YS 500x300	2.6 кг
Клапан воздушный YRD 500x300	7 кг
Итого	40 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	300 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	1500 м³/ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	2.78 м/с

Вытяжная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	YS 500x300
--------------	------------

2. Вентилятор

Вентилятор	YRSR 500x300-25-2-3	Расход (задан./расчет.)	1500/1500 м³/ч
Мощность двигателя	0.75 кВт	Напор	300 Па
Фазность	3	Полный напор (задан./расчет.)	301/475 Па
Сила тока	1.83 А	Параметры электропитания	3/400/50
Частотное регулирование	Да		

3. Гибкая вставка

Наименование	YS 500x300
--------------	------------

4. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YRD 500x300	Скорость воздуха в клапане	2.8 м/с
Потери давления по воздуху	0.9 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	1500 м ³ /ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Вентилятор

	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	44	56	64	69	73	73	69	63	77.83
дБ(А) нагнетание	47	59	68	72	76	76	72	66	80.88
дБ(А) к окружению	36	49	56	59	59	59	60	54	66.14


Расчет произвел: Королева Евгения
 Ответственный менеджер: Кенин Вадим
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-02 от 18.06.2025

Установка ВШ1 (ID 4963281) SGK-C 05 // [ГВ 540x410]-[ES/Клапан 340x310/YSK 200/05.SSE.03.394_1000]-[ZR]

Серия	SGK-C
Типоразмер	05
Вес	130 кг
Количество	1 шт
Соединение секций	Стандартное
Сторона обслуживания	Левая
Расположение	Напольное
Область применения	Коррозионностойкое

Длина установки	1955 мм
Опорная рама	Нерегулируемая
Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Панели	Нержавеющая сталь / Оц. сталь с полимерным покрытием
Толщина панели	45 мм
Материал изоляции панели	Пенополиуретан



Веса секций

Секция	Вес
9556564/2-9556564/3-9556564/4 (Шумоглушитель, вентилятор, пустая секция)	100.6 кг
Гибкая вставка 1	3.29 кг
Клапан 5	3.41 кг
Козырек	8.21 кг
Крыша	14.59 кг
Итого	130 кг

Приточный воздух	
Свободный напор	- Па
Производительность	- м ³ /ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с

Вытяжной воздух	
Свободный напор	140 Па
Производительность	500 м ³ /ч
Температура	24 °C
Скорость воздуха	0.6 м/с

Вытяжная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 540x370x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Шумоглушитель

Наименование	05.SSE.03.394_1000	Потери давления по воздуху	6.1 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	100 мм
Количество шумоглушающих вставок	3 шт	Материал рамки кассеты	Нержавеющая сталь

3. Вентилятор

Наименование	YSK 200	Рабочее колесо	YSK 200
Расход расчетный	500 м³/ч	Напор свободный	140 Па
Напор расчетный	147 Па	Расход фактический	500 м³/ч
Напор фактический	147 Па	Дросселирование	0 Па
Мощность двигателя	0.15 кВт	Рабочий ток	0.7 А
Размеры		Материал рамы	

4. Пустая секция


Длина секции	275 мм
--------------	--------

5. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 340x310x125	Скорость воздуха	1.3 м/с
Потери давления по воздуху	0.9 Па	Мощность	0.08 кВт

6. Защитный козырек

Длина	150 мм
-------	--------



ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	41	47	46	39	29	28	28	28	41
Выход воздуха	48	57	62	65	61	57	55	47	68

Вентилятор

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Всасывание	48	57	62	65	61	57	55	47	68
Нагнетание	48	57	62	65	51	57	55	47	67
К окружению	39	40.2	39.2	41.2	47.2	46.2	46.2	38.2	52

В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (А), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (А) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных, оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 дБ (А).

Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления заказчика при сохранении технических характеристик оборудования.


Расчет произвел: Королева Евгения
 Ответственный менеджер: Кенин Вадим
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-02 от 18.06.2025

Установка ВШ2 (ID 4963342) SGK-C 05 // [ГВ 540x410]-[ES/Клапан 340x310/YSK 160/05.SSE.03.394_1000]-[ZR]

Серия	SGK-C
Типоразмер	05
Вес	128 кг
Количество	1 шт
Соединение секций	Стандартное
Сторона обслуживания	Левая
Расположение	Напольное
Область применения	Коррозионностойкое

Длина установки	1935 мм
Опорная рама	Нерегулируемая
Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Панели	Нержавеющая сталь / Оц. сталь с полимерным покрытием
Толщина панели	45 мм
Материал изоляции панели	Пенополиуретан



Веса секций

Секция	Вес
9556584/2-9556584/3-9556584/4 (Шумоглушитель, вентилятор, пустая секция)	99.04 кг
Гибкая вставка 1	3.29 кг
Клапан 5	3.41 кг
Козырек	8.21 кг
Крыша	14.45 кг
Итого	128 кг

Приточный воздух	
Свободный напор	- Па
Производительность	- м ³ /ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с

Вытяжной воздух	
Свободный напор	100 Па
Производительность	300 м ³ /ч
Температура	24 °C
Скорость воздуха	0.36 м/с

Вытяжная часть

1. Гибкая вставка

Наименование	ГВ 540x370x130
--------------	----------------

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Шумоглушитель

Наименование	05.SSE.03.394_1000	Потери давления по воздуху	4.1 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	100 мм
Количество шумоглушающих вставок	3 шт	Материал рамки кассеты	Нержавеющая сталь


Наименование	YSK 160	Рабочее колесо	YSK 160
Расход расчетный	300 м³/ч	Напор свободный	100 Па
Напор расчетный	105 Па	Расход фактический	300 м³/ч
Напор фактический	105 Па	Дросселирование	0 Па
Мощность двигателя	0.085 кВт	Рабочий ток	0.37 А
Размеры		Материал рамы	

Длина секции	275 мм
--------------	--------

Наименование	Клапан 340x310x125	Скорость воздуха	0.8 м/с
Потери давления по воздуху	1 Па	Мощность	0.08 кВт

Длина 150 мм

График вентилятора вытяжки



ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА

Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	37	43	46	40	34	28	31	23	42
Выход воздуха	44	53	62	66	66	57	58	42	70

Вентилятор

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Всасывание	44	53	62	66	66	57	58	42	70
Нагнетание	44	53	62	66	66	57	58	42	70
К окружению	32	35.5	39.5	43.5	49.5	46.5	47.5	34.5	54

В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (А), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (А) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных, оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 дБ (А).


Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления заказчика при сохранении технических характеристик оборудования.

Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-01 от 17.04.2025

Установка MO1 (ID 4782295) Оборудование для круглых каналов 250 /YCS 250/600/YS
250/YSK 250/YS 250/YKD 250

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1245 мм
Типоразмер	250		
Вес	15 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Вес секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YCS 250/600	8.01 кг
Гибкая вставка YS 250	0.48 кг
Вентилятор канальный YSK 250	4.8 кг
Гибкая вставка YS 250	0.48 кг
Регулирующая заслонка YKD 250	1.49 кг
Итого	15 кг

Приточный воздух	
Свободный напор	- Па
Производительность	- м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с

Вытяжной воздух	
Свободный напор	140 Па
Производительность	600 м³/ч
Температура	- °C
Скорость воздуха	3.4 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YCS 250/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 250
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 250	Расход (задан./расчет.)	600/600 м³/ч
Мощность двигателя	0.22 кВт	Напор	140 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	142/350 Па
Сила тока	0.9 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 250
--------------	--------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 250	Скорость воздуха в клапане	0.8 м/с
Потери давления по воздуху	1.7 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	600 м³/ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	47	54	54	52	45	41	47	42	54
Выход воздуха	48	56	61	65	64	63	60	53	70

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	56	61	65	64	63	60	53	70.25
дБ(А) нагнетание	48	56	61	65	64	63	60	13.6	70.17
дБ(А) к окружению	33	36	40	43	48	47	46	38	52.91

Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-01 от 17.04.2025

Установка MO2 (ID 4782304) Оборудование для круглых каналов 250 /YCS 250/600/YS
250/YSK 250/YS 250/YKD 250

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1245 мм
Типоразмер	250		
Вес	15 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Вес секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YCS 250/600	8.01 кг
Гибкая вставка YS 250	0.48 кг
Вентилятор канальный YSK 250	4.8 кг
Гибкая вставка YS 250	0.48 кг
Регулирующая заслонка YKD 250	1.49 кг
Итого	15 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	140 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	600 м³/ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	3.4 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YCS 250/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 250
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 250	Расход (задан./расчет.)	600/600 м³/ч
Мощность двигателя	0.22 кВт	Напор	140 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	142/350 Па
Сила тока	0.9 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 250
--------------	--------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 250	Скорость воздуха в клапане	0.8 м/с
Потери давления по воздуху	1.7 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	600 м³/ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	47	54	54	52	45	41	47	42	54
Выход воздуха	48	56	61	65	64	63	60	53	70

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	56	61	65	64	63	60	53	70.25
дБ(А) нагнетание	48	56	61	65	64	63	60	13.6	70.17
дБ(А) к окружению	33	36	40	43	48	47	46	38	52.91

Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-01 от 17.04.2025

Установка МОЗ (ID 4782306) Оборудование для круглых каналов 250 /YCS 250/600/YS
250/YSK 250/YS 250/YKD 250

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1245 мм
Типоразмер	250		
Вес	15 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Вес секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YCS 250/600	8.01 кг
Гибкая вставка YS 250	0.48 кг
Вентилятор канальный YSK 250	4.8 кг
Гибкая вставка YS 250	0.48 кг
Регулирующая заслонка YKD 250	1.49 кг
Итого	15 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	140 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	600 м³/ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	3.4 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YCS 250/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 250
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 250	Расход (задан./расчет.)	600/600 м³/ч
Мощность двигателя	0.22 кВт	Напор	140 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	142/350 Па
Сила тока	0.9 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 250
--------------	--------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 250	Скорость воздуха в клапане	0.8 м/с
Потери давления по воздуху	1.7 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	600 м³/ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	47	54	54	52	45	41	47	42	54
Выход воздуха	48	56	61	65	64	63	60	53	70

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	56	61	65	64	63	60	53	70.25
дБ(А) нагнетание	48	56	61	65	64	63	60	13.6	70.17
дБ(А) к окружению	33	36	40	43	48	47	46	38	52.91

Расчет произвел: Камазенникова Екатерина
Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YA25-005453-02 от 20.05.2025

Установка МО4 (ID 4870447) Оборудование для круглых каналов 200 /YCS 200/600/YS
200/YSK 200/YS 200/YKD 200

Серия	Оборудование для круглых каналов	Длина установки	1185 мм
Типоразмер	200		
Вес	13 кг		
Количество	1 шт		
Соединение секций	Стандартное		



Весы секций

Секция	Вес
Шумоглушитель YCS 200/600	6.59 кг
Гибкая вставка YS 200	0.38 кг
Вентилятор канальный YSK 200	4.5 кг
Гибкая вставка YS 200	0.38 кг
Регулирующая заслонка YKD 200	1.02 кг
Итого	13 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	140 Па
Производительность	- м³/ч	Производительность	500 м³/ч
Температура	- °C	Температура	- °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	4.42 м/с

Вытяжная часть

1. Шумоглушитель

Наименование	YCS 200/600	Потери давления по воздуху	0 Па
Длина шумоглушающей вставки	600 мм		

2. Гибкая вставка

Наименование	YS 200
--------------	--------

3. Вентилятор

Вентилятор	YSK 200	Расход (задан./расчет.)	500/500 м³/ч
Мощность двигателя	0.15 кВт	Напор	140 Па
Фазность	1	Полный напор (задан./расчет.)	142/250 Па
Сила тока	0.7 А	Параметры электропитания	1/230/50
Частотное регулирование	Да		

4. Гибкая вставка

Наименование	YS 200
--------------	--------

5. Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование	YKD 200	Скорость воздуха в клапане	1.1 м/с
Потери давления по воздуху	1.9 Па	Утепленный клапан	Нет
Расход воздуха	500 м ³ /ч		

ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	45	53	54	51	41	29	37	32	51
Выход воздуха	48	57	62	65	61	57	55	47	69

Вентилятор


	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	Полное (кГц)
дБ(А) всасывание	48	57	62	65	61	57	55	47	68.71
дБ(А) нагнетание	48	57	62	65	51	57	55	47	68
дБ(А) к окружению	39	40.2	39.2	41.2	47.2	46.2	46.2	38.2	52.42

Расчет произвел: Королева Евгения
 Ответственный менеджер: Кенин Вадим
 Объект/проект: ГБОУ Школа № 1210 по адресу г. Москва, ул. Живописная, д.32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ № YV25-003663-02 от 18.06.2025

Установка BE(TX)2 (ID 4963348) SGK-C 05 // [ГВ 540x410]-[ES/Клапан 340x310/YSK 200/05.SSE.03.394_1000]-[ZR]

Серия	SGK-C	Длина установки	1955 мм
Типоразмер	05	Опорная рама	Нерегулируемая
Вес	130 кг	Тип корпуса	Алюминиевый каркас
Количество	1 шт	Панели	Нержавеющая сталь / Оц. сталь с полимерным покрытием
Соединение секций	Стандартное	Толщина панели	45 мм
Сторона обслуживания	Левая	Материал изоляции панели	Пенополиуретан
Расположение	Напольное		
Область применения	Коррозионностойкое		



Веса секций

Секция	Вес
9556597/2-9556597/3-9556597/4 (Шумоглушитель, вентилятор, пустая секция)	100.6 кг
Гибкая вставка 1	3.29 кг
Клапан 5	3.41 кг
Козырек	8.21 кг
Крыша	14.59 кг
Итого	130 кг

Приточный воздух		Вытяжной воздух	
Свободный напор	- Па	Свободный напор	140 Па
Производительность	- м ³ /ч	Производительность	500 м ³ /ч
Температура	- °C	Температура	24 °C
Скорость воздуха	- м/с	Скорость воздуха	0.6 м/с

Вытяжная часть

1. Гибкая вставка

Наименование ГВ 540x370x130

* Размеры гибких вставок и клапанов могут быть изменены по желанию Заказчика.

2. Шумоглушитель

Наименование	05.SSE.03.394_1000	Потери давления по воздуху	6.1 Па
Длина шумоглушающей вставки	910 мм	Ширина шумоглушающей вставки	100 мм
Количество шумоглушающих вставок	3 шт	Материал рамки кассеты	Нержавеющая сталь

3. Вентилятор

Наименование	YSK 200	Рабочее колесо	YSK 200
Расход расчетный	500 м³/ч	Напор свободный	140 Па
Напор расчетный	147 Па	Расход фактический	500 м³/ч
Напор фактический	147 Па	Дросселирование	0 Па
Мощность двигателя	0.15 кВт	Рабочий ток	0.7 А
Размеры		Материал рамы	

4. Пустая секция


Длина секции	275 мм
--------------	--------

5. Воздушный клапан

Наименование	Клапан 340x310x125	Скорость воздуха	1.3 м/с
Потери давления по воздуху	0.9 Па	Мощность	0.08 кВт

6. Защитный козырек

Длина	150 мм
-------	--------



ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫТЯЖКА Шумоглушитель

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Вход воздуха	41	47	46	39	29	28	28	28	41
Выход воздуха	48	57	62	65	61	57	55	47	68

Вентилятор

	63 Гц, дБ	125 Гц, дБ	250 Гц, дБ	500 Гц, дБ	1 кГц, дБ	2 кГц, дБ	4 кГц, дБ	8 кГц, дБ	Полное, дБ(А)
Всасывание	48	57	62	65	61	57	55	47	68
Нагнетание	48	57	62	65	51	57	55	47	67
К окружению	39	40.2	39.2	41.2	47.2	46.2	46.2	38.2	52

В соответствии с EN 13487 уровень звукового давления, заявленный для данного устройства, был рассчитан в условиях свободного поля на отражающей плоскости с параллельной поверхностью. В отношении ISO 3744, когда разность измерения между машиной вкл. и выкл. ≤ 6 дБ (А), измерение звука не достигает точности, предписанной нормой. Значения фонового шума ниже 30 дБ (А) типичны для помещений и тихого окружения. Звуковое давление машины, как указано в листе технических данных, оценивает фоновый шум как незначительный. Допустимая точность отклонения составляет ± 2 дБ (А).

Разработчик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления заказчика при сохранении технических характеристик оборудования.