



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Охранно-защитная дератизационная
система**

708/П-24-АНО-ОЗДС



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Охранно-защитная дератизационная
система
708/П-24-АНО-ОЗДС**

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №								
							708/П-24-АНО-03ДС.С			
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата				
	Разраб.	Лялля			Лялля	03.26	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
								Р	1	1
									комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н.контр.	Лцкашова			Лцкашова	03.26					
ГИП	Зыкин			Зыкин	03.26					

Обозначение	Наименование	Примечание
708/П-24-АНО-03ДС.С	Содержание тома	Стр.2
708/П-24-АНО-03ДС	Общие данные	Стр.3
	1. Краткая характеристика объекта	Стр.3
	2. Охранно-защитная дератизационная система	Стр.4
	3. Требования к монтажным работам	Стр.6
	4. Электроснабжение	Стр.6
	5. Мероприятия по безопасной эксплуатации	Стр.6
	Графическая часть:	
Лист 1	Принципиальная схема	Стр.8
Лист 2	Размещение оборудования и разводка кабельной сети. План подвала.	Стр.9
Лист 3	Размещение оборудования и разводка кабельной сети. План 1 этажа	Стр.10
Лист 4	Схема подключения оборудования охранно-защитной дератизационной системы	Стр.11
	Прилагаемые документы	
708/П-24-АНО-03ДС.СО	Спецификация оборудования и материалов	Стр.12-13

Общие данные

Раздел «Охранно-защитная дератизационная система» разработан в рамках работ по капитальному ремонту общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32 выполнен на основании:

- Задания на разработку проектной документации;
- Архитектурно-строительных чертежей;
- Нормативных документов:
 - Постановление Правительства №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
 - Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 - СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.
 - СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования
 - ГОСТ Р 21.1703 – 2000 Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.
 - ГОСТ Р 31565 – 2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
 - ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации
 - ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах
 - ГОСТ 21.614-88 Система проектной документации для строительства (СПДС). Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах
 - ПУЭ Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание.

1. Краткая характеристика объекта

Объект проектирования представляет собой отдельно стоящее 3-х этажное здание с подвалом.

Здание образовательной организации (школы) рассчитано на 400 мест.

Класс функциональной пожарной опасности здания школы – Ф4.1.

Взам. инв. №		Подпись и дата		708/П-24-АНО-03ДС								
				Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			
Инв. № подл.				Разраб.	Лялля			03.26	Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
										Р	1	10
				Н.контр.	Лцкашова			03.26			комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
				ГИП	Зыкин			03.26				

Общая площадь объекта (с учетом коридоров, холлов и шахт, лестничных клеток, тамбуров, шлюзов и т.д.) не менее – 2800 м.кв

Образовательная организация (школа) предусматривает среднюю ступень обучения:

I (основное общее образование (1–4 классы), Младшая школа.

Количество классов 21.

Режим работы учреждения: Школа работает в режиме одной учебной смены.

Время работы школы с 8.00 до 18.00.

Начало учебных занятий в 8.30, окончание смены – 15.10.

Работа всех кружков и секций дополнительного образования заканчивается в 20.00.

Режим работы персонала:

Количество рабочих дней в году – 247.

Режим работы педагогов – односменный, продолжительность 8 часов.

Режим работы административного персонала – односменный, продолжительность 8 часов.

Режим работы мед. работников (по графику) – односменный, продолжительность 6 часов.

Охрана – трехсменный, продолжительность 8 часов.

МОП – односменный, продолжительность 8 часов.

2. Охранно-защитная дератизационная система

Проектом предусматриваются следующие виды систем:

– Охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС).

Количество охраняемых точек ОЗДС:

– 19 шт.

Аппаратно-программный комплекс ОЗДС «ОЗДУ-М» предназначен для защиты помещений от мелких грызунов (крыс и мышей).

Аппаратно-программный комплекс ОЗДС «ОЗДУ-М» предназначен для защиты помещений от мелких грызунов (крыс и мышей).

Защите подлежат следующие помещения в подвале:

- входы в подвал;
- ИТП (023);
- водомерный узел (пом. 018);
- венткамера (пом. 012);
- венткамера (пом. 015);
- помещение для временного хранения пищевых отходов (пом. 003);

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ОЗДС			2

- помещение с местом установки холодильного оборудования (пом. 005);
- тамбур-шлюз (пом. 002);
- загрузочный цех (пом. 009).

Помещения на 1 этаже:

- электрощитовая (пом. 124);
- вход на первый этаж, пищеблок (пом. 140);
- вход на первый этаж, пищеблок (пом. 138);
- помещение подготовки блюд (пом.141);
- моечная столовой посуды (пом. 137).

Аппаратный комплекс ОЗДС «ОЗДУ-М» имеет блочную компоновку и комплектуется с учетом особенностей конкретного защищаемого объекта.

Электропитание аппаратно-программного комплекса ОЗДС «ОЗДУ-М» осуществляется от однофазной бытовой сети переменного тока 220В 50Гц, предусмотренного разделом электроснабжения 708/П-24-АНО-ЗОМ.

Основными элементами «Охранно-защитного дератизационного устройства М Д-333» являются:

- Базовый блок ОЗДС «М1 Д-333» - представляет собой электронный управляющий процессорный модуль, размещённый в пластиковом корпусе, на котором расположены: выключатель питания, светодиодный индикатор рабочего режима, клеммный блок для соединения с блоками усиления ОЗДС «М2 Д-333». Максимальное количество блоков усиления ОЗДС «М2 Д-333» подключаемых к одному базовому блоку ОЗДС «М1 Д-333» - 18. Базовый блок ОЗДС формирует импульсы с заданными параметрами и передаёт их на блок усиления. Корпус базового блока ОЗДС имеет крепёжные отверстия для установки на горизонтальных и вертикальных поверхностях с использованием стандартного крепежа.

- Блок усиления ОЗДС «М2 Д-333» - представляет собой электронный модуль, размещённый в пластиковом корпусе, на котором расположены: клеммный блок для соединения с базовым блоком ОЗДС «М1 Д-333», винтовой зажим для соединения с барьером ОЗДС «М3 Д-333», выключатель управляющего сигнала, световой индикатор рабочего режима. К одному блоку усиления ОЗДС «М2 Д-333», как правило, подключается один барьер ОЗДС «М3 Д-333». Корпус блока усиления ОЗДС имеет крепёжные отверстия для установки на горизонтальных и вертикальных поверхностях с использованием стандартного крепежа.

- Барьер ОЗДС «М3 Д-333» - представляет собой резиновую ленту с интегрированным в

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	в пластиковом корпусе, на котором расположены: клеммный блок для соединения с базовым блоком ОЗДС «М1 Д-333», винтовой зажим для соединения с барьером ОЗДС «М3 Д-333», выключатель управляющего сигнала, световой индикатор рабочего режима. К одному блоку усиления ОЗДС «М2 Д-333», как правило, подключается один барьер ОЗДС «М3 Д-333». Корпус блока усиления ОЗДС имеет крепёжные отверстия для установки на горизонтальных и вертикальных поверхностях с использованием стандартного крепежа.					
			- Барьер ОЗДС «М3 Д-333» - представляет собой резиновую ленту с интегрированным в					
						708/П-24-АНО-ОЗДС		Лист
								3
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

срединную часть медным многожильным проводником, который посредством высоковольтного кабеля подключается к винтовому зажиму блока усиления ОЗДС «М2 Д-333». Барьер ОЗДС крепится к поверхности монтажным клеем (высокопрочным силиконовым клеем-герметиком). Длина барьера ОЗДС составляет 1,5м.

Требования к монтажным работам

Базовый блок ОЗДС «М1 Д-333» устанавливается в помещении электрощитовой пом. 122 на 1-м этаже на стене с помощью стандартного крепежа.

Блоки усиления ОЗДС «М2 Д-333» устанавливаются в защищаемом помещении в непосредственной близости от барьеров ОЗДС «М3 Д-333» и монтируются на стене с помощью стандартного крепежа.

Базовый блок ОЗДС «М1 Д-333» соединяется с блоком усиления ОЗДС «М2 Д-333» с помощью кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5.

Блок усиления ОЗДС «М2 Д-333» монтируется на стене на высоте 1,5м высоковольтным выводом к низу.

Линии питания от базового блока ОЗДС «М1 Д-333» к блоку усиления ОЗДС «М2 Д-333» прокладываются по стенам и потолку в ПВХ гофрированных трубах d=16мм.

Барьер ОЗДС «М3 Д-333» устанавливается на предполагаемом пути миграции грызунов, пути к потенциальным местам кормления, гнездования, на пути потенциального проникновения извне в защищаемое помещение. В эксплуатируемых помещениях прокладка высоковольтных барьеров поперек проходов и путей провоза тележек не допускается, монтаж проводника вести вдоль путей. Точная длина барьера ОЗДС определяется по месту. Барьер ОЗДС крепится к поверхности быстросохнущим монтажным клеем (высокопрочным силиконовым клеем-герметиком). Проводник барьера ОЗДС посредством клеммной колодки соединяется с электротехническим высоковольтным кабелем ПВМТ-40, который, в свою очередь, подключается к винтовому зажиму блока усиления ОЗДС «М2 Д-333». Однопроводные линии питания барьера ОЗДС «М3 Д-333» прокладываются по стенам и потолку в ПВХ гофрированных трубах d=16мм. Межэтажный переход выполняется в кабельной нише СС.

Электроснабжение

Электропитание охранно-защитной дератизационной системы осуществляется от сети электроснабжения здания. Категория надежности – не ниже третьей.

Мероприятия по безопасной эксплуатации

Обслуживающему персоналу при эксплуатации системы следует руководствоваться

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №																						
прокладываются по стенам и потолку в ПВХ гофрированных трубах d=16мм. Межэтажный переход выполняется в кабельной нише СС. Электроснабжение Электропитание охранно-защитной дератизационной системы осуществляется от сети электроснабжения здания. Категория надежности – не ниже третьей. Мероприятия по безопасной эксплуатации Обслуживающему персоналу при эксплуатации системы следует руководствоваться																								
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол. уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>														Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	<table><tr><td>708/П-24-АНО-ОЗДС</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td>4</td></tr></table>	708/П-24-АНО-ОЗДС	Лист		4
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата																			
708/П-24-АНО-ОЗДС	Лист																							
	4																							

действующими “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок и потребителей напряжения до 1000 В” и “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

В соответствии с действующими нормами, инструкциями и постановлениями техническим проектом предусмотрено выполнение соответствующих мероприятий для обеспечения безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации сооружений связи.


Безопасность персонала обеспечивается:

- заземлением всех металлоконструкций, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;
- проведением работ и оперативного обслуживания квалифицированным персоналом при обесточенном оборудовании, с обязательным использованием средств индивидуальной защиты, и только инструментом, соответствующим требованиям правил ТБ (глава 63.8);
- применением стремянок и лестниц для обслуживания оборудования на высоте.

Проектными решениями по видам проектируемых сооружений предусматривается и указывается на необходимость строго соблюдать нормы и правила по технике безопасности и охране труда в процессе непосредственного выполнения как строительно-монтажных работ, так и последующей эксплуатации и технического обслуживания.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ОЗДС			5

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		




Условные графические обозначения


Обозначение	Наименование
	Базовый блок М1-Д-333
	Блок усиления ОЗДС М2-Д-333
	Барьер ОЗДС ОЗДС М3-Д-333
	Коробка ответвительная КРП-1
	Трасса прокладки кабеля в ПВХ гофротрубе

Примечания:


1. Линии ОЗДС выполнить кабелем ВВГнгз(А)-LSLTx. Кабельные линии выполняются кабелями исполнения типа нг-LSLTx в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012.
2. Кабельные линии прокладываются в гофрированной ПВХ трубе 16мм за подвесным потолком либо по потолку (в подвале), крепление держателями. Спуски к блокам усиления в гофрированной ПВХ трубе 16мм.
3. Блоки усиления размещаются на высоте 1,2-1,5 метра от уровня пола.

						708/П-24-АНО-ОЗДС
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Жибовисная д. 32
Изм.	Колуч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	
Разработал	Ляля	03.26				Охранно-защитная дератизационная система
ГИП	Лукашова	03.26				Принципиальная охранно-защитной дератизационной системы
Н. Контр.	Зыкин	03.26				
						Студия Р
						Лист 1
						Листов
						комитетов по управлению образовательных и жилищных объектов ООО "АТИС"





Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					



						708/П-24-АНО-ОЗДС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Охранно-защитная дератизационная система	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля			03.26		Р	4	
ГИП		Лукашова			03.26	Схема подключения оборудования охранно-защитной дератизационной системы	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Высокопрочный силиконовый клей-герметик для БЭ			ООО "ОЗДС"	шт	2		
18	Щиток настенный с дверцей 8 мод., IP 41, белый	84608		ОКС	шт	1		

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом.