



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Мероприятия по комплексному обеспечению
антитеррористической защищенности**

708/П-24-АНО-ПТА



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Мероприятия по комплексному обеспечению
антитеррористической защищенности**

708/П-24-АНО-ПТА

Генеральный директор:



Цибизов В.В.



2

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
708/П-24-АНО- ПТА -С	Содержание тома	
708/П-24-АНО- ПТА.ТЧ	Текстовая часть	
	Приложения	
Приложение 1	Сертификаты оборудования	
	Графическая часть	
708/П-24-АНО-ПТА	План 1-го этажа на отм. 0.000	
	Спецификация	
708/П-24-АНО- ПТА.С	Спецификация оборудования и материалов	

Согласовано:						708/П-24-АНО-ПТА-С			
Взам. инв. №									
Подпись и дата									
Инв.№ подл.						Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
	Разработал	Кудрявцев			12.24		Р	1	1
	ГАП	Старов			12.24				
	ГИП	Зыкин			12.24				
	Н. контр.	Лукашова			12.24				

1. Общие положения

Раздел «Мероприятия по противодействию террористическим актам» проектной документации по титулу «Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» выполнен на основании следующих документов:

- Градостроительный кодекс РФ;
- Федеральный закон РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон РФ от 06.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Указ Президента РФ от 15.02.2006 г. №116 «О мерах по противодействию терроризму»;
- Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"
- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
- СП 118.13333.2020 «Общественные здания и сооружения»;
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
- ГОСТ Р 51725.6-2002 «Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Сети телекоммуникационные и базы данных. Требования информационной безопасности»;
- ГОСТ Р 50739-95 «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования»;
- смежные разделы проектной документации.

В рамках проведения капитального ремонта для обеспечения антитеррористической защищенности объекта устройство систем комплексной безопасности объекта, поставка и монтаж оборудования выявления запрещённых предметов, а именно: стационарных металлодетекторов с последующим выполнением пусконаладочных работ производится силами подрядной организации.

2. Общая характеристика объекта капитального строительства

Назначение существующего здания- нежилое, ГБОУ Школа № 1210.

Здание построено по типовому проекту серии 65-426/І, редакция 1967 года.

Сведений о проведении капитальных ремонтов нет. Согласно ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» обследованное здание относится к сооружениям нормального уровня ответственности. Класс функциональной пожарной опасности-Ф4.1.

708/П-24-АНО-ПТА.ТЧ

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Текстовая часть		
Разработал	Кудрявцев				12.24	Стадия	Лист	Листов
ГАП	Старов				12.24	Р	1	2
ГИП	Зыкин				12.24	ООО «АРТИС»		
Н. контр.	Лукашова				12.24			

Согласно п.7 статьи 16 ФЗ № 384, коэффициент надежности по ответственности здания составляет 1,0.

Количество этажей-3, 3 этажа с подвалом и техническим подпольем.

Описание несущих элементов здания:

а) наружные стены

подвала и тех.подполья из сборных бетонных блоков типа «СБ» и железобетонных блоков, 1-3 -го этажей из сборных керамзитобетонных блоков двухрядной разрезки; наружные стены перехода кирпичные;

б) внутренние опоры

стены подвала и тех. подполья из сборных бетонных блоков типа «СБ» с кирпичными доборами; стены 1-3-го этажей из сборных силикатобетонных блоков; сборные железобетонные колонны;

3. Категорирование объекта. требования по защите объекта и прилегающей территории инженерно-техническими средства противодействия террористическим актам

Согласно СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования», проектируемый объект относится к классу «3» по значимости объекта (ущерб в результате реализации террористических угроз приобретет муниципальный или локальный масштаб, см. в задании на проектировании).

В целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объекта) с учетом возможных последствий совершения террористического акта проводится его категорирование.

Согласно п.12 Постановления Правительства РФ. №1006 и существующего паспорта безопасности объект имеет **3** категорию с учётом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения.

Данный паспорт безопасности после ввода объекта в эксплуатацию после капитального ремонта подлежит корректировке на основании принятых проектных решений.

Категорирование осуществляется (при вводе объекта в эксплуатацию, на основе обследования комиссией по обследованию и категорированию объекта

В состав комиссии включаются представители органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), работники объекта (территории), а также представители территориального органа безопасности, территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации и территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта (территории) (по согласованию).

К работе комиссии могут привлекаться эксперты из числа работников специализированных организаций в области проектирования, строительства и эксплуатации

Согласовано:			
Инт.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док

Главный вход №1 (в осях А/(10-13)приводит в помещение 102, в котором располагается пост охраны. Данный пост оснащен системой экстренной связи (с Росгвардией), реализованной в форме тревожной сигнализации (радиоканальный брелок) и оборудованием для досмотра для выявления запрещенных веществ.

В здании на первом этаже также имеется комната охраны (пом.103), оснащенная системой экстренной связи (с Росгвардией), реализованной в форме тревожной сигнализации (тревожная кнопка Астра-321), охранной сигнализацией, СКУД, в помещении охраны находится абонентская радио розетка. В комнате охраны также находится система управления системой видеонаблюдения.

Помещения с возможным пребыванием более 50 человек в здании представлены в таблице 1.

Таблица 1

Номер помещения	Наименование помещения
1-й этаж	
115	Гардероб обучающихся (начальная школа)
120	Гардероб обучающихся (основная и старшая школа)
136	Обеденный зал
148	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)
149	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив
Коридоры и рекреации 1-ого этажа	
102	Коридор с зоной ожидания для посетителей
108	Рекреация (начальная школа)
109	Коридор
119	Коридор
134	Коридор
135	Лестничная клетка
2-й этаж	
226	Универсальный спортивный зал
234	Многофункциональное пространство (с эстрадой в уровне пола)
Коридоры и рекреации 2-ого этажа	
204	Рекреация (начальная школа)
209	Коридор
216	Коридор
221	Рекреация (старшая школа)
227	Лестничная клетка

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Согласно п.7.1 СП132.13330.2011 данные помещения в таблице 1 контролируются комплексными системами безопасности: системой охранного телевидения СОТ, охранного освещения, реализованного с помощью охранного телевидения СОТ, системой экстренной связи (с комнатой охраны), реализованной в форме тревожной сигнализации (тревожная кнопка Астра-321), системой охранной сигнализации.

Главный вход №1 единственный для старших и младших классов школы.

Помещения с возможным пребыванием более 500 человек в здании отсутствуют.

Кроме того, административные кабинеты, технический центр дополнительно оборудуются системой экстренной связи (с постом охраны), реализованной в форме тревожной сигнализации (тревожная кнопка Астра-321).

Антитеррористическая защищенность объекта проектирования обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных (п.17 Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006):

Данные меры обеспечиваются путем организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объекте (территории), контроля их функционирования;

- организация поста охраны, помещения охраны для размещения подразделений охраны;
- замки и запирающие устройства;
- стены, перекрытия и перегородки зданий, сооружений и помещений.
- шлагбаум для въезжающего автотранспорта (существующий)
- ограждение периметра территории объекта (существующее);

Охране подлежит территория объекта и собственно само здание. Внешний периметр безопасности объекта оборудован инженерными сооружениями и средствами физической защиты.

Кроме того, данные меры дополнительно обеспечиваются путем устройства в рамках проектной документации следующих систем обеспечения безопасности объекта:

- система охранно-тревожной сигнализации (СОТС)
- система контроля и управления доступом (СКУД)

Интв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано:			

б) на выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта;

Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории), выявление признаков подготовки совершения террористического акта или его совершения обеспечиваются путем устройства следующих систем обеспечения безопасности объекта:

- система охранно-тревожной сигнализации (СОТС)
- система контроля и управления доступом (СКУД)
- система охранного телевидения (СОТ)
- система охранного освещения (СОО)
- система экстренной связи (с Росгвардией), реализованная в форме тревожной сигнализации
- система радиофикации
- система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте.
- комплекс технических средств обнаружения оружия и взрывных устройств
- система физической охраны

в) на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях);

Своевременное выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, направленных на совершение преступлений террористического характера обеспечиваются организацией охраны объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций и оснащением объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны:

- система охранно-тревожной сигнализации (СОТС)
- система контроля и управления доступом (СКУД)
- система охранного телевидения (СОТ)
- система охранного освещения (СОО)
- система экстренной связи (с Росгвардией), реализованная в форме тревожной сигнализации
- система радиофикации
- система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте.
- комплекс технических средств обнаружения оружия и взрывных устройств

Интв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. интв. №	Согласовано:			

- система физической охраны

г) на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения;

Данные меры обеспечиваются путем оборудования поста охраны необходимым оборудованием для локализации возможного взрыва, организации с помощью систем охранно-тревожной сигнализации и систем экстренной связи, реализованной в форме тревожной сигнализации для своевременного оповещения сотрудников службы охраны о проникновении (попытке проникновения) в помещения здания школы с возможностью передачи сигналов «Тревога» на пульт централизованного наблюдения ФКГУ «УВО ВНГ России по городу Москве».

д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий);

Данные меры обеспечиваются путем хранения служебной информации ограниченного распространения в защищаемых системами безопасности помещениях.

е) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

Данные меры обеспечиваются путем организации санкционированного допуска лиц и автотранспортных средств на объект (территорию), организации пропускного и внутриобъектового режимов объекта и его территории

Это реализуется на объекте путем организации поста охраны с оборудованием для выявления запрещённых предметов, организацией досмотра въезжающего транспорта

Обоснование проектных решений, направленных на обеспечение антитеррористической защищённости

Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для решения следующих задач:

- защита материальных и информационных ценностей, находящихся на объекте;
- автоматическое выявление попыток несанкционированного доступа в зоны и помещения, оборудованные СКУД;
- организация, в соответствии с алгоритмами, входа и выхода сотрудников и посетителей на объект с соблюдением уровней доступа.

Согласовано:			
Инва.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

Проектом предусматривается установка СКУД на входы в здание, а также в помещения узлов связи (серверные), комнату охраны, помещения медицинского блока, помещение пищеблока, административные кабинеты. Вход в здание осуществляется по карте доступа, выдаваемой администратором сети безопасности.

СКУД обеспечивает:

- свободный проход авторизованных пользователей (администрации или сотрудников охраны) в помещения с ограниченным правом доступа;
- учет и контроль доступа в помещения с ограниченным правом доступа;
- автоматическую разблокировку выходов при пожаре и ручную разблокировку выходов из помещений с помощью пультов дистанционного управления;
- возможность блокировки проходов при попытке нападения.

Проектом предусмотрено оборудование видеодомофонной связью входных калиток периметра ограждения территории объекта, а также входных дверей (главный вход через тамбур, входы через лестничные клетки, коридор пищеблока).

Видеодомофонная связь предназначена для:

- местного отпирания входных калиток и двери;
- обеспечения двухсторонней, громкоговорящей и видеосвязи между службой охраны и посетителем от каждой калитки и входной двери;
- дистанционного открывания калиток и двери из комнаты охраны.

Блоки вызова установлены на неподвижной части калиток и двери. На калитках предусмотрены отдельные блоки вызова для доступа на объект МГН.

В комнате охраны (пом.103) установлен видеодомофон.

Основные проектные решения по системе СКУД представлены в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.2.

СОТ обеспечивает визуальный контроль и оценку обстановки во внутренних помещениях и на периметре объекта. Центральное оборудование СОТ позволяет производить запись со всех видеокамер и обладает возможностью последующего воспроизведения записи

Видеокамеры обеспечивают просмотр оперативной обстановки в следующих зонах:

- Входная группа (калитки, камеры должны быть расположены как для входящих, так и выходящих посетителей);
- Въездная группа (ворота);
- Место расположения мусорного контейнера
- Спортивная площадка (на территории объекта);
- Игровые зоны (начального (1-4 классы) общего образования);
- Центральный вход в здание (пост охраны),
- Пищеблок (места приготовления горячей еды);
- Обеденный зал;
- Многоцветное многофункциональное пространство (Актный зал);
- Внешний периметр здания, входы в подвал;
- Рекреации, а также места пребывания людей, численностью более 50 человек;
- Эвакуационные и служебные выходы,

Согласовано:	Изм.№ подл.		Подпись и дата	Взам. инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл.

- Спортивные залы;
 - Гардероб начального (1-4 классы), образования.
- В системе используется следующее базовое оборудование:
- внутренние купольные IP-видеокамеры;
 - внутренние купольные антивандальные IP-видеокамеры;
 - уличные IP-видеокамеры
 - видеосервер».

Для просмотра видеоизображения от всех видеокамер и видеоархива проектом предусмотрены мониторы. На рабочее место оператора (в пом. 103) устанавливается три 27" LCD монитора.

Центральное оборудование СОТ монтируется в шкафы ТШ, которые расположены в серверной 1-го этажа и серверной 3-го этажа.

Основные проектные решения по видеонаблюдению представлены в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.2.

Охранная сигнализация

Система охранной сигнализации (далее по тексту ОС) предназначена для:

- защиты жизни и здоровья сотрудников и посетителей здания;
 - защиты материальных и информационных ценностей, находящихся на объекте;
 - круглосуточного контроля обстановки и регистрации (документирование) событий на периметре объекта;
 - защиты собственных ресурсов системы и технических средств при попытке несанкционированного доступа к ним;
 - реализации необходимых мер по защите жизни и здоровья лиц, находящихся на территории объекта, при возникновении чрезвычайных обстоятельств;
 - сбора, обработки, передачи, регистрации и документирования информации (данных) от всех средств сигнализации периметра, вывод ее в заданном виде на автоматизированное рабочее место дежурного службы безопасности и на пост Росгвардии.
- Технические средства системы охранной сигнализации обеспечивают:
- ручное (аппаратное) локальное и удаленное управление постановкой/снятием с охраны;
 - контроль состояния системы с пульта;
 - фиксацию факта и времени нарушения рубежа охранной сигнализации в реальном масштабе времени при его преодолении нарушителем с одновременным отображением в текстовом виде на пульте управления;
 - контроль состояния шлейфов, датчиков, приборов с отображением неисправностей на мониторе компьютера;
 - отображение входных сигналов и неисправностей системы;
 - возможность работы в автономном режиме с выполнением всех вышеуказанных требований.

Охранно-тревожная сигнализация состоит:

Согласовано:					
Интв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

- локальной адресной охранно-тревожной сигнализации с выводом сигнала тревоги в комнату охраны;

- тревожной сигнализации "Тревожная кнопка" с выводом сигнала тревожной сигнализации на ПЦН Росгвардии, установленная в комнате охраны.

Основные проектные решения по охранно-тревожной сигнализации представлены в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.2.

Локальная адресная охранно-тревожная сигнализация

СОТС предназначена для своевременного оповещения сотрудников службы охраны о проникновении (попытке проникновения) в помещения здания школы. С возможностью передачи сигналов «Тревога» на пульт централизованного наблюдения ФКГУ «УВО ВНГ России по городу Москве».

Система передачи извещений на пульт централизованного наблюдения выполнена на базе оборудования Приток-А-КОП или аналог.

СОТС обеспечивает:

- бесперебойную работу с сохранением всех функций при отключении внешнего электроснабжения в дежурном режиме не менее 24 ч, в режиме «Тревога» не менее 1 ч;
- бесперебойную работу всех приборов управления в случае частичного или полного отказа линии связи с сохранением следующих минимальных функций:

- ввод и вывод аналоговых и дискретных сигналов;
- автоматический и ручной режим управления;

Система охранно-тревожной сигнализации состоит из двух рубежей:

- 1-ый рубеж – магнитными извещателями (все двери, окна на открывание);

извещателями охранными поверхностными оптико-электронными (все наружные двери на пролом); извещателями акустическими поверхностными (все стеклянные проемы на разбитие).

- 2-ой рубеж – извещателями объемными оптико-электронными (внутренний объем помещений).

СОТС второго рубежа оборудованы:

- Периметр 1-го этажа здания, все входы, в том числе в подвал и с кровли в здание;
- Остекленные проемы наружных стен 1-го этажа;
- Помещение узла связи (серверные).

СОТС второго рубежа оборудованы:

- Кабинет психолога;
- Кабинеты медицинского блока.

Помещения кабинетов, оснащенных вычислительной техникой, оборудуются 2-мя рубежами охраны. Техническими средствами первого рубежа блокируются:

- двери на открывание;
- окна на открывание и разбитие.

Приемно-контрольные приборы размещаются в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, в том числе приемно-контрольные приборы, блоки индикации и управления. Оперативная задача» расположены в пом. охраны (№103, 1 этаж).

Основные проектные решения по охранно-тревожной сигнализации представлены в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.2

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

708/П-24-АНО-ПТА.ТЧ

Лист

10

Изм. Кол.уч Лист N° док Подпись Дата

Охранно-тревожная сигнализация "Тревожная кнопка".

В административных кабинетах, комнате охраны, техническом центре и помещениях с массовым пребыванием людей (обеденный зал, актовый зал, спортивный зал, коридор (118) предусматривается установка тревожных кнопок Астра-321 (ИО 101-7). Кнопки Астра-321 включаются в адресные линии системы охранной сигнализации при помощи адресных меток «АМ-1».

Основные проектные решения по охранно-тревожной сигнализации "Тревожная кнопка" представлены в разделе 708/П-24-АНО-ИОС5.2

Система радиофикации (РФ)

Проектом предусматривается установка в посту охраны на 1 этаже пом. 151, шкафа с устройством подачи программ проводного вещания "УППВ 1918 М1 исп. IP У" для организации приема, формирования и подачи сигналов 3-х программно звукового вещания в абонентскую распределительную сеть.

Основные проектные решения по радиофикации представлены в разделе 476/П-23-АНО-ИОС5.5.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предназначена для:

- оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- трансляции служебных сообщений по зонам оповещения;
- трансляции сообщений ГО и ЧС (при необходимости).

Центральный прибор управления оповещением располагается на пожарном посту – помещении охраны на 1 этаже здания.

На пожарном посту здания школы установлена микрофонная консоль "Sonar SPM-7020" для передачи речевых сообщений в систему оповещения.

В соответствии п.14 табл. 2 СП 3.13130.2009, «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.» в здании дошкольного образовательного учреждения предусматривается система оповещения и управления эвакуацией людей (далее СОУЭ) 3-го типа.

Основные проектные решения по системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) представлены в разделе 709/П-23-АНО-ИОС5.1.

Инженерные сооружения и средства физической защиты

В здании объекта проектом в целях антитеррористической защищенности объекта проектирования (п.17 Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006) предусмотрены следующие инженерные сооружения и средства физической защиты

К инженерным сооружениям и средствам физической защиты относятся:

- организация помещения охраны для размещения подразделений охраны;
- замки и запирающие устройства;
- стены, перекрытия и перегородки зданий, сооружений и помещений.
- шлагбаум для въезжающего автотранспорта (существующий)
- ограждение периметра территории объекта (существующее);
- устройство автоматических распашных ворот (существующие);

Согласовано:					
Изм.	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата

-на калитках и воротах предусмотрена установка домофонов и систем контроля и управления доступом (СКУД).

Охране подлежит территория объекта и собственно само здание. Внешний периметр безопасности объекта оборудован инженерными сооружениями и средствами физической защиты.

5. Оборудование выявления запрещённых предметов

В качестве оборудования выявления запрещённых предметов и веществ проектом предусмотрены:

– ручной досмотровый детектор металлических предметов Сфинкс ВМ-611Х ПРО (производство – ЗАО «СФИНС», РФ)

– газоанализатор паров (взрывчатые вещества, в т.ч.: ТНТ, гексоген, ТЭН, ДНТ, нитроглицерин, ЭГДН, октоген, тетрил, тринитрофенол, аммиачная селитра/АСДТ, динитронафталин, триперекись ацетона, ГМТД, а также смесовые ВВ на их основе (пластиды, динамиты, порохи и пр.), наркотических средств и психотропных веществ – канабиоиды (гашиш, марихуана), опиаты (морфин, героин, кодеин, фентанил и др.), амфетамины, кокаин и др., опасные химические агенты (АХОВ) – портативный ионно-дрейфовый детектор «Кербер-Т;

– локализатор взрыва – ФОНТАН-2 05У или аналог.

– металлодетектор Паутина Н2-2 (производство –НПП «Локаторная техника» РФ).

Досмотровый детектор радиоактивных и металлических объектов Сфинкс ВМ-611РД-2.0 предназначен для одновременного обнаружения радиоактивных и ядерных материалов по их гамма-излучению, а также объектов из цветных и черных металлов, при проведении личного досмотра, контроле багажа и корреспонденции на проходных и контрольно-пропускных пунктах любых гражданских и военных объектов.

Прибор Сфинкс ВМ-611Х ПРО выявляет проносимые людьми источники радиоактивного излучения и металлические предметы, такие как оружие, контейнеры для радиоактивных материалов.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

708/П-24-АНО-ПТА.ТЧ

Лист

12

Изм. Кол.уч Лист N° док Подпись Дата



Рисунок 6.1 – Ручной досмотровый детектор радиоактивных и металлических предметов Сфинкс VM-611X ПРО

Металлодетектор Паутина Н2-2 (рисунок 6.2) для детектирования используется магнитное поле низкой интенсивности, безопасное для беременных женщин, людей с кардиостимуляторами или слуховыми аппаратами.



Рисунок 6.2 –металлодетектор Паутина Н2-2

Функционирование металлодетектора основано на использовании электромагнитного поля. Одна из стенок (антенн) устройства посылает сигнал по направлению к другой стенке, которая этот сигнал принимает и затем возвращает обратно. Магнитные волны не проходят через металлические предметы. При встрече с таким предметом, расположенным на теле человека,

Согласовано:						
Интв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	

Многозонный металлодетектор имеет возможность точно определить местонахождение одного или нескольких металлических предметов на теле человека, благодаря чему уменьшается время досмотра.


[illegible]



Рисунок 6.4 локализатор взрыва – ФОНТАН-2 05У

ФОНТАН-2 05У - это устройство для локализации взрывоопасного предмета, при обнаружении которого предмет накрывают локализатором взрыва и ждут прибытия взрывотехников.

Взрывоопасный предмет нельзя перемещать или касаться его. Это снизит риск срабатывания ВУ. Устройство не создает помех в рентгеновском диапазоне, что удобно для обследования взрывоопасного предмета. Быстрая блокировка опасной зоны с помощью 1-2 человек, и не нужна эвакуация людей и остановка работы. Локализуемый объем ФОНТАН-2 0.5 У до 10 дм3

Согласовано:		

Интв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. интв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата



Рисунок 6.5 досмотровое устройство ДУ-101

Досмотровое устройство ДУ-101 предназначено для визуального контроля труднодоступных мест, скрытых полостей и предметов. Угол поворота зеркала - 180 град, - 20 +60 С°, зеркало - 160 мм, длина штанги - от 700 до 2000 мм, Количество светодиодов – 9. (производство – ЗАО «СФИНКС», РФ);

Досмотровое устройство используется при въезде на объект для досмотра въезжающего на территорию объекта автотранспорта.

6. Организационные мероприятия эксплуатации объекта в части обеспечения антитеррористической защищённости

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к третьей категории опасности, осуществляются следующие мероприятия:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

Согласовано:					
Инов.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;

д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;

н) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

А также

а) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;

б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации,

Согласовано:			
Взам. инв. №			
Подпись и дата			
Инв. № подл.			

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

В ходе эксплуатации следует разработать и ввести нормативным документом объекта:

708/П-24-АНО-ПТА.ТЧ

инструкции для ответственных должностных лиц объекта, постоянных дежурных, сотрудников охраны объекта по действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств, вызванных угрозой совершения (совершением) террористического акта;

порядок организации взаимодействия с указанием номеров телефонов территориальных подразделений ФСБ, У(О)МВД, МЧС, Роспотребнадзора, а также служб жизнеобеспечения населения, расположенных на территории муниципального образования;

порядок организации и средства оповещения сотрудников и посетителей при угрозе террористического акта.

8. Мероприятия по защите информации

Программно-технические средства системы по условиям функционирования обеспечивают:

- защиту информации от несанкционированного доступа (ГОСТ Р 51725.6-2002, ГОСТ Р 50739-95);

- сохранность информации в процессе ее хранения на машинных носителях.

Защита информации от несанкционированного доступа обеспечивается с помощью системы паролей, которые проверяются программным обеспечением при попытке добавления, коррекции или удаления информации.

Защищенность информации от несанкционированного доступа организуется программно-аппаратными средствами защиты, которые обеспечивают:

- гарантированное разграничение доступа к информации (по уровням ответственности);

- регистрацию событий, имеющих отношение к защищенности информации;

- доступ только после предъявления идентификатора и личного пароля.

Сохранность информации в процессе ее хранения на машинном носителе обеспечивается путем копирования информации на резервный носитель.

При записи информации в оперативный архив обеспечивается синхронная запись информации на резервный носитель, в качестве которого может быть массив дисков файлового сервера или иные средства резервирования.

Основным способом обеспечения защиты и сохранности информации в ЛВС является применение специальных методов и программно-технических средств – сегментирование локальных вычислительных сетей, Firewall и др.

Кроме того, ЛВС строится на управляемых коммутаторах, разделяется на динамические VLAN-ы, обеспечивает доступ только известным устройствам, поддерживает маршрутизацию и фильтрацию данных между VLAN-ами, ведет диагностику событий.

Для защиты сервера и рабочих станций необходимо применить программное обеспечение защиты от вирусов и других вредоносных программ. При передаче данных с подстанции на вышестоящие уровни, рекомендуется применять шифрование или VPN-соединения.

Согласовано:

Инт.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

708/П-24-АНО-ПТА.ТЧ

Лист

20

Пункты 20...23 Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 определяют порядок информирования об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте и реагирования на полученную информацию.

При обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте, получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения террористического акта на объекте или при совершении террористического акта на объекте должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников объекта, либо уполномоченное им лицо незамедлительно информирует об этом территориальный орган безопасности, территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальный орган Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также организацию, являющийся правообладателем объекта.

При получении информации об угрозе совершения террористического акта на объекте или о его совершении с помощью средств связи лицо, передающее информацию, сообщает:

- а) свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и занимаемую должность;
- б) наименование объекта и его точный адрес;
- в) дату и время получения информации об угрозе совершения террористического акта или о его совершении;
- г) характер информации об угрозе совершения террористического акта или характер совершенного террористического акта;
- д) количество находящихся на объекте людей;

е) другие значимые сведения по запросу территориального органа безопасности, территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Лицо, передавшее информацию об угрозе совершения террористического акта или о его совершении, фиксирует фамилию, имя, отчество (при наличии), занимаемую должность лица, принявшего информацию, а также дату и время ее передачи.

При направлении такой информации с использованием средств факсимильной связи лицо, передающее информацию, удостоверяет сообщение своей подписью.

При обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте или получении информации об угрозе совершения террористического акта должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте, обеспечивает:

- а) осуществление мероприятий по усилению противодействия терроризму в целях своевременного и адекватного реагирования на возникающие террористические угрозы, предупреждения совершения террористических актов, направленных против объекта;
- б) оповещение находящихся на объекте лиц об угрозе совершения террористического акта;
- в) эвакуацию людей;

Интв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. интв. №	Согласовано:			

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
------	--------	------	-------	---------	------

- предупредить водителя о необходимости выезда с территории объекта сразу после высадки пациентов либо выгрузки груза.

-произвести досмотр автотранспорта

- произвести досмотр водителя оборудованием для выявления запрещенных веществ (металлодетектором)

В соответствии с правилами внутреннего распорядка находиться в здании объекта разрешается:

- сотрудникам объекта в течение времени предусмотренного графиком учета рабочего времени или по производственной необходимости;

-учащимся;

- лицам, обеспечивающим выполнение работ и (или) услуг в рамках заключенных договоров с объекта с разрешения администрации объекта;

- иным лицам с разрешения администрации объекта;

Примерное количество сотрудников службы безопасности представлено в таблице 2

Таблица 2

Наименование	Группа производственного процесса	Количество работающих по сменам, чел.			Всего, чел.
		1 смена (с 8 до 16)	2 смена (с 16 до 24)	3 смена (с 24 до 8)	
Охранник на посту	-	1	1	0	2
Охранник в комнате охраны/ Оператор видеонаблюдения в комнате охраны	-	1	1	1	3
Старший охраны объекта	-	1	1	0	2
Итого:		3	3	1	7

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

**Выписка
из реестра российской промышленной продукции**

Реестровая запись № 5225\1\2021
Дата внесения в реестр: 31.01.2022

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУС"

Идентификационный номер налогоплательщика: 7726691417

Основной государственный регистрационный номер юридического лица) (Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя): 1127746097841

Заключение № 6325/11 от 31.01.2022 (срок действия 31.03.2023*).

*) Срок действия заключения продлен для случаев, когда применяется п. 2 ПП РФ от 01.04.2022 № 553 "О некоторых вопросах подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации".

Наименование производимой промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК0342014 (ОКПД2)	Код промышленной продукции по ТНВЭДЕАЭС	Информация о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации таких операций (условий)	Информация о соответствии количества баллов достаточного для целей закупок промышленной продукции
Спектрометр ионной подвижности "ИДД КЕРБЕР-Т"	26.51.53	9027 80	-	-

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
------	--------	------	-------	---------	------

708/П-24-АНО-ПТА.ТЧ

Лист

24



Сформирована с помощью ГИСП
16:32, 27.03.2023 г.

Согласовано:			

Инов.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата

708/П-24-АНО-ПТА.ТЧ



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Модус»

Место нахождения (адрес юридического лица): 117638, РОССИЯ, Москва, Варшавское шоссе, дом 56, стр. 2, эт. 4, пом. IV, ком. 9, адрес (адреса) места осуществления деятельности: 117638, РОССИЯ, Москва, Варшавское шоссе, дом 56, стр. 2, эт. 4, пом. IV, ком. 9. Основной государственный регистрационный номер: 1127746097841, телефон: 8 (499) 723-11-49, 723-11-28, адрес электронной почты: sales@modus-ltd.ru

в лице Генерального директора Сазонов Андрей Гавриловича

заявляет, что Спектрометр ионной подвижности «ИДД КЕРБЕР-Т» по ТУ 4215-015-29095820-10

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Модус», место нахождения (адрес юридического лица): 117638, РОССИЯ, Москва, Варшавское шоссе, дом 56, стр. 2, эт. 4, пом. IV, ком. 9, адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 117638, РОССИЯ, Москва, Варшавское шоссе, дом 56, стр. 2, эт. 4, пом. IV, ком. 9. Спектрометр ионной подвижности «ИДД КЕРБЕР-Т» по ТУ 4215-015-29095820-10, ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний, ГОСТ Р 50009-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний, ГОСТ Р МЭК 60950-2002 (ГОСТ Р 50377-92) Безопасность оборудования информационных технологий, ГОСТ 12.2.032-78 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования, ГОСТ 12.2.033-78 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования, ГОСТ 23000-78 Система "Человек-машина". Пульты управления. Общие эргономические требования, ГОСТ 32137-2013 (ГОСТ Р 50746-2000) Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний, Табл. 1, 5 по ГОСТ Р 51318.22-2006 класс А Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений, ГОСТ 12.2.091-2002 (ГОСТ Р 51350-99) Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования, ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой)

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9027 80 170 0, Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011

"Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 001/F-07/04/20, 001/G-07/04/20 от 07.04.2020 года, выданного Испытательным центром диагностики электротехнических изделий и машин ООО "Bera" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04.01.ИЛ08), руководство по эксплуатации, перечень стандартов, использованных для подтверждения соответствия продукции требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

схема декларирования: 1д

Дополнительная информация

Условия и срок хранения (годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и на упаковке

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.04.2025 года
включительно

(подпись)

М.П.

Сазонов Андрей Гаврилович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.HB56.B.02347/20
Дата регистрации декларации о соответствии: 07.04.2020 года

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист N° док Подпись Дата

708/П-24-АНО-ПТА.ТЧ

Лист

26

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H13293

Срок действия с 12.05.2022

по 11.05.2025

№ **0632365**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Металлоискатели портативные электромагнитные модели ВМ-611Х, ВМ-611Х ПРО, ВМ-611 ВИХРЬ, ВМ-611 ВИХРЬ ПРО, ВМ-611 ВИХРЬ Т, изготовлены в соответствии с ТУ-4276-001-11641506-22, торговая марка «Сфинкс» ("SPHINX").
 Серийный выпуск.

код ОК
 26.51.66.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ-4276-001-11641506-22 «МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ ПОРТАТИВНЫЕ
 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ серии ВМ-611».

код ТН ВЭД
 9031803800

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "СФИНКС". ОГРН: 1027739827444. Адрес: 125413, РОССИЯ, Москва, улица Онежская, дом 24, строение 1, комната 29, телефон: +74951500906, адрес электронной почты: info@sphinx-md.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Закрытое акционерное общество "СФИНКС". ОГРН: 1027739827444. Адрес: 125413, РОССИЯ, Москва, улица Онежская, дом 24, строение 1, комната 29, телефон: +74951500906, адрес электронной почты: info@sphinx-md.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 004/Е-12/05/22 от 12.05.2022 года, выданный Испытательной лабораторией "Вега-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ23)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

(Подпись)
 Подпись

М.А. Шурцова
 инициалы, фамилия

А.А. Белянин
 инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс"», Москва, 390013, РФ. Адрес: 10-05-18/010 РНЦ РФ, тел. (800) 726-4782, info@tverex.ru

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

708/П-24-АНО-ПТА.ТЧ

Лист

27

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

Согласовано:			

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата

708/П-24-АНО-ПТА.ТЧ

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЦОТК.RU.PR009.H.00042

Срок действия с 31.05.2022 по 30.05.2025

№ 0022886

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория Стандартов" (ООО "Лаборатория Стандартов"), 109443, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.135, к.3, пом. 3 комната 13А, тел. (495)-150-95-38, факс (495)-150-95-38, ОГРН 1187746994984, Свидетельство № ЦОТК ИДВО.RU.OC.PR009 от 24.06.2019 г.

ПРОДУКЦИЯ

Устройство для защиты от взрыва «Фонтан-2»
ТУ 0989-047-31041642-05
Модельный ряд - см. Приложение (бланк № 0008973)
Серийный выпуск

код ОК

28.99.39.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

код ТН ВЭД

ТУ 0989-047-31041642-05 (п.п. 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6) и обеспечивает снижение избыточного давления во фронте воздушной ударной волны до уровня не более 50 кПа с погрешностью измерений не более 10 кПа, расстояние от края изделия при подрыве взрывного устройства и масса ТНТ согласно Приложению

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Научно-производственное объединение специальных материалов»
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 28а,
тел.: +7(812) 294-58-97, электронная почта: nii@pro-sm.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество «Научно-производственное объединение специальных материалов»
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 28а,
тел.: +7(812) 294-58-97, электронная почта: nii@pro-sm.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № Ц006С-22 от 12.05.2022 г., № Ц007С-22 от 12.05.2022 г., № Ц008С-22 от 12.05.2022 г., № Ц010С-22 от 25.05.2022 г., выданных ИЦ СМН АО «НПО Спецматериалов», № 206С-16 от 04.07.16 г., № 411С-17 от 25.09.17 г., выданных ИЦ СМН ЗАО «НПО СМ», свидетельство № ЦОТК ИДВО.RU.ИЛ.ПР010
Сертификата ISO 9001:2015 № RU003529 АО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

Солодских Алексей Сергеевич

инициалы, фамилия

Зуева Юлия Алексеевна

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

708/П-24-АНО-ПТА.ТЧ

Лист

29

Выписка
из реестра российской промышленной продукции

17.04.2024

Реестровый номер № 10309461
Исторический реестровый номер № 1452\2\2022
Дата внесения в реестр (выдачи заключения): 23.06.2022

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя):
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛОКАТОРНАЯ ТЕХНИКА"

Идентификационный номер налогоплательщика: 6670243472
Основной государственный регистрационный номер юридического лица) (Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя): 1096670002208

Заключение № 60144/11 от 23.06.2022
Срок действия 22.06.2025.

Согласовано:							708/П-24-АНО-ПТА.ТЧ	Лист
								30
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Индв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						

Выписка сформирована с использованием Реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, размещенного на официальном сайте Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) в сети Интернет по адресу: <https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/>.



Изм.	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ПТА.ТЧ	Лист
							31

Согласовано:			

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата

708/П-24-АНО-ПТА.ТЧ

Основные сведения

Тип декларации	Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования
Группа продукции ЕАЭС	ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств Низковольтное оборудование, не включенное в Перечень продукции, подлежащей сертификации к ТР ТС 004/2011
Схема декларирования	Технические средства, не включенные в Перечень продукции, подлежащей сертификации к ТР ТС 020/2011 1д
Тип объекта декларирования	Серийный выпуск

Декларация о соответствии

Статус декларации	Действует
Регистрационный номер декларации о соответствии	ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.39621/24
Дата регистрации декларации	21.05.2024
Дата окончания действия декларации о соответствии	20.05.2029
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Тип декларанта	Изготовитель
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1096670002208
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6670243472
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОКАТОРНАЯ ТЕХНИКА"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "ЛОКАТОРНАЯ ТЕХНИКА"
Фамилия руководителя юридического лица	Баранников
Имя руководителя юридического лица	Андрей
Отчество руководителя юридического лица	Сергеевич
Должность руководителя	Директор
Адрес	
Адрес места нахождения	620049, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Автоматики, дом 1, квартира 27
Адрес места осуществления деятельности	620049, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Автоматики, дом 1Б
Контактные данные	
Номер телефона	+7 3433450351
Адрес электронной почты	manager@mdpautina.ru

Выписка от 15.08.2024. Идентификатор выписки 165deab8-c7ac-4eed-b1f2-c50b14e3bebe

Страница 1

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Код.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
------	--------	------	-------	---------	------

Согласовано:			

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата

708/П-24-АНО-ПТА.ТЧ



Декларации о соответствии

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица	Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
Дата регистрации в качестве ЮЛ	29.03.2015
Дата присвоения ОГРН	29.01.2009
Код причины постановки на учет (КПП)	667001001

Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Совладеет с заявителем	Да
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1096670002208
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6670243472
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОКАТОРНАЯ ТЕХНИКА"
Сокращенное наименование юридического лица	ООО "ЛОКАТОРНАЯ ТЕХНИКА"
Фамилия руководителя юридического лица	Баранников
Имя руководителя юридического лица	Андрей
Отчество руководителя юридического лица	Сергеевич
Должность руководителя	Директор
Адрес	
Адрес места нахождения	620049, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Автоматики, дом 1, квартира 27
Контактные данные	
Номер телефона	+7 3433450351
Адрес электронной почты	manager@mdpautina.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве юридического лица	Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
Дата регистрации в качестве ЮЛ	29.03.2015
Дата присвоения ОГРН	29.01.2009
Код причины постановки на учет (КПП)	667001001

Согласовано:					
Интв.№ подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата			

Согласовано:			

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата

708/П-24-АНО-ПТА.ТЧ



Декларации о соответствии

Производственные площадки

620049, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Автоматики, дом 1Б

Адрес производства продукции620049, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, переулок Автоматики, дом 1Б

Сведения о продукции

Происхождение продукцииРОССИЯ

Общее наименование продукцииМеталлодетектор серии «Паутина»

Общие условия хранения продукцииУсловия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Наименование (обозначение) продукцииМеталлодетектор серии «Паутина»

Иная информация о продукцииДействие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 12.2023 года

Код ТН ВЭД ЕАЭС8543708000

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Наименование документа

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4372-001-60773961-2011 «Металлодетектор «Паутина»»

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Стандарт 1

Обозначение стандарта, нормативного документаГОСТ Р МЭК 60204-1-2007

Наименование стандарта, нормативного документа"Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования"

Стандарт 2

Обозначение стандарта, нормативного документаГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005)

Наименование стандарта, нормативного документа"Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в

Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа(раздел 8)

Стандарт 3

Обозначение стандарта, нормативного документаГОСТ IEC 61000-6-4-2016

Наименование стандарта, нормативного документа"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для промышленных обстановок"

Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа(раздел 7)

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Выписка от 15.08.2024. Идентификатор выписки 165deab8-c7ac-4eed-b1f2-c50b14e3bebe

Страница 3

Согласовано:					
Интв.№ подл.					
Взам. интв. №					
Подпись и дата					



Декларации о соответствии

Лаборатория 1

Наименование испытательной лаборатории	Испытательная лаборатория "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор"
Адрес места осуществления деятельности производственной лаборатории	121087, Российская Федерация, город Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 1, этаж 4, помещение I, комната 21

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола	15.05.2024
Номер протокола	056-05-24-БТ
Дата протокола	15.05.2024
Номер протокола	055-05-24-БТ

Документы, предполагаемые схемой декларирования

ТР ТС 004/2011

ТР ТС 020/2011

Исследование типа продукции	
Заключение об исследовании типа продукции	
Страна места нахождения	РОССИЯ
Признак аккредитации	Да

Документы, представленные заявителем


Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси	
Страна места нахождения	РОССИЯ

QR - код



Согласовано:					
Интв.№ подл.					
Подпись и дата					
Взам. инв. №					

План 1 этажа



Экспликация помещений первого этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол. помещений
101	Танбур	22,56	
102	Коридор с зоной ожидания для посетителей	50,20	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	16,78	
104	Учебный кабинет (2-4 класс)	50,06	
105	Учебный кабинет (2-4 класс)	47,24	
106	Учебный кабинет (1 класс)	46,63	
107	Учебный кабинет (1 класс)	45,90	
108	Рекреация (начальная школа)	47,93	
109	Коридор	41,38	
110	Санузел персонала	3,58	
112	Санузел для мальчиков начальной школы	14,06	
113	Санузел для девочек начальной школы	14,22	
114	Лестничная клетка (тип А)	25,97	
115	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	47,48	
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	35,31	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,99	
118	Серверная	7,23	В3
119	Коридор	102,67	
120	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	74,71	
121	Санузел для МГН на 1-м этаже	7,77	
122	Электрощитовая	16,81	В3
123	Лаборатория кабинета химии	17,04	В3
124	Учебный кабинет для изучения естественных наук	64,74	
125	Кабинет математики	44,51	
126	Процедурный (прибылочный) кабинет	14,55	
127	Помещение дезрастворов и дезинфекции инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	3,12	
128	Санузел медблока	1,50	
129	Кабинет врача (длина не менее 5,5 м)	17,89	
130	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы	13,23	
131	ПМ	3,26	В4
132	Санузел для мальчиков основной и старшей школы	14,51	
133	Лестничная клетка (тип А)	25,97	
134	Коридор	51,95	
135	Лестничная клетка (тип А)	88,74	
136	Обеденный зал	177,76	
137	Моечная для столовой посуды*	22,21	
138	Коридор пищеблока	3,26	
139	Лестничная клетка (тип А)	13,53	
140	Коридор пищеблока	6,53	
141	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	28,11	
142	Коридор	10,09	
143	Раздевалка мужская	9,52	
144	Туалет мужской	2,27	
145	Раздевалка женская	14,71	
146	ПМ	2,43	В4
147	Туалет женский	2,26	
148	Универсальное помещение с возможностью организации вспомогательного зала (концертный)	78,20	
149	Мультифункциональный информационный библиотечный центр с зонами индивидуальной и групповой работы, медиатеки, центра детских инноваций	95,31	
150	Мультифункциональный информационный библиотечный центр (хранение (закрытый фонд) и выдачи книг)	30,24	В3
151	Деларидер пищеблока	13,30	*

Условные обозначения:
[Символ] детектор ВВ портативный
[Символ] ручной металлодетектор
[Символ] детекторное зеркало ДЗ-101
[Символ] локализатор взрыва
[Символ] датированный ствол
[Символ] металлодетектор

708/П-24-АНО - ПТА					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (Школа № 120) по адресу: г. Москва, ул. Ждановская, д. 32					
Исполн.	Лист	Масштаб	Дата	Специальность	Лист
Разработчик	Кубрицкий	02.24	02.24	Р	1
Проверка	Орлова	02.24	02.24	Л	1
Исполнитель	Лукьянова	02.24	02.24	Л	1
Исполнитель	Зыкин	02.24	02.24	Л	1
План 1-го этажа					
Формат А0					
000 "АРТИС"					
ВЛК 1189					

Согласовано:

Инв. N

подп.

Взаим.	Инв. N
Подпись и дата	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Мероприятия по противодействию террористическим актам							
1	Спектрометр ионной подвижности "ИДД КЕРБЕР-Т"	"ИДД КЕРБЕР-Т"		ООО «Модус»	шт.	1		
2	Локализатор взрыва – ФОНТАН-2 05У	ФОНТАН-2 -05У		ЗАО «Научное производственное предприятие специальных материалов», г. Санкт-Петербург	шт.	1		
3	Ручной досмотровый детектор металлических предметов Сфинкс ВМ-611Х ПРО	Сфинкс ВМ-611Х ПРО		ЗАО «СФИКС», РФ	шт.	2		
4	Досмотровое зеркало ДУ-101	ДУ-101		ЗАО «СФИКС», РФ	шт.	1		
5	Досмотровый столик для охраны	500х400х950		Торговая сеть	шт.	1		
6	металлодетектор Паутина Н2-2	Паутина Н2-2		НПП «Локаторная техника»	шт.	1		

Примечание: Все оборудование, кабельная продукция, изделия и материалы указанные в данной спецификации допускается заменять на аналоги при условии согласования с Заказчиком и разработчиком проектной документации.

						708/П-24-АНО-ПТА.С				
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32				
Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Кудрявцев				12.24			Р	1	1
ГАП	Старов				12.24					
ГИП	Зыкин				12.24	Спецификация оборудования, и материалов		ООО «АРТИС»		
Н.контр.	Лукашова				12.24					