Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

СРО-П-030-28092009; СРО-И-003-14092009

(РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

Заказчик - АНО «РГТ» **Арх. №**

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт здания общеобразовательного учреждения (ГБОУ школа №236) по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техническая документация по инженерным изысканиям

2024-00272-00-0

2024

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

СРО-П-030-28092009; СРО-И-003-14092009

(РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

Заказчик - АНО «РГТ»

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт здания общеобразовательного учреждения (ГБОУ школа №236) по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корпус 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техническая документация по инженерным изысканиям

2024-00272-00–0

Начальник управления ППиИИ **Г.Е. Пороскова**

30.08.24

Начальник отдела **П.В. Грановский**

30.08.24

2024

Содержание

№ п/п	Наименование материалов технического заключения	Стр.
1	Титульный лист	1
2	Содержание	2-3
3	Введение	3
4	Техническое задание	4-4.6
5	Текстовая часть	
5.1	Описание существующего здания	5-15
5.2	Результаты обследования оснований и фундаментов	16-17
5.3	Результаты обследования стен	18-20
5.4	Результаты обследования колонн	21-22
5.5	Результаты обследования перекрытий	23-26
5.6	Результаты обследования покрытия	27-28
5.7	Результаты обследования лестниц здания	29-30
5.8	Результаты обследования мягкой кровли	31-32
5.9	Результаты обследования системы центрального отопления	33-34
5.10	Результаты обследования системы холодного водоснабжения	35-36
5.11	Результаты обследования системы горячего водоснабжения	37
5.12	Результаты обследования системы внутренней канализации	38
5.13	Результаты обследования системы производственной канализации пищеблока	39
5.14	Результаты обследования дренажной системы технических помещений	40
5.15	Результаты обследования системы внутреннего водостока	41
5.16	Результаты обследования системы вентиляции	41-44
5.17	Результаты обследования электрооборудования	45-51
5.18	Результаты обследования слаботочных систем	52-56
5.19	Общие выводы	57-64
6	Основные применяемые термины и определения в техническом заключении	65-69

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подл.	Дата

2024 - 00272 - 00 - 0

Проверил	Грановский		08.24
Разработал	Рютин		08.24

Обследование технического состояния конструкций и инженерных систем здания по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д.7, к.4

Стадия	Лист	Листов
И	2	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

Приложение		
7	Таблица физического износа здания	70
8	Поверочные расчеты	71-79
9	Результаты лабораторного исследования грунтов	80-84
10	Рекомендуемые нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов	85
11	Таблицы результатов определения прочности материалов фундамента	86
12	Графический материал	87-116
13	Журнал инструментального обследования	117-122
14	Дефектная ведомость	123-127
15	Приложение А ГОСТ 31937-2024	128
16	Приложение Б ГОСТ 31937-2024	129-130
17	Перечень использованных нормативных и регламентирующих документов	131
18	Фотоматериалы	132-169
19	Свидетельство о поверке	170
20	Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №9710075487-20240719-1354 от 19.07.2024 (копия)	171-172

Введение

1. Данное заключение выполнено на основании письма заказчика с целью определения технического состоянии строительных конструкций и инженерных систем здания, ГБОУ школы №236, на предмет выполнения проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения.
2. При оформлении технического заключения использованы чертежи типового проекта V-76.
3. Комплекс проводимых работ включал:
- изучение имеющейся технической документации по объекту;
- проведение обмерочных работ в объемах необходимых для обследования;
- визуальное обследование доступных для осмотра несущих конструкций с их выборочным вскрытием;
- выполнение поверочных расчетов основных несущих конструкций с учетом существующих нагрузок на перекрытие;
- составление заключения по результатам выполненных работ.
4. Обследование проводилось в эксплуатируемом здании при затрудненном доступе к скрытым конструкциям.

ДОГОВОР № 427/П-24-АНО
на выполнение проектных работ

г. Москва 2024-00272-00-0 «19» августа 2024 г.

Автономная некоммерческая организация «Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя руководителя Полякова Дмитрия Сергеевича, действующего на основании доверенности № 500 от «27» декабря 2023 г., с одной стороны, и

Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (далее - ГАУ «МосжилНИИпроект»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице первого заместителя директора – главного инженера Сухова Константина Николаевича, действующего на основании доверенности № 245 от «25» декабря 2023 г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор или настоящий Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить проектные работы (далее также – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) на объекте (ГБОУ «Школа № 236») по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4 (далее – Объект).

1.2. Технические, экономические и другие требования к работам, являющимся предметом настоящего Договора, определены Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) (далее – Техническое задание), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Общий срок выполнения работ по настоящему Договору: с даты заключения Договора – по «26» июля 2025г. (включительно).

1.4. Содержание и сроки этапов работ определяются Календарным планом (Приложение №1 к Техническому заданию), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Результатом выполненных Подрядчиком работ является согласованная и принятая Заказчиком проектная документация (далее – Документация) согласно требованиям Технического задания.

Результат работ должен соответствовать условиям настоящего Договора, включая все приложения к нему, и требованиям нормативных актов в части состава, содержания и оформления соответствующей Документации, в также требованиям технических регламентов, национальных стандартов, иных норм, правил и нормативных актов, принятых на территории Российской Федерации.

2. Стоимость работ

2.1. Предельная стоимость работ по настоящему Договору (далее – цена Договора) определяется в соответствии со Сводной сметой на выполнение работ (Приложение №2 к Договору), является ориентировочной и составляет сумму **47 086 609 (Сорок семь миллионов восемьдесят шесть тысяч шестьсот девять) рублей 06 копеек**, в том числе НДС - 20%.

2.2 В стоимость работ по Договору включена стоимость всех расходов, издержек и вознаграждение Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору включая, но не ограничиваясь:

- расходы на разработку Документации;
- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты;
- все расходы Подрядчика, связанные с внесением изменений в документацию, а также корректировок по замечаниям Заказчика или согласующих органов, включая органов, уполномоченных Заказчиком, и экспертных организаций;
- расходы, связанные с командированием персонала Подрядчика в рамках исполнения работ по настоящему Договору;
- расходы на прохождение государственной или иной экспертизы (в зависимости от того, как это предусмотрено действующим законодательством и/или заданием), а в необходимых случаях, экологической экспертизы, включая получение всех необходимых согласований согласующих органов;

Приложение № 1
к Договору № 427/П-24-АНО
от «19» августа 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектных работ

1) Предмет договора: Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 236») по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4 (далее – Объект).

2) Краткие характеристики выполняемых работ:

2.1. Объект - ГБОУ «Школа № 236»

Технико-экономические показатели здания:

Год постройки – 1982 г.
Стены – кирпичные
Общая площадь здания –8986,0 м2.
Этажность – 3 + 1 подземный

3) Количество выполняемых работ:

3.1 Лазерное сканирование фасадов:

- сканирование фасадов здания выполнить наземным лазерным сканером с точностью измерений до 2мм, скоростью измерения до 2х млн. точек в секунду и дальностью работы не менее 600 м. Применяемый лазерный сканер должен быть внесен в государственный реестр типов средств измерения;
- выполнить привязку измерений (облаков точек лазерного сканирования) в систему координат строительства/МСК региона. Привязка должна быть сопоставима с точностью выполнения строительно-монтажных работ и не должна превышать СКО определения координат станции сканирования: 5mm/5mm;
- результат наземного лазерного сканирования – облако точек. Облако точек должно быть совмещено в лицензированном программном обеспечении, точность совмещения должна быть менее 1мм;
- на основании результатов лазерного сканирования построить цифровую информационную модель;
- предоставить отчет о проделанной работе. Результаты координирования облака точек в МСК. Результаты регистрации станций наземного лазерного сканирования. Развертки фасадов и модель предоставить в электронном и бумажном виде.

3.2 <u>Обследование технического состояния несущих конструкций и инженерных систем:</u>

- предварительное (визуальное) обследование;
- детальное (инструментальное) обследование;
- выполнить определение фактических прочностных характеристик материалов конструкций;
- на основании проведенных обследований формируется и выпускается техническое заключение;
- состав технического заключения о состоянии объекта должен содержать: исходную документацию; фотофиксацию с привязкой к графической и описательной частям; выводы и рекомендации в соответствии с действующими нормативными актами; графическую часть; ведомость дефектов и повреждений; рекомендации;

<u>3.3 Состав проектной документации:</u>

- Раздел 1. Пояснительная записка;
- Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения;
- Раздел 4. Конструктивные решения;
- Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

- Подраздел 5.1. Система электроснабжения.
- Подраздел 5.2. Система водоснабжения.
- Подраздел 5.3. Система водоотведения.
- Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
- Подраздел 5.5. Сети связи
- Раздел 6. Технологические решения
- Раздел 7. Проект организации строительства
- Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды.
- Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
- Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.
- Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
- Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства.
- - Иные разделы (при необходимости) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (в ред. от 15.09.2023) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
- *Разделы проектной документации выполнить в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов документации и требованиям к их содержанию» (в ред. от 15.09.2023).

3.4. Состав рабочей документации:

В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий, включающая в себя основные комплекты рабочих чертежей, ведомость ссылочных и прилагаемых документов:

- Раздел «Объемно-планировочные и архитектурные решения».
- Раздел «Конструктивные решения».
- Раздел «Система электроснабжения».
- Раздел «Система водоснабжения».
- Раздел «Система водоотведения».
- Раздел «Отопление».
- Раздел «Вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная вентиляция».
- Раздел «Индивидуальный тепловой пункт» (при необходимости).
- Раздел «Автоматическая пожарная сигнализация»
- Раздел «Система оповещения управления эвакуацией»
- Раздел «Радиотрансляционная сеть»
- Раздел «Система кабельного телевидения»
- Раздел «Структурированные кабельные системы. Локально-вычислительные сети»
- Раздел «Система телефонной связи»
- Раздел «Электрочасофикация»
- Раздел «Система звонковая сигнализации»
- Раздел «Система охранного телевидения»
- Раздел «Система контроля управления доступом»
- Раздел «Система домофонной связи»
- Раздел «Информационная система проход и питание»
- Раздел «Система охранной и тревожной сигнализации»
- Раздел «Система двухсторонней связи»
- Раздел «Охранно-защитная дератизационная система»
- Раздел «Автоматизация и диспетчеризация»
- Раздел «Сводный план инженерных сетей здания»
- - Иные разделы (при необходимости) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 15.09.2023) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их

содержанию".

3.5 Требования к форматам должны соответствовать:

Постановлению Правительства Москвы от 03.11.2015г. №728-ПП «Об утверждении Технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы».

Названия томов и разделов проекта, передаваемого Заказчику в электронном виде, должны соответствовать требованиям по шифрованию файлов инструкции ГАУ «Мосгосэкспертиза».

Заказчику передаются по 4 ед. технического заключения, проектной и рабочей документации на бумажном носителе и по 1 ед. на электронном носителе в следующих форматах, (совместимых с программным обеспечением):

- техническое заключение, текстовая часть: doc (Word 2003), графическая часть: dwg (AutoCAD2007), pdf (AdobeAcrobat);
- проектная и рабочая документация, текстовая часть: doc (Word 2003), графическая часть: dwg (AutoCAD2007), pdf (AdobeAcrobat, версия не ниже 1.7); сметы: xlsx (Excel).

Электронная версия документации передается Заказчику на компакт-диске (дисках) – DVD-R (CD-R). Диск должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием разделов документации, даты. Каждый физический раздел документации (том, часть, книга) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Электронная версия должна соответствовать бумажному носителю.

4) сопутствующие работы, сроки выполнения, требования к выполнению:

1. Предоставить проектную ведомость нагрузок по потребителям.
2. Сбор исходных данных для проектирования осуществляется Подрядчиком.

5) общие требования к выполнению работ, требования по сроку гарантий качества на результат работ:

Подготовку технической документации, проектной и рабочей документации осуществлять в соответствии с требованиями п.9 настоящего Технического задания.

В проектной и рабочей документации предусмотреть применение строительных и отделочных материалов, конструкций и оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование.

Проектная документация должна включать обязательное использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные и эстетические характеристики инженерных систем.

Согласовать проектную и рабочую документацию в установленном порядке:

- с Заказчиком;
- с Балансодержателем/пользователем объекта;
- с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы (при необходимости);
- с ресурсоснабжающими организациями (при необходимости);
- ПАО «МОЭК» (при необходимости);
- ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) (при необходимости);
- Департамент информационных технологий города Москвы (при необходимости);

Сопровождение разрабатываемых разделов проектной документации с получением положительного заключения в экспертной организации по проектной документации (ГАУ «Мосгосэкспертиза») в установленном порядке (включая доработку исполнителем текстовых и графических материалов по замечаниям, полученными в процессе проведения экспертизы).

Гарантийный срок с даты подписания окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору - 3 (три) года. Гарантии качества распространяются на все разделы технической, проектной и рабочей документации, выполненные Подрядчиком по Договору.

6) требования к качественным характеристикам работ:

Состав и содержание разделов проектной документации должен соответствовать

требованиям постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст).
- Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985.
- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных».
- Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с национальными стандартами системы проектной документации для строительства СПДС, а также национальными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) для выполнения строительно-монтажных работ.

7) сроки выполнения работ, периоды выполнения условий договора: в соответствии с Календарным планом (Приложение №1 к Техническому заданию).

8) порядок выполнения работ, этапы, последовательность, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Договора:

1. Сбор и заказ исходных данных в соответствии с п.4 Технического задания.
2. Разработка проектной документации.
3. Сопровождение разрабатываемых разделов проектной документации с получение положительного заключения в экспертной организации по проектной документации в установленном порядке
4. Разработка рабочей документации.
5. Согласование Подрядчиком проектной и рабочей документации в соответствии с п.5 Технического задания. Сдача Подрядчиком согласованной проектной документации Заказчику.

Оплата счетов на оказание услуг, необходимых согласований выполняется Подрядчиком в пределах стоимости проектных работ.

По завершению работ по Договору, Подрядчик обязан предоставить Заказчику полный комплект технической, проектной и рабочей документации, предусмотренный настоящим Техническим заданием. Проектная и рабочая документация, откорректированная по результатам прохождения экспертизы и согласованная в соответствии с п.5 Технического задания, предоставляется в форматах, указанных в пп. III п.3 Технического задания.

Приемка и оплата выполненных работ по разработке проектной и рабочей документации осуществляется на основании исполнительных смет, представленных Подрядчиком.

9) качественные и количественные характеристики выполняемых работ, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика

Проектные решения должны соответствовать требованиям:

- Градостроительного Кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г (ред. от 28.04.2023).;
- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89*;
- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2);
- Закон г. Москвы от 17 января 2001 г. № 3 "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы";
- МГСН 1.02-02 «Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства г. Москвы»;

- ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»;
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (ред. от 20.12.2022);
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
- СП 60.13330.2020 Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»;
- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями N 1, 2 (ред. от 27.12.2021);
- ГОСТ Р 50571.29-2022 (МЭК 60364-5-55:2016). Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.09.2022 N 896-ст);
- СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 6,7-е издание;
- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;
- ГОСТ 53246-2008 «Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;
- Нормы технологического проектирования Городские и сельские телефонные сети. РД 45.120-2000 (НТП 112-2000);
- СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;
- СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
- ГОСТ Р 52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний»;
- Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);
- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;
- СП 77.13330.2016 Актуализированная редакция СНИП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»;
- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
- МДС 41-1.99 «Рекомендации по противодымной защите при пожаре»;
- СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования";
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
- СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;

- ТСН 30-307-2002 г. Москвы (МГСН 1.02-02) Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы (с Изменениями и Дополнениями);
- ТСН 30-304-2000 г. Москвы (МГСН 1.01-99) Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы;
- Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 23.07.2013 № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части пресечения незаконной деятельности в сфере археологии».

Приложения к техническому заданию:

- Календарный план - Приложение № 1;
- Основные требования к проектным решениям - Приложение № 2.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:	**Подрядчик:**
АНО «РГТ»	ГАУ «МосжилНИИпроект»
Первый заместитель руководителя	Первый заместитель директора – главный инженер
_____ Д.С. Поляков	_____ К.Н. Сухов
м.п.	м.п.

Описание существующего здания

1. Идентификационные признаки здания (согласно исходно-разрешительной документации, предоставленной заказчиком и существующей нормативной базой):	
а) назначение	- общественное здание, располагает в себе помещения общеобразовательного учреждения (ГБОУ школа №236), относится к сооружениям нормального уровня ответственности;
б) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность	- не принадлежит;
в) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения	- согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий», здание расположено в районе с умеренно опасными условиями природных процессов; - согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», здание расположено в районе асейсмической области, т.е. области, где землетрясения не происходят или являются редчайшими исключениями; - климатические условия здания согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" и СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия": - климатический район здания - II В; - нормативное значение ветрового давления для I ветрового района - W_0=23кгс/м^2; - тип местности - С; - расчётное значение веса снегового покрова на 1м^2 горизонтальной поверхности для III снегового района - S=210кгс/м^2; - расчётная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 26^{0}С;

г) принадлежность к опасным производственным объектам:	- глубина сезонного промерзания грунтов - 1,7м; - в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «Об опасных производственных объектах» (Приложение 1) здание не принадлежит к опасным производственным объектам;
д) пожарная и взрывопожарная опасность:	- данных нет;
е) наличие помещений с постоянным пребыванием людей	- имеются;
ж) уровень ответственности	- согласно ФЗ №384 от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», обследованное здание относится к сооружениям нормального уровня ответственности. Коэффициент надёжности по ответственности К=1,0.
2. Количество этажей.	Здание 3-х этажное с подвалом/техническим подпольем под всем зданием. Общая площадь - $S_{общ}$ =8986м^2 Площадь крыши - $S_{кр}$ = 2574,1 м^2 Объем здания – $V_{зд}$ = 33764м^3 Высота здания (расстояние от уровня пола 1 этажа до обреза парапетной стенки крыши здания) - Н = 11,34м.
3. Год постройки, надстройки и последнего капитального ремонта.	Здание построено в 1982-м году, по типовому проекту серии «V-76». Данных о проведении капитальных ремонтов в здании заказчиком не предоставлено. Согласно ФЗ №384 от 30.12.2009 г. «Техниче-

	ский регламент о безопасности зданий и сооружений» обследованное здание относится к сооружениям нормального уровня ответственности.
4. Описание несущих элементов здания: а) наружные стены	- в уровне технического подвала из сборных керамзитобетонных цокольных панелей; - в уровне 1-3-го этажей из сборных керамзитобетонных панелей;
б) внутренние опоры	- в уровне технического подвала внутренние опоры из сборных железобетонных панелей и блоков ФБС на цементно-песчаном растворе, а также из сборных железобетонных колонн; - в уровне 1-3-го этажей внутренние опоры из сборных железобетонных панелей и из сборных железобетонных колонн
в) наличие внутренних поперечных стен	- имеются, в том числе стены лестничных клеток;
г) междуэтажные перекрытия	- сборные железобетонные;
д) чердачное перекрытие	- сборное железобетонное совмещенное с кровлей;
е) перемычки над окнами и дверными проемами	- входят в состав сборных железобетонных и керамзитобетонных панелей;
ж) система стропил	- система стропил не предусмотрена проектом;

з) кровля	- мягкая, из битумных рулонных гидроизоляционных наплавляемых материалов.
5. Пространственная жесткость здания	Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой продольных наружных и внутренних стен, поперечных стен жесткости, установленных с шагом 36м и этажных дисков перекрытий и покрытия.
6. Состояние здания по наружному виду: а) выветривание кладки б) состояние перемычек в) деформации	 - не выявлено; - согласно ГОСТ 31937-2024 перемычки находятся в «работоспособном техническом состоянии»; - деформаций не выявлено.
7. Благоустройство площадки (планировка двора, наличие отмосток).	Дворовая территория спланирована и благоустороена, отмостки по периметру здания асфальтобетонные, шириной 1000-1200мм, по осям «А», «1», «5», «6», «18», «19», «В» и «Г» отмостки сорвмещены с тротуарами. В покрытии повсеместно имеются трещины, выбоины, просадки, местные разрушения, а также зазоры в сопряжении отмостки с цокольной частью здания. Требуется выполнить ремонт отмосток в полном объеме. Ограждение территории школы выполнено из металлической решетки. Площадка для сбора ТБО имеется.

8. Балконы, эркеры, карнизы и др. выступающие элементы фасадов.	----------
9. Фасады.	Фасады здания выполнены из сборных керамзитобетонных стеновых панелей, облицованных керамической плиткой в заводских условиях, участками окрашены перхлорвиниловыми красками. Межпанельные стыки промазаны герметиком. Цоколь облицован керамической плиткой.
10. Лестницы.	-в здании две существующие лестничные клетки типа Л1 в осях 1-2/Б-В, 22-23/Б-В, и две существующие незадымляемые лестничные клетки типа Н2 в осях 1-2/Г-Д, 22-23/Г-Д. -Лестница из подвала выполнена из сборных железобетонных ступеней по стальным косоурам из швеллеров.
11. Перегородки.	Перегородки ненесущие выполнены из сборных железобетонных панелей, толщиной 140мм, из гипсобетонных панелей, толщиной 80-120мм, в уровне подвала перегородки кирпичные, толщиной 120мм и из блоков типа «ФБС» толщиной 300мм, 400мм. Отделка перегородок в уровне подвала частично не выполнена, перегородки подвала оштукатурены и окрашены, перегородки 1-3-го этажей оштукатурены и окрашены, отдельные перегородки оклеены обоями под покраску, в зоне санузлов, медицинского кабинета и зоны пищеблока облицованы керамической плиткой. Выявленные дефекты: - местами имеются трещины в сопряжении перегородок со смежными конструкциями; - имеются повреждения перегородок механического характера; - повсеместно имеется общее загрязнение отделки перегородок. Применительно к ВСН 53-86(р), таблицы №№ 20, 21, 24 физический износ перегородок составляет 40%. В целом перегородки находятся в неудовлетво-

	рительном состоянии. Требуется выполнение ремонта с устранением выявленных дефектов.
12. Оконные и дверные заполнения.	12.1 Оконные заполнения выполнены из двухкамерных стеклопакетов в ПВХ рамах, в зоне коридоров по осям «Б» и «Д» выполнено витражное остекление в алюминиевых рамах. Выявленные дефекты: - фурнитура окон частично утрачена; - отдельные оконные блоки из ПВХ рам требуют регулировки; - имеются трещины в местах сопряжения оконных блоков с откосами стен. Физический износ окон, согласно ВСН 53-86 (р), равен 30%. Оконные блоки здания в целом находятся в удовлетворительном состоянии. Рекомендуется выполнить ремонт оконных блоков здания. Термическое сопротивление теплопередачи оконных заполнений должно соответствовать требованиям существующей нормативной базы. 12.2 Двери входов в здание выполнены из ПВХ дверных блоков с остеклением, деревянных дверных блоков с остеклением и металлических дверных блоков. Внутренние двери выполнены из ПВХ дверных блоков с остеклением, деревянных щитовых дверных блоков, деревянных филенчатых дверных блоков с остеклением и металлических дверных блоков. В арке по оси «Б», м/о «7-17» выполнена металлическая решетка ограждения, с калиткой входа во внутренний двор школы. Выявленные дефекты: - отсутствие уплотнительных прокладок дверных блоков входов в здание; - механические повреждения дверных полотен; - повреждения окрасочного слоя, коррозия дверных полотен и блоков преимущественно в зоне порога; - местами имеются трещины в местах сопряжения дверных блоков со стенами и перегородка-

	ми; - местами имеются повреждения механического характера дверных полотен и рам; - местами плотный притвор дверных полотен не обеспечен; - наличники повреждены, местами утрачены. Применительно к ВСН 53-86(р) таблицы №№57, 58, физический износ дверных заполнений составляет 65%. Дверные блоки здания в целом находятся в неудовлетворительном состоянии. Рекомендуется выполнить замену дверных блоков здания. Необходимо обеспечить термическое сопротивление теплопередачи дверей, ограждающих тепловой контур здания в соответствии с нормативными требованиями.
13. Планировочное решение.	Согласно функциональному назначению здания.
14. Основные данные архивных материалов.	В архиве института «МосжилНИИпроект» информация по данному строению отсутствует. Использованы данные типового проекта серии «V-76».

15. Прочие сведения:

15.1 Домовый знак с указанием названия улицы с подсветкой в темное время суток имеются в уровне 1-го этажа на фасаде здания по оси «3».

15.2 Флагодержатели на два и три флага установлены на фасадах по осям «А» и «Г» в уровне 1-2-го этажей.

15.3 Выход на кровлю осуществляется с лестничных клеток, в осях «Г-Д/1-2» и «Г-Д/22-23», по металлической стремянке, через люки, выполненные в покрытиях лестничных клеток. Люки деревянные, не утеплены. Состояние люков неудовлетворительное.

15.4 В зоне кровли выполнены тамбур-шлюзы выхода на кровлю (всего 2 шт.). Стенки тамбур-шлюзов выполнены из сборных железобетонных панелей, с покрытием из сборных железобетонных плит, кровля выполнена из битумных

наплавляемых рулонных материалов. Тамбур-шлюзы имеют дверной блок, выполненный из деревянной рамы с деревянной дверцей и жалюзийной решеткой.
Выявленные дефекты:
- кровельное покрытие имеет потертости, мелкие трещины;
- имеется шелушение окраски стенок тамбур-шлюзов;
- отливы кровель тамбур-шлюзов не выполнены;
- мелкие сколы бетона по краю плит покрытия тамбур-шлюзов;
- дверное заполнение тамбур-шлюзов имеют механические повреждения, фурнитура изношена, плотный притвор дверцы не обеспечен.
Дефектов и деформаций влияющих на несущую способность конструкций тамбур-шлюзов выхода на кровлю не выявлено.
Конструкции тамбур-шлюзов выхода на кровлю находятся в «работоспособном техническом состоянии».
Рекомендуется выполнить ремонт с устранением выявленных дефектов по разработанному проекту, дверные заполнения и кровельное покрытие тамбур-шлюзов необходимо заменить.

Результаты обследования оснований и фундаментов

1. Количество открытых шурфов для выборочного обследования основания и фундаментов.	5.
2. Тип фундаментов: - под стенами - под колоннами	 Свайный (ленточные ростверки). Свайный (столбчатые ростверки).
3. Глубина заложения фундаментов (ростверков): а) наружных стен - от поверхности земли - от пола тех. подполья б) внутренних стен и колонн - от пола тех. подполья	 1,52-1,96м. 0,00м (в шурфе №2 низ ростверка выше уровня пола тех. подполья на 0,21м). 0,00-0,60м (в шурфе №1 низ ростверка выше уровня пола тех. подполья на 0,12-0,30м).
4. Описание материалов кладки фундамента: камень, раствор, заполнитель в бетоне и т. п. Система кладки (укладки бетона и т.п.). Состояние фундаментов.	Железобетон монолитный на природном щебне (ростверки). Забивные железобетонные сваи. Бетон ростверков – укладка в опалубку. Смотри «Выводы».
5. Характеристика прочности материалов фундамента по результатам испытаний образцов прибором «ОНИКС - 2.6».	Монолитные железобетонные ростверки В15 (М200). Забивные железобетонные сваи В22,5 (М300).
6. Гидроизоляция фундаментов и стен (наличие, состояние).	Не выявлена.
7. Характеристика грунтов оснований фундаментов согласно ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация».	7.1 В основании ростверков залегает насыпь суглинистая с включением строительного мусора, слежавшаяся, влажная и водонасыщенная (ИГЭ №1), которая подстилается суглинками тугопластичными (ИГЭ №2). 7.2 Рекомендуемые значения прочностных и деформационных характеристик грунтов

	представлены в таблице №1.
8. Отступление от ВСН 58-88(р), ВСН 53-86(р), СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*», МГСН 2.07-01.	Смотри «Выводы».

9. Выводы.

9.1 С поверхности до глубины 2,43-2,56м участок покрыт современными техногенными образованиями – насыпью суглинистой с включением строительного мусора, слежавшейся, влажной и водонасыщенной (ИГЭ №1). Непосредственно под насыпными грунтами залегают суглинки коричневые, тугопластичные (ИГЭ №2). При проходке шурфов на участке в августе 2024 года грунтовые воды типа «верховодка» вскрыты на глубине 2,31-2,33м от уровня планировки (на глубине 0,30-0,70м от уровня пола технического подполья). Геолого-литологическое строение участка благоприятно для образования «верховодки» в насыпных грунтах (в пазухах фундаментов) и на поверхности суглинков в периоды обильных дождей и снеготаяния. Годовое колебание уровня грунтовых вод может составлять ±1,0м от уровня, зафиксированного в процессе изысканий.
9.2 Фундаменты здания свайные, выполнены из ленточных (под стенами) и столбчатых (под колоннами) монолитных железобетонных ростверков, устроенных по забивным железобетонным сваям.
9.3 При обследовании выявлены следующие дефекты и повреждения:
- местные повреждения цокольной части здания (сколы, отслоение облицовочной плитки);
- следы сырости, замачиваний и протечек на поверхности наружных стен технического подполья, что свидетельствует о неудовлетворительном состоянии гидроизоляции подземных конструкций здания;
- полы технического подполья м/о «21-23/В’-Д» устроены ниже низа ростверка на 0,12-0,30м (подробно смотри шурф №1,2);
- периодическое подтопление технического подполья грунтовыми водами.
9.4 Согласно ГОСТ 31937-2024 фундаменты и основания находятся в «работоспособном техническом состоянии». Применительно к ВСН 53-86(р) т. 5 физический износ фундаментов здания составляет 15%.
9.5 Для дальнейшей эксплуатации рекомендуется:
- выполнить ремонт цокольной части здания;
- поднять уровень пола технического подполья м/о «21-23/В’-Д»;
- предусмотреть мероприятия по защите наружных стен технического подполья от замачивания поверхностными (дождевыми, талыми) водами и капиллярной влагой, а также мероприятия по защите технического подполья от подтопления грунтовыми водами (выполнить гидроизоляцию, обеспечить отвод атмосферных вод от стен здания, поднять уровень пола технического подпо-

лья, предусмотреть гидроизоляцию в конструкции пола технического подполья, загерметизировать проёмы для ввода инженерных коммуникаций, рассмотреть возможность устройства пристенного дренажа и т.п.).
9.6 Все работы проводить по проекту.

Результаты обследования стен здания

Обследование стен выполнено визуально и механическим способом в выборочном порядке. Ниже приводятся результаты обследования:

1. Конструкция наружных и внутренних стен.	1.1 Наружные стены подвала/технического подполья несущие, выполнены из сборных керамзитобетонных цокольных панелей, толщиной 340мм. Наружные стены 1-3-го этажей несущие, выполнены из сборных керамзитобетонных панелей толщиной 340мм и 500мм. 1.2 Внутренние стены подвала/технического подполья несущие, выполнены из сборных железобетонных панелей, толщиной 160мм и 180мм, стены из сборных бетонных блоков типа «ФБС», толщиной 400мм, в осях «В/1-2», «Г/1-2», «В/22-23» и «Г/22-23» выполнены стены жесткости, из сборных железобетонных панелей толщиной 140мм. Внутренние стены 1-3-го этажей несущие, выполнены из сборных железобетонных панелей, толщиной 160мм, в осях «В/19-20» и «Г/19-20», панели выполнены с уширением в зоне опирания перекрытий, в осях «В/1-2», «Г/1-2», «В/22-23» и «Г/22-23» выполнены стены жесткости, из сборных железобетонных панелей толщиной 140мм. Планы этажей с результатами обследования смотри графический материал, в приложении технического заключения.
2. Наружное оформление стен.	Фасады здания выполнены из сборных керамзитобетонных стеновых панелей, облицованных керамической плиткой в заводских условиях, участками окрашены перхлорвиниловыми красками. Межпанельные стыки промазаны герметиком. Цоколь облицован керамической плиткой.

3. Материал стен.	- керамзитобетонные блоки - класс бетона В5; - бетонные блоки типа «ФБС» - класс бетона В15; - сборные железобетонные панели - класс бетона В22,5; - раствор цементно-песчаный - марка М50; - стальная арматура.
4. Наличие сырости и капиллярной влаги.	Имеется замачивание наружных и внутренних стен подвала/технического подполья. Имеется замачивание наружных стен со стороны фасадов.
5. Гидроизоляция стен.	Подробно смотри «Результаты обследования оснований и фундаментов».
6. Система кладки.	Монтаж блоков с перевязкой швов. Система кирпичной кладки - цепная.
7. Отступление от ВСН 58-88(р).	Несвоевременное проведение текущих ремонтов при эксплуатации здания.

8. Выводы и рекомендации:

8.1 Дефектов и деформаций влияющих на несущую способность стен не выявлено.

8.2 На основании механического обследования на месте конструкций наружных и внутренних стен здания сжатию марка компонентов стен соответствует:

- сборные железобетонные панели – класс бетона В22,5, марка М300;
- цементно-песчаный раствор – марка М50.

Согласно таблицам №6.1 и №6.4 СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции» расчетное сопротивление кладки внутренних стен составляет:

- для кладки из блоков типа «ФБС» - 1,7МПа.

8.3 Выявленные дефекты:

- в процессе эксплуатации во внутренних несущих стенах выполнены новые и частично смещены или расширены старые дверные проемы. Усиление проемов не выполнено;
- окрасочный слой внутренней отделки стен подвала/технического подполья имеет общее загрязнение, шелушение;
- имеются замачивания наружных и внутренних стен подвала/технического подполья, из-за неудовлетворительного состояния отмосток;
- трещины, сколы, локальные обрушения керамической плитки цоколя;
- в герметике межблочных швов имеются трещины, разрывы;
- повсеместно имеется шелушение окраски стеновых панелей, со стороны фасадов здания;
- имеется замачивание наружных стен со стороны фасадов;
- имеются сколы керамической плитки, отделки наружных стеновых панелей;
- имеются сколы керамзитобетона наружных стеновых панелей, на глубину до 20мм;
- повсеместно имеются повреждения отделочных слоев, в местах блоков дверных и оконных заполнений.

8.4 Согласно теплотехнического расчета, значение фактического сопротивление теплопередаче наружных стен здания составляет $R_0 = 0,7\ м^2 \cdot ^oC/Вт$, что меньше нормируемого значения сопротивления теплопередаче R_{req} = 2,99 $м^2 \cdot ^oC/Вт$, следовательно, конструкция наружных стен не удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

8.5 Согласно ВСН53-86(р), таблица № 13, физический износ наружных и внутренних стен составляет - 30%.

8.6 На основании проведенного обследования, согласно ГОСТ31937-2024, стены здания находятся в «работоспособном техническом состоянии».

8.7 Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания рекомендуется выполнить ремонт стен с устранением выявленных дефектов по проекту.

Результаты обследования колонн

Обследование колонн выполнено визуально и механическим способом в выборочном порядке. Ниже приводятся результаты обследования:

1.Конструкции колонн (размеры положение на плане, роль в каркасе здания и т.п.).	Колонны несущие, сборные железобетонные, типа «К», сечением 400х400мм. Колонны выполнены в уровне подвала/технического подполья и 1-3-го этажей здания в осях «4-20/Е-И», «В'/3», «В''3», «В'/21», «В''21», а также в уровне 1-го этажа, в зоне арки, в осях «7-17/А-В». Колонны являются промежуточными опорами перекрытий, покрытия и стен здания.
2. Наружное оформление (обшивка, штукатурка и т.д.).	В уровне подвала/технического подполья отделка колонн не выполнена. В уровне 1-3-го этажей колонны оштукатурены и окрашены, частично скрыты в теле перегородок, в зоне арки колонны окрашены по бетону.
3. Материал колон.	- бетон на природном щебне – класс бетона В22,5; - стальная арматура.
4. Отступления от ВСН 58-88(р).	Несвоевременное проведение текущих ремонтов при эксплуатации здания.

5. Выводы и рекомендации:
5.1 Дефектов и деформаций влияющих на несущую способность колонн не выявлено.
5.2 Выявленные дефекты:
- шелушение окраски колонн;
- отсутствие отделочных слоев колонн, расположенных в уровне подвала/технического подполья;
- повсеместно имеется общее загрязнение отделки колонн 1-3го этажей.
5.3 Физический износ колонн, согласно ВСН 53-86 (р), таблица №19, составляет - 10 %.
5.4 Колонны, в соответствии с ГОСТ 31937-2024, находятся в «работоспособном техническом состоянии».
5.5 Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт колонн с устранением выявленных дефектов по проекту.

Результаты обследования перекрытий подвала/технического подполья, 1-2-го этажей

Обследование перекрытий выполнено визуально и механическим способом в выборочном порядке. Ниже приводятся результаты обследования:

1. Тип перекрытия. Прогоны и балки. Условия работы и расчета (защемления, несущие перегородки, жесткость конструкций и т.п.).	Перекрытия подвала/технического подполья, 1-2-го этажей выполнены из сборных железобетонных настилов «НВ», «НРФ», «НРВ», «НРС», «НВК», «НР», «НРД» и монолитных железобетонных участков. Настилы перекрытия опираются на несущие наружные и внутренние стены и сборные железобетонные ригели «РФ-58-8», «РФ-26-8», «Р-56-8», «Р-26-8», «Р-86-8», «Р-56-12» и «Р-50-12», настилы на участке перекрытия над 2-м этажом, в осях «Е-И/9-10» опираются на металлический составной ригель из двутавров 2х№55 и сборные железобетонные ригели. Сборные железобетонные ригели и металлическая балка перекрытия опираются на сборные железобетонные колонны. Участок перекрытия над 1-м этажом, в зоне арки, в осях «7-17/А-В» имеет утепление из пенопласта, толщиной 200мм. На большей площади помещений выполнены подвесные потолки. Планы перекрытий смотри графический материал, в приложении технического заключения.
2. Заполнение.	- цементно-песчаная стяжка – 50-80мм; - песок – 50-80мм; - пенопласт – 200мм; - железобетонные настилы - 220мм.
3. Полы - материал и состояние.	Полы подвала/технического подполья выполнены из линолеума, керамической плитки, бетонной плитки и цементные. Полы помещений 1-3-го этажей выполнены из керамической плитки, линолеума, штучного паркета, ламинированной доски и до-

	щатые. Выявленные дефекты: - линолеумные покрытия имеют истирание в ходовых местах, мелкие трещины, разрывы, вздутия; - полы из керамической плитки имеют сколы, мелкие трещины, отслоения отдельных плиток от основания; - полы из бетонной плитки имеют сколы мелкие трещины, отслоения отдельных плиток от основания; - дощатые полы имеют механические повреждения, трещины от усушки, истирание в ходовых местах; - полы из ламината имеют истирание в ходовых местах, зазоры и трещины в швах; - паркетные покрытия – истирание в ходовых местах, отслоение отдельных клепок от основания, трещины; - повсеместно имеются трещины, выбоины, местные просадки и разрушения цементных и бетонных полов в подвале в следствии доуплотнения грунтов с момента строительства здания. - Гидроизоляция полов в подвале отсутствует. Согласно ВСН 53-86(р) применительно к таблицам №№ 48, 49, 50, 51, 53 - усредненный физический износ покрытий полов составляет 50%. При проведении капитального ремонта здания покрытия полов рекомендуются к замене.
4. Дефекты перекрытия (гниль в древесине, коррозия металла, прогибы, протечки и т. д.).	- повсеместно имеются трещины и локальные участки разрушения в растворной заделки стыков настилов перекрытий; - местные следы протечек на нижней плоскости перекрытий; - нарушение целостности отдельных настилов в местах прохождения инженерных коммуникаций (перебиты

	арматурные стержни); - краевые разрушения защитного слоя бетона с оголением и коррозией арматуры на глубину до 15% сечения.
5. Показатели прочности материала элементов перекрытия и поправочные коэффициенты к ним.	Бетон настилов перекрытий соответствует классу В15 (марка М200 с объемным весом - 2500кг/м^3).
6. Содержание перекрытий и полов. Отступления от ВСН 58-88(р).	Неудовлетворительное. Несвоевременное проведение текущих ремонтов при эксплуатации здания.

7. Выводы и рекомендации:

7.1 Несущая способность настилов перекрытий, согласно типовому проекту, для настилов «НВ», «НРФ», «НРВ», «НРС», «НВК», «НР», «НРД» составляет 600кг/м^2, за исключением участка перекрытия над первым этажом в осях «3-21/Г-К», на данном участке несущая способность настилов составляет 1250кг/м^2. Раскладка настилов перекрытий взята из типового проекта V-76 (подробно смотри графическую часть в приложении технического заключения и типовой проект серии V-76).

Несущая способность ригелей перекрытий, согласно типовому проекту, для ригелей «РФ-58-8», «РФ-26-8», «Р-56-8», «Р-26-8» и «Р-86-8», составляет 7,2т/пм, ригели типа «Р-56-12» и «Р-50-12», составляет 11т/пм. Фактическая раскладка ригелей соответствует раскладке ригелей типового проекта V-76 (подробно смотри графическую часть в приложении технического заключения и типовой проект серии V-76).

7.2 Несущая способность настилов перекрытий достаточная под существующие нагрузки (смотри расчеты № 3, 4).

7.3 Согласно теплотехнического расчета №2.1, значение фактического сопротивления теплопередаче перекрытия здания в осях «7-17/А-В »составляет R_0 = 4,28 м^2·°С/Вт, что больше нормируемого значения сопротивления теплопередаче R_{req} = 3,94 м^2·°С/Вт следовательно, конструкция перекрытия удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», однако необходимо выполнить утепление перекрытия в осях «7-17/А-В» согласно действующих норм по проекту.

7.4 Согласно ВСН53-86(р), таблица №30, физический износ перекрытий составляет - 30%.

7.5 По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ31937-2024, перекрытия находятся в «работоспособном техническом состоянии».

7.6 Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт перекрытий с устранением выявленных дефектов по проекту.

Результаты обследования покрытия над 3-м этажом

Обследование перекрытий выполнено визуально и механическим способом в выборочном порядке. Ниже приводятся результаты обследования:

1. Тип перекрытия. Прогоны и балки. Условия работы и расчета (защемления, несущие перегородки, жесткость конструкций и т.п.).	Покрытие над 3-м этажом выполнено из сборных железобетонных настилов «НВ», «НРФ», «НРВ», «НРС», «НВК», «НР», «НРД», монолитных железобетонных участков и ребристых панелей покрытия «ТТ-12м». Настилы и панели покрытия опираются на несущие наружные и внутренние стены и сборные железобетонные ригели «РФ-58-8», «РФ-26-8», «Р-56-8», «Р-26-8» и «Р-86-8». Сборные железобетонные ригели опираются на сборные железобетонные колонны. Покрытие совмещено с кровлей здания. На всей площади помещений выполнены подвесные потолки. План покрытия смотри графический материал, в приложении технического заключения.
2. Заполнение.	Согласно вскрытия 9/3: - 3 слоя гидроизола на битумной мастике – 20мм; - цементно-песчаная стяжка – 50мм; - керамзит – 300мм; - железобетонные настилы типа «НВ» - 220мм.
3. Полы - материал и состояние.	
4. Дефекты перекрытия (гниль в древесине, коррозия металла, прогибы, протечки и т. д.).	- повсеместно имеются трещины и локальные участки разрушения в растворной заделки стыков настилов и панелей покрытия; - местные следы протечек на нижней плоскости покрытия.

5. Показатели прочности материала элементов перекрытия и поправочные коэффициенты к ним.	Деформаций и прогибов конструкций покрытия, по визуальному осмотру не обнаружено, что свидетельствует об их достаточной механической прочности. Бетон настилов покрытия соответствует классу В15 (марка М200 с объемным весом - 2500кг/м^3).
6. Содержание перекрытий и полов. Отступления от ВСН 58-88(р).	Неудовлетворительное. Несвоевременное проведение текущих ремонтов при эксплуатации здания.

7. Выводы и рекомендации:

7.1 Несущая способность настилов покрытий, согласно типовому проекту серии V-76, для настилов «НВ», «НРФ», «НРВ», «НРС», «НВК», «НР», «НРД» составляет 600кг/м^2 и 1250кг/м^2, для панели покрытия «ТТ-12м» составляет 770кг/м^2. Раскладка настилов перекрытий взята из типового проекта V-76 (подробно смотри графическую часть в приложении технического заключения и типовой проект серии V-76).

Несущая способность ригелей, согласно типовому проекту, для ригелей «РФ-58-8», «РФ-26-8», «Р-56-8», «Р-26-8» и «Р-86-8», составляет 7,2т/пм. Фактическая раскладка ригелей соответствует раскладке ригелей типового проекта V-76 (подробно смотри графическую часть в приложении технического заключения и типовой проект серии V-76).

7.2 Согласно теплотехническому расчету, значение фактического сопротивления теплопередаче покрытия здания составляет R_0 = 2,03 м^2·°С/Вт, что меньше нормируемого значения сопротивления теплопередаче R_{req} = 4,46 м^2·°С/Вт, следовательно конструкция покрытия не удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

7.3 Несущая способность настилов и панелей покрытия достаточна под существующие нагрузки (смотри расчеты № 3, 4).

7.4 Согласно ВСН53-86(р), таблица №30, физический износ покрытия составляет - 30%.

7.5 По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ31937-2024, покрытия находятся в «работоспособном техническом состоянии».

7.6 Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт покрытия с устранением выявленных дефектов по проекту.

Результаты обследования лестниц здания

Обследование лестниц выполнялось выборочным порядком механическим зондированием. Ниже приводятся результаты обследования:

1.Конструкции и тип лестниц.	Лестницы здания 2-х маршевые выполненные из сборных железобетонных Z-образных маршей, опирающихся на сборные железобетонные балки БЛ-28-08, сечением 385х450мм, которые опираются на наружные и внутренние несущие стены. Забежные маршы 1-го этажа выполенны из наборных железобетонных ступеней с опиранием кирпичные стенки, основанные на перекрытие технического подвала. Ограждение лестниц - металлическая решетка, с металлическими поручнями. -Лестница из подвала на 1-й этаж в осях 3-5/Е-Ж: лестничный марш –сборные железобетонные ступени по стальным косоурам из швеллеров. Промежуточная площадка сборная, железобетонная. Опирается на кирпичную кладку.
2. Состояние ступеней и ограждения.	Покрытие ступеней выполнено из керамической плитки. Имеются сколы, трещины. Состояние ступеней удовлетворительное.
3. Состояние лестничных площадок.	Покрытия площадок выполнены из керамической плитки. Имеются трещины, сколы. Дефектов железобетонных площадок не выявлено. Состояние лестничных площадок удовлетворительное.

4.Отступления от ВСН 58-88 (р).	Несвоевременное проведение текущих ремонтов при эксплуатации здания.

5. Выводы и рекомендации:

5.1 Признаков утраты несущей способности конструкций лестниц не выявлено. Прочность и устойчивость ограждений достаточная.

5.2 Согласно ВСН 53-86(р) таблице №35 - физический износ лестниц составляет 20%.

5.3 По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ 31937-2024, конструкции лестниц находятся в «работоспособном техническом состоянии».

5.4 Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт лестниц с устранением выявленных дефектов по проекту.

5.5 Выявлена коррозия (до 20% сечения) металла косоуров лестницы в осях 3-5/Е-Ж. Контрукции лестницы находятся в «ограниченно-работоспособном» состоянии. Рекомендована их замена по разработанному проекту.

Результаты обследования мягкой кровли

1.Серия дома и вид кровли.	Здание построено по индивидуальному проекту серии «V-76». Кровля плоская из рулонных битумных материалов, с внутренним организованным водостоком. Выход на кровлю осуществляется с лестничных клеток, в осях «Г-Д/1-2» и «Г-Д/22-21», по металлической стремянке, через люки, выполненные в покрытиях лестничных клеток, с выходом через тамбур-шлюзы расположенные в уровне кровли.
2.Год постройки.	Здание построено в 1982-м году.
3.Год последнего ремонта кровли.	Сведений о проведении ремонта кровли здания, заказчиком не предоставлено.
4.Общее количество слоёв.	3 слоя гидроизола на битумной мастике.
5.Дефекты кровли.	- имеются вздутия гидроизоляционного ковра кровли; - местами на кровле имеются застойные зоны атмосферных осадков; - местами имеются отслоения кровельного ковра от парапетных стенок.
6.Состояние водоприёмных воронок.	Защитные колпаки на водоприемных воронках местами отсутствуют.
7.Наличие парапета и его окрытие.	Парапетные стенки имеются. Окрытие парапетных стенок выполнено из оцинкованной стали. Выявленные дефекты: - локально имеются механические повреждения окрытия, следы коррозии, щели в примыкании отдельных листов окрытия друг к другу.

8.Выводы.

8.1 Согласно ВСН53-86(р), таблица №41, физический износ кровли составляет 60%.

8.2 Кровля находится в неудовлетворительно состоянии

8.3 Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания рекомендуется выполнить замену кровли с устранением выявленных дефектов по проекту.

Результаты обследования прочих конструкций

Крыльцо входной группы главного входа здания в осях «9-15/ В”-Г»

Крыльцо входной группы главного входа в здание приставное, выполнено из монолитных железобетонных маршей и площадок с опиранием их на опорные стенки, основанные на конструкции железобетонного фундамента, устроенного независимо от основного фундамента здания. Покрытие площадки и ступеней из бетонной плитки; стенки облицованы керамической плиткой.

Покрытие над крыльцом монолитное железобетонной с опорой на железобетонные колонны. По плите устроено мягкое рулонное покрытие из наплавляемых гидроизоляционных материалов, водоотвод наружный с выбросом на отмостку.

В процессе эксплуатации здания, с левой сторыны крыльца, устроен пандус для МГН. Пандус монолитный железобетонный. Толщина конструкций 150мм. Ограждение пандуса металлическое.

. Выявленные дефекты крыльца:

- механические повреждения в покрытиях площадки, ступеней и облицовки стенок, следы замачивания, бухтение отдельных плиток;
- шелушение окрасочного слоя нижней поверхности плиты покрытия;
- поверхностная коррозия элементов ограждения пандуса в местах повреждения окрасочного слоя. Ограждение не соответствует нормам.
- уклон пандуса не отвечает нормативным требованиям СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
- плита площадки выполнена не горизонтально.
- Коррозия арматуры ступеней и площадок в следствии разрушения защитного слоя.
- ступени лестницы (проступь и подступенок) имеют разную высоту и ширину размеров, с разницей по величине до 50мм и не соответствуют требованиям ГОСТ 8717-2016 «Ступени бетонные и железобетонные», а также СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Согласно ГОСТ31937-2024 конструкции фундамента крылец находятся в «работоспособном техническом состоянии». Ступени, площадки, наклонная плита пандуса находятся в «ограниченно-работоспособном техническом состоянии». Для дальнейшей эксплуатации необходимо выполнить замену плиты пандуса, ступеней и площадки крыльца входной группы в соответствии с действующей нормативной базой. Работы выполнять по разработанному проекту.

Выявленные дефекты навеса над крыльцом:

- следы замачивания на поверхностях стенок и колонн, шелушение окрасочного слоя, следы локальных ремонтов;
- механические повреждения колонн в нижних уровнях (сколы, выбоины и трещины бетона на величину до 30мм);

-отклонение колонн от вертикального положения;
- шелушение окрасочного слоя нижней поверхности плиты покрытия со следами локальных ремонтов.
Согласно ГОСТ31937-2024 конструкции навеса крыльца находятся в **«ограниченно-работоспособном техническом состоянии»**, и требуют ремонта или замены с устранением выявленных дефектов.

Крыльца входов в здание (3 штук) по осям: «К» м/о «3-6», «23» м/о «Б-В», «К» м/о «18-19»
Крыльца выполнены из монолитных железобетонных ступеней и площадок с опиранием на железобетонные стенки, основанные на монолитные железобетонные фундаменты крылец.
Выявленные дефекты:
- следы замачивания стенок, шелушение окрасочного слоя;
- механические повреждения в покрытиях площадок и ступеней (сколы, выбоины, трещины), бухтение отдельных плиток;
- механические повреждения стенок (сколы, выбоины бетона на величину до 15мм), повреждение отделочных слоев;
- ступени лестницы (проступь и подступенок) имеют разную высоту и ширину размеров, с разницей по величине до 50мм и не соответствуют требованиям ГОСТ 8717-2016 «Ступени бетонные и железобетонные», а также СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- Бетон входных площадок имеет повсеместное разрушение (бетон низкой прочности) и коррозию арматуры;
Согласно ГОСТ31937-2024 конструкции фундамента крылец находятся в «работоспособном техническом состоянии». Ступени и площадки находятся в «ограниченно-работоспособном техническом состоянии» и для дальнейшей эксплуатации рекомендованы к замене в соответствии с действующей нормативной базой. Работы выполнять по разработанному проекту.

Приямки спусков в подвальное помещение (4 приямков) по осям: «А-Б» м/о «2-3» и «21-22», «3» и «21» м/о «Е-Ж,
Приямки спусков в подвальное помещение монолитные железобетонные основанные на железобетонные фундаменты. Толщина стен- 200мм. Выше уровня отмостки стены выполнены из кирпичной кладки, оштукатурены и окрашены. Ступени сборные заводского изготовления, опираются на кирпичную кладку.
- повсеместно замачивание стенок, ступеней и площадок приямков, скопление воды на площадках (приямки не оборудованы дренажными системами);
- повсеместно шелушение окрасочных слоев стенок, разрушение штукатурных слоев кирпичных участков стенок, кладка насыщена влагой;
- повсеместно локальные механические повреждения, сколы, выбоины в бетон-

ных стенках;
- повсеместно механические повреждения ступеней (сколы, выбоины). Часть ступеней отсутствует;
- повсеместно трещины и повреждения, локальные разрушения кирпичной кладки.

Согласно ГОСТ31937-2024 конструкции железобетонных стен и фундамента приямков находятся «**работоспособном техническом состоянии»,** конструкции кирпичных стен и ступеней находятся в **«ограниченно-работоспособном техническом состоянии».** Для дальнейшей эксплуатации необходимо выполнить замену лестниц и кирпичной кладки приямков соответствии с действующей нормативной базой. Работы выполнять по разработанному проекту.

Воздухозаборные шахты по осям: «Б» м/о «1-2» и «22-23.

Шахты монолитные железобетонные. Основание шахт- железобетонный фундамент. Толщина стен шахты - 200мм. Выше уровня отмостки стены выполнены из кирпичной кладки, оштукатурены и окрашены.

Выявленные дефекты:
- повсеместно замачивание стенок и приямка;
- повсеместно шелушение окрасочных слоев стенок, разрушение штукатурных слоев кирпичных участков стенок, кладка насыщена влагой;
- повсеместно локальные механические повреждения, сколы, выбоины;
- повсеместно трещины, повреждения, локальные разрушения кирпичной кладки.

Согласно ГОСТ31937-2024 конструкции железобетонных стен и фундамента шахт находятся «**работоспособном техническом состоянии»,** конструкции кирпичных стен находятся в **«ограниченно-работоспособном техническом состоянии».** Для дальнейшей эксплуатации необходимо выполнить замену кирпичной кладки шахты соответствии с действующей нормативной базой. Работы выполнять по разработанному проекту

Входные площадки в осях: «1» м/о «Б-В», «1» м/о «Г-Д», «23» м/о «Г-Д», (3шт.)

Площадки монолитные железобетонные толщиной 200мм на естественном основании размером 1740х3000мм.

Выявленные дефекты:
- Бетон входных площадок имеет повсеместное разрушение (бетон низкой прочности) и коррозию арматуры.

Согласно ГОСТ31937-2024 конструкции площадок находятся в «ограниченно-работоспособном техническом состоянии» и для дальнейшей эксплуатации рекомендованы к замене в соответствии с действующей нормативной базой. Работы выполнять по разработанному проекту.

Подиум (ступенчатый пол зрительных мест) на 2-м этаже в осях «2-6/Е-И».

Подиум (ступенчатый пол зрительных мест) выполнен в виде сварных металлических рам из труб, сечением 60х60х4 и уголков 50х5; покрытие из фанеры, общей толщиной 20мм и чистовое покрытие из линолеума. Каркас установлен на конструкцию перекрытия.

Выявленные в ходе обследования дефекты:

- Коррозия отдельных труб до 5% сечения;
- Соединение элементов выполнено на сварных прихватках.
- Нарушена проектная геометрия конструкции. Ступени подиума имеют разную высоту и ширину. Данный дефект связан с некорректной подгонкой/резкой элементов каркаса конструкции при строительстве.
-Отсутствует антикоррозийная обработка металлических элементов.

По совокупности выявленных дефектов и согласно ГОСТ 31937-2024 конструкция подиума находится в «ограниченно- работоспособном состоянии» и требует замены по проекту.

Результаты обследования системы центрального отопления

На основании составленной программы обследования (изучения и анализа технической документации и объемно – планировочного решения здания) выполнено обследование со съемкой с натуры существующих элементов системы (перечень элементов приведен ниже).

1. Описание системы.	Теплоснабжение здания осуществляется по независимой схеме. Система отопления подключена к существующему ИТП. Ремонт ИТП выполняется по отдельному контракту Смонтирована двухтрубная система отопления с нижней разводкой подающих и обратных магистралей Выделенная мощность на отопление 0,302 Гкал/ч Температура теплоносителя для системы отопления - 85-60°С. Смонтирована система теплоснабжения вентиляции здания. Температура теплоносителя для системы теплоснабжения - 95-70°С. Выделенная мощность на теплоснабжение приточных установок 0,578 Гкал/ч
2. Техническое состояние: а) нагревательных приборов	В качестве отопительных приборов установлены биметаллические секционные радиаторы, стальные панельные и трубчатые радиаторы. Имеются жалобы на непрогревы отопительных приборов, обнаружены следы коррозии.
б) магистральных трубопроводов	В габаритах обследованных помещений подвала смонтированы подающие и обратные магистрали из стальных черных труб Д=20- 80мм. На трубопроводах имеется значительная внешняя коррозия, заваренные свищи и замененные участки труб.
в) стояков и подводок	Стояки и подводки системы отопления выполнены из стальных черных труб Д=15-25 мм проложены открыто, частично скрыто за декоративной отделкой внутренних стен. На трубопроводах имеется значительная внешняя коррозия, заваренные свищи и замененные участки труб.
г) изоляции	Имеются места разрушения изоляции;
д) запорно-регулировочной арматуры	В качестве запорной арматуры на магистралях смонтированы шаровые задвижки на стояках и подводках установлены вентильные, частично шаровые краны. Запорная арматура большей частью находится в нерабочем состоянии.

3. Выводы.	С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2011 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%. При физическом износе 65%, согласно ГОСТ 31937-2011 и ВСН 53-86(р), систему центрального отопления необходимо заменить на новую без изменения характеристик

Результаты обследования системы холодного водоснабжения

На основании составленной программы обследования (изучения и анализа технической документации и объемно – планировочного решения здания) выполнено обследование со съемкой с натуры существующих элементов системы (перечень элементов приведен ниже)

1. Описание системы.	В здании смонтирована система холодного водоснабжения с нижней разводкой магистральных трубопроводов. Водоснабжение осуществляется от городского ввода Д=100мм. На вводе смонтирован водомерный узел с водомером Д=50мм. Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию
2. Техническое состояние: а) магистральных трубопроводов	Магистрали выполнены из стальных оцинкованных труб Д=100-20мм, проложены открыто над полом и под потолком подвала. Имеется значительная внешняя коррозия, заваренные свищи, замененные участки труб, хомуты.
б) стояков и подводок	Стояки, перекидные участки стояков и подводки выполнены из стальных оцинкованных труб Д=25-15мм проложены открыто и частично скрыто в пристенных коробах, в конструкции пола 2-го этажа. Имеется значительная внешняя коррозия, свищи в металле труб, замененные участки труб на трубопроводы из полимерных материалов.
г) изоляции	имеются неизолированные участки и места разрушения изоляции;
д) запорно-регулировочной арматуры	в качестве запорной арматуры на магистралях установлены чугунные задвижки, на стояках и подводках латунные вентили, частично шаровые краны. Запорная арматура большей частью находится в нерабочем состоянии.
3. Выводы.	С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%. При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему холодного водоснабжения необходимо заменить на новую.

Результаты обследования системы горячего водоснабжения

На основании составленной программы обследования (изучения и анализа технической документации и объемно – планировочного решения здания) выполнено обследование со съемкой с натуры существующих элементов системы (перечень элементов приведен ниже).

1. Описание системы.	В здании смонтирована система горячего водоснабжения с нижней разводкой магистральных трубопроводов и циркуляционной линией с закольцовкой отдельными стояками в уровне 3-го этажа и с закольцовкой по подвалу. Водоснабжение осуществляется от вводов Т3-Ду65 мм и Т4-Ду50мм, расположенных в подвале. На магистралях после вводов смонтированы узлы учета водопотребления. Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.
2. Техническое состояние: а) магистральных трубопроводов	Магистрали выполнены из стальных оцинкованных труб Д=65-20мм, проложены открыто под потолком подвала. Имеются заваренные свищи, замененные участки труб из-за образования свищей;
б) стояков и подводок	Стояки, перекидные участки стояков и подводки выполнены из стальных оцинкованных труб Д=25-15 мм, проложены открыто, частично скрыто в пристенных коробах и в конструкции пола 2-го этажа. Имеются свищи в металле труб, замененные участки стояков и подводок на трубопроводы из полимерных материалов.
в) изоляции	имеются неизолированные участки и места разрушения изоляции;
г) запорно-регулировочной арматуры	на магистралях установлены чугунные задвижки. На стояках и подводках к санитарно-техническим приборам установлены латунные запорные вентили, частично шаровые краны. Запорная арматура большей частью находится в нерабочем состоянии;
3. Выводы.	С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%. При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему горячего водоснабжения необходимо заменить на новую.

Результаты обследования системы внутренней канализации

На основании составленной программы обследования (изучения и анализа технической документации и объемно – планировочного решения здания) выполнено обследование со съемкой с натуры существующих элементов системы (перечень элементов приведен ниже).

1. Описание системы.	В здании смонтирована система внутренней бытовой канализации из чугунных раструбных канализационных труб Д=100мм,50 мм и труб ПВХ Д=110, 50 мм. Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.
2. Техническое состояние: а) магистральных трубопроводов	Магистрали бытовой канализации выполнены из чугунных раструбных труб Д=100мм, Д=50мм с выпусками в наружную сеть, проложены открыто над полом, под потолком и частично скрыто в полу технического подполья в зонах выпусков. На магистралях имеются контруклоны, значительная внешняя коррозия, трещины в раструбных соединениях, частые засоры, замененные участки труб на трубы ПВХ;
б) стояков и отводов	Стояки, перекидные участки стояков выполнены из чугунных раструбных труб Д=100мм,50мм, Отводные трубопроводы от сантехприборов из труб ПВХ Д=110, 50 мм . Стояки проложены открыто, частично скрыто, в пристенных коробах. Отводы проложены открыто - над полом. Имеются трещины в раструбах, значительная внешняя коррозия на стояках, протечки из-за разгерметизации раструбных соединений и из-за засоров перекидных участков стояков, проложенных в конструкции пола 2-го этажа над аркой.
3. Выводы.	С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%. При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему внутренней канализации необходимо заменить на новую.

Результаты обследования системы производственной канализации пищеблока

На основании составленной программы обследования (изучения и анализа технической документации и объемно – планировочного решения здания) выполнено обследование со съемкой с натуры существующих элементов системы (перечень элементов приведен ниже).

1. Описание системы.	В здании для цехов пищеблока смонтирована система производственной канализации из чугунных раструбных канализационных труб Д=100мм,50 мм и труб ПВХ Д=110, 50 мм. Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.
2. Техническое состояние: а) магистральных трубопроводов	магистрали выполнены из чугунных раструбных труб Д=100мм, Д=50мм с выпуском в наружную сеть, проложены открыто над полом, под потолком и частично скрыто в полу технического подполья в зоне выпуска. На магистралях имеются контруклоны, значительная внешняя коррозия, трещины в раструбных соединениях, частые засоры, замененные участки труб на трубы ПВХ;
б) стояков и отводов	Стояки и опуски с 1-го этажа выполнены из чугунных раструбных труб Д=100мм, Д=50мм, проложены открыто, частично скрыто, в пристенных коробах. Отводные трубопроводы, от раковин и технологического оборудования цехов, выполнены из труб ПВХ Д=110, 50 мм, проложены открыто - над полом. Имеются трещины в раструбах, значительная внешняя коррозия на стояках, протечки из-за разгерметизации раструбных соединений, частые засоры.
3. Выводы.	С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2011и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%. При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему производственной канализации от пищеблока необходимо заменить на новую.

Результаты обследования дренажной системы технических помещений

На основании составленной программы обследования (изучения и анализа технической документации и объемно – планировочного решения здания) выполнено обследование со съемкой с натуры существующих элементов системы (перечень элементов приведен ниже).

1. Описание системы.	В подвале в помещениях веткамер, помещение узла учета и водомерного узла, расположены водосборные приямки с дренажными насосами. Напорный трубопровод от дренажных насосов присоединен к самотечной системе бытовой канализации через петлю гашения. Дренажные насосы находятся в нерабочем состоянии. Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию
2. Техническое состояние: а) магистральных трубопроводов	Напорные трубопроводы выполнены из стальных черных труб Д=50 мм, проложены открыто под потолком подвала. Имеется значительная внешняя коррозия, заваренные свищи, замененные участки труб.
б) запорно-регулировочной арматуры	в качестве запорной арматуры на напорных трубопроводах установлены чугунные задвижки, частично шаровые краны. Запорная арматура большей частью находится в нерабочем состоянии.
3. Выводы.	С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2011и ВСН 53-86(р) физический износ дренажной системы составляет 65%. При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), дренажную систему необходимо заменить на новую.

Результаты обследования системы внутреннего водостока

На основании составленной программы обследования (изучения и анализа технической документации и объемно – планировочного решения здания) выполнено обследование со съемкой с натуры существующих элементов системы (перечень элементов приведен ниже).

1. Описание системы.	В здании смонтирована система внутреннего водостока из стальных черных труб Д=150-100мм с открытыми выпусками на омостку. Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.
2. Техническое состояние: а) магистральных трубопроводов	Магистральные трубопроводы выполнены из стальных труб Д=150-100мм и ПВХ Д=110мм, проложены открыто под потолком подвала, с открытыми выпусками на отмостку. Имеются места протечек, замененные участки труб.
б) стояков и подводок	стояки выполнены из стальных черных труб Д=100мм, проложены открыто и скрыто в пристенных коробах. Имеются многочисленные протечки на потолках 3-го этажа, из-за нарушения герметичности в местах сопряжений водоприемных воронок с рубероидным ковром, сквозная коррозия. Ограждающие колпаки и водоприемные решетки на водосточных воронках большей частью отсутствуют.
3. Выводы.	С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%. При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему внутреннего водостока необходимо заменить на новую.

Результаты обследования системы вентиляции

На основании составленной программы обследования (изучения и анализа технической документации и объемно – планировочного решения здания) выполнено обследование со съемкой с натуры существующих элементов системы (перечень элементов приведен ниже).

1. Описание системы.	В здании предусмотрена система приточно-вытяжная с механическим побуждением. Приток наружного воздуха в здание осуществляется посредством приточных систем, смонтированных в подвале здания. Забор воздуха осуществляется с торцов здания, посредством встроенных вентиляционных шахт. Удаление воздуха осуществляется посредством вытяжных систем, установленных на кровле здания. В качестве вентиляционных каналов для приточных и вытяжных систем используются воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали на фланцевых соединениях. Для поддержания комфортных климатических условий в здании смонтирована система кондиционирования воздуха в помещениях: - технических - кабинетах директора и врача - обеденном зале и горячем цеху - актовом зале и кабинете информационных технологий Система вентиляции и кондиционирования находится в неудовлетворительном состоянии, разукомплектована и длительный срок не эксплуатируется. В здании предусмотрена система противодымной защиты с механическим побуждением. Для удаления дыма при пожаре смонтирована система противодымной защиты - вытяжная противодымная вентиляция коридоров 1-3 этажей и подвала, - приточная противодымная вентиляция ЛК незадымляемых 2 типа - вытяжная противодымная вентиляция актового зала и библиотеки - приточная противодымная вентиляция в тамбур-шлюзе подвала Вентиляторы дымоудаления и подпора установлены на кровле здания и в венткамере в подвале

2. Техническое состояние: а) горизонтальных воздуховодов	Горизонтальные воздуховоды приточных и вытяжных систем смонтированы из тонколистовой оцинкованной стали на фланцевых соединениях. Воздуховоды в помещениях находятся в неудовлетворительном состоянии. Имеются свищи, коррозия. Воздуховоды систем противодымной вентиляции смонтированы из черной стали на фланцевых соединениях. Воздуховоды в помещениях находятся в неудовлетворительном состоянии. Имеются свищи, коррозия;
б) вертикальных каналов и воздуховодов в) вентиляционных решеток г) вентиляционных агрегатов и регулирующих клапанов	Вертикальные воздуховоды вытяжных систем смонтированы из тонколистовой оцинкованной стали на фланцевых соединениях. Воздуховоды находятся в неудовлетворительном состоянии. Вертикальные воздуховоды систем противодымной вентиляции смонтированы из черной стали на фланцевых соединениях. Воздуховоды в помещениях находятся в неудовлетворительном состоянии. Имеются свищи, коррозия. Металлические и пластмассовые вентиляционные решетки, различных сечений. Производительность оборудования неизвестна. Отсутствуют шкафы управления системами. Система находится в неработоспособном состоянии;
д) вентиляционных шахт	Вентиляционные шахты, расположенные на кровле запылены и засорены посторонними материалами;
е) калориферов	На трубопроводах калориферов имеются следы повреждений, запаянные свищи и замененные участки труб. Система находится в неработоспособном состоянии.

ж) фильтров	Фильтры в системах приточной вентиляции отсутствуют.
з) трубопроводов теплоснабжения калориферов	На трубопроводах имеется значительная внешняя коррозия, заваренные свищи и замененные участки труб.
3. Выводы.	В результате обследования можно сделать вывод, что система вентиляции находится в неудовлетворительном состоянии. Согласно ГОСТ 31937-2011 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%. Необходимо выполнить полную замену системы вентиляции и кондиционирования без изменения характеристик.

Результаты обследования электрооборудования

Обследование произведено визуально

1. Напряжение питающей сети	380/220В
2. Электроснабжение осуществляется от ТП №	ТП №18688
3. Ввод МКС	Подходит от ТП 18688 АСБ 3х185+1х50мм2 4 кабеля на лучи А и Б (ВВ92156). Сечение кабелей, № вводов, № ТП даны в соответствии с данными указанными на информационных бирках на кабелях.
4. Расположение помещений электрощитовых	На 1-ом этаже в отдельном помещении. Подробно смотри графическую часть.
5. Вводно-распределительное устройство	ВРУ, сборка из 6-ти панелей. Состоит из 2-х вводных, 3-х распределительных и 1-ой панели АВР. В процессе эксплуатации выполнены ремонтные работы по замене устройств и оборудования не в полном объеме. Информационные бирки на отходящих линиях имеются не везде, монтаж части отходящих линий не выполнен. Большая часть отходящих линий при ремонтах не менялась; часть линий выполнены проводниками с алюминиевыми жилами длительное время находящихся в эксплуатации без замены. Имеющиеся однолинейные схемы и схемы соединений в полном объеме действительности не соответствуют; следы коррозии корпусов, следы ремонтов, заземление металлических элементов системы в полном объеме не выполнено. Истечение срока эксплуатации устройств и оборудования не замененных при ремонтах (оборудование выпуска 2000-2008 годов). Подробно смотри фото и графическую часть. Помещение электрощитовой не соответствует требованием ПУЭ; не все металлические элементы системы заземлены; пожарные извещатели системы АПС не установлены; система активной противопожарной защиты отсутствует.

6. Групповые щиты, этажные щиты	Щиты групповые, Щиты управления, выполнены без указания типовой маркировки, выполнены в металлических корпусах и пластиковых боксах, открытого настенного монтажа в технологических шкафах-нишах (на этажах). В процессе эксплуатации выполнены ремонтные работы по замене части оборудования в щитах (не в полном объеме). В устройствах: на части отходящих линий отсутствуют маркировки; местами отсутствие однолинейных схем и схем соединений, имеющиеся однолинейные схемы и схемы соединений действительности в полном объеме не соответствуют. Наблюдаются следы «не аккуратного» монтажа не везде, скрутки, имеются открытые токоведущие части (грубые нарушения изоляции в местах присоединения проводников). Истечение срока эксплуатации оборудования и устройств в целом. Щиты управления длительное время находятся без ремонтов. Истечение срока эксплуатации оборудования и устройств в целом. Подробно привязки смотри графическую часть.
7. Распределительные сети от ВРУ: до групповых щитков, стояков, токоприемников	Открыто по подвалу в металлических и пластиковых трубах, скрыто, открыто на металлических направляющих. Проводники распределительных сетей от ВРУ до потребителей, открыто в пластиковых гофротрубах, скрыто, скрыто за подвесными потолками, скрыто за облицовкой, открыто в пластиковых коробах. В процессе эксплуатации выполнена замена проводников на новые не полном объеме. Следы ремонтов с заменой отдельных участков проводников (не в полном объеме). Следы коррозии металл. элементов. Маркировка линий повсеместно отсутствует, система уравнения потенциалов и заземление металлических элементов повсеместно не выполнена. Истечение срока эксплуатации.
8. Вертикальные участки распределительных сетей (стояки)	Скрыто, открыто в пластиковых и металлических трубах. Нарушения изоляции в местах присоединения проводников, нарушение крепления проводников к основанию на отдельных

	участках (щиты), отсутствие маркировки. Истечение срока эксплуатации.
9.Групповые сети освещения общедомовых помещений	Отсутствуют.
10. Освещение лестничных клеток	Скрыто, скрыто за облицовкой, открыто в пластиковых коробах, открыто в пластиковых гофротрубах (незначительно). В процессе эксплуатации выполнена замена проводников, светильников и выключателей на новые не в полном объеме. Поломка некоторых выключателей, коробов и гофротруб.
11. Освещение тамбуров, вестибюлей и входов в здание	Открыто в пластиковом коробе и гофротрубах, скрыто за подвесными потолками и облицовкой, скрыто. Нарушение изоляции в местах присоединения проводников, следы ремонтов с заменой отдельных участков проводки и оборудования, неисправность некоторых светильников и выключателей. Истечение срока эксплуатации. Не все входы в здание оборудованы освещением.
12. Освещение чердачного помещения	Чердачное помещение отсутствует.
13. Освещение подвального помещения	Открыто в металлических и пластиковых трубах, открыто. Коррозия металл. элементов, отсутствие крышек на распред. коробках (не значительно), имеются следы нарушения изоляции в местах присоединения проводников, скрутки, поломка и отсутствие арматуры светильников, неисправность некоторых светильников и выключателей. Часть светильников заменены на новые. Истечение срока эксплуатации светильников не замененных при ремонтах.
14. Освещение дворовой и прилегающей территории	Освещение над входом (подробно смотри пункт №11). На прилегающей территории и на кровле здания, установлены металлические осветительные стойки, «запитаны» от городских сетей, видимых дефектов обследованием не обнаружено.

15. Освещение номерных знаков	Номерной знак установлен, освещение выполнено открыто от сетей здания. Нарушение изоляции в местах присоединения проводников. Истечение срока эксплуатации.
16. Групповые сети: от щитов до помещений; от щитов до токоприемников.	Открыто в пластиковых коробах и гофротрубах, скрыто, скрыто за подвесными потолками и облицовкой, открыто в металл. трубах. В процессе эксплуатации выполнена замена части проводников, на новые (не в полном объеме, имеются участки «старой» проводки выполненной скрыто и задействованные в системе электроснабжения здания с алюминиевыми жилами). Следы не «аккуратного» монтажа: маркировка линий отсутствует, местами нарушение крепления проводников к основаниям («провисы» в том числе и за подвесными потолками), отверстия в конструкциях (для прохода проводников) повсеместно «не заделаны» огнезащитным составом, грубые нарушения изоляции в местах присоединения проводников, имеются скрутки, отсутствие крышек на некоторых распред.коробках, местами открытые токоведущие части проводников (в том числе и за подвесными потолками). Истечение срока эксплуатации.
17. Осветительная сеть	Открыто в пластиковых коробах, скрыто, скрыто за подвесными потолками и облицовкой. В процессе эксплуатации выполнена замена проводников, светильников и выключателей, на новые (но не в полном объеме, имеются участки «старой» проводки выполненной скрыто и задействованные в системе электроснабжения здания). Повсеместно следы не «аккуратного» монтажа (в том числе и за подвесными потолками): маркировка линий отсутствует, местами нарушение крепления проводников к основаниям («провисы» в том числе и за подвесными потолками), отверстия в конструкциях (для прохода проводников) повсеместно «не заделаны» огнезащитным составом, грубые нарушения изоляции в местах присоединения проводников, имеются скрутки, от-

	сутствие крышек на некоторых рапред. коробках, нарушение крепления некоторых светильников и выключателей к основаниям. Истечение срока эксплуатации на участках не заменых при ремонтах, а также имеющих дефекты.
18. Розеточная сеть	Открыто в пластиковых коробах, скрыто, скрыто за подвесными потолками и облицовкой, скрыто в металлических трубах. Маркировки линий повсеместно отсутствует, нарушение крепления крышек на некоторых электрокоробах, нарушение изоляции в местах присоединения проводников на отдельных участках, местами нарушение крепления проводников к основаниям («провисы»), нарушение крепления некоторых крышек на распределительных коробках, нарушение крепления некоторых розеток к основаниям; следы коррозии металл. элементов (подвал). Сети имеют следы ремонтов выполненных в процессе эксплуатации с заменой участков проводников, некоторых розеток (не в полном объеме). Истечение срока эксплуатации.
19. Контур защитного заземления	Имеется. Выполнено не везде (помещение электрощитовой, технические помещения), не все металлические элементы системы (трубы, щиты, корпуса светильников и т.д.) заземлены, в устройствах шины нулевого рабочего и нулевого защитного проводников совмещены. Имеются двух и четырехпроводные сети выполненные проводниками с алюминиевыми жилами. Система уравнения потенциалов не выполнена.
20. Молниезащита.	Имеется. Молниеприемная сетка (плоская кровля), все металлические конструкции кровли связаны между собой металлическими элементами, опуски токоотводов к заземлителям выполнены скрыто. Выполнена при строительстве здания. Проектная документация и документация о периодических проверках системы эксплуатирующей организацией не предоставлены. Следы коррозии металл. элементов токоотводов на отдельных участках, местами

	нарушение крепления токоотводов к основанию («болтаются»). Рекомендуется выполнить ремонт системы молниезащиты с устранением выявленных дефектов.

Выводы и рекомендации:

Здание не жилое, эксплуатируется как образовательное учреждение (школа). Проектная документация на систему электроснабжения на месте не предоставлена. В процессе эксплуатации были выполнены ремонтные работы с заменой некоторого электрооборудования и участков сетей (подробно смотри результаты обследования электрооборудования). Документация на проведенные ремонтные работы на месте заказчиком не предоставлена. Акты проверки сопротивления изоляции на месте не предоставлены. На основании проведенного обследования, установлено, что система электроснабжения здания, по факту наличия дефектов и длительному сроку эксплуатации отдельных элементов системы, в целом не соответствует современным действующим нормам и правилам, морально и физически устарела. Заказчику рекомендуется выполнить ремонтные работы с устранением всех выявленных и отмеченных в данном заключении дефектов, заменой элементов системы электроснабжения с истекшим сроком эксплуатации, а также имеющих дефекты, или заменить систему электроснабжения на новую. При ремонте выполнить демонтаж элементов «старой» системы электроснабжения в полном объеме. Замена системы на новую должна быть выполнена по проекту в соответствии с действующими нормативными документами и правилами. Использование элементов «старой» системы электроснабжения при ремонтах не допустимо.

Учитывая срок эксплуатации электрооборудования, наличие дефектов, произведенные ремонтные работы, средневзвешенный физический износ электрооборудования системы электроснабжения составляет 65%(ВСН 53-86(р)).

При монтаже, рекомендуется выполнить монтаж оборудования в корпусах имеющих соответствующую степень защиты от проникновения и по воде. Монтаж ВРУ выполнить в помещении соответствующем требованиям ПУЭ.

При проведении ремонтных работ рекомендуется: применять кабели и провода с медными жилами (ПУЭ 7.1.34. 7-е издание); выполнить магистрали пяти проводными с защитным РЕ проводником; сети до электроприемников выполнить трехпроводными с нулевым защитным РЕ проводником (ПУЭ 7.1.36. 7-е издание), имеются 4-х и 2-х проводные сети; осуществить монтаж светильников (включающихся автоматически при аварийном отключении основного электропитания) над всеми эвакуационными выходами, с независимой от основной сети (или автономной) системой электропитания руководствуясь ПУЭ 6.1.21-6.1.28 (7-е издание), некоторые установленные светильники подключены к внутренним сетям здания и установлены не везде; при монтаже соблюдать требования ПУЭ к расцветке проводов (ПУЭ 1.1.28-1.1.29.), не соблюдено; осуществить заземление всех металлических элементов системы (труб, корпусов щитов и т.д., заземление местами отсутствует; Выполнить монтаж внешнего контура заземления на здание в соответствии с современными нормами и правилами).

Работы вести по проекту в соответствии со статьями ПУЭ. Ремонтные работы должны производится квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую подготовку и аккредитацию. Организация производящая ремонтные работы должна иметь соответствующие документы согласованные в ответственных организациях, разрешающие данный вид деятельности и работ. После завершения ремонтных работ необходимо произвести пусконаладочные работы систем и оборудования с составлением и подписанием актов приема и сдачи завершенных работ. Подключение оборудования выполнить в соответствии с перечнем оборудования школы №236, г. Москва, Клязьминская улица, д.7 корпус 4. указанном в конце тома.

Обследование проведено в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

Результаты обследования слаботочных систем

Обследование произведено визуально

1.Слаботочные щиты	Без типовой маркировки, в нишах стен. Нарушение крепления проводников и оборудования к основаниям (в щитах, «провисы», «болтаются), обрывы, следы не «аккуратного монтажа», отсутствие повсеместно маркировок линий и оборудования. Истечение срока эксплуатации в полном объеме.
2. Радиофикация	Радиоввод в здание не выполнен. Радиотранслято-ры не установлены. При проведении ремонтных работ радиоточки устанавливаются в кабинетах (по согласованию с заказчиком) и в комнате охраны в соответствии с действующими нормативными требованиями и техническим заданием. Здание не оборудовано системой оповещения по сигналам ГО и ЧС.
3. Телефонизация	Ввод городского телефонного кабеля МГТС имеется, находится в рабочем состоянии и может эксплуатироваться в дальнейшем. Внутренняя АТС отсутствует. Внутренняя разводка обследуемых помещений находится в целом в рабочем состоянии, однако имеются скрутки, нарушение крепления проводников к основаниям («провисы»), поломка некоторых распределительных коробок и гребенок, телефонные розетки и распределительные сети большей частью длительное время эксплуатируются без ремонтов. Телефонные розетки при проведении ремонтных работ устанавливаются во всех рабочих кабинетах по согласованию с заказчиком.
4. Телевидение	Здание не обеспечено эфирной телевизионной сетью. На кровле здания эфирная телевизионная антенна не установлена. Разводка по зданию в не выполнена. При проведении ремонтных работ, телевизионные розетки устанавливаются в помещениях, в соответствии с заданием на проектирование.
5. Интернет	Здание подключено к высокоскоростному интернету. Ввод кабеля имеется выполнен в уровне 1-го этажа в помещении серверной, видимых дефектов не выявлено.

	Разводка в габаритах обследуемых помещений выполнена. Имеются скрутки, нарушение крепления проводников к основаниям («провисы» в том числе и за подвесными потолками), поломка некоторых компьютерных розеток, обрывы. Ввод оптоволоконного кабеля имеется. При проведении ремонтных работ, каждое рабочее место оборудуется компьютерными розетками, согласно технического задания, предоставляемого заказчиком.
6. Система оповещения	В здании установлена система звукового оповещения, оборудование управления установлено на 1-м этаже (подробно смотри графическую часть), установлены звуковые колонки на этажах (не во всех помещениях). Имеются обрывы сетей, нарушение крепления оборудования к основанию, система эксплуатируется более 5-и лет. При проведении ремонтных работ требуется выполнить монтаж системы в соответствии с действующими нормативными требованиями, а также согласно технического задания, предоставляемого заказчиком.
7.Пожарная сигнализация	В здании имеется пожарная сигнализация, выведена на 1-й этаж. Состояние системы в целом не удовлетворяет существующим нормативным требованиям, необходима замена. Система эксплуатируется более 5-и лет. Оборудование для передачи сигнала на пульт «01» отсутствует. При проведении ремонтных работ необходимо выполнить монтаж системы пожарной сигнализации по проекту, в соответствии с действующими нормативными требованиями и правилами.
8. Охранная сигнализация	Имеется. Оборудование управления установлено на 1-м этаже. Установлена тревожная кнопка на 1-м этаже с выводом на пульт МВД. На период обследования оборудование находится в рабочем состоянии, эксплуатируется более 5 лет. При проведении ремонтных работ необходимо выполнить монтаж охранной сигнализации по проекту, в соответствии с действующими нормативными документами и согласно технического задания, предоставляемого заказчиком.
9. Контроль доступа	Здание оборудовано системой контроля доступа.

	Установлено оборудование (турникеты) и монитор (системы СКУД с возможностью фиксации посетителей), расположено на посту охраны в уровне 1-го этажа. Информационная система «проход и питание по электронной карте» отсутствует. При проведении ремонтных работ необходимо выполнить монтаж систем контроля доступа (СКУД) по проекту, в соответствии с действующими нормативными документами и согласно технического задания, предоставляемого заказчиком.
10. Видеонаблюдение	Видеонаблюдение в здании имеется (собственная система на школу; системы ЕЦХД [департамент, проведение выборов, проведение единого государственного экзамена]). По информации эксплуатирующей организации в работе системы (школа) наблюдаются сбои, потеря качества изображения некоторых камер (рябь, некачественная картинка). Охват территории видеонаблюдением, для обеспечения безопасности, не достаточен для нужд эксплуатирующей организации. Требуется выполнить систему видеонаблюдения по проекту в соответствии с действующими нормативными документами и согласно технического задания, предоставляемого заказчиком.
11. Электрочасофикация	В здании отсутствует система электрочасофикации. При проведении ремонтных работ необходимо выполнить разработку и монтаж системы в соответствии с действующими нормативными документами и согласно технического задания, предоставляемого заказчиком.
12. Домофоны	Имеются установлены на входных дверях и на воротах при входе на территорию. При проведении ремонтных работ необходимо выполнить монтаж домофонов по проекту, в соответствии с действующими нормативными документами и согласно технического задания, предоставляемого заказчиком.
13. Автоматизированная система управления инженерным оборудованием	1. Управление инженерными системами здания осуществляется местно с силовых щитов управления оборудованием. Состояние оборудования щитов в целом неудовлетворительное, (подробно

	смотри результаты обследования системы электрооборудования). При проведении ремонтных работ необходимо оборудовать инженерные системы здания современными средствами управления. 2. Система диспетчерского контроля инженерных систем здания отсутствует. При проведении ремонтных работ необходима разработка системы диспетчеризации инженерных систем с выводом информации в помещение круглосуточного дежурства персонала. 3. Система активной противопожарной защиты в зоне обследования отсутствует. Подробно смотри графическую часть. При проведении ремонтных работ рекомендуется выполнить монтаж современной системы противопожарной защиты, удовлетворяющий действующим нормативным требованиям.

Выводы и рекомендации:

При проведении обследования систем слаботочных сетей здания, были выявлены дефекты и не соответствия системы электроснабжения здания и слаботочных сетей действующим современным нормам и правилам (подробно смотри результаты обследования системы электроснабжения и слаботочных систем, фото и графическую часть). На отдельных участках, совместно с линиями электрических сетей проложены проводники слаботочных сетей (до 42В, без предусмотренных специальных мер защиты), что не рекомендовано современными действующими нормами и требованиями.

По результатам обследования слаботочных сетей установлено, что в здании необходимо предусмотреть при проведении ремонтных работ следующие виды работ:

- замена слаботочных этажных щитов;
- замена внутренней разводки радиотрансляционной сети;
- замена внутренних телефонных сетей;
- замена системы телевидения здания;
- замена внутренних сетей интернет;
- замена системы оповещения о пожаре;
- замена пожарной сигнализации;
- замена охранной сигнализации;
- разработать проект тревожной сигнализации и систем управления доступом;
- разработать проект системы видеонаблюдения;
- разработать проект электрочософикации;
- разработать современную систему управления инженерным оборудованием;
- разработать систему диспетчеризации инженерного оборудования;
- монтаж систему активной противопожарной защиты.

Заказчику необходимо выполнить ремонтные работы системы электроснабжения и слаботочных сетей здания в соответствии с действующими нормами и правилами, а также в соответствии с функциональным назначением здания по разработанному проекту. При необходимости выполнить согласование производимых работ с ответственными городскими организациями в установленном порядке. После завершения ремонтных работ необходимо произвести пусконаладочные работы систем и оборудования с составлением и подписанием актов приема и сдачи завершенных работ.

Все работы необходимо проводить по проекту и согласно технического задания, предоставленного заказчиком.

Подключение здания будет осуществляться к существующим городским сетям.

На период выполнения строительно-монтажных работ эксплуатация помещений не предполагается. Подключение к городским сетям выполняются в соответствии с существующими схемами.

Общие выводы

В результате проведенного инженерного обследования строительных конструкций и инженерных систем здания общеобразовательного учреждения школы №236, расположенной по адресу: улица Клязьминская, д.7, к.4, установлено следующее:

1. Обследованное здание трехэтажное с техническим подвалом под всем зданием, построено в 1982 году по типовому проекту серии «V-76». Данных о проведении капитальных ремонтов в здании заказчиком не предоставлено.

2. Фундаменты здания свайные, выполнены из ленточных (под стенами) и столбчатых (под колоннами) монолитных железобетонных ростверков, устроенных по забивным железобетонным сваям. При обследовании выявлены следующие дефекты и повреждения:

- местные повреждения цокольной части здания (сколы, отслоение облицовочной плитки);
- следы сырости, замачиваний и протечек на поверхности наружных стен технического подполья, что свидетельствует о неудовлетворительном состоянии гидроизоляции подземных конструкций здания;
- полы технического подполья м/о «21-23/В’-Д» устроены ниже низа ростверка на 0,12-0,30м (подробно смотри шурф №1,2);
- периодическое подтопление технического подполья грунтовыми водами.

Согласно ГОСТ 31937-2024 фундаменты и основания находятся в «работоспособном техническом состоянии». Применительно к ВСН 53-86(р) т. 5 физический износ фундаментов здания составляет 15%.

Для дальнейшей эксплуатации рекомендуется:

- выполнить ремонт цокольной части здания;
- поднять уровень пола технического подполья м/о «21-23/В’-Д»;
- предусмотреть мероприятия по защите наружных стен технического подполья от замачивания поверхностными (дождевыми, талыми) водами и капиллярной влагой, а также мероприятия по защите технического подполья от подтопления грунтовыми водами (выполнить гидроизоляцию, обеспечить отвод атмосферных вод от стен здания, поднять уровень пола технического подполья, предусмотреть гидроизоляцию в конструкции пола технического подполья, загерметизировать проёмы для ввода инженерных коммуникаций, рассмотреть возможность устройства пристенного дренажа и т.п.).

Все работы проводить по проекту.

3. Наружные стены подвала/технического подполья несущие, выполнены из сборных керамзитобетонных цокольных панелей, толщиной 340мм.

Наружные стены 1-3-го этажей несущие, выполнены из сборных керамзитобетонных панелей толщиной 340мм и 500мм. Внутренние стены подвала/технического подполья несущие, выполнены из сборных железобетонных панелей, толщиной 160мм и 180мм, стены из сборных бетонных блоков типа «ФБС», толщиной 400мм, в осях «В/1-2», «Г/1-2», «В/22-23» и «Г/22-23» выполнены стены жесткости, из сборных железобетонных панелей толщиной 140мм. Внутренние стены 1-3-го этажей несущие, выполнены из сборных железобетонных панелей, толщиной 160мм, в осях «В/19-20» и «Г/19-20», панели выполнены с уширением в зоне опирания перекрытий, в осях «В/1-2», «Г/1-2», «В/22-23» и «Г/22-23» выполнены стены жесткости, из сборных железобетонных панелей толщиной 140мм.

Согласно ВСН53-86(р), таблица № 13, физический износ наружных и внутренних стен составляет - 30%.

На основании проведенного обследования, согласно ГОСТ31937-2024, стены здания находятся в «работоспособном техническом состоянии».

Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания рекомендуется выполнить ремонт стен с устранением выявленных дефектов по проекту.

4. Колонны несущие, сборные железобетонные, типа «К», сечением 400х400мм. Колонны выполнены в уровне технического подвала и 1-3-го этажей здания в осях «4-20/Е-И», «В’/3», «В’’3», «В’/21», «В’’21», а также в уровне 1-го этажа, в зоне арки, в осях «7-17/А-В». Колонны являются промежуточными опорами перекрытий, покрытия и стен здания. Физический износ колонн, согласно ВСН 53-86 (р), таблица №19, составляет - 10 %. Колонны, в соответствии с ГОСТ 31937-2024, находятся в «работоспособном техническом состоянии». Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт колонн с устранением выявленных дефектов по проекту.

5. Перекрытия подвала/технического подполья, 1-2-го этажей выполнены из сборных железобетонных настилов «НВ», «НРФ», «НРВ», «НРС», «НВК», «НР», «НРД» и монолитных железобетонных участков.

Настилы перекрытия опираются на несущие наружные и внутренние стены и сборные железобетонные ригели «РФ-58-8», «РФ-26-8», «Р-56-8», «Р-26-8», «Р-86-8», «Р-56-12» и «Р-50-12», настилы на участке перекрытия над 2-м этажом, в осях «Е-И/9-10» опираются на металлический составной ригель из двутавров 2х№55 и сборные железобетонные ригели. Сборные железобетонные ригели и металлическая балка перекрытия опираются на сборные железобетонные колонны.

Участок перекрытия над 1-м этажом, в зоне сквозного проезда, в осях «7-17/А-В» имеет утепление из пенопласта, толщиной 200мм.

Согласно теплотехнического расчета №2.1, значение фактического сопротивления теплопередаче перекрытия здания в осях «7-17/А-В »составляет R_0 = 4,28 $м^2 \cdot ^oС/Вт$, что больше нормируемого значения сопротивления теплопередаче R_{req} = 3,94 $м^2 \cdot ^oС/Вт$ следовательно, конструкция перекрытия удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», однако необходимо выполнить утепление перекрытия в осях «7-17/А-В» согласно действующих норм по проекту.

По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ31937-2024, перекрытия находятся в «работоспособном техническом состоянии». Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт перекрытий с устранением выявленных дефектов по проекту.

6. Покрытие над 3-м этажом выполнено из сборных железобетонных настилов «НВ», «НРФ», «НРВ», «НРС», «НВК», «НР», «НРД», монолитных железобетонных участков и ребристых панелей покрытия «ТТ-12м».

Настилы и панели покрытия опираются на несущие наружные и внутренние стены и сборные железобетонные ригели «РФ-58-8», «РФ-26-8», «Р-56-8», «Р-26-8» и «Р-86-8». Сборные железобетонные ригели опираются на сборные железобетонные колонны. Покрытие совмещено с кровлей здания.

Согласно ВСН53-86(р), таблица №30, физический износ покрытия составляет - 30%. По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ31937-2024, покрытия находятся в «работоспособном техническом состоянии».

Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт покрытия с устранением выявленных дефектов по проекту.

7. Лестницы здания 2-х маршевые выполненные из сборных железобетонных Z-образных маршей, опирающихся на сборные железобетонные балки БЛ-28-08, сечением 385х450мм, которые опираются на наружные и внутренние несущие стены. Забежные маршы 1-го этажа выполенны из наборных железобетонных ступеней с опиранием кирпичные стенки, основанные на перекрытие технического подвала.

Ограждение лестниц - металлическая решетка, с ПВХ поручнями.

Согласно ВСН 53-86(р) таблице №35 - физический износ лестниц составляет 20%. По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ 31937-2024, конструкции лестниц находятся в «работоспособном техническом состоянии».

Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт лестниц с устранением выявленных дефектов по проекту.

8. Кровля плоская из рулонных битумных материалов, с внутренним организованным водостоком.

Выход на кровлю осуществляется с лестничных клеток, в осях «Г-Д/1-2» и «Г-Д/22-21», по металлической стремянке, через люки, выполненные в покрытиях лестничных клеток, с выходом через тамбур-шлюзы расположенные в уровне кровли.

Согласно ВСН53-86(р), таблица №41, физический износ кровли составляет 60%. Кровля находится в неудовлетворительно состоянии. Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания рекомендуется выполнить замену кровли с устранением выявленных дефектов по проекту.

9. В здании смонтирована однотрубная система центрального отопления с нижней разводкой подающих и обратных магистралей, присоединена к тепловым сетям по зависимой схеме посредством элеваторного узла.

На вводе смонтирован узел учета тепловой энергии. Узел учета находится в удовлетворительном состоянии.

Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.

С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%.

При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему центрального отопления необходимо заменить на новую.

10. В здании смонтирована тупиковая система холодного водоснабжения с нижней разводкой магистральных трубопроводов.

Водоснабжение осуществляется от городского ввода Д=100мм, расположенном в наружной стене, в техническом подполье здания. На вводе смонтирован водомерный узел с водомером Д=50мм.

Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.

С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%.

При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему холодного водоснабжения необходимо заменить на новую.

11. В здании смонтирована система горячего водоснабжения с нижней разводкой магистральных трубопроводов и циркуляционной линией.

Водоснабжение осуществляется от вводов 2Д=40мм. На магистралях после ввода, смонтирован узел учета расхода воды.

Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.

С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%.

При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему горячего водоснабжения необходимо заменить на новую.

12. В здании смонтирована система внутренней канализации из ПВХ раструбных канализационных труб Д=110мм, Д=50 мм.

Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.
С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%.
При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему внутренней канализации необходимо заменить на новую.

13. В здании смонтирована система внутреннего водостока из стальных черных труб Д=100мм.

Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.

С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%.
При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему внутреннего водостока необходимо заменить на новую.

14. Результаты обследования системы вентиляции.

Здание школы оборудовано:
- системой воздушного отопления П-1, совмещенной с системой приточной вентиляции и тепловой завесой главного входа;
- системами приточной вентиляции с механическим побуждением (П-2, П-3, П-4, ПР-1);
- системами вытяжной вентиляции с механическим побуждением (В-1-В-11);
- системой вытяжной вентиляции с естественным побуждением.

П-1 – П-3 -учебные классы и тепловая завеса главного входа; столовая и кухня, актовый зал, спортзал, раздевалки спортзала, малый спортзал; П-4 - помещения тира ПР-1 – компрессорная; В-1 – кухня и горячий цех; В-2 – помещение столовой 1-й этаж; В-3 – компрессорная; В-4 – кинопроекционная; В-5 – медкабинеты; В-8 – вытяжные шкафы лаборантских; В-10 – вытяжка из вентиляционной камеры в техническом подвале.
Из классов воздух удаляется через переточные решетки в коридоры. Из служебных кабинетов и коридоров воздух удаляется через помещения вентиляционные каналы санузлов, за счет подпора приточного воздуха.
Из актового зала и спортзала воздух удаляется через вентиляционные отверстия, выполненных в перекрытии 3-го этажа (2-го света), над которыми установлены бетонные шахты. На вытяжных отверстиях установлены жалюзийные клапаны.
Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.
В результате проведенного обследования установлено, что система вентиляции обследованного здания находится в неудовлетворительном состоянии.
В здании воздухообмен, соответствующий действующим нормативным документам, не обеспечивается. При ремонте рекомендуется выполнить замену системы вентиляции обследованного здания на новую согласно разработанного проекта, с учетом назначения помещений и действующих требований норм СП.

15. Результаты обследования электрооборудования. Напряжение питающей сети 380/220В.

В процессе эксплуатации были выполнены ремонтные работы с заменой некоторого электрооборудования и участков сетей (подробно смотри результаты обследования электрооборудования). Документация на проведенные ремонтные работы на месте заказчиком не предоставлена. Акты проверки сопротивления изоляции на месте не предоставлены. На основании проведенного обследования, установлено, что система электроснабжения здания, по факту наличия дефектов и длительному сроку эксплуатации отдельных элементов системы, в целом не соответствует современным действующим нормам и правилам, морально и физически устарела. Заказчику рекомендуется выполнить ремонтные работы с устранением всех выявленных и отмеченных в данном заключении дефектов, заменой элементов системы электроснабжения с истекшим сроком эксплуатации, а также имеющих дефекты, или заменить систему электроснабжения на новую. При ремонте выполнить демонтаж элементов «старой» системы электроснабжения в полном объеме. Замена системы на новую должна быть выполнена по проекту в соответствии с действующими нормативными документами и правилами. Использование элементов «старой» системы электроснабжения при ремонтах не допустимо.

Учитывая срок эксплуатации электрооборудования, наличие дефектов, произведенные ремонтные работы, средневзвешенный физический износ электрооборудования системы электроснабжения составляет 65%(ВСН 53-86(р)). При монтаже, рекомендуется выполнить монтаж оборудования в корпусах имеющих соответствующую степень защиты от проникновения и по воде. Монтаж ВРУ выполнить в помещении соответствующем требованиям ПУЭ.

16. Слаботочные щиты (на этажах) выполнены в технологических шкафах нишах, на основаниях из листов ДСП (подробно привязки смотри графическую часть). Шкафы-ниши закрыты деревянными дверьми, что не соответствует современным действующим нормам и правилам, в том числе и противопожарным. Нарушение крепления проводников и оборудования к основаниям (в щитах, «провисы», «болтаются), обрывы, следы не «аккуратного монтажа» (повсеместно), отсутствие повсеместно маркировок линий и оборудования. Истечение срока эксплуатации в полном объеме.

По результатам обследования слаботочных сетей установлено, что в здании необходимо предусмотреть при проведении ремонтных работ следующие виды работ:

- монтаж внутренней разводки радиотрансляционной сети, в соответствии с действующими нормативными требованиями и согласно технического задания, предоставленного заказчиком;
- замена внутренних телефонных сетей в соответствии с действующими нормативами и правилами и согласно технического задания, предоставленного заказчиком;
- монтаж системы телевидения здания в соответствии с действующими нормативами и правилами и согласно технического задания, предоставленного заказчиком;
- ремонт (замену) внутренних сетей интернет;
- замену системы оповещения о пожаре с учетом назначения помещений, а также в соответствии с действующими современными нормами и правилами;
- ремонт (замену) охранной сигнализации в соответствии с действующими нормативными требованиями;
- разработать проект тревожной сигнализации и систем управления доступом в соответствии с нуждами заказчика и функциональным назначением помещений;
- разработать проект системы видеонаблюдения;
- разработать современную систему управления инженерным оборудованием;
- разработать систему диспетчеризации инженерного оборудования;

Заказчику необходимо выполнить ремонтные работы системы электроснабжения и слаботочных сетей здания в соответствии с действующими нормами и правилами, а также в соответствии с функциональным назначением здания по разработанному проекту. При необходимости выполнить согласование производимых работ с ответственными городскими организациями в установленном порядке. После завершения ремонтных работ необходимо произвести пусконаладочные работы систем и оборудования с составлением и подписанием актов приема и сдачи завершенных работ.

Все работы необходимо проводить по проекту и согласно технического задания, предоставленного заказчиком.

Подключение здания будет осуществляться к существующим городским сетям. На период выполнения строительно-монтажных работ эксплуатация помещений не предполагается. Подключение к городским сетям выполняются в соответствии с существующими схемами.

17. На основании проведенного обследования УППиИИ ГАУ «МосжилНИИпроект» считает, что несущие и ограждающие конструкции здания в целом находятся в «работоспособном техническом состоянии» и соответствуют поло-

жению ФЗ №384 от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» по механической безопасности.

18. Физический износ здания составляет 41%.

19. Для дальнейшей эксплуатации здания, требуется проведение капитального ремонта с устранением выявленных дефектов, с доведением технико-экономических показателей до нормативных значений.

20. Все работы проводить по проекту, разработанному в соответствии с требованиями существующей нормативной базы.

Инженеры: Грановский П.В.

Рютин И.А.

Почаев Н.В.

Степанчиков М.Е.

Голубенко А.В.

Термины и определения

В настоящем техническом заключении применен ряд из следующих терминов с соответствующими определениями, согласно ГОСТ 31937-2024 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния", СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций здания и сооружений", ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов коммунального и социально-культурного назначения»:

1. **безопасность эксплуатации здания (сооружения):** Комплексное свойство объекта, не позволяющее ему перейти в аварийное состояние, определяемое: проектным решением и степенью его реального воплощения при строительстве; текущим остаточным ресурсом и техническим состоянием объекта; степенью изменения объекта (старение материала, перестройки, перепланировки, пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т. п.) и окружающей среды как природного, так и техногенного характера; совокупностью антитеррористических мероприятий и степенью их реализации; нормативами по эксплуатации и степенью их реального осуществления.
2. **механическая безопасность здания (сооружения):** Состояние строительных конструкций и основания здания (сооружения), при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости здания (сооружения) или его части.
3. **комплексное обследование технического состояния здания (сооружения):** Специальный вид инженерных изысканий, в который входит комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров грунтов основания, строительных конструкций, инженерного обеспечения (оборудования, трубопроводов, электрических сетей и др.), характеризующих функциональную работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование технического состояния здания (сооружения), теплотехнических и акустических свойств конструкций, систем инженерного обеспечения объекта, за исключением технологического оборудования.
4. **обследование технического состояния здания (сооружения):** Специальный вид инженерных изысканий, в который входит комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, демонтажа (сноса) и включающий в себя обследование грунтов основания и строительных конструкций на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформацион-

ных повреждений, дефектов несущих и ограждающих конструкций и определения их фактической несущей способности.

5. **специализированная организация:** Организация, имеющая право выполнения работ по обследованию и мониторингу зданий (сооружений) в соответствии с требованиями действующего национального законодательства.

6. **категория технического состояния:** Степень эксплуатационной пригодности и обеспечения механической безопасности строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, а также грунтов их основания, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик.

7. **критерий оценки технического состояния:** Установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего переход в предельное состояние и другие нормируемые характеристики строительной конструкции, свойств материалов, грунтов основания и систем инженерно-технического обеспечения.

8. **оценка технического состояния:** Установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий (сооружений) в целом, включая состояние грунтов основания, на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.

9. **поверочный расчет:** Расчет существующей конструкции и/или грунтов основания по действующим нормам проектирования (для объектов незавершенного строительства — по нормам, действующим на момент прохождения экспертизы) с введением в расчет полученных в результате обследования: геометрических параметров конструкций, прочности строительных материалов и грунтов основания, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений.

10. **нормативное техническое состояние:** Категория технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий (сооружений), включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям и действующим нормам на момент обследования.

11. **работоспособное техническое состояние:** Категория технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, а также механическая безопасность здания (сооружения) обеспечиваются.

12. **ограниченно-работоспособное техническое состояние:** Категория технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, и/или достаточность несущей способности не подтверждается поверочными расчетами, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания (сооружения) возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по обеспечению механической безопасности здания (сооружения), восстановлению или усилению конструкций и/или грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

13. **аварийное техническое состояние:** Категория технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения, и/или характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

14. **общий мониторинг технического состояния зданий (сооружений):** Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, утверждаемой заказчиком, для объектов, на которых произошли значительные изменения напряженно-деформированного состояния несущих конструкций или крена и для которых необходимо обследование их технического состояния.

15. **мониторинг технического состояния зданий (сооружений), попадающих в зону влияния строительства и природно-техногенных воздействий:** Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе на объектах, попадающих в зону влияния строительства и природно-техногенных воздействий, для контроля их технического состояния и своевременного принятия мер по устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению технического состояния.

16. **мониторинг технического состояния зданий (сооружений), находящихся в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии:** Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, для отслеживания степени и скорости изменения параметров технического состояния объекта и принятия в случае необходимости экстренных мер по предотвращению его обрушения или опрокидывания, действующая до момента приведения объекта в работоспособное техническое состояние.

17. **мониторинг технического состояния уникальных зданий (сооружений):** Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе для обеспечения безопасного функционирования уникальных зданий или сооружений за счет своевременного обнаружения на ранней стадии тенденции негативного изменения напряженно-деформированного состояния конструкций и грунтов оснований или крена, которые могут повлечь за со-

бой переход объектов в ограниченно-работоспособное или в аварийное состояние, а также для получения необходимых данных для разработки мероприятий по устранению выявленных негативных явлений и процессов.

18. **уникальное здание (сооружение):** Объект капитального строительства, в проектной документации которого предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: высота более 100 м, пролеты более 100 м, наличие консоли более 20 м, заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки более чем на 15 м, с пролетом более 50 м или со строительным объемом более 100 тыс. м и с одновременным пребыванием более 500 человек.

19. **текущее техническое состояние зданий (сооружений):** Техническое состояние зданий и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга.

20. **динамические параметры зданий (сооружений):** Параметры зданий (сооружений), характеризующие их динамические свойства, включающие в себя периоды и декременты собственных колебаний основного тона и обертонов, передаточные функции объектов, их частей и элементов и др.

21. **текущие динамические параметры зданий (сооружений):** Динамические параметры зданий и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга.

22. **восстановление:** Комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно-работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния, определяемого соответствующими требованиями нормативных документов на момент проектирования восстановления объекта.

23. **усиление:** Комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, включая грунты основания, по сравнению с фактическим состоянием или проектными показателями.

24. **моральный износ здания:** Постепенное (во времени) отклонение основных эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований эксплуатации зданий и сооружений.

25. **физический износ здания:** Ухудшение технических и связанных с ними эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами.

26. **система мониторинга технического состояния несущих конструкций:** Совокупность технических и программных средств, позволяющая осуществлять сбор и обработку информации о различных параметрах строительных конструкций (геодезические, динамические, деформационные и др.) в целях оценки технического состояния зданий и сооружений.

27. **система мониторинга инженерно-технического обеспечения:** Совокупность технических и программных средств, позволяющая осуществлять сбор и обработку информации о различных параметрах работы системы

инженерно-технического обеспечения здания (сооружения) в целях контроля возникновения в ней дестабилизирующих факторов и передачи сообщений о возникновении или прогнозе аварийных ситуаций в единую систему оперативно-диспетчерского управления города.

28. **диагностика** - установление и изучение признаков, характеризующих состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации.

29. **обследование** - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.

30. **дефект** - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СП, ГОСТ и т.д.).

31. **повреждение** - неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации.

32. **элементы здания** - конструкции и технические устройства, составляющие здание, предназначенные для выполнения заданных функций.

33. **неисправность элемента здания** - состояние элемента, при котором им не выполняется хотя бы одно из заданных эксплуатационных требований.

34. **повреждение элемента здания** - неисправность элемента здания или его составных частей, вызванная внешним воздействием (событием).

35. **дефект (повреждение) строительной конструкции:** Отдельное несоответствие строительной конструкции какому-либо параметру, установленному проектом или нормами, приводящее к ухудшению технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения).

36. **дефект (повреждение) системы инженерно-технического обеспечения:** Отдельное несоответствие системы или ее части (частей) какому-либо параметру, установленному проектом или нормами, приводящее к ухудшению технического состояния системы инженерно-технического обеспечения.

37. **эксплуатационные показатели здания** - совокупность технических, объемно-планировочных, санитарно-гигиенических, экономических и эстетических характеристик здания, обуславливающих его эксплуатационные качества.

38. **техническое обслуживание жилого здания** - комплекс работ по поддержанию исправного состояния элементов здания и заданных параметров, а также режимов работы его технических устройств.

39. **ремонт здания** - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания.

40. **текущий ремонт здания** - ремонт здания с целью восстановления исправности (работоспособности) его конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей.

41. **капитальный ремонт здания** - ремонт здания с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.

42. **физический износ здания (элемента)** - величина, характеризующая степень ухудшения технических и связанных с ними других эксплуатационных показателей здания (элемента) на определенный момент времени.

43. **моральный износ здания** - величина, характеризующая степень несоответствия основных параметров, определяющих условия проживания, объем и качество предоставляемых услуг современным требованиям.

44. **реконструкция здания –** комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной способности или его назначения) в целях улучшения условий проживания, качества обслуживания, увеличения объема услуг.

Расчет физического износа здания

по адресу: г. Москва, ул. Новопеределкинская, д.9, к.1

Выполнен согласно ВСН 53-86 (р)

По таблице №11 сборника №32

N	Характеристика элемент	Удельные веса укрупненных конструктивных элементов,%	Удельный вес каждого элемента, %	Расчетный удельный вес элемента здания %	Физический износ здания ,%	
					по результатам оценки	средневзвешенное значение износа элемента
1 .	Фундамента	4	100	4	15	0,6
2.	Стены	36	73	26,28	30	7,884
	Перегородки		27	9,72	40	3,89
3.	Перекрытия	16	100	16	30	4,8
4.	Крыша	5	75	3,75	20	0,75
	Кровля		25	1,25	60	0,75
5.	Полы	10	100	10	60	6
6.	Окна	9	48	4,32	30	1,296
	Двери		52	4,68	65	3,042
7.	Отделочные работы	3	100	3	65	1,95
8.	Внутреннии сантех. и электрические уст-ва	12	100	12	65	7,8
9.	Прочие: лестницы	5	31	1,55	20	0,31
	балконы		24	1,2	0	0
	остальное		45	2,25	65	1,4625
	Итого:	100		100		**41**

Вывод: износ здания составляет 41%.

Расчет №1
Теплотехнический расчет наружной стены

Исходные данные

Расчеты выполнены в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» и СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

Наружные стены сплошные, выполнены: из керамзитобетонных блоков (с объемным весом - 1400кг/м^3) толщиной 340мм, теплопроводностью λ = 0,65 Вт/(м·°С) (см. п. 107 группа Б, приложение Д, СП 23-101-2004).

Определение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции

Сопротивление теплопередаче конструкции R_0 определяется по формуле (8) СП 23-101-2004:

$R_0 = R_{si} + R_к + R_{se}$,

где $R_{si} = \frac{1}{\alpha_{\text{int}}}$, α_{int} – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по таблице 7 СП 50.13330.2012,

α_{int} = 8,7 Вт/(м^2·°С);

$R_к$ – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м^2·°С/Вт;

$R_{se} = \frac{1}{\alpha_{ext}}$, α_{ext} – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, принимаемый по таблице №8 СП 23-101-2004,

α_{ext} = 23 Вт/(м^2·°С).

Термическое сопротивление $R_к$ многослойной конструкции определяется, как сумма термических сопротивлений отдельных слоев по формуле (7) СП 23-101-2004:

$R_к = \sum R_i$,

где R_i – термическое сопротивление отдельного *i*-го слоя, определяемое по формуле (6) СП 23-101-2004:

$R_i = \frac{\delta_i}{\lambda_i}$, где δ_i – толщина *i*-го слоя, м;

λ_i – расчётный коэффициент теплопроводности материала *i*-го слоя, Вт/(м·°С), принимаемый согласно приложению Д СП 23-101-2004.

Термическое сопротивление $R_к$ конструкции

$R_к = 0,34/0,65 = 0,53$ м²·°С/Вт

Таким образом, сопротивление теплопередаче R_0 равно

$$R_0 = \frac{1}{\alpha_{\text{int}}} + R_к + \frac{1}{\alpha_{ext}} = \frac{1}{8,7} + 0,53 + \frac{1}{23} = 0,12 + 0,53 + 0,05 = 0,7 \text{ м}^2\cdot^\circ\text{С/Вт}.$$

ВЫВОД: Значение фактического сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции ***R 0 = 0,7 м²·°С/Вт*** меньше нормируемого значения сопротивления теплопередаче ***R_{req} = 2,99 м²·°С/Вт***, следовательно, конструкция наружных стен не удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Расчет №2
Теплотехнический расчет перекрытия над 3-м этажом

Исходные данные

Расчеты выполнены в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» и СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

Заполнение чердачного перекрытия выполнено:

- материалы на битумной основе, общей толщиной 20мм, теплопроводностью λ=0,27Вт/(м·оС) (см. п. 244 гр. Б, прил. Д СП 23-101-2004);

- цементно-песчаная стяжка толщиной 50мм с теплопроводностью λ= 0,93 Вт/(м·°С) (см. п. 227 гр. Б, прил. Д СП 23-101-2004);

- керамзитовый гравий, толщиной 300мм с теплопроводностью λ=0,19Вт/(м·°С) (см. п. 97 гр. Б, прил. Д СП 23-101-2004);

- из сборных железобетонных многопустотных настилов (с объемным весом - 2500кг/м^3) толщиной 220мм с термическим сопротивлением 0,16 м^2·°С/Вт;

Определение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции

Сопротивление теплопередаче конструкции R_0 определяется по формуле (8) СП 23-101:

$R_0 = R_{si} + R_к + R_{se}$,

где $R_{si} = \frac{1}{\alpha_{\text{int}}}$, α_{int} – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по таблице №7 СП 50.13330.2012,

α_{int} = 8,7 Вт/(м^2·°С);

$R_к$ – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м^2·°С/Вт;

$R_{se} = \frac{1}{\alpha_{ext}}$,

α_{ext} – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, принимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004,

α_{ext} = 23 Вт/(м^2·°С).

Термическое сопротивление $R_к$ многослойной конструкции определяется, как сумма термических сопротивлений отдельных слоев по формуле (7) СП 23-101-2004:

$R_к = \sum R_i$,

где R_i – термическое сопротивление отдельного *i*-го слоя, определяемое по формуле (6) СП 23-101-2004:

$R_i = \frac{\delta_i}{\lambda_i}$,

где δ_i – толщина *i*-го слоя, м;

λ_i – расчётный коэффициент теплопроводности материала *i*-го слоя, Вт/(м·°С), принимаемый согласно приложению Д СП 23-101-2004.

Термическое сопротивление $R_к$ конструкции

$R_к$ = 0,02/0,27+0,05/0,93+0,3/0,19+0,16= 0,08 + 0,06 +1,58+ 0,16 = 1,88 м^2·°С/Вт

Таким образом, сопротивление теплопередаче R_0 равно

$$R_0 = \frac{1}{\alpha_{\text{int}}} + R_к + \frac{1}{\alpha_{ext}} = \frac{1}{8,7} + 1,88 + 1/23 = 0,115 + 1,88 + 0,04 = 2,03 \text{ м}^2\cdot°\text{С/Вт}.$$

Вывод: Значение фактического сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции ***R_0 = 2,03 м^2·°С/Вт,*** что меньше нормируемого значения сопротивления теплопередаче ***R_{req} = 4,46 м^2·°С/Вт*** следовательно, конструкция покрытия не удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».


Расчет № 3
Проверка несущей способности сборного железобетонного настила типа «НВ»

1. Исходные данные:

Толщина сборного железобетонного настила перекрытия h=220мм, h_0=195мм; ширина b=1200мм.

Бетон кл. В15 (R_b=86,6кг/см², R_{btser}=11,2кг/см², $E_b = 27{,}5 \cdot 10^{-3}$ *МПа*); арматура 3Ø14AIV (A_s=4,62см², R_s=5100кг/см², $E_s = 2 \cdot 10^5$ *МПа*). Расчетный пролет настила l_p=5500мм.

2. Расчетная схема:



3. Определение предельного момента, допустимого для настила:

Расчет производим на ширину полосы 1200мм (по ширине настила).

Из условия равновесного состояния системы и при заданных физических и геометрических характеристиках сборного железобетонного настила перекрытия имеем:

$$X = \frac{R_s \cdot A_s}{R_b \cdot b} = \frac{5100 \cdot 4{,}62}{86{,}6 \cdot 120} = 2{,}3см;$$

$$M = R_s \cdot A_s \cdot (h_0 - 0{,}5X) = 5100 \cdot 4{,}62 \cdot (19{,}5 - 0{,}5 \cdot 2{,}3) = 432362{,}70кг \cdot см \approx 4323кг \cdot м;$$

4. Определение предельно допустимой нагрузки на перекрытие по прочности:

$$M_{x\max} = \frac{g \cdot l^2{}_p}{8} = \frac{g \cdot 5{,}5^2}{8} = 3{,}83g;$$

$$g_{доп} = \frac{M_{x\max}}{3{,}83} = \frac{4323}{3{,}83} = 1128кг/м;$$

$$g^1{}_{доп} = \frac{g_{доп}}{1{,}2} = \frac{1128}{1{,}2} \approx 940кг/м^2;$$

Вывод 1: при отсутствии дефектов, свидетельствующих о снижении несущей способности настила перекрытия, предельно допустимая расчетная нагрузка на настил перекрытия составляет 940 кг/м² с учетом собственного веса настила (600кг/м² без учета собственного веса настила).

Расчет № 4

Расчет настила типа «НВ»

Перекрытие над типовым этажом из сборных железобетонных настилов типа «НВ».

Согласно «Номенклатурному сборнику Ж.Б.И.» несущую способность принять равной:

- для настилов типа «НВ» g=600кг/м^2 (940кг/м^2 с учетом собственного веса настила);

Сбор нагрузок от 1м^2 перекрытия из сборных железобетонных настилов типа «НВ».

ВИД НАГРУЗКИ	Объемный вес, кг/м^3	Толщина, м	Нормативная нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке γ_f	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Линолеум	1800	0,005	9	1,2	10,8
Цементно-песчаная стяжка	1800	0,045	81	1,3	105,3
Песок	1600	0,08	128	1,3	166,4
Перегородки			50	1,3	65
Временная			200	1,2	240
Итого:			**468,0**		**587,5**

Нагрузка на перекрытие составляет 587,5 кг/м^2, что меньше несущей способности настилов типа «НВ», равной - 600кг/м^2.

Сбор нагрузок от 1м^2 покрытия из сборных железобетонных настилов типа «НВ».

ВИД НАГРУЗКИ	Объемный вес, кг/м^3	Толщина, м	Нормативная нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке γ_f	Расчетная нагрузка, кг/м^2
3 слоя гидроизола на битумной мастике	1400	0,02	28	1,3	36,4
Цементно-песчаная стяжка	1800	0,05	90	1,3	117
Керамзит	600	0,3	180	1,3	234
Снеговая нагрузка			150	1,4	210
Итого:			**448,0**		**597,4**

Нагрузка на перекрытие составляет 597,4кг/м^2, что меньше несущей способности настилов типа «НВ», равной - 600кг/м^2.

ИНСТИТУТ
“МОСЖИЛНИИПРОЕКТ”

Адрес объекта:
г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Cn= 0,32 кгс/см²
Чn= 22⁰
E= 260 кгс/см²

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТА

отобранного из шурфа №1
на глубине 1,20м.

В результате исследования доставленного образца получены следующие характеристики грунта:

1. Природная влажность грунта (W) в долях единицы.....……0,160
2. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе раскатывания (пластичности) (Wp).....…….0,118
3. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе текучести (W_L) .....……0,243

4. Число пластичности $Jp = (W_L - Wp)$ .....……0,125

5. Показатель консистенции $J_L = \frac{W - Wp}{W_L - Wp}$ .....……...0,336

6. Сопротивление пенетрации (Pn кгс/см²).....

7. Коэффициент пористости грунта природного сложения и влажности(e) ..0,575

8. Степень влажности грунта (G).....……0,754

9. Удельный вес грунта (γ g) г/см³……..2.71

10. Объёмный вес грунта (γo) г/см³ ……..1,996

11. Наименование грунта согласно ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» и в соответствии с СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» на основании лабораторного исследования: Суглинок тугопластичный.

ИНСТИТУТ
"МОСЖИЛНИИПРОЕКТ"

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Адрес объекта:
г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

Cn= 0,34 кгс/см^2
Чn= 23^0
E= 280 кгс/см^2

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТА

отобранного из шурфа №2
на глубине 1,00м.

В результате исследования доставленного образца получены следующие характеристики грунта:

1. Природная влажность грунта (W) в долях единицы.....……0,152
2. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе раскатывания (пластичности) (Wp).....…….0,121
3. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе текучести (W_L) .....…….0,212

4. Число пластичности $Jp = (W_L - Wp)$ .....……...0,091

5. Показатель консистенции $J_L = \frac{W - Wp}{W_L - Wp}$ .....……...0,341

6. Сопротивление пенетрации (Pn кгс/см^2).....

7. Коэффициент пористости грунта природного сложения и влажности(e) ..0,549

8. Степень влажности грунта (G).....…….0,750

9. Удельный вес грунта (γ g) г/см^3……..2.71

10. Объёмный вес грунта (γo) г/см^3 ……..... 2,015

11. Наименование грунта согласно ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» и в соответствии с СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» на основании лабораторного исследования: Суглинок тугопластичный.

ИНСТИТУТ
“МОСЖИЛНИИПРОЕКТ”

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Адрес объекта:
г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

Cn= 0,33 кгс/см^2
Чn= 22^0
E= 270 кгс/см^2

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТА

отобранного из шурфа №3
на глубине 1,40м.

В результате исследования доставленного образца получены следующие характеристики грунта:

1. Природная влажность грунта (W) в долях единицы.....……0,162
2. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе раскатывания (пластичности) (Wp).....…….0,130
3. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе текучести (W_L) .....…….0,253

4. Число пластичности $J_p = (W_L - W_p)$ .....…….0,123

5. Показатель консистенции $J_L = \frac{W - W_p}{W_L - W_p}$ .....……...0,260

6. Сопротивление пенетрации (Pn кгс/см^2).....

7. Коэффициент пористости грунта природного сложения и влажности(e).. 0,570

8. Степень влажности грунта (G).....…….0,770

9. Удельный вес грунта (γ g) г/см^3……..2.71

10. Объёмный вес грунта (γo) г/см^3 ……..2,005

11. Наименование грунта согласно ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» и в соответствии с СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» на основании лабораторного исследования: Суглинок тугопластичный.

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

						2023-00460-00-0	Лист
					11.23		82
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подл.	Дата		

Формат А4

ИНСТИТУТ
"МОСЖИЛНИИПРОЕКТ"

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Адрес объекта:
г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

Cn= 0,34 кгс/см^2
Чn= 23^0
E= 280 кгс/см^2

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТА

отобранного из шурфа №4
на глубине 0,90м.

В результате исследования доставленного образца получены следующие характеристики грунта:

1. Природная влажность грунта (W) в долях единицы.....…….0,151
2. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе раскатывания (пластичности) (Wp).....…….0,120
3. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе текучести (W_L) .....……...0,211

4. Число пластичности $J_p = (W_L - W_p)$ .....……...0,091

5. Показатель консистенции $J_L = \frac{W - W_p}{W_L - W_p}$ .....……...0,341

6. Сопротивление пенетрации (Pn кгс/см^2).....

7. Коэффициент пористости грунта природного сложения и влажности(e) ..0,549

8. Степень влажности грунта (G).....…….0,745

9. Удельный вес грунта (γ g) г/см^3……..2.71

10. Объёмный вес грунта (γo) г/см^3 ……..2,014

11. Наименование грунта согласно ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» и в соответствии с СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» на основании лабораторного исследования: Суглинок тугопластичный.

ИНСТИТУТ
“МОСЖИЛНИИПРОЕКТ”

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Адрес объекта:
г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

Cn= 0,32 кгс/см^2
Чn= 22^0
E= 260 кгс/см^2

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТА

отобранного из шурфа №5
на глубине 1,00м.

В результате исследования доставленного образца получены следующие характеристики грунта:

1. Природная влажность грунта (W) в долях единицы.....…….0,164
2. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе раскатывания (пластичности) (Wp).....…….0,129
3. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе текучести (W_L) .....…….0,255

4. Число пластичности $J_p = (W_L - W_p)$ .....…….0,126

5. Показатель консистенции $J_L = \frac{W - W_p}{W_L - W_p}$ .....……...0,278

6. Сопротивление пенетрации (Pn кгс/см^2).....

7. Коэффициент пористости грунта природного сложения и влажности(e) ..0,576

8. Степень влажности грунта (G).....…….0,755

9. Удельный вес грунта (γ g) г/см^3……...2.71

10. Объёмный вес грунта (γo) г/см^3 …….....2,001


11. Наименование грунта согласно ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» и в соответствии с СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» на основании лабораторного исследования: Суглинок тугопластичный.

ТАБЛИЦА №2

Результат ов определения прочност и мат ериала фундамент а прибором "ОНИКС - 2.6"

№№ Обсл.	Наименование конструкции	R (кгс/см2)										Rср (кгс/см2)	Характеристика материала
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Шурф1	210	214	205	209	210	205	204	209	210	205	208,1	Ж/б ростверк
2		305	308	310	302	304	301	305	311	302	308	305,6	Ж/б свая
3	Шурф2	203	208	204	210	203	209	205	201	205	203	205,1	Ж/б ростверк
4		309	305	307	308	305	301	306	305	309	310	306,5	Ж/б свая
5	Шурф3	330	329	328	334	336	329	334	337	326	336	331,9	Ж/б подколонник
6		206	207	210	205	206	208	210	206	207	210	207,5	Ж/б ростверк
7		306	304	301	309	302	306	307	306	302	309	305,2	Ж/б свая
8	Шурф4	209	204	211	205	206	211	205	203	211	208	207,3	Ж/б ростверк
9		310	305	305	309	301	305	310	305	305	307	306,2	Ж/б свая
10	Шурф5	209	210	205	214	215	206	209	210	209	203	209,0	Ж/б ростверк
11		309	305	310	315	305	307	310	305	314	305	308,5	Ж/б свая

План технического подполья с расположением выработок, М1:100



Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Пушкин Н.В.			09.08.24
Проверил		Веников А.В.			09.08.24
Нач. отдела		Веников А.В.			09.08.24

Заказ: 2024-00277-00-П

Заказчик: АНО "ЭГТ"

Здание по адресу: г. Москва, ул. Казьминская, д. 7, корп. 4

План технического подполья с расположением выработок, М1:100


Стадия	Лист	Листов
И		

МОСЖИЛНИИПРОЕКТ

Формат А0

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

сечение 1-1



Шурф №1

(М1:50)

Условные обозначения	Глубина подошвы слоя в м.	Мощность слоя в м.	Литологическое описание грунтов
1	2	3	4
	вода 1.00	0.60 1.00	Бетон-0.10 Насыпь суглинистая с включением строительного мусора, слежавшаяся, влажная, с глубины 0.60-водонасыщенная (ИГЭ №1).
	4.00	3.00	Суглинок коричневый, тугопластичный (ИГЭ №2).

(1) Монолитный железобетонный ростверк В15 (М200).

(2) Забивная железобетонная свая 300х300мм, В22,5 (М300).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ширина подошвы фундаментов (при односторонней откопке шурфов) принята из условий, что они имеют симметричное развитие.
2. Расчетные характеристики грунтов основания принимать по таблицам №№ А.1, А.2, А.3 приложения А СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений".
3. ▸ - Места приборного определения прочности кладки фундамента на сжатие.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Почаев Н.В.			06.08.24
Проверил		Веников А.В.			06.08.24
Нач. отдела		Веников А.В.			06.08.24

Заказ: 2024-00272-00-0

Заказчик: АНО "РГТ"

Здание по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4


Стадия	Лист	Листов
И		

Шурф №1 (сечение 1-1)

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

сечение 2-2



Шурф №2

(М1:50)

Условные обозначения	Глубина подошвы слоя в м.	Мощность слоя в м.	Литологическое описание грунтов
1	2	3	4
	вода 0.70	0.60 0.70	Бетон-0.11 Насыпь суглинистая с включением строительного мусора, слежавшаяся, влажная, с глубины 0.60-водонасыщенная (ИГЭ №1).
	4.00	3.30	Суглинок коричневый, тугопластичный (ИГЭ №2).

(1) Монолитный железобетонный ростверк В15 (М200).

(2) Забивная железобетонная свая 300х300мм, В22,5 (М300).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ширина подошвы фундаментов (при односторонней откопке шурфов) принята из условий, что они имеют симметричное развитие.
2. Расчетные характеристики грунтов основания принимать по таблицам №№ А.1, А.2, А.3 приложения А СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений".
3. ▸ – Места приборного определения прочности кладки фундамента на сжатие.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Почаев Н.В.			06.08.24
Проверил		Веников А.В.			06.08.24
Нач. отдела		Веников А.В.			06.08.24

Заказ: 2024-00272-00-0

Заказчик: АНО "РГТ"

Здание по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4


Стадия	Лист	Листов
И		

Шурф №2 (сечение 2-2)

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

сечение 3-3



Шурф №3

(М1:50)

Условные обозначения	Глубина подошвы слоя в м.	Мощность слоя в м.	Литологическое описание грунтов
1	2	3	4
	вода 1.00	0.70 1.00	Бетон-0.10 Насыпь суглинистая с включением строительного мусора, слежавшаяся, влажная, с глубины 0.70-водонасыщенная (ИГЭ №1).
	4.00	3.00	Суглинок коричневый, тугопластичный (ИГЭ №2).

(1) Монолитный железобетонный ростверк В15 (М200).

(2) Забивная железобетонная свая 300х300мм, В22,5 (М300).

(3) Сборный железобетонный подколонник В25 (М350).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ширина подошвы фундаментов (при односторонней откопке шурфов) принята из условий, что они имеют симметричное развитие.
2. Расчетные характеристики грунтов основания принимать по таблицам №№ А.1, А.2, А.3 приложения А СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений".
3. ▸ – Места приборного определения прочности кладки фундамента на сжатие.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Почаев Н.В.			06.08.24
Проверил		Веников А.В.			06.08.24
Нач. отдела		Веников А.В.			06.08.24

Заказ: 2024-00272-00-0

Заказчик: АНО "РГТ"

Здание по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4


Стадия	Лист	Листов
И		

Шурф №3
(сечение 3-3)

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

сечение 4-4



Шурф №4

(М1:50)

Условные обозначения	Глубина подошвы слоя в м.	Мощность слоя в м.	Литологическое описание грунтов
1	2	3	4
	вода 0.60	0.30 0.60	Бетон-0.10 Насыпь суглинистая с включением строительного мусора, слежавшаяся, влажная, с глубины 0.30-водонасыщенная (ИГЭ №1).
	4.00	3.40	Суглинок коричневый, тугопластичный (ИГЭ №2).

(1) Монолитный железобетонный ростверк В15 (М200).

(2) Забивная железобетонная свая 300х300мм, В22,5 (М300).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ширина подошвы фундаментов (при односторонней откопке шурфов) принята из условий, что они имеют симметричное развитие.
2. Расчетные характеристики грунтов основания принимать по таблицам №№ А.1, А.2, А.3 приложения А СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений".
3. ▸ - Места приборного определения прочности кладки фундамента на сжатие.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Почаев Н.В.			06.08.24
Проверил		Веников А.В.			06.08.24
Нач. отдела		Веников А.В.			06.08.24

Заказ: 2024-00272-00-0

Заказчик: АНО "РГТ"

Здание по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4


Стадия	Лист	Листов
И		

Шурф №4 (сечение 4-4)

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

сечение 5-5



Шурф №5

(М1:50)

Условные обозначения	Глубина подошвы слоя в м.	Мощность слоя в м.	Литологическое описание грунтов
1	2	3	4
	вода 0.60	- 0.35 0.60	Бетон-0.10 Насыпь суглинистая с включением строительного мусора, слежавшаяся, влажная, с глубины 0.35-водонасыщенная (ИГЭ №1).
	4.00	3.40	Суглинок коричневый, тугопластичный (ИГЭ №2).

(1) Монолитный железобетонный ростверк В15 (М200).

(2) Забивная железобетонная свая 300х300мм, В22,5 (М300).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ширина подошвы фундаментов (при односторонней откопке шурфов) принята из условий, что они имеют симметричное развитие.
2. Расчетные характеристики грунтов основания принимать по таблицам №№ А.1, А.2, А.3 приложения А СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений".
3. ▸ – Места приборного определения прочности кладки фундамента на сжатие.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Почаев Н.В.			06.08.24
Проверил		Веников А.В.			06.08.24
Нач. отдела		Веников А.В.			06.08.24

Заказ: 2024-00272-00-0

Заказчик: АНО "РГТ"

Здание по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4


Стадия	Лист	Листов
И		

Шурф №5 (сечение 5-5)


МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4


ПЛАН ПОДВАЛА/ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ
с результатами инженерного обследования
Масштаб М1:100




а – а




б – б



в – в



г – г



Результаты обследований:

1. Обсл. №1 – 13 – наружние стены выполнены из навесных керамзитобетонных панелей и блоков М100 (В7,5). Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри жунал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций (штукатурки, облицовки керамической плиткой, обшиты ГКЛ и другими материалами).
2. Обсл. №14 – 16 – внутренние стены из сборных бетонных блоков типа «ФБС», толщиной 400мм (класс бетона В10). Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри жунал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций (штукатурки, облицовки керамической плиткой, обшиты ГКЛ и другими материалами).
3. Обсл. №17 – 22 – колонны сборные железобетонные типа "К", сечением 400х400мм (класс бетона В7,5). Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри жунал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций (штукатурки, облицовки керамической плиткой, обшиты ГКЛ и другими материалами).

Примечания:

1. Все размеры в графической части указаны в миллиметрах.
2. Оси на плане указаны условно.
3. Для определения материалов конструкций, их прочностных характеристик выполняется предварительный демонтаж отделочных и облицовочных слоев в объеме, необходимом для определения данных видов работ.

						2024-00272-00-0	
						Заказчик: АНО "РГТ"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Ритин			08.24	Здание по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4	Стадия: И; Лист: 1; Листов:
Проверил		Грановский			08.24	План технического подполья с результатами инженерного обследования	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А0


Согласовано

Взамен инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

ПЛАН 1-го ЭТАЖА
с результатами инженерного обследования
Масштаб М1:100


В процессе эксплуатации выполнен дверной проем без усиления
В процессе эксплуатации дверной проем заложен
В процессе эксплуатации выполнена замена входной группы
В процессе эксплуатации выполнено смещение дверного проема без усиления
В процессе эксплуатации дверной проем расширен без усиления
Противопожарная штора EI45
ОКВ-1
Обсл. №23
Обсл. №25
Обсл. №26
Обсл. №27
Обсл. №28
Обсл. №29
Обсл. №30
Обсл. №31
Обсл. №32
Обсл. №33
Обсл. №34
Обсл. №35
Обсл. №36
Обсл. №37
Зоны досмотра
Зона досмотра
101
17,5
102
17,5
Воздухозаборная шахта
а – а
б – б
в – в
г – г
д – д
е – е
ж – ж
и – и
к – к
л – л
м – м
н – н
Результаты обследований:
1. Обсл. №23 – 30 – наружные стены выполнены из навесных керамзитобетонных панелей и блоков М100 (В7,5). Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций (шпатлевки, облицовки керамической плиткой, обшивы ГКЛ и другими материалами).
2. Обсл. №31 – 35 – сборные железобетонные панели, толщиной 160мм (класс бетона В7,5). Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций (шпатлевки, облицовки керамической плиткой, обшивы ГКЛ и другими материалами).
3. Обсл. №36, 37 – колонны сборные железобетонные типа "К", сечением 400х400мм (класс бетона В7,5). Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций (шпатлевки, облицовки керамической плиткой, обшивы ГКЛ и другими материалами).
Примечания:
1. Все размеры в графической части указаны в миллиметрах.
2. Оси на плане указаны условно.
3. Для определения материалов конструкций, их прочностных характеристик выполняется преобразительный демонтаж отделочных и облицовочных слоев в объеме, необходимом для определения данных видов работ.

ПЛАН 2-го ЭТАЖА
с результатами инженерного обследования
Масштаб М1:100



Результаты обследований:

1. ОБсл. №38 – 48 – наружные стены выполнены из навесных керамзитобетонных панелей и блоков М100 (В7,5). Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций (шпатлевки, облицовки керамической плиткой, обшивы ГКЛ и другими материалами).
2. ОБсл. №49 – 57 – сборные железобетонные панели, толщиной 160мм (класс бетона В7,5). Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций (шпатлевки, облицовки керамической плиткой, обшивы ГКЛ и другими материалами).
3. ОБсл. №58 – 60 – колонны сборные железобетонные типа "К", сечением 400х400мм (класс бетона В7,5). Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций (шпатлевки, облицовки керамической плиткой, обшивы ГКЛ и другими материалами).

Примечания:

1. Все размеры в графической части указаны в миллиметрах.
2. Оси на плане указаны условно.
3. Для определения материалов конструкций, их прочностных характеристик выполняется преобразительный демонтаж отделочных и облицовочных слоев в объеме, необходимом для определения данных видов работ.

						2024-00272-00-0		
						Заказчик: АНО "РГТ"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
Разраб.		Ритин			08.24.	Здание по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4	Стадия: И	Лист: 3	Листов:
Проверил		Грановский			08.24.	План 2-го этажа с результатами инженерного обследования	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

Согласовано

Взамен инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0

ПЛАН 3-го ЭТАЖА
с результатами инженерного обследования
Масштаб М1:100



Результаты обследований:

1. ОБсл.№61 – 69 – наружные стены выполнены из навесных керамзитобетонных панелей и блоков М100 (В7,5). Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций (шпатлевкой, облицовкой керамической плиткой, обшивкой ГКЛ и другими материалами).
2. ОБсл.№70 – 76 – сборные железобетонные панели, толщиной 160мм (класс бетона В7,5). Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций (шпатлевкой, облицовкой керамической плиткой, обшивкой ГКЛ и другими материалами).
3. ОБсл.№77 – 79 – колонны сборные железобетонные типа "К", сечением 400х400мм (класс бетона В7,5). Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций (шпатлевкой, облицовкой керамической плиткой, обшивкой ГКЛ и другими материалами).

Примечания:

1. Все размеры в графической части указаны в миллиметрах.
2. Оси на плане указаны условно.
3. Для определения материалов конструкций, их прочностных характеристик выполняется предварительный демонтаж отделочных и облицовочных слоев в объеме, необходимом для определения данных видов работ.

						2024-00272-00-0
						Заказчик: АНО "РГТ"
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Ритин			08.24	Здание по адресу: г. Москва, ул. Кязьминская, д. 7, к. 4
Проверил		Грановский			08.24	План 3-го этажа с результатами инженерного обследования

Стадия	Лист	Листов
И	4	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взам.инв. №


Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А0

ПЛАН КРОВЛИ
с результатами инженерного обследования
Масштаб М1:100



Условные обозначения (кровля)

- вент. шахта
- уклон кровли
- воронка внутреннего водостока, защитный колпак отсутствует
- вытяжка стояка канализации, d=50мм, d=100мм
- стойки крепления воздушных кабелей
- воздутие кровельного покрытия,заплатные зоны

						2024-00272-00-0
						Заказчик: АНО "РГТ"
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Ритин			08.24	Здание по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4
Проверил		Грановский			08.24	План кровли с результатами инженерного обследования

Стадия	Лист	Листов
И	9	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А0


Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


ПЛАН ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ПОДВАЛОМ/ТЕХНИЧЕСКИМ ПОДПОЛЬЕМ

с результатами инженерного обследования


Масштаб М1:100



Вскр. 1/подв., М1:20



Вскр. 2/подв., М1:20



Результаты обследований:

1. Обсл. №80 – 85 – сборные железобетонные настилы «НВ», «НРФ», «НРВ», «НРС», «НВК», «НР», «НРД» (класс бетона В15). Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри ведомости инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций (штукатурены, облицовки керамической плиткой, обшиты ГКЛ и другими материалами).

Примечание:

1. Все размеры в графической части указаны в миллиметрах.
2. Ось на плане указана условно.
3. Для определения материалов конструкций, их прочностных характеристик выполняется предварительный демонтаж отделочных и облицовочных слоев в объеме, необходимом для определения данных видов работ.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	2024-00272-00-0	
						Заказчик: АНО "РГТ"	
Разраб.		Ретин			08.24	Здание по адресу: г. Москва, ул. Кязьминская, д. 7, к. 4	Стадия: И; Лист: 5; Листов: 13
Проверил		Грановский			08.24	План перекрытия над подвалом с результатами инженерного обследования	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А0


ПЛАН ПЕРЕКРЫТИЯ НАД 1-М ЭТАЖОМ
с результатами инженерного обследования
Масштаб М1:100




Вскр. 3/1эт., М1:20



Вскр. 4/1эт., М1:20



Вскр. 5/1эт., М1:20



Результаты обследований:
1. Обс.п. №86 – 89 – сборные железобетонные настилы «НВ», «НРФ», «НРВ», «НРС», «НВК», «НР», «НРД» (класс бетона В15). Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций (штукатурены, облицовки керамической плиткой, обшиты ГКЛ и другими материалами).

Примечание:
1. Все размеры в графической части указаны в миллиметрах.
2. Оси на плане указаны условно.
3. Для определения материалов конструкций, их прочностных характеристик выполняется предварительный демонтаж отделочных и облицовочных слоев в объеме, необходимом для определения данных видов работ.

						2024-00272-00-0	
						Заказчик: АНО "РТТ"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Ретин			08.24	Здания по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4.	Стадия: И; Лист: 6; Листов: 13
Проверил		Урановский			08.24	План перекрытия над 1-м этажом с результатами инженерного обследования	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А0


ПЛАН ПЕРЕКРЫТИЯ НАД 2-М ЭТАЖОМ
с результатами инженерного обследования
Масштаб М1:100




Вскр. 6/2эт., М1:20



Вскр. 7/2эт., М1:20



Вскр. 8/2эт., М1:20



Результаты обследований:

1. Обсл. №90 - 92 - сборные железобетонные настилы «НВ», «НРФ», «НРВ», «НРС», «НВК», «НР», «НРД» (класс бетона В15). Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций (штукатурены, облицовки керамической плиткой, обшиты ГКЛ и другими материалами).

Примечание:

1. Все размеры в графической части указаны в миллиметрах.
2. Оси на плане указаны условно.
3. Для определения материалов конструкций, их прочностных характеристик выполняется предварительный демонтаж отделочных и облицовочных слоев в объеме, необходимом для определения данных видов работ.


Согласовано

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№


						2024-00272-00-0	
						Заказчик: АНО "РГТ"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Ретин			08.24	Здание по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4	Стадия: И; Лист: 7; Листов: 13
Проверил		Романовский			08.24	План перекрытия над 2-м этажом с результатами инженерного обследования	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А0


ПЛАН ПЕРЕКРЫТИЯ НАД 3-М ЭТАЖОМ
с результатами инженерного обследования
Масштаб М1:100



Вскр. 9/3эт., М1:20



Вскр. 10/3эт., М1:20



Результаты обследований:
1. Обсл. №93 – 100 – сборные железобетонные настилы «НВ», «НРФ», «НРВ», «НРС», «НВК», «НР», «НРД» (класс бетона В15). Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций (штукатурены, облицованы керамической плиткой, обшиты ГКЛ и другими материалами).

Примечание:
1. Все размеры в графической части указаны в миллиметрах.
2. Оси на плане указаны условно.
3. Для определения материалов конструкций, их прочностных характеристик выполняется предварительный демонтаж отделочных и облицовочных слоев в объеме, необходимом для определения данных видов работ.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Ретин			08.24
Проверил		Гуляховский			08.24

2024-00272-00-0

Заказчик: АНО "РТТ"

Здания по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4


План перекрытия над 3-м этажом с результатами инженерного обследования

Стадия	Лист	Листов
И	8	13

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А0

ПЛАН КРОВЛИ
с результатами инженерного обследования
Масштаб М1:100



Условные обозначения (кровля)

- вент. шахта
- уклон кровли
- воронка внутреннего водостока, защитный колпак отсутствует
- вытяжка стояка канализации, d-50мм, d-100мм
- стойки крепления воздушных кабелей
- вздутие кровельного покрытия, застойные зоны


						2024-00272-00-0		
						Заказчик: АНО "РГТ"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
Разраб.	Ретин				08.24	Здание по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Грановский				08.24		И	9	13
						План кровли с результатами инженерного обследования	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А0


Фасад в оси "А", "Б" в осях "1-23"
М1:100




Фасад по оси "Г" в осях "5-19"
М1:100




Фасад по оси " Г-В" " в осях "8-15"
М1:100



Фасад по оси " В"-Г " в осях "15-8"
М1:100



Узел 1



ПРИМЕЧАНИЕ:
Межпанельные вертикальные и горизонтальные швы повсеместно находятся в неудовлетворительном состоянии (имеются разрывы, трещины)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- следы замачивания наружных стен, шелушение окрасочного слоя

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №


						2024-00272-00-0	
						Заказчик: АНО "РГТ"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Ретин			08.24	Здание по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4	Стадия: И; Лист: 10; Листов: 13
Проверил		Гранойский			08.24		
						Фасад по оси "А", "Б" в осях "1-23", Фасад по оси "1" в осях "1-19", Фасад по оси " Г-В" " в осях "8-15", Фасад по оси " В"-Г " в осях "15-8" М 1:100	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал | Формат А0

Фасад по оси "Д", "К" в осях "23-1"
М1:100



Фасад по оси "В" в осях "19-5"
М1:100



ПРИМЕЧАНИЕ:
Межпанельные вертикальные и горизонтальные швы повсеместно находятся в неудовлетворительном состоянии (имеются разрывы, трещины)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- следы замачивания наружных стен, шелушение окрасочного слоя

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата


Инв. № подл.

						2024-00272-00-0	
						Заказчик: АНО "РГТ"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Ретин			08.24	Здание по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4	Стадия: И; Лист: 11; Листов: 13
Проверил		Гранковский			08.24	Фасад по оси "Д", "К" в осях "23-1", Фасад по оси "В" в осях "19-5", М 1:100	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ


Копировал

Формат А0

Фасад по оси "1", "3" в осях "К-А"
М1:100



Фасад по оси "5", в осях "В-Г"
М1:100



ПРИМЕЧАНИЕ:
Межпанельные вертикальные и горизонтальные швы повсеместно находятся в неудовлетворительном состоянии (имеются разрывы, трещины)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- следы замачивания наружных стен, шелушение окрасочного слоя

						2024-00272-00-0	
						Заказчик: АНО "РГТ"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Ретин			08.24	Здание по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4	Стадия: И; Лист: 12; Листов: 13
Проверил		Гриновский			08.24		
						Фасад по оси "1", "3" в осях "К-А", Фасад по оси "5", в осях "В-Г" М 1:100	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ


Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №


Копировал

Формат А0

Фасад по оси "21", "23" в осях "А-К"
М1:100



Фасад по оси "19", в осях "Г-В"
М1:100



ПРИМЕЧАНИЕ.
Межпанельные вертикальные и горизонтальные швы повсеместно находятся в неудовлетворительном состоянии (имеются разрывы, трещины)


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- следы замачивания наружных стен, шелушение окрасочного слоя

							2024-00272-00-0		
							Заказчик: АНО "РГТ"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Ретин			08.24		Здание по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Гранковский			08.24			И	13	13
							Фасад по оси "Г", "3" в осях "К-А", Фасад по оси "5", в осях "В-Г". М 1:100	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		


Согласовано
Взамен инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Копировал
Формат А0

План подвала
М 1:100


Подъем на 1-й этаж В1Ду32, Т3Ду25
Подъем на 1-й этаж В1Ду25, Т3Ду20
Полотенчатый кран наружный В1 Ду25
Узлы учета на горячую воду
Ввод Т3Ф65
Ввод Т4Ф50
Ввод В1Ф100
Водомерный узел на хоз. воду
Подъем на 1-й этаж В1Ду20, Т3Ду20
опуск В1Ду15, Т3Ду15
007 2,5
004 9,3
п/с электр.
005 11,3
006 2,2
017 38,2
018 65,7
019 165,3
020 30,6
032 6,8
003 47,0
032 38,9
008 16,9
001 4,1
002 8,1
021 285,2
009 17,7
010 17,5
022 17,6
031 30,0
023 122,6
011 138,2
013 221,6
016 203,6
015 57,0
026 57,0
028 222,2
027 204,1
024 87,1
Форкамера
ОВ
Двери в тепловом узле входят в состав работ по капитальному ремонту
Земснаряд металлический сварной
Подъем из подвала В1Ду15, Т3Ду15
Подъем на 1-й этаж В1Ду15, Т3Ду25
Подъем на 1-й этаж В1Ду20, Т3Ду25
Подъем на 1-й этаж В1Ду25, Т3Ду25
Подъем на 1-й этаж В1Ду20, Т3Ду20
Подъем на 1-й этаж В1Ду15
Подъем на 1-й этаж В1Ду25
Подъем на 1-й этаж В1Ду20, Т3Ду20
Подъем на 1-й этаж В1Ду20, Т3Ду20
Подъем на 1-й этаж В1Ду20, Т3Ду20
Подъем на 1-й этаж В1Ду25, Т3Ду25
Подъем на 1-й этаж В1Ду20, Т3Ду20
Подъем на 1-й этаж В1Ду25, Т3Ду25
Подъем на 1-й этаж В1Ду25, Т3Ду25
Подъем на 1-й этаж В1Ду20, Т3Ду20
Подъем на 1-й этаж В1Ду20, Т3Ду20
Подъем на 1-й этаж В1Ду20, Т3Ду20
Подъем на 1-й этаж В1Ду20, Т3Ду20
Подъем на 1-й этаж В1Ду25, Т3Ду25
Подъем на 1-й этаж В1Ду25, Т3Ду25
Подъем на 1-й этаж В1Ду20, Т3Ду20
Подъем на 1-й этаж В1Ду20, Т3Ду20
Подъем на 1-й этаж В1Ду20, Т3Ду20
Подъем на 1-й этаж В1Ду20, Т3Ду20

План 1 этажа
М 1:100



Экспликация помещений 1-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
101	Тамбур	17,5	
102	Тамбур	17,5	
104	Комната охраны с диспетчерским пунктом	17,5	
105	Коридор	262,4	
106	Гардеробная для обучающихся	53,5	
107	Умывальная	16,0	
108	Гардеробная для обучающихся	91,3	
109	Обеденный зал на 225 мест	211,6	
110	Моечная для столовой посуды	29,6	В4
111	Моечная для кухонной посуды	8,3	В4
112	Горячий цех	44,1	В3
113	Холодный цех	10,5	В3
114	Мясо-рыбный цех	12,7	В3
115	Цех вторичной обработки овощей	13,8	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,5	В3
117	Кладовая и моечная оборотной тары	6,8	В4
118	Загрузочный цех	5,4	В4
119	Коридор	23,0	
120	ПИИ	3,1	В4
121	Санузел персонала	3,3	
122	Помещение для временного хранения пищевых отходов	7,4	В4
123	Технологическая лестница	16,6	
124	Серверная	19,6	В3
125	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
126	Электрощитовая	16,1	В3
127	Кабинет с рабочим пространством для учителей 1-го типа	27,8	
128	Гардеробная комната (для учителей)	4,6	
129	Кабинет математики	55,1	
130	Кабинет математики	51,4	
131	Кабинет математики	53,1	
132	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
133	Помещение охранной тревожной	15,3	
134	Туалет медблока	4,0	
135	Помещение приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	5,6	В4
136	Процедурный кабинет	17,0	
137	Кабинет врача	21,8	
138	Прививочный кабинет	12,4	
139	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	16,0	
140	Кабинет русского языка и литературы	52,5	
141	Кроссовая	4,8	В3
142	Коридор	227,9	
144	Кабинет иностранного языка	69,9	

Экспликация помещений 1-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
145	Санузел для персонала	2,4	
146	Санузел для мальчиков	10,9	
147	Санузел для МГН	6,3	
148	Санузел для девочек	16,0	
149	ПИИ	4,2	В4
150	Учебный кабинет	53,5	
151	Административный кабинет 1-го типа	14,3	
152	Коридор	176,4	
153	Коридор	45,4	
154	Учебный кабинет	51,6	
155	Санузел для мальчиков	16,9	
156	Учебный кабинет	61,5	
157	Лаборантская при кабинете технологии	9,8	В4
158	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
159	Учебный кабинет	53,1	
160	Учебный кабинет	53,1	
161	Гимнастический зал (тренажерная)	92,6	
162	Раздевальная	9,1	
163	Раздевальная	7,7	
164	Кроссовая	4,0	В3
165	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
	ИТОГО:	2260,7	

Условные обозначения

- В1 — Хозяйственно-питьевой водопровод
- Т3 — Трубопровод горячего водоснабжения (подающий)
- Т4 — Трубопровод горячего водоснабжения (обратный)
- Ст.В1-1 — стояк хоз-бытового холодного водоснабжения
- Ст.Т3-1 — стояк хоз-бытового горячего водоснабжения (подающий)
- Ст.Т4-1 — стояк хоз-бытового горячего водоснабжения (циркуляционный)
- тр-д в изоляции

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	2024-00272-00-0	
						Заказчик: АНО "РГТ"	
Разработал		Зыкин М.Б.			09.24	Адрес: г.Москва, ул.Клязьминская д.1, корп.4 (ГБОУ "Школа №2361)	Стадия: И; Лист: 2; Листов: -
Проверил		Монин А.А.			09.24		
Нач. отдела		Монин А.А.			09.24	План 1 этажа с системами водоснабжения	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взамен инв. N


Подпись и дата

Инв. N подл.

Копировал

Формат А0

План 2 этажа
М 1:100



Экспликация помещений 2-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
201	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
202	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
203	Кабинет ОБЗР	52,3	
204	Кабинет с рабочим пространством для учителей 2-го типа	54,2	
205	Кабинет математики	53,2	
206	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
207	Коридор	178,1	
208	Коридор	49,4	
209	Санузел для мальчиков	12,7	
210	Санузел для персонала	3,1	
211	Учебный кабинет для изучения естественных биологии	51,8	
212	Лаборантская кабинета биологии	17,5	В3
213	Кабинет математики	53,7	
214	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	14,7	
215	Учебный кабинет	51,4	
216	Учебный кабинет	55,6	
217	Кабинет естествознания	107,2	
218	Кабинет иностранного языка	107,0	
219	Коридор	138,5	
220	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
221	Учебный кабинет	53,1	
222	Учебный кабинет	55,0	
223	Учебный кабинет	54,3	
224	Учебный кабинет	53,7	
225	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
226	Коридор	177,9	
227	Коридор	57,7	
228	Санузел для мальчиков	16,9	
229	Учебный кабинет	51,6	
230	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	13,6	
231	Кроссовая	3,5	В3
232	Кроссовая	4,8	В3
233	Учебный кабинет	51,9	
234	Санузел для девочек	12,5	
235	ПЗИ	4,2	В4
236	Коридор	60,9	
237	ПЗИ	3,9	В4
238	Раздевальные	16,1	
239	Санузел	4,2	
240	Душевые	3,7	
241	Душевые	4,8	
242	Санузел	4,8	
243	Раздевальные	27,8	
244	Универсальный спортивный зал (для одновременного занятия одного класса)	239,6	
245	Снарядная	18,4	В3
246	Комната инструктора (с душем и санузлом)	7,3	
247	Коридор	68,1	
247а	Коридор	38,2	
248	Актовый зал на 200 мест	187,9	
249	Кладовая инвентаря	11,5	В3
	ИТОГО:	2423,3	

Условные обозначения

- В1 — Хозяйственно-питьевой водопровод
- Т3 — Трубопровод горячего водоснабжения (подающий)
- Т4 — Трубопровод горячего водоснабжения (обратный)
- Ст.В1-1 — стояк хоз-бытового холодного водоснабжения
- Ст.Т3-1 — стояк хоз-бытового горячего водоснабжения (подающий)
- Ст.Т4-1 — стояк хоз-бытового горячего водоснабжения (циркуляционный)
- тр-д в изоляции

						2024-00212-ОО-0	
						Заказчик: АНО "РГТ"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Разработал		Зыкин М.Н.			09.24	Адрес: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4 (ГБОУ "Школа №236")	Стадия: И; Лист: 3; Листов: -
Проверил		Монин А.А.			09.24		
Нач. отдела		Монин А.А.			09.24	План 2 этажа с системами водоснабжения	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ


Согласовано

Инв. N° подл. | Подпись и дата | Взамен инв. N°

Копировал

Формат А0

План 3 этажа
М 1:100



Экспликация помещений 3-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
301	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
302	Кабинет физики (универсальный)	53,1	
303	Кабинет информатики	107,1	
304	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
305	Коридор	198,0	
306	Санузел для персонала	3,3	
307	Санузел для мальчиков	12,6	
308	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	53,0	
309	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
310	Лаборантская кабинета физики	16,3	В3
312	Кроссовая	4,7	В3
313	Кабинет русского языка и литературы	52,7	
314	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	15,5	
315	Кабинет русского языка и литературы	51,4	
316	Кабинет информационных технологий	88,8	
317	Лаборантская кабинета информационных технологий	19,5	В3
318	Кабинет русского языка и литературы	52,6	
319	Кабинет иностранного языка	66,9	
320	Коридор	130,5	
321	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
322	Кабинет истории 1-го типа	53,5	
323	Кабинет химии (универсальный)	54,6	
324	Лаборантская кабинета химии	17,5	В3
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	73,4	
326	Административный кабинет 1-го типа	15,9	
327	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
328	Учебный кабинет	80,0	
329	Книгохранилище	30,9	В3
330	Библиотечный центр: закрытый фонд с выдачей книг	134,6	
331	Санузел для девочек	12,8	
332	ПУИ	4,3	В4
333	Кабинет истории 1-го типа	52,9	
334	Кроссовая	3,9	В3
335	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	15,0	
336	Коридор	193,7	
337	Коридор	55,8	
338	Кабинет географии	52,4	
339	Санузел для мальчиков	16,0	
	ИТОГО:	1974,4	

Условные обозначения

- В1 — Хозяйственно-питьевой водопровод
- Т3 — Трубопровод горячего водоснабжения (подающий)
- Т4 — Трубопровод горячего водоснабжения (обратный)
- Ст.В1-1 — стояк хоз-бытового холодного водоснабжения
- Ст.Т3-1 — стояк хоз-бытового горячего водоснабжения (подающий)
- Ст.Т4-1 — стояк хоз-бытового горячего водоснабжения (циркуляционный)
- тр-д в изоляции

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Зыкин М.В.			09.24
Проверил		Монин А.А.			09.24
Нач. отдела		Монин А.А.			09.24

2024-002772-00-0

Заказчик: АНО "РГТ"

Адрес: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.А (ГБОУ "Школа №736")

План 3 этажа с системами водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
И	4	-


МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано | Взамен инв. N° | Подпись и дата | Инв. N° подл.

Копировал

Формат А0

План подвала
М 1:100



Экспликация помещений подвала

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
001	ПЭН	4,1	В4
002	Кладовая общая	8,1	В4
003	Коридор	47,0	
004	Кладовая сухих продуктов	9,3	В4
005	Помещение для персонала (раздевалка с душевой) с единовременным пребыванием не более 5 человек	11,3	
006	Душевая	1,8	
007	Санузел персонала	2,5	
008	Технологическая лестница	16,9	
009	Серверная	17,7	В3
010	Электрощитовая / ВРУ	17,5	В3
011	Венткамера	138,2	В4
013	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	221,6	В4
015	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	57,0	В4
016	Коридор	203,6	
017	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	38,2	В4
018	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	65,7	В4
019	Водомерный узел	165,3	В4
020	ИТП	30,6	В4
021	Коридор	285,2	
022	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	17,6	В4
023	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	98,5	В4
024	Венткамера	87,1	В4
026	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	57,0	В4
027	Коридор	204,1	
028	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	222,2	В4
030	Тамбур-шлюз	6,8	
031	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	30,0	В4
032	Помещение с размещением потребителей	38,9	В3
	ИТОГО:	2286,2	

Условные обозначения

- К1 — Хозяйственно-бытовая канализация
- К3 — Производственная канализация пищеблока
- К2 — Канализация дождевая
- К1н — Хозяйственно-бытовая канализация напорная
- К3н — Производственная канализация напорная
- К2н — Дренаж напорный из приямков
- Ст К1–1 — стояк хоз-бытовой канализации
- Ст К3–1 — стояк производственной канализации пищеблока
- Ст К2–1 — стояк дождевой канализации
- прочистка / ревизия

						2024-00272-00-0
						Заказчик: АНО "РГТ"
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	
Разработал		Зыкин М.Р.			09.24	Адрес: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4 (ГБОУ "Школа №736")
Проверил		Мочкин А.А.			09.24	
Нач. отдела		Мочкин А.А.			09.24	План подвала с системами водоотведения

Стадия	Лист	Листов
И	1	-

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ


Согласовано

Инв. N° подл. | Подпись и дата | Взам.инв. N°

Копировал

Формат А0

План 1 этажа
М 1:100



Экспликация помещений 1-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
101	Тамбур	17,5	
102	Тамбур	17,5	
104	Комната охраны с диспетчерским пунктом	17,5	
105	Коридор	262,4	
106	Гардеробная для обучающихся	53,5	
107	Умывальная	16,0	
108	Гардеробная для обучающихся	91,3	
109	Обеденный зал на 225 мест	211,6	
110	Моечная для столовой посуды	29,6	В4
111	Моечная для кухонной посуды	8,3	В4
112	Горячий цех	44,1	В3
113	Холодный цех	10,5	В3
114	Мясо-рыбный цех	12,7	В3
115	Цех вторичной обработки овощей	13,8	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,5	В3
117	Кладовая и моечная оборотной тары	6,8	В4
118	Загрузочный цех	5,4	В4
119	Коридор	23,0	
120	ПУИ	3,1	В4
121	Санузел персонала	3,3	
122	Помещение для временного хранения пищевых отходов	7,4	В4
123	Технологическая лестница	16,6	
124	Серверная	19,6	В3
125	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
126	Электрощитовая	16,1	В3
127	Кабинет с рабочим пространством для учителей 1-го типа	27,8	
128	Гардеробная комната (для учителей)	4,6	
129	Кабинет математики	55,1	
130	Кабинет математики	51,4	
131	Кабинет математики	53,1	
132	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
133	Помещение ожидания медпомощи	15,3	
134	Туалет медпомощи	4,0	
135	Помещение приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	5,6	В4
136	Процедурный кабинет	17,0	
137	Кабинет врача	21,8	
138	Прививочный кабинет	12,4	
139	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	16,0	
140	Кабинет русского языка и литературы	52,5	
141	Кроссовая	4,8	В3
142	Коридор	227,9	
144	Кабинет иностранного языка	69,9	

Экспликация помещений 1-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
145	Санузел для персонала	2,4	
146	Санузел для мальчиков	10,9	
147	Санузел для МГН	6,1	
148	Санузел для девочек	16,0	
149	ПУИ	4,2	В4
150	Учебный кабинет	53,5	
151	Административный кабинет 1-го типа	14,3	
152	Коридор	176,4	
153	Коридор	45,4	
154	Учебный кабинет	51,6	
155	Санузел для мальчиков	16,9	
156	Учебный кабинет	61,5	
157	Лаборантская при кабинете технологии	9,8	В4
158	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
159	Учебный кабинет	53,1	
160	Учебный кабинет	53,1	
161	Гимнастический зал (тренажерная)	92,6	
162	Раздевальная	9,1	
163	Раздевальная	7,7	
164	Кроссовая	4,0	В3
165	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
	ИТОГО:	2260,7	

Условные обозначения

- К1 — Хозяйственно-бытовая канализация
- К3 — Производственная канализация пищеблока
- К2 — Канализация дождевая
- К1н — Хозяйственно-бытовая канализация напорная
- К3н — Производственная канализация напорная
- К2н — Дренаж напорный из приямков
- Ст.К1-1 — стояк хоз-бытовой канализации
- Ст.К3-1 — стояк производственной канализации пищеблока
- Ст.К2-1 — стояк дождевой канализации
- прочистка / ревизия

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал	Зыкин М.В.				09.24
Проверил	Монин А.А.				09.24
Нач. отдела	Монин А.А.				09.24

2024-00272-00-0

Заказчик: АНО "РГТ"

Адрес: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4 (ГБОУ "Школа №236")

План 1 этажа с системами водоотведения

Стадия	Лист	Листов
И	2	-

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взамен инв.№


Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А0

План 2 этажа
М 1:100



Экспликация помещений 2-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
201	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
202	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
203	Кабинет ОБЗР	52,3	
204	Кабинет с рабочим пространством для учителей 2-го типа	54,2	
205	Кабинет математики	53,2	
206	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
207	Коридор	178,1	
208	Коридор	49,4	
209	Санузел для мальчиков	12,7	
210	Санузел для персонала	3,1	
211	Учебный кабинет для изучения естественных биологии	51,8	
212	Лаборантская кабинета биологии	17,5	В3
213	Кабинет математики	53,7	
214	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	14,7	
215	Учебный кабинет	51,4	
216	Учебный кабинет	55,6	
217	Кабинет естествознания	107,2	
218	Кабинет иностранного языка	107,0	
219	Коридор	138,5	
220	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
221	Учебный кабинет	53,1	
222	Учебный кабинет	55,0	
223	Учебный кабинет	54,3	
224	Учебный кабинет	53,7	
225	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
226	Коридор	177,9	
227	Коридор	57,7	
228	Санузел для мальчиков	16,9	
229	Учебный кабинет	51,6	
230	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	13,6	
231	Кроссовая	3,5	В3
232	Кроссовая	4,8	В3
233	Учебный кабинет	51,9	
234	Санузел для девочек	12,5	
235	ПУИ	4,2	В4
236	Коридор	60,9	
237	ПУИ	3,9	В4
238	Раздевальные	16,1	
239	Санузел	4,2	
240	Душевые	3,7	
241	Душевые	4,8	
242	Санузел	4,8	
243	Раздевальные	27,8	
244	Универсальный спортивный зал (для одновременного занятия двумя классами)	239,6	
245	Снарядная	18,4	В3
246	Комната инструктора (с душем и санузлом)	7,3	
247	Коридор	68,1	
247а	Коридор	38,2	
248	Актовый зал на 200 мест	187,9	
249	Кладовая инвентаря	11,5	В3
	ИТОГО:	2423,3	

Условные обозначения

- К1 — Хозяйственно-бытовая канализация
- К3 — Производственная канализация пищеблока
- К2 — Канализация дождевая
- К1н — Хозяйственно-бытовая канализация напорная
- К3н — Производственная канализация напорная
- К2н — Дренаж напорный из приямков
- Ст К1-1 — стояк хоз-бытовой канализации
- Ст К3-1 — стояк производственной канализации пищеблока
- Ст К2-1 — стояк дождевой канализации
- прочистка / ревизия

						2024-00272-00-0	
						Заказчик: АНО "РГТ"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Разработал		Зыкин М.Я.			09.24	Адрес: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4 (ГБОУ "Школа №236)	Стадия: И; Лист: 3; Листов: -
Проверил		Монин А.А.			09.24		
Нач. отдела		Монин А.А.			09.24	План 2 этажа с системами водоотведения	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ


Согласовано

Инв. N° подл. | Подпись и дата | Взамен инв. N°

Копировал

Формат А0

План 3 этажа
М 1:100



Экспликация помещений 3-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
301	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
302	Кабинет физики (универсальный)	53,1	
303	Кабинет информатики	107,1	
304	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
305	Коридор	198,0	
306	Санузел для персонала	3,3	
307	Санузел для мальчиков	12,6	
308	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	53,0	
309	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
310	Лаборантская кабинета физики	16,3	В3
312	Кроссовая	4,7	В3
313	Кабинет русского языка и литературы	52,7	
314	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	15,5	
315	Кабинет русского языка и литературы	51,4	
316	Кабинет информационных технологий	88,8	
317	Лаборантская кабинета информационных технологий	19,5	В3
318	Кабинет русского языка и литературы	52,6	
319	Кабинет иностранного языка	66,9	
320	Коридор	130,5	
321	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
322	Кабинет истории 1-го типа	53,5	
323	Кабинет химии (универсальный)	54,6	
324	Лаборантская кабинета химии	17,5	В3
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	73,4	
326	Административный кабинет 1-го типа	15,9	
327	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
328	Учебный кабинет	80,0	
329	Книгохранилище	30,9	В3
330	Библиотечный центр: закрытый фонд с выдачей книг	134,6	
331	Санузел для девочек	12,8	
332	ПУИ	4,3	В4
333	Кабинет истории 1-го типа	52,9	
334	Кроссовая	3,9	В3
335	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	15,0	
336	Коридор	193,7	
337	Коридор	55,8	
338	Кабинет географии	52,4	
339	Санузел для мальчиков	16,0	
	ИТОГО:	1974,4	

Условные обозначения

- К1 — Хозяйственно-бытовая канализация
- К3 — Производственная канализация пищеблока
- К2 — Канализация дождевая
- К1н — Хозяйственно-бытовая канализация напорная
- К3н — Производственная канализация напорная
- К2н — Дренаж напорный из приямков
- Ст.К1-1 — стояк хоз-бытовой канализации
- Ст.К3-1 — стояк производственной канализации пищеблока
- Ст.К2-1 — стояк дождевой канализации
- прочистка / ревизия

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Зыкин М.В.			09.24
Проверил		Монин А.А.			09.24
Нач. отдела		Монин А.А.			09.24

2024-002772-00-0

Заказчик: АНО "РГТ"

Адрес: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.А (ГБОУ "Школа №236")

Стадия	Лист	Листов
И	4	-

План 3 этажа с системами водоотведения

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А0

Согласовано

Взамен инв. N°


Подпись и дата

Инв. N° подл.

План кровли
М 1:100

Экспликация кровли

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
1/н	Кровля	2744,1	
	ИТОГО:	2744,1	



Условные обозначения

- К1 — Хозяйственно-бытовая канализация
- К3 — Производственная канализация пищеблока
- К2 — Канализация дождевая
- К1н — Хозяйственно-бытовая канализация напорная
- К3н — Производственная канализация напорная
- К2н — Дренаж напорный из приямков
- Ст К1-1 — стояк хоз-бытовой канализации
- Ст К3-1 — стояк производственной канализации пищеблока
- Ст К2-1 — стояк дождевой канализации
- прочистка / ревизия

						2024-00272-00-0	
						Заказчик: АНО "РРТ"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Разработал		Зыкин М.В.			09.24	Адрес: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4 (ГБОУ "Школа №2361	Стадия: И; Лист: 5; Листов: -
Проверил		Монин А.А.			09.24		
Нач. отдела		Монин А.А.			09.24	План кровли с системами водоотведения	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А0

Согласовано

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Экспликация помещений подвала

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
001	ПИИ	4,1	В4
002	Кладовая общий	8,1	В4
003	Коридор	47,0	
004	Кладовая сухих продуктов	9,3	В4
005	Помещение для персонала (душевые с душевой с единовременным пребыванием не более 5 человек	11,3	
006	Душевая	2,2	
007	Санузел персонала	2,5	
008	Технологическая лестница	16,9	
009	Серверная	17,7	В3
010	Электрощитовая / ВРУ	17,5	В3
011	Вентиляторная	138,2	В4
013	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	221,6	В4
015	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	57,0	В4
016	Коридор	203,6	
017	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	38,2	В4
018	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	65,7	В4
019	Водомерный узел	165,3	В4
020	ИТП	30,6	В4
021	Коридор	285,2	
022	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	17,6	В4
023	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	98,5	В4
024	Вентиляторная	87,1	В4
026	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	57,0	В4
027	Коридор	204,1	
028	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	222,2	В4
030	Тамбур-шлюз	6,8	
031	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	30,0	В4
032	Помещение с размещением холодильной	38,9	В3
	ИТОГО:	2286,2	


УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТОЯКОВ ОТОПЛЕНИЯ




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Т11 - Трубопроводы системы отопления (ВПТ)
Т12

СХЕМА ГРЕБЕНКИ ОТОПЛЕНИЯ



Узел присоединения отопительных приборов к стоякам отопления




Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	2024-00272-00-0-ОВ1	
Разработал		Лихоконь			02.25	Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4	
ГИП		Пильгуй			02.25	Отопление	Стадия: Р; Лист: 5; Листов:
Н.Контр.							
Н.Контр.		Нигматулин			02.25	Отопление. План подвала	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано | Взамен инв. N° | Подпись и дата | Инв. N° подл.

Копировал

Формат А0



Экспликация помещений 1-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
101	Тамбур	17,5	
102	Тамбур	17,5	
104	Комната охраны с диспетчерским пунктом	17,5	
105	Коридор	262,4	
106	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	53,5	
108	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	91,3	
109	Обеденный зал на 225 мест	211,6	
110	Моечная для столовой посуды	29,6	В4
111	Моечная для кухонной посуды	8,3	В4
112	Горячий цех	44,1	В3
113	Холодный цех	10,5	В3
114	Мясо-рыбный цех	12,7	В3
115	Цех вторичной обработки овощей	13,8	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,5	В3
117	Кладовая и моечная оборотной тары	6,8	В4
118	Загрузочный цех	5,4	В4
119	Коридор	23,0	
120	ПУИ	3,1	В4
121	Санузел персонала	3,3	
122	Помещение для временного хранения пищевых отходов	7,4	В4
123	Технологическая ванная	16,6	
124	Серверная	19,6	В3
125	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
126	Электрощитовая	16,1	В3
127	Кабинет с рабочим пространством для учителей 1-го типа	27,8	
128	Гардеробная комната (для учителей)	4,6	
129	Кабинет математики	55,1	
130	Кабинет математики	51,4	
131	Кабинет математики	53,1	
132	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
133	Помещение охранника	15,3	
134	Туалет тех.блока	4,0	
135	Помещение приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	5,6	В4
136	Процедурный кабинет	17,0	
137	Кабинет врача	21,8	
138	Прививочный кабинет	12,4	
139	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная школа)	16,0	
140	Кабинет русского языка и литературы	52,5	
141	Кроссовая	4,8	В4
142	Коридор	227,9	
144	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	69,9	
145	Санузел для персонала	2,4	
146	Санузел для мальчиков начальной школы	11,9	
147	Санузел для МГН	6,3	
148	Санузел для девочек (начальная школа)	11,9	
149	ПУИ	4,2	В4
150	Учебный кабинет (1 класс)	53,5	
151	Административный кабинет 1-го типа	14,3	
152	Коридор	195,4	
153	Коридор	45,4	
154	Учебный кабинет (1 класс)	51,6	
155	Санузел для мальчиков (начальная школа)	16,9	
156	Кабинет материальной технологии тип 2	61,5	В3
157	Лаборантская при кабинете технологии	9,8	В4
158	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
159	Учебный кабинет (1 класс)	53,1	
160	Учебный кабинет (2-4 класс)	53,1	
161	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	92,6	
162	Раздевальная	9,1	
163	Раздевальная	7,7	
164	Кроссовая	4,0	В4
165	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
	ИТОГО:	2335,6	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	2024-00272-00-0-ОВ1
Разработал	Лихоконь				02.25	Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4
ГИП	Пилыгуй				02.25	Отопление — Стадия: Р; Лист: 6; Листов:
Н.Контр.						
Н.Контр.	Нигматулин				02.25	Отопление. План 1 этажа

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал


Формат А0

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Экспликация помещений 2-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
201	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
202	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
203	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	52,3	
204	Кабинет с рабочим пространством для учителей 2-го типа	54,2	
205	Кабинет математики	53,2	
206	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
207	Коридор с зоной ожидания	227,5	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,7	
210	Санузел для персонала	3,1	
211	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	51,8	
212	Лаборантская кабинета биологии	17,5	В3
213	Кабинет математики	53,7	
214	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная школа)	14,7	
215	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,4	
216	Учебный кабинет (2-4 класс)	55,6	
217	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	107,2	
218	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	107,0	
219	Коридор	138,5	
220	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
221	Учебный кабинет (2-4 класс)	53,1	
222	Учебный кабинет (2-4 класс)	55,0	
223	Учебный кабинет (2-4 класс)	54,3	
224	Учебный кабинет (2-4 класс)	53,7	
225	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
226	Холл	235,6	
228	Санузел для мальчиков (начальная школа)	16,9	
229	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,6	
230	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	13,6	
231	Кроссовая	3,5	В4
232	Кроссовая	4,8	В4
233	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,9	
234	Санузел для девочек (начальная школа)	12,5	
235	ПУИ	4,2	В4
236	Коридор	60,9	
237	ПУИ	3,9	В4
238	Раздевальная (для девочек)	16,1	
239	Санузел	4,2	
240	Душевые	3,7	
241	Душевые	4,8	
242	Санузел	4,8	
243	Раздевальная (для мальчиков)	27,8	
244	Универсальный спортивный зал (для одновременного занятия двух классов)	239,6	
245	Снарядная	12,4	В3
246	Комната инструктора (с душем и санузлом)	7,3	
247	Коридор	68,1	
247а	Коридор	38,2	
248	Актовый зал (с эстрадой в центре зала) на 200 мест	187,9	
249	Кладовая инвентаря	11,5	В3
	ИТОГО:	2423,3	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	2024-00272-00-0-ОВ1
Разработал	Лихоконь			02.25		Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4
ГИП	Пильгуй			02.25		Отопление
Н.Контр.						Стадия: Р; Лист: 7; Листов:
Н.Контр.	Нигматулин			02.25		Отопление. План 2 этажа

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано


Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0



Экспликация помещений 3-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
301	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
302	Кабинет физики (универсальный)	53,1	
303	Кабинет информатики	107,1	
304	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
305	Коридор	247,3	
306	Санузел для персонала	3,3	
307	Санузел для мальчиков (средняя, старшая школа)	12,6	
308	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	53,0	
309	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
310	Лаборантская кабинета физики	16,3	Б3
312	Кроссовая	53,3	В4
313	Кабинет русского языка и литературы	52,7	
314	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (средняя, старшая школа)	15,5	
315	Кабинет русского языка и литературы	51,4	
316	Кабинет информационных технологий	88,8	
317	Лаборантская кабинета информационных технологий	19,5	Б3
318	Кабинет русского языка и литературы	52,6	
319	Кабинет иностранного языка (средняя, старшая школа)	66,9	
320	Зона ожидания	130,5	
321	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
322	Кабинет истории 1-го типа	53,5	
323	Кабинет химии (универсальный)	54,6	
324	Лаборантская кабинета химии	17,5	Б3
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	73,4	
326	Административный кабинет 1-го типа	15,9	
327	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
328	Кабинет невральной технологии 1-го типа	80,0	
329	Книгохранилище	30,9	Б3
330	Библиотечный центр: закрытый фонд с выдачей книг	134,6	
331	Санузел для девочек (средняя, старшая школа)	12,8	
332	ПУИ	4,3	В4
333	Кабинет истории 1-го типа	52,9	
334	Кроссовая	3,9	В4
335	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	15,0	
336	Коридор с зоной ожидания	249,5	
338	Кабинет географии	52,4	
339	Санузел для мальчиков (средняя, старшая школа)	16,0	
	ИТОГО:	1974,4	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	2024-00272-00-0-ОВ1	
						Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4	
Разработал		Лихохонь			02.25	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Пильгуй			02.25	Отопление	Р	8
Н.Контр.								
Н.Контр.		Нигматулин			02.25	Отопление План 3 этажа	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Воздухораспределительные устройства							
	Диффузор круглый	ДПУ-М 100		Арктос	шт.	4		
	Диффузор квадратный	4АПН 600х600		Арктос	шт.	3		
	Регулирующие устройства							
	Дроссель-клапан регулирующий	100		Арктос	шт.	6		
	Дроссель-клапан регулирующий	200		Арктос	шт.	5		
	Клапаны противопожарные							
	Противопожарный нормально-открытый клапан, канального типа, EI90 с приводом с возвратной пружиной	PPK-2K-90-125-O-S220-T-N		NED	шт.	1		
	Противопожарный нормально-открытый клапан, канального типа, EI90 с приводом с возвратной пружиной	PPK-2K-90-250-O-S220-T-N		NED	шт.	1		
	Противопожарный нормально-открытый клапан, канального типа, EI90 с приводом с возвратной пружиной	PPK-2-90-600x300-O-S220-T-F		NED	шт.	1		
	Изоляция							
	Теплоизоляция из вспененного каучука толщиной 13 мм	K-Flex ST 13 мм		Пенофол	кв.м.	150		
	Теплоизоляция из минеральной ваты толщиной 50 мм	Техмат 50 мм		Роквул	кв.м.	100		
	Окожушка воздуховодов из оцинкованной стали S=0,55 мм			Россия	кв.м.	100		
	ОХЛАЖДЕНИЕ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА							
	Трубопроводы медные							
	Труба медная	9,52		Россия	м.п.	60		
	Труба медная	15,88		Россия	м.п.	60		
	Трубопроводы пластиковые							
	Труба ПВХ раструбная	32		Россия	м.п.	15		
	Фасонные изделия			Россия	компл	1		
	Изоляция							
	Тепловая изоляция трубная толщиной 13 мм K-FLEX ST	12,7		K-Flex	м.п.	60		
	Тепловая изоляция трубная толщиной 13 мм K-FLEX ST	22,2		K-Flex	м.п.	60		
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК							
	Арматура							
	Клапан балансировочный	Ду20		Stout	шт.	1		
	Клапан балансировочный	Ду25		Stout	шт.	2		
	Кран шаровый	Ду15		Stout	шт.	10		
	Кран шаровый	Ду20		Stout	шт.	1		
	Кран шаровый	Ду25		Stout	шт.	2		
	Воздухоотводчик	Ду15		Stout	шт.	3		
	Трубопроводы стальные							
	Труба стальная оцинкованная	Ду15		Россия	м.п.	20		
	Труба стальная оцинкованная	Ду20		Россия	м.п.	50		
	Труба стальная оцинкованная	Ду25		Россия	м.п.	100		
	Изоляция							
	Тепловая изоляция трубная толщиной 13 мм K-FLEX ST	Ду15		K-Flex	м.п.	20		
	Тепловая изоляция трубная толщиной 13 мм K-FLEX ST	Ду20		K-Flex	м.п.	50		
	Тепловая изоляция трубная толщиной 13 мм K-FLEX ST	Ду25		K-Flex	м.п.	100		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

0033-ПРП-ПР-7-ОВ2

Больница скорой медицинской помощи на территории МУЗ "Городская клиническая больница №7 в г. Казани"

Вентиляция

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Приложение 1
Спецификация оборудования и материалов

Экспликация помещений подвала

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м^2	Кат. пом.
001	ПНН	4,1	В4
002	Кладовая овощей	8,1	В4
003	Коридор	47,0	
004	Кладовая сухих продуктов	9,3	В4
005	Помещение для персонала (раздевалка с душевой) с единовременным пребыванием не более 5 человек	11,3	
006	Душевая	1,8	
007	Санузел персонала	2,5	
008	Технологическая лестница	16,9	
009	Серверная	17,7	В3
010	Электрощитовая / ВРУ	17,5	В3
011	Венткамера	138,2	В4
013	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	221,6	В4
015	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	57,0	В4
016	Коридор	203,6	
017	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	38,2	В4
018	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	65,7	В4
019	Водомерный узел	165,3	В4
020	ИТП	30,6	В4
021	Коридор	285,2	
022	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	17,6	В4
023	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	98,5	В4
024	Венткамера	87,1	В4
026	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	57,0	В4
027	Коридор	204,1	
028	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	222,2	В4
030	Тамбур-шлюз	6,8	
031	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	30,0	В4
032	Помещение с размещением холодильников	38,9	В3
	ИТОГО:	2286,2	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Основное оборудование

- Приточная установка
- Вытяжная установка


Сетевое борудование


- Дроссель-клапан
- Клапан противопожарный НО
- Приточный воздухораспределитель
- Вытяжной воздухораспределитель

Воздуховоды

- Воздуховод из оцинкованной стали
- Воздуховод в огнезащитной изоляции EI60
- Воздуховод в изоляции пенофол С10

						2024-00272-00-0-ОВ2	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4	
Разработал		Лихоконь			02.25	Вентиляция	Стадия: Р; Лист: 2; Листов:
ГИП		Пильгуй			02.25		
Н.Контр.							
Н.Контр.		Нигматуллин			02.25	Общеобменная вентиляция План подвала М1:100	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ


ОВ
ОВ
ОВ


248
187,9
249
7,7
245
12,7
244
293,6
243
27,8
241
242
239
4,2
238
6,6
237
3,9
247
68,1
247а
38,2
236
60,9
201
17,6
202
53,1
210
3,1
211
51,8
212
17,5
213
53,7
214
14,7
215
31,4
216
55,7
217
107,2
218
70,0
219
138,5
220
17,6
221
53,1
222
55,0
223
54,3
224
53,7
225
17,6
226
235,6
227
16,9
228
5,7
229
51,6
231
3,5
233
51,9
234
13,6
235
4,2
203
52,3
204
54,2
205
53,2
206
17,6
207
227,5
ПЕ 600х400
КДУ 1200х600
ПГ 350х200
ВД3 1 500х800
ГДП 1200х600
ВД1 1 800х300
ВД1 1 800х400
ВД2 1 800х300
ВД2 1 800х400
ВД2 2 800х300
ВД2 2 800х400
КДУ 1400х300
КДУ 1000х400
ПД1 1000х400
ПД2 1 1000х400
ВБ 800х300
4АПН 600х600 + КСД 250
4АПН 600х600 + КСД 200
ДК Ø200
ДК Ø160
ДПУ-М 200
ДПУ-М 160
ДПУ-М 100
ДК Ø100
ОЖ Ø160
ОЖ Ø200
ОЖ Ø250
ОЖ Ø100
ПВ Ø200
ПВ 200х200
ПВ 500х200
ПЗ 1 400х200
ПЗ 2 Ø200
ПЗ 1 Ø250
ПЗ 2 Ø100
ПЗ 3 300х200
ПЗ 4 Ø125
ПЗ 5 Ø100
ПЗ 6 Ø125
ПЗ 7 Ø160
ПЗ 8 Ø100
ПЗ 9 Ø100
ПЗ 10 Ø100
ПЗ 11 Ø160
ПЗ 12 Ø100
ПЗ 13 Ø160
ПЗ 14 Ø100
ПЗ 15 Ø160
ПЗ 16 Ø100
ПЗ 17 Ø160
ПЗ 18 Ø100
ПЗ 19 Ø160
ПЗ 20 Ø100
ПЗ 21 Ø160
ПЗ

Экспликация помещений 3-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м^2	Кат. пом.
301	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
302	Кабинет физики (универсальный)	53,1	
303	Кабинет информатики	107,1	
304	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
305	Коридор	247,3	
306	Санузел для персонала	3,3	
307	Санузел для мальчиков	12,6	
308	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	53,0	
309	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
310	Лаборантская кабинета физики	16,3	В3
312	Кроссовая	53,3	В4
313	Кабинет русского языка и литературы	52,7	
314	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	15,5	
315	Кабинет русского языка и литературы	51,4	
316	Кабинет информационных технологий	88,8	
317	Лаборантская кабинета информационных технологий	19,5	В3
318	Кабинет русского языка и литературы	52,6	
319	Кабинет иностранного языка	66,9	
320	Зона ожидания	130,5	
321	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
322	Кабинет истории 1-го типа	53,5	
323	Кабинет химии (универсальный)	54,6	
324	Лаборантская кабинета химии	17,5	В3
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	73,4	
326	Административный кабинет 1-го типа	15,9	
327	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
328	Кабинет материальной технологии 1-го типа	80,0	
330	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг	169,8	В3
331	Санузел для девочек	12,8	
332	ПНН	4,3	В4
333	Кабинет истории 1-го типа	52,9	
334	Кроссовая	3,9	В4
335	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	15,0	
336	Коридор с зоной ожидания	249,5	
338	Кабинет географии	52,4	
339	Санузел для мальчиков	16,9	
	ИТОГО:	1914,4	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Основное оборудование

- АПН — Приточная установка
- ПОВ — Вытяжная установка


Сетевое борудование

- Дроссель-клапан
- Клапан противопожарный НО
- Приточный воздухораспределитель
- Вытяжной воздухораспределитель


Воздуховоды

- Воздуховод из оцинкованной стали
- Воздуховод в огнезащитной изоляции EI60
- Воздуховод в изоляции пенофол С10

						2024-00272-00-0-ОВ2	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4	
Разработал		Лихонь			02.25	Вентиляция	Стадия: Р; Лист: 5; Листов:
ГИП		Пильуй			02.25		
Н.Контр.							
Н.Контр.		Никитупин			02.25	Общеобменная вентиляция План 3 этажа М1:100	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ



ТИПОВОЙ УЗЕЛ МОНТАЖА ДЕФЛЕКТОРОВ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Основное оборудование

- Приточная установка
- Вытяжная установка

Сетевое оборудование

- Дроссель-клапан
- Клапан противопожарный НО
- Приточный воздухораспределитель
- Вытяжной воздухораспределитель


Воздуховоды

- Воздуховод из оцинкованной стали
- Воздуховод в огнезащитной изоляции EI60
- Воздуховод в изоляции пенофол С10

						2024-00272-00-Л-ОВ2	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Лихонень			02.25	Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4	
ГИП		Пильуй			02.25	Вентиляция	Стадия: Р; Лист: 6; Листов:
Н.Контр.							
Н.Контр.		Нигматулин			02.25	Общеобменная вентиляция План кровли М1:100	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Экспликация помещений подвала

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м^2	Кат. пом.
001	ПНН	4,1	В4
002	Кладовая овощей	8,1	В4
003	Коридор	47,0	
004	Кладовая сухих продуктов	9,3	В4
005	Помещение для персонала (раздевалка с душевой) с единовременным пребыванием не более 5 человек	11,3	
006	Душевая	1,8	
007	Санузел персонала	2,5	
008	Технологическая лестница	16,9	
009	Серверная	17,7	В3
010	Электрощитовая /ВРУ	17,5	В3
011	Венткамера	138,2	В4
013	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	221,6	В4
015	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	57,0	В4
016	Коридор	203,6	
017	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	38,2	В4
018	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	65,7	В4
019	Водомерный узел	165,3	В4
020	ИТП	30,6	В4
021	Коридор	285,2	
022	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	17,6	В4
023	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	98,5	В4
024	Венткамера	87,1	В4
026	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	57,0	В4
027	Коридор	204,1	
028	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	222,2	В4
030	Тамбур-шлюз	6,8	
031	Техническое помещение для прокладки инж. коммуникаций	30,0	В4
032	Помещение с размещением холодильников	38,9	В3
	ИТОГО:	2286,2	




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Блок системы кондиционирования
- Трасса системы кондиционирования
- Трасса системы дренажа

						2024-00272-00-О-ОВЗ	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4	
Разработал		Лихохонь			02.25	Кондиционирование	Стадия: Р; Лист: 5; Листов:
ГИП		Пильгуй			02.25		
Н.Контр.							
Н.Контр.		Нигматулин			02.25	Кондиционирование План подвала	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Экспликация помещений 1-го этажа


N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
101	Тамбур	17,5	
102	Тамбур	17,5	
104	Комната охраны с диспетчерским пунктом	17,5	
105	Коридор	262,4	
106	Гардеробная для обучающихся	53,5	
108	Гардероб для обучающихся	91,3	
109	Обеденный зал на 225 мест	211,6	
110	Моечная для столовой посуды	29,6	В4
111	Моечная для кухонной посуды	8,3	В4
112	Горячий цех	44,1	В3
113	Холодный цех	10,5	В3
114	Мясо-рыбный цех	12,7	В3
115	Цех вторичной обработки овощей	13,8	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,5	В3
117	Кладовая и моечная оборотной тары	6,8	В4
118	Загрузочный цех	5,4	В4
119	Коридор	23,0	
120	ПУИ	3,1	В4
121	Санузел персонала	3,3	
122	Помещение для временного хранения пищевых отходов	7,4	В4
123	Технологическая лестница	16,6	
124	Серверная	19,6	В3
125	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
126	Электрощитовая	16,1	В3
127	Кабинет с рабочим пространством для учителей 1-го типа	27,8	
128	Гардеробная комната (для учителей)	4,6	
129	Кабинет математики	55,1	
130	Кабинет математики	51,4	
131	Кабинет математики	53,1	
132	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
133	Помещение ожидания	15,3	
134	Туалет медсестра	4,0	
135	Помещение приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	5,6	В4
136	Процедурный кабинет	17,0	
137	Кабинет врача	21,8	
138	Прививочный кабинет	12,4	
139	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	16,0	
140	Кабинет русского языка и литературы	52,5	
141	Кроссовая	4,8	В4
142	Коридор	227,9	
144	Кабинет иностранного языка	69,9	
145	Санузел для персонала	2,4	
146	Санузел для мальчиков	10,9	
147	Санузел для МГН	6,3	
148	Санузел для девочек	16,0	
149	ПУИ	4,2	В4
150	Учебный кабинет	53,5	
151	Административный кабинет 1-го типа	14,3	
152	Коридор	195,5	
153	Коридор	45,4	
154	Учебный кабинет	51,6	
155	Санузел для мальчиков	16,9	
156	Кабинет материальной технологии тип 2	61,5	В3
157	Лаборантская при кабинете технологии	9,8	В4
158	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
159	Учебный кабинет	53,1	
160	Учебный кабинет	53,1	
161	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	92,6	
162	Раздевальная	9,1	
163	Раздевальная	7,7	
164	Кроссовая	4,0	В4
165	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
	ИТОГО:	2335,6	



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Блок системы кондиционирования
- Трасса системы кондиционирования
- Трасса системы дренажа

						2024-00272-00-0-ОВ3	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4	
Разработал		Лихоконь			02.25	Кондиционирование	Стадия: Р; Лист: 6; Листов:
ГИП		Пильчук			02.25		
Н.Контр.							
Н.Контр.		Нигматулин			02.25	Кондиционирование План 1 этажа	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ



Экспликация помещений 2-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м^2	Кат. пом.
201	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
202	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
203	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	52,3	
204	Кабинет с рабочим пространством для учителей 2-го типа	54,2	
205	Кабинет математики	53,2	
206	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
207	Коридор с зоной ожидания	227,5	
209	Санузел для мальчиков	12,7	
210	Санузел для персонала	3,1	
211	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	51,8	
212	Лабораторная кабинета биологии	17,5	В3
213	Кабинет математики	53,7	
214	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	14,7	
215	Учебный кабинет	51,4	
216	Учебный кабинет	55,6	
217	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	107,2	
218	Кабинет иностранного языка	107,0	
219	Коридор	138,5	
220	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
221	Учебный кабинет	53,1	
222	Учебный кабинет	55,0	
223	Учебный кабинет	54,3	
224	Учебный кабинет	53,7	
225	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
226	Коридор	235,6	
228	Санузел для мальчиков	16,9	
229	Учебный кабинет	51,6	
230	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	13,6	
231	Кроссовая	3,5	В4
232	Кроссовая	4,8	В4
233	Учебный кабинет	51,9	
234	Санузел для девочек	12,5	
235	ПУИ	4,2	В4
236	Коридор	60,9	
237	ПУИ	3,9	В4
238	Раздевальная (для девочек)	16,1	
239	Санузел	4,2	
240	Душевые	3,7	
241	Душевые	4,8	
242	Санузел	4,8	
243	Раздевальная (для мальчиков)	27,8	
244	Универсальный спортивный зал	239,6	
245	Снарядная	18,4	В3
246	Комната инструктора (с душем и санузлом)	7,3	
247	Коридор	68,1	
247а	Коридор	38,2	
248	Актовый зал (с эстрадой в удобне голл) на 200 мест	187,9	
249	Кладовая инвентаря	11,5	В3
	ИТОГО:	2423,3	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Блок системы кондиционирования

Трасса системы кондиционирования

Трасса системы дренажа

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Лихохонь			02.25	
ГИП		Пильгуй			02.25	
Н.Контр.						
Н.Контр.		Нигматулин			02.25	

2024-00272-00-О-ОВ3

Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Кязьминская, дом 7, корп. 4

Кондиционирование

Кондиционирование
План 2 этажа

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ


Экспликация помещений 3-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м^2	Кат. пом.
301	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
302	Кабинет физики (универсальный)	53,1	
303	Кабинет информатики	107,1	
304	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
305	Коридор	247,3	
306	Санузел для персонала	3,3	
307	Санузел для мальчиков	12,6	
308	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	53,0	
309	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
310	Лаборантская кабинета физики	16,3	В3
312	Кроссовая	53,3	В4
313	Кабинет русского языка и литературы	52,7	
314	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	15,5	
315	Кабинет русского языка и литературы	51,4	
316	Кабинет информационных технологий	88,8	
317	Лаборантская кабинета информационных технологий	19,5	В3
318	Кабинет русского языка и литературы	52,6	
319	Кабинет иностранного языка	66,9	
320	Зона ожидания	130,5	
321	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
322	Кабинет истории 1-го типа	53,5	
323	Кабинет химии (универсальный)	54,6	
324	Лаборантская кабинета химии	17,5	В3
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	73,4	
326	Административный кабинет 1-го типа	15,9	
327	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
328	Кабинет материальной технологии 1-го типа	80,0	
330	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг	169,8	В3
331	Санузел для девочек	12,8	
332	ПУИ	4,3	В4
333	Кабинет истории 1-го типа	52,9	
334	Кроссовая	3,9	В4
335	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	15,0	
336	Коридор с зоной ожидания	249,5	
338	Кабинет географии	52,4	
339	Санузел для мальчиков	16,0	
	ИТОГО:	1974,4	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Блок системы кондиционирования
- Трасса системы кондиционирования
- Трасса системы дренажа

						2024-00272-00-0-ОВ3	
Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4	
Разработал		Лихоконь			02.25		
ГИП		Пильгуй			02.25	Кондиционирование	Стадия: Р; Лист: 8; Листов:
Н.Контр.							
Н.Контр.		Нигматулин			02.25	Кондиционирование План 3 этажа	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Блок системы кондиционирования
- Трасса системы кондиционирования
- Трасса системы дренажа

							2024-00272-00-0-ОВ3	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
Разработал		Лихоконь			02.25	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Пилыгуй			02.25	Р	8	
Н.Контр.								
Н.Контр.		Нигматулин			02.25			

Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4

Кондиционирование

Кондиционирование
План кровли

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ


ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ системы	Наименование обслуживаемых помещений	Тип оборудования	Марка оборудования	Вентилятор					Воздухонагреватель				Фильтр		
				Расход	Напор	Мощность	Парам. сети	Прим.	Нагрев		Расход тепла	Теплоноситель	Ступень		
									от	до			1	2	3
				м3/ч	Па	Вт			С	С	Вт				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	30	31	32
	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ														
У1	Тамбур 101	Воздушно-тепловая завеса с элекронагревом	Тепломаш КЭВ-12П2023Е	1600		200	380		12	34	12000	электро 380			
У2	Тамбур 101	Воздушно-тепловая завеса с элекронагревом	Тепломаш КЭВ-12П2023Е	1600		200	380		12	34	12000	электро 380			
У3	Тамбур 102	Воздушно-тепловая завеса с элекронагревом	Тепломаш КЭВ-12П2023Е	1600		200	380		12	34	12000	электро 380			
У4	Тамбур 102	Воздушно-тепловая завеса с элекронагревом	Тепломаш КЭВ-12П2023Е	1600		200	380		12	34	12000	электро 380			
У5	Загрузочный цех 118	Воздушно-тепловая завеса с элекронагревом	Тепломаш КЭВ-12П2023Е	1600		200	380		12	34	12000	электро 380			
	ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ														
П1.1	Классы левая часть	Корпусная приточная установка	LITENED 100-50	8020	400	4000	380		-26	18	119570	вода 95/70	EU4	EU7	
П1.2	Классы правая часть	Корпусная приточная установка	AIRNED-M6	8600	400	4000	380		-26	18	128210	вода 95/70	EU4	EU7	
П2.1	Кабинеты левая часть	Корпусная приточная установка	LITENED 60-30	2865	250	1100	380		-26	18	42710	вода 95/70	EU4	EU7	
П2.2	Кабинеты правая часть	Корпусная приточная установка	LITENED 50-30	2195	250	1100	380		-26	18	32720	вода 95/70	EU4	EU7	
П3.1	Кабинеты правая часть В3	Канальная приточная установка	LITENED 60-30	2860	250	1100	380		-26	18	42640	вода 95/70	EU4	EU7	
П3.2	Кабинеты левая часть В3	Канальная приточная установка	НЭД KVR 250/1	520	200	230	220		-26	18	7750	вода 95/70	EU4	EU7	
П4	Пищеблок	Корпусная приточная установка	AIRNED-M6	10435	400	5500	380		-26	18	155570	вода 95/70	EU4	EU7	
П5	Обеденный зал	Корпусная приточная установка	LITENED 70-40	4500	200	2200	380		-26	18	67090	вода 95/70	EU4	EU7	
П6	Актовый зал	Корпусная приточная установка	LITENED 70-40	4000	200	1100	380		-26	18	59630	вода 95/70	EU4	EU7	
П7	Библиотечный центр	Корпусная приточная установка	LITENED 40-20	1000	200	370	380		-26	18	14910	вода 95/70	EU4	EU7	
П8	Универсальный спортивный зал	Корпусная приточная установка	LITENED 50-30	2155	200	1100	380		-26	18	32130	вода 95/70	EU4	EU7	
Н8.1	Раздевальные	Нагреватель электрический	КЕА 160/1	400					18	25	1000	электро 220			
П9	Медблок	Канальная приточная установка	НЭД KVR 250/1	405	200	230	220		-26	20	6270	вода 95/70	EU4	EU7	EU9
П10	Гимнастический зал	Корпусная приточная установка	LITENED 50-30	1835	200	1100	380		-26	18	27360	вода 95/70	EU4	EU7	
Н10.1	Раздевальные	Нагреватель электрический	КЕА 125/1,5	155					18	25	1500	электро 220			
	ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ														
В2.1	Кабинеты левая часть	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	480	200	157	220								
В2.2	Кабинеты правая часть	Канальная вытяжная установка	KVR 160/1	375	200	105	220								
В2.3	Кабинеты верхняя часть	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	40	150	60	220								
В3.1	Кабинеты В3	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	480	200	157	220								
В3.2	Кабинеты В3	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	120	150	60	220								
В3.3	Кабинеты В3	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	60	150	60	220								
В3.4	Кабинеты В3	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	110	150	60	220								
В3.5	Кабинеты В3	Канальная вытяжная установка	KVR 160/1	420	200	105	220								
В3.11	Станок лазерный	Канальная вытяжная установка	KVR 160/1	200	200	105	220								
В3.12	Станок лазерный	Канальная вытяжная установка	KVR 160/1	200	200	105	220								
В3.13	Станок лазерный	Канальная вытяжная установка	KVR 160/1	200	200	105	220								
В3.14	Зонт плиты кабинета материальной технологии	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	600	200	157	220								
В3.15	Зонт плиты кабинета материальной технологии	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	600	200	157	220								
В3.16	Шкаф вытяжной кабинета химии	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	600	200	157	220								
В3.17	Шкаф вытяжной лаборантской химии	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	600	200	157	220								
В4.1	Пищеблок цеха	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	585	200	157	220								
В4.2	Пищеблок моечные	Канальная вытяжная установка	LITENED 40-20	815	200	370	380								
В4.3	Пищеблок хранение пищевых отходов	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	140	150	60	220								
В4.4	Санузлы пищеблока	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	60	150	60	220								
В4.5	Кладовые пищеблока	Канальная вытяжная установка	KVR 160/1	225	150	105	220								
В4.6	Кладовые пищеблока	Канальная вытяжная установка	KVR 125/1	185	150	71	220								
В4.11	Зонты горячий цех	Центробежный вентилятор	VTR-NT-50H	7710	500	2200	380								
В4.12	Зонты моечной столовой посуды	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	500	200	157	220								
В4.13	Зонты моечной кухонной посуды	Канальная вытяжная установка	KVR 160/1	200	200	105	220								
В4.14	Зонты моечной оборотной тары	Канальная вытяжная установка	KVR 160/1	200	200	105	220								
В5	Обеденный зал	Корпусная наружная вытяжная установка	LITENED 60-35	4500	200	1100	380								
В6.1	Актовый зал	Корпусная наружная вытяжная установка	LITENED 60-35	4000	150	1100	380								
В6.2	Кладовая инвентаря	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	30	150	60	220								
В7	Библиотечный центр	Корпусная наружная вытяжная установка	LITENED 40-20	1000	150	370	380								
В8.1	Универсальный спортивный зал 12х24 м	Корпусная наружная вытяжная установка	LITENED 50-25	1680	150	550	380								
В8.2	Санузлы и душевые спортзала	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	75	150	60	220								
В8.3	Санузлы и душевые спортзала	Канальная вытяжная установка	KVR 160/1	415	200	105	220								
В8.4	Снарядная	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	60	150	60	220								
В9.1	Медблок	Канальная вытяжная установка	KVR 160/1	270	150	105	220								
В9.2	Санузлы медблока	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	135	150	60	220								
В10	Гимнастический зал	Корпусная наружная вытяжная установка	LITENED 50-25	1835	200	550	380								
В11.1	Санузлы блок 1	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	600	200	157	220								
В11.2	Санузлы блок 2	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	495	200	157	220								
В11.3	Санузлы блок 3	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	450	200	157	220								
В11.4	Санузлы блок 4	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	450	200	157	220								
В12.1	Электрощитовая	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	120	150	60	220	резерв вентилятора							
В12.2	Помещение узла учета	Канальная вытяжная установка	KVR 200/1	585	200	157	220	резерв вентилятора							
В12.3	Водомерный узел	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	95	150	60	220	резерв вентилятора							
В12.4	Серверная	Канальная вытяжная установка	KVR 125/1	140	150	71	220	резерв вентилятора							
В12.5	Серверная	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	120	150	60	220	резерв вентилятора							
В12.6	Электрощитовая	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	100	150	60	220	резерв вентилятора							
В12.7	Кроссовые	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	95	150	60	220	резерв вентилятора							
В12.8	Кроссовые	Канальная вытяжная установка	KVR 100/1	75	150	60	220	резерв вентилятора							
	ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА														
ВД1.1	Коридоры левая сторона	Вентилятор дымоудаления центробежный	VTR-DU-400-71F	8600	400	2200	380								
ВД1.2	Коридоры левая сторона	Вентилятор дымоудаления центробежный	VTR-DU-400-71F	8600	400	2200	380								
ВД2.1	Коридоры правая сторона	Вентилятор дымоудаления центробежный	VTR-DU-400-71F	8600	400	2200	380								
ВД2.2	Коридоры правая сторона	Вентилятор дымоудаления центробежный	VTR-DU-400-71F	8600	400	2200	380								
ВД2.3	Коридоры правая сторона	Вентилятор дымоудаления центробежный	VTR-DU-400-71F	8600	400	2200	380								
ВД3.1	Коридоры пищеблока	Вентилятор дымоудаления центробежный	VTR-DU-400-71F	23600	350	7500	380								
ВД3.2	Коридоры пищеблока	Вентилятор дымоудаления центробежный	VTR-DU-400-71F	23600	350	7500	380								
ПД1	Коридоры левая сторона	Осевой вентилятор	VOC 50	8750	400	2200	380								
ПД2.1	Коридоры правая сторона	Осевой вентилятор	VOC 50	8750	400	2200	380								
ПД2.2	Коридоры правая сторона	Осевой вентилятор	VOC 40	4350	400	1500	380								
ПД3	Коридоры пищеблока	Осевой вентилятор	VOC 50	8750	400	2200	380								
ПД4	Тамбур подвала	Канальная приточная установка	LITENED 40-20	380	140	370	380								
ПД5	Лестница	Осевой вентилятор	VOC 56	15300	200	3000	380								
ПД6	Лестница	Осевой вентилятор	VOC 56	15300	200	3000	380								
ВД7.1	Актовый зал	Вентилятор дымоудаления центробежный	VTR-DU-400-71F	25000	500	11000	380								
ВД7.2	Актовый зал	Вентилятор дымоудаления центробежный	VTR-DU-400-71F	25000	500	11000	380								
ПД7	Актовый зал	Осевой вентилятор	VOC 63	28300	400	11000	380								
ВД8	Библиотека	Вентилятор дымоудаления центробежный	VTR-DU-400-90H	27900	500	11000	380								
ПД8	Библиотека	Осевой вентилятор	VOC 50	13600	400	4000	380								

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ

с результатами обследования электрооборудования.

Масштаб М1:100



Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

						2024-00272-ОО-О	
						Заказчик:АНО "РГТ"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Выполнил	Глебкина					Здание по адресу: г. Москва, ул. Кязьминская, д. 7, к. 4	Стадия: И; Лист: 1; Листов: 2
Проверил	Чуприна					План технического подполья с результатами обследования электрооборудования	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Нач.отд.пр.	Логвин						
						Копировал	А0

ПЛАН 1-го ЭТАЖА
с результатами обследования электрооборудования.
Масштаб М1:100

Щит на слаботочные сети; смонтирован на деревянном основании в технологическом шкафу нише. В щите проложены вертикальные участки кабельных линий телефонии, интернет и др. Нарушение крепления проводников (обрывы, провисы), отсутствие информационных бирок на всей протяженности кабельных линий. Истечение срока эксплуатации в целом. Комплектация щитов в целом типовая для всех этажей с 1-го по 3-й.

ВРУ, открытого напольного монтажа, выполнено в металлическом корпусе, сборка из 6-ти панелей, тип ВРУ-78-УЧ. 1) Вводная (ввод-2): Подходит от ТП18688 (луч Б, ВВ 92156) АСБ 3х185+1х50мм2 -2 кабеля на рубильник ПРБ-630А, ППН-37 315А -3шт., 3 трансформатора тока тип Т-0,66, прибор учета "Меркурий" 230 5(7,5)А. 2) Вводная (ввод-1) Подходит от ТП18688 (луч А, ВВ 92156) АСБ 3х185+1х50мм2 -2 кабеля на рубильник ПРБ-630А, ППН-37 400А -3шт., 3 трансформатора тока тип Т-0,66, прибор учета "Меркурий" 230 5(7,5)А. В распределительных панелях: (РП-1; РП-АВР; ПР-2; РП-3) установлено оборудование и устройства на распределительные сети групповых этажных щитов (щитов управления и др.). Истечение срока эксплуатации оборудования и устройств в целом.

Щиты групповые; открытого настенного монтажа; выполнены в металл корпусах в технологическом шкафу нише, типовые маркировки не указаны. В щитах установлено оборудование и устройства на осветительные и розеточные сети коридоров, кабинетов и других помещений. Комплектация щитов в целом типовая для всех этажей с 1-го по 3-й.

Щит на слаботочные сети; смонтирован на деревянном основании в технологическом шкафу нише. В щите проложены вертикальные участки кабельных линий телефонии, интернет и др. Нарушение крепления проводников (обрывы, провисы), отсутствие информационных бирок на всей протяженности кабельных линий. Истечение срока эксплуатации в целом. Комплектация щитов в целом типовая для всех этажей с 1-го по 3-й.

Щиты групповые; открытого настенного монтажа; выполнены в металл корпусах в технологическом шкафу нише, типовые маркировки не указаны. В щитах установлено оборудование и устройства на осветительные и розеточные сети коридоров, кабинетов и других помещений. Комплектация щитов в целом типовая для всех этажей с 1-го по 3-й.

Щиты групповые; открытого настенного монтажа; выполнены в металл корпусах в технологическом шкафу нише, типовые маркировки не указаны. В щитах установлено оборудование и устройства на осветительные и розеточные сети коридоров, кабинетов и других помещений. Комплектация щитов в целом типовая для всех этажей с 1-го по 3-й.

Щит на слаботочные сети; смонтирован на деревянном основании в технологическом шкафу нише. В щите проложены вертикальные участки кабельных линий телефонии, интернет и др. Нарушение крепления проводников (обрывы, провисы), отсутствие информационных бирок на всей протяженности кабельных линий. Истечение срока эксплуатации в целом. Комплектация щитов в целом типовая для всех этажей с 1-го по 3-й.

Щит на слаботочные сети; смонтирован на деревянном основании в технологическом шкафу нише. В щите проложены вертикальные участки кабельных линий телефонии, интернет и др. Нарушение крепления проводников (обрывы, провисы), отсутствие информационных бирок на всей протяженности кабельных линий. Истечение срока эксплуатации в целом. Комплектация щитов в целом типовая для всех этажей с 1-го по 3-й.

К, И, Ж, Е, Д, Г, В', В, Б, А

600, 6000, 6000, 1200, 3000, 15000, 9000, 12000, 3000, 6600

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23

6600, 4200, 600, 6000, 6000, 3000, 3000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 600, 4200, 6600

6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18

3000, 600, 5400, 6000, 6000, 6000, 5400, 600

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Выполнил		Голубенко			
Проверил		Чуканов			
Нач. отдела		Лапшин			

2024-00272-00-0

Заказчик: АНО "РГТ"

Здание по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4


Стадия	Лист	Листов
И	2	2

План 1-го этажа с результатами обследования электрооборудования.

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ


Копировал

А0



Экспликация помещений подвала

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат
001	ПУИ	4,1	
002	Кладовая овощей	8,4	
003	Коридор	30,0	
004	Кладовая сухих продуктов	9,3	
005	Помещение для персонала (раздевалка с душевой)	11,3	
006	Душевая	1,8	
007	Санузел персонала	2,5	
008	Технологическая лестница типа Н2	16,9	



Согласовано

Взамен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Высоцкий			17.03.25
Нач.Арх.отд.		Евграфова Д.Г.			17.03.25
Н.Контр.		Вохмина М.С.			17.03.25
Нач.Упр.		Сафаргалиев Э.Р.			17.03.25

2024-00272-00-0-ТЗК

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы " Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина", расположенного по адресу: г. Москва, Клязьминская улица, д 7. корп. 4

Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
	П	1	


План подвала с расположением технологического оборудования

Копировал

Формат А3

Экспликация помещений 1-го этажа

107	Умывальная	16,0	
108	Гардеробная для обучающихся (основная школа)	91,3	
109	Обеденный зал	195,6	*
110	Моечная для столовой посуды	29,6	*
111	Моечная для кухонной посуды	8,3	*
112	Горячий цех	44,1	*
113	Холодный цех	10,5	*
114	Мясо-рыбный цех	12,7	*
115	Цех вторичной обработки овощей	13,8	*
116	Цех первичной обработки овощей	10,5	*
117	Кладовая и моечная оборотной тары	5,8	*
118	Загрузочный цех	5,4	*
119	Коридор	23,0	*
120	ПУИ	3,1	*
121	Санузел персонала	3,3	*
122	Помещение для временного хранения пищевых отходов	7,4	В4
123	Технологическая лестница типа Н2	16,6	



						2024-00274-00-0-ТЗК	
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы " Школа №2136 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина", расположенного по адресу: г. Москва, Клязьминская улица, д 7. корп. 4	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Высоцкий			17.03.25	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 2; Листов:
Нач.Арх.отд.		Евграфова Д.Г.			17.03.25		
Н.Контр.		Вохмина М.С.			17.03.25	Фрагмент плана 1-ого этажа с нанесением технологического оборудования	
Нач.Упр.		Сафаргалиев Э.Р.			17.03.25		

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2

ГАУ "МОСЖИЛНИИПРОЕКТ"

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

ЖУРНАЛ

инструментального обследования

АДРЕС: *Клязьминская 7к4*

серия: *V-76*

Число страниц

Работы начаты август 2024 г.

Работы окончены август 2024 г.

№/№	Наименование работ	Применяемые приборы
1	*Определение прочности бетона, кирпича и раствора*	*Калиброванные измерительные приборы:*
		"Оникс-2,6", № 492(свидетельство о поверке №С-МА /26-06-2023/256872808)

Заказ № 2024-00272-00-0

ТАБЛИЦА

Результатов определения прочности бетона

прибором "Оникс-2,6" методом ударного импульса

(Прочность определяют при помощи приборов, прошедших метрологическую аттестацию по ГОСТ 8.326-89). Для определения прочности раствора кладки в конструкциях, в натурных условиях, без их разрушения, применяют механические методы неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-2015.

В соответствии с методическими указаниями Академии коммун.хоз-ва им. К.Д. Памфилова предварительно устанавливаем градуировочную зависимость между прочностью материала и косвенной характеристикой прочности (в виде графика, таблицы или формулы).

1) индивидуальную зависимость прочности материала (бетон на природном щебне) от косвенной характеристики прочности, измеренной прибором по методу неразрушающего контроля (параметр ударного импульса (энергия удара)).

2) значения испытаний на прессе эталонных образцов материалов, идентичных применяемым на обследуемых участках, предварительно испытанных прибором по методу неразрушающего контроля.

`Наименование конструкции	Обследования		число обследований	Косвенная характеристика (энергия удара) число замеров						$R_{сж.}$ МПа	Характеристика материала	Примечание
	номер обследования	в уровне этаж		1	2	3	4	5	средн.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
наружная керамзитобетонная панель	1	тех.подполье	3	■	■	■	■	■	-	10,5	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,6		
				■	■	■	■	■	-	10,0		
наружная керамзитобетонная панель	2	тех.подполье	3	■	■	■	■	■	-	10,7	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,6		
				■	■	■	■	■	-	10,7		
наружная керамзитобетонная панель	3	тех.подполье	3	■	■	■	■	■	-	10,5	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,6		
				■	■	■	■	■	-	10,7		
наружная керамзитобетонная панель	4	тех.подполье	3	■	■	■	■	■	-	10,8	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,6		
				■	■	■	■	■	-	10,7		
наружная керамзитобетонная панель	5	тех.подполье	3	■	■	■	■	■	-	10,7	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,6		
				■	■	■	■	■	-	10,7		
наружная керамзитобетонная панель	6	тех.подполье	3	■	■	■	■	■	-	10,7	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,6		
				■	■	■	■	■	-	10,7		
наружная керамзитобетонная панель	7	тех.подполье	3	■	■	■	■	■	-	10,9	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,6		
				■	■	■	■	■	-	10,7		
наружная керамзитобетонная панель	8	тех.подполье	3	■	■	■	■	■	-	10,7	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,6		
				■	■	■	■	■	-	10,6		
наружная керамзитобетонная панель	9	тех.подполье	3	■	■	■	■	■	-	10,9	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,6		
				■	■	■	■	■	-	10,7		
наружная керамзитобетонная панель	10	тех.подполье	3	■	■	■	■	■	-	10,6	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,8		
				■	■	■	■	■	-	10,7		
наружная керамзитобетонная панель	11	тех.подполье	3	■	■	■	■	■	-	10,9	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,6		
				■	■	■	■	■	-	10,7		
наружная керамзитобетонная панель	12	тех.подполье	3	■	■	■	■	■	-	10,5	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,6		
				■	■	■	■	■	-	10,7		
наружная керамзитобетонная панель	13	тех.подполье	3	■	■	■	■	■	-	10,4	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,6		
				■	■	■	■	■	-	10,5		
стена внутренняя блоки типа "ФБС"	14	тех.подполье	3	■	■	■	■	■	-	17,9	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	17,5		
				■	■	■	■	■	-	16,8		
стена внутренняя блоки типа "ФБС"	15	тех.подполье	3	■	■	■	■	■	-	17,6	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	16,9		
				■	■	■	■	■	-	17,4		
стена внутренняя блоки типа "ФБС"	16	тех.подполье	3	■	■	■	■	■	-	17,0	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	16,8		
				■	■	■	■	■	-	16,9		
сборная ж/б колонна	17	тех.подполье	3	■	■	■	■	■	-	27,6	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	27,0		
				■	■	■	■	■	-	26,8		
сборная ж/б колонна	18	тех.подполье	3	■	■	■	■	■	-	27,2	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	27,0		
				■	■	■	■	■	-	27,6		
сборная ж/б колонна	19	тех.подполье	3	■	■	■	■	■	-	27,2	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	27,9		
				■	■	■	■	■	-	27,0		
сборная ж/б колонна	20	тех.подполье	3	■	■	■	■	■	-	27,1	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	26,6		
				■	■	■	■	■	-	27,4		
сборная ж/б колонна	21	тех.подполье	3	■	■	■	■	■	-	28,1	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	28,2		
				■	■	■	■	■	-	27,9		

см. продолжение таблицы

продолжение таблицы

сборная ж/б колонна	22	тех.подполье	3	■	■	■	■	■	-	27,6	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	27,4		
				■	■	■	■	■	-	27,9		
наружная керамзитобетонная панель	23	1	3	■	■	■	■	■	-	10,2	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,4		
				■	■	■	■	■	-	10,6		
наружная керамзитобетонная панель	24	1	3	■	■	■	■	■	-	10,9	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,7		
				■	■	■	■	■	-	10,0		
наружная керамзитобетонная панель	25	1	3	■	■	■	■	■	-	10,0	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,2		
				■	■	■	■	■	-	10,1		
наружная керамзитобетонная панель	26	1	3	■	■	■	■	■	-	10,0	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,2		
				■	■	■	■	■	-	10,1		
наружная керамзитобетонная панель	27	1	3	■	■	■	■	■	-	10,0	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,2		
				■	■	■	■	■	-	10,1		
наружная керамзитобетонная панель	28	1	3	■	■	■	■	■	-	10,0	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,2		
				■	■	■	■	■	-	10,1		
наружная керамзитобетонная панель	29	1	3	■	■	■	■	■	-	10,2	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,0		
				■	■	■	■	■	-	10,8		
наружная керамзитобетонная панель	30	1	3	■	■	■	■	■	-	10,3	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	11,0		
				■	■	■	■	■	-	10,7		
стена внутренняя железобетонная	31	1	3	■	■	■	■	■	-	32,0	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	31,0		
				■	■	■	■	■	-	32,0		
стена внутренняя железобетонная	32	1	3	■	■	■	■	■	-	31,0	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	30,8		
				■	■	■	■	■	-	31,0		
стена внутренняя железобетонная	33	1	3	■	■	■	■	■	-	31,0	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	32,0		
				■	■	■	■	■	-	31,0		
стена внутренняя железобетонная	34	1	3	■	■	■	■	■	-	31,5	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	32,0		
				■	■	■	■	■	-	31,8		
стена внутренняя железобетонная	35	1	3	■	■	■	■	■	-	32,0	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	31,8		
				■	■	■	■	■	-	31,0		
сборная ж/б колонна	36	1	3	■	■	■	■	■	-	26,9	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	27,6		
				■	■	■	■	■	-	27,2		
сборная ж/б колонна	37	1	3	■	■	■	■	■	-	26,5	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	27,0		
				■	■	■	■	■	-	26,9		
наружная керамзитобетонная панель	38	2	3	■	■	■	■	■	-	10,8	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,2		
				■	■	■	■	■	-	10,9		
наружная керамзитобетонная панель	39	2	3	■	■	■	■	■	-	10,5	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,6		
				■	■	■	■	■	-	10,8		
наружная керамзитобетонная панель	40	2	3	■	■	■	■	■	-	11,0	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,2		
				■	■	■	■	■	-	10,6		
наружная керамзитобетонная панель	41	2	3	■	■	■	■	■	-	10,9	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	11,0		
				■	■	■	■	■	-	10,4		
наружная керамзитобетонная панель	42	2	3	■	■	■	■	■	-	10,2	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	11,0		
				■	■	■	■	■	-	11,1		
наружная керамзитобетонная панель	43	2	3	■	■	■	■	■	-	11,0	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,9		
				■	■	■	■	■	-	10,2		
наружная керамзитобетонная панель	44	2	3	■	■	■	■	■	-	10,2	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	11,1		
				■	■	■	■	■	-	11,0		
наружная керамзитобетонная панель	45	2	3	■	■	■	■	■	-	10,2	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,4		
				■	■	■	■	■	-	10,5		
наружная керамзитобетонная панель	46	2	3	■	■	■	■	■	-	10,6	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,5		
				■	■	■	■	■	-	10,4		
наружная керамзитобетонная панель	47	2	3	■	■	■	■	■	-	10,4	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	10,5		
				■	■	■	■	■	-	10,3		
наружная керамзитобетонная панель	48	2	3	■	■	■	■	■	-	10,2	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	11,0		
				■	■	■	■	■	-	10,6		

см. продолжение таблицы

продолжение таблицы

стена внутренняя железобетонная	*49*	*2*	*3*	■	■	■	■	■	-	*31,0*	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	*32,0*		
				■	■	■	■	■	-	*31,0*		
стена внутренняя железобетонная	*50*	*2*	*3*	■	■	■	■	■	-	*31,8*	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	*32,0*		
				■	■	■	■	■	-	*31,6*		
стена внутренняя железобетонная	*51*	*2*	*3*	■	■	■	■	■	-	*31,0*	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	*32,0*		
				■	■	■	■	■	-	*31,0*		
стена внутренняя железобетонная	*52*	*2*	*3*	■	■	■	■	■	-	*32,2*	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	*32,0*		
				■	■	■	■	■	-	*31,8*		
стена внутренняя железобетонная	*53*	*2*	*3*	■	■	■	■	■	-	*31,5*	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	*32,0*		
				■	■	■	■	■	-	*32,1*		
стена внутренняя железобетонная	*54*	*2*	*3*	■	■	■	■	■	-	*31,0*	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	*32,0*		
				■	■	■	■	■	-	*31,0*		
стена внутренняя железобетонная	*55*	*2*	*3*	■	■	■	■	■	-	*32,0*	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	*32,1*		
				■	■	■	■	■	-	*31,5*		
стена внутренняя железобетонная	*56*	*2*	*3*	■	■	■	■	■	-	*31,6*	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	*32,0*		
				■	■	■	■	■	-	*32,2*		
стена внутренняя железобетонная	*57*	*2*	*3*	■	■	■	■	■	-	*32,0*	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	*31,7*		
				■	■	■	■	■	-	*31,6*		
сборная ж/б колонна	*58*	*2*	*3*	■	■	■	■	■	-	*26,7*	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	*27,6*		
				■	■	■	■	■	-	*27,5*		
сборная ж/б колонна	*59*	*2*	*3*	■	■	■	■	■	-	*26,5*	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	*27,3*		
				■	■	■	■	■	-	*26,9*		
сборная ж/б колонна	*60*	*2*	*3*	■	■	■	■	■	-	*27,8*	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	*27,2*		
				■	■	■	■	■	-	*26,9*		
наружная керамзитобетонная панель	*61*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*10,3*	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	*10,6*		
				■	■	■	■	■	-	*10,7*		
наружная керамзитобетонная панель	*62*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*10,5*	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	*10,3*		
				■	■	■	■	■	-	*10,8*		
наружная керамзитобетонная панель	*63*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*11,0*	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	*10,2*		
				■	■	■	■	■	-	*10,9*		
наружная керамзитобетонная панель	*64*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*10,0*	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	*10,2*		
				■	■	■	■	■	-	*10,9*		
наружная керамзитобетонная панель	*65*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*10,8*	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	*11,0*		
				■	■	■	■	■	-	*10,9*		
наружная керамзитобетонная панель	*66*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*11,6*	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	*11,2*		
				■	■	■	■	■	-	*10,9*		
наружная керамзитобетонная панель	*67*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*10,5*	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	*11,0*		
				■	■	■	■	■	-	*10,7*		
наружная керамзитобетонная панель	*68*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*10,6*	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	*10,9*		
				■	■	■	■	■	-	*10,7*		
наружная керамзитобетонная панель	*69*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*10,5*	керамзитобетон	
				■	■	■	■	■	-	*10,5*		
				■	■	■	■	■	-	*11,3*		
стена внутренняя железобетонная	*70*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*31,5*	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	*32,0*		
				■	■	■	■	■	-	*32,1*		
стена внутренняя железобетонная	*71*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*31,0*	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	*32,0*		
				■	■	■	■	■	-	*31,0*		
стена внутренняя железобетонная	*72*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*32,0*	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	*32,1*		
				■	■	■	■	■	-	*31,5*		
стена внутренняя железобетонная	*73*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*31,6*	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	*32,0*		
				■	■	■	■	■	-	*32,2*		
стена внутренняя железобетонная	*74*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*32,0*	бетон на природном щебне	
				■	■	■	■	■	-	*31,7*		
				■	■	■	■	■	-	*31,6*		

см. продолжение таблицы

продолжение таблицы

стена внутренняя железобетонная	*75*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*31,8*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*31,6*			
				■	■	■	■	■	-	*31,5*			
стена внутренняя железобетонная	*76*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*32,0*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*31,5*			
				■	■	■	■	■	-	*31,6*			
сборная ж/б колонна	*77*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*27,8*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*28,0*			
				■	■	■	■	■	-	*27,5*			
сборная ж/б колонна	*78*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*28,0*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*27,8*			
				■	■	■	■	■	-	*28,1*			
сборная ж/б колонна	*79*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*27,8*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*27,0*			
				■	■	■	■	■	-	*27,7*			
сборный ж/б настил перекрытия	*80*	*подвал*	*3*	■	■	■	■	■	-	*22,6*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*22,4*			
				■	■	■	■	■	-	*22,0*			
сборный ж/б настил перекрытия	*81*	*подвал*	*3*	■	■	■	■	■	-	*22,9*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*23,0*			
				■	■	■	■	■	-	*23,2*			
сборный ж/б настил перекрытия	*82*	*подвал*	*3*	■	■	■	■	■	-	*22,6*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*22,5*			
				■	■	■	■	■	-	*22,3*			
сборный ж/б настил перекрытия	*83*	*подвал*	*3*	■	■	■	■	■	-	*22,2*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*22,7*			
				■	■	■	■	■	-	*22,6*			
сборный ж/б настил перекрытия	*84*	*подвал*	*3*	■	■	■	■	■	-	*22,0*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*22,9*			
				■	■	■	■	■	-	*22,8*			
сборный ж/б настил перекрытия	*85*	*подвал*	*3*	■	■	■	■	■	-	*22,9*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*22,0*			
				■	■	■	■	■	-	*22,2*			
сборный ж/б настил перекрытия	*86*	*1*	*3*	■	■	■	■	■	-	*21,5*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*21,4*			
				■	■	■	■	■	-	*21,6*			
сборный ж/б настил перекрытия	*87*	*1*	*3*	■	■	■	■	■	-	*20,8*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*20,9*			
				■	■	■	■	■	-	*21,0*			
сборный ж/б настил перекрытия	*88*	*1*	*3*	■	■	■	■	■	-	*20,8*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*21,0*			
				■	■	■	■	■	-	*20,9*			
сборный ж/б настил перекрытия	*89*	*1*	*3*	■	■	■	■	■	-	*21,6*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*21,2*			
				■	■	■	■	■	-	*20,9*			
сборный ж/б настил перекрытия	*90*	*2*	*3*	■	■	■	■	■	-	*22,6*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*22,9*			
				■	■	■	■	■	-	*22,5*			
сборный ж/б настил перекрытия	*91*	*2*	*3*	■	■	■	■	■	-	*21,5*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*21,6*			
				■	■	■	■	■	-	*22,0*			
сборный ж/б настил перекрытия	*92*	*2*	*3*	■	■	■	■	■	-	*22,0*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*21,9*			
				■	■	■	■	■	-	*21,8*			
сборный ж/б настил покрытия	*93*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*30,8*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*30,9*			
				■	■	■	■	■	-	*30,7*			
сборный ж/б настил покрытия	*94*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*29,5*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*30,6*			
				■	■	■	■	■	-	*29,6*			
сборный ж/б настил покрытия	*95*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*30,5*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*29,2*			
				■	■	■	■	■	-	*29,0*			
сборный ж/б настил покрытия	*96*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*30,1*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*30,3*			
				■	■	■	■	■	-	*29,8*			
сборный ж/б настил покрытия	*97*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*31,6*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*29,8*			
				■	■	■	■	■	-	*30,1*			
сборный ж/б настил покрытия	*98*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*30,9*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*31,0*			
				■	■	■	■	■	-	*31,4*			
сборный ж/б настил покрытия	*99*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*31,8*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*32,0*			
				■	■	■	■	■	-	*29,8*			
сборные ж/б панели покрытия	*100*	*3*	*3*	■	■	■	■	■	-	*31,6*	бетон на природном щебне		
				■	■	■	■	■	-	*31,2*			
				■	■	■	■	■	-	*29,0*			

Заключение:

см. продолжение таблицы

продолжение таблицы

наружные керамзитобетонные панели

Rср.сж. = ***10,6*** *МПа*

керамзитобетон

Принимаем согласно ГОСТ 26633-91 условный класс бетона В`7,5

Марка бетона по прочности на сжатие составила М 100

внутренние стены

Rср.сж. = ***31,6*** *МПа*

железобетон

Принимаем согласно ГОСТ 26633-91 условный класс бетона В`22,5

Марка бетона по прочности на сжатие составила М 300

сборная ж/б колонна

Rср.сж. = ***27,3*** *МПа*

бетон на природном щебне

Принимаем согласно ГОСТ 26633-91 условный класс бетона В`20

Марка бетона по прочности на сжатие составила М 250

сборные ж/б настилы и плиты

Rср.сж. = ***25,2*** *МПа*

бетон на природном щебне

Принимаем согласно ГОСТ 26633-91 условный класс бетона В15

Марка бетона по прочности на сжатие составила М 200

сборные ж/б панели покрытия

Rср.сж. = ***30,5*** *МПа*

бетон на природном щебне

Принимаем согласно ГОСТ 26633-91 условный класс бетона В22,5

Марка бетона по прочности на сжатие составила М 300

сборные ж/б блоки типа "ФБС"

Rср.сж. = ***15,5*** *МПа*

бетон на природном щебне

Принимаем согласно ГОСТ 26633-91 условный класс бетона В`10

Марка бетона по прочности на сжатие составила М 150

Дефектная ведомость

№№ п/п	Наименование конструкций	Выявленные дефекты	Категория технического состояния по ГОСТ 31937-2024
1	Фундаменты	- следы сырости и замачивания на поверхности наружных стен в уровне подвала, что свидетельствует о неудовлетворительном состоянии гидроизоляции подземных конструкций здания.	Работоспособное техническое состояние. Рекомендуется выполнить гидроизоляцию пола подвала (100% площади 2319м2).
2	Стены	- окрасочный слой внутренней отделки стен подвала имеет общее загрязнение, шелушение; - имеются замачивания наружных и внутренних стен подвала из-за неудовлетворительного состояния отмосток и протечек инженерных коммуникаций; - в герметике межблочных швов имеются трещины, разрывы; - имеется замачивание наружных стен со стороны фасадов.	Работоспособное техническое состояние. Требуется произвести: -расчистку фасада от окрасочного слоя, включая дверные и оконные откосы- 3018,6 м2, -очистку с ремонтом межпанельных швов от штукатурки и герметика 7610пм, -просушку наружных стен фасада на участках замачивания (30%)- 918,84 м2, - локальную обработку (30%) фасада антисептическими составами- 918,84 м2
3	Перекрытия	- повсеместно имеются трещины и локальные участки разрушения в растворной заделки стыков настилов перекрытий; - шелушение окрасочного слоя на нижней плоскости перекрытия; - местные следы протечек на нижней плоскости перекрытий.	Работоспособное техническое состояние. Требуется произвести: -очистку потолка помещений от штукатурки с окраской 8765 м2

4	Покрытие	- повсеместно имеются трещины и локальные участки разрушения в растворной заделки стыков настилов и плит покрытия; - шелушение окрасочного слоя на нижней плоскости перекрытия; - местные следы протечек на нижней плоскости покрытия.	Работоспособное техническое состояние.
5	Лестницы	- повсеместно имеются потертости ступеней в ходовых местах; - механические повреждения (выбоины и сколы) в отдельных ступенях на величину до 30мм; - шелушение окрасочного слоя на нижней плоскости лестничных маршей; - ограждения имеют сколы окрасочного слоя, наплывы окрасочного слоя, общее загрязнение; - поручни имеют потертости и механические повреждения. -Лестница из подвала на 1-й этаж в осях 3- 5/Е-Ж. - Выявлена коррозия (до 20% сечения) металла косоуров.	Работоспособное техническое состояние. (Конструкция лестницы в осях 3- 5/Е-Ж находится в «ограниченно- работоспособном» состоянии.) Требуется произвести: - замену ограждения на внутренних лестничных клетках из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм (с двумя поручными): Поручни на высоте 500, 900 мм – 69,18 пм. - Заменить лестницу в осях 3- 5/Е-Ж.
6	Цоколь	- в цоколе повсеместно имеются трещины, выбоины, местные разрушения, а также зазоры в сопряжении отмосток с цокольной частью здания. - имеется следы замачивания наружных стен цоколя.	Состояние неудовлетворительное. Требуется произвести: -Замену керамической плитки и отбивка штукатурного слоя с цоколя-173.7 м2, -гидроизоляцию цокольных стен по всему периметру здания (1186.6м2). -просушку стен цоколя на участках замачивания общей площадью до 17.4 м2, -обработку цоколя антисептическими составами в местах намокания общей площадью 17.4 м2

7	Перегородки	Перегородки ненесущие выполнены из пеноблока 100 мм, кирпича пустотелого, также имеются трансформируемые перегородки, остекленные перегородки в гардеробах, сантехнические модульные перегородки. Выявленные дефекты: - местами имеются трещины в сопряжении перегородок со смежными конструкциями; - местами имеются трещины в теле перегородок; - имеются повреждения перегородок механического характера; - местами керамическая плитка перегородок бухтит, в отдельных помещениях имеется значительное обрушение керамической плитки; - повсеместно имеется общее загрязнение отделки перегородок. В целом перегородки находятся в неудовлетворительном состоянии.	Состояние неудовлетворительное. Требуется произвести: -замену существующих ненесущих перегородок в помещениях на 1-3 этажах на перегородки из пеноблока толщиной 100 мм маркой по плотности D250- 520,5 м2 -замену существующих ненесущих перегородок в помещениях подвала на армированные перегородки из керамического пустотелого кирпича (с плотностью не выше 1,4тс/м3) на цементно-песчаном растворе М50 толщиной 120 мм - 323,5 м2 -замену трансформируемых глухих перегородок в помещениях 127, 204, 208, 306, по направляющим профилям в полу и потолке с использованием ограничителей хода, весом не более 100 кг/м2- 3 шт. -замену остекленных перегородок в гардеробах первого этажа и коридора второго этажа на каркасную перегородку из алюминиевого профиля-5 шт. - модульных сантехнических перегородок в санузлах высотой 2,0 м- 89.2 м2
8	Оконные заполнения	- фурнитура окон частично утрачена или находится в нерабочем состоянии; - местами плотное примыкание	Состояние неудовлетворительное. Требуется произвести: -замену подоконных от-

		оконных створок к оконным рамам не обеспечено, уплотнительные прокладки изношены, отдельные оконные блоки из ПВХ рам требуют регулировки; - имеются трещины в местах сопряжения оконных блоков с откосами стен.	ливов из оцинкованной стали, шириной 150мм толщина стали 5 мм-726,8 пм, -замену существующих оконных блоков 304 шт.
9	Дверные заполнения	- местами отсутствие уплотнительных прокладок дверных блоков входов в здание; - механические повреждения дверных полотен; - повреждения окрасочного слоя, коррозия дверных полотен и блоков преимущественно в зоне порога; - местами имеются трещины в местах сопряжения дверных блоков со стенами и перегородками; - местами имеются повреждения механического характера дверных полотен и коробок; - местами плотный притвор дверных полотен не обеспечен; - наличники местами имеют механические повреждения, загрязнения.	Состояние неудовлетворительное. Требуется произвести: -замену существующих дверных блоков (201 шт.).
10	Мягкая кровля	- повсеместно имеются вздутия гидроизоляционного ковра кровли ; - местами на кровле имеются застойные зоны атмосферных осадков.	Состояние неудовлетворительное. Требуется произвести: -замену существующего покрытия кровли (керамзитовый гравий толщиной 350 мм, цементно-песчаная стяжка толщиной 60 мм с двумя слоями гидроизоляции)-2744,1 м2

			-замену металлического ограждения на кровле высотой 600мм -130.1 пм
11	Колонны	- шелушение окраски колонн; - местами имеется отслоение керамической плитки отделки колонн; - повсеместно имеется общее загрязнение отделки колонн.	Работоспособное техническое состояние.
12	Полы	- линолеумные покрытия имеют истирание в ходовых местах, мелкие трещины, разрывы, вздутия; - полы из керамической плитки имеют сколы, мелкие трещины, отслоения отдельных плиток от основания; - полы из бетонной плитки имеют сколы мелкие трещины, отслоения отдельных плиток от основания; - полы из ламината имеют истирание в ходовых местах, зазоры и трещины в швах; - паркетные полы имеют истирание в ходовых местах, отслоение отдельных клепок от основания, трещины; - в цементном покрытии полов повсеместно имеются трещины, выбоины, местные просадки.	Состояние неудовлетворительное. Требуется произвести: - замену напольного плинтуса деревянного-989,5 пм - замену напольного плинтуса ПВХ- 1 1250 пм - замену напольного плинтуса керамогранитного h=100 мм- 2053,2 пм - замену напольного покрытия - керамическаяя плитка на ц.п. растворе-460 м2 -замену цем.-песч. стяжки пола толщиной 80 мм-8765 м2 -замену апольного покрытия – линолеум-1290 м2 -замену напольного покрытия - дощатый пол по лагам -1378.5 м2 - замену напольного покрытия - спортивное покрытие линолеум на пробковой подложке-386,78 м2
13	Входные группы, спуски в подвал, воздухозаборные шахты	Выявленные дефекты: местные повреждения цокольной части здания (сколы, выбоины); - следы замачивания стенок и ступеней;	Работоспособное состояние подземной, «ограниченно-работоспособное техническое состояние» надземной части. Заменить надземную часть

		-повсеместно трещины и повреждения стенки и ступени); - разрушения кирпичной кладки; -бетон низкой марки/	конструкций.
14	Подиум	Выявленные дефекты: - Коррозия отдельных труб до 5% сечения; - Соединение элементов выполнено на сварных прихватках. - Нарушена проектная геометрия конструкции. Ступени подиума имеют разную высоту и ширину. -отсутствует антикоррозийная обработка.	«Ограниченно-работоспособное техническое состояние». Подиум рекомендован к замене

Приложение А (обязательное) согласно ГОСТ 31937-2024 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния"	
1 Адрес объекта	Россия, г. Москва, ул. Клязьмиская, дом 7, корпус 4.
2 Время проведения обследования	Август 2024года
3 Организация, проводившая обследование	ГАУ «МосжилНИИпроект»
4 Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т. д.)	Не определён.
5 Тип проекта объекта	V-76
6 Проектная организация, проектировавшая объект	МНИИТЭП
7 Строительная организация, возводившая объект	Не установлена
8 Год возведения объекта	1982 год.
9 Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции	Нет данных.
10 Собственник объекта	Департамент имущества г. Москвы
11 Форма собственности объекта	Оперативное управление
12 Конструктивный тип объекта	Стеновой и каркасный
13 Число этажей	Здание 3-х этажное с подвалом и техническим подпольем.
14 Период основного тона собственных колебаний для объектов класса КС-3/предельное значение	Не измерялся (техническим заданием не предусмотрено).
15 Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей)	Не измерялся (техническим заданием не предусмотрено).
16 Установленная категория технического состояния объекта	Работоспособное техническое состояние.

Приложение Б (обязательное), согласно ГОСТ 31937-2024 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния"

Заключение по комплексному обследованию технического состояния объекта	
1 Адрес объекта	Россия, г. Москва, ул. Клязьмиская, дом 7, корпус 4.
2 Время проведения обследования	Август 2024года
3 Организация, проводившая обследование	ГАУ «МосжилНИИпроект»
4 Тип проекта объекта	V-76
5 Проектная организация, проектировавшая объект	МНИИТЭП
6 Строительная организация, возводившая объект	Данные отсутствуют
7 Год возведения объекта	1982 год.
8 Собственник объекта	Департамент имущества г. Москвы
9 Конструктивный тип объекта	Стеновой и каркасный
10 Число этажей	Здание 3-х этажное с подвалом и техническим подпольем.
11 Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей)	Не определялся (техническим заданием не предусмотрено)
12 Установленная категория технического состояния объекта	Работоспособное техническое состояние.
13 Оценка технического	

состояния: - лифтового оборудования - электрических сетей и сетей связи - водостоков Инженерный систем: - горячего водоснабжения - отопления - холодного водоснабжения -канализации - вентиляции - мусороудаления - газоснабжения	 отсутствует неудовлетворительное неудовлетворительное неудовлетворительное неудовлетворительное неудовлетворительное неудовлетворительное неудовлетворительное отсутствует отсутствует
14 Оценка состояния звукоизоляции конструкций	Не определялась (техническим заданием не предусмотрено)
15 Оценка теплотехнического состояния конструкций	Не удовлетворяет существующим нормам

Перечень используемых нормативных и регламентирующих документов

1. ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
2. МГСН 2.07-01 «Основания, фундаменты и подземные сооружения».
3. МГСН 2.10.-04 «Предпроектные комплексные обследования и мониторинг зданий и сооружений для восстановления, реконструкции и капитального ремонта».
4. ВСН 57-88(р) Госкомархитектуры «Положение по техническому обследованию жилых зданий».
5. ВСН 58-88(р) Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».
6. ВСН 53-86(р) Госгражданстрой «Правила оценки физического износа жилых зданий».
7. ММР 2.2.07-98 «Методика проведения обследования зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке».
8. «Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», утверждённое Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006г. № 47.
9. Постановление Правительства г.Москвы от 27 октября 2015 года № 692-ПП «О переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения, признании нежилых помещений жилыми помещениями, пригодными для проживания».
10. «ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 29.12.2004 №188-ФЗ.
11. Постановление правительства Москвы №508ПП от 25.10.2011г. «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах».
12. Постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 г. N 840-ПП "О внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы».
13. Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
14. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».
15. СП 15.13330.2020"Каменные и армокаменные конструкции".
16. СП 16.13330.2017«Стальные конструкции»
17. СП 20.13330.2016«Нагрузки и воздействия»
18. СП 47.13330.2016"Инженерные изыскания для строительства. Основные положения"
19. СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные».
20. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»
21. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
22. СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»
23. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований »
24. Правила Устройства Электроустановок 7-е издание.
25. Правила Устройства Электроустановок 6-е издание.
26. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений.
27. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства.
28. СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции.
29. СП 17.13330.2017 Кровли.
30. СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
31. СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Фотоматериалы




Фото №1. Фрагмент технического подполья



Фото №2. Оголение и коррозия арматуры настилов перекрытия



Фото №3. Сколы бетонных ступеней



Фото №4. Фрагмент технического подполья



Фото №5. Замачивание стен технического подполья



Фото №6. Оголение и коррозия арматуры стен в уровне технического подполья



Фото №7. Сколы бетона перекрытия



Фото №8. Фрагмент помещения 1-го этажа




Фото №9. Фрагмент лестницы



Фото №10. Замачивание стены в зоне лестничной клетки



Фото №11. Фрагмент помещения 2-го этажа



Фото №12. Локальные участки разрушения напольного покрытия



Фото №13. Локальные участки разрушения плиточного плинтуса



Фото №14. Отсутствие оконной фурнитуры



Фото №15. Фрагмент помещения 3-го этажа



Фото №16. Деформация, повреждение дверной фурнитуры



Фото №17. Деформация, разрушение дверного полотна



Фото №18. Сколы, трещины плитки напольного покрытия



Фото №19. Шелушение окрасочного слоя стены



Фото №20. Шелушение окрасочного слоя настилов покрытия



Фото №21. Локальные участки разрушения штукатурного слоя стен



Фото №22. Замачивание стен



Фото №23. Фрагмент помещения 3-го этажа



Фото №24. Сколы плиток лестничного покрытия



Фото №25. Трещины по настенной плитке




Фото №26. Повреждение дверного полотна



Фото №27. Разрушение защитного слоя. Коррозия арматуры



Фото №28. Оголение и коррозия арматуры перекрытия



Фото №29. Сколы бетонных ступеней



Фото №30. Фрагмент кровли




Фото №31. Фрагмент кровли




Фото №32. Фрагмент кровли



Фото №33. Отсутствие гидроизоляции на парапетной стенке



Фото №34. Фрагмент фасада



Фото №35. Трещины в отмостке



Фото №36. Приямок спуска в техническое подполье в осях «3/Д-Ж»



Фото №37. Фрагмент фасада



Фото №38. Фрагмент фасада



Фото №39. Состояние отмосток



Фото №40. Состояние цоколя



Фото №41. Состояние отмосток



Фото №42. Фрагмент фасада



Фото №43. Фрагмент фасада



Фото №44. Фрагмент фасада




Фото №45. Фрагмент фасада




Фото №46. Фрагмент внутреннего фасада по оси «В»



Фото №47. Замачивание стен фасада



Фото №48. Разрушение отмостки



Фото №49. Локальные разрушения бетона фасадных плит



Фото №50. Входная группа в осях «8-16/Г»



Фото 51. Шурф №1.



Фото 52. Шурф №1.



Фото 53. Шурф №2.



Фото 54. Шурф №2.



Фото 55. Шурф №3



Фото 56. Шурф №3.



Фото 57. Шурф №4.



Фото 58. Шурф №4.



Фото 59. Шурф №5.



Фото 60. Шурф №5.



Фото 61. Водомерный узел, узел учета ГВС.




Фото 62. Узел учета ЦО.



Фото 63. Выпуск К1.



Фото 64. Магистрали ХВС и ГВС



Фото 65. Выпуск К2



Фото 66. Приборы отопления



Фото №67. Подвал. Ввод «питающих» кабелей в здание, с последующим подъемом на 1-й этаж в помещение электрощитовой к ВРУ.



Фото №68. Подвал. Распределительные сети от (ВРУ). Коррозия металл. элементов, отсутствие информационных бирок на всей протяженности кабельных линий.



Фото №69. 1-й этаж. Помещение электрощитовой (ВРУ).



Фото №70. Помещение электрощитовой, панель вводная. Ввод «питающих» кабелей.



Фото №71. Помещение электрощитовой, панель распределительная. Истечение срока эксплуатации оборудования.



Фото №72. Технологический шкаф ниша, щиты групповые. Отсутствие типовых маркировок, следы обрыва проводников.



Фото №73. Технологический шкаф ниша, щит групповой.



Фото №74. Технологический шкаф ниша, щит на слаботочные сети. Следы неаккуратного монтажа, обрывы «провисы» кабельных линий. Истечение срока эксплуатации.

Перечень, оборудования Школа №236, г. Москва, Клязьминская ул., д.7, корп.4

№	Раздел	Помещение	Кол-во пом.	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	№ пом. в ГЧ	№ поз. в ГЧ	Марка оборудования	Кол-во, отличное от Перечня	Комментарии проектировщика
1	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие	к-т	3					
2	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также	шт.	3					
3	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с регулируемой столешницей №3-№5	Ростовая группа - 3 ,4, 5 Тип - Одноместный	шт.	90					
4	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Стул ученический, регулируемый по высоте №3-№5	Назначение: Ростовая группа №3,№4,№5.	шт.	90					
5	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Многосекционная система хранения с индивидуальными ячейками	Для хранения личных вещей - Соответствие Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель.	к-т	3					
6	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия".	шт.	6					
7	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия".	шт.	3					
8	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм	шт.	9					
9	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из	набор	3					
10	Компьютеры и программное обеспечение	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций	шт.	3					
11	Компьютеры и программное обеспечение	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций	шт.	3					
12	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Магнитный плакат «Математические кораблики»	Вид: Плакат магнитный Размер:	шт.	3					
13	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Демонстрационные пособия по русскому/родному языку и литературному чтению для начальных классов	Материал: Поливинилхролид с покрытием для письма стираемым маркером.	к-т	3					
14	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Математические кораблики (1-20)	Набор деревянных круглых фишек двух основных цветов (не менее 20 фишек) на подставках. На одной подставке	набор	93					
15	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Комплект чертежного оборудования и приспособлений	Вид товара: Комплект. Длина линейки ≥ 100 сантиметр.	к-т	3					
16	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического оборудования по технологии для начальных классов	Комплектаци: Доска для лепки ≥ 1 штук.	к-т	90					
17	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Раздаточные карточки с буквами русского/родного алфавита	Карточки с буквами и знаками ≥ 140 штук. Набор магнитов ≥ 1 штук	к-т	3					
18	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Песочные часы	Материал корпуса: Пластик. Материал основания: Пластик.	к-т	3					
19	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Глобус Земли физический	Диаметр ≥ 20 и < 40 Сантиметр Материал глобуса: Пластик.	шт.	3					
20	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Лупа демонстрационная	Диаметр линзы ≥ 75 миллиметр. Кратность увеличения ≥ 3.	шт.	3					
21	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Набор схем звуков	Квадратные карточки ≥ 18 штук. Прямоугольные карточки ≥ 12 штук.	набор	90					
22	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Модель часов раздаточная	Количество в упаковке больше или равно 15 шт Материал картон с двусторонней ламинацией	к-т	48					
23	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Планшет для рисования	Размер А5	шт.	90					
24	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Настенные часы с арабскими цифрами	Диаметр: 30 см Материал корпуса: Полимерный материал	шт.	3					
25	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Магнитный поле "Клетка"	Вид Клетка	шт.	3					
26	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Магнитное поле "Линейка"	Вид Линейка	шт.	3					

27	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Лента букв	Материал Пластик	к-т	3					
28	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Набор схем звуков мангитный	Количество ≥ 25 штук. Цвет: красный, синий, зеленый.	набор	3					
29	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Комплект на магнитах "Алфавит магнитный"	Количество карточек ≥ 400 штук	к-т	3					
30	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Комплект на магнитах "Магнитная математика"	Количество карточек ≥ 300 штук	к-т	3					
31	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Стол игровой мобильный, с ящиками	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие.	к-т	3					
32	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1	шт.	3					
33	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие	шт.	3					
34	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	3					
35	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger.	шт.	3					
36	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая.	к-т	3					
37	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие	к-т	9					
38	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также	шт.	9					
39	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с регулируемой столешницей №3-№5	Ростовая группа - 3 ,4, 5 Тип - Одноместный	шт.	270					
40	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Стул ученический, регулируемый по высоте №3-№5	Назначение: Ростовая группа №3,№4,№5.	шт.	270					
41	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Многосекционная система хранения с индивидуальными ячейками	Для хранения личных вещей - Соответствие Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель.	к-т	9					
42	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия".	шт.	18					
43	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия".	шт.	9					
44	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм	шт.	27					
45	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из	набор	9					
46	Компьютеры и программное обеспечение	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций	шт.	9					
47	Компьютеры и программное обеспечение	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций	шт.	9					
48	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Плакат магнитный «Числовая прямая» от 1 до 100	Вид: Плакат магнитный. Размер:	шт.	9					
49	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Плакат магнитный «Таблица умножения»	Вид: Плакат магнитный Размер: Длина ≥ 1000 мм; Ширина ≥ 770 мм.	шт.	9					
50	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Демонстрационные пособия по русскому/родному языку и литературному чтению для начальных классов	Материал: Поливинилхролид с покрытием для письма стираемым маркером.	к-т	9					
51	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Комплект чертежного оборудования и приспособлений	Вид товара: Комплект. Длина линейки ≥ 100 сантиметр.	к-т	9					
52	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического оборудования по технологии для начальных классов	Комплектаци: Доска для лепки ≥ 1 штук. Наборы стеков для лепки из пластилина и глины ≥ 1 штук.	к-т	270					
53	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Модель «Части целого на круге»	Материал: Пластмасса Комплектация: Сектор 1/2, Сектор 1/3, Сектор 1/4, Сектор 1/5, Сектор 1/6 Наличие магнитов: Да	шт.	144					

54	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Модель-аппликация демонстрационная по множествам	Комплектность: Модели множеств Магниты; Карточки с латинскими буквами. Материал: Плотная прозрачная пленка	шт.	9					
55	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Песочные часы	Материал корпуса: Пластик. Материал основания: Пластик. Тип часов: Песочные. Комплектация:	к-т	9					
56	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Глобус Земли физический	Диаметр ≥ 20 и < 40 Сантиметр Материал глобуса: Пластик. Материал подставки: Пластик. Подставка: Стандартная.	шт.	9					
57	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Лупа демонстрационная	Диаметр линзы ≥ 75 миллиметр. Кратность увеличения ≥ 3.	шт.	9					
58	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Модель часов раздаточная	Количество в упаковке больше или равно 15 шт Материал картон с двусторонней ламинацией	к-т	144					
59	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Планшет для рисования	Размер А5	шт.	270					
60	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Настенные часы с арабскими цифрами	Диаметр: 30 см Материал корпуса: Полимерный материал	шт.	9					
61	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Лента букв	Материал Пластик	к-т	9					
62	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Стол игровой мобильный, с ящиками	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие.	к-т	9					
63	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1	шт.	9					
64	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие	шт.	9					
65	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	9					
66	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие	шт.	9					
67	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид	к-т	9					
68	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"- Наличие Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16 мм Габаритные размеры стола:	к-т	2					
69	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	2					
70	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная	1	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с регулируемой столешницей №3-№5	Ростовая группа - 3 ,4, 5 Тип - Одноместный Соответствие требованиям ГОСТ 11015-93 "Столы	шт.	30					
71	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №3-№5	Назначение: Ростовая группа №3,№4,№5. Технические характеристики:	шт.	30					
72	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретоновой	шт.	2					
73	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная	1	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ/ ЛДСП	шт.	4					
74	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	3					
75	Учебное оборудование	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров	набор	2					
76	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	1					
77	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная	1	Специализированное интерактивное устройство в комплекте со стойкой мобильной	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	к-т	1					

78	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	2					
79	Учебное оборудование	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная	1	Куклы персонажи для начальных классов	Комплект должен включать не менее 4 наборов настольных кукольных театров и пальчиковых кукол для разыгрывания диалогов на иностранном языке.	к-т	2					
80	Инвентарь хозяйственный	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенц. Должен быть снабжен	шт.	2					
81	Инвентарь хозяйственный	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип -	шт.	2					
82	Инвентарь хозяйственный	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	2					
83	Инвентарь хозяйственный	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие	шт.	2					
84	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид	к-т	1					
85	Мебель	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Стол лабораторный письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	к-т	1					
86	Мебель	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	1					
87	Мебель	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Стол демонстрационный для кабинета физики, биологии с противопроливочным бортиком	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	шт.	1					
88	Мебель	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте №3-№5	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	шт.	15					
89	Мебель	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №3-№5	Назначение: Ростовая группа №3,№4,№5. Технические характеристики:	шт.	15					
90	Мебель	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Стол ученический одноместный с возможностью объединения для групповых занятий, регулируемый по высоте №3-№5	Ростовая группа - 3, 4, 5 Тип - Одноместный Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-	шт.	15					
91	Мебель	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №3-№5	Назначение: Ростовая группа №3,№4,№5. Технические характеристики:	шт.	15					
92	Мебель	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретоновой	шт.	1					
93	Мебель	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Шкаф лабораторный для посуды (верх остекленный)	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП.	шт.	4					
94	Мебель	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Шкаф лабораторный для приборов	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП.	шт.	6					
95	Мебель	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	3					
96	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров	набор	1					
97	Мебель	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Стол препараторский пристенный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	шт.	2					
98	Компьютеры и программное обеспечение	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	1					
99	Компьютеры и программное обеспечение	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	1					
100	Компьютеры и программное обеспечение	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Мобильный компьютерный класс, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка)	Мобильный компьютерный класс. Состав: 30 ноутбуков + тележка + светильник светодиодный. Технические характеристики ноутбуков определяются	к-т	1					
101	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию (комплект обучающегося)	Дополнительные материалы в комплекте Программное обеспечение Справочно-методические материалы	к-т	2					
102	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию (комплект учителя)	Дополнительные материалы в комплекте Кабель USB соединительный Программное обеспечение	к-т	2					

103	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Комплект лабораторного оборудования «Весовые измерения»	Комплект лабораторного оборудования предназначен для проведения опытов по изучению состояния равновесия. В составе комплекта: рычажные и пружинные весы;	к-т	1					
104	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Набор по математике, алгоритмике и начальному программированию	Минимальная комплектация: - Комплект конструкторских деталей для сборки моделей роботов	набор	16					
105	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Комплект лабораторного оборудования "Постоянные магниты"	Комплектация: Подковообразный магнит 1 шт. Дисковый магнит 30 мм 2 шт.	к-т	1					
106	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Комплект лабораторного оборудования «Звук и тон»	Комплектация Камертон Резонансный ящик	к-т	1					
107	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Творческий конструктор, моделирование и управление роботизированными системами	Количество элементов конструктора не менее 450 шт. В состав набора должно входить: кубы и модификации, пластины, панели, болты, соединители разных типов.	набор	8					
108	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Комплект лабораторного оборудования «Давление жидкостей. Схема водопровода»	Комплектация Опорные стержни U-образная трубка	к-т	1					
109	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Комплект лабораторного оборудования "Электрические цепи"	Комплектация: Термометры с диапазоном измерения от -3 до 103 С 15 шт. Катушки для хранения проводов 7 шт.	к-т	1					
110	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Набор лабораторного оборудования для изучения равновесия	В наборе должны быть: деревянные и металлические детали (рейки, палочки, бруски, опоры, полотна), материалы для их соединения; (не менее 100 деревянных	набор	1					
111	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Комплект лабораторного оборудования "Типы почв и рост растений"	Комплектация Ложка-дозатор Лоток	к-т	2					
112	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Комплект лабораторного оборудования «Природные явления»	Комплектация Анемометр Комплект для сборки флюгера	к-т	1					
113	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Комплект лабораторного оборудования для наблюдения за погодой с руководством для учителя	Комплектация: Термометр демонстрационный Компас	к-т	1					
114	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Комплект лабораторного оборудования "Растения и их среда обитания"	Комплектация Ложка-дозатор Лоток	к-т	4					
115	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Комплект лабораторного оборудования "Измерения" (в чемодане)	Комплектация: Стойка весов 15 шт. Коромысло весов 15 шт.	к-т	1					
116	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Комплект лабораторного оборудования «Органы чувств»	Комплект лабораторного оборудования предназначен для изучения трех органов чувств: зрения, слуха и осязания. В комплект должно входить: оптическая лампа, диафрагма	к-т	1					
117	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Микроскоп монокулярный	Способ наблюдения: Монокулярный Тип микроскопа: световой (оптический) Материал корпуса: металл	шт.	16					
118	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Комплект лабораторного оборудования для фильтрации воды	В составе комплекта должны быть: емкость с трубкой и крышкой для фильтрования, сетка пластиковая, медный фильтр и контейнер для адсорбента, пластиковые	к-т	1					
119	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Магнитный плакат "Природное сообщество поля"	Комплектация: Магнитный плакат, Магнитные карточки, Набор наклеек Количество магнитных карточек: ≥ 115 Штука	шт.	2					
120	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Магнитный плакат "Природное сообщество приусадебного участка"	Комплектация: Магнитный плакат, Магнитные карточки, Набор наклеек Количество магнитных карточек: ≥ 128 Штука	шт.	2					
121	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Магнитный плакат "Природное сообщество луга"	Комплектация: Магнитный плакат, Магнитные карточки, Набор наклеек Количество магнитных карточек: ≥ 110 Штука	шт.	2					
122	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Магнитный плакат "Птицы зимой"	Комплектация: Магнитный плакат, Магнитные карточки, Набор наклеек Количество магнитных карточек: ≥ 65 Штука	шт.	2					
123	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Плакат магнитный «Тысяча» от 1 до 1000	Вид: Плакат магнитный Размер: Длина ≥ 1500 мм; Ширина ≥ 350 мм. Комплектация: Фломастеры; Магнитны накладки	шт.	2					
124	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Магнитный плакат "Природное сообщество водоёма"	Комплектация: Магнитный плакат, Магнитные карточки, Набор наклеек Количество магнитных карточек: ≥ 80 Штука	шт.	2					
125	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Магнитный плакат "Природное сообщество леса"	Комплектация: Магнитный плакат, Магнитные карточки, Набор наклеек Количество магнитных карточек: ≥ 95 Штука	шт.	2					
126	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Магнитный плакат «Арифметика до 100»	Вид: Плакат магнитный Размер: Длина ≥ 600 мм; Ширина ≥ 600 мм. Комплектация: фломастеры; магнитны накладки	шт.	2					
127	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Сюжетные (предметные) картинки по русскому/родному языку и литературному чтению для начальных классов	Материал: Картон. Карточи с сюжетными и предметными изображениями ≥ 215 штук	набор	2					

128	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Теллурий	Комплектация Стержень спутника Модель Солнце	шт.	1					
129	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Большие деревянные счеты	Вид: Большие счеты. Материал: дерево. Длина≥ 900 мм. Ширина ≥ 450 мм. Высота ≥ 1500 мм. Цвет: Зеленый, Желтый, Синий, Красный	шт.	2					
130	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Карты по Естествознанию и Окружающему миру для начальных классов	Вид карты: Односторонняя Расположение карты: Настенное Длина (миллиметр) ≤ 200	к-т	4					
131	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Конструктор плоских геометрических фигур	Количество пластин ≥ 60 штук Материал: пластмасса. Комплектация:	набор	8					
132	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Танграм (большой)	В наборе 15 танграмов, состоящих из элементов 5 цветов, и схемы сборки. Материал Пластик	набор	2					
133	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Математическое домино 1 класс	Учебное пособие для проверки и закрепления знаний по математике для 1 класса начальной школы по темам: Сложение и вычитание. Серия от 1 до 10	к-т	5					
134	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Математическое домино 4 класс	Учебное пособие для проверки и закрепления знаний по математике для 4 класса начальной школы по темам: Умножение и деление многозначных чисел на	к-т	5					
135	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Математическое домино 2 класс	Учебное пособие для проверки и закрепления знаний по математике для 2 класса начальной школы по темам: Таблица умножения на 2, 3, 4, 5	к-т	5					
136	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Математическое домино 3 класс	Учебное пособие для проверки и закрепления знаний по математике для 3 класса начальной школы по темам: Таблица умножения на 6, 7, 8, 9	к-т	5					
137	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Математические весы	Материал: Пластмасса Весовая шкала ≥ 1 штук. Подставка ≥ 1 штук.	шт.	8					
138	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Коллекция полезных ископаемых	Количество различных образцов ≥ 30 штук Состав коллекции: Полезные ископаемые Тип образцов: Натуральные	шт.	16					
139	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Геометрические тела демонстрационные	Комплектность: Куб Конус	к-т	5					
140	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Кубики Никитина № 10 - Матрицы	Материал Картон Количество таблиц	набор	4					
141	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Гербарий культурных растений	Количество различных образцов ≥ 28 штук. Состав коллекции: Засушенные культурные растения. Тип образцов: Натуральные	к-т	16					
142	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Словодел (магнитный)	Вид Магнитный Количество букв	набор	16					
143	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Гербарий плодов сельскохозяйственных растений	Количество различных образцов ≥ 28 штук. Состав коллекции: Засушенные сельскохозяйственные растения.	к-т	16					
144	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры	Размещение образца в коллекции: На планшете Состав коллекции: Образцы ниток	к-т	1					
145	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Гербарий дикорастущих растений	Количество различных образцов ≥ 28 штук. Состав коллекции: Засушенные дикорастущие растения. Тип образцов: Натуральные	к-т	16					
146	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Коллекция плодов деревьев и семян кустарников	Количество видов засушенных образцов шишек голосеменных растений ≥ 4 Количество видов засушенных образцов плодов и семян	шт.	16					
147	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Коллекция образцов почвы	Количество различных образцов < 20 штук Состав коллекции: Образцы почвы Тип образцов: Натуральные	шт.	16					
148	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Конструктор металлический №2	Игровой набор: Да Количество элементов: > 250 и ≤ 500 Штука Материал конструктора: Металл	набор	32					
149	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Конструктор металлический №3	Игровой набор Да Количество элементов > 250 и ≤ 500 Штука Материал конструктора Металл	набор	32					
150	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Конструктор металлический №1	Игровой набор Да Количество элементов	набор	32					
151	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Набор копий денежных купюр и монет России	Вид учебного пособия: Учебные материалы. Материал деталей: бумага. Состав комплекта: Монеты ≥ 40 штук, Купюры ≥ 14 штук	набор	31					
152	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Конструктор металлический №4	Игровой набор Да Количество элементов > 250 и ≤ 500 Штука Материал конструктора Металл	набор	32					

153	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Лупа раздаточная	Диаметр линзы: ≥ 75 Миллиметр Кратность увеличения: ≥ 3 Лупа складная: Нет	шт.	30					
154	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Индивидуальный набор счетных палочек	Количество палочек ≥ 37 Комплектация Пластиковый контейнер	набор	60					
155	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Пирамида математическая «Сложение» от 1 до 10	Вид: Пирамида. Форма карточек: Разносторонние треугольники. Количество карточек ≥ 25 штук.	набор	8					
156	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Пирамида математическая «Сложение» от 1 до 20	Вид: Пирамида. Количество примеров на выполнение арифметического действия ≥ 30 штук	набор	8					
157	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Пирамида математическая «Сложение» от 1 до 100	Вид: Пирамида. Количество пластиковых карточек ≥ 36 штук. Вид: Равносторонние треугольники.	набор	8					
158	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Пирамида математическая «Вычитание» от 1 до 10	Вид: Пирамида. Форма карточек: Разносторонние треугольники. Количество карточек ≥ 25 штук.	набор	8					
159	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Пирамида математическая «Вычитание» от 1 до 20	Вид: Пирамида. Количество примеров арифметического действия ≥ 30 штук	набор	8					
160	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Пирамида математическая «Вычитание» от 1 до 100	Форма карточек: Равносторонние треугольники Количество карточек: ≥ 36 Штука Материал: Пластик	набор	8					
161	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Пирамида математическая «Умножение» от 1 до 1000	Форма карточек: Равносторонние треугольники Количество карточек: ≥ 49 Штука Материал: Пластик	набор	8					
162	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Пирамида математическая «Деление» от 1 до 1000	Материал: Пластик. Количество карточек ≥ 49 штук. Вид карточек: Разносторонние треугольники.	набор	8					
163	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Пирамида математическая «Доли целого» (серия «Дроби»)	Форма карточек: Равносторонние треугольники Количество карточек: ≥ 36 Штука Материал: Пластик	набор	8					
164	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Палитра круглая с цветными фишками	Материал: Дерево. Количество фишек: <= 10	к-т	12					
165	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Палитра. Карточки "Умножение и деление в два действия". (Серия "От 1 до 1000")	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	набор	1					
166	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Палитра. Карточки "Азбука"	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	шт.	1					
167	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Палитра. Карточки "Умножение на 2, 5 и 10". (Серия "Таблица умножения")	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	шт.	1					
168	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Палитра. Карточки "Единицы измерения". (Серия "От 1 до 1000")	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	шт.	1					
169	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Палитра. Карточки "Переход через круглый десяток". (Серия "От 1 до 100")	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	набор	1					
170	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Палитра. Карточки "Простые примеры". (Серия "От 1 до 20")	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	набор	1					
171	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Палитра. Карточки "Основы счета" (Серия от 1 до 10)	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	набор	1					
172	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Палитра. Карточки "Сложение и вычитание в столбик". (Серия "От 1 до 1000")	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	набор	1					
173	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Палитра. Карточки "Формы"	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	шт.	1					
174	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Палитра квадратная деревянная	Материал: Дерево. Количество фишек: 16.	к-т	12					
175	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Палитра. Набор по литературному чтению для начальной школы	Наборы карточек "Литературное чтение" для 1-4 классов начальной школы для работы на прямоугольной Палитре	к-т	1					
176	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Палитра. Набор по математике для начальной школы	Наборы карточек "Математика" для 1-4 классов начальной школы для работы на прямоугольной Палитре	к-т	1					
177	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Палитра. Набор по развитию речи для начальной школы	Наборы карточек "Развитие речи" для 1-4 классов начальной школы для работы на прямоугольной Палитре	к-т	1					

178	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Палитра. Набор по русскому языку для начальной школы	Наборы карточек "Русский язык" для 1-4 классов начальной школы для работы на прямоугольной Палитре	к-т	1					
179	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Установка гидропонная	Автоматическая циркуляция воды в емкости для выращивания: Да. Количество вентиляторов < 2 штук.	шт.	4					
180	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Цифровая камера для микроскопа	Тип матрицы: Цветная. Разрешение, Пиксель 2592x1944. Кадровая частота, к/с: 3; 5; 7,5	шт.	2					
181	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Набор магнитных карточек "Классы и разряды"	Вид Магнитная	к-т	1					
182	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Макет тела человека разборный	Материал Пластик Высота модели	к-т	2					
183	Учебное оборудование	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Скелет человека уменьшенный	Материал Пластик Высота модели	шт.	2					
184	Инвентарь хозяйственный	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец. Должен быть снабжен	шт.	1					
185	Инвентарь хозяйственный	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип -	шт.	1					
186	Инвентарь хозяйственный	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1					
187	Инвентарь хозяйственный	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие	шт.	1					
188	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	1	Шторы рулонные тип 2	Шторы рулонные из негорючего пожаробезопасного материала. Комплект состоит из двух рулонных штор. 1 штора:	к-т	1					
189	Компьютеры и программное обеспечение	Рекреация (начальная школа)	1	Школьный информатор тип 2	ТВ панель: Диагональ - 55 Дюйм Соотношение сторон 16:09 - Наличие	шт.	1					
190	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Пуф круглый малый	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Вид: Пуф мягкий	шт.	8					
191	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Пуф круглый малый (ткань)	Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания	шт.	8					
192	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Пуф круглый большой	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Обивка: экокожа	шт.	4					
193	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Пуф круглый большой (ткань)	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания Вид: Пуф мягкий	шт.	4					
194	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Модуль для сидения "Домик"	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	5					
195	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Стол низкий	Соответствовие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Конструкция -нержавеющая сталь и столешница	шт.	9					
196	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Кресло с высокой спинкой	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	8					
197	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Подушка для сидения тип 1	Материал изготовления: наполнитель ППУ, экокожа или ткань или полиуретан Толщина наполнителя ППУ: не менее 60 мм	шт.	15					
198	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Столешница	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. - Соответствие Материал столешницы - ЛДСП или Фанера	шт.	1					
199	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Стул на металлокаркасе (штабелируемый)	Технические характеристики: Вид материала сидения - дерево. Вид материала спинки - дерево.	шт.	7					
200	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Рекреация (начальная школа)	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстэр, 65% поливинилхлорид.	к-т	1					
201	Мебель	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	1	Модуль гардеробный двусторонний	Для размещения одежды и обуви для младшей, основной и старшей возрастных категорий - Соответствие Конструкция - Вешалки двусторонние, места для хранения	шт.	10					
202	Мебель	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	1	Модуль гардеробный односторонний	Для размещения одежды и обуви для младшей, основной, старшей возрастных категорий - Соответствие Конструкция - Вешалки односторонние, места для	шт.	4					

203	Мебель	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	1	Модуль для обуви	Для размещения обуви - Соответствие Конструкция - места для сидения и хранения обуви Каркас - из толстостенной профильной трубы	шт.	6					
204	Мебель	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	1	Подушка для сидения тип 3	Материал изготовления: наполнитель ППУ Толщина наполнителя ППУ: не менее 60 мм Плотность наполнителя ППУ: не менее 30 кг/м³	шт.	6					
205	Мебель	Кабинет математики	5	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Материал изготовления стола - ЛДСП	к-т	5					
206	Мебель	Кабинет математики	5	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	5					
207	Мебель	Кабинет математики	5	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	15					
208	Учебное оборудование	Кабинет математики	5	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров	набор	5					
209	Мебель	Кабинет математики	5	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте №5-№7	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Двухместный Соответствие требованиям ГОСТ 11015-93 "Столы	шт.	75					
210	Мебель	Кабинет математики	5	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Ростовая группа №5,№6,№7 Технические характеристики:	шт.	150					
211	Мебель	Кабинет математики	5	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ/ ЛДСП	шт.	15					
212	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет математики	5	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	5					
213	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет математики	5	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	5					
214	Учебное оборудование	Кабинет математики	5	Геометрический конструктор (из гибких трубочек)	Толщина ПВХ - не менее 2 мм	набор	80					
215	Учебное оборудование	Кабинет математики	5	Геометрический конструктор для конструирования тел в плоскости	Высота полки для сумок - не менее 490 не более 510 мм	набор	80					
216	Учебное оборудование	Кабинет математики	5	Комплект чертежного оборудования и приспособлений	Вид товара: Комплект. Длина линейки ≥ 100 сантиметр. Комплектация:	к-т	5					
217	Учебное оборудование	Кабинет математики	5	Модель единицы объема	Расстояние от нижней полки для обуви до пола - не менее 100 мм	шт.	5					
218	Учебное оборудование	Кабинет математики	5	Модель нормального распределения	Высота до верхней полки - не менее 1750 мм	шт.	5					
219	Учебное оборудование	Кабинет математики	5	Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров	Два уровня травмобезопасных крючков для одежды - Наличие	набор	5					
220	Учебное оборудование	Кабинет математики	5	Набор для представления дробей в виде частей квадрата	Верхний уровень крючков с регулировкой высоты с шагом 100 мм	набор	5					
221	Учебное оборудование	Кабинет математики	5	Набор для черчения ученический	Максимальная высота размещения верхнего уровня крючков не более 1700 мм	набор	155					
222	Учебное оборудование	Кабинет математики	5	Набор пластин для представления дробей в виде частей круга	Минимальная высота размещения верхнего уровня крючков не менее 1400 мм	набор	5					
223	Учебное оборудование	Кабинет математики	5	Набор по стереометрии телескопический	Высота нижнего уровня крючков не менее 1150 и не более 1250 мм	набор	5					
224	Учебное оборудование	Кабинет математики	5	Набор прозрачных геометрических тел с разверткой	Расстояние между крючками - не менее 120 мм	набор	5					
225	Учебное оборудование	Кабинет математики	5	Набор прозрачных геометрических тел с сечениями	Количество крючков - не менее 30 шт.	набор	80					
226	Инвентарь хозяйственный	Кабинет математики	5	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	5					
227	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет математики	5	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид	к-т	5					

228	Мебель	Кабинет русского языка и литературы	6	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Материал изготовления стола - ЛДСП	к-т	6					
229	Мебель	Кабинет русского языка и литературы	6	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	6					
230	Мебель	Кабинет русского языка и литературы	6	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	18					
231	Учебное оборудование	Кабинет русского языка и литературы	6	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров	набор	6					
232	Мебель	Кабинет русского языка и литературы	6	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте №5-№7	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Двухместный Соответствие требованиям ГОСТ 11015-93 "Столы	шт.	90					
233	Мебель	Кабинет русского языка и литературы	6	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Ростовая группа №5,№6,№7 Технические характеристики:	шт.	180					
234	Мебель	Кабинет русского языка и литературы	6	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ/ ЛДСП	шт.	18					
235	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет русского языка и литературы	6	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	6					
236	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет русского языка и литературы	6	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	6					
237	Учебное оборудование	Кабинет русского языка и литературы	6	Словарь орфографический	Тип материала: Книга. Переплет: Твердый. Бумага: Типографская.	шт.	96					
238	Учебное оборудование	Кабинет русского языка и литературы	6	Словарь Даля	Тип материала: Книга. Переплет: Твердый. Бумага: Типографская.	шт.	6					
239	Учебное оборудование	Кабинет русского языка и литературы	6	Словарь фразеологический	Тип материала: Книга. Переплет: Твердый. Бумага: Типографская.	шт.	96					
240	Учебное оборудование	Кабинет русского языка и литературы	6	Словарь синонимов и антонимов	Тип материала: Книга. Переплет: Твердый. Бумага: Типографская.	шт.	96					
241	Учебное оборудование	Кабинет русского языка и литературы	6	Словарь литературных терминов	Тип материала: Книга. Переплет: Твердый. Бумага: Типографская.	шт.	96					
242	Учебное оборудование	Кабинет русского языка и литературы	6	Грамматический словарь русского языка	Тип материала: Книга. Переплет: Твердый. Бумага: Типографская.	шт.	96					
243	Инвентарь хозяйственный	Кабинет русского языка и литературы	6	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	6					
244	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет русского языка и литературы	6	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид	к-т	6					
245	Мебель	Кабинет истории тип 1	2	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Материал изготовления стола - ЛДСП	к-т	2					
246	Мебель	Кабинет истории тип 1	2	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	2					
247	Мебель	Кабинет истории тип 1	2	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	6					
248	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	2	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров	набор	2					
249	Мебель	Кабинет истории тип 1	2	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте №5-№7	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Двухместный Соответствие требованиям ГОСТ 11015-93 "Столы	шт.	30					
250	Мебель	Кабинет истории тип 1	2	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Ростовая группа №5,№6,№7 Технические характеристики:	шт.	60					
251	Мебель	Кабинет истории тип 1	2	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ/ ЛДСП	шт.	6					
252	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет истории тип 1	2	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	2					

253	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет истории тип 1	2	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	2					
254	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	2	Конституция Российской Федерации	Тип материала: книга. Переплет: твердый. Бумага: типографская.	шт.	62					
255	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	2	Государственные символы Российской Федерации	Тип носителя информации: печатный. Материал: мелованный картон. В комплекте не менее 3 плакатов (гимн, герб, флаг). Формат: А3.	к-т	2					
256	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	2	Атлас по всеобщей истории Древнего мира с комплектом контурных карт (5 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	62					
257	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	2	Атлас по всеобщей истории Средних веков с комплектом контурных карт (6 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	62					
258	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	2	Атлас по всеобщей истории Нового времени (конец XV – XVII век) с комплектом контурных карт (7 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	62					
259	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	2	Атлас по всеобщей истории Нового времени (XVIII век) с комплектом контурных карт (8 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	62					
260	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	2	Атлас по всеобщей истории Нового времени (XIX – начало XX века) с комплектом контурных карт (9 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	62					
261	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	2	Атлас по всеобщей истории. 1914 год – начало XXI века с комплектом контурных карт (10–11 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	62					
262	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	2	Атлас по истории России с древнейших времён до начала XVI века с комплектом контурных карт (6 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	62					
263	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	2	Атлас по истории России XVI – конца XVII века с комплектом контурных карт (7 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	62					
264	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	2	Атлас по истории России конца XVII – XVIII века с комплектом контурных карт (8 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	62					
265	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	2	Атлас по истории России XIX – начала XX века с комплектом контурных карт (9 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	62					
266	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	2	Атлас по истории России. 1914 год – начало XXI века с комплектом контурных карт (10–11 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	62					
267	Инвентарь хозяйственный	Кабинет истории тип 1	2	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	2					
268	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет истории тип 1	2	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстэр, 65% поливинилхлорид.	к-т	2					
269	Мебель	Кабинет географии	1	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Материал изготовления стола - ЛДСП	к-т	1					
270	Мебель	Кабинет географии	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	1					
271	Мебель	Кабинет географии	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	3					
272	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров	набор	1					
273	Мебель	Кабинет географии	1	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте №5-№7	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Двухместный Соответствие требованиям ГОСТ 11015-93 "Столы	шт.	15					
274	Мебель	Кабинет географии	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Ростовая группа №5,№6,№7 Технические характеристики:	шт.	30					
275	Мебель	Кабинет географии	1	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ/ ЛДСП.	шт.	3					
276	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет географии	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	1					
277	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет географии	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	1					

278	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Барометр-анероид	Тип барометра: Механический. Максимальное измерение давления ≥ 780 ≤ 800 Миллиметр ртутного столба	шт.	3					
279	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Гигрометр психометрический	Вид: Механический. Максимальное значение диапазон измерений температуры воздуха ≥ + 40 Градус Цельсия	шт.	3					
280	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Глобус Земли политический	Диаметр ≥ 20 и < 40 Сантиметр Материал глобуса: Пластик Материал подставки: Пластик	шт.	16					
281	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Глобус Земли физический	Диаметр ≥ 20 и < 40 Сантиметр Материал глобуса: Пластик. Материал подставки: Пластик	шт.	16					
282	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Коллекция «Основные виды промышленного сырья»	Количество различных образцов ≥ 30 Штука. Размещение образца в коллекции: Секция в коробке. Состав коллекции: Образцы сырья и материалов для	шт.	1					
283	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв	Количество различных образцов ≥ 30 Штука. Размещение образца в коллекции: Секция в коробке. Состав коллекции: Горные породы, Минералы	шт.	3					
284	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Компас	Вид: Магнитный. Водонепроницаемый: Нет. Ударопрочный корпус: Нет	шт.	31					
285	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Комплект для проведения исследований окружающей среды	Комплектация pH-Метр электронный Термометр электронный со щупом	к-т	16					
286	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Комплект инструментов и приборов топографических (демонстрационный)	Комплектация Мензула Визирная линейка	шт.	1					
287	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Курвиметр механический ручной	Максимальное измеряемое расстояние < 1 Километр;^тысяча метров. Тип счетчика: Механический	шт.	16					
288	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Модель внутреннего строения Земли	Комплектация разборного глобуса: Дуга Географическая оболочка Земли; Дуга Меридиан:	шт.	2					
289	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Модель вулкана	Возможность моделирования извержения вулкана: Да. Сфера использования прибора: Основное общее образование	шт.	1					
290	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Модель движения океанических плит	Количество моделей в комплекте: 1 Штука. Тип модели: Разборная	шт.	1					
291	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Модель строения земных складок и эволюции рельефа	Объекты, изображенные на модели Вершины Глубокие межгорные долины	шт.	1					
292	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Модель-аппликация природных зон Земли	Комплектация: Карточки с маркировкой ≥ 50 Штука; Шкала смены природных зон ≥ 1 Штука;	шт.	1					
293	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Рулетка	Длина номинальная ≥ 5 и < 10 Метр. Наличие стопора ленты: Да. Тип вытяжного конца: С держателем для закрепления на	шт.	5					
294	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Теллурий	Комплектация Стержень спутника Модель Солнце	шт.	1					
295	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Цифровая лаборатория для школьников (по географии)	Дополнительные материалы в комплекте: Программное обеспечение; Руководство по эксплуатации	шт.	16					
296	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Школьная метеостанция	Функциональные возможности: Измерение атмосферного давления; Измерение количества и интенсивности осадков;	набор	1					
297	Инвентарь хозяйственный	Кабинет географии	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1					
298	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет географии	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид	к-т	1					
299	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная	2	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"- Наличие Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16	к-т	4					
300	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная	2	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	4					
301	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная	2	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте №5-№7	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Двухместный Соответствие требованиям ГОСТ 11015-93 "Столы	шт.	32					
302	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная	2	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Ростовая группа №5,№6,№7 Технические характеристики:	шт.	64					

303	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная	2	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МЛФ/ ЛДСП	шт.	8					
304	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная	2	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	6					
305	Учебное оборудование	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная	2	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров	набор	4					
306	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная	2	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	2					
307	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная	2	Специализированное интерактивное устройство в комплекте со стойкой мобильной	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	к-т	2					
308	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная	2	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	4					
309	Инвентарь хозяйственный	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная	2	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	2					
310	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная	2	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид.	к-т	2					
311	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Материал изготовления стола - ЛДСП	к-т	1					
312	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	1					
313	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Стол складной, мобильный 1200 мм	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Каркас изделия - "Балка и две стойки, или две	шт.	15					
314	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Ростовая группа №5,№6,№7 Технические характеристики:	шт.	15					
315	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МЛФ/ ЛДСП	шт.	5					
316	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Шкаф-мойка (двухгнездовая) двухдверная	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"	шт.	2					
317	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Шкаф-сушка настенный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"	шт.	2					
318	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Шкаф-полка для посуды 800	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"	шт.	6					
319	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Шкаф-полка для посуды 600	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"	шт.	6					
320	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Шкаф-стол рабочий 600	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"	шт.	2					
321	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Модуль кухонный с нишей под встраиваемую технику	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 ""Мебель. Общие технические условия"", а также требованиям ТР ТС 025/2012 ""О безопасности мебельной продукции""	шт.	2					
322	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Шкаф-стол под встраиваемую технику	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 ""Мебель. Общие технические условия"", а также требованиям ТР ТС 025/2012 ""О безопасности мебельной продукции""	шт.	2					
323	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Кабинка примерочная	Изделие должно быть выполнено: из ЛДСП толщиной не менее 16 мм Кромка ПВХ толщиной не менее 2мм - наличие	к-т	1					
324	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Раскройный стол складной мобильный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Конструкция - Раскладной каркас, столешница	шт.	1					
325	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Покрытие настенное (грифельное)	Покрытие: грифельное Материал покрытия: покраска поверхности стены грифельным лакокрасочным материалом на основе латекса	шт.	1					
326	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	2					
327	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров	набор	2					

328	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	1					
329	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	1					
330	Медицинское оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н)	набор	1					
331	Медицинское оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм	шт.	1					
332	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Готовальня	Количество предметов ≥ 8 шт	набор	1					
333	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Комплект муляжей грибов	Общее количество предметов в комплекте > 5 и ≤ 10 штук. Материал изготовления муляжей: пластмасса, пластизоль ПВХ, пенопласт. Наличие в комплекте различных сортов:	к-т	1					
334	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Комплект муляжей овощей	Комплектация: овощи дикие, овощи культурные. Материал изготовления муляжей: пенопласт. Наличие в комплекте различных сортов одного овоща: да. Общее количество	к-т	1					
335	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Комплект муляжей фруктов	Комплектация: фрукты дикие, фрукты культурные. Материал изготовления муляжей: пенопласт. Общее количество предметов в комплекте ≥ 10 и ≤ 15 штук	к-т	1					
336	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Комплект гипсовых моделей геометрических тел	Количество моделей в комплекте > 7 штука. Материал модели: гипс. Наличие окрашивания: нет	к-т	1					
337	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Комплект гипсовых моделей головы	Количество моделей в комплекте: 7 штук. Материал модели: гипс. Наличие окрашивания: нет	к-т	1					
338	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Комплект гипсовых моделей для натюрморта	Количество моделей в комплекте ≥ 4 штук. Материал модели: гипс. Наличие окрашивания: нет	к-т	1					
339	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Комплект гипсовых моделей растений	Количество моделей в комплекте ≥ 3 штук. Материал модели: гипс	к-т	1					
340	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Мольберт/Этюдник художественный	Мольберт двусторонний: нет. Тип каркаса: деревянный. Тип мольберта: хлопушка. Высота≥ 1200 и < 1300 миллиметр	шт.	1					
341	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Софит для постановочного света	Вид светильника: напольный. Количество ламп≥ 1 штука. Максимально допустимая мощность лампы≥ 18 Ватт. Высота ≥ 1350 миллиметр. Максимальная площадь	шт.	1					
342	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Коврик для лепки и резки	Вид товара: коврик для резки. Конструктивные особенности: двухсторонний, непрорезаемый, разметка в сантиметрах. Длина > 210 миллиметр. Толщина > 0,4	шт.	30					
343	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Свирель	Вид: свирель. Материал: дерево. Количество отверстий ≥ 6 штук	шт.	5					
344	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Деревянные ложки	Вид: деревянная ложка. Материал: дерево. Количество: 2 штуки	пара	5					
345	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Треугольник	Длина стороны: ≥ 10 и < 15 Сантиметр Наличие палочки в комплекте: Да	шт.	5					
346	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Трещотка	Вид Веерная (Пластинчатая) Длина пластин	шт.	5					
347	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор колокольчиков	Количество: 8 Штука Материал: Дерево, Пластик, Металл	набор	2					
348	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Музыкально-ритмический конструктор	В состав комплекта входит: Демонстрационные плакаты «Высота звуков в записи» и «Длительности и размеры тактов».	шт.	4					
349	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Машина швейно-вышивальная	Мощность ≥ 45 Ватт. Способ программирования: программное. Тип машинки: швейная	шт.	2					
350	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Холодильник бытовой тип 2	Вид холодильника по способу установки: отдельностоящий."Общий объем холодильника: > 300 <= 450 л:^лм[3*]	шт.	1					
351	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Оверлок	Максимальная длина строчки ≤ 5 миллиметр. Максимальная ширина строчки > 6 и ≤ 7 миллиметр. Мощность > 100 и ≤ 125 Ватт	шт.	2					
352	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Посудомоечная машина	Вид посудомоечной машины: встраиваемая. Ширина > 55 и ≤ 60 сантиметр. Класс энергопотребления: А	шт.	2					

353	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Вытяжка	Напряжение: 220 В. Уровень шума ≤ 70 дб. Мощность ≥ 600 м³/час	шт.	2					
354	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Электрический духовой шкаф встраиваемый	Мощность подключения: не менее 2200 Вт; объем: не менее 50 л; гриль; ширина не более 600 мм	шт.	2					
355	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Манекен женский с подставкой	Вид товара: манекен портновский. Тип манекена: женский. Размер манекена ≥ 26 Многие пишут, что маленький	шт.	3					
356	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория	Комплектация: контейнер-укладка; методическое пособие для учителя; руководство по санитарно-пищевому анализу с применением портативного оборудования; контрольные	к-т	4					
357	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор посуды для приготовления пищи	Вид материала: сталь нержавеющая. Диаметр сковороды > 20 сантиметр. Количество кастрюль в наборе ≥ 2 штук.	набор	3					
358	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Печь микроволновая (учебное)	Вид микроволновой печи: отдельностоящая. Внутреннее покрытие рабочей камеры: эмаль. Мощность микроволн ≥ 800 и ≤ 1000 Ватт	шт.	1					
359	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Электрическая варочная панель встраиваемая тип 2	Количество конфорок: 2. Материал рабочей поверхности: стеклокерамика. Тип переключателей: сенсорный. Габаритный размер рабочей поверхности в мм, не менее:	шт.	2					
360	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Машина швейная	Мощность ≥ 65 и ≤ 85 Ватт. Способ программирования: ручное. Тип машинки: швейная	шт.	16					
361	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Электрическая варочная панель встраиваемая тип 1	Количество конфорок: 4. Материал рабочей поверхности: стеклокерамика. Тип переключателей: сенсорный. Габаритный размер рабочей поверхности в мм, не менее:	шт.	2					
362	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Блендер	Тип – погружной Мощность >= 1 000 Вт Количество скоростей >= 3	шт.	3					
363	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Зеркало для примерок травмобезопасное	Вид: настенное. Тип: цветное зеркало. Форма: прямоугольная	шт.	1					
364	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Сервиз столовый на 6 персон	Назначение: столовый. Количество персон ≥ 6. Количество предметов в сервизе ≥ 19 штук	набор	3					
365	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Чайник электрический	Мощность > 2000 и ≤ 3000 Ватт. Объем ≥ 1.7 и < 2 литр; кубический дециметр. Наличие мерной шкалы уровня воды: да	шт.	3					
366	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор кухонных ножей	Вид ножа: Хлеборезный; Универсальный; Разделочный; Для чистки овощей и фруктов. Количество ножей в наборе ≥ 5 и ≤ 7 штук	набор	3					
367	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Доска гладильная	Длина гладильной поверхности≥ 1000 и < 1500 миллиметр. Материал столешницы: металл	шт.	2					
368	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Бак-урна с крышкой для пищевых отходов	Вид емкости: бак. Назначение: для пищевых отходов. Высота ≥ 42 сантиметр	шт.	2					
369	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Утюг с пароувлажнителем	Вертикальная подача пара: да. Мощность > 1800 и ≤ 2000 Ватт. Покрытие подошвы: нержавеющая сталь	шт.	1					
370	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Миксер	Количество скоростей ≥ 4 и ≤ 5 штук. Тип насадки: миксер погружной. Тип размещения: ручная	шт.	3					
371	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Коллекция по волокнам и тканям	Вид коллекции: коллекция волокон и изготовленных из них тканей. Размещение образца в коллекции: пакет полиэтиленовый	набор	4					
372	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Сервиз чайный на 6 персон	Назначение: чайный. Количество персон ≥ 6. Количество предметов в сервизе ≥ 12 штук	набор	3					
373	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Весы настольные электронные кухонные	Максимальный вес (характеристика является обязательной для применения) ≥ 5 килограмм. Тип (характеристика является обязательной для	шт.	3					
374	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Ножницы Зигзаг	Длина изделия ≥ 200 и < 250 миллиметр. Шаг зубчика ≥ 5 и < 7 миллиметр	шт.	3					
375	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор разделочных досок	Количество досок в наборе ≥ 3 штук. Материал доски: пластик Тип доски: с ручкой, с желобком для сброса жидкости.	набор	6					
376	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Диэлектрический коврик	Группа по назначению 1 (обычного исполнения). Длина ≥ 490 и ≤ 8030 миллиметр. Ширина ≥ 490 и ≤ 1210 миллиметр	шт.	17					
377	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Колпак поварской	Вид: Колпак поварской с завязками Размер: универсальный	шт.	16					

378	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Фартук	Вид мягкого инвентаря: фартук кухонный. Тип ткани: смесовая. Вид фартука: передник	шт.	16					
379	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Нож столовый	Вид изделия: нож столовый	шт.	16					
380	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Ложка гарнирная	Материал: сталь нержавеющая. Тип: гарнирная. Материал ручки: сталь нержавеющая.	шт.	3					
381	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Терка	Материал рабочей поверхности: нержавеющая сталь. Количество рабочих поверхностей (штука): 4. Наличие контейнера в комплекте: нет	шт.	3					
382	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Вилка для мяса	Материал: сталь нержавеющая. Тип: транжирная. Материал ручки: сталь нержавеющая.	шт.	3					
383	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Мел портновский	Количество цветов в наборе ≥ 5. Диаметр грифеля ≥ 1 миллиметр. Длина ≥ 1 миллиметр	набор	16					
384	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор игл для швейной машины	Количество ≥ 5 штука. Материал: металл. Иглы разного размера: да	набор	16					
385	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Ножницы закройные	Вид ножниц по способу изготовления: комбинированные. Наличие микронасечки: нет. Длина ножниц ≥ 220 < 240 миллиметр.	шт.	16					
386	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Картофелемялка	Материал: сталь нержавеющая	шт.	3					
387	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Шпуля для швейной машины	Материал Металл Тип швейного оборудования С вертикальным челноком. Совместимость со швейной машиной	шт.	160					
388	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Ложка столовая	Вид изделия: ложка столовая	шт.	16					
389	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей	Вид товара: Стакан/Кувшин. Наличие мерной шкалы для сыпучих продуктов: да. Объем ≥ 500 Кубический сантиметр;^миллилитр	шт.	3					
390	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Ножницы универсальные	Вид лезвия: прямое. Длина, max ≤ 200 миллиметр. Длина, min ≥ 130 миллиметр.	шт.	16					
391	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Вилка столовая	Вид изделия: вилка столовая	шт.	16					
392	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Ложка чайная	Вид изделия: ложка чайная	шт.	16					
393	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Коверлок	Максимальная длина стежка 4 мм Количество строчек 23 Длина платформы 12 см	шт.	1					
394	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Нож кухонный универсальный	Нож для нарезки. Размер: 28 см	шт.	16					
395	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Парогенератор	Объем резервуара для воды 1.7 л Материал подошвы металлокерамика Длина шланга для пара 1.6 м	шт.	1					
396	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Маркеры по ткани	Маркер самоисчезающий с корректором фиолетовый для ткани	шт.	16					
397	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Ткацкий станок	Бердо: Рабочая ширина берда: 80 см	шт.	1					
398	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Вязальная машина	Класс машины: 5 Количество фонтур: 1 Количество игл: 200	шт.	1					
399	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Плоттер для выкроек	Эффективная ширина печати >= 183 см Максимальная скорость печати >= 70 м2/ч Количество голов >= 2	шт.	1					
400	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Перфоратор для лекал	инструмент для создания надсечек на лекалах из картона, выкройках или деталях кроя, коже. Используется для более точного переноса лекал на	шт.	16					
401	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Электроблинница	Антипригарное покрытие Количество насадок: 2 шт. Количество углублений для блинов: 2 шт. на 1 насадке и 6	шт.	1					
402	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Манекен с разметкой, размер 1:2	Масштабный манекен с разметкой, размер 1:2 (42) Основа: эластичный полимерный материал Обтяжка: хлопок 100%	шт.	1					

403	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Контейнер с вкладышем	Материал: Пластик Объем контейнера >= 6.5 литров. Размер (мм): 310*200*180	шт.	25					
404	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Сито кухонное	Диаметр, 20 см Материал: Нержавеющая сталь Цвет: Серебристый	шт.	3					
405	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Скалка (учебное)	Материал рабочей части: Силикон Диаметр, 5,4 см Длина рабочей части, 25 см	шт.	3					
406	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор инструментов для пэчворка	Коврик для резки Размеры, мм: 305x215x30 Линейка портновская	шт.	3					
407	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор кухонных инструментов	Не менее 5 элементов в наборе. Состав набора: половник, ложка поварская, шумовка, лопатка	шт.	16					
408	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Овощечистка	Материал: Нержавеющая сталь	шт.	16					
409	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Силиконовая кисточка	Длина>= 26 см. Материал: силикон и пластик. Ручка из термопластичной резины с покрытием Soft-touch	шт.	16					
410	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Тостер	Мощность >= 800 Вт Количество отделений >= 2 Количество тостов >= 2	шт.	1					
411	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Скатерть	Скатерть водоотталкивающая с тефлоновым покрытием. Плотность ткани, г/кв.м >= 194 Особенности скатерти	шт.	2					
412	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор столовых предметов для рыбы	В наборе не менее 2-х предметов: нож для рыбы и вилка для рыбы Материал: Сталь нержавеющая	набор	16					
413	Инвентарь хозяйственный	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1					
414	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид	к-т	1					
415	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"- Наличие Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16	к-т	1					
416	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	1					
417	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Стол демонстрационный для кабинета физики, биологии	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	шт.	1					
418	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Тумба мобильная инструментальная	Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная). Материал – сталь, толщиной не менее 0,8 мм. Габаритный размер:	шт.	2					
419	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Шкаф инструментальный	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия"	шт.	1					
420	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретоновой	шт.	1					
421	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	1					
422	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	1					
423	Медицинское оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н)	набор	1					
424	Медицинское оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм	шт.	1					
425	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Табурет мобильный	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания". Вид - табурет, регулируемый по высоте.	шт.	16					
426	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Верстак универсальный с надстройкой (1700x700)	Глубина стола - не менее 680 и не более 720 мм Ширина стола - не менее 1680 и не более 1720 мм Высота столешницы - не менее 800 и не более 860 мм	шт.	8					
427	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Конструктор модульных станков с ЧПУ	Комплектация: Станина длинная -1шт. Станина короткая - 1шт.	шт.	3					

428	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Станок лазерной резки и гравировки	Масса станка ≥ 100 и < 500 килограмм. Мощность лазерного излучателя < 100 Ватт. Рабочее напряжение: 220 Вольт	шт.	1					
429	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Фрезерный станок	Уровень автоматизации: Ручное управление. Класс точности: Н. Конструкция: Вертикальный безконсольный.	шт.	1					
430	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Токарный станок по металлу	Класс точности: Н. Максимальная частота вращения шпинделя ≥ 2000 и < 3000 оборот в минуту.	шт.	1					
431	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Конструктор модульных станков	Конструктор модульных элементов для сборки станков по обработке материалов и изготовлению деталей Наличие "Вариативность сборки одного из 8 видов станков для	шт.	16					
432	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Вытяжная система для лазерного станка, фильтрующая	Уровень шума ≤ 65 дБ Количество воздушных выходов ≥ 1 Производительность ≥ 180 м³/ч	шт.	1					
433	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Токарный станок по дереву	Напряжение: 220 В Потребляемая мощность >= 550 Вт Выходная мощность >= 350 Вт	шт.	1					
434	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Комплект инструментов (столярный)	Вид заводской упаковки: сумка. Количество предметов в наборе ≤ 40 штука. Назначение: универсальный	шт.	16					
435	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Тиски слесарные поворотные	Ширина губок >= 100 мм Рабочий ход >= 100 мм Функция поворота: есть	шт.	16					
436	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Станок сверлильный	Класс точности: Н. Конструкция: настольный. Максимальная частота вращения шпинделя ≥ 1500 и <	шт.	2					
437	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Комплект инструментов (слесарный)	Вид заводской упаковки Кейс (футляр) Количество предметов в наборе	шт.	16					
438	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Паяльная станция	Выходная мощность >= 600 Вт Напряжение 220 В Температурный диапазон >=100 С и <= 500 С	шт.	2					
439	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Дрель-шуруповерт аккумуляторная с быстрозажимным патроном, регулировкой скоростей, реверсом.	Количество аккумуляторов в комплекте: 2 штук. Максимальный крутящий момент (Нм) ≥ 20 и < 40. Наличие аккумуляторов в комплекте: да	шт.	2					
440	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Ручная фрезерная машина	Тип питания От сети Максимальное количество оборотов ≥ 30000 и < 35000 Оборот в минуту	шт.	1					
441	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Пылесос промышленный для уборки мастерских	Вид: для сбора стружки. Максимальная мощность ≥ 1 и ≤ 2 киловатт. Система очистки фильтра: ручная	шт.	1					
442	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Углошлифовальная машина	Вид Углошлифовальная машина Количество оборотов в минуту ≥ 10000 и < 12000 Скорость Многоскоростная	шт.	1					
443	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Дымоуловитель	Напряжение 220 В Потребляемая мощность: >= 20 Вт и <= 30 Вт Вес: <= 2 кг	шт.	1					
444	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Машина заточная	Вид заточного круга: вулканизированный. Тип питания: от сети. Мощность > 150 Ватт	шт.	1					
445	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Рубанок	Длина подошвы ≥ 200 < 300 Материал корпуса Металл Тип рубанка Одиночный	шт.	16					
446	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Электролобзик	Максимальная толщина обрабатываемого дерева ≥ 50 и < 75 миллиметр. Максимальная толщина обрабатываемого металла ≥ 6 и < 8 миллиметр. Максимальный ход полотна ≥ 15 и < 20 миллиметр.	шт.	1					
447	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Прибор для выжигания по дереву	Мощность ≥ 20 < 30 Ватт Наличие функции регулировки температуры Нет Тип пера Дуга	шт.	16					
448	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Утюг (учебное)	Мощность > 1800 и ≤ 2000 Ватт. Покрытие подошвы: нержавеющая сталь	шт.	1					
449	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Диэлектрический коврик	Группа по назначению 1 (обычного исполнения). Длина ≥ 490 и ≤ 8030 миллиметр. Ширина ≥ 490 и ≤ 1210 миллиметр.	шт.	5					
450	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Фартук защитный	Половой признак Для мальчика Вид фартука С нагрудником	шт.	16					
451	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Клеевой пистолет	Диаметр клеевого стержня 11 Миллиметр Мощность >=50 и <100 Наличие курка Да	шт.	16					

452	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Щиток защитный лицевой	Тип С наголовным креплением Наличие утеплителя Нет Наличие принудительной вентиляции Нет	шт.	16					
453	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Очки защитные Тип2	Вид защиты очков защитных Защита от механических воздействий Наличие утеплителя Нет	шт.	16					
454	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Станок фрезерный 4-х осный с ЧПУ	Размер рабочей области (X,Y): 400x600 мм Высота рабочей области (Z): 130 мм Максимальная подача холостого хода: 3000 мм/мин Максимальная рабочая подача: 2000 мм/м Структура рабочей поверхности, стандартно: Т-слот Цанговый патрон: ER11 Мощность шпинделя: 1500 Вт	шт.	1					
455	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Компрессор	Вес >= 17 кг Напряжение: 220/230 В Рабочее давление: 8 бар Производительность на входе: не менее 240 л/мин Производительность на выходе: 132 л/мин Мощность (кВт) >= 1.5 Мощность (л.с.) >= 2	шт.	1					
456	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Дисковая циркулярная пила	Мощность >= 1200 Вт Диаметр диска >= 165 мм Посадочный диаметр диска >= 20 мм Дискb в комплекте: да Для работы с деревом Макс.глубина реза при угле наклона 90° : 50 мм	шт.	1					
457	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Стружкоотсос	Тип электродвигателя: асинхронный Мощность (Вт): >= 750 Расход воздуха: >= 18.3 м³/мин Кол-во пылесборных мешков: >= 1 шт Кол-во фильтрующих мешков: 1 шт Объем пылесборных мешков: 55 л Объем фильтрующих мешков: 55 л Количество всасывающих отверстий: 2 шт	шт.	1					
458	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Верстак универсальный (1200x700)	Глубина стола - не менее 600 и не более 700 мм Ширина стола - не менее 1100 и не более 1200 мм Высота столешницы - не менее 800 и не более 860 мм	шт.	3					
459	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	2					
460	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров	набор	1					
461	Инвентарь хозяйственный	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенц. Должен быть снабжен	шт.	1					
462	Инвентарь хозяйственный	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип -	шт.	1					
463	Инвентарь хозяйственный	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1					
464	Инвентарь хозяйственный	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие	шт.	1					
465	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид	к-т	1					
466	Мебель	Кладовая для хранения материалов	1	Шкаф инструментальный	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия".	шт.	2					
467	Мебель	Кладовая для хранения материалов	1	Стеллаж металлический 400 мм	Материал изготовления изделия - Высококачественная сталь Покрытие - Порошковое, полимерное	шт.	3					
468	Мебель	Кладовая для хранения материалов	1	Стеллаж металлический 600 мм	Материал изготовления изделия - Высококачественная сталь Покрытие - Порошковое, полимерное	шт.	3					
469	Мебель	Кладовая для хранения материалов	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид	к-т	1					
470	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Стол лабораторный письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	к-т	1					

471	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	1					
472	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Стол демонстрационный для кабинета физики, биологии	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	шт.	1					
473	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Стол ученический двухместный лабораторный с бортиком №5	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	шт.	5					
474	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Стол ученический двухместный лабораторный с бортиком №6	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	шт.	10					
475	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Стул ученический №5	Назначение: Ростовая группа №5 Технические характеристики:	шт.	10					
476	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Стул ученический №6	Назначение: Ростовая группа №6 Технические характеристики:	шт.	20					
477	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Шкаф лабораторный для посуды (верх остекленный)	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП.	шт.	4					
478	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Шкаф лабораторный для приборов	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП.	шт.	2					
479	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Стол препараторский пристенный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	шт.	1					
480	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретоновой	шт.	1					
481	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	3					
482	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров	набор	1					
483	Компьютеры и программное обеспечение	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	1					
484	Компьютеры и программное обеспечение	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	1					
485	Компьютеры и программное обеспечение	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Мобильный компьютерный класс, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка)	Мобильный компьютерный класс. Состав: 30 ноутбуков + тележка + светильник светодиодный. Технические характеристики ноутбуков определяются	к-т	1					
486	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Воронка лабораторная	Материал: стекло Диаметр: 75 мм Высота: от 100мм до 150мм	шт.	16					
487	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Зажим для пробирок	Максимальный диаметр удерживаемой пробирки ≥ 20 Миллиметр Минимальный диаметр удерживаемой пробирки	шт.	16					
488	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Колба коническая	Форма: коническая Материал: стекло Объём: 250 мл	шт.	16					
489	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Комплект ботанических моделей демонстрационный	Комплектация: Модель Цветок василька; Модель Цветок гороха; Модель Цветок капусты; Модель Цветок картофеля; Модель Цветок персика; Модель Цветок	к-т	1					
490	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Комплект гербариев по систематике растений с определительными карточками	Гербарий предназначен для организации самостоятельной работы учащихся на уроках биологии. Комплектность: гербарные листы – 10 шт., руководство по эксплуатации –	к-т	1					
491	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии (базовый уровень)	Наличие пластиковой коробки для микропрепаратов: да. Комплект включает готовые микропрепараты по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии:	к-т	1					
492	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Комплект моделей строения головного мозга позвоночных	Комплектация: Модель мозга рыб; Модель мозга земноводных; Модель мозга пресмыкающихся; Модель мозга птиц; Модель мозга млекопитающих	к-т	1					
493	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Комплект муляжей демонстрационный	Комплектация: Овощи дикие Овощи культурные	к-т	1					
494	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Комплект этикеток	Материал: Бумага. Вид наклейки: Цветная. Комплектация (этикетки для основных групп химических	к-т	2					
495	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Лоток для раздаточного материала	Материал: пластик Длина: >= 250мм и <= 270мм Ширина: >= 150мм и <= 20мм	шт.	16					

496	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Лупа препаровальная	Наличие подставки: Да Наличие регулируемого держателя: Да Наличие подсветки: Да	шт.	16					
497	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Магнитные держатели	Тип магнита: неодимовый Материал корпуса: пластик Сила сцепления: >= 1500 г	к-т	1					
498	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Мерная лента	Вид Лента Общая длина ≥ 150 и < 200 Сантиметр	шт.	16					
499	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Микроскоп бинокулярный	Способ наблюдения: бинокулярный. Минимальное увеличение, крат <= 40. Наличие измерительной головки: Да, Нет	шт.	15					
500	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Микроскоп бинокулярный стереоскопический	Способ наблюдения: Бинокулярный. Минимальное увеличение, крат <= 40. Наличие измерительной головки: Нет.	шт.	1					
501	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Модель "Клетка животного"	Материал: Пластмасса Комплектность: - Модель «Клетка животного»: 1 шт	к-т	1					
502	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Модель легких	Материал: Пластмасса В составе модели: - гортань с разрезом в сагиттальной плоскости (2 съёмных	к-т	1					
503	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Модель структуры ДНК	Материал: пластик Тип: разборная Высота: >= 60 см	к-т	1					
504	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Молекула белка	Материал: пластик В составе модели: - жгут, имитирующий нить аминокислот	к-т	1					
505	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Набор для чистки оптики	Количество применений: Многоразовый. Назначение: Оптика. Комплектация набора: Микрофибра, Средство чистящее.	шт.	3					
506	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Набор моделей «Сердце позвоночных»	Комплектация: Сердце рыбы; Сердце лягушки; Сердце черепахи; Сердце крокодила; Сердце птицы; Сердце собаки; Сердце человека.	к-т	1					
507	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Набор палеонтологических муляжей	Комплектация: Бюст австралопитека; Бюст кроманьонца; Бюст неандертальца; Бюст питекантропа; Бюст представителя азиатско-американской расы; Бюст	к-т	1					
508	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Набор химической посуды и принадлежностей для демонстрационных работ по биологии	Состав набора: Воронка лабораторная; Зажим пробирочный; Подставка под банки с ячейками (горка) полипропиленовая; Спиртовка лабораторная малая; Стакан	шт.	1					
509	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии	Комплектация: воронка; колба коническая объемом больше или равно 100 мл	шт.	15					
510	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Набор цифровых датчиков биолого-экологического практикума для ученика	В состав цифровой лаборатории входит не менее 14 датчиков/мультидачиков: — Цифровой датчик нитрат-ионов	шт.	5					
511	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Набор цифровых датчиков биолого-экологического практикума для учителя	В состав комплекта входит не менее 18 датчиков/мультидачиков: Датчик pH	шт.	1					
512	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Набор цифровых датчиков по биологии для учителя	В состав цифровой лаборатории по биологии для учителя входит не менее 8 датчиков/мультидачиков: — Комплект беспроводной передачи данных	шт.	1					
513	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Палеонтологический набор окоменелостей	Количество образцов в комплекте: >= 10 шт. Тип образцов: окаменелость Средний размер образцов: >= 4 см и <= 7 см	к-т	1					
514	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Палочка стеклянная	Материал изготовления: Стекло Длина: ≥ 22 см Диаметр: ≥ 4 мм	шт.	50					
515	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Пробирка	Материал: Стекло Диаметр: ≥ 16 мм	шт.	50					
516	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Пробирка Эппендорфа	Объем: 0,5 мл Градуировка: 0,1 - 0,25 - 0,5 мл Диаметр: >= 7 мм и <= 8мм	шт.	1					
517	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Скелет человека	Вид изделия: Единичное изделие. Моделируемый объект: Скелет человека.	шт.	1					
518	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Скелет ящерицы	Наличие защищенного опрозрачного пластикового колпака: Да В составе модели:	шт.	3					
519	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Спирт	Вид: Изопропиловый спирт Вид тары: Бутыль Объем: 1 л	шт.	1					
520	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Спиртовка лабораторная	Материал корпуса: стекло. Наличие металлической подставки: да. Объем 100 кубический сантиметр;^миллилитр	шт.	3					

521	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Стакан пластиковый	Объем: 50 мл Материал: Пластик Наличие мерной шкалы: Да	шт.	16					
522	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Стакан стеклянный	Объем: 50 мл Материал: Стекло Наличие мерной шкалы: Да	шт.	16					
523	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Стекло покровное	Длина: 60 мм Ширина: 24 мм Толщина: от 0,13 мм до 0,2 мм	шт.	2					
524	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Стекло предметное	Длина: >= 75мм и <= 77мм Ширина: >=25мм и <= 27мм Толщина: >= 1мм и <= 2мм	шт.	4					
525	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Стеклянный флакон с пипеткой	Объем: 50 мл Материал флакона: Стекло Наличие крышки: Да	шт.	5					
526	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Столик подъемно-поворотный с несколькими плоскостями	Габаритные размеры столика с развернутыми плоскостями, (дл.*выс.*диагональ), см: 38*35*50. Комплектность:	шт.	1					
527	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Ступка фарфоровая с пестиком	Материал: Фарфор Диаметр ступки: ≥ 50 мм Комплектация: ступка, пест	шт.	16					
528	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Тигель	Материал: Керамика Диаметр большой < 40 мм	шт.	3					
529	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Торс человека разборный	Вид изделия: Единичное изделие. Минимальный размер модели торса человека > 46 сантиметр	шт.	1					
530	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Фильтр бумажный	Диаметр фильтров должен быть не менее 90 мм. Комплект должен включать не менее не менее 100 фильтров.	шт.	1					
531	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Центрифуга	Материал корпуса: пластик Скорость вращения, об/мин >= 4000 Тип: настольная	шт.	1					
532	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Цилиндр мерный	Материал: Пластик Объём: 100 мл Наличие носика: Да	шт.	16					
533	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Цифровая видеокамера для работы с оптическими приборами	Тип матрицы: Цветная. Разрешение, Пиксель 2592x1944. Кадровая частота, к/с: 3; 5; 7,5	шт.	5					
534	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Чашечка для выпаривания	Объём: 100 мл Диаметр: >= 97мм и <= 100мм Высота: от 35мм до 40 мм	шт.	16					
535	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Чашка Петри пластик	Высота : 15 миллиметр Диаметр : 100 миллиметр Материал : пластик	шт.	10					
536	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Череп разборный	Материал: пластик Тип модели: разборная Цветовая индикация костей: да	шт.	1					
537	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Шпатель прямой металлический	Материал: Металл Тип: Прямой Длина: 200 мм	шт.	16					
538	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Штатив демонстрационный	Назначение: химический. Комплект: Кольцо со стержнем большое:	шт.	1					
539	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Штатив для пробирок	Количество гнезд ≥ 10 Штука Диаметр помещаемых пробирок	шт.	16					
540	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Штатив лабораторный	Комплект: Основание; Стержень:	шт.	3					
541	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Штатив-бокс для предметных стекол	Материал: пластик Длина: от 200мм до 250мм Ширина: от 170мм до 190мм	шт.	2					
542	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Щипцы тигельные	Материал: нержавеющая сталь. Длина: 210 миллиметр	шт.	3					
543	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенц. Должен быть снабжен	шт.	1					
544	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип -	шт.	1					
545	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1					

546	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие	шт.	1					
547	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид	к-т	1					
548	Мебель	Лаборантская кабинета биологии	1	Стол лабораторный письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	к-т	1					
549	Мебель	Лаборантская кабинета биологии	1	Кресло регулируемое, без подлокотников	Изделие соответствует требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О	шт.	1					
550	Мебель	Лаборантская кабинета биологии	1	Стол препараторский пристенный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	шт.	1					
551	Мебель	Лаборантская кабинета биологии	1	Шкаф лабораторный для приборов	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП	шт.	3					
552	Мебель	Лаборантская кабинета биологии	1	Шкаф лабораторный с ящиками	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП	шт.	3					
553	Мебель	Лаборантская кабинета биологии	1	Шкаф лабораторный с выкатным ящиком	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП.	шт.	2					
554	Мебель	Лаборантская кабинета биологии	1	Шкаф лабораторный для одежды	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия"	шт.	1					
555	Мебель	Лаборантская кабинета биологии	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретоновой	шт.	1					
556	Медицинское оборудование	Лаборантская кабинета биологии	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н)	набор	1					
557	Медицинское оборудование	Лаборантская кабинета биологии	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм	шт.	1					
558	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета биологии	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенц. Должен быть снабжен	шт.	1					
559	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета биологии	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип -	шт.	1					
560	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета биологии	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1					
561	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета биологии	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие	шт.	1					
562	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Лаборантская кабинета биологии	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид	к-т	1					
563	Мебель	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Материал изготовления стола - ЛДСП	к-т	1					
564	Мебель	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	1					
565	Мебель	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	3					
566	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров	набор	1					
567	Мебель	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Стол ученический одноместный с возможностью объединения для групповых занятий, регулируемый по высоте №5-№7 (тип 1)	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Одноместный Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-	шт.	30					
568	Мебель	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Ростовая группа №5,№6,№7 Технические характеристики:	шт.	30					
569	Мебель	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ/ ЛДСП	шт.	3					
570	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	1					

571	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	1					
572	Мебель	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Система хранения тренажеров	Вид стеллажа: Прямой Высота стеллажа: не менее 2000 мм Глубина: не менее 480 мм и не более 620 мм	шт.	1					
573	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Сейф оружейный	Сейф должен иметь замки повышенной секретности, 5 роликовых зажимов и коврик под приклады, отделение для хранения магазинов и патронов. Материал: стальной лист	шт.	1					
574	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Кушетка	Предназначена для размещения пациентов при осмотре. Высота не менее 300 мм; длина не менее 1700 мм; ширина не менее 400 мм; максимально допустимая нагрузка не	шт.	1					
575	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Аптечка (КИМГЗ) Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты	Содержание комплекта КИМГЗ (набор медицинских средств защиты) должно соответствовать требованиям пункта 12 приказа Министерства здравоохранения	к-т	1					
576	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Булавка безопасная	Булавка предназначена для соединения различных видов ткани. Материал изготовления: нержавеющая сталь. В комплекте не менее 10 шт.	к-т	1					
577	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Дозиметр	Диапазон показаний уровня радиоактивного фона ≥ 0 и ≤ 999 мкЗв/ч Индикация показаний	шт.	1					
578	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Дыхательная трубка (воздуховод)	Изогнутая трубка овального сечения, с косым срезом на внутреннем конце. Ротовой воздуховод оснащается замкнутым центральным каналом и ровными гладкими	шт.	4					
579	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Гипотермический пакет	Пакет гипотермический (охлаждающий) предназначен для оказания первой медицинской помощи. Позволяет научиться правилам пользования гипотермическим	шт.	4					
580	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Индивидуальный перевязочный пакет	Индивидуальный перевязочный пакет (ИПП-1) — заключённая в защитную оболочку стерильная повязка, предназначенная для оказания первой помощи и первой	шт.	4					
581	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Индивидуальный противохимический пакет	Пакет индивидуальный противохимический ИПП-11предназначен для профилактики поражений кожных покровов капельно-жидкими отравляющими и химически	шт.	4					
582	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Жгут кровоостанавливающий эластичный, атравматичный	Жгут представляет собой ленту из эластомерного материала с большим содержанием каучуков, длина не менее 350 мм; ширина не более 30 мм	шт.	4					
583	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Жгут-турникет кровоостанавливающий	Предназначен для временной остановки артериального или венозного кровотечения на участке тела. Длина не менее 800 мм. Ширина не менее 25 мм. Материалы: нейлон.	шт.	4					
584	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Имитаторы ранений и поражений	Имитаторы ранений представляют собой съемные травмы для установки на манекены, для отработки навыков первой помощи. Материал изготовления: полиуретан/силикон. В	к-т	2					
585	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Комплект шин транспортных складных средний	Шины представляют собой пластины специальной формы с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования любого размера шины по длине и полноте	к-т	1					
586	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Косынка медицинская (перевязочная)	Материал - хлопок. Форма косынки - косоугольный треугольник, равнобедренный треугольник. Наличие обметки по краям. Длина не более 900 мм; высота не более	шт.	4					
587	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Легкий защитный костюм Л-1	Защитный костюм Л-1 предназначен для защиты от радиоактивной пыли, химического и бактериологического воздействия на человека. В составе: – куртка с капюшоном	к-т	3					
588	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Лямка медицинская носилочная	Предназначена для переноски пострадавших, не способных передвигаться самостоятельно.Высота не менее 50 и не более 200 мм; длина не менее 340 и не более 2140	шт.	1					
589	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Магазин к автомату Калашникова с учебными патронами	Макет текстолитового 30-ти местного магазина Автомата Калашникова АК-74М, калибра 5,45х39 в комплекте с макетами патронов. Наличие прорыва в передней стенке	к-т	2					
590	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Макет массогабаритный (ММГ) 5,45-мм автомата Калашникова (АК-12)	Тип ММГ; Боевой прототип Автомат Калашникова АК-12; Калибр 5,45х39 мм;	шт.	2					
591	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Макет массогабаритный (ММГ) 5,45-мм автомата Калашникова (АК-74М)	Тип ММГ; Боевой прототип Автомат Калашникова АК-74М; Калибр 5,45х39 мм;	шт.	2					
592	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Макет массогабаритный (ММГ) 5,45-мм пулемета Калашникова (РПК 74)	Описание ММГ РПК74: – это схожее по конструкции с боевым оружием изделие, не предназначенное для ведения огня. Материалы: Корпуса - металл; Основы - металл	шт.	1					
593	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Макет массогабаритный (ММГ) ручной гранаты РГД без имитационного запала (УРГ-Н)	Макет массогабаритный ручной гранаты РГД-5 предназначен для изучения принципов устройства и применения боезапаса. Должен представлять собой	шт.	3					
594	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Макет массогабаритный (ММГ, муляж) ручной гранаты Ф-1 без имитационного запала (УРГ)	Макет массогабаритный ручной гранаты Ф-1 предназначен для изучения принципов устройства и применения боезапаса. Должен представляет собой полноразмерную	шт.	3					
595	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Макет наступательной противопехотной осколочной ручной гранаты ударно-дистанционного действия РГН (индекс ГРАУ-7Г21)	Материал: Алюминий; Цвет: Хаки (зеленый); Вес: не более 690г;	шт.	3					

596	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Макет ручной противопехотной оборонительной ударно-дистанционной гранаты РГО (индекс ГРАУ-7Г22)	Макет ручной противопехотной оборонительной ударно-дистанционной гранаты РГО (индекс ГРАУ-7Г22) Материал: Алюминий;	шт.	3					
597	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Манекен для оказания первой помощи	Представляет собой имитацию ребенка, предназначенного для отработки приемов реанимации. Поддерживаемый комплекс мероприятий:	шт.	2					
598	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Массогабаритный макет 9 мм пистолета Макарова	Макет массогабаритный пистолета Макарова. Без наличия патрона в комплекте. Материал - сталь.	шт.	2					
599	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Носилки ковшовые	Используются при атравматичной транспортировке. Грузоподъёмность не менее 150 кг; длина не менее 1700 мм; ширина не менее 400 мм. Материал: алюминиевый	шт.	1					
600	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Носилки плащевые	Предназначены для транспортировки пострадавшего. Тип - бескаркасные. Грузоподъемность не менее 90 кг; Длина не менее 1750 и не более 1900 мм; ширина не менее 700 и не	шт.	1					
601	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Носилки санитарные	Предназначены для переноски пострадавших в положении лежа. Тип - бескаркасные. Грузоподъемность не менее 130 кг. Длина не менее 1750 ине более 1900 мм; ширина не	шт.	1					
602	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Общевойсковой защитный комплект, рост № 3	Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) предназначен для защиты кожных покровов личного состава от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и	к-т	4					
603	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Общевойсковой защитный комплект, рост № 4	Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) предназначен для защиты кожных покровов личного состава от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и	к-т	4					
604	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Планшетный компас	Компас с ценой деления 2°. Конструкция - планшетный. Принцип работы - магнитный. Дискретность шкалы - 2°. Материал - пластик. Время установки стрелки: 1,5-2	шт.	31					
605	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Покрывало изотермическое спасательное	Предназначено для оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Представляет собой тонкую металлизированную пленку с серебристым покрытием с	шт.	4					
606	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий	Тип противогаза по способу защиты: Фильтрующий Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха: Комбинированный	шт.	31					
607	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Респиратор	Респиратор предназначен для выхода населения из опасной зоны при ЧС на радиационно-опасных объектах. Респиратор должен обеспечивать защиту органов дыхания	шт.	4					
608	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Робот-тренажер взрослого для отработки СЛР (в т.ч. безвентиляционной)	Тренажер представляет собой модель торса/тела человека и предназначен для отработки навыков СЛР с имитацией артериального кровотечения.	к-т	2					
609	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Секундомер	Наличие таймера да Наличие часов	шт.	2					
610	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Специальная огнезащитная накидка	Материал: водоогнетермостойкая стеклоткань ТАФ со специальной пропиткой. Вид накидки: «пончо». Длина не менее 1100 мм; ширина не менее 875 мм.	шт.	4					
611	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Тренажер-манекен взрослого для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей	Тренажер-манекен представляет собой имитацию тела взрослого пострадавшего и предназначен для отработки приема Геймлиха. Материал: пластик.	к-т	1					
612	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Шины проволочные (лестничная) для ног	Представляет собой длинную проволочную решётку, способную за счёт своей гибкости формировать необходимую форму, зависящую от характера перелома	к-т	1					
613	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Шины проволочные (лестничная) для рук	Представляет собой длинную проволочную решётку, способную за счёт своей гибкости формировать необходимую форму, зависящую от характера перелома	к-т	1					
614	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Электронный тир для стрельбы по проецируемым на экран мишеням	Тир предназначен для изучения элементов начальной военной подготовки. Лазерный тир на 4-х стрелков для стрельбы по проецируемым на экран неподвижным	к-т	1					
615	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Цифровая лаборатория по основам безопасности жизнедеятельности безопасности и защиты Родины (ОБЗР)	Состав: — Цифровой датчик двуокиси углерода (углекислого газа) — Цифровой Р-датчик освещенности	шт.	1					
616	Инвентарь хозяйственный	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1					
617	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид	к-т	1					
618	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стол лабораторный письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	к-т	1					
619	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	1					
620	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стол демонстрационный для кабинета физики, биологии	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	шт.	1					

621	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стол ученический двухместный лабораторный с бортиком №5	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	шт.	5					
622	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стол ученический двухместный лабораторный с бортиком №6	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	шт.	10					
623	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стул ученический №5	Назначение: Ростовая группа №5 Технические характеристики:	шт.	10					
624	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стул ученический №6	Назначение: Ростовая группа №6 Технические характеристики:	шт.	20					
625	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Шкаф лабораторный для посуды (верх остекленный)	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП.	шт.	2					
626	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Шкаф лабораторный для приборов	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП.	шт.	4					
627	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретоновой	шт.	1					
628	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	3					
629	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров	набор	1					
630	Компьютеры и программное обеспечение	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	1					
631	Компьютеры и программное обеспечение	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	1					
632	Компьютеры и программное обеспечение	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Мобильный компьютерный класс, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка)	Мобильный компьютерный класс. Состав: 30 ноутбуков + тележка + светильник светодиодный. Технические характеристики ноутбуков определяются	к-т	1					
633	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Амперметр лабораторный	Амперметр предназначен для проведения измерений в цепях постоянного тока при проведении лабораторных работ. Должен представлять собой прибор	шт.	16					
634	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Барометр-анероид	Тип барометра: Механический. Максимальное измерение давления ≥ 780 ≤ 800 Миллиметр ртутного столба	шт.	1					
635	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Блок питания регулируемый	Блок питания регулируемый предназначен для плавного регулирования постоянного напряжения с частотой пульсаций не более 50 Гц в пределах от 0 до 24 В.	шт.	1					
636	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Ведерко Архимеда	Комплектация (характеристика является обязательной для применения) Ведерко	шт.	1					
637	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Весы технические с разновесами	Весы предназначены для взвешивания массы вещества при постановке демонстрационных опытов и проведении лабораторных работ. Материал: сталь. Диапазон	шт.	1					
638	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Весы электронные Тип 2	Вид (характеристика является обязательной для применения) Аналитический	шт.	16					
639	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Вольтметр лабораторный	Вольтметр предназначен для проведения измерений в цепях постоянного тока при проведении лабораторных работ. Материал изготовления: металл, пластмасса	шт.	16					
640	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Гальванометр демонстрационный	Комплектация Гальванометр демонстрационный Измерение напряжения постоянного тока	шт.	1					
641	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Генератор Ван-де-Граафа	Комплектация основание большая металлическая сфера	шт.	1					
642	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Генератор звуковой	Диапазон частот, Гц: 1…100000. • Точность установки частоты в диапазоне 1…100 Гц: 1 Гц. • Точность установки частоты в диапазоне 100…10000 Гц:	шт.	1					
643	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Гигрометр (психрометр)	Гигрометр (психрометр) предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещении.	шт.	1					
644	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Груз наборный	Груз наборный предназначен для проведения демонстрационных опытов. Состав:	к-т	1					
645	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Движение снаряда и баллистический маятник	Экспериментальная платформа 1 шт. Пусковая установка и маятник 1 шт. Держатель пусковой установки с наклоном 0–90° 1 шт.	к-т	1					

646	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Динамик низкочастотный	Номинальное электрическое сопротивление ≥ 4 Ом. Максимальная долговременная мощность	шт.	1					
647	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Динамометр демонстрационный	Наибольший предел измерений (характеристика является обязательной для применения) ≥ 5 и ≤ 10 Ньютон	шт.	1					
648	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Дозиметр	Диапазон показаний уровня радиоактивного фона ≥ 0 и ≤ 999 мкЗв/ч Индикация показаний	шт.	1					
649	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Документ-камера	Тип камеры: Портативная Кронштейн: Поворотная стойка Матрица: 8 Мп	шт.	1					
650	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Источник питания 12В DC	Источник питания 12В DC 1 шт. Разъемы контактов на фронтальной панели для выводов постоянного тока типа банан 4 мм наличие	шт.	16					
651	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Калориметр с набором калориметрических тел	Комплектация включает внешний стакан, внутренний стакан, крышку, колодку со спиралью и пробку. Внешний стакан выполнен в виде цилиндра. В нем закреплена	набор	16					
652	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Камертоны на резонансных ящиках	Оборудование предназначено для проведения опытов по акустике и демонстрации явлений звукового резонанса, биений, интерференции звуковых волн. Материал: сталь	пара	1					
653	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Комплект ГИА-лабораторий по физике	Состав комплекта: — 7 тематических наборов (комплектов), охватывающих весь курс физики до 9 класса включительно	к-т	25					
654	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Комплект для лабораторного практикума по механике	Механический трек – 1 шт. Торцевая опора трека тип 1 – 1 шт. Т-образная опора – 1 шт.	к-т	16					
655	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике и термодинамике	Сетка лабораторная асбестовая – 1 шт. Кольцо для штатива – 1 шт. Основание штатива – 1 шт.	к-т	16					
656	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Комплект для лабораторного практикума по оптике	Оптическая линза собирающая – 1 шт. Оптическая линза собирающая – 2 шт. Оптическая линза собирающая – 1 шт.	к-т	16					
657	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором)	Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором). В комплекте: Монтажная панель для сборки электрических схем с контактными гнездами	к-т	16					
658	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями	Состав комплекта: 1. Воронка В-75-110 – 1 шт. 2. Стакан 100 мл с делением – 1 шт.	к-т	1					
659	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных волн	Комплект оборудования предназначен для демонстрации свойств электромагнитных волн. В комплект должно входить: блок СВЧ-генератора - 1 шт., блок приемника - 1	к-т	1					
660	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Конденсатор переменной ёмкости демонстрационный	Рабочая температура (характеристика не является обязательной для применения)	шт.	1					
661	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Лабораторный набор по физике "Электромотор и Генератор"	Модель электромотора на подставке – 1 шт. Ось – 1 шт. Катушка – 1 шт.	набор	5					
662	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Магнит дугообразный	Тип Дугообразный Магнит должен представлять собой намагниченный стальной брусок U-образной формы с двухцветной	шт.	1					
663	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Магнит полосовой демонстрационный	Магнит полосовой предназначен для демонстрации свойств постоянных магнитов и проведения ряда опытов по электромагнетизму	шт.	1					
664	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Манометр жидкостной демонстрационный	Максимальный предел измерения (характеристика не является обязательной для применения) ≥ 200 Миллиметр ртутного столба	шт.	1					
665	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Машина электрофорная	Машина предназначена для получения больших зарядов и высоких разностей потенциалов при постановке демонстрационных опытов по электростатике	шт.	1					
666	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Маятник Максвелла	Маятник предназначен для демонстрации перехода потенциальной энергии тела в кинетическую энергию. Материал изготовления: металл. Маятник должен	шт.	1					
667	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Маятник электростатический	Количество трубок ПВХ в комплекте (характеристика не является обязательной для применения)	шт.	1					
668	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Метр демонстрационный	Материал (характеристика является обязательной для применения) Дерево	шт.	1					
669	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Микрометр	Класс точности: 1 Диапазон измерений: 0-25 мм Цена деления: 0,01 мм	шт.	1					
670	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Микроскоп демонстрационный	Максимальное увеличение, крат (характеристика является обязательной для применения) ≥ 100	шт.	1					

671	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Миллиамперметр	Миллиамперметр имеет пределы (-5) - 0 - (+5) мА. и (-50) - 0 - (+50) мА с ценой деления 0,5 мА на первом пределе и 5 мА на втором пределе	шт.	1					
672	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Модель волновой машины	Комплектность: волновая машина – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.	шт.	1					
673	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Модель гидравлического пресса	Вид: Модель гидравлического пресса Максимальное допустимое давление в прессе: 2 Мпа Высота прибора ≥ 300 мм	шт.	1					
674	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Мультиметр цифровой	Тип изделия Мультиметр Измеряемое напряжение постоянного тока, В 0.2-600 Измеряемое напряжение переменного тока, В 20-600	шт.	16					
675	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор грузов	В комплект входят: грузы цилиндрической формы – 10 шт., пластиковый футляр - 1 шт.	набор	1					
676	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный "Статика"	Экспериментальная рама – 1 шт. Вращающаяся круглая пластина – 1 шт. Динамометр – 1 шт.	набор	1					
677	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный волновых явлений	Набор демонстрационный волновых явлений предназначен для моделирования колебательных и волновых движений на плоскости при проведении демонстрационных	набор	1					
678	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по волновой оптике	Комплектация (характеристика является обязательной для применения) Бипризма Френеля	набор	1					
679	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по газовым законам	Набор демонстрационный предназначен для демонстрации основных закономерностей, изучаемых по теме "Молекулярная физика", знакомства с понятиями, как	набор	1					
680	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по геометрической оптике	Вид набора (характеристика является обязательной для применения) Расширенный (с лазерным осветителем)	набор	1					
681	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по динамике вращательного движения	— Узел привода с электродвигателем и массивным основанием на регулируемых опорах — Цифровой датчик угловой скорости (диапазон	набор	1					
682	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов	Комплектация (характеристика не является обязательной для применения) CD диск с ПО	набор	1					
683	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по механическим колебаниям	Набор предназначен для изучения колебательного движения и волновых процессов в механике, для решения исследовательских задач, связанных с механическими	набор	1					
684	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по механическим явлениям	— Механическая скамья — Груз наборный в собранном виде 100 грамм — Платформа с пусковым устройством и датчиками	набор	1					
685	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по полупроводникам	Комплектация (характеристика не является обязательной для применения) Диод	набор	1					
686	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по постоянному току	Количество модулей резистора (характеристика не является обязательной для применения) ≥ 2 Штука	набор	1					
687	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме	Комплектация (характеристика не является обязательной для применения) Светодиод	набор	1					
688	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по электродинамике	Набор демонстрационный должен обеспечивать выполнение не менее 10 демонстрационных экспериментов по следующей	набор	1					
689	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор для демонстрации магнитных полей	Количество проводников (характеристика не является обязательной для применения) ≥ 1 и ≤ 5 Штука	набор	1					
690	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор для демонстрации электрических полей	Комплектация (характеристика является обязательной для применения) Касторовое масло	набор	1					
691	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор для кристаллизации	Комплектность: пробирки стеклянные 14*120 мм с образцами трех веществ и пустая – 3 шт.,	набор	1					
692	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор капилляров	Количество капилляров двойных ≥ 2 Комплектация	набор	1					
693	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор по изучению звуковых волн (набор "Акустика")	Ручной насос 1 шт. Диаметр корпуса 28 мм Длина корпуса 200±5 мм	набор	1					
694	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор по изучению магнитного поля Земли	Комплектация: Катушка на основании Компас	набор	1					
695	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор по электролизу демонстрационный	Комплектация (характеристика не является обязательной для применения) Контактор	набор	1					

696	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор спектральных трубок с источником питания	Инертный газ, заполняющий трубку (характеристика не является обязательной для применения) Аргон	набор	1					
697	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор тел равного объема	Количество тел в наборе (характеристика не является обязательной для применения) ≥ 3 Штука	набор	1					
698	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор тел равной массы	Количество тел в наборе (характеристика не является обязательной для применения) ≥ 3 Штука	набор	1					
699	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Насос вакуумный	Мощность: ≥ 200 Ватт Производительность: < 132 л/мин	набор	1					
700	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Осциллограф демонстрационный	Тип: цифровой Количество каналов:>= 2 Входное сопротивление: 1МОм	шт.	1					
701	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Палочка стеклянная	Материал изготовления: Стекло Длина: ≥ 22 см Диаметр: ≥ 4 мм	шт.	1					
702	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Палочка эбонитовая	Палочка эбонитовая предназначена для проведения демонстрационных опытов. Технические характеристики:	шт.	1					
703	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Плитка электрическая, 220 В малогабаритная	Класс энергетической эффективности (характеристика не является обязательной для применения) А	шт.	1					
704	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Прибор для демонстрации атмосферного давления	Комплектация (характеристика не является обязательной для применения) Баночка со смазкой	шт.	1					
705	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Прибор Ленца	Комплектация (характеристика является обязательной для применения) Кольцо с прорезью	шт.	1					
706	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Призма наклоняющаяся с отвесом	Призма, наклоняющаяся с отвесом предназначена для демонстрации условий равновесия и устойчивости тел на опорах. В составе: горизонтальные пластины одинакового	шт.	1					
707	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Рычаг демонстрационный	Длина линейки (характеристика является обязательной для применения) ≥ 80 Сантиметр	шт.	1					
708	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Сосуды сообщающиеся	Сосуды сообщающиеся предназначены для использования в качестве демонстрационного и лабораторного оборудования по физике.	шт.	1					
709	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Спектроскоп	Ширина входной щели ≤ 0.2 мм Комплектация	шт.	1					
710	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стакан отливной демонстрационный	Объем (характеристика является обязательной для применения) > 400 и < 500 Кубический сантиметр;^миллилитр	шт.	1					
711	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стойки для хранения ГИА-лабораторий	Для комплекта ГИА-лабораторий по физике	шт.	1					
712	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Столик подъемный	Длина: 150 Миллиметр. Максимальная высота подъёма ≥ 260 Миллиметр. Материал: Алюминий	шт.	1					
713	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стрелки магнитные на штативах	Количество стрелок магнитных ≥ 2 Количество стоек пластмассовых с иглой	пара	1					
714	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Султан электростатический	Количество: ≥ 2 шт Размеры: 250х65х6,5 мм Вес: >= 0,1 кг	пара	1					
715	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Теплоприёмник (пара)	Прибор предназначен для демонстрации теплопередачи путем излучения и сравнения поглощения энергии светлой и темной поверхностями.	шт.	1					
716	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Термометр лабораторный	Вид: спиртовой. Назначение: лабораторный. Максимальный предел измерения температуры: 100	шт.	16					
717	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Трансформатор учебный	Комплектация электрическая обмотка - ≥ 2 шт., полковообразный железный сердечник	шт.	1					
718	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Трубка Ньютона	Материал трубки Стекло Набор тел разной массы в комплекте	к-т	1					
719	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Установка для изучения фотоэффекта	Установка для изучения фотоэффекта предназначена для изучения явления фотоэффекта и определения постоянной Планка. В составе: Платформа с полупроводниковыми	шт.	1					
720	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Учебный комплект "Атмосферное давление"	Ручной насос двойного назначения 1 шт. Диаметр корпуса 28 мм Длина корпуса 200±5 мм	набор	16					

721	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Учебный комплект "Электростатика"	Стержень полипропиленовый 2 шт. Стержень пластиковый 1 шт. Опорный стержень из нержавеющей стали 1 шт.	набор	16					
722	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Цилиндры свинцовые со стругом	Количество 2 Комплектация	к-т	1					
723	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Цифровая лаборатория по физике	Состав: Не менее 20 датчиков в комплекте. Обязательные датчики:	набор	16					
724	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Шар Паскаля	Материал сосуда (характеристика не является обязательной для применения) Стекло	шт.	1					
725	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Шар с кольцом	Комплектность: Кольцо с прямым держателем Шар на цепочке с прямым держателем	шт.	1					
726	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Штангенциркуль	Материал штанги:нержавеющая сталь Материал губок:нержавеющая сталь Размер шага:0,05 мм	шт.	16					
727	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Штатив демонстрационный физический	основание треугольной формы с размером стороны треугольника 220мм и массой 4 кг, сборный стержень из двух частей (длина каждой части 600	шт.	1					
728	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Штатив универсальный физический	Диаметр кольца ≥ 60 мм Количество подставок чугунных	шт.	16					
729	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Штативы изолирующие	Штативы изолирующие предназначены для использования в качестве вспомогательного оборудования по физике. Комплект поставки:	пара	1					
730	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Электромагнит разборный	Электромагнит разборный предназначен для демонстрации подъемной силы электромагнита и его устройства. Описание:	шт.	1					
731	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Электрометр (пара)	Предназначен для использования в общеобразовательных учреждениях на уроках физики, для проведения лабораторных работ по электростатике, позволяют	к-т	1					
732	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец. Должен быть снабжен	шт.	1					
733	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип -	шт.	1					
734	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1					
735	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие	шт.	1					
736	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Шторы рулонные тип 2	Шторы рулонные из негорючего пожаробезопасного материала. Комплект состоит из двух рулонных штор, 1 штора:	к-т	1					
737	Мебель	Лаборантская кабинета физики	1	Стол лабораторный письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	к-т	1					
738	Мебель	Лаборантская кабинета физики	1	Кресло регулируемое, без подлокотников	Изделие соответствует требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О	шт.	1					
739	Мебель	Лаборантская кабинета физики	1	Стол препараторский пристенный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	шт.	1					
740	Мебель	Лаборантская кабинета физики	1	Шкаф лабораторный для приборов	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП	шт.	1					
741	Мебель	Лаборантская кабинета физики	1	Шкаф лабораторный с ящиками	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП	шт.	2					
742	Мебель	Лаборантская кабинета физики	1	Шкаф лабораторный с выкатным ящиком	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП	шт.	2					
743	Мебель	Лаборантская кабинета физики	1	Шкаф лабораторный для одежды	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия"	шт.	1					
744	Мебель	Лаборантская кабинета физики	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретоновой	шт.	1					
745	Медицинское оборудование	Лаборантская кабинета физики	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н)	набор	1					

746	Медицинское оборудование	Лаборантская кабинета физики	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм	шт.	1					
747	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета физики	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенц. Должен быть снабжен	шт.	1					
748	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета физики	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип -	шт.	1					
749	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета физики	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1					
750	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета физики	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие	шт.	1					
751	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Лаборантская кабинета физики	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид	к-т	1					
752	Мебель	Кабинет физики (универсальный)	1	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Материал изготовления стола - ЛДСП	к-т	1					
753	Мебель	Кабинет физики (универсальный)	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	1					
754	Мебель	Кабинет физики (универсальный)	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	3					
755	Учебное оборудование	Кабинет физики (универсальный)	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров	набор	1					
756	Мебель	Кабинет физики (универсальный)	1	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте №5-№7	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Двухместный Соответствие требованиям ГОСТ 11015-93 "Столы	шт.	15					
757	Мебель	Кабинет физики (универсальный)	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Ростовая группа №5,№6,№7 Технические характеристики:	шт.	30					
758	Мебель	Кабинет физики (универсальный)	1	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МЛФ/ ЛДСП	шт.	3					
759	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет физики (универсальный)	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	1					
760	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет физики (универсальный)	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	1					
761	Инвентарь хозяйственный	Кабинет физики (универсальный)	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1					
762	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет физики (универсальный)	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид	к-т	1					
763	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стол лабораторный письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	к-т	1					
764	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	1					
765	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Шкаф вытяжной для кабинета химии, демонстрационный	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия"	шт.	1					
766	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стол демонстрационный для кабинета химии	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	шт.	1					
767	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стол ученический двухместный лабораторный с бортиком №5	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	шт.	5					
768	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стол ученический двухместный лабораторный с бортиком №6	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	шт.	10					
769	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стул ученический №5	Назначение: Ростовая группа №5 Технические характеристики:	шт.	10					
770	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стул ученический №6	Назначение: Ростовая группа №6 Технические характеристики:	шт.	20					

771	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стол препараторский пристенный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	шт.	1					
772	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Шкаф лабораторный для посуды (верх остекленный)	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП.	шт.	5					
773	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Шкаф лабораторный для приборов	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП.	шт.	2					
774	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретоновой	шт.	1					
775	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	3					
776	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров	набор	1					
777	Компьютеры и программное обеспечение	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	1					
778	Компьютеры и программное обеспечение	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	1					
779	Компьютеры и программное обеспечение	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Мобильный компьютерный класс, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка)	Мобильный компьютерный класс. Состав: 30 ноутбуков + тележка + светильник светодиодный. Технические характеристики ноутбуков определяются	к-т	1					
780	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор цифровых датчиков по химии для учителя	В состав цифровой лаборатории входит не менее 11 датчиков/мультидачиков:	набор	1					
781	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Шкаф сушильный	Загрузка: Горизонтальная Максимальное время выдержки: ≥ 999 Минута Полезный объем камеры: ≥ 74 ≤ 80 Литр;^кубический	шт.	1					
782	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор цифровых датчиков по химии для ученика	В состав цифровой лаборатории входит не менее 9 датчиков/мультидачиков: — Цифровой датчик pH (диапазон измерений от 0 до 14	набор	16					
783	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Микроскоп цифровой тринокулярный	Способ наблюдения: тринокулярный. Максимальное увеличение, крат >= 1000. Разрешение камеры, Мпиксель >= 3.	шт.	1					
784	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект ГИА-лабораторий по химии	Количество пробирок ПХ-14 ≥ 10 штука В состав комплекта входит 3 набора:	к-т	1					
785	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Весы лабораторные	Тип: электронные. Вид: аналитический. Набор гирь в комплекте: нет.	шт.	1					
786	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Пипетка автоматическая тип 3	Назначение Для взятия и переноса фиксированных объемов жидкости Количество каналов	шт.	5					
787	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор для тонкослойной хроматографии	Комплектация: Пластины; Капилляры стеклянные;	набор	1					
788	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор химических элементов демонстрационный (в ампулах)	Количество различных образцов ≥ 105 Штука. Размещение образца в коллекции: Герметично упакованная прозрачная ампула	набор	1					
789	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Демонстрационный источник питания	Максимальное выходное напряжение < 30 Вольт. Максимальный выходной ток < 5 Ампер. Мощность < 100 Ватт	шт.	1					
790	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект моделей кристаллических решеток	Комплектация Модель алмаза Модель железа	шт.	1					
791	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Пособия наглядной экспозиции	Комплектность: таблица Менделеева таблица Растворимости	к-т	1					
792	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный	Комплектация: Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный	к-т	1					
793	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект мерных колб	Состав комплекта: Колба мерная 100 мл – 3 шт Колба мерная 250 мл – 2 шт	к-т	1					
794	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Установка для фильтрования под вакуумом	Комплект поставки: колба Бунзена не менее 500 мл — 1 шт. колба Бунзена не менее 250 мл – 1 шт	шт.	1					
795	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Аппарат для проведения химических реакций	Комплект поставки: - Колба двугорлая – 1 шт. - Сосуд для жидких веществ – 4 шт	шт.	1					

796	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект ступок с пестиками	Количество в комплекте: >= 12 шт. Материал: Фарфор В состав комплекта входят:	к-т	1					
797	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Колонка для хроматографии	Длина: 200 Миллиметр Внутренний диаметр: 15 Миллиметр Материал: Стекло	шт.	1					
798	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Магнитная мешалка с подогревом и держателем электродов	Количество мест для перемешивания: 1 штука. Максимальная скорость вращения ≥ 1000 оборот в минуту. Максимальная температура нагрева, градус≥ 100.	шт.	6					
799	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Доска для сушки посуды	Вид материала Пластик Количество держателей ≥ 20 Штука	шт.	3					
800	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Бюретка, стекло	Материал: Стекло. Наличие бокового крана: Да. Объём: 25 мл	шт.	16					
801	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии	Назначение: для проведение демонстрационных лабороторных работ В наборе: не менее 22 наименований	набор	1					
802	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Установка для перегонки веществ	Количество резиновых пробок 2 Штука Комплектация	шт.	1					
803	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор пробирок	Комплектация Пробирка ПХ-14 Пробирка ПХ-16	набор	2					
804	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор моделей атомов для составления моделей молекул по органической и неорганической химии (для учителя)	Комплектация: 108 атомов; 86 связей	набор	1					
805	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Столик подъемный	Длина: 150 Миллиметр. Максимальная высота подъёма ≥ 260 Миллиметр. Материал: Алюминий	шт.	1					
806	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Баня комбинированная лабораторная БКЛ	Комплектация Плитка электрическая Водяная баня	к-т	2					
807	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор узлов и деталей для демонстрации опытов, связанных с получением веществ и демонстрацией их свойств	Комплектация: Пробка №19 с отверстиями и трубкой, согнутой под углом 60°С.	к-т	1					
808	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий	Комплектация: Сосуды Ландольта; Платформа со шкалой:	шт.	1					
809	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Пинцет	Длина рабочей части: ≥ 160 мм. Ширина рабочей части: ≥ 1,5 мм Вид: Прямой	шт.	2					
810	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект стаканчиков для взвешивания	Количество в комплекте ≥ 5 Штука Комплектация	к-т	1					
811	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный	Высота ≥ 250 миллиметр. Комплектация: Колба-реактор; Колпачок; Холодильник. Тип прибора: демонстрационный.	шт.	1					
812	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор моделей атомов для составления моделей молекул по органической химии (для обучающихся)	Моделируемые химические элементы: Водород; Кислород; Сера; Углерод; Азот. Комплектация: Цветные шары (в соответствии с	шт.	16					
813	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор моделей атомов для составления моделей молекул по неорганической химии (для обучающихся)	Тип модели атомов: шар. Количество моделей атомов ≥ 40 штук. Наличие соединителей моделей атомов в комплекте: да	шт.	16					
814	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Аппарат Киппа	Объем сосуда ≥ 250 и < 500 Кубический сантиметр;^миллилитр	шт.	1					
815	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Воронка лабораторная стеклянная	Материал: Стекло Размер: В-75-110 Диаметр воронки: 75 ± 5,0 мм	шт.	6					
816	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Воронка для бюреток	Материал: Стекло Размер: В-25-38 Диаметр воронки: 25 ± 3,0 мм	шт.	6					
817	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект стаканов химических мерных	Материал: Стекло Комплектация: Стакан 50 мл – 2 шт.	к-т	6					
818	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор для электролиза демонстрационный	Комплектация: Пластмассовые сосуды; Крышка с двумя универсальными зажимами и	шт.	1					
819	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Мерный цилиндр 250 мл	Материал: Стекло Объем: 250 мл Допустимая погрешность +2,0 мл	шт.	1					
820	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Мерный цилиндр 100 мл	Материал: Стекло Объем: 100 мл Допустимая погрешность +1,0 мл	шт.	16					

821	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Эксикатор	Диаметр: 150 мм. Материал: стекло. Наличие вакуумного крана: нет	шт.	1					
822	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Мерный цилиндр пластиковый	Объем 50 мл Наличие цены деления	шт.	16					
823	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Щипцы тигельные	Материал: нержавеющая сталь. Длина: 210 миллиметр	шт.	1					
824	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Переход стеклянный	Материал Стекло Диаметр муфты 19 Миллиметр Диаметр кернов:	шт.	1					
825	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Зажим для пробирок	Максимальный диаметр удерживаемой пробирки ≥ 20 Миллиметр Минимальный диаметр удерживаемой пробирки	шт.	16					
826	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект средств для индивидуальной защиты	Состав комплекта: защитные очки, фартук прорезиненный, перчатки прорезиненные, маска-щиток	к-т	1					
827	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Чаша кристаллизационная	Номинальная вместимость 2000 Кубический сантиметр;^миллилитр Исполнение	шт.	6					
828	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Прибор для получения газов лабораторный	Комплектация: Воронка цилиндрическая с длинным отростком; Отвод:	шт.	16					
829	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ	Необходим набор со следующими ТХ Комплектация: Сосуд Ландольта с металлической дужкой	шт.	1					
830	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Штатив лабораторный	Комплект: Основание; Стержень:	шт.	17					
831	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Плитка электрическая, 220 В малогабаритная	Класс энергетической эффективности (характеристика не является обязательной для применения) A	шт.	1					
832	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Спиртовка лабораторная	Материал корпуса: стекло. Наличие металлической подставки: да. Объем 100 кубический сантиметр;^миллилитр	шт.	31					
833	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Термометр спиртовой (0-200°С) демонстрационный	Вид: спиртовой. Максимальный предел измерения температуры: 200 градусов	шт.	1					
834	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Соединитель стеклянный	Материал: стекло	шт.	1					
835	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор для чистки оптики	Количество применений: Многоразовый. Назначение: Оптика. Комплектация набора: Микрофибра, Средство чистящее.	шт.	1					
836	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Спиртовка демонстрационная	Материал корпуса: Стекло Наличие металлической подставки: Нет Объем: 100 Кубический сантиметр;^миллилитр	шт.	1					
837	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор склянок для растворов реактивов	Материал: стекло Объем: 100 мл Широкое горло	набор	35					
838	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Весы электронные Тип 1	Тип весов: Карманные. Наибольший предел взвешивания > 0.1 и ≤ 0.25 килограмм.	шт.	16					
839	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Груша для пипеток трехклапанная	Вид Груша для пипеток трехклапанная Длина	шт.	16					
840	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор пробок резиновых	Количество пробок в наборе < 10. Состав набора: Пробка №14,5; Пробка №19; Пробка №29	шт.	1					
841	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Контейнер для хранения лабораторной посуды и принадлежностей	Вид контейнера Для хранения Назначение	шт.	50					
842	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Термометр спиртовой (0-100°С) лабораторный	Вид: спиртовой. Назначение: лабораторный. Максимальный предел измерения температуры: 100	шт.	16					
843	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стекла предметные	Вид: со шлифованной кромкой. Размер стекла 76х26 миллиметр. Количество в упаковке ≥ 50 штук	шт.	1					
844	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Очки защитные Тип1	Вид защиты очков защитных: защита от капель и брызг жидкостей. Тип конструктивного исполнения очков защитных:	шт.	31					
845	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Сетка латунная (рассекатель)	Вид: сетка латунная (рассекатель). Длина: 80 миллиметр. Ширина: 80 миллиметр	шт.	16					

846	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Лоток раздаточный	Высота ≥ 1 и < 5 сантиметр. Длина ≥ 25 и ≤ 30 сантиметр. Ширина ≥ 15 и ≤ 20 сантиметр.	шт.	31					
847	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Подставка с ячейками полипропиленовая	Вид: подставка с ячейками "Горка". Количество ячеек ≥ 22 штук. Материал: полипропилен.	шт.	16					
848	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект этикеток для химической посуды (демонстрационный)	Материал: Бумага. Вид наклейки: Цветная. Комплектация (этикетки для основных групп химических	к-т	2					
849	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Промывалка	Объем 250 Кубический сантиметр;^миллилитр	шт.	16					
850	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Планшетка для капельных реакций	Вид: планшет. Назначение: для капельных реакций. Количество лунок ≥ 14 штук.	шт.	16					
851	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор лабораторных банок для твердых веществ	Вид: лабораторная банка для твердых веществ. Количество ≥ 6 штук. Объем: 15 Кубический сантиметр;^миллилитр	набор	16					
852	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Канистра для дистиллированной воды	Вид изделия Канистра Тип изделия Для непищевой продукции Высота ≥ 1 Миллиметр	шт.	1					
853	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Колба коническая 250 мл	Диаметр центральной горловины 34 миллиметра. Исполнение: 2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами).	шт.	31					
854	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Воронка В-75	Материал: Стекло ХС1. Диаметр 75 Миллиметр. Высота 110 Сантиметр.	шт.	16					
855	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Поднос пластиковый школьный Тип2	Материал: пластмасса. Глубина ≥ 15 и ≤ 20 миллиметр. Длина ≥ 250 и < 300 миллиметр.	шт.	31					
856	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Зажим винтовой	Тип соединения Винтом к плоскому выводу Наличие защитного покрытия	шт.	2					
857	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Пипетка стеклянная 5 мл	Объем, миллилитров: 5. Тип: 3 - полный слив. Исполнение: 1.	шт.	10					
858	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Пипетка стеклянная 10 мл	Объем, миллилитров: 10. Тип: 3 - полный слив. Исполнение: 1.	шт.	10					
859	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Пипетка стеклянная 25 мл	Объем, миллилитров: 25. Тип: 3 - полный слив. Исполнение: 1.	шт.	10					
860	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Штатив для хранения пипеток	Материал: пластик Количество гнёзд: >= 16 Диаметр гнёзд: от 8мм до 16мм	шт.	3					
861	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Ложка для сжигания веществ	Материал: Сталь. Длина ручки ≥ 250 Миллиметр. Диаметр чашки ≥ 10 Миллиметр.	шт.	10					
862	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Чашка Петри	Диаметр: 90 миллиметр	шт.	16					
863	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Ерш пробирочный	Вид изделия: единичное изделие. Диаметр рабочей части ≥ 30 и < 50 миллиметр. Длина рабочей части ≥ 100 и ≤ 150 миллиметр.	шт.	30					
864	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Ерш бутылочный	Вид изделия Единичное изделие Диаметр рабочей части	шт.	30					
865	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Трубка стеклянная	Материал: стекло	шт.	50					
866	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Зажим пружинный	Общая длина Миллиметр ≥ 50 Миллиметр	шт.	5					
867	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стакан химический 100 мл	Исполнение: 1 (с носиком). Номинальная вместимость: 100 Кубический сантиметр;^миллилитр	шт.	50					
868	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стакан химический 50 мл	Исполнение: 1 (с носиком). Номинальная вместимость: 50 Кубический сантиметр;^миллилитр.	шт.	50					
869	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стакан химический 250 мл	Исполнение: 1 (с носиком). Номинальная вместимость: 250 Кубический сантиметр;^миллилитр	шт.	10					
870	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Штатив для пробирок (10 гнезд)	Количество гнезд ≥ 10 штук. Диаметр помещаемых пробирок ≤ 20 миллиметр	шт.	31					

871	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Палочка стеклянная	Материал изготовления: Стекло Длина: ≥ 22 см Диаметр: ≥ 4 мм	шт.	50					
872	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Ложка - шпатель	Вид Ложка-шпатель Длина	шт.	31					
873	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Банка-капельница	Объем 30 миллилитр	шт.	1000					
874	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Шпатель-ложечка полипропиленовая	Вид: шпатель-ложечка. Длина: 150 миллиметр. Материал: полипропилен	шт.	31					
875	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Полотно противопожарное	Расчетная температура горения не менее 300°С Длина полотна 1500 мм Ширина полотна 2000 мм	шт.	3					
876	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор ареометров	Материал: химически стойкий пластик Наличие цветной маркировки: Да Диапазон измерений: 650÷1850 кг/м3	набор	2					
877	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Рефрактометр	Измеряемый параметр: Коэффициент преломления / Brix Вид: портативный Наличие дисплея: да	шт.	1					
878	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Спектрофотометр	Тип: портативный Измерительная апертура: >= 6мм Геометрия освещения: D/8	шт.	1					
879	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Халат S	Тип: Лабораторный Материал: Смесовая ткань Цвет: Белый	шт.	20					
880	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Халат M	Тип: Лабораторный Материал: Смесовая ткань Цвет: Белый	шт.	20					
881	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Халат L	Тип: Лабораторный Материал: Смесовая ткань Цвет: Белый	шт.	20					
882	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Песок	Фасовка: В мешках Вес: 25 кг Объем: 15 литров	шт.	1					
883	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Ведро для песка	Объем: ≥ 10 л Материал: Оцинкованной стали	шт.	1					
884	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Холодильник	Вид холодильника по способу установки: отдельностоящий. Возможность перевешивания двери: да. Инверторный тип холодильника: да. Класс энергоэффективности: не ниже А. Наличие морозильной камеры: да. Общий объем холодильника > 300 и ≤ 400 литр; кубический дециметр	шт.	1					
885	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Фарфоровые чашки для выпариваия	Объем: 25 мл Материал: фарфор	к-т	16					
886	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Пипетка Пастера	Длина ≥ 150 миллиметр. Материал: полиэтилен. Назначение: Для переноса жидкости.	шт.	200					
887	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Индекаторная бумага универсальная	Тип: Бумага индикаторная Функциональное назначение: определение значения pH Форма выпуска: полоска	шт.	16					
888	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Фильтровальная бумага	Марка: Ф Вид упаковки: рулон Ширина: от 500 мм до 1000 мм	кг.	16					
889	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Медная проволка	Толщина: 1,5мм Тип упаковки: катушка Длина: 5м	м.	5					
890	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Горючее для спиртовок	Вид горючего: этиловый спирт	л.	10					
891	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Флакон для хранения жидких растворов	Объем: 1 литр Материал: химически стойкий пластик Диаметр горловины: от 25 мм до 40 мм	шт.	20					
892	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Металлический переносной ящик	Материал: металл. Толщина металла : от 0.5 до 1.5 мм Комплектация ящика:	шт.	1					
893	Инвентарь хозяйственный	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенц. Должен быть снабжен	шт.	1					

894	Инвентарь хозяйственный	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип -	шт.	1					
895	Инвентарь хозяйственный	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1					
896	Инвентарь хозяйственный	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие	шт.	1					
897	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид	к-т	1					
898	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Стол лабораторный письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	к-т	1					
899	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Кресло регулируемое, без подлокотников	Изделие соответствует требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О	шт.	1					
900	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Стол препараторский пристенный с сантехникой	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	шт.	1					
901	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретоновой	шт.	1					
902	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Тумба лабораторная с мойкой	соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 «Мебель для учебных заведений. Общие технические условия». Соответствие	шт.	1					
903	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Шкаф вытяжной для кабинета химии	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия".	шт.	1					
904	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Шкаф для химреактивов, металлический	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия".	шт.	2					
905	Учебное оборудование	Лаборантская кабинета химии	1	Электрический аквадистиллятор	Предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям государственной фармакопеи. Исполнение настольное. Конструкция камеры	шт.	1					
906	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Полка для аквадистиллятора, навесная	Цельносварной каркас - Наличие Материал - Стальной профиль Размер сечения - Не менее 20х20 мм	шт.	1					
907	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Шкаф лабораторный для приборов	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП	шт.	2					
908	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Шкаф лабораторный с ящиками	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП	шт.	1					
909	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Шкаф лабораторный с выкатным ящиком	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП	шт.	1					
910	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Шкаф лабораторный для одежды	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия".	шт.	1					
911	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Шкаф лабораторный для посуды (верх остекленный)	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП	шт.	1					
912	Медицинское оборудование	Лаборантская кабинета химии	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н)	набор	1					
913	Медицинское оборудование	Лаборантская кабинета химии	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм	шт.	1					
914	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета химии	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец. Должен быть снабжен	шт.	1					
915	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета химии	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип -	шт.	1					
916	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета химии	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1					
917	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета химии	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие	шт.	1					
918	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Лаборантская кабинета химии	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид	к-т	1					

919	Мебель	Кабинет химии (универсальный)	1	Стол лабораторный письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	к-т	1					
920	Мебель	Кабинет химии (универсальный)	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	1					
921	Мебель	Кабинет химии (универсальный)	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	3					
922	Учебное оборудование	Кабинет химии (универсальный)	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров	набор	1					
923	Мебель	Кабинет химии (универсальный)	1	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте №5-№7	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Двухместный Соответствие требованиям ГОСТ 11015-93 "Столы	шт.	15					
924	Мебель	Кабинет химии (универсальный)	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Ростовая группа №5,№6,№7 Технические характеристики:	шт.	30					
925	Мебель	Кабинет химии (универсальный)	1	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ/ ДЛСП	шт.	3					
926	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет химии (универсальный)	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	1					
927	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет химии (универсальный)	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	1					
928	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета химии	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1					
929	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет химии (универсальный)	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид.	к-т	1					
930	Мебель	Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"- Наличие Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16	к-т	2					
931	Мебель	Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	2					
932	Мебель	Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	1	Стол на металлическом каркасе 1400	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие. Каркас - сварной, из металлический профильной трубы, в	шт.	30					
933	Мебель	Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	1	Кресло регулируемое, без подлокотников	Изделие соответствует требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О	шт.	30					
934	Мебель	Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	1	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ/ ДЛСП	шт.	4					
935	Мебель	Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	3					
936	Учебное оборудование	Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров	набор	2					
937	Компьютеры и программное обеспечение	Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	1					
938	Компьютеры и программное обеспечение	Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	1	Специализированное интерактивное устройство в комплекте со стойкой мобильной	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	к-т	1					
939	Компьютеры и программное обеспечение	Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	2					
940	Компьютеры и программное обеспечение	Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	1	Моноблок	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	к-т	30					
941	Электрические бытовые приборы	Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	1	Светильник светодиодный	Технические характеристики (светильник светодиодный): Материал изготовления: пластик, металл; Тип лапы: светодиодная;	шт.	30					
942	Учебное оборудование	Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	1	Обжимной инструмент	Тип разъема: 6p2c, 6p4c, 6p6c, 8p8c; Вид клещей по расположению прижимных поверхностей: ножничные;	шт.	1					
943	Инвентарь хозяйственный	Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	2					

944	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид	к-т	1					
945	Мебель	Кабинет информационных технологий	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"- Наличие Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16	к-т	1					
946	Мебель	Кабинет информационных технологий	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	1					
947	Мебель	Кабинет информационных технологий	1	Стол на металлическом каркасе 1200	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Каркас - сварной, из металлический профильной трубы, в	шт.	15					
948	Мебель	Кабинет информационных технологий	1	Кресло регулируемое, без подлокотников	Изделие соответствует требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О	шт.	30					
949	Мебель	Кабинет информационных технологий	1	Стол на металлическом каркасе 1200	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Каркас - сварной, из металлический профильной трубы, в	шт.	3					
950	Мебель	Кабинет информационных технологий	1	Стол на металлическом каркасе 1500	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие. Каркас - сварной, из металлический профильной трубы, в	шт.	3					
951	Мебель	Кабинет информационных технологий	1	Шкаф-купе, металлический	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	2					
952	Мебель	Кабинет информационных технологий	1	Стеллаж с контейнерами	Материал изготовления изделия - Высококачественная сталь Покрытие - Порошковое, полимерное	шт.	3					
953	Мебель	Кабинет информационных технологий	1	Стеллаж многосекционный	Материал изготовления изделия - ЛДСП Толщина ЛДСП каркаса не менее 22мм, толщина ЛДСП перегородок не менее 16 мм, опоры 60мм; наличие	шт.	2					
954	Мебель	Кабинет информационных технологий	1	Стеллаж многофункциональный, мобильный	Материал изготовления корпуса изделия и внутренних вставок - ЛДСП Толщина - Не менее 16 мм	шт.	1					
955	Мебель	Кабинет информационных технологий	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	2					
956	Учебное оборудование	Кабинет информационных технологий	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров	набор	2					
957	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет информационных технологий	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	1					
958	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет информационных технологий	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	1					
959	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет информационных технологий	1	Мобильный компьютерный класс, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка)	Мобильный компьютерный класс. Состав: 30 ноутбуков + тележка + светильник светодиодный. Технические характеристики ноутбуков определяются	к-т	1					
960	Учебное оборудование	Кабинет информационных технологий	1	3D-сканер	Камера 1 шт. Технология сканера Оптическая Тип сканера Ручной	шт.	1					
961	Учебное оборудование	Кабинет информационных технологий	1	3D-принтер тип 1 закрытого типа	Тип кинематики CoreXY Технология 3Д печати FDM/FFF Количество печатающих головок 1	шт.	5					
962	Учебное оборудование	Кабинет информационных технологий	1	Расширенный робототехнический набор для изучения автономных мобильных роботов	Интерфейсы: 3 pin для связи по последовательной шине, Bluetooth, Ethernet, HDMI, I2C, ISP , MicroSD, UART, USB для настройки модуля, WiFi	набор	2					
963	Учебное оборудование	Кабинет информационных технологий	1	Конструктор программируемых моделей инженерных систем	Вид набора Базовый Количество деталей: не менее 410 шт. Количество одновременно разрабатываемых роботов 1 шт.	набор	20					
964	Учебное оборудование	Кабинет информационных технологий	1	Комплект для изучения БПЛА	Набор включает в себя: плата квадрокоптера: не менее 1 шт. Включает все необходимые компоненты (автопилот, акселерометр, гироскоп, регуляторы скорости,	к-т	11					
965	Учебное оборудование	Кабинет информационных технологий	1	Безопасное полетное пространство	Общий размер куба 3000x2500x3000 мм Элементы каркаса куба 32 шт. Материал каркаса куба Металл	шт.	1					
966	Учебное оборудование	Кабинет информационных технологий	1	Комплект полей для робототехнических соревнований	Комплект состоит из универсального основания 1200x2400 мм. с системой хранения и максимального набора соревновательных полей. Подходит для	к-т	2					
967	Учебное оборудование	Кабинет информационных технологий	1	Электронный конструктор Интернет Вещей	Образовательный набор должен быть предназначен для изучения основ интернета вещей (IoT), технологий "умного дома", работы с микроконтроллерами и	набор	20					
968	Учебное оборудование	Кабинет информационных технологий	1	Конструктор для обучения и проведения соревнований роботов	Образовательный набор должен быть предназначен для для изучения основ робототехники, электроники и программирования	набор	20					

969	Учебное оборудование	Кабинет информационных технологий	1	Образовательный набор по электронике	Образовательный набор должен быть предназначен для изучения основ электроники, микроконтроллеров и программирования на языке С++	набор	20						
970	Учебное оборудование	Кабинет информационных технологий	1	Набор для изучения программирования и робототехники	Возможность построения робота, управляемого с помощью ИК-пульта, мобильных устройств (по Bluetooth), работающего автономно по загруженной программе	набор	20						
971	Инвентарь хозяйственный	Кабинет информационных технологий	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1						
972	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет информационных технологий	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид	к-т	1						
973	Мебель	Лаборантская кабинета информационных технологий	1	Стол на металлическом каркасе 1200	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Каркас - сварной, из металлический профильной трубы, в	шт.	2						
974	Мебель	Лаборантская кабинета информационных технологий	1	Стол на металлическом каркасе 1500	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие. Каркас - сварной, из металлический профильной трубы, в	шт.	2						
975	Учебное оборудование	Лаборантская кабинета информационных технологий	1	Станок с ЧПУ	Размер станка (Д*Ш*В): не менее 650х532х320 мм Масса станка: не менее 11,5 кг Рабочая область (Д*Ш*В) 430х390х90 мм	шт.	3						
976	Учебное оборудование	Лаборантская кабинета информационных технологий	1	Дымоуловитель настольный	Уровень шума: 40 дБ Диаметр воздуховодов: 100 мм Воздуховод в комплекте: есть	шт.	1						
977	Учебное оборудование	Лаборантская кабинета информационных технологий	1	Фильтр контейнерного типа для станка ЧПУ	Комплект поставки: • Пульт управления с дисплеем, контроллером с ΔР-функцией и встроенным электронным дифференциальным	шт.	1						
978	Мебель	Лаборантская кабинета информационных технологий	1	Стеллаж металлический 400 мм	Материал изготовления изделия - Высококачественная сталь Покрытие - Порошковое, полимерное	шт.	3						
979	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Лаборантская кабинета информационных технологий	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид	к-т	1						
980	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"- Наличие Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16	к-т	1						
981	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	1						
982	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте №3-№5	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	шт.	1						
983	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Стол логопеда с рулонным жалюзи	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Материал изготовления - массив дерева/ДМЛФ/ЛДСП с	к-т	1						
984	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №3-№5	Назначение: Ростовая группа №3,№4,№5. Технические характеристики:	шт.	3						
985	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Доска магнитно-маркерная	Соответствие требованиям ГОСТ 20064-86 "Доски классные" Двусторонняя поверхность: нет	шт.	1						
986	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Шкаф канцелярский закрытый	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия, по требованию заказчика: ЛДСП,	шт.	2						
987	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Мольберт односторонний	Конструкция мольберта: складной Материал: пиломатериал хвойных пород и фанера Толщина фанеры, не менее 4 мм	шт.	1						
988	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретоновой	шт.	1						
989	Учебное оборудование	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Наушники	Наушники проводные: • Тип: закрытые; • Частотный диапазон: не менее 20-20000 Гц;	шт.	1						
990	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Моноблок	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	к-т	1						
991	Инвентарь хозяйственный	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенц. Должен быть снабжен	шт.	1						
992	Инвентарь хозяйственный	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип -	шт.	1						
993	Инвентарь хозяйственный	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1						

994	Инвентарь хозяйственный	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие	шт.	1					
995	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид.	к-т	1					
996	Инвентарь хозяйственный	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Зеркало тип 1	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотна должны крепиться на специальный	шт.	1					
997	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"- Наличие Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16	к-т	1					
998	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	1					
999	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Стол ученический одноместный с возможностью объединения для групповых занятий, регулируемый по высоте №5-№7 (тип 1)	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Одноместный Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-	шт.	2					
1000	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Ростовая группа №5,№6,№7 Технические характеристики:	шт.	2					
1001	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Доска магнитно-маркерная	Соответствие требованиям ГОСТ 20064-86 "Доски классные" Двусторонняя поверхность: нет	шт.	1					
1002	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Шкаф канцелярский закрытый	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия, по требованию заказчика: ЛДСП	шт.	2					
1003	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Пуф-мешок, средний	Вид: Пуф-мешок, средний Варианты исполнения: мяч или груша или цветок или кресло или др.	шт.	2					
1004	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Мольберт односторонний	Конструкция мольберта: складной Материал: пиломатериал хвойных пород и фанера Толщина фанеры, не менее 4 мм	шт.	1					
1005	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Моноблок	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	к-т	1					
1006	Инвентарь хозяйственный	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1					
1007	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид.	к-т	1					
1008	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"- Наличие Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16	к-т	4					
1009	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	4					
1010	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Доска магнитно-маркерная мобильная, поворотная	Соответствие требованиям ГОСТ 20064-86 "Доски классные" Двусторонняя поверхность: да	шт.	1					
1011	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Тумба под оргтехнику	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 ""Мебель. Общие технические условия"". Материал изготовления - ЛДСП	шт.	2					
1012	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Шкаф канцелярский закрытый	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия, по требованию заказчика: ЛДСП	шт.	1					
1013	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Шкаф канцелярский со стеклом	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия, по требованию заказчика: ЛДСП	шт.	2					
1014	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Вешалка напольная	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 Каркас: сварной Сечение трубы каркаса: не менее 25 мм	шт.	1					
1015	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Комплект мебели для кухонной зоны тип 1	Комплект должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Состав комплекта:	к-т	1					
1016	Электрические бытовые приборы	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Печь микроволновая	Вид микроволновой печи: отдельностоящая. Внутреннее покрытие рабочей камеры: эмаль. Мощность микроволн > 800 и < 1000 Ватт.	шт.	1					
1017	Электрические бытовые приборы	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Электрочайник	Объем: не менее 1,7 л. Потребляемая мощность не менее 2 кВт. Нагревательный элемент: скрытый. Блокировка включения без воды	шт.	1					
1018	Электрические бытовые приборы	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Холодильник бытовой тип 1	Общий объем холодильника: > 200 <= 300 л;^дм[3*]. Вид холодильника по способу установки:Встраиваемый. Инверторный тип холодильника: Да	шт.	1					

1019	Электрические бытовые приборы	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Кофемашина	Мощность: Равно 1500 Вт. Давление: ≥ 15 ≤ 20 бар. Наличие емкости для молока: Да	шт.	1					
1020	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Стол обеденный прямоугольный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Конструкция: П-образные опоры, столешница.	шт.	1					
1021	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Стул пластиковый на металлокаркасе (штабелируемый)	Технические характеристики: Вид материала сидения - Пластик. Вид материала спинки - Пластик.	шт.	4					
1022	Инвентарь хозяйственный	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Кашпо для цветов напольное	Кашпо для цветов должно быть изготовлено из керамики/композитных материалов. Напольное. Габаритные размеры в мм, не менее: 600х200х600. Цвет -	шт.	4					
1023	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Моноблок	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	к-т	4					
1024	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Печатающее устройство, тип 3 (МФУ, цветное, формат А4)	Многофункциональное устройство: принтер/сканер/копир. Тип печати – цветная. Технология печати - лазерная	шт.	1					
1025	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Печатающее устройство, тип 2 (МФУ, ч/б, формат А4)	Многофункциональное устройство: принтер/сканер/копир. Тип печати - черно-белая. Технология печати - лазерная	шт.	1					
1026	Инвентарь хозяйственный	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	4					
1027	Инвентарь хозяйственный	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие	шт.	1					
1028	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид.	к-т	1					
1029	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"- Наличие Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16	к-т	8					
1030	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	8					
1031	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Стол для заседаний с 8 стульями	ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Конструкция - Состоит из отдельных прямоугольных и	к-т	1					
1032	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Доска магнитно-маркерная мобильная, поворотная	Соответствие требованиям ГОСТ 20064-86 "Доски классные" Двусторонняя поверхность: да	шт.	1					
1033	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Тумба под оргтехнику	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 ""Мебель. Общие технические условия"". Материал изготовления - ЛДСП.	шт.	2					
1034	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Шкаф канцелярский закрытый	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия, по требованию заказчика: ЛДСП.	шт.	3					
1035	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Шкаф канцелярский со стеклом	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия, по требованию заказчика: ЛДСП.	шт.	2					
1036	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Вешалка напольная	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 Каркас: сварной Сечение трубы каркаса: не менее 25 мм	шт.	1					
1037	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Диван 3-местный угловой	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	1					
1038	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Кресло (для чтения)	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	3					
1039	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Стол круглый для читального зала	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Конструкция - опоры из массива дерева не менее 4 шт.	шт.	1					
1040	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Комплект мебели для кухонной зоны тип 5	Комплект должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Состав комплекта:	к-т	1					
1041	Электрические бытовые приборы	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Печь микроволновая	Вид микроволновой печи: отдельностоящая. Внутреннее покрытие рабочей камеры: эмаль. Мощность микроволн > 800 и < 1000 Ватт.	шт.	1					
1042	Электрические бытовые приборы	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Электрочайник	Объем: не менее 1,7 л. Потребляемая мощность не менее 2 кВт. Нагревательный элемент: скрытый. Блокировка включения без воды	шт.	1					
1043	Электрические бытовые приборы	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Холодильник бытовой тип 1	Общий объем холодильника: > 200 <= 300 л;^дм[3*]. Вид холодильника по способу установки:Встраиваемый. Инверторный тип холодильника: Да	шт.	1					

1044	Электрические бытовые приборы	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Кофемашина	Мощность: Равно 1500 Вт. Давление: ≥ 15 ≤ 20 бар. Наличие емкости для молока: Да	шт.	1					
1045	Инвентарь хозяйственный	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Кашпо для цветов напольное	Кашпо для цветов должно быть изготовлено из керамики/композитных материалов. Напольное. Габаритные размеры в мм, не менее: 600х200х600. Цвет -	шт.	7					
1046	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Моноблок	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	к-т	8					
1047	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Печатающее устройство, тип 3 (МФУ, цветное, формат А4)	Многофункциональное устройство: принтер/сканер/копир. Тип печати – цветная. Технология печати - лазерная	шт.	1					
1048	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Печатающее устройство, тип 2 (МФУ, ч/б, формат А4)	Многофункциональное устройство: принтер/сканер/копир. Тип печати - черно-белая. Технология печати - лазерная.	шт.	1					
1049	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Стол высокий тип 1	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Крышка стола должна быть выполнена из ДСП толщиной	шт.	1					
1050	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Стул высокий	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	4					
1051	Инвентарь хозяйственный	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	8					
1052	Инвентарь хозяйственный	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие	шт.	1					
1053	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид.	к-т	1					
1054	Мебель	Административный кабинет	2	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"- Наличие Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16	к-т	2					
1055	Мебель	Административный кабинет	2	Стол приставной с 4 стульями	Соответсвие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16	к-т	2					
1056	Мебель	Административный кабинет	2	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	2					
1057	Мебель	Административный кабинет	2	Шкаф канцелярский со стеклом	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия, по требованию заказчика: ЛДСП	шт.	4					
1058	Мебель	Административный кабинет	2	Шкаф канцелярский закрытый	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия, по требованию заказчика: ЛДСП	шт.	2					
1059	Мебель	Административный кабинет	2	Шкаф для одежды комбинированный	Изделие должно соответствовать требованиямГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - ЛДСП	шт.	2					
1060	Мебель	Административный кабинет	2	Тумба под оргтехнику	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 ""Мебель. Общие технические условия"". Материал изготовления - ЛДСП	шт.	2					
1061	Компьютеры и программное обеспечение	Административный кабинет	2	Моноблок	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	к-т	2					
1062	Компьютеры и программное обеспечение	Административный кабинет	2	Печатающее устройство, тип 2 (МФУ, ч/б, формат А4)	Многофункциональное устройство: принтер/сканер/копир. Тип печати - черно-белая. Технология печати - лазерная	шт.	2					
1063	Инвентарь хозяйственный	Административный кабинет	2	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	2					
1064	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Административный кабинет	2	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид.	к-т	2					
1065	Мебель	Вестибюль	1	Зеркало	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (евроромка). Полотна должны крепиться на специальный	шт.	2					
1066	Мебель	Вестибюль	1	Стол-стойка «Рецепция»	ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Конструкция - Состоит из двух боковин, передней панели,	шт.	1					
1067	Мебель	Вестибюль	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	1					
1068	Мебель	Вестибюль	1	Диван 2-местный тип 1	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	2					

1069	Мебель	Вестибюль	1	Пуф круглый малый	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Вид: Пуф мягкий	шт.	3					
1070	Мебель	Вестибюль	1	Пуф круглый малый (ткань)	Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания.	шт.	3					
1071	Мебель	Вестибюль	1	Пуф круглый большой	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Обивка: экокожа	шт.	1					
1072	Мебель	Вестибюль	1	Пуф круглый большой (ткань)	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания Вид: Пуф мягкий	шт.	1					
1073	Компьютеры и программное обеспечение	Вестибюль	1	Школьный информатор тип 1	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	к-т	1					
1074	Мебель	Вестибюль (зона ожидания для посетителей)	1	Диван 2-местный тип 1	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	3					
1075	Компьютеры и программное обеспечение	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Школьный информатор тип 2	ТВ панель: Диагональ - 55 Дюйм Соотношение сторон 16:09 - Наличие	шт.	3					
1076	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Пуф круглый малый	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Вид: Пуф мягкий	шт.	16					
1077	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Пуф круглый малый (ткань)	Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания.	шт.	16					
1078	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Пуф круглый большой	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Обивка: экокожа	шт.	12					
1079	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Пуф круглый большой (ткань)	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания Вид: Пуф мягкий	шт.	12					
1080	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Модуль для сидения "Домик"	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	5					
1081	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Стол низкий	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Конструкция -нержавеющая сталь и столешница	шт.	9					
1082	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Кресло с высокой спинкой	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	8					
1083	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Шкаф многосекционный для хранения личных вещей	Назначение: Для хранения личных вещей - Соответствие. Технические характеристики:	шт.	86					
1084	Спортивно-технологическое оборудование и	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Стол для настольного тенниса (с колесами)	Стол для игры в настольный теннис. Цвет: синий или зеленый. Игровое поле должно быть изготовлено из МДФ или ДСП толщиной не менее 16 мм с меламиновым	к-т	2					
1085	Спортивно-технологическое оборудование и	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Комплект для настольного тенниса с креплениями	В комплекте должны быть: сетка с металлическими креплениями, 2 ракетки (шипы внутрь), не менее 3 мячей диаметром 40 мм. Габаритные размеры сетки в мм, не	к-т	2					
1086	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Модульный диван	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	1					
1087	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Подушка для сидения тип 1	Материал изготовления: наполнитель ППУ, экокожа или ткань или полиуретан Толщина наполнителя ППУ: не менее 60 мм	шт.	15					
1088	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Столешница	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. -Соответствие Материал столешницы - ЛДСП или Фанера	шт.	2					
1089	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Стул на металлокаркасе (штабелируемый)	Технические характеристики: Вид материала сидения - дерево. Вид материала спинки - дерево.	шт.	14					
1090	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Акустическая мобильная перегородка	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"	шт.	20					
1091	Компьютеры и программное обеспечение	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Проектор для магнитно-маркерного покрытия	Интерактивный ультракороткофокусный мультимедийный проектор должен представлять собой устройство, превращающее гладкую поверхность в интерактивную	к-т	2					
1092	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Магнитно-маркерное покрытие 5000 мм	Магнитно-маркерное покрытие, выполняющее функции классной доски, должно быть выполнено из матовой пленки ПВХ, толщиной не менее 0,14 мм, наклеенной на	к-т	2					
1093	Учебное оборудование	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров	набор	1					

1094	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Стол круглый	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Конструкция - металлическая опора из круглого профиля с	шт.	6					
1095	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Стул пластиковый на металлокаркасе (штабелируемый)	Технические характеристики: Вид материала сидения - Пластик. Вид материала спинки - Пластик.	шт.	18					
1096	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид.	к-т	1					
1097	Мебель	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	1	Модуль гардеробный двусторонний	Для размещения одежды и обуви для младшей, основной и старшей возрастных категорий - Соответствие Конструкция - Вешалки двусторонние, места для хранения	шт.	21					
1098	Мебель	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	1	Модуль гардеробный односторонний	Для размещения одежды и обуви для младшей, основной, старшей возрастных категорий - Соответствие Конструкция - Вешалки односторонние, места для	шт.	4					
1099	Мебель	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	1	Модуль для обуви	Для размещения обуви - Соответствие Конструкция - места для сидения и хранения обуви Каркас - из толстостенной профильной трубы	шт.	11					
1100	Мебель	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	1	Подушка для сидения тип 3	Материал изготовления: наполнитель ППУ Толщина наполнителя ППУ: не менее 60 мм Плотность наполнителя ППУ: не менее 30 кг/м³	шт.	11					
1101	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий,	1	Шумозащитная кабинка двухместная	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» - Наличие	шт.	4					
1102	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий,	1	Шумозащитная кабинка одноместная	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» - Наличие	шт.	5					
1103	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий,	1	Стеллаж мобильный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". - Соответствие Материал изготовления каркаса - ЛДСП	шт.	8					
1104	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий,	1	Пуф круглый малый (ткань)	Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания.	шт.	7					
1105	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий,	1	Пуф-мешок, средний	Вид: Пуф-мешок, средний Варианты исполнения: мяч или груша или цветок или кресло или др.	шт.	8					
1106	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий,	1	Стул на металлокаркасе (штабелируемый)	Технические характеристики: Вид материала сидения - дерево. Вид материала спинки - дерево.	шт.	22					
1107	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий,	1	Столешница	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. - Соответствие Материал столешницы - ЛДСП или Фанера	шт.	1					
1108	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий,	1	Стол ученический одноместный с возможностью объединения для групповых занятий, регулируемый по высоте №5-№7 (тип 2)	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Одноместный Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-	шт.	6					
1109	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий,	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Ростовая группа №5,№6,№7 Технические характеристики:	шт.	6					
1110	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий,	1	Диван двухместный с высокой спинкой	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	2					
1111	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий,	1	Стол журнальный	Конструкция - Каркас и столешница Каркас изделия - Крестообразная металлическая конструкция, составленная из четырех опор, которые	шт.	2					
1112	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий,	1	Стол круглый для читального зала	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Конструкция - опоры из массива дерева не менее 4 шт.	шт.	2					
1113	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий,	1	Кресло (для чтения)	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	6					
1114	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий,	1	Акустическая мобильная перегородка	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"	шт.	10					
1115	Компьютеры и программное обеспечение	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий,	1	Специализированное интерактивное устройство в комплекте со стойкой мобильной	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	к-т	1					
1116	Компьютеры и программное обеспечение	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий,	1	Моноблок	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	к-т	5					
1117	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий,	1	Вешалка напольная	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 Каркас: сварной Сечение трубы каркаса: не менее 25 мм	шт.	2					
1118	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий,	1	Покрытие настенное (грифельное)	Покрытие: грифельное Материал покрытия: покраска поверхности стены грифельным лакокрасочным материалом на основе латекса	шт.	1					

1119	Учебное оборудование	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий,	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров	набор	1					
1120	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий,	1	Стеллаж библиотечный односторонний	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". - Соответствие Каркас изделия-металлические опоры - не менее 2 шт.	шт.	11					
1121	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий,	1	Стеллаж библиотечный двусторонний	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". - Соответствие Каркас изделия-металлические опоры - не менее 2 шт.	шт.	8					
1122	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий,	1	Шторы рулонные тип 2	Шторы рулонные из негорючего пожаробезопасного материала. Комплект состоит из двух рулонных штор, 1 штора:	к-т	1					
1123	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Экран проекционный, моторизированный	Экран проекционный, рулонный, моторизированный; • Тип установки: настенный/потолочный; • Соотношение сторон экрана: 16:10;	к-т	1					
1124	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Проектор	Тип устройства: проектор мультимедийный. • Яркость проектора: не менее 10 000 Lm, определяется согласно расчету, приведенному в РТМ 19-77-94 и	к-т	1					
1125	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Источник бесперебойного питания, тип 4	Тип - линейно-интерактивный. Интерфейс - USB; Холодный старт - наличие;	шт.	1					
1126	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Видеокамера поворотная	Поворотная IP камера для трансляции изображения высокого качества, совместимого с используемым оборудованием.	к-т	1					
1127	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Плата видеозахвата + ПО	Плата видеозахвата для ПК с программным обеспечением в комплекте: • Тип установки: внутренняя установка;	шт.	1					
1128	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Коммутатор HDMI	Мультиформатный коммутатор. • Входы: не менее 2 x HDBaseT; 2 x HDMI; • Выходы: не менее 2 x HDBaseT; 2 x HDMI;	шт.	1					
1129	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Передатчик	Передатчик HDMI и VGA. • Оборудованы RS-232 функцией управления проектором на расстоянии не менее 50 м.	к-т	1					
1130	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Приемник	Приемник HDMI и VGA. • Оборудованы RS-232 функцией управления проектором; • Передача HDMI и VGA/аналоговый аудио по одному	к-т	1					
1131	Компьютеры и программное обеспечение	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Системный блок	Наличие в комплекте поставки USB-клавиатуры и USB-манипулятора «мышь», внутреннего оптического привода с возможностью проигрывания Blu-Ray дисков.	к-т	1					
1132	Компьютеры и программное обеспечение	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Монитор	Монитор жидкокристаллический • Диагональ монитора не менее 23,8 дюймов. • Формат изображения 16:9	шт.	1					
1133	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Пульт микшерный	Микшерный пульт со встроенным процессором. • Наличие не менее двух микрофонных компрессоров; • Входы: не менее 4 монофонических входов, не менее 3	шт.	1					
1134	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Аудиопроцессор цифровой	Процессор для акустических систем (Цифровой контроллер). Тип процессора: цифровой управляющий;	шт.	1					
1135	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Акустическая система	Акустическая система пассивная. • Количество полос: широкополосная • Диапазон воспроизводимых частот: не менее 50 - 20000	к-т	2					
1136	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Усилитель мощности для акустических систем, тип 1	Усилитель мощности стерео профессиональный для акустических систем. • Кол-во каналов: 2;	шт.	2					
1137	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Акустическая система (Сабвуфер)	Акустическая система пассивная низкочастотная. Сабвуфер • Количество полос: не менее 1;	шт.	2					
1138	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Усилитель мощности сабвуферов	Усилитель мощности стерео профессиональный для сабвуферов. • Количество каналов: 2;	шт.	1					
1139	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Акустическая система (Сценический монитор)	Акустическая система пассивная сценический монитор. • Количество полос: широкополосная • Диапазон воспроизводимых частот: не менее 50 - 20000	шт.	1					
1140	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Радиосистема с двумя ручными микрофонами	Двухканальная радиосистема с передатчиками. • Динамические кардиоидные микрофоны: не менее 2 шт.; • Рабочий диапазон: не менее 90 метров;	к-т	1					
1141	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Микрофон проводной	Вокальный динамический микрофон кардиоидный с выключателем и кабелем. • Частотный диапазон: не менее 50-15000 Гц;	шт.	2					
1142	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Стойка микрофонная напольная	Стойка микрофонная напольная для установки на сцене микрофонов • Поворотный кронштейн типа "журавль";	шт.	2					
1143	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Стойка микрофонная настольная	Микрофонная стойка настольная • Утяжеленное основание; • Хромированный держатель типа gooseneck;	шт.	2					

1144	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Наушники студийные	Наушники студийные, проводные: • Тип: закрытые; • Частотный диапазон: не менее 20-20000 Гц;	шт.	1					
1145	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Подавитель обратной связи	Цифровой, 2-х канальный автоматический подавитель обратной связи (не менее 12 фильтров и компрессор); • Частотный диапазон не менее 10 Гц - 44000 Гц;	шт.	1					
1146	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Шкаф аппаратный	Рэковый шкаф студийный • Закрытый шкаф со стеклянной дверью для установки 19" оборудования, систем оповещения и музыкальной	шт.	1					
1147	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Распределитель сетевой	Блок евророзеток для 19" шкафов. • Горизонтальный; • Не менее 8 розеток;	шт.	1					
1148	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Пульт управления световыми приборами	Пульт управления на не менее, чем 26 каналов. • Управление DMX-512, память на не менее 48 программ; не менее 24 сцен могут быть помещены на фейдеры;	шт.	1					
1149	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Сплиттер	Сплиттер • Тип разъема: XLR 3-pin; • Наличие гальванической развязки для сигналов DMX-	шт.	1					
1150	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Светильник светодиодный театральный	Светильник светодиодный театральный заливного типа. • Луч белого цвета; • Количество светодиодов: не менее 3 шт. х 50 Вт;	шт.	2					
1151	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Прожектор светодиодный с линзой Френеля	Прожектор светодиодный театральный с линзой Френеля • Луч белого цвета, мощность не менее 100 W; • Наличие линзы Френеля;	шт.	2					
1152	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Прожектор светодиодный RGB	Прожектор светодиодный театральный с технологией смешивания цветов RGB со спецэффектами, позволяющий получить свет практически любого оттенка	шт.	2					
1153	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Прожектор (вращающаяся голова)	Прожектор вращающаяся голова с узким лучом. • Светодиод: не менее 100 Вт, цвет белый; • Освещённость: на расстоянии 5 м не менее 40000 люкс;	шт.	2					
1154	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Ферма для крепления световых приборов	Ферма для крепления световых приборов. • Конструкция: алюминиевая, плоского/треугольного/квадратного сечения;	к-т	1					
1155	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Крепление для световых приборов	Струбцина для крепления осветительных приборов. • Материал: сталь; • Нагрузка: не менее 30 кг;	к-т	1					
1156	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Тросик страховочный	Тросик страховочный для световых приборов с карабином • Длина: не менее 800 мм; • Количество в соответствии с количеством	к-т	1					
1157	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Акустическая система мобильная	Акустическая система мобильная. • Звукоусилительный комплект: два активных акустических монитора, USB-разъем, двухполосный	шт.	1					
1158	Театральное оборудование, оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Механизм перемещения антрактно-раздвижного занавеса с электроприводом	Механизм перемещения антрактно-раздвижного занавеса с электроприводом; • Автоматическое открытие и закрытие;	к-т	1					
1159	Театральное оборудование, оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Занавес антрактно-раздвижной	Занавес антрактно-раздвижной. Комплект из двух полотен. Размеры полотен рассчитываются в соответствии с архитектурно-планировочными решениями помещения и	к-т	1					
1160	Театральное оборудование, оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Падуга	Падуга. Размеры полотна рассчитываются в соответствии с архитектурно-планировочными решениями помещения и учитываются в разделе "Технологические решения"	шт.	1					
1161	Музыкальные инструменты и музыкальное	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Пианино цифровое	Корпус в классическом исполнении, с крышкой. 88 полноразмерных клавиш, полновзвешенная молоточковая клавиатура, чувствительная к касанию. Тембры: не менее	шт.	1					
1162	Мебель	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Банкетка для пианиста	Банкетка должна соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Каркас должен быть выполнен из	шт.	1					
1163	Мебель	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Подушка для сидения тип 2	Тип подушки: Подушка-накладка Вид конструкции: сборная конструкция Г-образной формы Материал конструкции: фанера	шт.	102					
1164	Мебель	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Трибуна	Материал- ЛДСП Толщина ЛДСП не менее 18 мм. Кабель-канал для проводов - наличие.	шт.	1					
1165	Мебель	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Стол складной, мобильный 1500 мм	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Каркас изделия "Балка и две стойки или две	шт.	2					
1166	Мебель	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Кресло для президиума	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	6					
1167	Мебель	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Модульный сценический подиум	Материал каркаса - алюминевый сплав Основание - профильные трубы Материал поверхности подиума - ламинированная	к-т	1					
1168	Мебель	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Стол оператора (антивандальный)	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"- Наличие. Материал столешницы - ЛДСП с кромкой ПВХ	шт.	1					

1169	Мебель	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	1					
1170	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Шторы рулонные для ММП	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Комплект состоит из двух рулонных штор. 1 штора:	к-т	1					
1171	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Пульт управления для рулонных штор	В комплекте дистанционный и настенный. Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-	к-т	1					
1172	Инвентарь хозяйственный	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Флагшток с подъемным механизмом	Флагшток с подъемным тросовым механизмом открытого/закрытого типа, позволяющим осуществлять процесс поднятия флага. В комплекте должны быть	шт.	1					
1173	Инвентарь хозяйственный	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Флаг Российской Федерации 1000х1500 с люверсами	Материал: полиэфирный шелк. Должен иметь люверсы для крепления к флагштоку. Размер в мм, не менее: 1000х1500.	шт.	1					
1174	Мебель	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Стол ученический одноместный с возможностью объединения для групповых занятий, регулируемый по высоте №5-№7 (тип 2)	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Одноместный Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-	шт.	30					
1175	Мебель	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Стул на металлокаркасе (штабелируемый)	Технические характеристики: Вид материала сидения - дерево. Вид материала спинки - дерево	шт.	30					
1176	Мебель	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Стол на высокой стойке	Столешница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм, наличие кромки из ПВХ. Цвет по согласованию с Заказчиком. Металлическая опора из	шт.	2					
1177	Мебель	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Стул высокий	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	2					
1178	Мебель	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Акустическая мобильная перегородка	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"	шт.	12					
1179	Мебель	Кладовая инвентаря	1	Вешало с плечиками на 25 мест	Основная конструкция: хромированная труба Диаметр трубы: не менее 25 мм Толщина стенки трубы: не менее 1 мм	шт.	2					
1180	Мебель	Кладовая инвентаря	1	Шкаф для одежды комбинированный	Изделие должно соответствовать требованиямГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - ЛДСП	шт.	2					
1181	Мебель	Кладовая инвентаря	1	Стеллаж металлический 600 мм	Материал изготовления изделия - Высококачественная сталь Покрытие - Порошковое, полимерное	шт.	4					
1182	Мебель	Кладовая инвентаря	1	Шкаф для хозяйственного инвентаря одностворчатый металлический	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - металл	шт.	1					
1183	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) с защитным экраном	Вид отображаемой информации Время Период	шт.	1					
1184	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Беспроводная колонка	Мощность: 100 Ватт. Количество динамиков: 4. Беспроводное подключение Bluetooth	шт.	1					
1185	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Компрессор для накачивания мячей	Мощность ≥ 200 Ватт. Производительность < 132 л/мин	шт.	1					
1186	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Насос для накачивания мячей	Комплектация игла шланг гибкий	шт.	5					
1187	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Манишка для спортивных игр S	Вид двухсторонняя. Материал	шт.	30					
1188	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Манишка для спортивных игр M	Вид двухсторонняя. Материал	шт.	30					
1189	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Манишка для спортивных игр L	Вид двухсторонняя. Материал	шт.	30					
1190	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Нагрудные номера	Вид двухсторонний Особенность	шт.	50					
1191	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Рулетка 50 м	Длина номинальная ≥ 50 метр. Тип вытяжного конца	шт.	1					
1192	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Свисток электронный	Вид электронный Питание	шт.	5					
1193	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Секундомер	Наличие таймера да Наличие часов	шт.	10					

1194	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Набор для игры в шахматы	Доска складная: да Магнитные: нет Материал доски: дерево	набор	15					
1195	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Набор для игры в шашки	Доска складная да Клеточность игрового поля	шт.	15					
1196	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Шахматные часы	Наличие обозначений шрифтом Брайля нет Наличие речевого сопровождения	шт.	15					
1197	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Защитная сетка	Сетка: защита окон, стен, потолка, осветительного и инженерного оборудования зала (защита стен и потолка осуществляется при необходимости). Материал:	к-т	1					
1198	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Мягкая защита стен по периметру зала	Изделие должно быть выполнено из ППУ или ППЭ, толщиной не менее 20 мм, на каркасе из ОСП или фанеры, верхний слой тентовая ткань или ППУ, плотностью не	к-т	1					
1199	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Сумка для мячей	Вместимость ≥ 15 штук Возможность переноски мячей	шт.	6					
1200	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Тележка для мячей	Вместимость ≥ 25 ≤ 30 Высота	шт.	2					
1201	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Скамейка гимнастическая универсальная	Высота > 27 ≤ 30 сантиметр Длина 3 метра Материал: натуральный	шт.	6					
1202	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты	Высота < 0.4 метр Длина ≥ 3 и < 3.5 метр Регулировка высоты: нет	шт.	1					
1203	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Бревно гимнастическое тренировочное	Высота < 0.4 метр Длина ≥ 3 и < 3.5 метр Регулировка высоты: да	шт.	1					
1204	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Консоль для канатов и шестов	Тип конструкции Однобалочная Количество петель для крепления снарядов	шт.	1					
1205	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Канат для лазания	Диаметр каната ≥ 40 и ≤ 50 миллиметр Длина каната (длина от высоты зала)	шт.	3					
1206	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Ролл-мат гимнастический	Тип ткани Искусственная кожы Основание	шт.	2					
1207	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Дорожка для прыжков в длину	Длина ≥ 3000 мм Ширина ≥ 1200 мм Разметка ≥ 1 м и ≤ 3 м	шт.	2					
1208	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Стойки для прыжков в высоту	Высота ≥ 200 сантиметр Материал: сталь Планка в комплекте: нет	шт.	1					
1209	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Планка для прыжков	Длина планки 4 метр Материал планки: алюминий Диаметр ≥ 28 мм	шт.	1					
1210	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Обруч гимнастический	Вес ≤ 0.5 килограмм Диаметр 75 см Материал: пластик	шт.	20					
1211	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Обруч детский плоский	Вес ≤ 0.5 килограмм Диаметр 60 сантиметр Материал: пластик	шт.	10					
1212	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Палочка эстафетная	Диаметр < 25 миллиметр Длина > 300 и ≤ 350 миллиметр Материал изготовления: пластик	шт.	10					
1213	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Мяч набивной (медбол), 1 кг	Вес ≥ 1 и < 2 Конструктивное исполнение: без рукоятки Наполнитель: резина	шт.	15					
1214	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Мяч набивной (медбол), 2 кг	Вес ≥ 2 и < 3 Конструктивное исполнение: без рукоятки Наполнитель: резина	шт.	15					
1215	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Резиновые амортизаторы для выполнения силовых упражнений с цветовой кодировкой	Вид: фитнес резинка Материал: резина Текстиль: нет	набор	10					
1216	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Снаряд для функционального тренинга (координационная лестница)	Вид: лестница. Длина ≥ 180 сантиметр. Количество перекладин ≥ 4 штук. Ширина перекладин ≥ 30 сантиметр. Дополнительные функции: регулируемое расстояние	шт.	3					
1217	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Граната спортивная для метания, 500 гр	Вес 500 гр. Длина ≥ 236 мм. Диаметр < 48 мм	шт.	10					
1218	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Граната спортивная для метания, 700 гр	Вес 700 гр. Длина ≥ 236 мм. Диаметр < 48 мм	шт.	10					

1219	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Комплект гирь	Конструкция: цельнолитая. Максимальный вес гири 16 кг. Материал изготовления: металл. Форма гири: классическая Комплектация: 4 6 8 10 12 16 32 кг	к-т	1					
1220	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Канат для перетягивания	Диаметр ≥ 40 и < 50 миллиметр. Длина ≥ 10000 миллиметр. Материал: хлопок	шт.	1					
1221	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Конус (фишка) тренировочный	Высота конуса 20 сантиметр. Количество конусов в комплекте 50 штука. Наличие отверстия: да. Наличие штанги: нет. Тип конуса: фишка	шт.	1					
1222	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Конус с втулкой, палкой и флажком	Высота конуса ≥ 35 сантиметр. Высота палки < 1.1 метр. Длина флажка ≥ 47 сантиметр. Ширина флажка ≥ 40 сантиметр	шт.	10					
1223	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Степ-платформа	Вид платформы: регулируемая. Количество уровней: 3 штук. Максимальный вес пользователя ≥ 100 килограмм. Материал: полипропилен. Наличие противоскользящего	шт.	30					
1224	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Мяч для метания	Диаметр ≤ 60 миллиметр. Вес 150 Грамм	шт.	30					
1225	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Щит для метания в цель навесной	Длина щита > 600 миллиметр. Толщина щита ≥ 10 и ≤ 15 миллиметр. Ширина щита > 600 миллиметр	шт.	2					
1226	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Мяч теннисный	Вид оборудования: мяч. Вид мяча: тренировочный. Конструкция мяча: под давлением. Соответствие стандартам ITF: да. Тип мяча: для любого типа корта. Цвет	шт.	20					
1227	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Корзина для сбора и подачи теннисных мячей	Вместимость ≥ 36 и < 80 штук. Корзина складная: нет. Материал корзины: металл	шт.	1					
1228	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Скакалка, 300 см	Тип: стандартная. Длина шнура > 290 и ≤ 300 сантиметр. Материал ручек: пластик. Материал шнура: ПВХ. Наличие ручек: да. Регулируемая длина: да	шт.	30					
1229	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Стойки для крепления бадминтонной сетки	Стойки бадминтонные мобильные с противовесом 50 кг	шт.	2					
1230	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Сетка для бадминтона	Длина ≥ 6 метр. Размер стороны ячейки ≥ 10 миллиметр. Тип крепления: шнур. Толщина нити ≥ 1.5 миллиметр. Ширина стропы по верхнему краю ≥ 50 миллиметр	шт.	3					
1231	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Ракетка для бадминтона	Вес ≥ 85 и < 90. Комплектация: чехол. Профессиональная: да	шт.	50					
1232	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Волан	Вид волана: пластиковый. Количество в упаковке ≥ 6 и < 12 штук. Соответствие стандартам BWF: да. Цветовая маркировка скорости пластикового волана: синий (средняя	шт.	10					
1233	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Ферма для баскетбольного игрового щита	Вынос щита ≥ 1000 и < 2000 миллиметр. Наличие регулировки фермы по высоте: нет. Способ установки фермы: настенное/потолочное. Тип конструкции:	шт.	2					
1234	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Щит баскетбольный игровой	Длина ≥ 1800 миллиметр. Наличие кольца в комплекте: нет. Наличие сетки в комплекте: нет. Ширина ≥ 1050 и < 1150 миллиметр	шт.	2					
1235	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Ферма для баскетбольного тренеровочного щита	Вынос щита < 1000 миллиметр. Наличие регулировки фермы по высоте: нет. Способ установки фермы: настенное. Тип конструкции: стационарная. Ферма	шт.	4					
1236	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Щит баскетбольный тренировочный	Длина ≥ 1200 и < 1400 миллиметр. Наличие кольца в комплекте: нет. Наличие сетки в комплекте: нет. Ширина ≥ 850 и < 950 миллиметр	шт.	4					
1237	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Кольцо баскетбольное	Диаметр ≥ 450 миллиметр. Наличие сетки в комплекте: да. Тип кольца: амортизационное	шт.	6					
1238	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Сетка баскетбольная	Материал нити: синтетический. Толщина нити ≥ 6 миллиметр	шт.	12					
1239	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Мяч баскетбольный № 3	Вид мяча: профессиональный. Материал: кожа	шт.	30					
1240	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Мяч баскетбольный соревновательный № 5	Вид мяча: профессиональный. Размер: 5. Тип соединения панелей: клееный	шт.	30					
1241	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Мяч баскетбольный соревновательный № 6	Вид мяча: профессиональный. Размер: 6. Тип соединения панелей: клееный	шт.	30					
1242	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Мяч баскетбольный соревновательный № 7	Вид мяча: профессиональный. Размер: 7. Тип соединения панелей: клееный	шт.	30					
1243	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Стойки волейбольные	Вид спорта: классический волейбол. Вид стойки: с установочными гильзами. Телескопические (с регулировкой высоты): да	шт.	2					

1244	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Протектор для волейбольных стоек	Длина ≤ 2000 Миллиметр Количество в комплекте	к-т	1					
1245	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Волейбольная сетка	Длина 9.5 метр. Толщина нити ≥ 4 миллиметр	шт.	3					
1246	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Антенны волейбольные	Антенна складная: нет. Высота антенны≥ 1700 миллиметр. Наличие карманов в комплекте: да. Ширина кармана для антенны ≥ 50 миллиметр	шт.	2					
1247	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Мяч волейбольный для соревнований	Вид мяча: профессиональный. Вид спорта: классический волейбол. Материал покрышки: синтетический. Размер: 5. Тип соединения панелей: клеевая	шт.	30					
1248	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Ворота для мини-футбола/гандбола сборно-разборные с креплением к полу	Вид ворот - сборно-разборные с креплением к полу Материал изготовления - металлическая труба, окрашенная полимерно-порошковой краской	шт.	2					
1249	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Сетки для ворот тип 1	Вид спорта - мини-футбол Тип ворот: стандартные (сборно-разборные) Материал нити - синтетический	к-т	2					
1250	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Мяч футбольный для соревнований № 4	Вид мяча: профессиональный. Материал покрышки: синтетический. Подкладочный слой ≥ 3. Размер: 4	шт.	10					
1251	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Мяч футбольный для соревнований № 5	Вид мяча: профессиональный. Материал покрышки: синтетический. Подкладочный слой < 2. Размер: 5	шт.	10					
1252	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Перчатки вратарские	Вид: перчатки для вратаря. Вид основного сырья (волокна) в составе ткани/трикотажного полотна: полиэстер	пара	4					
1253	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Стенка гимнастическая	Высота ≤ 2400 миллиметр. Диаметр перекладин ≤ 35 миллиметр. Материал: дерево. С турником: нет. Ширина≤ 800 миллиметр. Ширина боковин ≥ 70 миллиметр	шт.	8					
1254	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Мат-протектор для гимнастической стенки	Вид мата: защитный. Толщина мата≥ 100 миллиметр	шт.	8					
1255	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Доска наклонная навесная для гимнастической стенки	Длина ≥ 1500 и < 2000 миллиметр. Оснащение: покрытие лаком-антисептиком. Ширина ≥ 2400 миллиметр	шт.	4					
1256	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Перекладина навесная универсальная	Рабочая длина перекладины < 1200 мм. Способ регулировки высоты перекладины: при помощи перемещения и фиксации в ячейках (гребенках)	шт.	4					
1257	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Брусья навесные для гимнастической стенки	Комплектность: брусья. Рабочая длина перекладины < 1200 миллиметр. Способ регулировки высоты перекладины: при помощи перемещения и фиксации в	шт.	2					
1258	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Козел гимнастический	Высота ≥ 1300 и < 1400 миллиметр. Регулировка высоты: да. Тип: для опорных прыжков (прыжковый)	шт.	1					
1259	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Мост гимнастический подкидной	Высота ≥ 100 миллиметр. Длина ≥ 1200 миллиметр. Комплектация: антискользящее покрытие. Тип	шт.	1					
1260	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Коврик гимнастический	Длина > 180 сантиметр. Толщина ≤ 2. Ширина > 60 ≤ 80 сантиметр. Материал: синтетический	шт.	30					
1261	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Мяч для фитнеса (65 см)	Диаметр 65 сантиметр. Нагрузка ≥ 300 килограмм. Оснащение: технология антиразрыва	шт.	10					
1262	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Мат гимнастический прямой жесткий	Вид спорта: акробатика. Длина ≥ 2000 миллиметр. Мат складывающийся: нет. Тип мата: для упражнений на полу с	шт.	10					
1263	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Стол для настольного тенниса передвижной для помещений	Вид стола Передвижной	к-т	4					
1264	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Сетка для настольного тенниса	Крепление Винтовое	шт.	8					
1265	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Ракетка для настольного тенниса	Тип накладки Гладкая	шт.	20					
1266	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Мяч для настольного тенниса	Диаметр ≥ 40 Миллиметр	шт.	20					
1267	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Табло для настольного тенниса перекидное	Количество цифр > 30 штук. Высота > 170 миллиметр.	шт.	4					
1268	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Гимнастическая палка малая	Материал Пластик Длина	шт.	30					
1269	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Гимнастическая палка средняя	Материал Пластик Длина	шт.	30					

1270	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Комплект мешочков для метания	Количество ≥ 5	к-т	1					
1271	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Мяч цветной	Тип Облеегченный Диаметр	шт.	30					
1272	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Набор игл для накачивания мячей	Комплект ≥ 3 шт Материал Металл	набор	10					
1273	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Стеллаж для гирь	Назначение: для гирь Материал: металл Макс. нагрузка: >= 150 кг	шт.	1					
1274	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Термометр комнатный	Вид по назначению Измерение температуры воздуха Максимальная температура измерения	шт.	1					
1275	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Тренажер навесной для пресса	Высота > 600 Миллиметр Длина	шт.	2					
1276	Медицинское оборудование	Универсальный спортивный зал	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм	шт.	1					
1277	Медицинское оборудование	Универсальный спортивный зал	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н)	набор	1					
1278	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Рулетка 10 м	Длина 10 м	шт.	1					
1279	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Скакалка 10 м	Длина 10 м Материал шнура: Нейлон	шт.	5					
1280	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский	Материал каркаса: Металл Наличие регулировки по высоте: да Тип конструкции: Неразборная	шт.	10					
1281	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Складной сборный барьер комплект	Материал: Пластик Наличие регулировки по высоте: да Количество в наборе: >=8	к-т	5					
1282	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Конус с отверстием	Высота >= 40 см и <= 50 см Материал: пластик	шт.	30					
1283	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Набор кегель	Материал: пластик Количество в наборе: >= 6 шт	набор	3					
1284	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Кубики	Размер: 8х8 Материал: пластик	шт.	20					
1285	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Тумба для наклона	Материал: дерево Длина: > 300 мм Ширина: > 305 мм	шт.	2					
1286	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Платформа для отжиманий с электронным табло	Вид норматива: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола Наличие электронного табло: да	шт.	4					
1287	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Труба для пролезаний	Диаметр 70 см Длина 3 м Материал: таффет	шт.	3					
1288	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Мат гимнастический складной	Длина: >= 3000 мм Ширина: >= 1000 мм Толщина: >= 100 мм	шт.	2					
1289	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальный спортивный зал	1	Интерактивный тренажер	Наличие светового оповещения Да Ударопрочный корпус	шт.	1					
1290	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Беспроводная колонка	Мощность: 100 Ватт. Количество динамиков: 4. Беспроводное подключение Bluetooth	шт.	1					
1291	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Зеркало травмобезопасное	Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Зеркальное полотно должно быть выполнено из	шт.	8					
1292	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Станок хореографический двухрядный	Изделие должно состоять из двух рядов поручней, вертикальных стоек и кронштейнов (с двойным креплением пол-стена), опор. Поручни должны быть	п.м.	8					
1293	Спортивно-технологическое оборудование и	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Термометр комнатный	Вид по назначению Измерение температуры воздуха Максимальная температура измерения	шт.	1					
1294	Медицинское оборудование	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм	шт.	1					

1295	Медицинское оборудование	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н)	набор	1					
1296	Мебель	Раздевальные	4	Шкаф для раздевалок	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Корпус изделия, по требованию заказчика: ЛДСП	шт.	32					
1297	Мебель	Раздевальные	4	Зеркало	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотна должны крепиться на специальный	шт.	4					
1298	Мебель	Раздевальные	4	Пуф прямоугольный	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Пуф прямоугольный. Обивка:	шт.	12					
1299	Мебель	Снарядная	1	Стеллаж металлический 600 мм	Материал изготовления изделия - Высококачественная сталь Покрытие - Порошковое, полимерное	шт.	2					
1300	Мебель	Снарядная	1	Тележка для матов	Основа тележки - металлическая рама, выполненная из металлического квадратного профиля, окрашенного методом порошкового напыления, размером не менее	шт.	1					
1301	Мебель	Снарядная	1	Шкаф для хранения спортивного инвентаря, двустворчатый	Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Шкаф металлический, двухстворчатый. Наличие	шт.	2					
1302	Мебель	Снарядная	1	Стеллаж для хранения мячей	Материал изготовления: металл, окрашенный методом порошкового напыления квадратного сечения размером не менее 25х25 мм. Габаритные размеры не менее	шт.	2					
1303	Мебель	Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов	1	Шкаф для хозяйственного инвентаря одностворчатый металлический	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - металл	шт.	1					
1304	Мебель	Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов	1	Стол металлический	Материал - Нержавеющая сталь Габаритные размеры ширина - не менее 600	шт.	1					
1305	Мебель	Комната инструктора (с душем и санузлом)	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"- Наличие Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16	к-т	2					
1306	Мебель	Комната инструктора (с душем и санузлом)	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	2					
1307	Мебель	Комната инструктора (с душем и санузлом)	1	Шкаф канцелярский закрытый	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия, по требованию заказчика: ЛДСП	шт.	1					
1308	Мебель	Комната инструктора (с душем и санузлом)	1	Шкаф для одежды металлический двустворчатый	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 56422-2015 "Шкафы металлические для хранения одежды. Технические условия"	шт.	2					
1309	Компьютеры и программное обеспечение	Комната инструктора (с душем и санузлом)	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к	шт.	2					
1310	Инвентарь хозяйственный	Комната инструктора (с душем и санузлом)	1	Зеркало тип 1	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотна должны крепиться на специальный	шт.	1					
1311	Мебель	Обеденный зал	1	Стол обеденный школьный № 4, 1000х600	Ростовая группа - №4 Высота - Не менее 640 и не более 700 мм Наличие регулировки высоты (640/700 мм) Соответствие требованиям ГОСТ 20902-95 "Столы обеденные школьные. Функциональные размеры" -	шт.	20	109	42п		22	
1312	Мебель	Обеденный зал	1	Стол обеденный школьный № 4, 1500х600	Ростовая группа - №4 Высота - Не менее 640 и не более 700 мм Наличие регулировки высоты (640/700 мм) Соответствие требованиям ГОСТ 20902-95 "Столы обеденные школьные. Функциональные размеры" -	шт.	17	109	42,1п		19	
1313	Мебель	Обеденный зал	1	Стол обеденный школьный № 5, 1200х600	Ростовая группа - №5 Высота - Не менее 700 и не более 760 мм Наличие регулировки высоты (700/760 мм) Соответствие требованиям ГОСТ 20902-95 "Столы обеденные школьные. Функциональные размеры" -	шт.	12	109	43п		8	
1314	Мебель	Обеденный зал	1	Табурет №4	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания". Вид табурета - школьный к обеденному столу. Ростовая группа № 4. Количесвто ножек/опор не менее 4.	шт.	175	109	50,1п		195	
1315	Мебель	Обеденный зал	1	Табурет №5	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания". Вид табурета - школьный к обеденному столу. Ростовая группа № 5. Количесвто ножек/опор не менее 4.	шт.	44	109	50п		28	

1316	Мебель	Обеденный зал	1	Стол высокий (обеденный зал)	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Конструкция - Стол модульный Высота - Не менее 900 и не более 920 мм Модуль - П-образные опоры, столешница	к-т	1	109	42,2п			Состоит из 3-х модулей габаритных размеров 1000х500. Общая длина 3200мм.
1317	Мебель	Обеденный зал	1	Стул высокий (обеденный зал)	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции". Каркас изделия - Стальная труба.	шт.	6	109	50,3п			
1318	Мебель	Обеденный зал	1	Диван двухместный пристенный 1700х600	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" Материал каркаса: фанера или ДСП толщиной не менее 12	шт.	2	109	51п			
1319	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Обеденный зал	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстэр, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое.	к-т	1	109	б/н		8	Ширина 2400мм-8шт, 770мм-1ш. Длина 2500мм. Крепление настенное
	Торгово-технологическое оборудование	Обеденный зал	1	Тележка для сбора посуды	Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная). Габаритные размеры в мм, не менее 780х480х830 и не более 820х520х870. Количество полок 2. Расстояние между полками в мм, не менее: 570. Величина углубления в полке в мм, не менее: 100. Материал полок,	шт.		109	б/н	ТСП-Л-2-800.500.850-02	2	
1320	Торгово-технологическое оборудование	Обеденный зал	1	Тележка-шпилька для подносов	Конструкция каркаса: сварная. Габаритный размер в мм, не менее 380х300х1680 и не более 420х340х1720. Количество уровней не менее 10. Расстояние между уровнями, мм не менее 130. Направляющие должны соответствовать размеру подноса 360х270 мм. Допустимая нагрузка не	шт.	3	109	22,1п	КШП-Л-1.10-350.600-02 или аналог		
1321	Торгово-технологическое оборудование	Обеденный зал	1	Мармит для вторых блюд тип 3	Материал изготовления: нержавеющая сталь. Напряжение: Э1ф, 220В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Поддержание температуры готовых вторых блюд и гарниров в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Количество гастроёмкостей не менее 5. Регулируемые по высоте ножки. Габаритные размеры в мм, не менее: 1500х705(1030)х1480. В комплекте с направляющими. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	109	37п	ПМЭС-70КМ-80		Напряжение 230В. Мощность 1,612кВт. Габаритные размеры, мм 1500х705(1030)х1484
1322	Торгово-технологическое оборудование	Обеденный зал	1	Мармит для первых блюд тип 2	Материал изготовления: нержавеющая сталь. Напряжение: Э1ф, 220В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Поддержание температуры готовых первых блюд в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Количество конфорок не менее 2. Регулируемые по высоте ножки. Габаритные размеры в мм, не менее: 1120х700(1030)х1240. В комплекте с направляющими. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	109	36п	ПМЭС-70КМ		2 конфорки. Напряжение 400В. Мощность 2,21кВт. Габаритные размеры, мм 1120х705(1030)х1244
1323	Торгово-технологическое оборудование	Обеденный зал	1	Прилавок-витрина холодильный тип 3	Материал изготовления корпуса, столешницы: нержавеющая сталь. Напряжение: Э1ф, 220В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Поддержание температуры готовых холодных блюд и закусок в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В наличии не менее 3 полок. Регулируемые по высоте ножки. Габаритные размеры в	шт.	1	109	35п	ПВВ(Н)-70КМ-С-03-НШ		Напряжение 230В. Потребление электроэнергии за сутки, кВт*ч, не более 7.6. Габаритные размеры, мм 1500х705(1030)х1721
1324	Торгово-технологическое оборудование	Обеденный зал	1	Прилавок для столовых приборов и подносов тип 1	Материал: нержавеющая сталь. Ножки должны регулироваться по высоте. В комплекте: элементы хранения для столовых приборов, направляющие для подносов. Габаритные размеры в мм, не менее: 630х710(1060)х1410. Условия монтажа: согласно паспорту	шт.	1	109	34п	ПСП-70КМ/или аналог		
1325	Торгово-технологическое оборудование	Обеденный зал	1	Прилавок нейтральный тип 5	Прилавок нейтральный без полки. Материал изготовления: нержавеющая сталь. Регулируемые по высоте ножки. Габаритные размеры, не менее, мм: 1500х705(1030)х870. В	шт.	1	109	38п	ПГН-70КМ-03		Напряжение 230В. Мощность до 3кВт. Габаритные размеры, мм
1326	Торгово-технологическое оборудование	Обеденный зал	1	Прилавок нейтральный угловой	Прилавок нейтральный без полки, поворотный. Угол поворота: 90°. Материал изготовления: нержавеющая сталь. Регулируемые по высоте ножки. Габаритные	шт.	1	109	38,2п	МП-90КМ-01 (внутренний)		

1327	Торгово-технологическое оборудование	Обеденный зал	1	Рукомойник	Материал: нержавеющая сталь. Крепление: настенное. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя. Габаритные размеры в мм, не менее:	шт.	1	109	4п	ВМ-12/300 или аналог		
1328	Торгово-технологическое оборудование	Обеденный зал	1	Сифон для рукомойника	Сифон для рукомойника в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	109	б/н			
1329	Торгово-технологическое оборудование	Обеденный зал	1	Смеситель для рукомойника	Смеситель для рукомойника одноручковый. Крепление к рукомойнику. Габаритные размеры и длина излива в соответствии с моделью рукомойника. Условия монтажа:	шт.	1	109	б/н			
1330	Мебель	Обеденный зал	1	Шкаф-стол рабочий двухдверный тип 1	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции".	шт.	1	109	39п			
1331	Торгово-технологическое оборудование	Обеденный зал	1	Микроволновая печь	Печь микроволновая; Вид микроволновой печи: отдельностоящая. Внутреннее покрытие рабочей камеры: эмаль. Мощность микроволн не менее 800 Ватт. Наличие дисплея: да. Объем камеры не менее 30 литр; кубический дециметр. В комплекте кронштейн для крепления к стене;	шт.	1	109	40п			Мощность микроволн 900 Ватт. Напряжения 220В. Наличие дисплея: да. Объем камеры 32 литр; кубический дециметр.
1332	Торгово-технологическое оборудование	Обеденный зал	1	Ограждение с калиткой	Материал трубы: нержавеющая сталь. Тип исполнения: горизонтальная створка ограждения с открыванием. Угол открытия секции: не менее 90 град. Количество фиксаторов створки в комплекте поставки: не менее 1 шт. Ширина формируемой зоны прохода: не менее 700 мм. Габаритные размеры определяются на этапе разработки	шт.	1	109	б/н			
1333	Торгово-технологическое оборудование	Обеденный зал	1	Стол производственный 900х600	Столешница и каркас должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Конструкция стола разборная. Возможно наличие борта. В комплект должна входить	к-т	1	109	21.7п	СПП-233/900 или аналог	3	
1334	Торгово-технологическое оборудование	Цех первичной обработки овощей	1	Ванна моечная двухсекционная тип 1	Конструкция не разборная - поставляется в сборе (сварная). Без бортика. Габаритные размеры в мм, не менее: 1180х580х830 и не более: 1220х620х870.	шт.	1	116	1,1п	ВМ-23/500 или аналог		
1335	Торгово-технологическое оборудование	Цех первичной обработки овощей	1	Смеситель с душирующим устройством	Душирующее устройство со встроенным локтевым смесителем, длина излива не менее 255 мм, крепление к стене.	шт.	1	116	б/н			
1336	Торгово-технологическое оборудование	Цех первичной обработки овощей	1	Смеситель для ванны моечной.	Смеситель для ванны моечной. Крепление настеное или к борту ванны. Габаритные размеры и длина излива в соответствии с моделью моечной ванны. Условия монтажа:	шт.	1	116	б/н			
1337	Торгово-технологическое оборудование	Цех первичной обработки овощей	1	Сифон для ванны моечной	Сифон для моечной ванны с разрывом струи в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	2	116	б/н			
1338	Торгово-технологическое оборудование	Цех первичной обработки овощей	1	Картофелечистка 500	Электрическая. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Производительность: не менее 500 кг/час. Напряжение: ЭЗф. 380В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Время на обработку одной загрузки не более 3 мин. Количество загружаемого в рабочую камеру продукта не менее 15 кг. Габаритные размеры в мм, не менее: 500х700х1100. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя. Предусмотреть оградительный бортик на высоту не менее 10 см, облицованный плиткой, и дополнительный сливной трап в зоне монтажа картофелечистки. В комплекте поставки должно быть предусмотрено наличие мезгосборника и пусковой панели управления.	шт.	1	116	3п	МКК-500-01 Cubitron или аналог		Производительность 500кг/ч. Напряжение 400В. Мощность 1,1кВт. Габаритные размеры, мм 560х780х1235
1339	Торгово-технологическое оборудование	Цех первичной обработки овощей	1	Магнитный держатель для ножей	Материал корпуса: пластик. Крепление: настенное. Вставки из ферромагнитного материала, стальных пластин, расположенных по длине изделия. Размер в мм, не менее: длина 300, ширина 40.	шт.	1	116	б/н			
1340	Торгово-технологическое оборудование	Цех первичной обработки овощей	1	Подставка под кухонный инвентарь	Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная). Габаритные размеры в мм, не менее 380х380х380 и не более 420х420х420. Материал: нержавеющая сталь, толщиной в мм, не менее: 0,8. Максимальная равномерно	шт.	1	116	5п	СПС-132/404 или аналог		
1341	Торгово-технологическое оборудование	Цех первичной обработки овощей	1	Подтоварник 900х600	Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная). Габаритные размеры в мм, не менее 880х580х280 и не более 920х620х320. Максимальная равномерно	шт.	1	116	3,2п	ПТ-906/3 или аналог		

1342	Торгово-технологическое оборудование	Цех первичной обработки овощей	1	Рукомойник	Материал: нержавеющая сталь. Крепление: настенное. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя. Габаритные размеры в мм, не менее: 310x300x130 и не более: 350x340x170.	шт.	1	116	4п	ВМ-12/300 или аналог		
1343	Торгово-технологическое оборудование	Цех первичной обработки овощей	1	Сифон для рукомойника.	Сифон для рукомойника в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	116	б/н			
1344	Торгово-технологическое оборудование	Цех первичной обработки овощей	1	Смеситель для рукомойника	Смеситель для рукомойника одноручковый. Крепление к рукомойнику. Габаритные размеры и длина излива в соотвествии с моделью рукомойника. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	116	б/н			
1345	Торгово-технологическое оборудование	Цех первичной обработки овощей	1	Стол производственный 1200x600	Столешница и каркас должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Конструкция стола разборная. Возможно наличие борта. В комплект должна входить сплошная/решётчатая полка из нержавеющей стали. Ножки должны быть оснащены регулируемыми по высоте	к-т	2	116	21.6п	СПП-233/1200 или аналог		
1346	Торгово-технологическое оборудование	Цех первичной обработки овощей	1	Тележка с баком для отходов	Материал бака: полипропилен. Объем бака не менее: 50 л. В комплекте с крышкой. Тележка: подставка на 4-х колесах. Материал тележки: нержавеющая сталь. Габаритные размеры в мм, не менее: 430x430x480 и не более: 470x470x520.	шт.	1	116	б/н			
1347	Торгово-технологическое оборудование	Цех вторичной обработки овощей	1	Ванна моечная двухсекционная тип 1	Конструкция не разборная - поставляется в сборе (сварная). Без бортика. Габаритные размеры в мм, не менее: 1180x580x830 и не более: 1220x620x870. Количество емкостей - 2, глубина каждой емкости в мм, не менее: 400. Материал ванны: нержавеющая сталь.	шт.	1	115	1,1п	ВМ-23/500 или аналог		
1348	Торгово-технологическое оборудование	Цех вторичной обработки овощей	1	Смеситель с душирующим устройством	Душирующее устройство со встроенным локтевым смесителем, длина излива не менее 255 мм, крепление к стене.	шт.	1	115	б/н			
1349	Торгово-технологическое оборудование	Цех вторичной обработки овощей	1	Смеситель для ванны моечной.	Смеситель для ванны моечной. Крепление настеное или к борту ванны. Габаритные размеры и длина излива в соотвествии с моделью моечной ванны. Условия монтажа:	шт.	1	115	б/н			
1350	Торгово-технологическое оборудование	Цех вторичной обработки овощей	1	Сифон для ванны моечной	Сифон для моечной ванны с разрывом струи в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	2	115	б/н			
1351	Торгово-технологическое оборудование	Цех вторичной обработки овощей	1	Весы настольные	Автоматическая установка нуля и автоматическая регулировка коэффициента усиления. Выборка массы тары из диапазона взвешивания. Мембранная клавиатура. Литая платформа с крышкой из нержавеющей стали. Встроенный аккумулятор, работа от электросети. Напряжение: 220 В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Предел взвешивания: не менее 25 кг.	шт.	1	115	18п	ВЭУ-32-5/10-А или аналог		Максимальный предел взвешивания 32кг. Размер платформы 230x370мм. Источник питания: аккумулятор, от сети. Напряжение 220В. Мощность 0,3кВт/ч
1352	Торгово-технологическое оборудование	Цех вторичной обработки овощей	1	Магнитный держатель для ножей	Материал корпуса: пластик. Крепление: настенное. Вставки из ферромагнитного материала, стальных пластин, расположенных по длине изделия. Размер в мм, не менее:	шт.	1	115	б/н	MG 61814 или аналог		Длина 380мм.
1353	Торгово-технологическое оборудование	Цех вторичной обработки овощей	1	Овощерезательная машина	Материал корпуса: нержавеющая сталь. Производительность 350 кг/час. Тип установки: настольная/на подставке. Напряжение: 3ф, 380В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. В комплекте: насадки для различных видов продуктов. Возможность работы в нескольких режимах: нарезка (форма: ломтики, кубики, соломка, пластинки), измельчитель, терка. Не менее 4 сменных ножей для нарезки, сырых и вареных овощей и фруктов. Габаритные размеры в мм, не менее 580x280x580 и не более 620x320x620. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	115	17п	МПР-350М или аналог		Производительность 350кг/ч. Тип установки-настольная. Напряжение 380В. Мощность 1кВт Габаритные размеры, мм: 600x340x650

1354	Торгово-технологическое оборудование	Цех вторичной обработки овощей	1	Подставка под кухонный инвентарь	Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная). Габаритные размеры в мм, не менее 380х380х380 и не более 420х420х420. Материал: нержавеющая сталь, толщиной в мм, не менее: 0,8. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу, в кг не менее: 80.	шт.	1	115	5п	СПС-132/404 или аналог		
1355	Торгово-технологическое оборудование	Цех вторичной обработки овощей	1	Полка для хранения разделочных досок	Тип монтажа: настенный. Для хранения не менее 6 разделочных досок на "ребре". Материал: нержавеющая сталь. В комплекте: кассета/ячейки для досок. Габаритные размеры в мм, не менее 280х330х270 и не более 320х370х310. Условия монтажа: согласно паспорту завода -	шт.	1	115	19п	ПКК-30/35 или аналог		
1356	Торгово-технологическое оборудование	Цех вторичной обработки овощей	1	Рукомойник	Материал: нержавеющая сталь. Крепление: настенное. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя. Габаритные размеры в мм, не менее: 310х300х130 и не более: 350х340х170.	шт.	1	115	4п	ВМ-12/300 или аналог		
1357	Торгово-технологическое оборудование	Цех вторичной обработки овощей	1	Сифон для рукомойника.	Сифон для рукомойника в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	115	б/н			
1358	Торгово-технологическое оборудование	Цех вторичной обработки овощей	1	Смеситель для рукомойника	Смеситель для рукомойника одноручковый. Крепление к рукомойнику. Габаритные размеры и длина излива в соотвествии с моделью рукомойника. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	115	б/н			
1359	Торгово-технологическое оборудование	Цех вторичной обработки овощей	1	Стол производственный 900х600	Столешница и каркас должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Конструкция стола разборная. Возможно наличие борта. В комплект должна входить сплошная/решётчатая полка из нержавеющей стали. Ножки должны быть оснащены регулируемыми по высоте	к-т	3	115	21.7п	СПП-233/900 или аналог		
1360	Торгово-технологическое оборудование	Цех вторичной обработки овощей	1	Стол производственный 1200х600	Столешница и каркас должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Конструкция стола разборная. Возможно наличие борта. В комплект должна входить сплошная/решётчатая полка из нержавеющей стали. Ножки должны быть оснащены регулируемыми по высоте	к-т	1	115	21.6п	СПП-233/1200 или аналог		
1361	Торгово-технологическое оборудование	Цех вторичной обработки овощей	1	Холодильный стол тип 2	Материал: нержавеющая сталь. Среднетемпературный. Диапазон рабочих температур -2…+10°С. Боковое расположение агрегата. Не менее 2-х дверей. Наличие борта. Напряжение: 220В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Охлаждаемый объём, не менее: 400 л. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 23833-95 «Оборудование холодильное торговое». Габаритные размеры в мм, не менее: 1200х600х850. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	115	11.2п	SN 111/TN или аналог		Стол холодильный с бортом, объем 435л. Материал нерж. ст. Температура -2…+10 °С. Напряжение 220В. Мощность 0,460кВт. Габаритные размеры, мм: 1835х600х850.
1362	Торгово-технологическое оборудование	Цех вторичной обработки овощей	1	Тележка с баком для отходов	Материал бака: полипропилен. Объем бака не менее: 50 л. В комплекте с крышкой. Тележка: подставка на 4-х колесах. Материал тележки: нержавеющая сталь. Габаритные размеры в мм, не менее: 430х430х480 и не более: 470х470х520.	шт.	1	115	б/н			
1363	Торгово-технологическое оборудование	Цех вторичной обработки овощей	1	Шкаф холодильный 700	Материал:сталь с полимерным покрытием. Дверь металлическая. Одностворчатый. Среднетемпературный. Диапазон рабочих температур -5…+10°С. Верхнее расположение агрегата. Не менее 4-х полок. Напряжение: 220В. Мощность: в соответствии с типом и маркой	шт.	1	115	11,1п	CM107-Sm		Объем 700л. Температурный режим, °С 0…+6. Напряжение 230В. Мощностьне более 0,35кВт. Габаритные размеры, мм: 697х925х1960
	Торгово-технологическое оборудование	Цех вторичной обработки овощей	1	Облучатель бактерицидный (настенный)	Облучатель бактерицидный ультрафиолетовый настенный, закрытого типа. Возможность использования в помещении с присутствием людей. В наличии: не менее 1 бактерицидной лампы мощностью не менее 15 Вт. Производительность рассчитывается в соответствии с площадью помещения. Гарантийный срок - не менее 2 лет. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	шт.				ОБРН 2*30 Азов или аналог	1	Облучатель-рециркулятор бактерицидный ОБРН-2*30 Азов настенный закрытого типа. Количество ламп- 2; Алюминиевый корпус для 2-х ламп 30 Вт и 2-х стартеров Philips S10 Производительность: 90 м³/ч; Объем помещения: 60 м³; 3 режима работ
1364	Торгово-технологическое оборудование	Мясо-рыбный цех	1	Ванна моечная для обработки яиц тип 1	Каркас сварной/цельнотянутый. Наличие бортика. Материал: нержавеющая сталь. Количество емкостей - 4, глубина емкости не менее 400 мм. В комплекте должны быть перфорированные корзины для каждого гнезда. Ножки должны быть регулируемые. Каждая секция	шт.	1	114	1,2п	ВМЯБ/1-63/63/430 или аналог		

1365	Торгово-технологическое оборудование	Мясо-рыбный цех	1	Смеситель с душирующим устройством	Душирующее устройство со встроенным локтевым смесителем, длина излива не менее 255 мм, крепление к стене.	шт.	1	114	б/н			
1366	Торгово-технологическое оборудование	Мясо-рыбный цех	1	Сифон для ванны моечной	Сифон для моечной ванны с разрывом струи в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	4	114	б/н			
1367	Торгово-технологическое оборудование	Мясо-рыбный цех	1	Ванна моечная односекционная тип 1	Конструкция не разборная - поставляется в сборе (сварная). Без бортика. Габаритные размеры в мм, не менее: 580х580х830 и не более: 620х620х870. Количество емкостей - 1, глубина емкости в мм, не менее: 400. Материал ванны: нержавеющая сталь, толщиной в мм, не	шт.	2	114	1.7п	ВМ-12/500 или аналог		
1368	Торгово-технологическое оборудование	Мясо-рыбный цех	1	Смеситель с душирующим устройством	Душирующее устройство со встроенным локтевым смесителем, длина излива не менее 255 мм, крепление к стене.	шт.	2	114	б/н			
1369	Торгово-технологическое оборудование	Мясо-рыбный цех	1	Сифон для ванны моечной	Сифон для моечной ванны с разрывом струи в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	2	114	б/н			
1370	Торгово-технологическое оборудование	Мясо-рыбный цех	1	Весы настольные	Автоматическая установка нуля и автоматическая регулировка коэффициента усиления. Выборка массы тары из диапазона взвешивания. Мембранная клавиатура. Литая платформа с крышкой из нержавеющей стали. Встроенный аккумулятор, работа от электросети. Напряжение: 220 В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Предел взвешивания: не менее 25 кг.	шт.	2	114	18п	ВЭУ-32-5/10-А или аналог		Максимальный предел взвешивания 32кг. Размер платформы 230х370мм. Источник питания: аккумулятор, от сети. Напряжение 220В. Мощность 0,3кВт/ч
1371	Торгово-технологическое оборудование	Мясо-рыбный цех	1	Магнитный держатель для ножей	Материал корпуса: пластик. Крепление: настенное. Вставки из ферромагнитного материала, стальных пластин, расположенных по длине изделия. Размер в мм, не менее:	шт.	2	114	б/н	MG 61814 или аналог		Длина 380мм.
1372	Торгово-технологическое оборудование	Мясо-рыбный цех	1	Мясорубка 500	Материал корпуса: нержавеющая сталь. Тип установки: настольная/на подставке. Производительность: не менее 500 кг/час. Напряжение: Э1/3ф, 220/380В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. В комплекте предусмотреть: нож подрезной, нож крестовой (не менее 2 шт.), решетка с отверстиями (не менее 2 шт.). Габаритные размеры в мм, не менее: 600х340х420. Условия монтажа: согласно паспорту завода -	шт.	2	114	7п	МИМ-600		Производительность 600кг/час. Полный унгер. Напряжение 380В. Мощность 2,71кВт. Габаритные размеры 450х765х576
1373	Торгово-технологическое оборудование	Мясо-рыбный цех	1	Подставка под кухонный инвентарь	Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная). Габаритные размеры в мм, не менее 380х380х380 и не более 420х420х420. Материал: нержавеющая сталь,	шт.	2	114	5п	СПС-132/404 или аналог		
1374	Торгово-технологическое оборудование	Мясо-рыбный цех	1	Полка для хранения разделочных досок	Тип монтажа: настенный. Для хранения не менее 6 разделочных досок на "ребре". Материал: нержавеющая сталь. В комплекте: кассета/ячейки для досок. Габаритные размеры в мм, не менее 280х330х270 и не более 320х370х310. Условия монтажа: согласно паспорту завода -	шт.	2	114	19п	ПКК-30/35 или аналог		ПКК-30/35 или аналог
1375	Торгово-технологическое оборудование	Мясо-рыбный цех	1	Рукомойник	Материал: нержавеющая сталь. Крепление: настенное. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя. Габаритные размеры в мм, не менее:	шт.	1	114	4п	ВМ-12/300 или аналог		
1376	Торгово-технологическое оборудование	Мясо-рыбный цех	1	Сифон для рукомойника.	Сифон для рукомойника в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	114	б/н			
1377	Торгово-технологическое оборудование	Мясо-рыбный цех	1	Смеситель для рукомойника	Смеситель для рукомойника одноручковый. Крепление к рукомойнику. Габаритные размеры и длина излива в соответствии с моделью рукомойника. Условия монтажа:	шт.	1	114	б/н			
1378	Торгово-технологическое оборудование	Мясо-рыбный цех	1	Стеллаж 600х400	Конструкция: сборно - разборная. Не менее 4 полок. Материал каркаса и полок: нержавеющая сталь. Полки сплошные. Ножки должны быть с регуляторами высоты	шт.	1	114	5,3п	СТР-324/604 или аналог		

1379	Торгово-технологическое оборудование	Мясо-рыбный цех	1	Стерилизатор для ножей ультрафиолетовый	Материал каркаса: нержавеющая сталь. Крепление: настенное. Ртутная лампа низкого/высокого давления. Номинальная мощность лампы: не более 70 Вт. Напряжение в лампе: не более 220 Вт. Бактерицидный поток лампы: не менее 0,16 Вт. Средний срок службы лампы: не менее 5000 ч. Напряжение питания сети с	шт.	1	114	20п	СТН-18 или аналог		Количество устанавливаемых ножей, шт -18. Напряжение 230В. Мощность 0,33кВт. Габаритные размеры, мм: 400х152х605
1380	Торгово-технологическое оборудование	Мясо-рыбный цех	1	Стол производственный 600х600	Столешница и каркас должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Конструкция стола разборная. Возможно наличие борта. В комплект должна входить сплошная/решётчатая полка из нержавеющей стали. Ножки должны быть оснащены регулируемыми по высоте	к-т	2	114	21п	СПП-233/600 или аналог		
1381	Торгово-технологическое оборудование	Мясо-рыбный цех	1	Стол производственный 1200х600	Столешница и каркас должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Конструкция стола разборная. Возможно наличие борта. В комплект должна входить сплошная/решётчатая полка из нержавеющей стали. Ножки должны быть оснащены регулируемыми по высоте	к-т	1	114	21.6п	СПП-233/1200 или аналог		
1382	Торгово-технологическое оборудование	Мясо-рыбный цех	1	Тележка с баком для отходов	Материал бака: полипропилен. Объем бака не менее: 50 л. В комплекте с крышкой. Тележка: подставка на 4-х колесах. Материал тележки: нержавеющая сталь. Габаритные размеры в мм, не менее: 430х430х480 и не более: 470х470х520.	шт.	1	114	б/н			
1383	Торгово-технологическое оборудование	Мясо-рыбный цех	1	Тележка-шпилька для гастроёмкостей	Материал каркаса: нержавеющая сталь. Конструкция каркаса сварная/цельнотянутая. Направляющие должны быть выполнены из нержавеющей стали, рама - с сечением не менее 20 мм. Тележка должна иметь направляющие для гастроёмкостей типа GN1/1, расстояние между уровнями:	шт.	1	114	22п	СШ-41/121 или аналог		
1384	Торгово-технологическое оборудование	Мясо-рыбный цех	1	Холодильный стол тип 2	Материал: нержавеющая сталь. Среднетемпературный. Диапазон рабочих температур -2…+10°С. Боковое расположение агрегата. Не менее 2-х дверей. Наличие борта. Напряжение: 220В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Охлаждаемый объём, не	шт.	2	114	11,3п	ТМ2-G или аналог		Стол холодильный с бортом, объем 270л. Материал нерж. ст. Температура -2…+10 °С. Напряжение 220В. Мощность не более 0,3кВт. Габаритные
1385	Торгово-технологическое оборудование	Мясо-рыбный цех	1	Шкаф холодильный 700	Материал:сталь с полимерным покрытием. Дверь металлическая. Одностворчатый. Среднетемпературный. Диапазон рабочих температур -5…+10°С. Верхнее расположение агрегата. Не менее 4-х полок. Напряжение: 220В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Охлаждаемый объём: не менее 700 л. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 23833-95	шт.	2	114	11,1п	СМ107-Sm		Объем 700л. Температурный режим, °С 0…+6. Напряжение 230В. Мощностьне более 0,35кВт. Габаритные размеры, мм: 697х925х1960
	Торгово-технологическое оборудование	Мясо-рыбный цех	1	Облучатель бактерицидный (настенный)	Облучатель бактерицидный ультрафиолетовый настенный, закрытого типа. Возможность использования в помещении с присутствием людей. В наличии: не менее 1 бактерицидной лампы мощностью не менее 15 Вт. Производительность рассчитывается в соответствии с площадью помещения. Гарантийный срок - не менее 2 лет. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	шт.				ОБРН 2*30 Азов или аналог	1	Облучатель-рециркулятор бактерицидный ОБРН-2*30 Азов настенный закрытого типа. Количество ламп- 2; Алюминиевый корпус для 2-х ламп 30 Вт и 2-х стартеров Philips S10 Производительность: 90 м³/ч; Объем помещения: 60 м³; 3 режима работ
1386	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Ванна моечная односекционная тип 1	Конструкция не разборная - поставляется в сборе (сварная). Без бортика. Габаритные размеры в мм, не менее: 580х580х830 и не более: 620х620х870. Количество емкостей - 1, глубина емкости в мм, не менее: 400. Материал ванны: нержавеющая сталь, толщиной в мм, не	шт.	1	112	1,7п	Габаритыне размеры, мм: 630х600х850	Техно-ТТ или аналог	
1387	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Сифон для ванны моечной	Сифон для моечной ванны с разрывом струи в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	112	б/н			
1388	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Смеситель с душирующим устройством	Душирующее устройство со встроенным локтевым смесителем, длина излива не менее 255 мм, крепление к стене.	шт.	1	112	б/н			
1389	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Весы настольные	Автоматическая установка нуля и автоматическая регулировка коэффициента усиления. Выборка массы тары из диапазона взвешивания. Мембранная клавиатура. Литая платформа с крышкой из нержавеющей стали. Встроенный аккумулятор, работа от электросети. Напряжение: 220 В.	шт.	2	112	18п	ВЭУ-32-5/10-А или аналог		Максимальный предел взвешивания 32кг. Размер платформы 230х370мм. Источник питания: аккумулятор, от сети.

1390	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Зонт вытяжной для пароконвектомата	Материал: нержавеющая сталь. Принцип работы: вытяжной. Тип конструкции: встраиваемый. В комплекте: лабиринтные фильтры. Габаритные размеры в соответствии с площадью покрытия пароконвектомата. Условия монтажа: согласно паспорту завода -	шт.	2	112	24.4п	МВО-1,1МСВ-1,2ПК или аналог		Габаритные размеры, мм: 1100x1200x400
1391	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Зонт приточно-вытяжной	Конструкция не разборная - поставляется в сборе (клепаная). Материал короба зонта: нержавеющая сталь. Толщина короба зонта в мм, не менее: 0,8. Принцип работы: приточно - вытяжной. Тип зонта: островной/пристенный. В комплекте: жироулавливающие	к-т	3	112	24,3п	МВО-1,9МС-1,1ПК	1	
	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1					112	24,5п	Модель МВО-1,8МС-2,0ЦК или аналог	2	Добавлено в перечень
1392	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Кипятильник электрический	Электрический, непрерывного действия. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Производительность: не менее 100 л/час. Время нагрева до кипения: не более 11 мин. Напряжение: 3ф; 380В. Условия монтажа: согласно	шт.	1	112	29п	Фонтан АКНЭ-100 или аналог		Тип. Проточный. Производительность 100л/ч. Напряжение 380В. Мощность 12кВт. Габаритные размеры, мм: 420x370x360
1393	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Котел пищеварочный 250 л	Стационарный. Материал: нержавеющая сталь. Объем не менее 250 л. Паровая рубашка. Время нагрева до 95°С не более 80 мин. Напряжение: 380В, 3Ф. Габаритные размеры в мм, не менее: 840x1010x1100. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя. При монтаже предусмотреть наличие сливного лотка со сгёмной	шт.	2	112	30п	КПЭМ-250/9Т		Объем 250л. Напряжение 400В. Мощность 18,1кВт. Габартные размеры, мм: 841x1015x1282(2035)
1394	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Магнитный держатель для ножей	Материал корпуса: пластик. Крепление: настенное. Вставки из ферромагнитного материала, стальных пластин, расположенных по длине изделия. Размер в мм, не менее: длина 300, ширина 40.	шт.	2	112	б/н	MG 61814 или аналог		Длина 380мм.
1395	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Машина кухонная универсальная	Материал корпуса: нержавеющая сталь. Напряжение: 3Ф, 380В. Мощность в кВт, не более: 1,5. Габаритные размеры приводного механизма в мм, не менее: 520x300x300. Типы насадок и комплектация: 1. Мясорубка: производительность - не менее 180 кг/ч.	шт.	1	112	28п	УКМ-П/или аналог		Установка-напольная. Напряжение 380В. Мощность 1,5кВт. Габаритные размеры, мм: 920x590x1270
1396	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Набор гастроемкостей с крышками для пароконвектомата 20 уровней	Материал: нержавеющая сталь толщиной не менее: 0,8 мм. Тип гастроемкости: GN 1/1. Гастроемкости разной глубины: - 20 мм - 20 шт.; - 40 мм - 20 шт.;	набор	2	112	б/н			
1397	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Пароконвектомат 20 уровней	Электрический. Тип: бойлерный. Материал: нержавеющая сталь. Напряжение: 3Ф, 380-400 В. Мощность в соответствии с типом и маркой оборудования. Не менее 100 установленных программ и 10 режимов работы. Количество уровней: 20. Может быть оснащён разъемом	шт.	2	112	32п	ПКА 20-1/1ПМ2-01/или аналог		Количество уровней-20. 9 режимов работы. Напряжение 400В. Мощность 35кВт. Габаритные размеры, мм: 890x807,5(890)x1780.
	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1					112	б/н	DVA 16/или аналог	2	Добавлено в Перечень
1398	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Плита электрическая 6 конфорок тип 1	Материал: нержавеющая сталь. Должна быть оснащена жарочным шкафом. Площадь рабочей поверхности не менее 0,72 м², количество конфорок: 6. Напряжение: 380В, 3Ф. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Время разогрева конфорок до рабочей температуры не более: 25-35 мин. Время разогрева воздуха в жарочном шкафу до 270°С не более: 30 мин. Габаритные размеры в мм, не менее: 1470x890x850. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	3	112	33п	ЭП-6ЖШ-01 или аналог		Плита 6-ти конфорочная с жарочным шкафом. Напряжение 400В. Мощность 22,8кВт. Габаритные размеры, мм: 1475x895x860
1399	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Подставка под кухонный инвентарь	Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная). Габаритные размеры в мм, не менее 380x380x380 и не более 420x420x420. Материал: нержавеющая сталь,	шт.	2	112	5п	СПС-132/404 или аналог		
1400	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Подставка под электрокипятильник	Материал: нержавеющая сталь, толщиной не менее 0,8 мм. В столешнице должны быть отверстия для подводки коммуникаций к кипятильнику. Ножки оснащены	шт.	1	112	29,1п	ПК-С-310.310.870-02 или аналог		
1401	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Полка для хранения разделочных досок	Тип монтажа: настенный. Для хранения не менее 6 разделочных досок на "ребре". Материал: нержавеющая сталь. В комплекте: кассета/ячейки для досок. Габаритные	шт.	1	112	19п	ПКК-30/35 или аналог		

1402	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Рукомойник	Материал: нержавеющая сталь. Крепление: настенное. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя. Габаритные размеры в мм, не менее:	шт.	1	112	4п	ВМ-12/300 или аналог		
1403	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Сифон для рукомойника.	Сифон для рукомойника в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	112	б/н			
1404	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Смеситель для рукомойника	Смеситель для рукомойника одноручковый. Крепление к рукомойнику. Габаритные размеры и длина излива в соответствии с моделью рукомойника. Условия монтажа:	шт.	1	112	б/н			
1405	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Сковорода электрическая 70 л	Тип работы: электрический. В наличии должна быть крышка для предотвращения потери тепла. Чаша должна опрокидываться. Корпус из нержавеющей стали. Разогрев до 230°С не более 15 минут. Температурный режим (30-230°С). Чаша - чугун или нержавеющая сталь. Объем чаши не менее 70 л. Напряжение: 380/400 В, 3ф. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Габаритные	шт.	1	112	31п	ЭСК 90 0,47 70 или аналог		Вместимость чаши 70дм3. Напряжение 400В. Мощность 12кВт. Габаритные размеры, мм 840х1045х940
1406	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Стол производственный 600х600	Столешница и каркас должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Конструкция стола разборная. Возможно наличие борта. В комплект должна входить сплошная/решётчатая полка из нержавеющей стали. Ножки должны быть оснащены регулируемыми по высоте	к-т	1	112	21п	СПП-233/600 или аналог	2	
1407	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Стол производственный 900х600	Столешница и каркас должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Конструкция стола разборная. Возможно наличие борта. В комплект должна входить сплошная/решётчатая полка из нержавеющей стали. Ножки должны быть оснащены регулируемыми по высоте	к-т	4	112	21.7п	СПП-233/900 или аналог	2	
	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Стол производственный 900х600 **без борта**					21.9п	СП-132/900	1	Стол производственный без борта. Столешница из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, ЛДСП толщиной 32мм. Каркас
1408	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Стол производственный 1200х600	Столешница и каркас должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Конструкция стола разборная. Возможно наличие борта. В комплект должна входить сплошная/решётчатая полка из нержавеющей стали. Ножки должны быть оснащены регулируемыми по высоте	к-т	1	112	21.6п	СПП-233/1200 или аналог	2	
1409	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Стол-вставка нейтральная тип 1	Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная), без борта. Габаритные размеры в мм, не менее: 380х780х830 и не более: 420х820х870. Материал столешницы нержавеющая сталь. Толщина металла столешницы в мм, не менее: - 0,8. Столешница усилена	шт.	5	112	21,8п	ПМП-40 или аналог		
	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1					112	21,9п	СП-833/608/1100 или аналог	0	Позиция добавлена
1410	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Тележка с баком для отходов	Материал бака: полипропилен. Объем бака не менее: 50 л. В комплекте с крышкой. Тележка: подставка на 4-х колесах. Материал тележки: нержавеющая сталь. Габаритные размеры в мм, не менее: 430х430х480 и не более: 470х470х520.	шт.	1	112	б/н			
1411	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Тележка-шпилька для гастроёмкостей	Материал каркаса: нержавеющая сталь. Конструкция каркаса сварная/цельнотянутая. Направляющие должны быть выполнены из нержавеющей стали, рама - с сечением не менее 20 мм. Тележка должна иметь направляющие для гастроёмкостей типа GN1/1, расстояние между уровнями:	шт.	1	112	22п	СШ-41/121 или аналог		
1412	Торгово-технологическое оборудование	Горячий цех	1	Шкаф холодильный 500	Материал: сталь с полимерным покрытием. Дверь металлическая. Одностворчатый. Среднетемпературный. Диапазон рабочих температур 0…+6°С. Верхнее расположение агрегата. Не менее 4-х полок. Напряжение: 220В. Мощность: в соответствии с типом и маркой	шт.	1	112	11п	CM105-S или аналог		Объем 500л. Рабочие температуры 0…+6 °С. Напряжение 220В. Мощность 0,35кВт. Габаритные размеры, мм: 697х695х1960
1413	Торгово-технологическое оборудование	Холодный цех	1	Ванна моечная односекционная тип 1	Конструкция не разборная - поставляется в сборе (сварная). Без бортика. Габаритные размеры в мм, не менее: 580х580х830 и не более: 620х620х870. Количество	шт.	2	113	1.7п	ВМ-12/500 или аналог		
1414	Торгово-технологическое оборудование	Холодный цех	1	Сифон для ванны моечной	Сифон для моечной ванны с разрывом струи в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	2	113	б/н			
1415	Торгово-технологическое оборудование	Холодный цех	1	Смеситель для ванны моечной.	Смеситель для ванны моечной. Крепление настеное или к борту ванны. Габаритные размеры и длина излива в соответствии с моделью моечной ванны. Условия монтажа:	шт.	1	113	б/н			

1416	Торгово-технологическое оборудование	Холодный цех	1	Смеситель с душирующим устройством	Душирующее устройство со встроенным локтевым смесителем, длина излива не менее 255 мм, крепление к стене.	шт.	1	113	б/н			
	Торгово-технологическое оборудование	Холодный цех	1					113	27п	Thermo 100 V или аналог	0	Добавлено в Перечень из Приложения 3
1417	Торгово-технологическое оборудование	Холодный цех	1	Весы настольные	Автоматическая установка нуля и автоматическая регулировка коэффициента усиления. Выборка массы тары из диапазона взвешивания. Мембранная клавиатура. Литая платформа с крышкой из нержавеющей стали. Встроенный аккумулятор, работа от электросети. Напряжение: 220 В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Предел взвешивания: не менее 25 кг.	шт.	1	113	18п	ВЭУ-32-5/10-А или аналог		Максимальный предел взвешивания 32кг. Размер платформы 230х370мм. Источник питания: аккумулятор, от сети. Напряжение 220В. Мощность 0,3кВт/ч
1418	Торгово-технологическое оборудование	Холодный цех	1	Магнитный держатель для ножей	Материал корпуса: пластик. Крепление: настенное. Вставки из ферромагнитного материала, стальных пластин, расположенных по длине изделия. Размер в мм, не менее: длина 300, ширина 40.	шт.	1	113	б/н	MG 61814 или аналог		Длина 380мм.
1419	Торгово-технологическое оборудование	Холодный цех	1	Облучатель бактерицидный (настенный)	Облучатель бактерицидный ультрафиолетовый настенный, закрытого типа. Возможность использования в помещении с присутствием людей. В наличии: не менее 1 бактерицидной лампы мощностью не менее 15 Вт. Производительность рассчитывается в соответствии с площадью помещения. Гарантийный срок - не менее 2 лет. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	шт.	1	113	23п	ОБРН 2*30 Азов или аналог		Облучатель-рециркулятор бактерицидный ОБРН-2*30 Азов настенный закрытого типа. Количество ламп- 2; Алюминиевый корпус для 2-х ламп 30 Вт и 2-х стартеров Philips S10 Производительность: 90 м³/ч; Объем помещения: 60 м³; 3 режима работ
1420	Торгово-технологическое оборудование	Холодный цех	1	Овощерезательно-протирочная машина	Материал корпуса: нержавеющая сталь. Производительность не менее: 350 кг/час. Тип установки: настольная. Напряжение: 3Эф, 380В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Наличие функции протирки продукта. В комплекте: насадки для различных видов продуктов. Возможность работы в нескольких режимах: нарезка (форма: ломтики, кубики, соломка, пластинки), измельчитель, терка. Не менее 4 сменных ножей для нарезки, сырых и вареных овощей и	шт.	1	113	17п	МПР-350М или аналог		Производительность 350кг/ч. Тип установки-настольная. Напряжение 380В. Мощность 1кВт Габаритные размеры, мм: 600х340х650
1421	Торгово-технологическое оборудование	Холодный цех	1	Подставка под кухонный инвентарь	Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная). Габаритные размеры в мм, не менее 380х380х380 и не более 420х420х420. Материал: нержавеющая сталь, толщиной в мм, не менее: 0,8. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу, в кг не менее: 80.	шт.	1	113	5п	СПС-132/404 или аналог		
1422	Торгово-технологическое оборудование	Холодный цех	1	Полка для хранения разделочных досок	Тип монтажа: настенный. Для хранения не менее 6 разделочных досок на "ребре". Материал: нержавеющая сталь. В комплекте: кассета/ячейки для досок. Габаритные размеры в мм, не менее 280х330х270 и не более 320х370х310. Условия монтажа: согласно паспорту завода -	шт.	1	113	19п	ПКК-30/35 или аналог		
1423	Торгово-технологическое оборудование	Холодный цех	1	Рукомойник	Материал: нержавеющая сталь. Крепление: настенное. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя. Габаритные размеры в мм, не менее: 310х300х130 и не более: 350х340х170.	шт.	1	113	4п	ВМ-12/300 или аналог		
1424	Торгово-технологическое оборудование	Холодный цех	1	Сифон для рукомойника.	Сифон для рукомойника в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	113	б/н			
1425	Торгово-технологическое оборудование	Холодный цех	1	Смеситель для рукомойника	Смеситель для рукомойника одноручковый. Крепление к рукомойнику. Габаритные размеры и длина излива в соответствии с моделью рукомойника. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	113	б/н			
1426	Торгово-технологическое оборудование	Холодный цех	1	Стерилизатор для ножей ультрафиолетовый	Материал каркаса: нержавеющая сталь. Крепление: настенное. Ртутная лампа низкого/высокого давления. Номинальная мощность лампы: не более 70 Вт. Напряжение в лампе: не более 220 Вт. Бактерицидный поток лампы: не менее 0,16 Вт. Средний срок службы	шт.	1	113	20п	СТН-18 или аналог		Количество устанавливаемых ножей, шт -18. Напряжение 230В. Мощность 0,33кВт. Габаритные размеры, мм: 400х152х605

1427	Торгово-технологическое оборудование	Холодный цех	1	Стол производственный 900х600	Столешница и каркас должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Конструкция стола разборная. Возможно наличие борта. В комплект должна входить сплошная/решётчатая полка из нержавеющей стали. Ножки должны быть оснащены регулируемыми по высоте	к-т	1	113	21.7п	СПП-233/900 или аналог		
1428	Торгово-технологическое оборудование	Холодный цех	1	Стол производственный 1200х600	Столешница и каркас должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Конструкция стола разборная. Возможно наличие борта. В комплект должна входить сплошная/решётчатая полка из нержавеющей стали. Ножки должны быть оснащены регулируемыми по высоте	к-т	2	113	21.6п	СПП-233/1200 или аналог		
1429	Торгово-технологическое оборудование	Холодный цех	1	Тележка с баком для отходов	Материал бака: полипропилен. Объем бака не менее: 50 л. В комплекте с крышкой. Тележка: подставка на 4-х колесах. Материал тележки: нержавеющая сталь. Габаритные размеры в мм, не менее: 430х430х480 и не более: 470х470х520.	шт.	1	113	б/н			
1430	Торгово-технологическое оборудование	Холодный цех	1	Тележка-шпилька для гастроёмкостей	Материал каркаса: нержавеющая сталь. Конструкция каркаса сварная/цельнотянутая. Направляющие должны быть выполнены из нержавеющей стали, рама - с сечением не менее 20 мм. Тележка должна иметь направляющие для гастроёмкостей типа GN1/1, расстояние между уровнями:	шт.	1	113	22п	СШ-41/121 или аналог		
1431	Торгово-технологическое оборудование	Холодный цех	1	Холодильный стол тип 2	Материал: нержавеющая сталь. Среднетемпературный. Диапазон рабочих температур -2…+10°С. Боковое расположение агрегата. Не менее 2-х дверей. Наличие борта. Напряжение: 220В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Охлаждаемый объём, не менее: 400 л. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 23833-95 «Оборудование холодильное торговое». Габаритные размеры в мм, не менее: 1200х600х850. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	113	11.2п	SN 111/TN или аналог		Стол холодильный с бортом, объем 435л. Материал нерж. ст. Температура -2…+10 °С. Напряжение 220В. Мощность 0,460кВт. Габаритные размеры, мм: 1835х600х850.
1432	Торгово-технологическое оборудование	Холодный цех	1	Шкаф холодильный 700	Материал:сталь с полимерным покрытием. Дверь металлическая. Одностворчатый. Среднетемпературный. Диапазон рабочих температур -5…+10°С. Верхнее расположение агрегата. Не менее 4-х полок. Напряжение: 220В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Охлаждаемый объём: не менее 700 л. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 23833-95 «Оборудование холодильное торговое». Габаритные размеры в мм, не менее: 690х900х1900.	шт.	1	113	11п	CM105-S или аналог		Объем 500л. Рабочие температуры 0…+6 °С. Напряжение 220В. Мощность 0,35кВт. Габаритные размеры, мм: 697х695х1960
1433	Торгово-технологическое оборудование	Кладовая и моечная оборотной тары	1	Ванна моечная двухсекционная тип 2	Конструкция не разборная - поставляется в сборе (сварная). Каркас под моющей ванной должен быть усилен ребром жесткости шириной в мм, не менее: 170, материал нержавеющая сталь. Габаритные размеры в мм, не менее: 1320х680х830 и не более: 1360х720х870. Количество	шт.	1	117	1п	ВМ-22/600 или аналог		
1434	Торгово-технологическое оборудование	Кладовая и моечная оборотной тары	1	Сифон для ванны моечной	Сифон для моечной ванны с разрывом струи в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	2	117	б/н			
1435	Торгово-технологическое оборудование	Кладовая и моечная оборотной тары	1	Смеситель с душирующим устройством	Душирующее устройство со встроенным локтевым смесителем, длина излива не менее 255 мм, крепление к стене.	шт.	1	117	б/н			
1436	Торгово-технологическое оборудование	Кладовая и моечная оборотной тары	1	Зонт вытяжной	Материал: нержавеющая сталь. Принцип работы: вытяжной. Тип конструкции: пристенный. В комплекте: жироулавливающие фильтры, сливной кран. Габаритные размеры в соответствии с общей площадью покрытия моечного оборудования (моечные ванны). Крепление	шт.	1	117	2п	МВО-1,4МСВ-0,8ПК или аналог		
1437	Торгово-технологическое оборудование	Кладовая и моечная оборотной тары	1	Рукомойник	Материал: нержавеющая сталь. Крепление: настенное. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя. Габаритные размеры в мм, не менее: 310х300х130 и не более: 350х340х170.	шт.	1	117	4п	ВМ-12/300 или аналог		

1438	Торгово-технологическое оборудование	Кладовая и моечная оборотной тары	1	Сифон для рукомойника.	Сифон для рукомойника в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	117	б/н			
1439	Торгово-технологическое оборудование	Кладовая и моечная оборотной тары	1	Смеситель для рукомойника	Смеситель для рукомойника одноручковый. Крепление к рукомойнику. Габаритные размеры и длина излива в соотвествии с моделью рукомойника. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	117	б/н			
1440	Торгово-технологическое оборудование	Кладовая и моечная оборотной тары	1	Стеллаж с перфорированными полками 900х500	Конструкция: сборно - разборная. Не менее 4 полок. Материал каркаса и полок: нержавеющая сталь. Полки должны быть перфорированные. Ножки должны быть с	шт.	1	117	14.2п	СТР-524/900 или аналог		
1441	Торгово-технологическое оборудование	Кладовая и моечная оборотной тары	1	Подтоварник 600х600	Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная). Габаритные размеры в мм, не менее 580х580х280 и не более 620х620х320. Максимальная равномерно	шт.	1	117	3,1п	ПТ-606/3 или аналог		
1442	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для столовой посуды	1	Ванна моечная двухсекционная тип 1	Конструкция не разборная - поставляется в сборе (сварная). Без бортика. Габаритные размеры в мм, не менее: 1180х580х830 и не более: 1220х620х870.	шт.	1	110	1.6п	ВМСБ/2-120/60/430 или аналог		
1443	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для столовой посуды	1	Сифон для ванны моечной	Сифон для моечной ванны с разрывом струи в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	2	110	б/н			
1444	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для столовой посуды	1	Смеситель с душирующим устройством	Душирующее устройство со встроенным локтевым смесителем, длина излива не менее 255 мм, крепление к стене.	шт.	2	110	б/н			
1445	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для столовой посуды	1	Ванна моечная трехсекционная тип 2	Конструкция не разборная - поставляется в сборе (сварная). Без бортика. Габаритные размеры в мм, не менее: 1680х580х830 и не более: 1720х620х870.	шт.	1	110	1.5п	ВМСБ/3-175/60/430 или аналог		
1446	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для столовой посуды	1	Сифон для ванны моечной	Сифон для моечной ванны с разрывом струи в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	3	110	б/н			
1447	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для столовой посуды	1	Смеситель с душирующим устройством	Душирующее устройство со встроенным локтевым смесителем, длина излива не менее 255 мм, крепление к стене.	шт.	3	110	б/н			
1448	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для столовой посуды	1	Зонт вытяжной	Материал: нержавеющая сталь. Принцип работы: вытяжной. Тип конструкции: пристенный. В комплекте: жироулавливающие фильтры, сливной кран. Габаритные размеры в соответствии с общей площадью покрытия моечного оборудования (моечные ванны). Крепление согласно технологической расстановке оборудования. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	2	110	24.1п	МВО-1,8МСВ-0,7П или аналог	1	Изменено количество
	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для столовой посуды	1					110	24.6п	МВО-1,3МСВ-0,7П или аналог	1	Добавлено в Перечень
1449	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для столовой посуды	1	Машина посудомоечная туннельная	Для мытья столовой посуды и приборов, стаканов и т.д. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Производительность не менее 1700 тар/час. Напряжение: 3ф, 380-400В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Автоматическая подача и поддержания уровня моющего раствора, и регулирования температуры во всех зонах мойки. Может быть оснащена функцией: сушка посуды. Конструкция должна позволять использовать машину как при горячем, так и при холодном водоснабжении. Подключение к водоснабжению через водоумягчитель. Температура мойки не менее 45 °С. Температура ополаскивания не менее 65 °С. Габаритные размеры в мм, не менее 1590х770х1690. В случае использования кассетной машины в комплекте поставки	к-т	1	110	26.1п	МПТ-1700-01 (левая) или аналог		Производительность 1710 тарелок в час. Напряжение 400В. Мощность 26,5кВт/ч. Подключение к холодному водоснаюжению. Габаритные размеры, мм 1595х770х1695

	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для столовой посуды	1					110	б/н	DVA 16/или аналог	1	Добавлено в Перечень
1450	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для столовой посуды	1	Рукомойник	Материал: нержавеющая сталь. Крепление: настенное. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя. Габаритные размеры в мм, не менее:	шт.	1	110	4п	ВМ-12/300 или аналог		
1451	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для столовой посуды	1	Сифон для рукомойника.	Сифон для рукомойника в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	110	б/н			
1452	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для столовой посуды	1	Смеситель для рукомойника	Смеситель для рукомойника одноручковый. Крепление к рукомойнику. Габаритные размеры и длина излива в соответствии с моделью рукомойника. Условия монтажа:	шт.	1	110	б/н			
1453	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для столовой посуды	1	Стеллаж для сушки посуды	Стеллаж для сушки тарелок и стаканов (комбинированный). Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная). Габаритные размеры в мм,	шт.	4	110	25.1п	СПП-02 или аналог		
1454	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для столовой посуды	1	Стеллаж для хранения столовой посуды	Конструкция: сборно - разборная. Материал изготовления: нержавеющая сталь. Должен комплектоваться усиленными полками, емкостями для сбора воды, решетками/ячейками	шт.	5	110	25п	СТ-1,8*12/5 (нерж) или аналог		
1455	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для столовой посуды	1	Стол предмоечный для туннельных посудомоечных машин тип 1	Стол предмоечный - материал: нержавеющая сталь, цельнотянутая ванна для предварительного ополаскивания посуды и душ для мойки посуды. Наличие душирующего	шт.	1	110	26.2п	СПМП-7-4 с душем/или аналог		
1456	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для столовой посуды	1	Стол раздаточный для туннельных посудомоечных машин	Каркас и столешница должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Возможно наличие борта. Крепление к посудомоечной машине должно осуществлятся с	шт.	1	110	26.3п	СПМР-6-2/или аналог		
1457	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для столовой посуды	1	Стол для сбора остатков пищи 600	Каркас и столешница должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Возможно наличие борта. В столешнице должно быть отверстие для сбора отходов	шт.	1	110	49п	СПС-932/600 или аналог		
1458	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для столовой посуды	1	Стол производственный 600х600	Столешница и каркас должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Конструкция стола разборная. Возможно наличие борта. В комплект должна входить	к-т	1	110	21п	СПП-233/600 или аналог		
1459	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для столовой посуды	1	Тележка с баком для отходов	Материал бака: полипропилен. Объем бака не менее: 50 л. В комплекте с крышкой. Тележка: подставка на 4-х колесах. Материал тележки: нержавеющая сталь.	шт.	1	110	б/н			
1460	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для столовой посуды	1	Транспортер для сбора использованной посуды	Транспортер состоит из ведущего модуля, промежуточных секций, натяжного модуля. Материал: каркас транспортера - металл, конвейерной ленты - ПВХ, устойчивый к дез.обработке, рабочей поверхности ведущего модуля - нержавеющая сталь. Ножки должны быть с регуляторами высоты для устранения неровностей пола. Ведущий модуль должен быть оснащен очистителем для удаления прилипшей грязи и поддоном для ее сбора. В качестве привода применен мотор-редуктор мощностью не менее 0,37 кВт. Напряжение: ЭЗф, 380В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Скорость	шт.	1	110	26п	КАЮР-М /или аналог		Левое исполнение (лентаслева от ведущего модуля). Общая длина 4045мм. Напряжение 380В. Мощность 0,38кВт. Транспортер КАЮР-М - Ведущий модуль (1м) код: 18714 Транспортер КАЮР-М - Промежуточный модуль (2м) код: 18717 Транспортер КАЮР-М -
1461	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для кухонной посуды	1	Ванна моечная двухсекционная тип 2	Конструкция не разборная - поставляется в сборе (сварная). Каркас под моющей ванной должен быть усилен ребром жесткости шириной в мм, не менее: 170, материал нержавеющая сталь. Габаритные размеры в мм, не менее: 1320х680х830 и не более: 1360х720х870. Количество	шт.	1	111	1п	ВМ-22/600 или аналог		
1462	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для кухонной посуды	1	Сифон для ванны моечной	Сифон для моечной ванны с разрывом струи в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	2	111	б/н			
1463	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для кухонной посуды	1	Смеситель с душирующим устройством	Душирующее устройство со встроенным локтевым смесителем, длина излива не менее 255 мм, крепление к стене.	шт.	2	111	б/н			
1464	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для кухонной посуды	1	Зонт вытяжной	Материал: нержавеющая сталь. Принцип работы: вытяжной. Тип конструкции: пристенный. В комплекте: жироулавливающие фильтры, сливной кран. Габаритные	шт.	1	111	2п	МВО-1,4МСВ-0,8ПК или аналог		
1465	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для кухонной посуды	1	Подтоварник 900х600	Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная). Габаритные размеры в мм, не менее 880х580х280 и не более 920х620х320. Максимальная равномерно	шт.	1	111	3,2п	ПТ-906/3 или аналог		

1466	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для кухонной посуды	1	Рукомойник	Материал: нержавеющая сталь. Крепление: настенное. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя. Габаритные размеры в мм, не менее:	шт.	1	111	4п	ВМ-12/300 или аналог		
1467	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для кухонной посуды	1	Сифон для рукомойника.	Сифон для рукомойника в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	111	б/н			
1468	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для кухонной посуды	1	Смеситель для рукомойника	Смеситель для рукомойника одноручковый. Крепление к рукомойнику. Габаритные размеры и длина излива в соответствии с моделью рукомойника. Условия монтажа:	шт.	1	111	б/н			
1469	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для кухонной посуды	1	Стеллаж с перфорированными полками 600х500	Конструкция: сборно - разборная. Не менее 4 полок. Материал каркаса и полок: нержавеющая сталь. Полки должны быть перфорированные. Ножки должны быть с	шт.	2	111	14.1п	СТР-524/600 или аналог		
1470	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для кухонной посуды	1	Стол производственный 600х600	Столешница и каркас должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Конструкция стола разборная. Возможно наличие борта. В комплект должна входить сплошная/решётчатая полка из нержавеющей стали. Ножки должны быть оснащены регулируемыми по высоте	к-т	1	111	21п	СПП-233/600 или аналог		
1471	Торгово-технологическое оборудование	Моечная для кухонной посуды	1	Тележка с баком для отходов	Материал бака: полипропилен. Объем бака не менее: 50 л. В комплекте с крышкой. Тележка: подставка на 4-х колесах. Материал тележки: нержавеющая сталь. Габаритные размеры в мм, не менее: 430х430х480 и не более: 470х470х520.	шт.	1	111	б/н			
1472	Торгово-технологическое оборудование	Загрузочный цех	1	Тележка грузовая платформенная	Платформенная тележка, четырехколесная, грузоподъемность не менее 150 кг. Материал каркаса и платформы: полимерно-окрашенная сталь устойчивая к дез. обработке. Платформа с нескользящим покрытием. Возможно наличие бортов и стопоров колес. Размер	шт.	1	118	8п	ТП 4 или аналог		
1473	Торгово-технологическое оборудование	Кладовая сухих продуктов	1	Подтоварник 900х600	Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная). Габаритные размеры в мм, не менее 880х580х280 и не более 920х620х320. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу в кг, не менее: 80. Материал столешницы: нержавеющая сталь, толщиной в	шт.	2	004	3,2п	ПТ-906/3 или аналог		
1474	Торгово-технологическое оборудование	Кладовая сухих продуктов	1	Стеллаж 900х500	Конструкция: сборно - разборная. Не менее 4 полок. Материал каркаса и полок: нержавеющая сталь. Полки сплошные. Ножки должны быть с регуляторами высоты для устранения неровностей пола. Габаритные размеры в мм, не менее 880х480х1580 и не более 920х520х1620.	шт.	3	004	5.2п	СТР-324/900 или аналог		
1475	Торгово-технологическое оборудование	Кладовая сухих продуктов	1	Шкаф для хранения хлеба 900	Материал корпуса и полок: нержавеющая сталь. Двери-купе. Наличие не менее: двух секций, трех полок. Должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия. Ножки должны регулироваться по высоте. Габаритные размеры в мм, не менее: 880х480х1680 и не более 920х520х1720.	шт.	2	004	13,1п	ШККХ-9/5 или аналог		
1476	Торгово-технологическое оборудование	Кладовая овощей	1	Ларь для хранения овощей	Материал: нержавеющая сталь. Должны быть предусмотрены отверстия для вентиляции. Габаритный размер в мм, не менее: 780х480х830 и не более: 820х520х870.	шт.	2	002	13,2п	ЛО-80/50		
1477	Торгово-технологическое оборудование	Кладовая овощей	1	Подтоварник 900х600	Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная). Габаритные размеры в мм, не менее 880х580х280 и не более 920х620х320. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу в кг, не менее: 80. Материал столешницы: нержавеющая сталь, толщиной в	шт.	1	002	3,2п	ПТ-906/3 или аналог		
1478	Торгово-технологическое оборудование	Кладовая овощей	1	Стеллаж 900х500	Конструкция: сборно - разборная. Не менее 4 полок. Материал каркаса и полок: нержавеющая сталь. Полки сплошные. Ножки должны быть с регуляторами высоты для устранения неровностей пола. Габаритные размеры в мм, не менее 880х480х1580 и не более 920х520х1620.	шт.	3	002	5.2п	СТР-324/900 или аналог		
1479	Торгово-технологическое оборудование	Помещение с холодильным оборудованием	1	Подтоварник 900х600	Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная). Габаритные размеры в мм, не менее 880х580х280 и не более 920х620х320. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу в кг, не менее: 80. Материал столешницы: нержавеющая сталь, толщиной в	шт.	3	003	3,2п	ПТ-906/3 или аналог		
1480	Торгово-технологическое оборудование	Помещение с холодильным оборудованием	1	Стеллаж 600х400	Конструкция: сборно - разборная. Не менее 4 полок. Материал каркаса и полок: нержавеющая сталь. Полки сплошные. Ножки должны быть с регуляторами высоты для устранения неровностей пола. Габаритные размеры в мм, не менее 580х380х1580 и не более 620х420х1620.	шт.	12	003	5,3п	СТР-324/604 или аналог	4	

	Торгово-технологическое оборудование	Помещение с холодильным оборудованием		Стеллаж 900х400		шт.		003	5,4п	СТР134/900 или аналог	8	Добавлена позиции. Габаритные размеры ДхШхВ, мм 980х500х1850
	Торгово-технологическое оборудование	Помещение с холодильным оборудованием		Стеллаж 900х500	Конструкция: сборно - разборная. Не менее 4 полок. Материал каркаса и полок: нержавеющая сталь. Полки сплошные. Ножки должны быть с регуляторами высоты для устранения неровностей пола. Габаритные размеры в мм, не менее 880х480х1580 и не более 920х520х1620.	шт.		003	5.2п	СТР-324/900 или аналог	6	
1481	Торгово-технологическое оборудование	Помещение с холодильным оборудованием	1	Холодильная камера 3160х3460, толщина панелей 80	Сборно-разборная конструкция. Материал обшивки корпуса: нержавеющая/оцинкованная сталь, покрытие эмалевое, сэндвич панели (наполнитель пенополиуретан/полиизоцианурат или аналог). Толщина панели для среднетемпературной камеры не менее 80 мм.	шт.	1	003	46,1п	КХН-14,69		
1482	Торгово-технологическое оборудование	Помещение с холодильным оборудованием	1	Холодильная камера 1960х2860, толщина панелей 80	Сборно-разборная конструкция. Материал обшивки корпуса: нержавеющая/оцинкованная сталь, покрытие эмалевое, сэндвич панели (наполнитель пенополиуретан/полиизоцианурат или аналог). Толщина панели для среднетемпературной камеры не менее 80 мм.	шт.	1	003	46п	КХН-9,91		
1483	Торгово-технологическое оборудование	Помещение с холодильным оборудованием	1	Холодильная камера 2300х2900, толщина панелей 100	Сборно-разборная конструкция. Материал обшивки корпуса: нержавеющая/оцинкованная сталь, покрытие эмалевое, сэндвич панели (наполнитель пенополиуретан/полиизоцианурат или аналог). Толщина панели для среднетемпературной камеры не менее 80 мм.	шт.	1	003	46,2п	КХН-11,57		
1484	Торгово-технологическое оборудование	Помещение с холодильным оборудованием	1	Машина холодильная низкотемпературная	Моноблок (потолочный/настенный)/Сплит-система. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 23833-95 «Оборудование холодильное торговое». Температурный режим: -15...- 25 °С, тип хладагента в соответствии с типом и маркой оборудования. Напряжение: Э1/3ф, 220/380В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Тип и производительность в соответствии с объемом холодильной камеры. Возможна комплектация опцией "Зимний комплект" и пультом ДУ. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	003	47,2п	SB214M		Сплит-система низкотемпературная. Для камеры 11,57м3. Температурный режим, °С-15…-25. Напряжение 380В. Мощность не более 1,7кВт. Габаритные размеры внешнего блока, мм 715х420х284. Габаритные размеры внутреннего блока, мм 754х315х600
	Торгово-технологическое оборудование	Помещение с холодильным оборудованием	1					003	47п	SM218S	1	Сплит-система среднетемпературная. Для камеры 9,91м3. Температурный режим, °С-5…+10. Напряжение 380В. Мощность 3.4кВт.
1485	Торгово-технологическое оборудование	Помещение с холодильным оборудованием	1	Машина холодильная среднетемпературная	Моноблок (потолочный/настенный)/Сплит-система. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 23833-95 «Оборудование холодильное торговое». Температурный режим: -5...+10 °С, тип хладагента в соответствии с типом и маркой оборудования. Напряжение: Э1/3ф, 220/380В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Тип и производительность в соответствии с объемом холодильной камеры. Возможна комплектация опцией "Зимний комплект" и пультом ДУ. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	2	003	47.1п	SM222S	1	Сплит-система среднетемпературная. Для камеры 14,69м3. Температурный режим, °С-5…+10. Напряжение 380В. Мощность 1.65 кВт. Габаритные размеры внешнего блока, мм 790х315х704. Габаритные размеры внутреннего блока, мм 715х420х284
1486	Торгово-технологическое оборудование	Помещение для временного хранения пищевых отходов	1	Ванна котломоечная односекционная	Конструкция не разборная - поставляется в сборе (сварная). Без бортика. Габаритные размеры в мм, не менее: 980х580х830 и не более: 1020х620х870. Количество емкостей - 1, глубина емкости в мм, не менее: 400.	шт.	1	122	1.3п	ВК-2 (1000х600х870) или аналог		
1487	Торгово-технологическое оборудование	Помещение для временного хранения пищевых отходов	1	Сифон для ванны моечной	Сифон для моечной ванны с разрывом струи в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	122	б/н			

1488	Торгово-технологическое оборудование	Помещение для временного хранения пищевых отходов	1	Смеситель с душирующим устройством	Душирующее устройство со встроенным локтевым смесителем, длина излива не менее 255 мм, крепление к стене.	шт.	1	122	б/н			
1489	Торгово-технологическое оборудование	Помещение для временного хранения пищевых отходов	1	Рукомойник	Материал: нержавеющая сталь. Крепление: настенное. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя. Габаритные размеры в мм, не менее: 310x300x130 и не более: 350x340x170.	шт.	1	122	4п	ВМ-12/300 или аналог		
1490	Торгово-технологическое оборудование	Помещение для временного хранения пищевых отходов	1	Сифон для рукомойника.	Сифон для рукомойника в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	122	б/н	Сифон для рукомойника в сборе. Условия монтажа: согласно		
1491	Торгово-технологическое оборудование	Помещение для временного хранения пищевых отходов	1	Смеситель для рукомойника	Смеситель для рукомойника одноручковый. Крепление к рукомойнику. Габаритные размеры и длина излива в соответствии с моделью рукомойника. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	122	б/н	Смеситель для рукомойника одноручковый. Крепление к рукомойнику.		
1492	Торгово-технологическое оборудование	Помещение для временного хранения пищевых отходов	1	Стеллаж с перфорированными полками 900x500	Конструкция: сборно - разборная. Не менее 4 полок. Материал каркаса и полок: нержавеющая сталь. Полки должны быть перфорированные. Ножки должны быть с регуляторами высоты для устранения неровностей пола. Габаритные размеры в мм, не менее: 880x480x1580 и не	шт.	1	122			1	Позиция исключена по АПР помещению
1493	Торгово-технологическое оборудование	Помещение для временного хранения пищевых отходов	1	Холодильная камера для отходов 1360x1360, толщина панелей 80	Сборно-разборная конструкция. Материал обшивки корпуса: нержавеющая/оцинкованная сталь, покрытие эмалевое, сэндвич панели (наполнитель пенополиуретан/полиизоцианурат или аналог). Толщина панели не менее 80 мм. Тип соединения - шип-паз. Внутренний объем не менее 2,94 м³. Должна соответствовать требованиям ГОСТ 23833-95 «Оборудование холодильное торговое». Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя. В комплекте предусмотреть наличие элементов хранения (стеллажи, подтоварники, материал: нержавеющая сталь) в количестве не менее 1 шт.	шт.	1	122	46,3п	КХН-2,94	0	
	Торгово-технологическое оборудование	Помещение для временного хранения пищевых отходов		Холодильная камера для отходов 1150x1000 мм	Сборно-разборная конструкция. Материал обшивки корпуса: нержавеющая/оцинкованная сталь, покрытие эмалевое, сэндвич панели (наполнитель пенополиуретан/полиизоцианурат или аналог). Толщина панели не менее 80 мм. Тип соединения - шип-паз.	шт.			46,3п	КХН=1,28 Minicella ММ	1	Холодильная камера в комплекте с холодильной машиной. Напряжение 220В. Мощность 0,8кВт. Габаритные размеры камеры с холодильной
1494	Торгово-технологическое оборудование	Помещение для временного хранения пищевых отходов	1	Машина холодильная среднетемпературная	Моноблок (потолочный/настенный)/Сплит-система. Должен соответствовать требованиям ГОСТ 23833-95 «Оборудование холодильное торговое». Температурный режим: -5...+10 °С, тип хладагента в соответствии с типом и маркой оборудования. Напряжение: Э1/3ф, 220/380В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Тип и производительность в соответствии с объемом холодильной камеры. Возможна комплектация опцией "Зимний комплект" и пультом ДУ. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	122		ММ109ST	0	
1495	Торгово-технологическое оборудование	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок)	1	Рукомойник	Материал: нержавеющая сталь. Крепление: настенное. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя. Габаритные размеры в мм, не менее: 310x300x130 и не более: 350x340x170.	шт.	2	001, 120	4п	ВМ-12/300 или аналог		
1496	Торгово-технологическое оборудование	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок)	1	Сифон для рукомойника.	Сифон для рукомойника в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	2	001, 120	б/н			
1497	Торгово-технологическое оборудование	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок)	1	Смеситель для рукомойника	Смеситель для рукомойника одноручковый. Крепление к рукомойнику. Габаритные размеры и длина излива в соответствии с моделью рукомойника. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	2	001, 120	б/н			

1498	Торгово-технологическое оборудование	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок)	1	Стеллаж	Конструкция: сборно - разборная. Не менее 4 полок. Материал каркаса и полок: нержавеющая сталь. Полки сплошные. Ножки должны быть с регуляторами высоты для устранения неровностей пола. Габаритные размеры в мм, не менее 580х380х1580 и не более 620х420х1620.	шт.	2	001, 120	5,3п	СТР-324/604 или аналог		
1499	Торгово-технологическое оборудование	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок)	1	Подтоварник 900х600	Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная). Габаритные размеры в мм, не менее 880х580х280 и не более 920х620х320. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу в кг, не менее: 80. Материал столешницы: нержавеющая сталь, толщиной в	шт.	2	001, 120	3,2п	ПТ-906/3 или аналог	1	
	Торгово-технологическое оборудование	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок)	1	Подтоварник 600х600	Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная). Габаритные размеры в мм, не менее 580х580х280 и не более 620х620х320. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу в кг, не менее: 80. Материал столешницы: нержавеющая сталь, толщиной в			001, 120	3.1п	ПТ-606/3 или аналог	1	Позиция добавлена
1500	Мебель	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок)	1	Шкаф для хозяйственного инвентаря одностворчатый металлический	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - металл. Толщина материал изделия не менее 0,7 мм. Метод окраса изделия - порошковым напылением,	шт.	2	001, 120	10п	ШР-21П или аналог		
1501	Мебель	Помещение для персонала (включая душевую и санузел)	1	Скамья для раздевалок 800	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Соответствие Комплектация скамьи "сиденье и металлический каркас". Материал сиденья - "МДФ или ЛДСП". Толщина МДФ или ЛДСП не менее 16 мм.	шт.	2	005	12.1п			
1502	Мебель	Помещение для персонала (включая душевую и санузел)	1	Стол обеденный с 2 стульями	Комплект - стол обеденный и 2 стула Стол и стулья соответствуют требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Конструкция стола - столешница на сварном или разборном метеллокаркасе из нержавеющей стали или	к-т	1	005	12.2п			
1503	Мебель	Помещение для персонала (включая душевую и санузел)	1	Шкаф для одежды металлический двустворчатый	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 56422-2015 "Шкафы металлические для хранения одежды. Технические условия". Материал изделия металл. Толщина материала шкафа не менее 0,8 мм.	шт.	10	005	12п		8	
1504	Инвентарь хозяйственный	Помещение для персонала (включая душевую и санузел)	1	Зеркало тип 1	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотна должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные	шт.	1	005	б/н			
1505	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Венчик	Материал: нержавеющая сталь. Длина не менее 450 мм, не более 650 мм.	шт.	2					
1506	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Доска разделочная	Материал: дерево твердых пород без дефектов (зазоров, щелей и др.). Размер в мм, не менее: 300х700х30.	шт.	24					
1507	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Кассета для столовых приборов	Для хранения столовых приборов. Материал: нержавеющая сталь. Не менее 4 ячеек. Общая вместительность согласно общего количества столовых	шт.	3					
1508	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Кастрюля с крышкой, 3 л	Изделие должно соответствовать ГОСТ Р 54156-2010 "Посуда и приборы столовые из коррозионно-стойкой стали для детей и подростков. Технические условия".	шт.	3					
1509	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Кастрюля с крышкой, 5 л	Изделие должно соответствовать ГОСТ Р 54156-2010 "Посуда и приборы столовые из коррозионно-стойкой стали для детей и подростков. Технические условия".	шт.	3					
1510	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Котел с крышкой, 10 л	Материал: нержавеющая сталь. Дно с теплораспределительным слоем. Объем - 10 л.	шт.	5					
1511	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Котел с крышкой, 20 л	Материал: нержавеющая сталь. Дно с теплораспределительным слоем. Объем - 20 л.	шт.	5					
1512	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Котел с крышкой, 30 л	Материал: нержавеющая сталь. Дно с теплораспределительным слоем. Объем - 30 л.	шт.	5					
1513	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Котел с крышкой, 40 л	Материал: нержавеющая сталь. Дно с теплораспределительным слоем. Объем - 40 л.	шт.	2					
1514	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Котел с крышкой, 50 л	Материал: нержавеющая сталь. Дно с теплораспределительным слоем. Объем - 50 л.	шт.	2					
1515	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Ложка разливательная 0,25 л	Изделие должно соответствовать ГОСТ 51687-2000 "Приборы столовые и принадлежности кухонные из	шт.	5					

1516	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Ложка соусная	Изделие должно соответствовать ГОСТ 51687-2000 "Приборы столовые и принадлежности кухонные из	шт.	5					
1517	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Лопатка кулинарная	Изделие должно соответствовать ГОСТ 51687-2000 "Приборы столовые и принадлежности кухонные из	шт.	5					
1518	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Миска металлическая	Изделие должно соответствовать ГОСТ 27002-86 "Посуда из коррозийно-стойкой стали". Материал: нержавеющая	шт.	30					
1519	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Набор дуршлагов	Изделие должно соответствовать ГОСТ 27002-86 "Посуда из коррозийно-стойкой стали". В наборе должны быть 4	набор	2					
1520	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Нож консервный настольный	Тип: механический. Материал: металл, пластик. Максимальная высота вскрытия не менее 300 мм от	шт.	2					
1521	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Нож универсальный большой	Изделие должно соответствовать ГОСТ 51687-2000 "Приборы столовые и принадлежности кухонные из	шт.	12					
1522	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Нож универсальный малый	Изделие должно соответствовать ГОСТ 51687-2000 "Приборы столовые и принадлежности кухонные из	шт.	12					
1523	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Нож универсальный средний	Изделия должны соответствовать ГОСТ 51687-2000 "Приборы столовые и принадлежности кухонные из	шт.	12					
1524	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Поднос пластмассовый (для школьной столовой)	Изделие должно соответствовать ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из	шт.	229				234	
1525	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Сито	Материал: нержавеющая сталь. Диаметр не менее 180 и не более 200 мм, с размерами ячейки 0,5-0,6 мм.	шт.	2					
1526	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Скалка	Материал: дерево. Размер: длина 500 мм, диаметр не менее 40 мм.	шт.	2					
1527	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Сковорода с крышкой	Изделие должно соответствовать ГОСТ Р 52116-2022 "Посуда чугунная черная. Общие технические условия". Диаметр - не менее 260 мм. Материал сковороды: чугун.	шт.	5					
1528	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Сухарница	Изделие должно соответствовать ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия". Материал:	шт.	54				52	
1529	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Терка овощная универсальная	Материал: нержавеющая сталь. Ручка из пластика. Имеет от 4 до 6 граней для разных способов шинковки. Высота не менее 230 мм.	шт.	2					
1530	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Чайник	Изделие должно соответствовать ГОСТ Р 54156-2010 "Посуда и приборы столовые из коррозионно-стойкой стали для детей и подростков. Технические условия".	шт.	10					
1531	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Шумовка	Изделие должно соответствовать ГОСТ 51687-2000 "Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой стали". Материал: нержавеющая	шт.	5					
1532	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Стол с тумбой для врача	Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Стол должен быть укомплектован встроенной тумбой. Наружная и	шт.	1					
1533	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Стул со спинкой, крутящийся, для врача	Стул должен соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Все наружные детали (в том числе основание)	шт.	1					
1534	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Стул медицинский	Стул должен соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Все наружные детали (в том числе основание) должны быть гладкими, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Каркас: стальная	шт.	2					
1535	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Шкаф медицинский для документов	Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наружная и внутренняя поверхности изделия должны быть гладкими и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Наличие двух	шт.	1					
1536	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Шкаф для одежды двухстворчатый (медицинская мебель)	Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия». Материал корпуса, фасада, полок: ЛДСП, толщиной не менее 16 мм. Наружная и внутренняя поверхности изделия должны быть гладкими и выполнены из материалов, устойчивых к	шт.	1					
1537	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Весы медицинские с ростомером	Наибольший предел взвешивания, кг.: ≥ 200; Цена деления шкалы, г/дел: 50; Дисплей: на стойке; Ростомер: да; Функция ТАРА: да;	шт.	1					

1538	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Тонометр электронный с возрастными манжетами	Тонометр электронный с возрастными манжетами. Автоматический тонометр. Система измерения АД и пульса методом Короткова, измерение давления при аритмии. Память на не менее 30 измерений. Питание от сети переменного тока 220 В (через адаптер) и от батарей типа АА. В комплекте: манжета педиатрическая, манжета стандартная, руководство пользователя, паспорт на изделие, адаптер, батареи.	шт.	2					
1539	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Стетофонендоскоп	Прибор предназначен для прослушивания внутренних органов на наличие шумов. Посредством поворачивания головки устанавливается сторона с мембраной (высокие частоты) или сторона с воронкой (низкие частоты).	шт.	2					
1540	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Секундомер механический	Секундомер механический. Корпус - металлический, хромированный. Однокнопочный. Класс точности не ниже 2. Размер в мм, не менее - D50x15x70.	шт.	1					
1541	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Сантиметровая лента	Двусторонняя лента длиной не менее 150 см, размеченная основными делениями в 1 см и промежуточными в 1 мм.	шт.	2					
1542	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Комплект динамометров	Комплект динамометров ручных кистевых двух видов, предназначенных для измерения мышечной силы кисти у различных по возрасту и физическому состоянию групп людей. Диапазон измерений: 1) в интервале 3-25 даН - для детей, 2) в интервале 5-50 даН - для подростков.	к-т	2					
1543	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Плантограф	Плантограф предназначен для получения изображения площади опоры стопы. В комплекте ванночка – 1 шт., валик – 1 шт. Материалы: стекло органическое, нержавеющая сталь, алюминий, пленка, трикотажная ткань с клеевым покрытием.	шт.	1					
1544	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Термометр медицинский	Тип: цифровой. Легко читаемый жидкокристаллический экран.	шт.	25					
1545	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Оториноскоп с набором воронок	В диагностический набор должны входить: головка отоскопа со стандартным освещением, сменной лампочкой и лупой 3-кратного увеличения; батареечная/аккумуляторная рукоятка с винтовым креплением и регулировкой яркости света; многоразовые ушные воронки №2,5, №3,5, №4,5; кронштейн для осветителей изогнутый со сменной лампочкой; ларингеальные зеркала №3 и №4; пластиковый держатель шпателя; раздвижная хромированная назальная воронка с фиксатором. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	набор	1					
1546	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Шпатели	Шпатель медицинский деревянный, стерильный. В упаковке не менее 100 шт. Предназначен для осмотра полости рта при оториноларингологическом обследовании. Размеры: длина 150 мм, ширина 18 мм, толщина 1,8 мм. Каждый шпатель должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. Материал: дерево.	упак.	1					
1547	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Комплект шприцев одноразовых с иглами	В комплекте должны быть шприцы одноразовые с иглами: на 1 мл - 100 шт., на 2 мл - 500 шт., на 5 мл - 500 шт., на 10 мл - 100 шт.	к-т	1					
1548	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Лоток медицинский почкообразный	Материал: нержавеющая сталь. Объем: 0,5 л.	шт.	2					

1549	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой	Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой. Количество одновременно предъявляемых таблиц: не менее 2. В комплекте должно быть не менее 5 таблиц: таблица Головина-Сивцева – кольца Ландольта; таблица Головина-Сивцева – буквы; таблица Ш-типа; таблица Орлова-Сивцева (детская); таблица для проверки остроты зрения вблизи; корпус; светильник с лампой и проводом с сетевой вилкой; щиток для глаза; указка. Питание от сети переменного тока, 220В±10%, 50Гц±1%. Масса аппарата: не более 7,5 кг. Габаритные размеры в мм, не менее: 600х450х80.	к-т	1					
1550	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Перчатки медицинские	Перчатки медицинские. Материал: латекс. В упаковке должно быть не менее 100 шт.	упак.	1					
1551	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Пипетка медицинская	Пипетка травмобезопасная в футляре.	шт.	10					
1552	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Комплект воздуховодов для искусственного дыхания «рот в рот»	Материал: прозрачный медицинский поливинилхлорид. Длина воздуховодов в комплекте: №1 - 20 мм, №2 - 25 мм, №3 - 40 мм, №4 - 55 мм.	к-т	1					
1553	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу). Комплект для ручной вентиляции легких (типа «Мешок Амбу») должен состоять из самонаполняющихся дыхательных силиконовых мешков многократного применения (1500 мл и 550 мл), не менее двух силиконовых масок многократного применения (для взрослых и для детей), клапана, переходника. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	к-т	1					
1554	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Грелка медицинская	Материал: резина. Объем: не менее 1,5 л.	шт.	2					
1555	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Пузырь для льда	Пузырь должен соответствовать требованиям ГОСТ 3302-95 "Пузыри резиновые для льда. Технические условия" (тип 1). Пузырь резиновый для льда должен иметь широкое отверстие с герметично завинчивающейся пробкой. Диаметр в мм, не менее 150±10.	шт.	2					
1556	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Жгут кровоостанавливающий	Жгут (типа Эсмарха) кровоостанавливающий резиновый с кнопкой. Размеры в мм, не менее: длина 1400, ширина 25. Предназначен для временной остановки крови при артериальных кровотечениях из верхних и нижних конечностей, стоек к многократной дезинфекции.	шт.	2					
1557	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Медицинские носилки	Носилки складные из плотной водонепроницаемой ткани. Габаритные размеры в разложенном положении не менее: длина 1900 мм, ширина 850 мм. Должны выдерживать распределённый по площади груз массой не менее 150 кг.	шт.	2					

1558	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Травматологическая укладка	Вид товара: Набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования Травматологическая укладка, укомплектованная в соответствии с Приказом МЗ РФ от 5 ноября 2013 года N 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях" (с изменениями на 21 февраля 2020 года) Технические характеристики: Упаковка: пластиковый чемодан или сумка Комплект: Жгут кровоостанавливающий; Лейкопластырь бактерицидный; Покрывало изотермическое; Бинт марлевый, медицинский; Салфетки марлевые, медицинские; Воротник-шина шейная; Шины иммобилизационные; Перчатки медицинские; Пакет гипотермический; Ножницы тупоконечные.	к-т	1					
1559	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Зонды желудочные	Набор стерильных, нетоксичных желудочных зондов длиной 1100 мм (размеры № 6, 8, 12, 20). Один конец зонда должен быть с закругленным мягким утолщением, другой заканчиваться катетером, соответствующим размеру зонда. Четыре боковых отверстия для снижения риска блокировки дистального конца позиции.	набор	1					
1560	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Перевязочный материал	В составе набора должны быть: бинты, стерильные бинты, стерильные салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для обработки ран.	набор	1					
1561	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов	Время сохранения температуры: 22 часа с использованием аккумуляторов холода (в комплекте). Материал контейнера: ударопрочный пластик (полиэтилен). Термоизолирующий слой: пенополиуретан. Объем: не менее 1-2 л.	шт.	1					
1562	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Дозатор для жидкого мыла тип 2	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм с покрытием Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие прочного стального барабанного замка заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Питание от 4-х батареек LR 6. Объем не менее 550 мл. Габаритные размеры в мм, не менее: 107x102x260.	шт.	1					
1563	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Дозатор дезинфицирующих средств	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм с покрытием Anti Finger. Тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие прочного стального барабанного замка заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Питание от 4-х батареек LR 6. Объем не менее 550 мл. Габаритные размеры в мм, не менее: 107x102x260.	шт.	1					

1564	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Бумажные полотенца Z сложения, вместимость до 500 шт. Должен быть снабжен стальным барабанным замком заподлицо с поверхностью устройства, сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность.Наличие окошка для контроля наличия расходных материалов. Габаритные размеры в мм, не менее: Размер не менее: 229x97x344.	шт.	1					
1565	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Салфетки спиртовые	Салфетки антисептические спиртовые. Размер в мм, не менее: 60x60. Пропитка 70% этиловый спирт. Применение: наружно для обработки кожи до и после инъекций. В упаковке должно быть не менее 100 шт.	упак.	1					
1566	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи	Вид товара: Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства Назначение: Для использования при оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, травмах, недомоганиях. Посиндромная укладка на 12 синдромов. Список синдромов: Гипогликемическая кома, Брадикардия, Сердечно-легочная реанимация, Острая коронарная недостаточность, Острая дыхательная недостаточность, Асистолия, Судорожный синдром, Нарушение терморегуляции, Утопление, Основные мероприятия по поддержанию жизни, Бронхиальная астма (педиатрия), Анафилактический шок (педиатрия). Укомплектован в соответствии с Приказом МЗ РФ от 5 ноября 2013 года N 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях" (с изменениями на 21 февраля 2020 года). Минимальный остаточный срок годности лекарственных препаратов на дату поставки: не менее 12 месяцев. К каждому лекарственному препарату должна прилагаться инструкция по медицинскому применению препарата на русском языке.	к-т	1					
1567	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Дезинфицирующие средства	Состав и количество по согласованию с эксплуатирующей организацией.	к-т	1					
1568	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Емкость для дезинфицирующих средств	Емкость состоит из ванночки с крышкой, перфорированного внутреннего поддона и специального "утопителя". Материал: АБС-пластик, устойчивый к воздействию агрессивных дезинфицирующих и стерилизующих средств. Объем не менее 1 и не более 3 л.	шт.	2					
1569	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин	Емкость - контейнер для бесконтактного снятия иглы со шприца. Содержимое подлежит дезинфекции. Объем не менее 1,5 л. Должен соответствовать требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	шт.	2					
1570	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Лампа настольная	Лампа настольная для офтальмологического и отоларингологического обследования.	шт.	1					

1571	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Биксы медицинские	Комплект состоит из двух биксов. Материал изготовления: нержавеющая сталь. Бикс №1: Условный объем не менее 3 дм³, диаметр не более 190 мм, высота не более 140 мм, диаметр фильтра не более 140 мм, кол-во замков не менее 1 шт. Установленная безотказная наработка на отказ не менее (циклов) не менее 320. Наработка на отказ не менее (циклов) 650. Масса медицинского бикса D-3 не более 1 кг. Бикс №2: Условный объем не менее 6 дм³, диаметр не более 250±5 (мм, высота не более 150 мм, диаметр фильтра не более 210 мм). Кол-во замков не менее 1 шт. Установленная безотказная наработка на отказ не менее (циклов) 320. Наработка на отказ не менее (циклов) 650. Масса не более 1,5 кг. Коробки предназначены для стерилизации в паровых стерилизаторах, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала, операционного белья, термостойких шприцов, хирургического и других предметов медицинского назначения. Коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток.	к-т	2					
1572	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Пинцет медицинский	Пинцет должен соответствовать требованиям ГОСТ 21241-89 "Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний". Материал: сталь. Длина не менее 125 мм.	шт.	4					
1573	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Корнцанг	Хирургический инструмент, с рабочими частями, имеющими форму зерен в прямом и изогнутом исполнении. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	шт.	4					
1574	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Ножницы медицинские	Твердосплавные, вертикально изогнутые, тупоконечные. Устойчивы к стерилизации паровым и газовым методом до 200°С. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ. Длина ножниц не менее 170 мм, длина рабочей части не менее 63 мм, высота изгиба не менее 14 мм.	шт.	2					
1575	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Халат медицинский	Материал: бязь. Размер: 48-50.	шт.	2					
1576	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Маски	Маски должны быть медицинские, одноразовые, трехслойные, на резинке. В упаковке не менее 50 шт.	упак.	1					
1577	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Коврик в медицинский кабинет	Коврик должен состоять из одноразовых листов, состоящих из полиэтилена низкого давления различного размера с нанесенным на них гипоаллергенным водорастворимым акриловым клеем. Общая толщина 30-слойного коврика около 2 мм. Листы коврика должны быть пронумерованы. Габаритный размер в мм, не менее 1150х600.	шт.	1					
1578	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни	В соответствии с требованиями стандарта оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013г. №822н. В комплекте не менее 4 шт.	к-т	1					
1579	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Шапочка медицинская	Материал: спанбонд. Гипоаллергенная, с антистатическими свойствами. В упаковке не менее 100 шт.	упак.	1					

1580	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Облучатель бактерицидный (настенный)	Облучатель бактерицидный ультрафиолетовый настенный комбинированного типа. Использование в помещении с отсутствием людей (с возможностью использования в помещениях с присутствием людей, и обеззараживания поверхности). В наличии: не менее 2 бактерицидных ламп мощностью не менее 15 Вт. Производительность рассчитывается в соответствии с площадью помещения. Гарантийный срок - не менее 2 лет. Должно быть предусмотрено два выключателя для разных режимов работы. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	шт.	1					
1581	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н) Технические характеристики: Состав: 1. Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см: 4 шт. 2. Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см: 4 шт. 3. Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения: 1 шт. 4. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см: 10 шт. 5. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см: 2 шт. 6. Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см: 1 шт. 7. Маска медицинская нестерильная, одноразовая: 10 шт. 8. Ножницы для разрезания повязок: 1 шт. 9. Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M: 2 пара (2 шт.) 10. Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см: 2 шт. 11. Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см N 10: 2 упаковки 12. Устройство для проведения искусственного дыхания ""Рот-Устройство-Рот"": 1 шт. 13. Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам: наличие Качественные характеристики: В соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н Упаковка: пластиковый чемодан или сумка.	набор	1					
1582	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм. Глубина: Больше или равно 140 мм. Количество замков: Больше или равно 1 шт. Количество полок: Больше или равно 2 шт. Требования к фурнитуре: наличие крепежного комплекта к стене. Ширина: Больше или равно 300 мм. Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж. Требования к товару: Наличие полок; Возможность крепления к стене.	шт.	1					

1583	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Тумба с раковиной в комплекте с локтевым смесителем	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Тумба должна быть выполнена из МДФ/ДСП толщиной не менее 16 мм, с кромкой из ПВХ, с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Одна/две дверцы должны быть глухие, распашные, на четырехшарнирных петлях с травмобезопасной ручкой/ручками. Основание: опоры круглого/ прямоугольного сечения высотой не менее 50 мм/цокольное основание высотой не менее 50 мм. Наличие: прямоугольной раковины со скругленными углами и плоским дном, изготовленной из керамики, глубиной не менее 135 мм, локтевого смесителя с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры. Цвет по согласованию с Заказчиком. Габаритный размер изделия в мм, не менее: 400х300, высота: 700.	шт.	1					
1584	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Кушетка медицинская смотровая	Кушетка медицинская смотровая должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Каркас должен быть изготовлен из стальных труб с нанесением полимерного покрытия. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости должен регулироваться в пределах от 0° до 45°. Обивка - искусственная кожа. Номинальная нагрузка: не менее 130 кг. Масса: не более 30 кг. Габаритные размеры в мм, не менее: 1900х650х500.	шт.	1					
1585	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Ширма медицинская трехстворчатая	Ширма должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Изделие должно быть сертифицировано и соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Основание должно быть выполнено из металлокаркаса. Комплектация не менее трех секций. Полотно ширмы должно быть выполнено из полиамидной ткани, устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, легко очищающейся. Все наружные детали должны быть гладкими, устойчивыми к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Габаритные размеры одной секции не менее: ширина - 600 мм, высота - 1600 мм. Наличие колес.	шт.	1					
1586	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Холодильник лабораторный с морозильной камерой	Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам (НКМИ): 261620 Холодильник лабораторный, базовый. Количество дверей: Больше или равно 2. Объем: Больше или равно 220 л;^дм[3*]. Рабочая температура: ≥ 0 ≤ 20 [0*]С. Суточное потребление энергии (24 часа): Больше или равно 1,91 кВт.ч. Напряжение: 220 В. Высота: Больше или равно 1400 мм. Сигнализация отклонения температуры и незакрытой двери: Да. Ширина: Больше или равно 540 мм.	шт.	1					

1587	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Стол медицинский	Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса: качественная стальная труба со специальным защитно-декоративное покрытием эпоксидной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Снимающиеся полки должны быть выполнены из закаленного стекла толщиной не менее 4 мм, из сетки или из качественной нержавеющей стали. Наличие не менее двух полок. Резиновые уплотнители в местах контакта стекла с каркасом. Габаритные размеры в мм, не менее: 600х400х800. Прочные колесные опоры диаметром 50 или 75 мм. Номинальная нагрузка: не менее 20 кг.	шт.	1					
1588	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Ведро с педальной крышкой	Ведро с педальной крышкой. Материал корпуса: металл. Объем: не менее 10 л.	шт.	1					
1589	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1					
1590	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстэр, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1					
1591	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Зеркало тип 1	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотна должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Диаметр не менее 500 мм.	шт.	1					
1592	Медицинская мебель	Процедурный кабинет	1	Стол с тумбой для врача	Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Стол должен быть укомплектован встроенной тумбой. Наружная и внутренняя поверхность изделия должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Корпус, столешница: ЛДСП, толщиной не менее 16 мм. Цвет по согласованию с Заказчиком. Габаритные размеры в мм, не менее: 1200х600х750.	шт.	1					

1593	Медицинская мебель	Процедурный кабинет	1	Стул со спинкой, крутящийся, для врача	Стул должен соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Все наружные детали (в том числе основание) должны быть гладкими, изготовлены из стали с хромовым покрытием, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Каркас: стальная труба с полимерно-порошковым покрытием. Сиденье: ДСП, поролон, искусственная кожа. Цвет по согласованию с Заказчиком. Высота: от 450 до 590 мм. Регулировка по высоте: с помощью пневматического устройства. Нагрузочная способность: не менее 150 кг.	шт.	1					
1594	Медицинская мебель	Процедурный кабинет	1	Стул медицинский	Стул должен соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Все наружные детали (в том числе основание) должны быть гладкими, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Каркас: стальная труба с полимерно-порошковым покрытием. Сиденье и спинка: ДСП/фанера, поролон, искусственная кожа. Цвет по согласованию с Заказчиком. Габаритные размеры в мм, не менее: 450x450x800.	шт.	2					
1595	Медицинское оборудование	Процедурный кабинет	1	Лампа настольная	Лампа настольная для офтальмологического и отоларингологического обследования.	шт.	1					
1596	Медицинская мебель	Процедурный кабинет	1	Кушетка медицинская смотровая	Кушетка медицинская смотровая должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Каркас должен быть изготовлен из стальных труб с нанесением полимерного покрытия. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости должен регулироваться в пределах от 0° до 45°. Обивка - искусственная кожа. Номинальная нагрузка: не менее 130 кг. Масса: не более 30 кг. Габаритные размеры в мм, не менее: 1900x650x500.	шт.	1					
1597	Медицинская мебель	Процедурный кабинет	1	Ширма медицинская трехстворчатая	Ширма должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Изделие должно быть сертифицировано и соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Основание должно быть выполнено из металлокаркаса. Комплектация не менее трех секций. Полотно ширмы должно быть выполнено из полиамидной ткани, устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, легко очищающейся. Все наружные детали должны быть гладкими, устойчивыми к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Габаритные размеры одной секции не менее: ширина - 600 мм, высота - 1600 мм. Наличие колес.	шт.	1					

1598	Медицинская мебель	Процедурный кабинет	1	Шкаф стеклянный для медикаментов одностворчатый	Шкаф для медикаментов должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Все наружные детали (в том числе основание) должны быть гладкими, изготовлены из стали с хромовым покрытием, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Каркас: металлический, окрашен порошковой эмалью. Вверху двери - стеклянные (с замком), полки стеклянные не менее 3-х шт. Стекло, закаленное, толщиной не менее 4 мм. Цвет по согласованию с Заказчиком. Габаритные размеры в мм, не менее: 500х320х1700.	шт.	1					
1599	Медицинская мебель	Процедурный кабинет	1	Шкаф медицинский с сейфом	Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Шкаф металлический, толщина стального листа не менее 0,7 мм, сварной. Наличие: сейфа с замком, не менее 3-х полок из стали, замков на верхней и нижней дверях, регулируемых опор. Сейф должен быть надежно закреплен к конструкции шкафа. Цвет по согласованию с Заказчиком. Габаритные размеры в мм, не менее: 500х320х1700.	шт.	1					
1600	Медицинское оборудование	Процедурный кабинет	1	Холодильник лабораторный с морозильной камерой	Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам (НКМИ): 261620 Холодильник лабораторный, базовый. Количество дверей: Больше или равно 2. Объем: Больше или равно 220 л;^дм[3*]. Рабочая температура: ≥ 0 ≤ 20 [0*]С. Суточное потребление энергии (24 часа): Больше или равно 1,91 кВт.ч. Напряжение: 220 В. Высота: Больше или равно 1400 мм. Сигнализация отклонения температуры и незакрытой двери: Да. Ширина: Больше или равно 540 мм.	шт.	1					
1601	Медицинское оборудование	Процедурный кабинет	1	Ведро с педальной крышкой	Ведро с педальной крышкой. Материал корпуса: металл. Объем: не менее 10 л.	шт.	1					
1602	Медицинское оборудование	Процедурный кабинет	1	Столик инструментальный	Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса: качественная стальная труба со специальным защитно-декоративным покрытием эпоксидной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Наличие не менее двух полок, не менее 1 ящика. Полки должны быть выполнены из качественной нержавеющей стали - полированные или сетчатые, снимающиеся. Габаритные размеры в мм, не менее: 600х400х800. Прочные колесные опоры диаметром не менее 50 и не более 75 мм. Номинальная нагрузка: не менее 20 кг.	шт.	1					

1603	Медицинское оборудование	Процедурный кабинет	1	Стол медицинский манипуляционный	Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса: качественная стальная труба со специальным защитно-декоративным покрытием эпоксидной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Наличие не менее двух полок. Полки должны быть выполнены из качественной нержавеющей стали или из закаленного стекла толщиной не менее 4 мм, снимающиеся. Должны быть резиновые уплотнители в местах контакта стекла с каркасом. Габаритные размеры в мм, не менее: 600х400х800. Прочные колесные опоры диаметром не менее 50 и не более 75 мм. Номинальная нагрузка: не менее 20 кг.	шт.	1						
1604	Медицинское оборудование	Процедурный кабинет	1	Облучатель бактерицидный (настенный)	Облучатель бактерицидный ультрафиолетовый настенный комбинированного типа. Использование в помещении с отсутствием людей (с возможностью использования в помещениях с присутствием людей, и обеззараживания поверхности). В наличии: не менее 2 бактерицидных ламп мощностью не менее 15 Вт. Производительность рассчитывается в соответствии с площадью помещения. Гарантийный срок - не менее 2 лет. Должно быть предусмотрено два выключателя для разных режимов работы. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	шт.	1						
1605	Инвентарь хозяйственный	Процедурный кабинет	1	Дозатор для жидкого мыла тип 2	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм с покрытием Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие прочного стального барабанного замка заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Питание от 4-х батареек LR 6. Объем не менее 550 мл. Габаритные размеры в мм, не менее: 107х102х260.	шт.	1						
1606	Инвентарь хозяйственный	Процедурный кабинет	1	Дозатор дезинфицирующих средств	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм с покрытием Anti Finger. Тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие прочного стального барабанного замка заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Питание от 4-х батареек LR 6. Объем не менее 550 мл. Габаритные размеры в мм, не менее: 107х102х260.	шт.	1						
1607	Инвентарь хозяйственный	Процедурный кабинет	1	Полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Бумажные полотенца Z сложения, вместимость до 500 шт. Должен быть снабжен стальным барабанным замком заподлицо с поверхностью устройства, сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность.Наличие окошка для контроля наличия расходных материалов. Габаритные размеры в мм, не менее: Размер не менее: 229х97х344.	шт.	1						

1608	Медицинская мебель	Процедурный кабинет	1	Тумба медицинская с двойной мойкой в комплекте с локтевым смесителем	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Тумба должна быть выполнена из МДФ/ДСП толщиной не менее 16 мм, с кромкой из ПВХ, с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Две дверцы должны быть глухие, распашные, на четырехшарнирных петлях с травмобезопасной ручкой/ручками. Основание: опоры круглого/ прямоугольного сечения высотой не менее 50 мм/цокольное основание высотой не менее 50 мм. В комплекте: мойка прямоугольная с плоским дном двухгнездовая, локтевой смеситель с соединительной сантехникой, крепежной фурнитурой. Материал мойки: керамика/искусственный камень/химически-стойкий пластик/ нерж сталь. Глубина мойки должна быть не менее 200 мм. Габаритный размер в мм, не менее: 800х600х760. Цвет по согласованию с Заказчиком. Цвет кромки - по согласованию с Заказчиком.	шт.	1					
1609	Инвентарь хозяйственный	Процедурный кабинет	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1					
1610	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Процедурный кабинет	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстэр, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1					
1611	Инвентарь хозяйственный	Процедурный кабинет	1	Зеркало тип 1	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотна должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Диаметр не менее 500 мм.	шт.	1					
1612	Медицинская мебель	Прививочный кабинет	1	Кушетка медицинская смотровая	Кушетка медицинская смотровая должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Каркас должен быть изготовлен из стальных труб с нанесением полимерного покрытия. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости должен регулироваться в пределах от 0° до 45°. Обивка - искусственная кожа. Номинальная нагрузка: не менее 130 кг. Масса: не более 30 кг. Габаритные размеры в мм, не менее: 1900х650х500.	шт.	1					

1613	Медицинская мебель	Прививочный кабинет	1	Ширма медицинская трехстворчатая	Ширма должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Изделие должно быть сертифицировано и соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Основание должно быть выполнено из металлокаркаса. Комплектация не менее трех секций. Полотно ширмы должно быть выполнено из полиамидной ткани, устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, легко очищающейся. Все наружные детали должны быть гладкими, устойчивыми к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Габаритные размеры одной секции не менее: ширина - 600 мм, высота - 1600 мм. Наличие колес.	шт.	1					
1614	Медицинское оборудование	Прививочный кабинет	1	Холодильник лабораторный с морозильной камерой	Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам (НКМИ): 261620 Холодильник лабораторный, базовый. Количество дверей: Больше или равно 2. Объем: Больше или равно 220 л;^дм[3*]. Рабочая температура: ≥ 0 ≤ 20 [0*]С. Суточное потребление энергии (24 часа): Больше или равно 1,91 кВт.ч. Напряжение: 220 В. Высота: Больше или равно 1400 мм. Сигнализация отклонения температуры и незакрытой двери: Да. Ширина: Больше или равно 540 мм.	шт.	1					
1615	Медицинское оборудование	Прививочный кабинет	1	Ведро с педальной крышкой	Ведро с педальной крышкой. Материал корпуса: металл. Объем: не менее 10 л.	шт.	1					
1616	Медицинское оборудование	Прививочный кабинет	1	Столик инструментальный	Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса: качественная стальная труба со специальным защитно-декоративным покрытием эпоксидной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Наличие не менее двух полок, не менее 1 ящика. Полки должны быть выполнены из качественной нержавеющей стали - полированные или сетчатые, снимающиеся. Габаритные размеры в мм, не менее: 600x400x800. Прочные колесные опоры диаметром не менее 50 и не более 75 мм. Номинальная нагрузка: не менее 20 кг.	шт.	1					
1617	Медицинское оборудование	Прививочный кабинет	1	Стол медицинский манипуляционный	Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса: качественная стальная труба со специальным защитно-декоративным покрытием эпоксидной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Наличие не менее двух полок. Полки должны быть выполнены из качественной нержавеющей стали или из закаленного стекла толщиной не менее 4 мм, снимающиеся. Должны быть резиновые уплотнители в местах контакта стекла с каркасом. Габаритные размеры в мм, не менее: 600x400x800. Прочные колесные опоры диаметром не менее 50 и не более 75 мм. Номинальная нагрузка: не менее 20 кг.	шт.	1					

1618	Медицинское оборудование	Прививочный кабинет	1	Облучатель бактерицидный (настенный)	Облучатель бактерицидный ультрафиолетовый настенный комбинированного типа. Использование в помещении с отсутствием людей (с возможностью использования в помещениях с присутствием людей, и обеззараживания поверхности). В наличии: не менее 2 бактерицидных ламп мощностью не менее 15 Вт. Производительность рассчитывается в соответствии с площадью помещения. Гарантийный срок - не менее 2 лет. Должно быть предусмотрено два выключателя для разных режимов работы. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	шт.	1					
1619	Инвентарь хозяйственный	Прививочный кабинет	1	Дозатор для жидкого мыла тип 2	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм с покрытием Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие прочного стального барабанного замка заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Питание от 4-х батареек LR 6. Объем не менее 550 мл. Габаритные размеры в мм, не менее: 107x102x260.	шт.	1					
1620	Инвентарь хозяйственный	Прививочный кабинет	1	Дозатор дезинфицирующих средств	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм с покрытием Anti Finger. Тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие прочного стального барабанного замка заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Питание от 4-х батареек LR 6. Объем не менее 550 мл. Габаритные размеры в мм, не менее: 107x102x260.	шт.	1					
1621	Инвентарь хозяйственный	Прививочный кабинет	1	Полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Бумажные полотенца Z сложения, вместимость до 500 шт. Должен быть снабжен стальным барабанным замком заподлицо с поверхностью устройства, сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность.Наличие окошка для контроля наличия расходных материалов. Габаритные размеры в мм, не менее: Размер не менее: 229x97x344.	шт.	1					

1622	Медицинская мебель	Прививочный кабинет	1	Тумба медицинская с двойной мойкой в комплекте с локтевым смесителем	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Тумба должна быть выполнена из МДФ/ДСП толщиной не менее 16 мм, с кромкой из ПВХ, с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Две дверцы должны быть глухие, распашные, на четырехшарнирных петлях с травмобезопасной ручкой/ручками. Основание: опоры круглого/ прямоугольного сечения высотой не менее 50 мм/цокольное основание высотой не менее 50 мм. В комплекте: мойка прямоугольная с плоским дном двухгнездовая, локтевой смеситель с соединительной сантехникой, крепежной фурнитурой. Материал мойки: керамика/искусственный камень/химически-стойкий пластик/ нерж сталь. Глубина мойки должна быть не менее 200 мм. Габаритный размер в мм, не менее: 800х600х760. Цвет по согласованию с Заказчиком. Цвет кромки - по согласованию с Заказчиком.	шт.	1					
1623	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Прививочный кабинет	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстэр, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1					
1624	Инвентарь хозяйственный	Прививочный кабинет	1	Зеркало тип 1	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотна должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Диаметр не менее 500 мм.	шт.	1					

1625	Мебель	Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	1	Шкаф для хозяйственного инвентаря одностворчатый металлический	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - металл. Толщина материал изделия не менее 0,7 мм. Метод окраса изделия - порошковым напылением, устойчивое к дезинфицирующим средствам Количество отделений не менее 2 шт. Наличие глухой двери. Количество дверей не менее 1 шт. Наличие полок. Количество полок не менее 4 шт. Наличие крючков для навески одежды. Количество крючков для одежды не менее 1. Наличие замка. Наличие регулируемых опор. Наличие вентиляционного отверстия. Габаритные размеры: ширина не менее 490 и не более 510 мм, глубина не менее 390 и не более 410 мм, высота не менее 1690 и не более 1710 мм. Цвет серый. Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию.	шт.	1					
1626	Мебель	Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	1	Стеллаж металлический 400 мм	Материал изготовления изделия - Высококачественная сталь Покрытие - Порошковое, полимерное Крепление - Болтовое Шаг перфорации - Не менее 25 мм Количество полок с ребрами жесткости - Не менее 5 шт Отверстия в подпятнике для крепления к полу анкерными болтами - Наличие Анкерные болты для крепления к полу - Наличие Цвет - серый Нагрузка на полку - не менее 100 кг Габаритные размеры: ширина - Не менее 980 и не более 1020 мм глубина - Не менее 400 и не более 420 мм высота - Не менее 1980 и не более 2020 мм	шт.	1					
1627	Мебель	Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	1	Стол металлический	Материал - Нержавеющая сталь Габаритные размеры ширина - не менее 600 глубина - не менее 400 высота - не менее 750 Подпятники регулируемые по высоте на каждой опоре - Наличие Пристеночный бортик на задней стороне столешницы - Наличие Ножки - не менее 4 шт. Ножки соединены между собой горизонтальным усиливающим элементом - Наличие	шт.	1					

1628	Медицинская мебель	Туалет мед.блока	1	Тумба с раковиной в комплекте с локтевым смесителем	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Тумба должна быть выполнена из МДФ/ДСП толщиной не менее 16 мм, с кромкой из ПВХ, с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Одна/две дверцы должны быть глухие, распашные, на четырехшарнирных петлях с травмобезопасной ручкой/ручками. Основание: опоры круглого/ прямоугольного сечения высотой не менее 50 мм/цокольное основание высотой не менее 50 мм. Наличие: прямоугольной раковины со скругленными углами и плоским дном, изготовленной из керамики, глубиной не менее 135 мм, локтевого смесителя с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры. Цвет по согласованию с Заказчиком. Габаритный размер изделия в мм, не менее: 400х300, высота: 700.	шт.	1					
1629	Инвентарь хозяйственный	Туалет мед.блока	1	Дозатор для жидкого мыла тип 2	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм с покрытием Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие прочного стального барабанного замка заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Питание от 4-х батареек LR 6. Объем не менее 550 мл. Габаритные размеры в мм, не менее: 107х102х260.	шт.	1					
1630	Инвентарь хозяйственный	Туалет мед.блока	1	Дозатор дезинфицирующих средств	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм с покрытием Anti Finger. Тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие прочного стального барабанного замка заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Питание от 4-х батареек LR 6. Объем не менее 550 мл. Габаритные размеры в мм, не менее: 107х102х260.	шт.	1					
1631	Инвентарь хозяйственный	Туалет мед.блока	1	Полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Бумажные полотенца Z сложения, вместимость до 500 шт. Должен быть снабжен стальным барабанным замком заподлицо с поверхностью устройства, сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность.Наличие окошка для контроля наличия расходных материалов. Габаритные размеры в мм, не менее: Размер не менее: 229х97х344.	шт.	1					
1632	Инвентарь хозяйственный	Туалет мед.блока	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие возможности крепления к стене. Наличие прочного стального замка заподлицо с поверхностью устройства. Объем не менее 27 л. Габаритные размеры в мм, не менее: 350х180х620.	шт.	1					

1633	Инвентарь хозяйственный	Туалет мед.блока	1	Зеркало тип 1	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотна должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Диаметр не менее 500 мм.	шт.	1					
1634	Мебель	Помещение уборочного инвентаря	3	Шкаф для хозяйственного инвентаря одностворчатый металлический	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - металл.	шт.	3					
1635	Мебель	Помещение уборочного инвентаря	3	Стеллаж металлический 300 мм	Материал изготовления изделия - Высококачественная сталь Покрытие - Порошковое, полимерное	шт.	3					
1636	Мебель	Гардеробная комната (для учителей)	1	Вешало с плечиками на 25 мест	Основная конструкция: хромированная труба Диаметр трубы: не менее 25 мм Толщина стенки трубы: не менее 1 мм	шт.	2					
1637	Мебель	Гардеробная комната (для учителей)	1	Пуф круглый малый (ткань)	Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания.	шт.	2					
1638	Мебель	Гардеробная комната (для учителей)	1	Шкаф многосекционный для хранения личных вещей	Назначение: Для хранения личных вещей - Соответствие. Технические характеристики:	шт.	13					
1639	Мебель	Гардеробная комната (для учителей)	1	Зеркало	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотна должны крепиться на специальный	шт.	2					
1640	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Гардеробная комната (для учителей)	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстэр, 65% поливинилхлорид.	к-т	1					
1641	Мебель	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"- Наличие Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16	к-т	4					
1642	Мебель	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	2					
1643	Мебель	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Тумба с распашными дверьми	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - ЛДСП.	шт.	2					
1644	Мебель	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Диван-книжка	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной	шт.	1					
1645	Мебель	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Шкаф для одежды металлический двустворчатый	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 56422-2015 "Шкафы металлические для хранения одежды. Технические условия".	шт.	1					
1646	Электрические бытовые приборы	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Холодильник бытовой	Общий объем холодильника: > 100 <= 200 л;^дм[3*]. Вид холодильника по способу установки: Отдельностоящий. Инверторный тип холодильника: Да. Класс энергоэффективности: не ниже А+. Наличие морозильной камеры: Да. Возможность перевешивания двери: Да. Климатический класс: SN. Количество камер в холодильнике: 2 шт. Количество компрессоров: 1. Наличие генератора льда: Нет. Наличие дисплея: Нет. Наличие системы размораживания: Да. Расположение морозильной камеры: В нижней части.	шт.	1					
1647	Электрические бытовые приборы	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Электрочайник	Объем: не менее 1,7 л. Потребляемая мощность не менее 2 кВт. Нагревательный элемент: скрытый. Блокировка включения без воды.	шт.	1					

1648	Электрические бытовые приборы	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Печь микроволновая	Вид микроволновой печи: отдельностоящая. Внутреннее покрытие рабочей камеры: эмаль. Мощность микроволн > 800 и ≤ 1000 Ватт. Наличие дисплея: да. Объем камеры > 20 литр; кубический дециметр Ширина не более 470 мм, глубина не более 350 мм, высота не более 320 мм.	шт.	1					
1649	Медицинское оборудование	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н) Технические характеристики: Состав: 1. Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см: 4 шт. 2. Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см: 4 шт. 3. Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения: 1 шт. 4. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см: 10 шт. 5. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см: 2 шт. 6. Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см: 1 шт. 7. Маска медицинская нестерильная, одноразовая: 10 шт. 8. Ножницы для разрезания повязок: 1 шт. 9. Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее M: 2 пара (2 шт.) 10. Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см: 2 шт. 11. Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см N 10: 2 упаковки 12. Устройство для проведения искусственного дыхания ""Рот-Устройство-Рот"": 1 шт. 13. Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам: наличие Качественные характеристики: В соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н Упаковка: пластиковый чемодан или сумка.	набор	1					
1650	Медицинское оборудование	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм. Глубина: Больше или равно 140 мм. Количество замков: Больше или равно 1 шт. Количество полок: Больше или равно 2 шт. Требования к фурнитуре: наличие крепежного комплекта к стене. Ширина: Больше или равно 300 мм. Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж. Требования к товару: Наличие полок; Возможность крепления к стене.	шт.	1					
1651	Инвентарь хозяйственный	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1					

1652	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстэр, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1					
1653	Электрические бытовые приборы	Помещение без конкретной технологии	1	Электросушитель для рук	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Автоматическое включение. Скорость воздушного потока: не менее 60 м/с. Степень защиты не ниже – XI IP. Уровень шума не более 70 дБ. Температура подачи воздуха - 40 °С. Скорость подачи воздуха - 60 м/с. Наличие крепление к стене. Напряжение питания 220 В. Габаритные размеры в мм, не менее: 223x122x320.	к-т	1					
1654	Инвентарь хозяйственный	Помещение без конкретной технологии	1	Зеркало тип 1	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотна должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Диаметр не менее 500 мм. Расчет количества производится в соответствии с архитектурно-планировочными решениями помещений и учитывается в подразделе «Технологические решения» проектной документации.	к-т	1					
1655	Инвентарь хозяйственный	Помещение без конкретной технологии	1	Зеркало тип 2	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотна должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Высота 1200 мм, ширина зеркала определяется шириной раковины индивидуального изготовления, но не менее 500 мм и не более 6400 мм. Расчет количества производится в соответствии с архитектурно-планировочными решениями помещений и учитывается в подразделе «Технологические решения» проектной документации.	к-т	1					

1656	Инвентарь хозяйственный	Помещение без конкретной технологии	1	Диспенсер для туалетной бумаги	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Изделие должно быть снабжено стальным барабанным замком заподлицо с поверхностью устройства, сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Изделие должно быть устойчивым к коррозии. Крепление - настенное. Размер рулона диаметром до 210 мм. Габаритные размеры в мм, не менее: 223х121х269. Расчет количества производится в соответствии с архитектурно-планировочными решениями помещений и учитывается в подразделе «Технологические решения» проектной документации.	к-т	1					
1657	Инвентарь хозяйственный	Помещение без конкретной технологии	1	Щетка санитарная настенная	Изделие должно быть выполнено из матовой нержавеющей стали с пластиковым стаканом внутри. Цвет черный/белый/покрытие Anti Finger. Конструкция должна быть устойчивой к длительному воздействию воды и химикатов. Крепление - настенное. Ручка должна быть оснащена крышкой. Наличие сменного наконечника щетки. Габаритные размеры в мм, не менее: диаметр - 95, высота - 395. Расчет количества производится в соответствии с архитектурно-планировочными решениями помещений и учитывается в подразделе «Технологические решения» проектной документации.	к-т	1					
1658	Инвентарь хозяйственный	Помещение без конкретной технологии	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие легкосъемной помпы и резервуара для промывки. Наличие прочного стального барабанного замка заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность.Должен запираться на ключ. Объем не менее 1000 мл. Габаритные размеры в мм, не менее: 107х102х260. Расчет количества производится в соответствии с архитектурно-планировочными решениями помещений и учитывается в подразделе «Технологические решения» проектной документации.	к-т	1					
1659	Инвентарь хозяйственный	Помещение без конкретной технологии	1	Корзина для мусора тип 3	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие возможности крепления к стене. Наличие прочного стального замка заподлицо с поверхностью устройства. Объем не менее 12 л. Габаритные размеры в мм, не менее: 239х155х403. Расчет количества производится в соответствии с архитектурно-планировочными решениями помещений и учитывается в подразделе «Технологические решения» проектной документации.	к-т	1					

1660	Инвентарь хозяйственный	Помещение без конкретной технологии	1	Корзина для мусора тип 4	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие возможности крепления к стене. Наличие прочного стального замка заподлицо с поверхностью устройства. Объем не менее 47 л. Габаритные размеры в мм, не менее: 330х250х630. Расчет количества производится в соответствии с архитектурно-планировочными решениями помещений и учитывается в подразделе «Технологические решения» проектной документации.	к-т	1					
1661	Инвентарь хозяйственный	Помещение без конкретной технологии	1	Ящик для ключей (шкаф)	Металлический шкаф с замком для хранения не менее 100 ключей. Размер в мм, не менее 600х300х70.	шт.	1					
1662	Торгово-технологическое оборудование	Помещение без конкретной технологии	1	Питьевой фонтанчик	Порционная подача воды в питьевом фонтане должна осуществляться путем нажатия кнопки на корпусе. Должна быть предусмотрена возможность установки дополнительного крана-гусака и/или поилки с ограничительным кольцом. Материал: нержавеющая сталь. Толщина корпуса не менее 1 мм. Производительность – не менее 200 л/час. Максимальное давление воды в системе до 4 атм. Должно быть предусмотрено подключение к системам водоснабжения и водоотведения, а также фильтрация воды. Класс антивандальности – не менее 2 (повышенный). Способ крепления корпуса: к стене через отверстия в задней стенке корпуса. Габаритные размеры не менее: 240х340х880 и не более: 280х380х920 мм. Конструкция должна быть травмобезопасна. Гарантийный срок обслуживания: не менее 2 лет.	шт.	8					

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»

RA.RU.311341

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-МА/12-08-2024/362151715

Действительно до 11 августа 2025 г.

Средство измерений	Измерители прочности ударно-импульсные, тип ОНИКС-2, модификация ОНИКС-2.6, госреестр № 30252-10
	наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений
заводской номер	492
	заводской (серийный номер) или буквенно-цифровое обозначение
в составе	-
поверено	в полном объеме
	наименование единиц величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки
в соответствии с	разделе 7 руководство по эксплуатации НКИП.408212.100 РЭ.
	наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка
с применением эталонов	госреестр № 48514-11, Меры эталонные эквивалентные прочности, тип ЭМП, модификация ЭМП-1Э, ЭМП-2Э, ЭМП-3Э, № 545, РЭ;госреестр № 49203-12, Комплексы измерительные эталонные, тип ОНИКС-2Э, модификация ОНИКС-2Э, № 545, РЭ;
	регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам
при следующих значениях влияющих факторов	Температура окружающего воздуха: 21,5 °С;Атмосферное давление: 98,1 кПа;Напряжение питания: 3,9 В;Относительная влажность воздуха: 58,4 %;
	перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-362151715

Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Поверитель Першин А. Н.
фамилия и инициалы

Знак поверки 24 МА

И.о. начальника лаборатории, лаборатория №445 — Хлебнова М. В.
должность руководителя или другого уполномоченного лица — *подпись* — *фамилия и инициалы*

Дата поверки 12 августа 2024 г.

Заявление-квитанция 1000-044852 от 09.07.2024

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

9710075487-20240719-1354
(регистрационный номер выписки)

19.07.2024
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

Государственное автономное учреждение Города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1197746303204
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	9710075487
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Государственное автономное учреждение Города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ГАУ "МосжилНИИпроект"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107078, Россия, Москва, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, 1
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (СРО-И-003-14092009)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-003-009710075487-0097
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	14.10.2009
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 14.10.2009	Да, 28.06.2023	Нет

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**01.07.2017**
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	**07.03.2019**
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	**Нет**

Руководитель аппарата

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Кожуховский Алексей Олегович

123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 5

СЕРТИФИКАТ 0402FE9100C0B0148D4019113D8DEA876F

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 20.11.2023 ПО 20.11.2024

А.О. Кожуховский

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 200191517661091134322941196456913248171
Владелец: Сухов Константин Николаевич
Должность: Первый заместитель директора - главный инженер
Электронная почта: null
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
Действителен: с 29.01.2025 по 23.04.2026
Дата подписания: 07.05.2025 11:25:49

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 131800485064822236171967080040263232939
Владелец: Коровка Артемий Денисович
Должность: Главный эксперт
Электронная почта: null
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
Действителен: с 25.09.2024 по 19.12.2025
Дата подписания: 26.08.2025 10:58:07

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 131800485064822236171967080040263232939
Владелец: Коровка Артемий Денисович
Должность: Главный эксперт
Электронная почта: null
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
Действителен: с 25.09.2024 по 19.12.2025
Дата подписания: 09.09.2025 11:28:27

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 131800485064822236171967080040263232939
Владелец: Коровка Артемий Денисович
Должность: Главный эксперт
Электронная почта: null
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
Действителен: с 25.09.2024 по 19.12.2025
Дата подписания: 09.09.2025 19:28:39