Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи Часть 7. Система охранного теленаблюдения

2024-00272-01-0-ИОС5.7
Том 5.5.7

I этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи Часть 7. Система охранного теленаблюдения

2024-00272-01-0-ИОС5.7
Том 5.5.7

I этап

Начальник отдела проектирования Инженерных систем №1

Д.П.Белоусова

30.04.2025

2025

Содержание раздела

№п/п	Наименование проектных материалов	Марка листа	Стр.
1	Содержание раздела		2
2	Состав проектной документации		3
3	Текстовая часть		4-7
4	Условные обозначения		8
5	Принципиальная схема СОТ	ИОС5.7-1	9
6	План подвала. СОТ.	ИОС5.7-2	10
7	План 1-го этажа. СОТ	ИОС5.7-3	11
8	План 2-го этажа. СОТ	ИОС5.7-4	12
9	План 3-го этажа. СОТ	ИОС5.7-5	13
10	Спецификация оборудования и материалов	ИОС5.7-С1	14
11	Спецификация оборудования и материалов	ИОС5.7-С2	15

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00272-00-ИОС5.7		
Разработал		Роянцева А.А				Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4	Стадия	Лист	Листов
Зав.сектора		Роянцева А.А					П		
Н.контр.		Роянцева А.А					МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.							

Формат А4

Состав проектной документации

Смотри том 1.1, 2024-00272-00-ИОС5.1-СП, Часть1. Раздел1. Состав проектной документации.

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

						2024-00272-00-ИОС5.7	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал		Роянцева А.А				Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4	Стадия: П; Лист; Листов; МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Зав.сектора		Роянцева А.А					
Н.контр.		Роянцева А.А					
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.					

Формат А4

Текстовая часть.

1. *Краткая характеристика объекта*

Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4

Данным проектом выполняются расстановка оконечного оборудования системы охранного теленаблюдения.

Проектная документация разработана на основании архитектурных чертежей стадии проектная документации.

2. *Система охранного теленаблюдения*

Система охранного теленаблюдения является элементом системы охраны объекта и предназначена для обеспечения физической безопасности и защиты вышеуказанного объекта от криминальных действий, а также повышения эффективности действий службы охраны при возникновении внештатных ситуаций.

Система охранного теленаблюдения (СОТ), обеспечивает обнаружение и передачу на автоматизированное рабочее место на пост охраны визуальную информацию об обстановке на территории, прилегающей непосредственно к зданию, и в отдельных зонах внутри него, а также обеспечивает документирование происходящих событий с целью их последующего анализа.

СОТ предназначена для обеспечения визуального контроля и оценки обстановки в коридорах и технологических помещениях, главных и запасных входах, рекреациях, коридорах, лестницах и в кабинетах с трансформирующейся перегородкой.

СОТ также предназначена для круглосуточной цифровой видеорегистрации и дальнейшего просмотра (анализа) видеоинформации.

Разрабатываемая система видеонаблюдения обеспечивает решение следующих задач:

- *- круглосуточное наблюдение и возможность постоянной автоматической записи видеоинформации от установленных камер видеонаблюдения (глубина архива не менее 30 суток);*
- *- вывод видео на экран;*
- *- детекция движения;*
- *- планирование областей при применении детекторов;*
- *- цифровое масштабирование изображений;*
- *- запись видео на жесткий диск и его просмотр, поиск по дате, времени, номеру камеры;*
- *- звуковое сопровождение тревог;*
- *- запись пред- и после- тревожных ситуаций с возможностью настройки времени записи;*

Согласовано | Взам. Инв. № | Подп. И дата | Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00272-00-ИОС5.7		
Разработал		Роянцева А.А				Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4	Стадия	Лист	Листов
Зав.сектора		Роянцева А.А					П	1	5
Н.контр.		Роянцева А.А					МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.							

- *возможность создания удаленных рабочих мест;*
- *возможность телеметрического управления двух координатными поворотными устройствами;*
- *реагирование системы на самые разнообразные события: от тревоги и предоставления доступа до удаленного управления постановкой на охрану;*
- *интеграция видеосистем других производителей с системой (внедренной в АРМ).*

Проектируемая система в полном объеме имеет возможность подключения и интеграции к государственной информационной системе «Единый центр хранения обработки данных» (далее - ЕЦХД) по второму типу интеграции в соответствии с «Регламентом передачи информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему ЕЦХД из внешних систем видеонаблюдения», утвержденных распоряжением департамента информационных технологий г. Москвы от 31.07.2015 № 64-16-241/15 (за исключением камер видеонаблюдения, устанавливаемых в кабинетах информатики, которые должны подключаться по первому типу интеграции). Необходимо предусмотреть и выполнить комплекс организационных и технических мероприятий, результатом которых будет являться функционирование процесса передачи в ЕЦХД информации, содержащейся в локальной системе видеонаблюдения (ЛСВН) объекта со всех камер видеонаблюдения (средств видеонаблюдения), предусмотренных к установке на объекте.

Видеокамеры, видеорегистраторы и программное обеспечение, используемое в видеооборудовании, отвечают требованиям по интеграции с ЕЦХД в соответствии с регламентом Департамента информационных технологий города Москвы.

Для передачи данных системы СОТ, предусмотреть подключение оборудования видеонаблюдения, видеосервер или видеорегистратор(ы), к активному сетевому оборудованию, устанавливаемому в рамках организации доступа к сервисам московской электронной школы (см. п.2.9.10 настоящего технологического задания) посредством одного коммутационного шнура UTP, классом не ниже UTP cat5e за исключением камер видеонаблюдения, устанавливаемых в кабинетах информатики.

Камеры видеонаблюдения устанавливаемые в кабинетах информатики подключены напрямую в коммутаторы МЭШ, для возможности настройки этих камер по первому типу интеграции в ЕЦХД.

В состав системы входят:

- IP видеокамеры для возможности регистрации происходящих событий;

- IP видеокамеры для обеспечения проведения ГИА, всероссийских проверочных работ, олимпиад, диагностик функциональной грамотности, иных диагностических мероприятий, проводящихся с использованием онлайн-видеонаблюдения;

- коммутаторы для подключения видеокамер;

- видеорегистраторы/видеосерверы для управления системой и организации записи и хранения информации;

- специализированное программное обеспечение (ПО) (по необходимости);

- АРМ операторов СВН/СОТ для возможности наблюдения за обстановкой внутри здания и прилегающей территорией.

Для полного и оперативного отображения информации предусмотреть в комнате охраны рядом с центральным входом оборудование АРМ

дополнительными мониторами большого размера, что позволит отображать информацию как в масштабах всего объекта, так и его отдельных зон.

Проектом предусмотреть установку видеокамер, записывающих изображение в цвете, в том числе стационарных видеокамер уличного исполнения, предназначенных для наружного наблюдения за входами, периметром здания, прилегающей территорией. Видеокамеры обеспечивают достаточный угол обзора для исключения «слепых зон».

СОТ, предназначенные для использования на открытом воздухе, имеют соответствующее климатическое исполнение и элементы грозозащиты.

Установку уличных видеокамер наружного наблюдения выполнить на специальных кронштейнах с креплением к наружным стенам на высоте не ниже 3,5 м от уровня вертикальной планировки территории. Высота размещения камер для просмотра зон входных групп здания может быть ниже 3,5м, высоту необходимо подбирать с учётом расположения козырьков входных групп и антивандальной защищенности.

Внутри здания установить стационарные купольные видеокамеры для наблюдения во внутренних помещениях (коридорах).

Видеокамеры для наблюдения в спортивных залах предусмотреть с антивандальной защитой.

Видеокамеры, расположенные в точках установки, передают видеосигналы к центральному оборудованию системы видеонаблюдения.

Видеокамеры должны обеспечивать просмотр оперативной обстановки в следующих зонах обзора:

- Входная группа (камеры должны быть расположены как для входящих, так и выходящих посетителей);

- Центральный вход в здание (пост охраны), камеры должны быть расположены как для входящих, так и выходящих посетителей (снаружи и внутри здания);

- Пищеблок (места приготовления горячей еды);

- Обеденный зал;

- Многосветное многофункциональное пространство (Актовый зал);

- Кабинет информатики (необходимо предусмотреть по 2 камеры на класс; обзор камер должен предусматривать охват всех рабочих мест от первой до последней парты, в зоны обзора камер не должны попадать инородные предметы или световые потоки, способные проецировать засвечивание изображений, обзор камер видеонаблюдения при котором рабочие места учащихся видны только со спины – недопустим. Предусмотреть интеграцию в ЕЦХД по первому типу интеграции.

- Внешний периметр здания, входы в подвал;

- Рекреации, а также места пребывания людей, численностью более 50 человек;

- Эвакуационные и служебные выходы, камеры должны быть расположены как для входящих, так и выходящих посетителей (внутри здания);

- Спортивные залы;

- Гардероб основного и среднего (5-11 классы) общего образования.

В системе используется следующее базовое оборудование:

*- IP-видеорегистратор UltraStation 24/10 256 v2 с 24 HDD – **1** шт;*

*- коммутатор агрегации MES3300-16F Eltex – **1** шт ;*

*- коммутатор доступа PoE (бюджет 1450 Вт) MES2420-48P Eltex – **1** шт*

*- коммутатор доступа PoE (бюджет 1450 Вт) MES2300-24P Eltex – **7** шт*

Станционную аппаратуру разместить:

- видеосервер установить в телекоммуникационном шкафу ТШ0.01 в серверной (пом.124);

- коммутатор установить в телекоммуникационных шкафах в кроссовых (1-ый этаж, пом.141,124,164, 2-ой этаж пом.232,231, 3-ий этаж пом.312,334);

- мониторы, компьютерные мыши и клавиатуры установить в комнате охраны и на посту охраны.

Для возможности расширения системы видеонаблюдения в шкафу ТШ0.01 (см. раздел СКС) предусмотрен резерв 3U для подключения оборудования наружного видеонаблюдения и СКУД.

В видеосервере СОТ предусмотрена возможность размещения дополнительных жестких дисков для хранения информации с камер СОТ территории («Благоустройство»).

*На объекте установлены **131** сетевых IP камер.*

В качестве камер теленаблюдения применены:

*- IP камера видеонаблюдения внутренняя – **103** шт;*

*- IP камера видеонаблюдения уличная – **28** шт;*

Внутренние видеокамеры устанавливать на потолках и стенах на высоте не ниже 2,5 м от уровня пола.

Цифровой сигнал с видеокамер поступает по кабелям типа «витая пара» (UTP, категория кабеля не ниже 5е) на коммутатор, расположенный в телекоммуникационном шкафу с системой ограничения доступа в помещении узла связи (серверной, кроссовой), далее на видеосервер.

Питание видеокамер должно осуществляться от коммутаторов, поддерживающих стандарты 802.3af (PoE), 802.3at (PoE +) или 802.3bt (PoE++). Суммарная мощность (бюджет) PoE коммутатора обеспечивает питанием все подключаемые к нему камеры. В каждом коммутаторе предусмотрено не менее 10% свободных портов от общего количества для возможности дальнейшего развития системы видеонаблюдения.

На объекте предусматривается один пост видеонаблюдения (1-ый этаж, комната охраны, пом. 104). В комнате охраны предусматриваются рабочее место операторов в составе:

- персональный компьютер, клавиатура, мышь

- источник бесперебойного питания ИБП – 1шт.

Оператор видеонаблюдения имеет возможность просмотра всех камер единовременно на каждом мониторе в режиме реального времени (кол-во камер, выводимых на монитор, определяется в процессе пуско-наладки), а также видеоархива.

Скорость при видеозаписи и при просмотре в режиме реального времени составляет не менее 25 кадров в секунду. Формат сжатия - H.264. Время хранения видеоархива - 31 день. Запись осуществляется непрерывно со всех камер.

Видеосервер, удаленные рабочие станции, видеорегистраторы объединяются по сети Ethernet при помощи коммутатора.

Кабели прокладывать по лоткам, в гофре и коробах. Открытая прокладка кабелей запрещена.

Заземление оборудования СОТ осуществить путем присоединения металлических токоведущих частей оборудования к нулевому (защитному) проводу сети электропитания согласно ПУЭ разд. 1.7 и 7.1.

Монтаж оборудования производить в соответствии с настоящей рабочей документацией и заводской технической документацией на оборудование.

Оборудование и материалы, применяемые в проекте, соответствуют требованиям государственных стандартов и технических условий и имеют сертификаты соответствия и пожарной безопасности.

3. *Электроснабжение*

По степени надежности электроснабжения системы СОТ относятся к 1-ой категории потребителей.

Защита электрических цепей должна быть выполнена в соответствии с ПУЭ. Защитное заземление электрооборудования, металлических каркасов и конструкций следует выполнить в соответствии с ПУЭ и технической документацией на оборудование.

4. *Перечень нормативных документов, использованных при разработке проектной документации*

- ***ПП № 87 от 16.02.2008 г.*** *«Составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;*
- ***ГОСТ 21.101-2020 «СПДС****. Основные требования к проектной и рабочей документации»;*
- ***ГОСТ 2.105-2019*** *«Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам»;*
- ***ГОСТ Р 51558-2014*** *«Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»*
- ***СП 134.13330.2022*** *«Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;*
- ***СП 118.13330.2022*** *«Общественные здания и сооружения»*;
- ***ГОСТ 31565-2012*** *Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности*
- ***ПУЭ, издание 7*** *«Правила устройств электроустановок»;*
- ***СП 118.13330.2012*** *«Общественные здания и сооружения»;*
- *«**Отраслевой стандарт** оснащения образовательных организаций Департамента образования и науки города Москвы средствами вычислительной техники, программным обеспечением, оргтехникой, интерактивным оборудованием и организации структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы»* ***от 22.11.2023 № 1089/64-16-669/23***

Условные обозначения

Обозначение	Название	примечание
ТШ	Телекоммуникационный шкаф	
	ПК сотрудника охраны	
Коммутатор ядра МЭШ	Коммутатор уровня "Ядро" МЭШ, см. том СКС	
Сервер с ПО ЕЦХД	Видеосервер с указанием количества	
Кросс оптический	Кросс оптический	
Коммутатор 24xRJ45 PoE	Коммутатор доступа, с указанием кол. портов (48)	
Патч-панель 24xRJ45	Патч-панель, с указанием кол. возможных и реальных подключений – 48(20)	
	Видеокамера по фасаду	
	Купольная IP-видеокамера	
ТК	Видеокамера купольная с микрофоном учтена в разделе СКС	
	Кабель UTP кат. 5е	
	Волоконно-оптический кабель	

						2024-00272-00-ИОС5.7		
						Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ndок.	Подпись	Дата			
Разработал		Роянцева А.А			12.2024	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Зав.сектора		Роянцева А.А			12.2024		П	1	10
Н. Контроль		Роянцева А.А.			12.2024	Условные обозначения	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Нач.ОПИСN°1		Белоусова Д.П.			12.2024				

Принципиальная схема видеонаблюдения

3 этаж

шнур оптический
ТШ.3.7* (см. раздел СКС)
FP3.7.1 Кросс оптический*
FP3.7.1 Патч-панель 24xRJ45 МЭШ*
Коммутатор МЭШ*
патч-корд RJ-45 (9 шт)
КВ Коммутатор 24xRJ45 PoE
FP3.7.1 Патч-панель 24xRJ45
ИБП3.7.1 ИБП 3000 ВА
Пом. 312 (Кроссовая)
9x U/UTP 4x2x0.5, cat.5e нг(A)-LSLTx
~ 220В см. раздел ЭОМ

6к
9к
ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx4x2x0.52
N89 N88 N87 N86 N85 N84 N83 N82 N81
N109 N108 N107 N106 N105 N104

5к
5 шт
N94 N93 N92 N91 N90

шнур оптический
ТШ.3.8* (см. раздел СКС)
FP3.8.1 Кросс оптический*
патч-корд RJ-45 (9 шт)
КВ Коммутатор 24xRJ45 PoE
FP3.8.1 Патч-панель 24xRJ45
ИБП3.8.1 ИБП 3000 ВА
Пом. 334 (Кроссовая)
9x U/UTP 4x2x0.5, cat.5e нг(A)-LSLTx
~ 220В см. раздел ЭОМ

9к
9 шт
N103 N102 N101 N100 N99 N98 N97 N96 N95

2 этаж

шнур оптический
ТШ.2.5* (см. раздел СКС)
FP2.5.1 Кросс оптический*
патч-корд RJ-45 (9 шт)
КВ Коммутатор 24xRJ45 PoE
FP2.5.1 Патч-панель 24xRJ45
ИБП2.5.1 ИБП 3000 ВА
Пом. 232 (Кроссовая)
9x U/UTP 4x2x0.5, cat.5e нг(A)-LSLTx
~ 220В см. раздел ЭОМ

9к
9 шт
N58 N57 N56 N55 N54 N53 N52 N51 N50

13к
13 шт
N71 N67 N63 N59

шнур оптический
ТШ.2.6* (см. раздел СКС)
FP2.6.1 Кросс оптический*
патч-корд RJ-45 (9 шт)
КВ Коммутатор 24xRJ45 PoE
FP2.6.1 Патч-панель 24xRJ45
ИБП2.6.1 ИБП 3000 ВА
Пом. 231 (Кроссовая)
9x U/UTP 4x2x0.5, cat.5e нг(A)-LSLTx
~ 220В см. раздел ЭОМ

9к
9 шт
N80 N79 N78 N77 N76 N75 N74 N73 N72

1 этаж

шнур оптический
ТШ.1.2* (см. раздел СКС)
FP1.2.1 Кросс оптический*
патч-корд RJ-45 (17 шт)
шнур оптический
штатный шнур питания
КВ1.2.1 Коммутатор 24xRJ45 PoE
PP1.2.1 Патч-панель 24xRJ45
Грозозащита (9)
ИБП1.2.1 ИБП 3000 ВА
Пом. 141 (Кроссовая)
16xU/UTP 4x2x0.5, cat.5e нг(A)-LSLTx
~ 220В см. раздел ЭОМ
Передача сигналов с камер территории, предусматриваемых разделом «Благоустройство»**.

5к
5 шт
N14 N10

ТШ.1.3* (см. раздел СКС)
FP1.3.1 Кросс оптический*
2x шнура оптических
Коммутатор 48xRJ45 PoE
Коммутатор 24xRJ45 PoE
КВ1.2.1 Патч-панель 48xRJ45
PP1.2.1 Патч-панель 24xRJ45
PP1.2.2 Грозозащита (10)
ИБП1.2.1 ИБП 3000 ВА
Пом. 124 (Серверная)
патч-корд RJ-45 (43 шт)
патч-корд RJ-45 (13 шт)
штатный шнур питания
43xU/UTP 4x2x0.5, cat.5e нг(A)-LSLTx
13x U/UTP 4x2x0.5, cat.5e нг(A)-LSLTx
~ 220В см. раздел ЭОМ

Пом. 104 (Помещение охраны)
АРМ СОТ
~ 220В см. раздел ЭОМ

ТШ.1.1* (см. раздел СКС)
FP1.1.1 Кросс оптический*
CORE Коммутатор МЭШ*
Коммутатор ядра МЭШ*
Коммутатор-агрегации
Видеосервер с ПО ЕЦХД
ИБП1.1.1 ИБП 3000 ВА
Пом. 124 (Серверная)
8x шнур оптический
шнур оптический
патч-корд RJ-45 (камеры по 1 типу интеграции в ЕЦХД)
патч-корд RJ-45 (2 шт)
патч-корды RJ-45
штатный шнур питания
штатный шнур питания
~ 220В см. раздел ЭОМ

9к
фасад
NУ9 NУ8 NУ7 NУ6 NУ5 NУ4 NУ3 NУ2 NУ1

25к
23 шт
N40 N18 N16 N15

10к
фасад
NУ19 NУ18 NУ17 NУ16 NУ15 NУ14 NУ13 NУ12 NУ11 NУ10

шнур оптический
ТШ.1.4* (см. раздел СКС)
FP1.4.1 Кросс оптический*
патч-корд RJ-45 (21 шт)
шнур оптический
штатный шнур питания
КВ1.4.1 Коммутатор 24xRJ45 PoE
PP1.4.1 Патч-панель 24xRJ45
Грозозащита (9)
ИБП1.4.1 ИБП 3000 ВА
Пом. 164 (Кроссовая)
21xU/UTP 4x2x0.5, cat.5e нг(A)-LSLTx
~ 220В см. раздел ЭОМ

7к
5 шт
N49 N45 N42 N41

9к
фасад
NУ28 NУ27 NУ26 NУ25 NУ24 NУ23 NУ22 NУ21 NУ20

подвал

2к
2 шт
N2 N1

3к
3 шт
N5 N4 N3

3к
3 шт
N8 N7 N6

ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx4x2x0.52

С-1 С-2 С-3

Примечания:
1. Оборудование и материалы со знаком "*" учтены разделом 2024-00272-00-ИОС5.5 (СКС)
2. Подключение объектовых видеокамер к ЕЦХД предусмотрено по 2 типу интеграции, за исключением видеокамер кабинетов информационных технологий, они интегрируются в ЕЦХД по 1 типу.
3. Оборудование со знаком "**" учтено проектом "Благоустройство".

						2024-00272-00-ИОС5.7	
						Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4	
Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата		
Разработал		Роянцева А.А			12.2024	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 2; Листов: 10
Зав.сектора		Роянцева А.А			12.2024		
Н. Контроль		Роянцева А.А.			12.2024	Принципиальная схема СОТ	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			12.2024		

Копировал Формат А1

Согласовано
Взамен инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Расчет глубины архива СОТ

Расчёт требуемой глубины архива и суммарного битрейта для системы видеонаблюдения						
Глубина архива, дней	Количество камер	Тип записи	Процент движения в сутки	Разрешение камер	Тип кодека	Скорость записи, к/с
31	131	постоянная	50	2	H.264	25
Требуемый объём дискового пространства, Тб				193		
Суммарный битрейт, Мбит/с				550		
Запас для расчета битрейта				5%		

Согласно расчетам ёмкость архивного хранилища должно быть не менее 218Тб с режимом работы в массиве RAID5 (запас ёмкости 12,5%).

Проектом предусмотрено использование видеосервера с СХД, с объемом архивного хранилища не менее 240Тб с режимом работы в массиве RAID5.

						2024-00272-00-ИОС5.7		
						Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ndок.	Подпись	Дата			
Разработал		Роянцева А.А			12.2024	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Зав.сектора		Роянцева А.А			12.2024		П	3	10
Н. Контроль		Роянцева А.А.			12.2024	Расчет глубины архива СОТ	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Нач.ОПИСN°1		Белоусова Д.П.			12.2024				

Расчет источника бесперебойного питания

Расчет ИБП выполнен по формуле:
Q(Ач)=(Pр/U)*1,2*t, где:
Pр - потребляемая мощность, Вт
U - напряжение аккумулятора, В
t - требуемое время работы, ч
1,2 - коэффициент запаса мощности.

Потребители электроэнергии оборудования СОТ в ТШ1.1

Поз.	Наименование	Кол. шт	Потребляемая мощность, Вт	Суммарная потребляемая мощность, Вт
1	Видеосервер	1	1300	1300
2	Коммутатор агрегации	1	50	50
3	Коммутатор доступа	2	500	1000
	ИТОГО			2350


Необходимая емкость аккумуляторов общего напряжения 72В составляет:
(2350/72)*1,2*1= 39.2 Ач

Согласно расчетам выбираем ИБП мощностью не менее 3000Вт и суммарной емкости аккумуляторов 72В не менее 40Ач

						2024-00272-00-ИОС5.7		
						Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ndок.	Подпись	Дата			
Разработал		Роянцева А.А			12.2024	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Зав.сектора		Роянцева А.А			12.2024		П	4	10
Н. Контроль		Роянцева А.А.			12.2024	Расчет источника бесперебойного питания	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Нач.ОПИС№1		Белоусова Д.П.			12.2024				

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

План подвала
М 1:100



Экспликация помещений подвала

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
001	ПНН	4,1	*
002	Кладовая овощей	8,4	*
003	Коридор	30,0	*
004	Кладовая сухих продуктов	9,3	*
005	Помещение для персонала (раздевалка с душевой)	11,3	
006	Душевая	1,8	
007	Санузел персонала	2,5	
008	Технологическая лестница типа Н2	16,9	
009	Серверная	17,7	В3
010	Электрощитовая /ВРУ	71,6	В3
011	Венткамера	144,1	Д
012	Венткамера	17,4	Д
013	Теплотопье	221,6	
014	Коридор	25,4	
015	Теплотопье	57,0	
016	Коридор	177,8	
017	Теплотопье	120,9	
018	Теплотопье	65,7	
019	Водомерный узел	165,3	В4
020	ИТП	30,6	В4
021	Коридор	285,2	
022	Теплотопье	17,6	
023	Венткамера	164,5	Д
024	Теплотопье	50,3	
025	Венткамера	17,3	Д
026	Теплотопье	57,0	
027	Коридор	180,0	
028	Теплотопье	222,2	
029	Коридор	26,1	
030	Тамбур-шлюз	6,8	
	ИТОГО:	2286,2	

Условные обозначения

- NY12 – видеокамера уличная цилиндрическая высота установки не менее 3500 мм
- №3 – видеокамера купольная высота установки 2500 мм, или на фальшпотолке
- АРМ СОТ – ПК сотрудника охраны
- – оборудование и кабель учтенный в других разделах
- ТК – видеокамера купольная с микрофоном учтена в разделе СКС
- – кабель U/UTP в проволочном лотке
- – кабель U/UTP в гофрированной трубе
- КМ – коробка монтажная

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

					2024-00272-00-ИОС5.7
					Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.7, корп.4
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Ровнцова А.А			12.2024
Зав.сектора		Ровнцова А.А			12.2024
					Капитальный ремонт
Н. Контроль		Ровнцова А.А.			12.2024
Нач.ОПИСМП		Белоусова Д.П.			12.2024
					План подвала М 1:100

Стадия	Лист	Листов
П	5	10


МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А0


Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

План 1-го этажа
М 1:100


NY1
NY2
NY3
NY4
NY5
NY6
NY7
NY8
NY9
NY10
NY11
NY12
NY13
NY14
NY15
NY16
NY17
NY18
NY19
NY20
NY21
NY22
NY23
NY24
NY25
NY26
NY27
NY28
117 5,8
118 5,4
120 3,1
121 3,3
116 10,5
115 13,8
112 44,1
113 10,5
119 23,0
114 12,7
111 8,3
122 7,4
123 16,6
110 29,6
109 195,6
107 16,0
106 53,5
124 19,6
108 29,3
125 17,6
126 16,1
145 2,4
127 27,8
128 4,6
144 69,9
146 9,7
147 5,1
101 17,5
102 17,5
103 94,9
104 17,5
167,5
149 4,2
148 12,5
150 53,5
163 7,7
162 9,1
165 17,6
161 92,6
129 55,1
130 51,4
131 53,1
142 178,9
143 49,0
140 52,5
139 16,0
132 17,6
133 15,3
134 4,0
135 5,6
136 17,0
138 12,4
137 21,8
151 14,3
154 4,0
152 139,5
153 54,8
154 51,6
155 16,9
160 53,1
159 53,1
157 9,8
156 61,5
158 17,6
см. раздел СКС
ТВ13
ТВ11
ТВ12
ТВ14
стояк СС
АРМ СОТ
ПЗУ
ЭЩ
Кладовая овощей
Кладовая мясо-рыбная
Кладовая молочная
Кладовая сухих продуктов
Кладовая хлеба
Кладовая фруктов
Кладовая яиц
Кладовая круп
Кладовая сахара
Кладовая масла
Кладовая сыра
Кладовая чая
Кладовая кофе
Кладовая муки
Кладовая специй
Кладовая консервов
Кладовая напитков

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

План 2-го этажа
М 1:100



Экспликация помещений 2-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
201	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
202	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
203	Кабинет ОБЗР	52,3	
204	Кабинет с рабочим пространством для учителей 2-го типа	54,2	
205	Кабинет математики	53,2	
206	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
207	Коридор с зоной ожидания	178,1	
208	Коридор с зоной ожидания	49,4	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,7	
210	Санузел для персонала	3,1	
211	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология, тип 1	51,8	
212	Лаборантская кабинета биологии	17,5	В3
213	Кабинет математики	53,7	
214	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная школа)	14,7	
215	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,4	
216	Учебный кабинет (2-4 класс)	55,6	
217	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания 2-го типа	107,2	
218	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	107,0	
219	Коридор	138,5	
220	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
221	Учебный кабинет (2-4 класс)	53,1	
222	Учебный кабинет (2-4 класс)	55,0	
223	Учебный кабинет (2-4 класс)	54,3	
224	Учебный кабинет (2-4 класс)	53,7	
225	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
226	Коридор с зоной ожидания	177,9	
227	Коридор с зоной ожидания	57,7	
228	Санузел для мальчиков (начальная школа)	16,9	
229	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,6	
230	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	13,6	
231	Кроссовая	3,5	
232	Кроссовая	4,8	
233	Учебный кабинет (2-4 класс)	51,9	
234	Санузел для девочек (начальная школа)	12,5	
235	ПШ	4,2	В4
236	Коридор	70,2	
237	ПШ	3,9	
238	Раздевальные	16,1	
239	Санузел	4,2	
240	Душевые	3,7	
241	Душевые	4,8	
242	Санузел	4,8	
243	Раздевальные	19,0	
244	Спортивный зал	239,6	
245	Снарядная	18,4	В4
246	Комната инструктора (с душем и санузлом)	7,3	
247	Коридор	68,1	
247а	Коридор	38,2	
248	Актовый зал (с эстрадой в уровне пола)	187,9	
249	Кладовая инвентаря	11,5	В4
	ИТОГО:	2423,3	

Условные обозначения

- NY12 – видеокамера уличная цилиндрическая высота установки не менее 3500 мм
- NY3 – видеокамера купольная высота установки 2500 мм, или на фальшпотолке
- АРМ СОТ – АРМ сотрудника охраны
- – оборудование и кабель учтенный в других разделах
- TX – видеокамера купольная с микрофоном учтена в разделе СКС
- – кабель U/UTP в проволочном лотке
- – кабель U/UTP в гофрированной трубе
- КМ – коробка монтажная

						2024-00272-00-ИОС5.7	
						Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская. д.7, корп.4	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Ровнцева А.А.			12.2024	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 7; Листов: 10
Зав.сектора		Ровнцева А.А.			12.2024		
Н. Контроль		Ровнцева А.А.			12.2024	План 2-го этажа М 1:100	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Нач.ОПИСМТ		Белоусова Д.П.			12.2024		

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата


Инв. № подл.

Копировал

Формат А0

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза
Г.И.Щедрина", расположенное по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская, д. 7,корп.4"

План 3-го этажа
М 1:100



№ п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
301	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
302	Кабинет химии (универсальный)	53,1	
303	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	107,1	
304	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
305	Коридор	198,5	
306	Санузел для персонала	3,3	
307	Санузел для мальчиков (основная школа)	12,6	
308	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	53,0	
309	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
310	Лаборантская кабинета химии	16,3	В3
311	Рекреация	49,3	
312	Кроссовая	53,3	В4
313	Кабинет русского языка и литературы	52,7	
314	Санузел для девочек (основная школа)	15,5	
315	Кабинет русского языка и литературы	51,4	
316	Кабинет информационных технологий	88,8	
317	Лаборантская при кабинете информационных технологий	19,5	
318	Кабинет русского языка и литературы	52,6	
319	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная школа)	66,9	
320	Зона ожидания	130,5	
321	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
322	Кабинет истории 1-го типа	53,5	
323	Кабинет физики (универсальный)	54,6	
324	Лаборантская кабинета физики	17,5	
325	Учебный кабинет для изучения естествознания	73,4	
326	Административный кабинет 1-го типа	15,9	
327	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
328	Кабинет материальной технологии 1-го типа	80,0	
329	Библиотечный центр, хранение: закрытый фонд с выдачей книг	414	В3
330	Библиотечный центр, хранение: закрытый фонд с выдачей книг	136,4	
331	Санузел для девочек (начальная школа)	12,8	
332	ПБИ	4,3	В4
333	Кабинет истории 1-го типа	52,9	
334	Кроссовая	3,9	В4
335	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	15,0	В4
336	Коридор с зоной ожидания	193,7	
337	Коридор с зоной ожидания	55,8	
338	Кабинет географии	52,4	
339	Санузел для мальчиков (основная школа)	16,0	
	ИТОГО:	1974,4	

Условные обозначения

- NY12 – видеокамера уличная цилиндрическая высота установки не менее 3500 мм
- N13 – видеокамера купольная высота установки 2500 мм, или на фальшпотолке
- АРМ СОТ – АРМ сотрудника охраны
- – оборудование и кабель учтенный в других разделах
- ТВ – видеокамера купольная с микрофоном учтена в разделе СКС
- – кабель U/UTP в проволочном лотке
- – кабель U/UTP в гофрированной трубе
- КМ – коробка монтажная

						2024-00272-00-МОС5.7	
						Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №1236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.7, корп.4	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Романова А.А.			12.2024	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 8; Листов: 10
Зав.сектор		Романова А.А.			12.2024		
Н. Контроль		Романова А.А.			12.2024	План 3-го этажа М 1:100	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Нач.ОПиСМР		Белоусова Д.П.			12.2024		

Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование:							
1	Цилиндрическая IP-видеокамера с фиксированным объективом IP 2 Мп; 1/3" КМОП, 1920x1080-25/30к/с; встроенный микрофон; Дальность ИК подсветки 30м; объектив 2.8мм(3.6мм, 6ммопционально) ; режим "день/ночь", H264/ MJPEG (Доп. поток) ; ; PoE 5 Вт; -40 ~ +60°C,	TR-D2121CL3 4.0		TRASSIR	компл.	28		
2	Устройство грозозащиты	NST NS-LP-1GP/D			шт	28		
3	Купольная IP-видеокамера с фиксированным объективом IP 2 Мп; 1/2.8" КМОП, 1920x1080-25/30к/с; встроенный микрофон; Дальность ИК подсветки 25м; объектив 2.8мм(3.6мм, 6ммопционально) ; режим "день/ночь", H264/ MJPEG (Доп. поток) ; ; PoE 5 Вт;	TR-D2D2 v2 2.7-13.5		TRASSIR	компл.	109		учитывая 6 камер подключенных к ЕЦХД по 1 типу
4	IP-видеорегистратор UltraStation 24/10 на 256 каналов, 24 HDD на 10 Тбайт	UltraStation 24/10 256 v2 с 24 HDD		TRASSIR	компл.	1		
5	Программное обеспечение TRASSIR ЕЦХД				шт	1		
6	Коммутатор агрегации	MES3300-16F		Eltex	шт	1		
7	Коммутатор доступа 48 PoE	MES2420-48P		Eltex	шт	1		
8	Коммутатор доступа 24 PoE	MES2300-24P		Eltex	шт	7		
9	SFP 1,25 GE модуль 550м, MM, 2 волокна, 850 пт, LC, DDM	FH-S8512CDL05		Eltex	шт	18		
10	Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети, 16 GE RJ-45	SP-IP16/1000PR		Osnovo	шт.	3		
11	Монитор с кронштейном для настенного крепления	RDW 2701K		RDW Computers	шт	4		
12	Рабочая станция DEPO Race VT955	DEPO Race VT955 Z790/ SMDA/ i7-12700/ Cool/ 16GbD5/ 512GB_PCIe_M.2/ 1TB_HDD/ 8Gb_RTX4060/ 2LAN1Ge/ KBu/ Mu/ 600W/ CAR3WS		DEPO Computers	компл.	1		
13	Источник бесперебойного питания 3000 ВА / 2700 Вт	SKAT-UPS 3000-RACK-ON-6x9-E		Бастион	шт	8		
14	Батарейный блок 18Ач/72 В	SKAT BC 72/18S3 RACK		Бастион	шт	2		
	Материалы и кабельные изделия							
1	Оптический распределительный кросс укомплектованный: LC (Duplex) 24шт, (OM3)	FOBX24-1U-24LCUD03		ITK	шт	2		
2	Оптический распределительный кросс укомплектованный: LC (Duplex) 8шт, (OM3)	FOBX24-1U-8LCUD03		ITK	шт	8		
3	1U патч-панель кат.5E UTP 48 портов (Dual IDC) высокой плотности	PP48-1UC5EU-D05H		ITK	шт	1		
4	1U патч-панель кат.5E UTP 24 порта (Dual IDC) высокой плотности	PP24-1UC5EU-D05-1		ITK	шт	7		

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N док.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Роянцева А.А.			12.2024
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			12.2024
Н.Контроль		Роянцева А.А.			12.2024
Нач. ОПИС №1		Белоусова Д.П.			12.2024

2024-00281-00-ИОС5.7.СО

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса, единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабельные изделия							
1	Волоконо-оптический кабель, 8 волокон, многомод 50/125 мкм	ОБР-В-нг(А)-HFLTx 8 G.651 400Н		Инкаб	м	500		
2	Кабель витая пара U/UTP в общем экране, cat 5e, 4x2x0.52, оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, цвет оболочки зеленый	ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx4x2x0.52		ООО "НПП Спецкабель"	м.	6320		
3	Оптический коммутационный соединительный шнур (патч-корд), ММ, 50/125 (ОМ3), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м	FPC5003-LCU-LCU-C2L-1M		ITK	шт	20		
4	Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5E UTP LSZH 1м синий	PC03-C5EUL-1M		ITK	шт	150		
5	Гофротруба d-20мм			ООО "НПП Спецкабель"	м.	3000		

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N док.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	2024-00281-00-ИОС5.7.СО	Лист 1

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

9710075487-20250210-1542
(регистрационный номер выписки)

10.02.2025
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1197746303204
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	9710075487
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ГАУ «МосжилНИИпроект»
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107078, Россия, Москва, г. Москва, Каланчевская, 4/2, 1, -
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация проектировщиков инженерной инфраструктуры «Инфрадизайн» (СРО-П-218-15012021)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-218-009710075487-0095
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	18.06.2021
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 18.06.2021	Нет	Нет

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**18.06.2021**
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Четвертый уровень ответственности (составляет триста миллионов рублей и более)**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	**Нет**
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	**Нет**

Руководитель аппарата

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Кожуховский Алексей Олегович

123056, г. Москва, ул. 2-ая Брестская, д.5

СЕРТИФИКАТ 053be38e002cb2f5ae4596563321274ad8

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 18.11.2024 ПО 18.11.2025

А.О. Кожуховский

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

9710075487-20250210-1541
(регистрационный номер выписки)

10.02.2025
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1197746303204
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	9710075487
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ГАУ "МосжилНИИпроект"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107078, Россия, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (СРО-И-003-14092009)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-003-009710075487-0097
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	14.10.2009
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 14.10.2009	Да, 28.06.2023	Нет

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**01.07.2017**
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	**07.03.2019**
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	**Нет**

Руководитель аппарата

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Кожуховский Алексей Олегович

123056, г. Москва, ул. 2-ая Брестская, д.5

СЕРТИФИКАТ 053be38e002cb2f5ae4596563321274ad8

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 18.11.2024 ПО 18.11.2025

А.О. Кожуховский