Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 6. Технологические решения
Часть 1. Вертикальный транспорт

2024-00272-01-0-ВТ

Том 6

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 6. Технологические решения
Часть 1. Вертикальный транспорт

2024-00272-01-0-ВТ

Том 6

Начальник отдела проектирования инженерных систем №1 — Д.П. Белоусова

30.01.2025

Главный инженер проекта — Н.М. Пильгуй

30.01.2025

2025

Содержание раздела

№п/п	Наименование проектных материалов	Марка листа	Стр.
1	Содержание раздела		2
2	Состав проектной документации		3
3	Текстовая часть		4-7
	Графическая часть:		
4	План подвала	1	8
	План 1-го этажа	2	9
5	План шахты подъемника	3	10
6	Разрезы 1-1, 2-2. Узел "А"	4	11
7	Технические характеристики подъемника	5	12
8	Спецификация оборудования	6	13
9	Стройзадание на подъемник	На 4-х листах	14-17
10	Сертификат соответствия на подъемник	На 1-м листе	18

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00272-01-0-ВТ-С		
Разработал		Драгунова Г.Г.			01.2025	Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4	Стадия	Лист	Листов
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			01.2025		П	1	1
Нач.ОПИС №1		Белоусова Д.П.			01.2025		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

Формат А4

Состав проектной документации

Смотри том 1.1, 2024-00272-01-0-СП, часть 1. Раздел 1. Состав проектной документации.

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. №подл.

						2024-00272-01-0-ВТ-СП
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разработал		Драгунова Г.Г.			01.2025	Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			01.2025	
Нач.ОПИС №1		Белоусова Д.П.			01.2025	

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

1. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.

Проект выполнен на замену одного грузового подъемника в здании ГБОУ города Москвы школа № 236 имени Героя СССР Г.И. Щедрина, корпус №3, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.7 к.4 разработан на основании:

Адресного перечня объектов, на которых запланировано выполнение работ по государственному заданию в рамках реализации Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)»;

−Задания на проектирование;

−Технического заключения по результатам обследования технического состояния несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания с технической документацией по инженерным изысканиям здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д.7 к.4. Здание 3-х этажное с подвалом. Здание построено в 1982 году по типовому проекту V-76.

Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации и подъёмников

В соответствии с требованиями ГОСТ 34488-2022 все эксплуатирующиеся на объекте подъёмники должны быть снабжены руководством по эксплуатации, включающим в себя:

-краткое описание подъёмника;

-условия и требования безопасной эксплуатации подъёмника, в том числе порядок технического обслуживания, диагностирования и безопасной эвакуации людей из кабины.

Руководство по эксплуатации должно также включать в себя следующие указания для

владельца подъёмника:

- по обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа пользователей к подъёмнику и устройствам управления на этажных площадках;

-о регулировании времени закрытия дверей;

-о регулировании уровня звука сигнальных устройств подъёмника в кабине и на этажных площадках;

-по обеспечению безопасности пользователей с учетом особенностей конструкции.

Устройства подъёмника, подлежащие контролю со стороны владельца, должны быть снабжены инструкциями. Информация о неисправности подъёмника передаётся на комнату охраны с диспетчерским пунктом, расположенную внутри здания, для последующего обращения в аварийно-ремонтную службу организации, эксплуатирующей подъёмное оборудование.

Согласовано | Взам. Инв. № | Подп. И дата | Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Подп.	№док.	Подп.	Дата	2024-00272-01-0-ВТ-ТЧ		
Разработал		Драгунова Г.Г.			01.2025	Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4	Стадия	Лист	Листов
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			01.2025		П	1	4
							МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Нач.ОПИС №1		Белоусова Д.П.			01.2025				

Формат А4

2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства

Объёмно-планировочные решения здания разработаны с учетом условий современного использования объекта в целях создания инфраструктуры для повышения качества обучения учащихся с применением современных технологий согласно заданию на проектирование с площадями в соответствии с действующими нормами, с учётом существующей конструктивной схемы и сохранения объёмно-пространственной композиции трёхэтажного с подвалом здания, включая его высотные отметки.

В объёме капитального ремонта выполняется восстановление существующих отдельных элементов строительных конструкций и других элементов здания и (или) замена на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций и элементов с учётом требований и параметров, установленных в действующих нормативных документах.

Архитектурно-планировочные и объёмно-пространственные решения по расположению помещений и их функциональное назначение остаются без изменений.

Принятые проектные решения исключают влияние внутренних шумов и вибрации, обеспечивают надежную теплозащиту, гидро- и пароизоляцию помещений и конструкций здания, безопасный уровень электромагнитных и иных излучений.

Здание – II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С0. Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.1.

3. Обоснование количества и типа подъёмника

Проектом предусматривается замена одного грузового подъёмника в зоне пищеблока в существующей шахте и в существующих габаритных размерах на грузовой подъемник консольный модели РЕСТО-ПГ-Ш-100-3150 ТТ производства ООО «Подъемстандарт» или аналог.

Подъемник грузовой консольный в осях «Ж-И/4-5»

Г/п 100 кг, скорость подъема не менее 0,13 м/с.
Количество остановок - 2.
Высота подъема – 3150 мм.
Высота верхнего этажа – 2930 мм.
Сервисная высота – 800 мм от ур.ч.п. каждого из этажей.
Размеры шахты - 900х1000 мм (ширина х глубина).
Размеры кабины – 560х880х1000 мм (ширина х глубина х высота).
Кабина – непроходная.
Размер двери кабины – 600х600 мм (ширина х высота).
Огнестойкость дверей лифта – EI30.
Напряжение, мощность – 3-х фазное, 380 В; 1,1 кВТ; 16 А.
Тип привода – М-Р.
Обшивка кабины – нержавеющая сталь.
Пол кабины – рифленый алюминий.
Ограждения на кабине – рольставни.
Лифт предназначен для подъема продуктов в пищеблок.

Предусматривается световая и звуковая информация о движении грузового подъёмника.

Технические требования
на выполнение проектных и строительных работ для установки малогрузового шахтного подъёмника

До начала установки грузового подъемника Заказчику необходимо:
1. Согласовать с монтирующей организацией:
-высотные отметки чистых полов на уровнях (этажах), при этом за уровень пола I-го уровня принять отметку +0,000.
Все документы выдаются с согласующей подписью представителя заказчика и проектной организации.


2. На отметке 0,000 заложить две закладные детали (швеллер 12П) по чертежу. Установку закладных швеллеров производить на подливку из бетонной смеси марки М300, с раскреплением анкерными болтами.

Отклонение положения закладных деталей основания не должно превышать допусков (по высоте ±1,5 мм, по уклону – 1/1500).
3. На уровнях подвала и 1-го этажей выполнить дверные проемы в стене шахты. Отклонение оси проемов от оси шахты не должно превышать ±5 мм. Обеспечить равенство диагоналей проемов с допуском не более ± 5 мм.
4. В стенах шахты на высоте 2200 мм от уровня пола верхней остановки выполнить проемы (гнезда) под закладные изделия привода. Допуск на расположение проемов ±5 мм.
5. На момент начала монтажа обеспечить:
-основание, на котором будет крепиться щит управления с габаритами 500х400х220 (ВхШхГ), на стене помещения снаружи шахты на верхнем этаже на высоте не менее 2,0 м от уровня пола, 0,5 м от дверного проема.
-установить устройство ввода электропитания (рубильник) щита управления;
-подачу технологического временного напряжения 220 V не менее 25 А в радиусе 5 м от шахты;
-подвести электроэнергию по постоянной схеме к месту установки щита управления (щит управления должен быть размещен на расстоянии не более двух метров от электропривода) из расчета не менее 1,5 кВт потребляемой мощности электропривода. Питающий кабель, содержащий не менее четырех - (пяти) проводов должен быть подключен через автоматический выключатель;
-вывести шину заземления в приямок на расстоянии не более 100 мм от места установки подъемника;
-вывести шину заземления к щиту управления.

Перечень нормативных документов,
использованных при разработке проектной документации.

1. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (ред. от 25.12.2023 г.);
2. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 25.12.2023 г.);
3. Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 14.07.2022 г.);
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. от 28.12.2024 г.);
5. СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»;
6. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;
7. ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

План подвала
М 1:100



Экспликация помещений подвала

8

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
001	ПУИ	4,1	*
002	Кладовая овощей	8,4	*
003	Коридор	30,0	*
004	Кладовая сухих продуктов	9,3	*
005	Помещение для персонала (раздевалка с душевой)	11,3	
006	Душевая	1,8	
007	Санузел персонала	2,5	
008	Технологическая лестница типа Н2	16,9	
009	Серверная	17,7	В3
010	Электрощитовая /ВРУ	17,5	В3
011	Венткамера	144,1	Д
012	Фарматера	17,4	Д
013	Теплотрасса	221,6	
015	Теплотрасса	57,0	
016	Коридор	203,6	
017	Теплотрасса	38,2	
018	Теплотрасса	65,7	
019	Водомерный узел	165,3	В4
020	ИТП	30,6	В4
021	Коридор	285,2	
022	Теплотрасса	17,6	
023	Венткамера	122,6	Д
024	Теплотрасса	98,5	
025	Фарматера	17,3	Д
026	Теплотрасса	57,0	
027	Коридор	204,1	
028	Теплотрасса	222,2	
030	Тамбур-шлюз	6,8	
031	Теплотрасса	30,0	
	ИТОГО:	2286,2	

Согласовано

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Драгунова Г.Г.			01.2025	
Зав.сектор		Ровницев А.А.			01.2025	
Нач.ОПИС МГПБелоусова Д.П.					01.2025	

2024-00272-01-0-ВТ

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236" расположенное по адресу : г. Москва, ул. Князьжинская, д. 7, корп. 4

Вертикальный транспорт


Стадия	Лист	Листов
П	1	5

План подвала М1:100

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А0

План 1 этажа
М 1:100



Экспликация помещений 1-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
101	Тамбур	17,5	
102	Тамбур	17,5	
103	Зона ожидания для посетителей	94,9	
104	Комната охраны с диспетчерским пунктом	17,5	
105	Коридор с зоной ожидания	167,5	
106	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	53,5	
107	Умывальная	16,0	
108	Гардеробная для обучающихся (основная школа)	91,3	
109	Обеденный зал	195,6	*
110	Моечная для столовой посуды	29,6	*
111	Моечная для кухонной посуды	8,3	*
112	Горячий цех	44,1	*
113	Холодный цех	10,5	*
114	Мясо-рыбный цех	12,7	*
115	Цех вторичной обработки овощей	13,8	*
116	Цех первичной обработки овощей	10,5	*
117	Кладовая и моечная оборотной тары	6,8	*
118	Загрузочный цех	5,4	*
119	Коридор	23,0	*
120	ПУИ	3,1	*
121	Санузел персонала	3,3	*
122	Помещение для временного хранения пищевых отходов	7,4	В4
123	Технологическая лестница типа Н2	16,6	
124	Серверная	19,6	В3
125	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
126	Электрощитовая	16,1	В3
127	Кабинет с рабочим пространством для учителей 1-го типа	27,8	
128	Гардеробная комната (для учителей)	4,6	
129	Кабинет математики	55,1	
130	Кабинет математики	51,4	
131	Кабинет математики	53,1	
132	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
133	Помещение ожидания	15,3	
134	Туалет медблока	4,0	
135	Помещение приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	5,6	В4
136	Процедурный кабинет	17,0	
137	Кабинет врача	21,8	
138	Прививочный кабинет	12,4	
139	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная школа)	16,0	
140	Кабинет русского языка и литературы	52,5	
141	Кроссовая	4,8	В4
142	Коридор с рекреацией	227,9	
144	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная и старшая школа)	69,9	

Экспликация помещений 1-го этажа


N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
145	Санузел для персонала	2,4	
146	Санузел для мальчиков начальной школы	10,9	
147	Санузел для МГН	6,3	
148	Санузел для девочек (начальная школа)	16,0	
149	ПУИ	4,2	В4
150	Учебный кабинет (1 класс)	53,5	
151	Административный кабинет 1-го типа	14,3	
152	Коридор с рекреацией	240,9	
154	Учебный кабинет (1 класс)	51,6	
155	Санузел для мальчиков (начальная школа)	16,9	
156	Кабинет материальной технологии 2-го типа	61,5	
157	Лаборантская при кабинете технологии	9,8	В3
158	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
159	Учебный кабинет (1 класс)	53,1	
160	Учебный кабинет (2 класс)	53,1	
161	Гимнастического зала (хореография)	92,6	
162	Раздевальная	9,1	
163	Раздевальная	7,7	
164	Кроссовая	4,0	В4
165	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
	ИТОГО:	2260,7	

Согласовано


						2024-00272-01-0-ВТ	
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236" расположенное по адресу : г. Москва, ул. Князьякинская, д. 7, корп. 4	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Драгунова Г.Г.			01.2025	Вертикальный транспорт	Стадия: П; Лист: 2; Листов: 5
Зав.сектор.		Ровнцева А.А.			01.2025		
Нач.ОПИС №1		Белоусова Д.П.			01.2025	План 1-го этажа М1:100	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А0

План основания шахты на отм. -3.000



План шахты



Согласовано

Взам. инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.


						2024-00272-01-0-ВТ	
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236",расположенное по адресу : г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4	
Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата		
Разработал		Драгунова Г.Г.			01.2025	Вертикальный транспорт	Стадия: П; Лист: 3; Листов: 5
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			01.2025		
Нач.ОПИС №1		Белоусова Д.П.			01.2025	План шахты подъемника	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А3


Разрез 1-1



Разрез 2-2



Узел "А"



Примечание:

Все устанавливаемые закладные детали шахты (на бетонное основание, на стены) входят в состав поставляемого оборудования завода- изготовителя.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Драгунова Г.Г.			01.2025
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			01.2025
Нач.ОПИС №1		Белоусова Д.П.			01.2025

2024-00272-01-0-ВТ

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236",расположенное по адресу : г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4

Вертикальный транспорт

Стадия	Лист	Листов
П	4	5


Разрезы 1-1, 2-2

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДЪЕМНИКА

Габариты устройства (Ш*Г*В), мм	900*1000*5900
Габариты кабины (Ш*Г*В), мм	560*880*1000
Грузоподъемность, кг	100
Габариты двери (Ш*В), мм	600*600
Количество остановок, шт	2
Высота подъёма, мм	3150
*Высота последней остановки, мм	2930
Глубина приямка,мм	0
Сервисная высота,мм	800
Ограждения на кабине	рольставни
Обшивка кабины нержавеющей сталью	да
Место установки подъемника	В здании
Тип кабины	Не проходная
Ограждения на шахте	
Схема загрузки/выгрузки	
1-ая остановка	А
2-ая остановка	А



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Освещение в кабине	нет
Порошковая покраска	нет
Молотковая покраска	нет
Нержавейка	да
Расположение привода верхнее	да
Мостик для разгрузки на верхних этажах	нет
Частотный преобразователь	нет
Пол кабины рифленый алюминий	Да
Класс огнестойкости двери шахты	EI30

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДА

Тип привода	М-Р
Мощность кВт, не более	1,1
Скорость подъема	0,13
Напряжение, В	380

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

Ловитель резкого торможения платформы	Нет
Световая индикация положения платформы	Да
Устройство контроля слабины троса	Нет
Реле контроля фаз и тепловое реле	Да
Противоскользящий пол платформы	Нет
Окраска грунт эмалью 3 в 1 в один слой	Да
Электромеханические замки	Да
Аварийные концевые выключатели	Да
Ограничитель грузоподъёмности	Нет

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	2024-00272-01-0-ВТ			
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236",расположенное по адресу : г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4			
Разработал		Драгунова Г.Г.			01.2025	Вертикальный транспорт	Стадия	Лист	Листов
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			01.2025		П	5	5
Нач.ОПИС №1		Белоусова Д.П.			01.2025	Технические характеристики подъемника	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ. ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - СТРАНА, ИЗГОТОВИТЕЛЬ)	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, № ОПРОСН. ЛИСТА	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУД. МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ОБОРУД., ТЫС.РУБ.	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУД., КГ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подъемник малый грузовой								
1	Подъемник малый грузовой г/п 100 кг, v=0,13 м/с, высота подъема 3,15 м, сервисная высота	РЕСТО-ПГ-Ш-100-3150 ТТ			ООО "Подъемстандарт"			1	
	800 мм, внутренние размеры кабины 560х880х1000 мм, размеры шахты 900х1000 мм, мощность				или аналог				
	1,1 кВт, напряжение 380 В. Обшивка кабины - нержавеющая сталь, пол кабины - рифленый								
	алюминий, ограждение на кабине - рольставни. Подъемник предназначен для подъема продуктов в								
	пищеблок.								

Согласовано

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Ndок.	Подпись	Дата
Разработал		Драгунова Г.П.			01.2025
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			01.2025
Нач.ОПИС №1		Белоусова Д.П.			01.2025

2024-00272-01-0-ВТ

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 236",расположенное по адресу : г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4


Вертикальный транспорт


Стадия	Лист	Листов
П	СО-1	1

Спецификация оборудования


МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А3






Б (1 : 10)



В (1 : 10)

Деталь закладная
Швеллер 12, болт анкерный ∅ 16х160
Установить на бетонную подливку




Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РЕСТО-ПГ-Ш-100-3150ТТ	
Разраб.					Технические требования к строительной части здания для установки подъемника	Лит. / Масса / Масштаб: 1:50
Пров.						Лист 1 / Листов 3
Т. контр.						
Н. контр.					.	ПОДЪЁМСТАНДАРТ podjem-st.ru
Утв.						

Копировал

Формат А2

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

А–А




Деталь закладная
Швеллер 12, болт анкерный Ф 16х160
Установить на бетонную подливку

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РЕСТО–ПГ–Ш–100– 3150 ТТ	Лист 2

Копировал Формат А2



Деталь закладная
Швеллер 12, болт анкерный Ф 16х160
Установить на бетонную подливку

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


РЕСТО-ПГ-Ш-100-3150 ТТ

Лист 3

Копировал

Формат А4





Направление загрузки/выгрузки

ПОДЪЁМСТАНДАРТ
podjem-st.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.АИ24.В.00634/21

Серия RU № 0238436

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции общества с ограниченной ответственностью «Симбирский центр сертификации». Место нахождения: 432030, РОССИЯ, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Маяковского, 38. Адрес места осуществления деятельности: 432030, РОССИЯ, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Маяковского, 38, офис 1. Регистрационный номер RA.RU.11АИ24 от 10.03.2015. Телефон: +78422674703, адрес электронной почты: certif73@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПОДЪЁМСТАНДАРТ».
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 443022, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, шоссе Заводское, дом 111, офис 402. ОГРН 1176313098390.
Телефон: +78005509770, электронная почта: info@podjem-st.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПОДЪЁМСТАНДАРТ».
Место нахождения: 443022, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, шоссе Заводское, дом 111, офис 402. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 443051, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Алма-Атинская, дом 29а, корпус 71.

ПРОДУКЦИЯ Подъемники грузовые:
подъемник грузовой типа АСТРА-ПГ-К, грузоподъемностью от 50 до 5000 килограмм,
подъемник грузовой типа ПРОТОН-ПГ-Ш, грузоподъемностью от 50 до 10000 килограмм,
подъемник грузовой типа РЕСТО-ПГ-Ш, грузоподъемностью от 50 до 1000 килограмм
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.22.11-001-20159984-2021 «Грузовые подъемники типа ПРОТОН-ПГ-Ш, АСТРА-ПГ-К, РЕСТО-ПГ-Ш. Технические условия».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8425 11 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протоколов испытаний от 25.10.2021 № 651, от 25.10.2021 № 652, от 25.10.2021 № 654 Объединенного испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «ЕвразэсТест», регистрационный номер РОСС RU.0001.10ТР01; акта о результатах анализа состояния производства от 26.10.2021 № 126; обоснования безопасности: 28.22.11-001-20159984-2021 ОБ «Подъемники грузовые АСТРА-ПГ-К, ПРОТОН-ПГ-Ш, РЕСТО-ПГ-Ш. Обоснование безопасности».
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности». Условия хранения, срок хранения, срок службы подъемников согласно эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.10.2021 **ПО** 27.10.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Недик Александр Алексеевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Ефимов Сергей Николаевич (Ф.И.О.)