Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды. Подраздел 2. Мероприятия по обращению с отходами

2024-00375-01-0-ООС2

Том 8.2

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды. Подраздел 2. Мероприятия по обращению с отходами

2024-00375-01-0-ООС2

Том 8.2

1 этап

Заместитель директора 09.02.25 Н.Р. Нигматулин

2025

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
2024-00375-01-0-ООС2.С	Содержание тома	с.2
2024-00375-01-0-СП	Состав проектной документации	с.3
2024-00375-01-0-ООС2	Оглавление текстовой части	с.4
2024-00375-01-0-ООС2	Текстовая часть	с.5
б/н	Приложение 1. Письмо о подтверждении объемов работ	с.36

Примечание:
Состав проектной документации комплектуется отдельным томом: 2024-00375-01-0-СП.

Текстовая часть

Оглавление текстовой части

1. Введение 2
2. Краткое описание объекта капитального ремонта 3
3. Расчет отходов, образующихся на этапе капитального ремонта 4
4. Перечень и объем (масса) образующихся отходов на этапе капитального ремонта 24
5. Характеристика накопления отходов в период капитального ремонта 28
6. Требования к передаче отходов и организациям, принимающим отходы 30
7. Мероприятия по обращению с отходами на период капитального ремонта 31
Список литературы 33
Приложение 1. Письмо о подтверждении объемов работ .....

1. Введение

Отходы, образующиеся в процессе производства и потребления, потенциально могут оказывать отрицательное воздействие на компоненты окружающей среды. Выполнение требований природоохранных нормативных документов, таких как, Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ, Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ и других, позволит снизить возможный ущерб в сфере обращения с отходами.

Наименование видов, коды отходов, класс опасности отходов определены согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов».

Основными критериями при определении возможного размещения, утилизации, обезвреживания отходов являются:

1. Максимально возможное направление отходов на утилизацию.
2. Минимально возможное «плечо» перевозки от объекта до места возможного размещения, утилизации, обезвреживания.
3. Выбор организации по обращению с отходами, имеющей соответствующую лицензию.

2. Краткое описание объекта капитального ремонта

Проектом предусмотрен Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5.

Существующее здание школы построено в 1895 году по индивидуальному проекту в осях 1-17/А-К с последующей реконструкцией в 1952 году и пристройкой в осях 17-21/А-Л в 1973 году.

Здание 2х-5 этажное сложной формы, с подвальным этажом, неэксплотируемой скатной кровлей.

Функциональное назначение здания и объемно-планировочные решения остаются без изменений.

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

В соответствии с Заданием на проектирование настоящими проектными решениями, проводимым в рамках капитального ремонта, не предусматривается изменение существующего функционального назначения здания и помещений, конструктивных и объемно-планировочных решений, в том числе параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов, а также не предусматривается изменение технологических решений помещений (этажей) и технико-экономических показателей. Проектные решения соответствуют существующему состоянию здания и ранее разработанной и утвержденной проектной документации и остаются без изменений.

В объеме капитального ремонта выполняется восстановление существующих отдельных элементов строительных конструкций и других элементов здания и (или) замена на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций и элементов с учетом требований и параметров, установленных в действующих нормативных документах.

Подробное описание видов выполняемых работ в рамках капитального ремонта здания, описание решений по отделке помещений представлено в томе 3 «Архитектурные решения» (2024-00375-01-0-АР) и в томе 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (2024-00375-01-0-КР).

3. Расчет отходов, образующихся на этапе капитального ремонта

При установке конструкций и производстве строительно-монтажных работ образуются отходы, называемые как трудноустранимые потери. Потери – это та часть материалов, которая не может быть использована в производстве: затвердевшая бетонная смесь или раствор, схватившийся или теряемый в результате распыления цемент, осколки кирпича, мелких блоков и других стеновых материалов и т.п.

Для расчета количественных характеристик отходов по различным видам материалов за основу взяты данные «Методики по разработке и применению нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 января 2020 года N 15/ПР).

Класс опасности отходов определен согласно ФККО, утв.Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (ред. от 20.07.2017) «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов».

В состав строительного мусора входят мелкие составляющие строительных материалов используемых при проведении работ на данном объекте, а также смет, образовавшийся при уборке и благоустройстве строительной площадки по окончанию строительных работ.

Расчет образования отходов для объекта осуществлен на основании Письма о подтверждении объемов работ (Приложение 1) с использованием разработанных материалов проектной документации:

- Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения (том 5.1, шифр 2024-00375-01-0-ИОС1);
- Раздел 5. Подраздел 2. Система водоснабжения (том 5.2, шифр 2024-00375-01-0-ИОС2);
- Раздел 5. Подраздел 3. Система водоотведения (том 5.3, шифр 2024-00375-01-0-ИОС3).

В таблице 1 представлены расчеты отходов, образующихся от демонтажных и монтажных работ в период капитального ремонта здания.

Таблица 1

Расчет отходов строительных и демонтажа

Наименование видов работ и материалов	Ед. изм.	Кол-во	Вели-чина веса, объема	Уд.вес, кг/м3, кг/м2, кг/шт, кг/п.м.	Масса, т	Нормы потерь и отходов, %	Наименование образующегося отхода и код по ФККО	Кол-во отхода, т
2024-00375-00-0-АР.ВОР								
Наружные работы								
Демонтажные работы. Фасад								
Демонтаж окрасочного слоя фасада здания	м2	4863,0	0,2	кг/м2	0,9726	100%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,9726
Демонтаж штукаторного слоя фасада здания	м2	4863,0	15	кг/м2	72,945	100%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	72,9450
Демонтаж указателя пожарного гидранта	шт	1	1	кг/шт	0,001	100%	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 46101001205	0,0010
Демонтаж домового знака	шт	1	0,5	кг/шт	0,0005	100%	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 46101001205	0,0005
Демонтаж флагодержателя	шт	1	1,4	кг/шт	0,0014	100%	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 46101001205	0,0014
Монтажные работы. Фасад								
Краска силикатная фасадная	м2	4863,0	отход не образуется					
Грунтовка в один слой	м2	4863,0	отход не образуется					
Штукатурка декоративная 2 мм	м2	4863,0	отход не образуется					
Грунтовка для штукатурного слоя	м2	4863,0	отход не образуется					
Стеклосетка для штукатурного слоя выше 1 этажа	м2	901,0	0,15	кг/м2	0,13515	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0027
стеклосетка панцирная в уровне 1 этажа	м2	3962,0	0,15	кг/м2	0,5943	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0119
Клеевой и базовый штукатурный состав	м2	4863,0	отход не образуется					
Плиты из каменной ваты 120кг/м3 - 150 мм	м2 м3	4863,0 729,45	120	кг/м3	87,534	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	2,6260
Штукатурка Клеевая смесь для плит из минеральной ваты	м2	4863,0	отход не образуется					

Грунтовка глубокого проникновения	м2	4863,0	отход не образуется					
Штукатурка цементно-песчаная для выравнивания стены 20мм	м2	4863,0	1800	кг/м3	175,068	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	3,5014
	м3	97,26						
Указатель пожарного гидранта	шт	1	отход не образуется, готовые изделия					
Домовой знак	шт	1	отход не образуется, готовые изделия					
Флагодержатель трехрожковый	шт	1	отход не образуется, готовые изделия					
Демонтажные работы. Цоколь								
Демонтаж облицовки цоколя керамической плиткой	м2	292,0	15	кг/м2	4,38	100%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	4,3800
Демонтажные работы. спуски в подвал								
Демонтаж облицовки ступеней и площадок	м2	98,0	15	кг/м2	1,47	100%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	1,4700
Демонтаж металлических ограждений высотой 1200мм	м.п.	118,0	5,85	кг/м.п	0,6903	100%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,6903
Монтажные работы. Цоколь								
Керамограни	м2	292,0	23	кг/м2	6,716	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,1343
базовый штукатурный слой -10мм	м2	292,0	15	кг/м2	4,38	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0876
Блоки из пеностекла - 150мм	м2	292,0	110	кг/м3	4,818	3%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,1445
	м3	43,80						
отлив из оцикованной стали ширина 250мм	м.п.	277,0	6,4	кг/м2	44,32	2%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,8864
	м2	6925,00						
Монтажные работы. входные группы								
облицовка главной входной группы. Гранит 600х600х20мм термообработанный	м2	45,0	30	кг/м2	1,35	2%	Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня 82110101215	0,0270
Гранит 600х300х30мм термообработанный на клее 10мм	м2	60,0	30	кг/м2	1,8	2%	Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня 82110101215	0,0360
выравнивание входных площадок армированной цп стяжкой - 40мм	м2	60,0	1800	кг/м3	4,32	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,0864
	м3	2,400						
облицовка второстепенных групп. Керамогранит	м2	55,0	23	кг/м2	1,265	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0253
выравнивание входных площадок цп стяжкой - 30мм	м2	25,0	1800	кг/м3	1,35	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,0270
	м3	0,750						

Облицовка низа козырька металлическими панелями шириной 200мм по металлокаркасу	м2	125,0	отход не образуется, готовые изделия					
Ограждение входных групп из нержавеющей стали высотой 1200 мм, с дополнительными поручнями на выс 500 и 900мм	м.п.	23,0	отход не образуется, готовые изделия					
Ограждение пандуса из нержавеющей стали высотой 1200 мм, с дополнительными поручнями на выс 700 и 900мм	м.п.	65,0	отход не образуется, готовые изделия					
Ограждение входных групп из нержавеющей стали высотой 1200 мм	м.п.	15,0	отход не образуется, готовые изделия					
Ограждение входных групп из нержавеющей стали высотой 1200 мм с поручнем на уровне 900мм	м.п.	15,0	отход не образуется, готовые изделия					
Грязезащитная решетка в тамбуре и на площадке главной входной группы	шт	2,0	отход не образуется, готовые изделия					
Раздел. Кровля								
Демонтажные работы. Кровля								
Гидроизоляция 2 слоя	м2	468,0	4	кг/м2 /слой	3,744	100%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	3,7440
Арм-ая ц.п. Стяжка - 50мм	м2	468,0	1800	кг/м3	42,12	100%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	42,1200
	м3	23,4						
Уклонообразующий слой из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком 30-300мм	м2	468,0	400	кг/м3	30,888	100%	Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный 45720102205	30,8880
	м3	77,2						
Минераловатный утеплитель 200мм	м2	468,0	120	кг/м3	11,232	100%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	11,2320
	м3	93,60						
Пароизоляция	м2	468,0	0,06	кг/м2	0,02808	100%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0281
Гидроизоляция 2 слоя	м2	79,0	4	кг/м2 /слой	0,632	100%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,6320
Арм-ая ц.п. Стяжка - 50мм	м2	79,0	1800	кг/м3	7,11	100%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	7,1100
	м3	4,0						

Уклонообразующий слой из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком 30-300мм	м2	79,0	400	кг/м3	5,214	100%	Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный 45720102205	5,2140
	м3	13,0						
Фальцевая кровля толщина 0,7мм	м2	1092,0	7,5	кг/м2	8,19	100%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	8,1900
Монтажные работы. Кровля								
Ходовой настил из ЦСП шириной 1200мм	м2	41,0	1320	кг/м3	0,64944	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0130
	м3	0,5						
Гидроизоляция по типу -5,0 1 слой	м2	312,0	5	кг/м2 /слой	1,56	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0312
Гидроизоляция по типу-4,0 2 слоя	м2	312,0	4	кг/м2 /слой	2,496	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0499
Праймер битумный	м2	312,0	отход не образуется					
Арм-ая ц.п. стяжка - 50мм	м2	312,0	1800	кг/м3	28,08	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,5616
	м3	15,6						
Уклонообразующий слой из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком 400кг/м3 30-300мм	м2	312,0	отход не образуется					
Пергамин (разделительный слой)	м2	312,0	0,6	кг/м2	0,1872	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0037
Минераловатный утеплитель плотностью 120 кг/м3 - 100мм	м2	312,0	120	кг/м3	3,744	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	0,1123
	м3	31,2						
Минераловатный утеплитель плотностью 160 кг/м3- 100мм	м2	312,0	160	кг/м3	4,992	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	0,1498
	м3	31,2						
Пароизоляция	м2	312,0	0,06	кг/м2	0,01872	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0004
Выравнивающая стяжка 20мм	м2	312,0	1800	кг/м3	11,232	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,2246
	м3	6,2						
Гидроизоляция по типу Филизол В ТКП-5,0 1 слой	м2	79,0	5	кг/м2 /слой	0,395	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0079
Гидроизоляция по типу Филизол Н ТПП-4,0 2 слоя	м2	79,0	4	кг/м2 /слой	0,632	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0126
Праймер битумный	м2	79,0	отход не образуется					
Арм-ая ц.п.стяжка - 50мм	м2	79,0	1800	кг/м3	7,11	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,1422
	м3	4,0						

Уклонообразующий слой из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком 400кг/м3 30-150мм	м2	79,0	отход не образуется					
Тротуарная плитка 40мм	м2	156,0	2000	кг/м3	12,48	2%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	0,2496
	м3	6,2						
цп раствор 20 мм	м2	156,0	1800	кг/м3	5,616	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,1123
	м3	3,1						
Арм-ая ц.п.стяжка - 50мм	м2	156,0	1800	кг/м3	14,04	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,2808
	м3	7,8						
Гидроизоляция по типу-4,0 2 слоя	м2	156,0	4	кг/м2 /слой	1,248	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0250
Праймер битумный	м2	156,0	отход не образуется					
Арм-ая ц.п.стяжка - 50мм	м2	156,0	1800	кг/м3	14,04	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,2808
	м3	7,8						
Уклонообразующий слой из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком 400кг/м3 30-300мм	м2	156,0	отход не образуется					
Пергамин (разделительный слой)	м2	156,0	0,6	кг/м2	0,0936	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0019
Минераловатный утеплитель плотностью 120 кг/м3 - 100мм	м2	156,0	120	кг/м3	1,872	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	0,0562
	м3	15,6						
Минераловатный утеплитель плотностью 160 кг/м3- 100мм	м2	156,0	160	кг/м3	2,496	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	0,0749
	м3	15,6						
Пароизоляция	м2	156,0	0,06	кг/м2	0,00936	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0002
Выравнивающая стяжка 20мм	м2	156,0	1800	кг/м3	5,616	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,1123
	м3	3,1						
Фальцевая кровля толщина 0,7	м2	1092,0	7,5	кг/м2	8,19	2%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,1638
Ветровлагозащитная мембрана из материалов НГ	м2	1092,0	0,55	кг/м2	0,6006	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0120
Утепление парапета и вентшахт мин вата 100мм плотность 90кг/м3	м.п.	230,0	90	кг/м3	2,07	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	0,0621
	м3	23,0						
Заведение гидроизоляции на парапет и шахты высотой 0,5м	м.п.	230,0	4	кг/м2 /слой	1,84	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0368

Кладка из полнотелого керамического кирпича толщиной 250мм	м2	20,0	1800	кг/м3	9	1%	Лом строительного кирпича незагрязненный 82310101215	0,0900
	м3	5,0						
ПВХ воронка парапетная 100х100мм длиной 650мм с отводом Ø100мм и листоуловителем	шт	3,0	отход не образуется, готовые изделия					
Галтель цементно-песчаная для завода гидроизоляции	м.п.	230,0	отход не образуется					
крышка парапета из оцинкованной стали	м.п.	70,0	2,5	кг/м.п	0,175	2%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,0035
крышка парапета из оцинкованной стали	м.п.	105,0	2,5	кг/м.п	0,2625	2%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,0053
Снегозадержатель для фальцевой кровли	м.п.	174,0	отход не образуется, готовые изделия					
Ограждение для плоской кровли высотой 600мм	м.п.	88,0	отход не образуется, готовые изделия					
Ограждение для скатной кровли для фальцевой кровли высотой 600мм	м.п.	172,0	отход не образуется, готовые изделия					
Установка Аэраторов для кровли 160х460мм	шт	10,0	отход не образуется, готовые изделия					
Отвод металлический для водосточной трубы, воронка водосборная диаметр 10мм,	шт	12,0	отход не образуется, готовые изделия					
Водосточная труба металлическая, диаметр 100мм	м.п.	288,0	отход не образуется, готовые изделия					
Демонтажные работы. Наружные окна								
Демонтаж оконных блоков ПВХ	м2	824,5	30	кг/м2	24,735	100%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	24,7350
Демонтаж оконных отливов из оцинкованной стали шириной 200мм	м.п.	239,2	6,4	кг/м2	0,30618	100%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,3062
	м2	47,84						
Монтажные работы. Заполнение наружных проемов. Окна								
Окна, витражи	отход не образуется, готовые изделия							
Жалюзийные решетки								
Жалюзийные решетки	отход не образуется, готовые изделия							
Демонтажные работы. Наружные двери								
Демонтаж наружных дверных блоков	м2	22,6	55	кг/м2	1,243	100%	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 46101001205	1,2430
Заполнение наружных проемов. Двери								
Двери	отход не образуется, готовые изделия							
Внутренние виды работ								

Ведомость внутренних демонтажных работ								
Демонтаж перегородок из газобетона толщиной 125мм	м2	4235,0	600	кг/м3	317,625	100%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	317,6250
	м3	529,4						
Демонтаж перегородок из глиняного полнотелого кирпича толщиной 120мм	м2	299,0	1800	кг/м3	64,584	100%	Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 81220101205	64,5840
	м3	35,9						
Ведомость внутренних монтажных работ								
Кладка из полнотелого керамического кирпича толщиной 120мм	м2	299,0	1800	кг/м3	64,584	1%	Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 81220101205	0,6458
	м3	35,9						
Перегородки из блоков ячеистого бетона толщ. 125 мм D600	м2	4235,0	600	кг/м3	317,625	2%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	6,3525
	м3	529,4						
Зашивка коммуникаций из ГКЛВ	м2	660,0	7,5	кг/м2	4,95	2%	Обрезь и лом гипсокартонных листов 82411001204	0,0990
Звукоизоляция стен венткамер минераловатными плитами 90кг/м3 толщиной 100мм	м2	360,0	90	кг/м3	3,24	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	0,0972
	м3	36,0						
Звукоизоляция потолка венткамер минераловатными плитами 90кг/м3 толщиной 100мм	м2	379,0	90	кг/м3	3,411	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	0,1023
	м3	37,9						
Теплоизоляция стен тамбура из минераловатных плит толщиной 90кг/м3 100мм	м2	21,0	90	кг/м3	0,189	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	0,0057
	м3	2,1						
Теплоизоляция потолка тамбура из минераловатных плит толщиной 90кг/м3 100мм	м2	18,0	90	кг/м3	0,162	3%	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204	0,0049
	м3	1,8						
обработка потолка противогрибковыми средствами	м2	55,0	отход не образуется					
обработка стен противогрибковыми средствами	м2	337,0	отход не образуется					
Устройство порога из Т-образного профиля из нержавеющей стали со скругленными углами типа Лука ЛС 10НСП или аналог	м2	15,0	отход не образуется, готовые изделия					
Замена обшивки конструкции подиума из березовой фанеры (2 слоя 12мм) не менее 24 мм. При замене: монтаж+демонтаж	м2	121,0	750	кг/м3	2,178	102%	Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 40421001514	2,2216
	м3	2,9						

Демонтажные работы Заполнение внутренних дверных проемов								
Демонтаж деревянных дверных блоков	м2	242,9	30	кг/м2	7,287	100%	Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40419000515	7,2870
Демонтаж противопожарных металлических дверных блоков	м2	202,5	55	кг/м2	11,1381	100%	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 46101001205	11,1381
Заполнение внутренних дверных проемов								
Внутренние двери	отход не образуется, готовые изделия							
Демонтажные работы. Заполнение внутренних витражных проемов								
Демонтаж витражных блоков	м2	227,8	30	кг/м2	6,834	100%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	6,8340
Монтажные работы.Заполнение внутренних витражных проемов								
Витражи	отход не образуется, готовые изделия							
Заполнение внутренних технических ниш								
Двери	отход не образуется, готовые изделия							
Лючки ревизионные								
Лючки ревизионные	отход не образуется, готовые изделия							
Демонтажные работы Подоконники								
Демонтаж подоконников ПВХ, ширина 500мм	м.п. м2	239,2 119,60	8,5	кг/м2	1,0166	100%	Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 43510003514	1,0166
Монтажные работы. Подоконники								
Материал: керамогранит. ПД-1	м2	7,0	23	кг/м2	0,161	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0032
Материал: керамогранит. ПД-2	м2	8,0	23	кг/м2	0,184	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0037
Материал: керамогранит. ПД-3	м2	11,0	23	кг/м2	0,253	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0051
Материал: березовая фанера не менее 24 мм. ПД-4	м2 м3	117,0 2,8	750	кг/м3	2,106	2%	Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 40421001514	0,0421
Экран МДФ 12мм высотой 900мм	м2	228,6	отход не образуется, готовые изделия					
Отделка стен								
Штукатурка цементно-песчаная улучшенная	м2	9144,0	15	кг/м2	137,16	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	2,7432
шпаклевка 2мм	м2	9144,0	отход не образуется					
грунтовка	м2	9144,0	отход не образуется					
Краска интерьерная - шелковисто- матовая износостойкая	м2	9144,0	отход не образуется					
Штукатурка цементно-песчаная улучшенная	м2	1032,0	15	кг/м2	15,48	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,3096
шпаклевка 2мм	м2	1032,0	отход не образуется					

грунтовка	м2	1032,0	отход не образуется					
Краска силикатная НГ	м2	1032,0	отход не образуется					
Штукатурка цементно-песчаная улучшенная	м2	15,0	15	кг/м2	0,225	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0045
бетонная плитка под кирпич 205х60х18мм	м2	15,0	2000	кг/м3	0,54	2%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	0,0108
	м3	0,3						
Штукатурка цементно-песчаная простая	м2	862,0	15	кг/м2	12,93	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,2586
Керамогранит крупноформатный	м2	862,0	23	кг/м2	19,826	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,3965
Штукатурка цементно-песчаная простая	м2	270,0	15	кг/м2	4,05	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0810
Керамогранит крупноформатный	м2	270,0	23	кг/м2	6,21	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,1242
Штукатурка цементно-песчаная простая	м2	70,0	15	кг/м2	1,05	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0210
Плитка керамическая	м2	70,0	15	кг/м2	1,05	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0210
Штукатурка цементно-песчаная простая	м2	724,0	15	кг/м2	10,86	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,2172
Плитка керамическая	м2	724,0	15	кг/м2	10,86	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,2172
Штукатурка цементно-песчаная простая	м2	100,0	15	кг/м2	1,5	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0300
Плитка керамическая	м2	100,0	15	кг/м2	1,5	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0300
Штукатурка цементно-песчаная простая	м2	27,0	15	кг/м2	0,405	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0081
Плитка керамическая	м2	27,0	15	кг/м2	0,405	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0081
Штукатурка цементно-песчаная простая	м2	218,0	15	кг/м2	3,27	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0654
Керамогранит	м2	218,0	23	кг/м2	5,014	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,1003
Штукатурка цементно-песчаная простая	м2	13,0	15	кг/м2	0,195	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0039
Мозаика стеклянная	м2	13,0	8,5	кг/м2	0,1105	2%	Лом изделий из стекла 45110100205	0,0022
Штукатурка цементно-песчаная простая	м2	22,0	15	кг/м2	0,33	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0066
Мозаика стеклянная	м2	22,0	8,5	кг/м2	0,187	2%	Лом изделий из стекла 45110100205	0,0037

Штукатурка цементно-песчаная простая	м2	22,0	15	кг/м2	0,33	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0066
Мозаика стеклянная	м2	22,0	8,5	кг/м2	0,187	2%	Лом изделий из стекла 45110100205	0,0037
Штукатурка цементно-песчаная простая	м2	34,0	15	кг/м2	0,51	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0102
Мозаика стеклянная	м2	34,0	8,5	кг/м2	0,289	2%	Лом изделий из стекла 45110100205	0,0058
Штукатурка цементно-песчаная простая	м2	86,0	15	кг/м2	1,29	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,0258
фартук из плитки керамической	м2	86,0	15	кг/м2	1,29	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0258
Демонтажные работы. Отделка потолков								
Демонтаж подвесных потолков Армстронг	м2	2217,0	2,5	кг/м2	5,5425	100%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	5,5425
Демонтаж реечного металлического потолка	м2	345,0	2	кг/м2	0,69	100%	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 46101001205	0,6900
Очистка потолков от штукатурного слоя	м2	3557,0	15	кг/м2	53,355	100%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	53,3550
Отделка потолков								
Штукатурка цепентно-песчаная улучшенная	м2	2079,0	15	кг/м2	31,185	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,6237
шпаклевка 2мм	м2	2079,0	отход не образуется					
грунтовка	м2	2079,0	отход не образуется					
водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска	м2	2079,0	отход не образуется					
Штукатурка цепентно-песчаная улучшенная	м2	1478,0	15	кг/м2	22,17	2%	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204	0,4434
шпаклевка 2мм	м2	1478,0	отход не образуется					
грунтовка	м2	1478,0	отход не образуется					
водно-дисперсионная краска	м2	1478,0	отход не образуется					
Грильято ячейка 50х50, черный	м2	113,0	4	кг/м2	0,452	2%	Лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные 46220003215	0,0090
Грильято ячейка 50х50 белый	м2	120,0	4	кг/м2	0,48	2%	Лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные 46220003215	0,0096
Грильято ячейка 100х100 белый	м2	112,0	4	кг/м2	0,448	2%	Лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные 46220003215	0,0090

Акустические подвесные панели квадратные	шт	35,0	отход не образуется					
Акустические подвесные панели треугольные	шт	194,0	отход не образуется					
Алюминиевый кассетный потолок 600х600	м2	271,0	4,2	кг/м2	1,1382	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0228
Кассетный акустический потолок 1200х600	м2	1946,0	4,2	кг/м2	8,1732	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,1635
Демонтажные работы Отделка полов								
Демонтаж напольного покрытия - линолеум	м2	46,0	2,7	кг/м2	0,1242	100%	Отходы линолеума незагрязненные 82710001514	0,1242
Демонтаж напольного покрытия - керамогранит	м2	1975,0	23	кг/м2	45,425	100%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	45,4250
Демонтаж напольного покрытия - ламинат	м2	3343,0	4,5	кг/м2	15,0435	100%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	15,0435
Демонтаж основания полов - цементно-песчаная стяжка 60мм	м2	4848,0	1800	кг/м3	523,584	100%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	523,5840
	м3	290,9						
Отделка полов								
монтажные работы. Полы								
Подвал								
Керамогранит	м2	89,0	23	кг/м2	2,047	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0409
Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену	м2	89,0	отход не образуется					
Цементно песчаная стяжка 60мм	м2	89,0	1800	кг/м3	9,612	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,1922
	м3	5,3						
Керамогранит	м2	293,0	23	кг/м2	6,739	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,1348
Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену	м2	293,0	отход не образуется					
Цементно песчаная стяжка 40м-60м	м2	293,0	1800	кг/м3	26,37	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,5274
	м3	14,7						
по периметру стен - звукоизоляционная лента по типу вибростек	м2	293,0	отход не образуется					
спортивный паркет	м2	125,0	16	кг/м2	2	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0400
Фанера ФК два слоя Толщина: 24мм	м2	125,0	750	кг/м3	2,25	2%	Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 40421001514	0,0450
	м3	3,0						

Амортизирующий слой — профессиональные каучуковые амортизаторы	м2	125,0	отход не образуется					
Цементно песчаная стяжка 20мм	м2	125,0	1800	кг/м3	4,5	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,0900
	м3	2,5						
Керамогранит	м2	16,0	23	кг/м2	0,368	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0074
Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену	м2	16,0	отход не образуется					
Цементно песчаная стяжка 60мм	м2	16,0	1800	кг/м3	1,728	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,0346
	м3	1,0						
кварц-виниловая дизайн плитка	м2	38,0	6,4	кг/м2	0,2432	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0049
Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену	м2	38,0	отход не образуется					
Цементно песчаная стяжка 60мм	м2	38,0	1800	кг/м3	4,104	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,0821
	м3	2,3						
первый этаж								
Керамогранит	м2	426,0	23	кг/м2	9,798	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,1960
Цементно песчаная стяжка 60мм	м2	426,0	1800	кг/м3	46,008	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,9202
	м3	25,6						
Линолеум	м2	46,0	2,7	кг/м2	0,1242	2%	Отходы линолеума незагрязненные 82710001514	0,0025
Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену	м2	46,0	отход не образуется					
Цементно песчаная стяжка 73 мм	м2	46,0	1800	кг/м3	6,0444	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,1209
	м3	3,4						
кварц-виниловая дизайн плитка	м2	295,0	6,4	кг/м2	1,888	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0378
Цементно песчаная стяжка 73 мм	м2	295,0	1800	кг/м3	38,763	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,7753
	м3	21,5						
Керамогранит	м2	167,0	23	кг/м2	3,841	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0768
Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену	м2	167,0	отход не образуется					
Цементно песчаная стяжка 60мм	м2	167,0	1800	кг/м3	18,036	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,3607
	м3	10,0						
Керамогранит	м2	242,0	23	кг/м2	5,566	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,1113
Цементно песчаная стяжка 60мм	м2	242,0	1800	кг/м3	26,136	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,5227
	м3	14,5						

второй этаж								
кварц-виниловая дизайн плитка	м2	553,0	6,4	кг/м2	3,5392	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0708
Цементно песчаная стяжка 60мм	м2	553,0	1800	кг/м3	59,724	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	1,1945
	м3	33,2						
Керамогранит	м2	64,0	23	кг/м2	1,472	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0294
Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену	м2	64,0	отход не образуется					
Цементно песчаная стяжка 60мм	м2	64,0	1800	кг/м3	6,912	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,1382
	м3	3,8						
Фанера ФК два слоя Толщина: 24мм	м2	265,0	750	кг/м3	4,77	2%	Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 40421001514	0,0954
	м3	6,4						
Амортизирующий слой — профессиональные каучуковые амортизаторы "СПОРТ"	м2	265,0	отход не образуется					
Цементно песчаная стяжка выравнивающая 23мм	м2	265,0	1800	кг/м3	10,971	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,2194
	м3	6,1						
третий этаж								
кварц-виниловая дизайн плитка	м2	653,0	6,4	кг/м2	4,1792	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0836
Цементно песчаная стяжка 73 мм	м2	653,0	1800	кг/м3	85,8042	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	1,7161
	м3	47,7						
Керамогранит	м2	70,0	23	кг/м2	1,61	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0322
Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену	м2	70,0	отход не образуется					
Цементно песчаная стяжка 60мм	м2	70,0	1800	кг/м3	7,56	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,1512
	м3	4,2						
четвертый этаж								
кварц-виниловая дизайн плитка	м2	719,0	6,4	кг/м2	4,6016	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0920
Цементно песчаная стяжка 73 мм	м2	719,0	1800	кг/м3	94,4766	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	1,8895
	м3	52,5						
Керамогранит	м2	46,0	23	кг/м2	1,058	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0212
Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену	м2	46,0	отход не образуется					
Цементно песчаная стяжка 60мм	м2	46,0	1800	кг/м3	4,968	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,0994
	м3	2,8						

пятый этаж								
кварц-виниловая дизайн плитка	м2	695,0	6,4	кг/м2	4,448	2%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0890
Цементно песчаная стяжка 73 мм	м2	695,0	1800	кг/м3	91,323	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	1,8265
	м3	50,7						
Керамогранит	м2	46,0	23	кг/м2	1,058	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0212
Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену	м2	46,0	отход не образуется					
Цементно песчаная стяжка 60мм	м2	46,0	1800	кг/м3	4,968	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,0994
	м3	2,8						
лестницы								
Материал: керамогранит	м2	516,0	23	кг/м2	11,868	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,2374
Демонтажные работы. Плинтус								
Демонтаж напольного плинтуса ПВХ	м.п.	2003,0	0,23	кг/п.м	0,46069	100%	Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 43510003514	0,4607
Демонтаж деревянного плинтуса	м.п.	231,0	0,45	кг/п.м	0,10395	100%	Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40419000515	0,1040
Демнтаж плинтуса из керамогранита	м.п.	1533,0	1,5	кг/п.м	2,2995	100%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	2,2995
Монтажные работы. Плинтус								
Материал: керамогранит	м.п.	73,0	1,5	кг/п.м	0,1095	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0022
Материал: керамогранит	м.п.	1079,0	1,5	кг/п.м	1,6185	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0324
Материал: керамогранит	м.п.	381,0	1,5	кг/п.м	0,5715	2%	Лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215	0,0114
Плинтус для завода покрытий на стену	м.п.	55,0	0,23	кг/п.м	0,01265	2%	Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 43510003514	0,0003
Плинтус полимерный на основе ПВХ	м.п.	1948,0	0,23	кг/п.м	0,44804	2%	Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 43510003514	0,0090
Плинтус вентилируемый из массива сосны	м.п.	121,0	0,45	кг/п.м	0,05445	2%	Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40419000515	0,0011
Плинтус на деревянной основе	м.п.	110,0	0,45	кг/п.м	0,0495	2%	Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40419000515	0,0010
Демонтажные работы. Прочее								

Демонтаж ограждений лестниц высотой 1200мм	м.п.	211,5	5,8	кг/м.п	1,2267	100%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	1,2267
Монтажные работы. Прочее								
Трансформируемая перегородка ширина 1 панели - 745мм высота 3500мм	шт	1,0	отход не образуется, готовые изделия					
Трансформируемая перегородка ширина 1 панели - 740мм	шт	1,0	отход не образуется, готовые изделия					
Сантехнические кабины из HPL панелей высотой 2150	шт	97,0	отход не образуется, готовые изделия					
Ограждение внутреннее из нержавеющей стали высотой 1200 мм, с дополнительными поручнями на выс 500 и 900мм	м.п.	66,0	отход не образуется, готовые изделия					
Ограждение завершаюших площадок выс 3м	м.п.	15,0	отход не образуется, готовые изделия					
боковые поручни из нержавеющей стали на выс 500 и 900мм	м.п.	90,0	отход не образуется, готовые изделия					
боковые поручни из нержавеющей стали на выс 900мм	м.п.	25,5	отход не образуется, готовые изделия					
Ограждение высотой 900мм из нержавеющей стали	м.п.	15,0	отход не образуется, готовые изделия					
Ограждение внутреннее из нержавеющей стали высотой 1200 мм, с дополнительными поручнями на выс 500 и 900мм	м.п.	4,5	отход не образуется, готовые изделия					
Рейка алюминевая 80х80х3 под дерево выс 4000мм	м.п.	15,0	отход не образуется, готовые изделия					
2024-00375-01-0-КР.ВОР								
Устройство внутренних стен в зоне расширяемых дверных проемов в подвале и в наземной части								
Металлоконструкции (сталь, арматура)	кг	28401,40	-	-	28,4014	1%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,2840
Устройство наружных стен в зоне оконных проемов в наземной части здания в осях "1-16/В-М"								
Металлоконструкции (сталь, арматура)	кг	49813,40	-	-	49,8134	1%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,4981
Усиление стен в зоне пилонов в осях "И/15" и "И/15-16"								
Металлоконструкции (сталь, арматура)	кг	8262,89	-	-	8,26289	1%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,0826
Бетон	м3	5,96	2000	кг/м3	11,92	2%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	0,2384
Замена перекрытий в осях "1-16/В-М". При замене демонтаж = монтаж (100% демонтаж+% монтаж)								

Замена перекрытий над подвалом								
Металлоконструкции (сталь, арматура)	кг	61461,30	-	-	61,4613	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	62,0759
Бетон	м3	92,3	2000	кг/м3	184,6	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	188,2920
Замена перекрытий над 1 этажом								
Металлоконструкции (сталь, арматура)	кг	74038,80	-	-	74,0388	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	74,7792
Бетон	м3	100,8	2000	кг/м3	201,6	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	205,6320
Замена перекрытий над 2 этажом								
Металлоконструкции (сталь, арматура)	кг	85695,50	-	-	85,6955	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	86,5525
Бетон	м3	111,6	2000	кг/м3	223,2	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	227,6640
Замена перекрытий над 3 этажом								
Металлоконструкции (сталь, арматура)	кг	79196,60	-	-	79,1966	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	79,9886
Бетон	м3	110,5	2000	кг/м3	221	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	225,4200
Замена перекрытий над 4 этажом								
Металлоконструкции (сталь, арматура)	кг	77425,60	-	-	77,4256	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	78,1999
Бетон	м3	110,8	2000	кг/м3	221,6	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	226,0320
Замена перекрытий над 5 этажом								
Металлоконструкции (сталь, арматура)	кг	76679,10	-	-	76,6791	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	77,4459
Бетон	м3	111,4	2000	кг/м3	222,8	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	227,2560
Замена отдельных плит перекрытий в осях "18-21/А-К"								
Демонтаж монолитных участков и плит типа НВ (ПРТ) и вырубка отверстий в плитах ТТ								
Бетон (демонтаж)	м3	18	2000	кг/м3	36	100%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	36,0000
Бетон (вырубка отверстий)	м3	0,1	2000	кг/м3	0,2	100%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	0,2000
Устройство монолитных участков плит								
Металлоконструкции (сталь, арматура)	кг	7452,10	-	-	7,4521	1%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,0745
Бетон	м3	10,4	2000	кг/м3	20,8	2%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	0,4160
Замена лестницы в осях "11-13/Ж-Л". При замене демонтаж = монтаж (100% демонтаж+% монтаж)								

Металлоконструкции (сталь, арматура)	кг	751,81	-	-	0,75181	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,7593
Бетон	м3	5,22	2000	кг/м3	10,44	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	10,6488
Ремонт рустов плит перекрытий в пристройке в осях "18-21/А-К". Ремонт сколов бетона защитного слоя плит перекрытий, покрытия и внутренних лестничных маршей								
Цементно-песчаный раствор	м3	6,48	1800	кг/м3	11,664	2%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	0,2333
Замена бетонных оснований полов подвала с одновременным устройством гидроизоляции. При замене демонтаж = монтаж (100% демонтаж+% монтаж)								
Металлоконструкции (сталь, арматура)	кг	21028,36	-	-	21,0284	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	21,2386
Бетон	м3	189,4	2000	кг/м3	378,8	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	386,3760
Стяжка из цементно-песчаного раствора	м3	47,8	1800	кг/м3	86,04	102%	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214	87,7608
Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции								
Гидроизоляция Пенетрон	м2	320,40	отход не образуется					
Замена входной группы со ступенями и пандусом в осях "А-В/8-13". При замене демонтаж = монтаж (100% демонтаж+% монтаж)								
Металлоконструкции (сталь, арматура)	кг	4099,54	-	-	4,09954	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	4,1405
Бетон	м3	38,3	2000	кг/м3	76,6	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	78,1320
Устройство металлического ограждения по периметру кровли								
Металлоконструкции (сталь, арматура)	кг	3552,02	-	-	3,55202	1%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,0355
Замена конструкций входа в осях "А-Г/18-19" вход №2. При замене демонтаж = монтаж (100% демонтаж+% монтаж)								
Металлоконструкции (сталь, арматура)	кг	2257,59	-	-	2,25759	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	2,2802
Бетон	м3	15,5	2000	кг/м3	31	102%	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215	31,6200
Замена перегородок с устройством фахверка и стальных каркасов. При замене демонтаж = монтаж (100% демонтаж+% монтаж)								
Металлоконструкции (сталь, арматура)	кг	5752,50	-	-	5,7525	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	5,8100
Крепление оборудования в спортивном зале								
Металлоконструкции (сталь, арматура)	кг	409,74	-	-	0,40974	1%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,0041
Ремонт кирпичных стен								
Металлоконструкции (сталь, арматура)	кг	846,20	-	-	0,8462	1%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,0085
Киприч	м3	3,5	1800	кг/м3	6,3	1%	Лом строительного кирпича незагрязненный 82310101215	0,0630
Ремонт конмтрукций кровли здания в осях "А-Г/18-19"								

стропила из бруса 80*180 + доп.стойки из бруса 140*140	кг	4042,81	-	-	4,04281	2%	Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40419000515	0,0809
Спецификация оборудования и материалов Том 5.1 (2024-00375-01-0-ИОС1) *Монтаж равен демонтажу*								
Щиты распр., ящики силовые	шт	58	20	кг/шт	1,16	100%	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 46101001205	1,1600
Светильники	шт	1244	0,4	кг/шт	0,4976	100%	Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства 48242711524	0,4976
Выключатели и розетки	шт	972	50	г/шт	0,0486	100%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,0486
Кабели и провода	м	30359	150	кг/км	4,55385	101%	Отходы изолированных проводов и кабелей 48230201525	4,5994
Трубы стальные	м	550	1,8	кг/м	0,99	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	0,9999
Трубы ПВХ	м	14920	0,125	кг/м	1,865	101%	Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 43510003514	1,8837
Спецификация оборудования и материалов (том 5.2: 2024-00375-01-0-ИОС2, том 5.3: 2024-00375-01-0-ИОС3) *Монтаж трубопроводов и сантехнических изделий принимаем равными демонтажу*								
Трубы стальные	м	1290	1,8	кг/м	2,322	101%	Лом и отходы стальные несортированные 46120099205	2,3452
Трубы полипропиленовая	м	428	0,9	кг/м	0,3852	102,5%	Лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары) 43412003515	0,3948
Трубы чугунные	м	433	1,8	кг/м	0,7794	101%	Лом и отходы чугунных изделий незагрязненные 46110001515	0,7872
Теплоизоляция	м	1723	0,5	кг/м	0,8615	102%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	0,8787
Краны металлические, задвижки	шт	406	1,1	кг/шт	0,4466	100%	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 46101001205	0,4466
Смесители, полотенцесушители	шт	90	3	кг/шт	0,27	100%	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 46101001205	0,2700
Раковины, умывальники, унитазы, поддоны, мойки	шт	87	15	кг/шт	1,305	100%	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724	1,3050
Итого отходов								**3752,748**

Наименование образующегося отхода	**Код отхода по ФККО**	**Масса, т**
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	89000001724	60,722
Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме	82240101214	673,596
Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	82491111204	134,748
Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные	45711901204	14,523
Обрезь и лом гипсокартонных листов	82411001204	0,099

Отходы линолеума незагрязненные	82710001514	0,127
Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные	40421001514	2,404
Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства	48242711524	0,498
Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	43510003514	3,370
Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	2168,165
Лом черепицы, керамики незагрязненный	82320101215	55,624
Лом строительного кирпича незагрязненный	82310101215	0,153
Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий	81220101205	65,230
Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный	45720102205	36,102
Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	40419000515	7,474
Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня	82110101215	0,063
Лом изделий из стекла	45110100205	0,015
Отходы изолированных проводов и кабелей	48230201525	4,599
Лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары)	43412003515	0,395
Лом и отходы стальные несортированные	46120099205	509,075
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	46101001205	14,951
Лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные	46220003215	0,028
Лом и отходы чугунных изделий незагрязненные	46110001515	0,787

4. Перечень и объем (масса) образующихся отходов на этапе капитального ремонта

Общий перечень, количество и класс опасности образующихся отходов представлен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень отходов, образующихся на этапе капитального ремонта

№ пп	Наименование отхода	Код отхода по ФККО	Класс опасности отхода по ФККО	Цель передачи	Способ накопления отхода/ срок временного накопления	Количество отхода, т
1	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ	89000001724	4	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление производится в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	60,722
2	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме	82240101214	4	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление производится в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	673,596
3	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные	82491111204	4	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление производится в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	134,748
4	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные	45711901204	4	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление производится в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	14,523
5	Обрезь и лом гипсокартонных листов	82411001204	4	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление производится в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	0,099
6	Отходы линолеума незагрязненные	82710001514	4	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление производится в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	0,127
7	Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные	40421001514	4	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление производится в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	2,404
8	Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства	48242711524	4	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление производится в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	0,498

№ пп	Наименование отхода	Код отхода по ФККО	Класс опас-ности отхода по ФККО	Цель передачи	Способ накопления отхода/ срок временного накопления	Количес-тво отхода, т
9	Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные	43510003514	4	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление производится в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	3,370
Итого отходов IV класса опасности, в том числе:						**890,087**
на размещение						*0,000*
на утилизацию/обезвреживание/переработку						*890,087*
10	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме	82220101215	5	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление производится в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	2168,165
11	Лом черепицы, керамики незагрязненный	82320101215	5	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление производится в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	55,624
12	Лом строительного кирпича незагрязненный	82310101215	5	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление производится в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	0,153
13	Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий	81220101205	5	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление производится в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	65,230
14	Керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный	45720102205	5	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление производится в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	36,102
15	Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная	40419000515	5	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление производится в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	7,474
16	Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня	82110101215	5	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление производится в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	0,063
17	Лом изделий из стекла	45110100205	5	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление производится в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	0,015

№ пп	Наименование отхода	Код отхода по ФККО	Класс опасности отхода по ФККО	Цель передачи	Способ накопления отхода/ срок временного накопления	Количество отхода, т
18	Отходы изолированных проводов и кабелей	48230201525	5	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление производится в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	4,599
19	Лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары)	43412003515	5	Передается лицензированному предприятию с целью утилизации	Накопление производится в бункере-накопителе объемом 8 м3. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	0,395
20	Лом и отходы стальные несортированные	46120099205	5	Передается лицензированному на переработку (металлолом)	Площадка навалом или металлический бункер. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	509,075
21	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	46101001205	5	Передается лицензированному на переработку (металлолом)	Площадка навалом или металлический бункер. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	14,951
22	Лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные	46220003215	5	Передается лицензированному на переработку (металлолом)	Площадка навалом или металлический бункер. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	0,028
23	Лом и отходы чугунных изделий незагрязненные	46110001515	5	Передается лицензированному на переработку (металлолом)	Площадка навалом или металлический бункер. Вывоз по мере образования, не более 11 месяцев	0,787
Итого отходов V класса опасности, в том числе:						**2862,661**
на размещение						*0,000*
на утилизацию/обезвреживание/переработку						*2862,661*
Итого отходов						**3752,748**

Согласно ст.1 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. Все образующиеся отходы подлежат передаче специализированным организациям с целью размещения и утилизации, обезвреживания.

Проектом предусмотрено максимальная передача отводов на утилизацию.

Возможность передавать отходы на определённую технологическую операцию (переработка, дробление бетона, асфальта, кирпича с целью вторичного использования и пр. виды утилизации) определяется непосредственно организацией, принимающей отходы со

строительной площадки, транспортирующей и осуществляющей в дальнейшем деятельность на основании лицензии.

Договора на вывоз, размещение и утилизацию отходов со специализированными организациями, имеющими лицензии на деятельность по обращению с отходами, заключаются на стадии ППР.

5. Характеристика накопления отходов в период капитального ремонта

Площадка временного накопления отходов при производстве работ располагается непосредственно на территории объекта образования отходов в непосредственной близости от места производства работ. Отходы должны накапливаются в одном определенном месте и своевременно вывозится на захоронение или на переработку, утилизацию или обезвреживание.

Сбор и временное накопление отходов определяется раздельно согласно их классам опасности.

Предельный срок накопление отходов определяется N 89-ФЗ от 24.06.1998 (ред. от 07.04.2020) "Об отходах производства и потребления" и составляет не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Накопление отходов должно осуществляться с соблюдением действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил техники безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов на автотранспорт для их удаления (вывоза) с территории объекта образования отходов.

Предельное количество временного накопления отходов определяется с учетом их общей массы, емкостью контейнеров для каждого вида отходов и грузоподъемностью транспортных средств, используемых для транспортировки отходов на полигоны и предприятия для захоронения или на переработку, утилизацию или обезвреживание.

Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительной и автотехники на строительной площадке не предусмотрены, так как проводятся в специализированных организациях по ремонту автотранспорта.

Накопление отходов производится в стандартных бункере-накопителях и контейнерах, расположенных на площадке с твердым водонепроницаемым покрытием и имеющим навес либо контейнера должны быть оборудованы крышками.

Для сбора отходов предусмотрено устройство специально оборудованной площадки для накопления отходов с твердым покрытием. На данной площадке рекомендуется установка металлического контейнера объемом 8,0 м3, для бытовых отходов от жизнедеятельности строителей – контейнеров объемом 1,1 м3.

Бункер и контейнера для накопления отходов находится на строительной площадке все время капитального ремонта (либо привозится по мере необходимости) и располагаются с расчетом, что он не будет препятствовать проезду автотранспорта на объект.

Контейнеры регулярно вывозятся с территории строительной площадки специализированным автотранспортом на специализированные, лицензированные предприятия (полигоны) по захоронению, утилизации и переработке отходов.

Договор на поставку и обслуживание контейнеров заключается до начала производства работ (количество контейнеров уточняется в процессе работ).

Перечень строительных отходов потенциально пригодных для утилизации на спецпредприятиях, с целью использования в строительной индустрии: бетонные и ж/б отходы, строительного раствора затвердевшего, асфальт, металлолом. На полигоны на размещение должны вывозиться: строительный мусор, конструкции и детали, содержащие утеплитель и т.д.

При выборе цели передачи отходов также учтено Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается».

Вывоз всех отходов с территории строительства осуществляется с привлечением лицензированной организации по мере образования транспортной партии.

Учет образовавшихся и переданных отходов осуществляется в журнале учета временного накопления и удаления отходов.

Ответственность за сбор, временное накопление и учет отходов несет генподрядчик.

6. Требования к передаче отходов и организациям, принимающим отходы

Отходы, не подлежащие размещению, передаются специализированным предприятиям с целью утилизации на договорной основе.

Отходы на размещение (захоронение) вывозятся также с привлечением специализированной организации.

Договора на вывоз и утилизацию отходов со специализированными организациями, имеющими лицензии на деятельность по обращению с отходами заключаются на стадии ППР.

Обязательным условием при заключении договоров на вывоз отходов с территории строительства с целью их дальнейшего размещения (захоронения), утилизации, обезвреживания или переработки является:

- наличие лицензии у спец.организации на деятельность обращению с отходами 1-4 класса опасности,

- внесение организации в ГРОРО (государственный реестр объектов размещения отходов.

Внесение объектов размещения отходов в ГРОРО регламентируется приказами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования №592 от 25.09.2014, №479 от 01.08.2014, № 692 от 31.10.2014 и др. «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов».

Перечень всех организаций, внесенных в ГРОРО, можно найти в приложениях к приказам Росприроднадзора «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов». Информация находится в общем доступе интернет-ресурса: сайт Роспотребнадзора (http://rpn.gov.ru/node/853) и электронной информационной системы (на которую направляет сайт Роспотребнадзора по ссылке приказа) «Единая государственная информационная система учета отходов от использования товаров» (сайт https://uoit.fsrpn.ru/, вкладка «реестры» - ГРОРО (государственный реестр объектов размещения отходов).

Реестр лицензий на работу с отходами I-IV классов представлен на сайте «Единая государственная информационная система учета отходов от использования товаров» (сайт https://uoit.fsrpn.ru/, вкладка «реестры» - ГРОРО (государственный реестр объектов размещения отходов).

На данной стадии проектирования выбор определенной организации по обращению с отходами с дальнейшим их размещением или утилизацией не проводится.

Выбор конкретной организации и договора на вывоз и утилизацию отходов, образующихся в период проведения ремонтных работ, будут заключены подрядной организацией осуществляющей капитальный ремонт объекта на стадии ППР.

7. Мероприятия по обращению с отходами на период капитального ремонта

При организации строительного производства необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- при производстве работ необходимо принимать меры по обращению с отходами, обеспечивающие охрану окружающей среды и сбережение природных ресурсов, соблюдать действующие экологические, санитарно-эпидемиологические и технологические правила при обращении с отходами;

- запрещается захоронение на участке работ строительного мусора;

- все автотранспортные средства (самосвалы и контейнеровозы, перевозящие открытые бункеры-накопители с отходами) должны перед выездом с территории стройплощадки оснащаться брезентовым тентом;

- запрещается сжигание всех отходов;

- своевременно восстанавливать поврежденные участки дороги и территории;

- для обеспечения безопасного обращения с отходами на участке строительства оборудуются места для сбора образующихся отходов в соответствии с установленными правилами, нормативами и требованиями в области обращения с отходами;

- провести маркировку емкостей (контейнеров) и площадок, а именно: нанести несмывающейся краской на наружные стенки емкостей, контейнеров наименование накапливаемых отходов;

- вести документацию (иметь договора, акты сдачи-приемки, накладные, справки, талоны и т.д.), отражающую обращение с отходами: учет их образования, поступления, использования на собственном предприятии, вывоз на вторичную переработку, утилизацию, обезвреживание или размещение отходов, а также расчетные платежи за размещение отходов;

- до начала работ необходимо заключить договор со специализированной организацией на вывоз, размещение, утилизацию строительных отходов, с указанием адресов вывозки в договоре. Перемещение строительного мусора за пределы строительной площадки производится на основании разрешения на перевозку;

- ответственность за безопасное обращение с отходами и порядком осуществления производственного контроля в области обращения с отходами возлагается на уполномоченных представителей строительных кампаний, ответственных за вопросы охраны окружающей среды;

- лица, ответственные за безопасное обращение с отходами назначаются приказом руководителя строительной компании и получают профессиональную подготовку,

подтвержденную свидетельствами, и сертификатами на право работы с опасными отходами. Периодически должен производится инструктаж персонала о правилах обращения с отходами;

- в целях безопасного обращения с отходами на участке строительства должны быть разработаны «Инструкции по обращению с отходами применительно к конкретным видам отходов», образующихся на участке строительства;

- по окончании строительства все образовавшиеся отходы необходимо вывезти с благоустраиваемой территории в недельный срок;

- при транспортировке промышленных отходов не допускается присутствие посторонних лиц, кроме водителя и сопровождающего груз работника;

- при выполнении работ по вывозу и утилизации отходов необходимо соблюдать и выполнять требования Федерального закона "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ.

Список литературы

1. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002г.

2. Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.98 г.

3. Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 19.04.1991 г.

4. Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 (ред. от 20.07.2017) «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов».

5. Методика по разработке и применению нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 января 2020 года N 15/ПР).

7. Критерии отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду (утв. Приказом МПР РФ от 4 декабря 2014 года N 536).

10. Справочник «Санитарная очистка и уборка населенных мест», М. 1997г.

11. Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается».

12. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Приложение 1. Письмо о подтверждении объемов работ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Плетешковский пер., д.22, Москва, 105005., e-mail: info@ano-rgt.ru
ОГРН 1217700058146, ИНН/КПП 9701170871/770101001

_____ 20___№_____

на № _____ от _____

Руководителю
Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза»
Д.А. Петелько

Уважаемый Сергей Александрович!

В рамках реализации Государственной программы города Москвы «Развитие образования города Москвы (Столичное образование)» подведомственная Департаменту капитального ремонта города Москвы организация АНО «РГТ» является заказчиком на выполнение мероприятий по разработке проектной документации для проведения работ по капитальному ремонту объекта образования ГБОУ Школа № 1574 по адресу: Старопименовский переулок, д. 5 (далее – Объект).

В настоящее время проектная документация проходит проверку в ГАУ «Московская государственная экспертиза» в рамках дела № МГЭ/52059-3/5. Для расчета строительных отходов по Объекту, настоящим письмом подтверждаю объемы демонтажных работ, указанные в приложении.

Приложения: 1. Том АР.ВОР по Объекту;
2. Том КР.ВОР по Объекту

С уважением,
Исполняющий обязанности руководителя **Д.С. Поляков**

Возная Т.В.
+7 (925) 339-19-44

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения»

2024-00375-00-0-АР.ВОР

Том 3

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения»

2024-00375-00-0-АР.ВОР

Том 3

1 этап

Заместитель директора Н.Р. Нигматулин

11.12.24

Главный инженер проекта Н.М. Пильгуй

11.12.24

2025

Содержание

Обозначение	Наименование	Стр.
2024-00375-00-0-АР.ВОР. С	Содержание тома	2
2024-00375-00-0-АР.ВОР	Ведомость объемов работ	3-49

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	2024-00375-00-0-АР		
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5		
Разработал		Рахманова			12.25	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Пильгуй			12.25		П	2	
Н.Контр		Нигматулин			12.25	Содержание	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

№	Наименование вида работ	Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ
Наружные работы				
Демонтажные работы. Фасад				
1	Демонтаж окрасочного слоя фасада здания	м2	4863	*лист 13, 22* *2024-00375-00-0-ТЗК* *Дефектная ведомость* *2024-00375-00-0-ТЗК*
2	Демонтаж штукаторного слоя фасада здания	м2	4863	*Лист 22* *2024-00375-00-0-ТЗК"* *Дефектная ведомость* *2024-00375-00-0-ТЗК*
3	Демонтаж указателя пожарного гидранта	шт	1	*Дефектная ведомость* *2024-00375-00-0-ТЗК*
4	Демонтаж домового знака	шт	1	*Лист 16* *2024-00375-00-0-ТЗК* *Дефектная ведомость* *2024-00375-00-0-ТЗК*
5	Демонтаж флагодержателя	шт	1	*Лист 16* *2024-00375-00-0-ТЗК* *Дефектная ведомость* *2024-00375-00-0-ТЗК*
Монтажные работы. Фасад				
6	Краска силикатная фасадная 2 слоя	м2	4863	*стр 8* *2024-00375-00-0-АР*
7	Грунтовка в один слой для окрасочных материалов	м2	4863	*стр 8* *2024-00375-00-0-АР*
8	Штукатурка декоративная 2мм	м2	4863	*стр 8* *2024-00375-00-0-АР*
9	Грунтовка для штукатурного слоя 1 слой	м2	4863	*стр 8* *2024-00375-00-0-АР*
10	Стеклосетка для штукатурного слоя выше 1 этажа - 1 слой	м2	901	*стр 8* *2024-00375-00-0-АР*
11	стеклосетка панцирная в уровне 1 этажа - 1 слой	м2	3962	*стр 8* *2024-00375-00-0-АР* *Антивандальная сетка в уровне первого этажа*
12	Клеевой и базовый штукатурный слой -10мм	м2	4863	*стр 8* *2024-00375-00-0-АР*
13	Плиты из каменной ваты 120кг/м3 150 мм	м2	4863	*стр 8* *2024-00375-00-0-АР*
14	Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты -10мм	м2	4863	*стр 8* *2024-00375-00-0-АР*
15	Грунтовка глубокого проникновения	м2	4863	*стр 8* *2024-00375-00-0-АР*
16	Штукатурка цементно- песчаная для выравнивания стены 20мм	м2	4863	*стр 8* *2024-00375-00-0-АР*
17	Указатель пожарного гидранта	шт	1	*стр 8* *2024-00375-00-0-АР*
18	Домовой знак	шт	1	*стр 8* *2024-00375-00-0-АР*
19	Флагодержатель трехрожковый	шт	1	*стр 8* *2024-00375-00-0-АР*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	3	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ		Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ
	Демонтажные работы. цоколь				
20	Демонтаж облицовки цоколя керамической плиткой		м2	292	*лист 13, 21-22 2024-00375-00-0-ТЗК Дефектная ведомость 2024-00375-00-0-ТЗК"*
	Демонтажные работы. спуски в подвал				
21	Демонтаж облицовки ступеней и площадок		м2	98	*лист 9-13, 22 2024-00375-00-0-ТЗК Дефектная ведомость 2024-00375-00-0-ТЗК"*
22	Демонтаж металлических ограждений высотой 1200мм		мп	118	
	Монтажные работы. цоколь				
23	Керамогранит 600х600 х9мм на плиточном клее 10мм		м2	292	*стр 8 2024-00375-00-0-АР*
24	базовый штукатурный слой -10мм		м2	292	*стр 8 2024-00375-00-0-АР*
25	Блоки из пеностекла - 150мм на клее или мастике для пеностекла		м2	292	*стр 8 2024-00375-00-0-АР*
26	отлив из оцикованной стали ширина 250мм с порошковой окраской		м.п.	277	*стр 9 2024-00375-00-0-АР*
	Монтажные работы. входные группы				
27	облицовка главной входной группы				
	Гранит 600х600х20мм термообработанный на клее 10мм Облицовка вертикальных поверхностей пандуса		м2	45	*стр 8,9 2024-00375-00-0-АР*
	Гранит 600х300х30мм термообработанный на клее 10мм для входных площадок и пповерхности пандуса		м2	60	
	выравнивание входных площадок армированной цп стяжкой - 40мм		м2	60	
28	облицовка второстепенных групп				
	Керамогранит 600х600х10мм на клее 10мм		м2	55	*стр 8,9 2024-00375-00-0-АР*
	выравнивание входных площадок цп стяжкой - 30мм		м2	25	
29	Облицовка низа козырька металлическими панелями шириной 200мм по металлокаркасу		м2	125	*стр 9 2024-00375-00-0-АР*
30	Ограждение входных групп из нержавеющей стали высотой 1200 мм, с дополнительными поручнями на выс 500 и 900мм Поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Боковой поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Стойки 50,8х1,5мм AISI304(шаг- 900мм) заполнение 19х1,5мм AISI304 шаг 100мм нижний ригель - 19х1,5мм AISI304	огр 1	м.п.	23	*стр 8 2024-00375-00-0-АР*
31	"Ограждение пандуса из нержавеющей стали высотой 1200 мм, с дополнительными поручнями на выс 700 и 900мм Поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Боковой поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Стойки 50,8х1,5мм AISI304 (шаг- 900мм) заполнение 19х1,5мм AISI304 шаг 100мм нижний ригель - 19х1,5мм AISI304 отбойник 38,1х1,5мм AISI304"	огр-2	м.п.	65	*стр 8 2024-00375-00-0-АР*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	4	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ		Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ	
32	Ограждение входных групп из нержавеющей стали высотой 1200 мм Поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Стойки 50,8х1,5мм AISI304(шаг- 900мм) заполнение 19х1,5мм AISI304 шаг 100мм нижний ригель - 19х1,5мм AISI304	огр 1.1		15	*стр 8* *2024-00375-00-0-АР*	
33	Ограждение входных групп из нержавеющей стали высотой 1200 мм с поручнем на уровне 900мм Боковой поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Стойки 50,8х1,5мм AISI304(шаг- 900мм) заполнение 19х1,5мм AISI304 шаг 100мм нижний ригель - 19х1,5мм AISI304	огр 1.2	м.п.	15	*стр 8* *2024-00375-00-0-АР*	
34	Грязезащитная решетка в тамбуре и на площадке главной входной группы 1700х800 (Щетка+Резина+Скребок) высота 25мм		шт	2	*стр 9* *2024-00375-00-0-АР*	
	Раздел. Кровля					
	Демонтажные работы. Кровля					
35	Гидроизоляция 2 слоя Арм-ая ц.п. Стяжка - 50мм Уклонообразующий слой из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком 30-300мм Минераловатный утеплитель 200мм Пароизоляция		м2	468	*лист 43,44,177,178,212* *2024-00375-00-0-ТЗК* *Дефектная ведомость* *2024-00375-00-0-ТЗК"*	
36	Гидроизоляция 2 слоя Арм-ая ц.п. Стяжка - 50мм Уклонообразующий слой из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком 30-300мм		м2	79	*лист 43,44,177,178,212* *2024-00375-00-0-ТЗК"* *Дефектная ведомость* *2024-00375-00-0-ТЗК*	
37	Фальцевая кровля толщина 0,7мм		м2	1092	*лист 8, 45,222-226* *2024-00375-00-0-ТЗК"*	
	Монтажные работы. Кровля					
38	Ходовой настил из ЦСП шириной 1200мм		м2	41	*стр 9* *2024-00375-00-0-АР*	
39	Гидроизоляция по типу -5,0 1 слой Гидроизоляция по типу-4,0 2 слоя Праймер битумный Арм-ая ц.п. Стяжка армировать сеткой Ø6мм с яч. 200х200мм - 50мм Уклонообразующий слой из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком 400кг/м3 30-300мм Пергамин (разделительный слой) Минераловатный утеплитель плотностью 120 кг/м3 - 100мм Минераловатный утеплитель плотностью 160 кг/м3- 100мм Пароизоляция Выравнивающая стяжка 20мм	Тип 1	м2	312	*стр 9* *2024-00375-00-0-АР*	*кровля спортзала*
40	Гидроизоляция по типу Филизол В ТКП-5,0 1 слой Гидроизоляция по типу Филизол Н ТПП-4,0 2 слоя Праймер битумный Арм-ая ц.п. Стяжка армировать сеткой Ø6мм с яч. 200х200мм - 50мм Уклонообразующий слой из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком 400кг/м3 30-150мм	Тип 2	м2	79	*стр 9* *2024-00375-00-0-АР*	*кровля вх групп*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	5	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ		Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ	
41	Тротуарная плитка 40мм цп раствор 20 мм Арм-ая ц.п. Стяжка армировать сеткой Ø6мм с яч. 200х200мм - 50мм Гидроизоляция по типу -5,0 1 слой Гидроизоляция по типу-4,0 2 слоя Праймер битумный Арм-ая ц.п. Стяжка армировать сеткой Ø6мм с яч. 200х200мм - 50мм Уклонообразующий слой из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком 400кг/м3 30-300мм Пергамин (разделительный слой) Минераловатный утеплитель плотностью 120 кг/м3 - 100мм Минераловатный утеплитель плотностью 160 кг/м3- 100мм Пароизоляция Выравнивающая стяжка 20мм	Тип 3	м2	156	*стр 9* *2024-00375-00-0-АР*	*кровля НГ*
42	Фальцевая кровля толщина 0,7 Ветровлагозащитная мембрана из материалов НГ	Тип 4	м2	1092	*стр 9* *2024-00375-00-0-АР*	*скатная кровля*
43	Утепление парапета и вентшахт мин вата 100мм плотность 90кг/м3		м.п.	230	*стр 9* *2024-00375-00-0-АР*	
44	Заведение гидроизоляции на парапет и шахты высотой 0,5м		м.п.	230	*стр 9* *2024-00375-00-0-АР*	
45	Кладка из полнотелого керамического кирпича толщиной 250мм армировать через 2 ряда кладки сеткой Вр-1 Ø4 с яч. 50х50		м2	20	*стр 9* *2024-00375-00-0-АР*	
46	ПВХ воронка парапетная 100х100мм длиной 650мм с отводом Ø100мм и листоуловителем		шт	3	*стр 9* *2024-00375-00-0-АР*	
47	Галтель цементно-песчаная для завода гидроизоляции		м.п.	230	*стр 9* *2024-00375-00-0-АР*	
48	крышка парапета из оцинкованной стали с порошковой окраской (ширина по раскрою - 1350мм)		м.п.	70	*стр 9* *2024-00375-00-0-АР*	
49	крышка парапета из оцинкованной стали с порошковой окраской (ширина по раскрою -1550мм)		м.п.	105	*стр 9* *2024-00375-00-0-АР*	
50	Снегозадержатеь для фальцевой кровли		м.п.	174	*стр 9* *2024-00375-00-0-АР*	
51	Ограждение для плоской кровли высотой 600мм		м.п.	88	*стр 9* *2024-00375-00-0-АР*	
52	Ограждение для скатной кровли для фальцевой кровли высотой 600мм		м.п.	172	*стр 9* *2024-00375-00-0-АР*	
53	Установка Аэраторов для кровли 160х460мм		шт	10	*стр 9* *2024-00375-00-0-АР*	
54	Отвод металлический для водосточной трубы, воронка водосборная диаметр 10мм, RAL 7016		шт	12	*стр 9* *2024-00375-00-0-АР*	
55	Водосточная труба металлическая, диаметр 100мм RAL 7016		м.п.	288	*стр 9* *2024-00375-00-0-АР*	
	Демонтажные работы. Наружные окна					
56	Демонтаж оконных блоков пвх		шт/м2	272 / 824,5	*лист 15-16* *2024-00375-00-0-ТЗК* *Дефектная ведомость* *2024-00375-00-0-ТЗК*	
57	Демонтаж оконных отливов из оцинкованной сьали шириной 200мм		м.п	239,2	*лист 15, 178* *2024-00375-00-0-ТЗК"* *Дефектная ведомость* *2024-00375-00-0-ТЗК*	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	6	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
	Монтажные работы. Заполнение наружных проемов. Окна							
58	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	1650	ОК-01/3	шт/м2	1	1,9	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москвитная сетка	1180	500			1	0,6	
59	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	1900	ОК-02/1	шт/м2	1	2,2	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	1180	1400			1	1,7	
60	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1100	1700	ОК-03*/2	шт/м2	1	1,9	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	1100	1200			1	1,3	
61	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1100	1900	ОК-04/1	шт/м2	1	2,1	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	1100	1400			1	1,5	
62	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	1980	ОК-07/1	шт/м2	1	2,3	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	1180	1400			1	1,7	
63	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	1900	ОК-07/1.1	шт/м2	1	2,2	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	1180	1400			1	1,7	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	7	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
64	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1440	1700	ОК-07/2	шт/м2	1	2,4	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	720	1350			1	1,0	
65	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1100	2400	ОК-08*/2	шт/м2	3	7,9	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	550	1590			3	2,6	
66	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1100	2400	ОК-08*/3	шт/м2	3	7,9	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	550	1700			3	2,8	
67	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1100	2150	ОК-08*/4	шт/м2	3	7,1	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	550	1650			3	2,7	
68	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1100	2300	ОК-08*/5	шт/м2	3	7,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	550	1800			3	3,0	
69	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30 *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1100	2020	ОК-08.1	шт/м2	1	2,2	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	8	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
70	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1100	2020	ОК-08/1	шт/м2	1	2,2	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	550	1520			1	0,8	
71	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1200	2580	ОК-08/3	шт/м2	4	12,4	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	600	1880			4	4,5	
72	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1200	2150	ОК-08/4	шт/м2	4	10,3	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	600	1650			4	4,0	
73	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1200	2300	ОК-08/5	шт/м2	4	11,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	600	1800			4	4,3	
74	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1180	2020	ОК-09.1/1	шт/м2	1	2,4	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	590	1520			1	0,9	
75	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт E30 *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1170	2000	ОК-09.2	шт/м2	1	2,3	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	9	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
76	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2240	ОК-09/2	шт/м2	2	5,3	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	590	1640			2	1,9	
77	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2400	ОК-09/3	шт/м2	2	5,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	590	1700			2	2,0	
78	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2150	ОК-09/4	шт/м2	2	5,1	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	590	1650			2	1,9	
79	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2300	ОК-09/5	шт/м2	2	5,4	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	590	1800			2	2,1	
80	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	1700	ОК-10/2	шт/м2	1	2,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	1180	1200			1	1,4	
81	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2020	ОК-11/1	шт/м2	1	2,4	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	1180	1520			1	1,8	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	10	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
82	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2340	ОК-11/2	шт/м2	1	2,8	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	1180	1840			1	2,2	
83	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2400	ОК-11/3	шт/м2	1	2,8	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	1180	1700			1	2,0	
84	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2150	ОК-11/4	шт/м2	1	2,5	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	1180	1650			1	1,9	
85	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2200	ОК-11/5	шт/м2	1	2,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	1180	1700			1	2,0	
86	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1180	2250	ОК-12	шт/м2	1	2,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
87	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1250	1980	ОК-13.1	шт/м2	1	2,5	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
88	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1280	2020	ОК-13.2	шт/м2	2	5,2	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
89	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1280	2020	ОК-13/1	шт/м2	4	10,3	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	640	1520			4	3,9	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Рахманова			12.25	2024-00375-00-0-АР	
ГИП		Пильгуй			12.25	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5	
Н.Контр		Нигматулин			12.25	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 11; Листов:
						Ведомость объемов работ	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
90	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт E30	1250	1980	ОК-15.1	шт/м2	1	2,5	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР*
91	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1250	1980	ОК-15.2	шт/м2	1	2,5	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР*
92	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1280	2020	ОК-15.2	шт/м2	1	2,6	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР*
93	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1400	3160	ОК-17/2	шт/м2	2	8,8	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	700	1800			2	2,5	
94	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1280	2020	ОК-18/1	шт/м2	3	7,8	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	640	1520			3	2,9	
95	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1280	2340	ОК-19/2	шт/м2	16	47,9	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	640	1640			16	16,8	
96	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1280	2400	ОК-19/3	шт/м2	16	49,2	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	640	1700			16	17,4	
97	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2150	ОК-19/4	шт/м2	16	40,6	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	590	1650			16	15,6	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	12	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
98	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2200	ОК-19/5	шт/м2	16	41,5	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	590	1700			16	16,0	
99	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1280	2020	ОК-21.1	шт/м2	1	2,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
100	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1280	2020	ОК-21/1	шт/м2	1	2,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	640	1520			1	1,0	
101	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1300	1530	ОК-22	шт/м2	3	6,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	1300	1530			3	0,0	
102	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1480	1700	ОК-23/2	шт/м2	6	15,1	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	740	1200			6	5,3	
103	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1440	1700	ОК-24.1*/2	шт/м2	2	4,9	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	720	1200			2	1,7	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	13	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
104	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1440	1700	ОК-24/2	шт/м2	4	9,8	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	720	1200			4	3,5	
105	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1480	2250	ОК-25.1	шт/м2	3	10,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
106	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1480	2250	ОК-25/1	шт/м2	3	10,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	740	1750			3	3,9	
107	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2240	ОК-26/2	шт/м2	3	10,4	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	775	1600			3	3,7	
108	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2240	ОК-26/3	шт/м2	3	10,4	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	775	1600			3	3,7	
109	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2150	ОК-26/4	шт/м2	3	10,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	775	1650			3	3,8	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	14	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
110	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2300	ОК-26/5	шт/м2	3	10,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	775	1800			3	4,2	
111	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1480	1980	ОК-27/1	шт/м2	1	2,9	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	740	1480			1	1,1	
112	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1550	2020	ОК-29*/1	шт/м2	2	6,3	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	775	1520			2	2,4	
113	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1480	2100	ОК-30/1	шт/м2	2	6,2	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	740	1600			2	2,4	
114	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	2300	1700	ОК-32/3	шт/м2	1	3,9	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	580	1200			1	0,7	
115	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	2300	1700	ОК-32/4	шт/м2	1	3,9	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	580	1200			1	0,7	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	15	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
116	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	2280	1700	ОК-32/5	шт/м2	1	3,9	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	570	1200			1	0,7	
117	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1550	2400	ОК-33.1*/2	шт/м2	1	3,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	775	1800			1	1,4	
118	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1550	2400	ОК-33.1*/3	шт/м2	1	3,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	775	1700			1	1,3	
119	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1550	2150	ОК-33.1*/4	шт/м2	1	3,3	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	775	1650			1	1,3	
120	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1550	2300	ОК-33.1*/5	шт/м2	1	3,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	775	1800			1	1,4	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	16	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
121	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2020	ОК-33/1	шт/м2	1	3,1	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	775	1520			1	1,2	
122	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2400	ОК-33/2	шт/м2	3	11,2	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	775	1590			3	3,7	
123	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2400	ОК-33/3	шт/м2	3	11,2	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	775	1700			3	4,0	
124	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2150	ОК-33/4	шт/м2	3	10,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	775	1650			3	3,8	
125	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2300	ОК-33/5	шт/м2	3	10,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	775	1800			3	4,2	
126	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1550	2020	ОК-34	шт/м2	1	3,1	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	17	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
127	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1550	2020	ОК-34.1*/1	шт/м2	1	3,1	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	775	1520			1	1,2	
128	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1550	2020	ОК-34.2	шт/м2	1	3,1	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР*
129	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1480	1900	ОК-35/1	шт/м2	1	2,8	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	740	1400			1	1,0	
130	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2400	ОК-36/3	шт/м2	1	3,7	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	775	1800			1	1,4	
131	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2340	ОК-37/2	шт/м2	1	3,6	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	775	1640			1	1,3	
132	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2150	ОК-37/4	шт/м2	1	3,3	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	775	1650			1	1,3	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	18	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
133	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2280	ОК-37/5	шт/м2	1	3,5	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	775	1780			1	1,4	
134	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2340	ОК-38*/2	шт/м2	1	3,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	775	1340			1	1,0	
135	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2400	ОК-38*/3	шт/м2	1	3,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	775	1400			1	1,1	
136	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2150	ОК-38*/4	шт/м2	1	3,3	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	775	1250			1	1,0	
137	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2400	ОК-38*/5	шт/м2	1	3,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	775	1400			1	1,1	
138	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1550	2080	ОК-38.1	шт/м2	1	3,2	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
139	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1680	2340	ОК-38.2	шт/м2	1	3,9	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	19	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
140	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1680	2340	ОК-38/2	шт/м2	1	3,9	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	550	1340			1	0,7	
141	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1680	2400	ОК-38/3	шт/м2	1	4,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	550	1200			1	0,7	
142	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1680	2150	ОК-38/4	шт/м2	1	3,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	550	1200			1	0,7	
143	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1680	2400	ОК-38/5	шт/м2	1	4,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	550	1400			1	0,8	
144	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1750	2840	ОК-39/5	шт/м2	5	24,9	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	700	1740			5	6,1	
145	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *оклеить пленкой 600мкм	1800	2020	ОК-40.1/1	шт/м2	1	3,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	900	1520			1	1,4	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	20	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
146	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1800	2020	ОК-40/1	шт/м2	1	3,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	900	1520			1	1,4	
147	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1750	3740	ОК-41.1/2	шт/м2	1	6,5	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	875	1500			1	1,3	
148	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1780	3790	ОК-42/2	шт/м2	4	27,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	890	1500			4	5,3	
149	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1770	1980	ОК-43.1	шт/м2	3	10,5	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
150	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1800	2340	ОК-43/2	шт/м2	3	12,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	600	1190			3	2,1	
151	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1800	2400	ОК-43/3	шт/м2	3	13,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	600	1400			3	2,5	
152	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1800	2150	ОК-43/4	шт/м2	3	11,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	21	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
	Москитная сетка	600	1400			3	2,5	
153	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1800	2300	ОК-43/5	шт/м2	3	12,4	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	600	1400			3	2,5	
154	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	2340	1650	ОК-44/3	шт/м2	2	7,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	1170	500			2	0,0	
155	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	2850	3670	ОК-45/2	шт/м2	1	10,5	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	950	1950			1	1,9	
156	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	900	2000	ОК-46.1/3	шт/м2	5	9,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	900	1500			5	6,8	
157	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	900	2150	ОК-46.1/4	шт/м2	5	9,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	900	1650			5	7,4	
158	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	900	2000	ОК-46/3	шт/м2	5	9,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	900	1500			5	6,8	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	22	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
159	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	900	2150	ОК-46/4	шт/м2	5	9,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	900	1650			5	7,4	
160	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EI30	900	1900	ОК-48.1	шт/м2	1	1,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
161	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	900	1900	ОК-48/1	шт/м2	1	1,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	900	1400			1	1,3	
162	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *оклеить пленкой 600мкм	940	2020	ОК-49/1	шт/м2	2	3,8	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	940	1520			2	2,9	
163	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	980	1300	ОК-51/2	шт/м2	2	2,5	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	980	1300			2	2,5	
164	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	900	1500	ОК-52	шт/м2	1	1,4	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
165	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1300	1540	ОП-05	шт/м2	1	2,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*
	Москитная сетка	1300	1540			1	2,0	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	23	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
166	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1155	1270	ОП-14	шт/м2	1	1,5	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*	
	Москитная сетка	1155	1270			1	1,5		
167	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1300	1380	ОП-28	шт/м2	2	3,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*	
	Москитная сетка	1300	1380			2	3,6		
168	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1480	3750	ОП-31/2	шт/м2	4	22,2	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*	
	Москитная сетка	750	1480			4	4,4		
169	Итого оконные блоки ПВХ				шт/м2	250	762,5		
170	Итого алюминиевые оконные блоки				шт/м2	22	62,0		
171	итого москитные сетки				шт/м2	250	278,6		
	Жалюзийные решетки								
172	Вентиляционная решетка фасадная, металлическая RAL 7016, окраска в заводских условиях, ламели под углом 35-45С, установить мелкоячеистую сетку от грызунов и птиц	1700	650	ЖР-1	шт/м2	2	2,2	*стр 8 2024-00375-00-0-АР*	*Воздухозаборная шахта*
173	Вентиляционная решетка фасадная, металлическая RAL 7016, окраска в заводских условиях, ламели под углом 35-45С, установить мелкоячеистую сетку от грызунов и птиц	650	650	ЖР-2	шт/м2	2	0,8	*стр 8 2024-00375-00-0-АР*	*Воздухозаборная шахта*
174	Вентиляционная решетка фасадная, металлическая RAL 7016, окраска в заводских условиях, ламели под углом 35-45С, установить мелкоячеистую сетку от грызунов и птиц	1150	2350	ЖР-3	шт/м2	1	2,7	*стр 8 2024-00375-00-0-АР*	*Воздухозаборная шахта*
175	Вентиляционная решетка фасадная, металлическая RAL 7016, окраска в заводских условиях, ламели под углом 35-45С, установить мелкоячеистую сетку от грызунов и птиц	800	650	ЖР-4	шт/м2	2	1,0	*стр 8 2024-00375-00-0-АР*	*Воздухозаборная шахта*
176	Итого				шт/м2	7	6,8		
	Демонтажные работы. Наружные двери								
177	Демонтаж наружных дверных блоков				шт/м2	21	22,6	*лист 15-16, 179 2024-00375-00-0-ТЗК" Дефектная ведомость 2024-00375-00-0-ТЗК*	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	24	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
Заполнение наружных проемов. Двери									
178	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, руска вертикальная скоба на всю высоту двери с диамметром трубы 32-35мм AISI 304, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри	1050	2200	ДН-01-Л	шт/м2	1	2,3	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР*	*выход из гимнастического зала*
179	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри	1050	2200	ДН-01-П	шт/м2	1	2,3	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР*	*выход из коридора (подвал)*
180	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри	1150	2200	ДН-02-Л	шт/м2	1	2,5	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР*	*выход из коридора (подвал)*
181	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри	1150	2200	ДН-02-П	шт/м2	1	2,5	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР*	*выход из коридора (подвал)*
182	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной на обе створки со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016,скользящая тяга с синхронизацией доводчиков, порог 14мм, ручки антипаника на обе створки, снаружи нажимная ручка, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри	1515	2200	ДН-03-Л	шт/м2	1	3,3	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР*	*Выход из лестничной клетки*
183	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки,Нажимная ручка с двух сторон	1100	1600	ДН-04-Л	шт/м2	1	1,8	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь выхода на кровлю*
184	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косойригель электромагнитной защелки,Нажимная ручка с двух сторон	1100	1700	ДН-04.1-Л	шт/м2	1	1,9	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь выхода на кровлю*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	25	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
185	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, сооой ригель электромагнитной защелки Нажимная ручка с двух сторон	1100	1700	ДН-04.1-П	шт/м2	1	1,9	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь выхода на кровлю*
186	!Дверной блок утепленный металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 3, 14мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик типа DL77/ Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке, Нажимная ручка с двух сторон	1700	2380	ДН-05-Л	шт/м2	1	4,0	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь тех помещения*
187	!Дверной блок утепленный металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 3, 14мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик типа DL77/ Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке Нажимная ручка с двух сторон	1700	2380	ДН-05.1-Л	шт/м2	1	0,0	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь тех помещения*
188	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая,косой ригель электромагнитной защелки нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри	1150	2260	ДН-06-П	шт/м2	2	0,0	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР*	*Выход из лестничной клетки*
189	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, сооой ригель электромагнитной защелки Нажимная ручка с двух сторон	1150	2400	ДН-07-П	шт/м2	1	0,0	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР*	*Выход из пищеблока*
190	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной на обе створки со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016,скользящая тяга с синхронизацией доводчиков, порог 14мм, ручки антипаника на обе створки, снаружи нажимная ручка, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, сооой ригель электромагнитной защелки, на доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхний профиль полотн, нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри	1460	3370	ДН-08-Л	шт/м2	2	0,0	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь пищеблока/обеденный зал*
191	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной на обе створки со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016,скользящая тяга с синхронизацией доводчиков, порог 14мм, ручки антипаника на обе створки, снаружи нажимная ручка, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, сооой ригель электромагнитной защелки, на доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхний профиль полотна,нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри	1515	2880	ДН-09-П	шт/м2	2	0,0	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР*	*Двери тамбуров*
192	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной на обе створки со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016,скользящая тяга с синхронизацией доводчиков, порог 14мм, ручка на основную створку вертикальная скоба на всю высоту двери с диамметром трубы 32-35мм AISI 304, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, сооой ригель электромагнитной защелки, на доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхний профиль полотна,нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри	1515	3280	ДН-10-П	шт/м2	1	0,0	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь главного входа*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	26	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
193	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, руска вертикальная скоба на всю высоту двери с диамметром трубы 32-35мм AISI 304, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки,замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"; Нажимная ручка с двух сторон	900	2830	ДН-11-П	шт/м2	1	0,0	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР*	*Зона разгрузки*
194	!Дверной блок утепленный металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 3, 14мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчикбез фиксатора, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной убоке замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"; Нажимная ручка с двух сторон	950	2200	ДН-12-П	шт/м2	2	0,0	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь выхода из подвала*
195	Итого				шт/м2	21	22,6		
	Внутренние виды работ								
	Ведомость внутренних демонтажных работ								
196	Демонтаж перегородок из газобетона толщиной 125мм				м2	4235		*лист 14, 179 2024-00375-00-0-ТЗК Дефектная ведомость 2024-00375-00-0-ТЗК"*	
197	Демонтаж перегородок из глиняного полнотелого кирпича толщиной 120мм				м2	299		*лист 14, 179 2024-00375-00-0-ТЗК Дефектная ведомость 2024-00375-00-0-ТЗК"*	
	Ведомость внутренних монтажных работ								
198	Кладка из полнотелого керамического кирпича толщиной 120мм, армированная через 2 ряда кладки сеткой Вр-1 Ø4 с яч. 50х50				м2	299		*стр 10 2024-00375-00-0-АР*	
199	Перегородки из блоков ячеистого бетона толщ. 125 мм D600 B3,5, армированные через 2 ряда кладки базальтовой сеткой				м2	4235		*стр 10 2024-00375-00-0-АР*	
201	Зашивка коммуникаций из ГКЛВ- металлический каркас вертикальные и горизонтальные направляющие, каркас с облицовкой ГКЛВ (2 листа) толщиной 12,5 с одной стороны, профиль 50мм				м2	660		*стр 10 2024-00375-00-0-АР*	
202	Звукоизоляция стен венткамер минераловатными плитами 90кг/м3 толщиной 100мм				м2	360		*стр 10 2024-00375-00-0-АР*	
203	Звукоизоляция потолка венткамер минераловатными плитами 90кг/м3 толщиной 100мм				м2	379		*стр 10 2024-00375-00-0-АР*	
204	Теплоизоляция стен тамбура из минераловатных плит толщиной 90кг/м3 100мм				м2	21		*стр 16 2024-00375-00-0-АР*	
205	Теплоизоляция потолка тамбура из минераловатных плит толщиной 90кг/м3 100мм				м2	18		*стр 16 2024-00375-00-0-АР*	
206	обработка потолка противогрибковыми средствами				м2	55		*лист 176-177 2024-00375-00-0-ТЗК"*	
207	обработка стен противогрибковыми средствами				м2	337		*лист 175 2024-00375-00-0-ТЗК"*	
208	Устройство порога из Т-образного профиля из нержавеющей стали со скругленными углами типа Лука ЛС 10НСП или аналог, (ДхВхШ) 2700х9х14мм, цвет матовый хром, устанавливается в конце укладки (на стыках) двух типов напольных покрытий. Способ крепления - монтажный клей/защелка				м.п	15		*стр 10 2024-00375-00-0-АР*	
209	Замена обшивки конструкции подиума из березовой фанеры (2 слоя 12мм) не менее 24 мм				м2	121		*стр 18 2024-00375-00-0-АР*	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	27	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
Демонтажные работы Заполнение внутренних дверных проемов									
210	Демонтаж деревянных дверных блоков				шт/м2	95	242,9	*лист 15,16,46 2024-00375-00-0-ТЗК Дефектная ведомость 2024-00375-00-0-ТЗК"*	
211	Демонтаж противопожарных металлических дверных блоков				шт/м2	74	202,51	*лист 15,16,46 2024-00375-00-0-ТЗК Дефектная ведомость 2024-00375-00-0-ТЗК"*	
Заполнение внутренних дверных проемов									
212	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"	1030	2200	ДВ-1-П	шт/м2	6	13,6	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в учебный кабинет*
213	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами 4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016,выпадающий порог, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб, оклеить матовой пленкой изнутри (ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-ключ"; Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1030	2200	ДВ-1*-Л	шт/м2	9	20,4	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в с/у, душевые*
214	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами 4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016,выпадающий порог, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб, оклеить матовой пленкой изнутри ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-ключ"; Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1030	2200	ДВ-1*-П	шт/м2	21	47,6	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в с/у, душевые*
215	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами 4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016,выпадающий порог, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб, ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ;замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-ключ"; Оклеить матовой пленкой (изнутри)	1030	2200	ДВ-1*-Л	шт/м2	9	20,4	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь на лестницу*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	28	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
216	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами 4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016,выпадающий порог, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб, оклеить матовой пленкой изнутри нажимная ручка снаружи и ручка антипаника; Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1230	2200	ДВ-1*л-П	шт/м2	1	2,7	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	
217	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек" EI30	1030	2200	ДВ-1.2-Л	шт/м2	2	4,5	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в тамбур в подвале, кладовые*
218	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек" EI30	1030	2200	ДВ-1.2-П	шт/м2	5	11,3	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в тамбур в подвале, кладовые*
219	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"	1030	2200	ДВ-1.3-Л	шт/м2	5	11,3	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в административные кабинеты*
220	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-ключ"; Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета EI30	1030	2200	ДВ-1.3*-Л	шт/м2	2	4,5	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Двери в обеденном зале*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	29	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
221	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-ключ"; Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета EI30	1030	2200	ДВ-1.3*-П	шт/м2	1	2,3	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Двери в обеденном зале*
222	!Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке, ручка нажимная с 2-х сторон, замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"	870	2200	ДВ-1.4-П	шт/м2	1	1,9	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в подвале (коридор)*
223	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; Оборудовать доводчиком без фиксатора EI30	1030	2200	ДВ-1л-П	шт/м2	1	2,3	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь на лестницу*
224	!Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний, литбо аналог; Отбойные пластины на уровне рук и ног (200мм выс)	1133	2200	ДВ-2-Л	шт/м2	4	10,0	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь пищеблока*
225	!Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний, литбо аналог; Отбойные пластины на уровне рук и ног (200мм выс)	1133	2200	ДВ-2-П	шт/м2	5	12,5	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь пищеблока*
226	!Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний,	1033	2200	ДВ-2.1-П	шт/м2	1	2,3	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь пищеблока*
227	!Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний,	1033	2200	ДВ-2.2-Л	шт/м2	3	6,8	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь пищеблока*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	30	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
228	!Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний,	1033	2200	ДВ-2.2-П	шт/м2	1	2,3	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь пищеблока*
229	!Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний,	1133	2200	ДВ-2.2.1-П	шт/м2	2	5,0	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь пищеблока*
230	!Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний,	1133	2200	ДВ-2.2.1-Л	шт/м2	3	7,5	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь пищеблока*
231	!Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний,Отбойные пластины на уровне рук и ног (выс 200мм)	1484	2200	ДВ-3-Л	шт/м2	1	3,3	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь пищеблока*
232	!Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний,Отбойные пластины на уровне рук и ног(выс 200мм)	1484	2200	ДВ-3-П	шт/м2	1	3,3	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь пищеблока*
233	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек" EI30	1230	2200	ДВ-3.1-Л	шт/м2	1	2,7	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь пищеблока/обеденный зал*
234	!Дверь герметичная утепленная ДУС, дверная коробка и полотно из стали толщиной 1,2мм, порог 23/41мм, RAL 7016, петли каплевидные2 шт на открытом подшипнике 2 барашка и приварной уголок, цвет фурнитуры в цвет полотна EI30	530	1270	ДВ-4-Л	шт/м2	1	0,7	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь форкамеры*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	31	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
235	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; Оборудовать доводчиком без фиксатора EI30	1030	2200	ДВ-5.1л-Л	шт/м2	1	2,3	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь на лестницу*
236	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; Оборудовать доводчиком без фиксатора EI30	1230	2200	ДВ-5.1л-П	шт/м2	1	2,7	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь на лестницу*
237	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборкее EI60	967	2200	ДВ-5.2-Л	шт/м2	5	10,6	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в тех помещение*
238	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборкее EI60	967	2200	ДВ-5.2-Л	шт/м2	1	2,1	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	
239	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке EI15	967	2200	ДВ-5.3-П	шт/м2	3	6,4	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в тех помещение*
240	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке EI15	967	2200	ДВ-5.3-Л	шт/м2	1	2,1	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в тех помещение*
241	!Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 3, 14мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик типа DL77/ Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной убоке EI30	967	2200	ДВ-5.4-Л	шт/м2	11	23,4	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в тех помещение*
242	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке EI30	967	2200	ДВ-5.4-П	шт/м2	9	19,1	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в тех помещение*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	32	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
243	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке EI30	1067	2200	ДВ-5.4.1-Л	шт/м2	2	4,7	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в тех помещение*
244	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке	967	2200	ДВ-5.4.2-Л	шт/м2	1	2,1	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в тех помещение*
245	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке	967	2200	ДВ-5.5-Л	шт/м2	1	2,1	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в тех помещение*
246	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке	1502	2200	ДВ-6-П	шт/м2	1	3,3	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в тех помещение*
247	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек" EI30	1530	2200	ДВ-7.1-П	шт/м2	1	3,4	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в гардероб*
248	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания; ручка вертикальная штанга во всю высоту полотна снаружи на основную створку и ручка антипаника на обе створки RAL 7016 внутри EI30	1720	2200	ДВ-7.1з-Л	шт/м2	1	3,8	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в зальное помещение*
249	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания; ручка вертикальная штанга во всю высоту полотна снаружи на основную створку и ручка антипаника на обе створки RAL 7016 внутри EI30	1720	2200	ДВ-7.1з-Л	шт/м2	1	3,8	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в зальное помещение*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	33	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
250	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки RAL 7016, г оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EI30	1720	2200	ДВ-7.1л-П	шт/м2	1	3,8	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь на лестницу*
251	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки RAL 7016, г оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EI30	1720	2200	ДВ-7.1л-П	шт/м2	1	3,8	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь на лестницу*
252	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек" EIW15	1720	2200	ДВ-7.2-Л	шт/м2	1	3,8	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в коридоре*
253	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EIW30	1720	2200	ДВ-7.2л-П	шт/м2	4	15,1	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь на лестницу*
254	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб (нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EIW30	1720	2200	ДВ-7.3л-Л	шт/м2	5	18,9	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь на лестницу*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	34	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
255	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб (нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EIW30	1720	2200	ДВ-7.3л-П	шт/м2	1	3,8	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	
256	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб (нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EIW15	1720	2200	ДВ-7.4л-П	шт/м2	2	7,6	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь на лестницу*
257	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб (нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EIW30	1720	2200	ДВ-7л-Л	шт/м2	1	3,8	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь на лестницу*
258	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб (нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EIW30	1720	2200	ДВ-7л-П	шт/м2	1	3,8	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь на лестницу*
259	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек" EI30	1500	2200	ДВ-8-Л	шт/м2	1	3,3	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в лаборантскую*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	35	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
260	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб (нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EI30	1530	2200	ДВ-8-П	шт/м2	1	3,4	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в учебный кабинет*
261	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дбручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"	1500	2200	ДВ-8.1-Л	шт/м2	2	6,6	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в учебные кабинеты*
262	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дбручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"	1530	2200	ДВ-8.1-П	шт/м2	12	40,4	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в учебные кабинеты*
263	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; на пассивной створке ручка антипаника со стороны помещения ; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания	1530	2200	ДВ-8.1з-П	шт/м2	2	6,7	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в зальное помещение*
264	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дбнажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания	1530	2200	ДВ-8.1л-П	шт/м2	1	3,4	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь на лестницу*
265	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб (ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"	1720	2200	ДВ-8.2-П	шт/м2	1	3,8	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в медблок (коридор)*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	36	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
266	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"	1720	2200	ДВ-8.4-П	шт/м2	1	3,8	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в обеденный зал*
267	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек" EIW15	1720	2200	ДВ-8.5-П	шт/м2	1	3,8	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в коридоре*
268	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек" EI30	1530	2200	ДВ-8з	шт/м2	1	3,4	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в зальное помещение*
269	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна EI30	2030	2200	ДВ-9-Л	шт/м2	1	4,5	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в снарядную*
270	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна EI30	2030	2200	ДВ-10-Л	шт/м2	1	4,5	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь в снарядную*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата			
Разработал		Рахманова			12.25	2024-00375-00-0-АР		
ГИП		Пильгуй			12.25	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5		
						Капитальный ремонт	Стадия: П	Лист: 37	Листов:
Н.Контр		Нигматулин			12.25	Ведомость объемов работ	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
271	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб нажимная ручка снаружи и ручка антипаника EIW30	1230	2200	ДВ-10л-Л	шт/м2	1	2,7	*стр 12-13 2024-00375-00-0-АР*	*Дверь на лестницу*
272	итого				шт/м2	169	445,4		
	Демонтажные работы. Заполнение внутренних витражных проемов								
273	Демонтаж витражных блоков				шт/м2	20	227,8	*лист 15,16,46 2024-00375-00-0-ТЗК Дефектная ведомость 2024-00375-00-0-ТЗК"*	
	Монтажные работы.Заполнение внутренних витражных проемов								
274	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"; Оклеить пленкой 600мкм EIW45	2000	2200	ДВ-18-Л	шт/м2	1	4,4	*стр 15 2024-00375-00-0-АР*	*Витраж учебного кабинета*
275	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	2340	3670	ДВ-19-П	шт/м2	1	8,6	*стр 15 2024-00375-00-0-АР*	*Витраж учебного кабинета*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	38	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
276	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	2340	4800	ДВ-20-П	шт/м2	1	11,2	*стр 15 2024-00375-00-0-АР*	*Витраж учебного кабинета*
277	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	2700	3300	ДВ-21-П	шт/м2	1	8,9	*стр 15 2024-00375-00-0-АР*	*Витраж учебного кабинета*
278	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	3120	3300	ДВ-22-П	шт/м2	3	30,9	*стр 15 2024-00375-00-0-АР*	*Витраж учебного кабинета*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	39	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
279	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	3120	3670	ДВ-23-П	шт/м2	2	22,9	*стр 15 2024-00375-00-0-АР*	*Витраж учебного кабинета*
280	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	3120	3680	ДВ-24-П	шт/м2	1	11,5	*стр 15 2024-00375-00-0-АР*	*Витраж учебного кабинета*
281	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	3120	4200	ДВ-25-П	шт/м2	3	39,3	*стр 15 2024-00375-00-0-АР*	*Витраж учебного кабинета*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	40	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
282	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	3120	4800	ДВ-26-Л	шт/м2	1	15,0	*стр 15 2024-00375-00-0-АР*	*Витраж учебного кабинета*
283	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	3120	4800	ДВ-27-П	шт/м2	4	59,9	*стр 15 2024-00375-00-0-АР*	*Витраж учебного кабинета*
284	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW15	3160	4800	ДВ-28л-Л	шт/м2	1	15,2	*стр 15 2024-00375-00-0-АР*	*Витраж разделяющий коридор*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	41	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
285	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18тчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, порог 14мм, замок с сердцевиной ключ-барашек, система антипаника на пассивную створку двери, ручка на основную створку вертикальная скоба на всю высоту двери с двух сторон с диамметром трубы 32-35мм AISI 304, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки, на доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхний профиль полотна ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания; Оклеить пленкой 600мкм	6850	3680	вв-1	шт/м2	1	25,2	*стр 15* *2024-00375-00-0-АР*	*Витраж Тамбура*
286	итого				шт/м2	20	227,8		
	Заполнение внутренних технических ниш								
287	!Дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая противопожарная, материал дверной коробки и полотна - сталь толщиной 1,2мм, замкнутая по периметру коробка, порог единый с коробкой, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL 7016, петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые, ручки нажимные на декоративной планке U-form(нержавеющая сталь) цвет замка и цилиндра никель/хром, выпадающий порог, оборудовать доводчиком EI30	967	2200	ДВи-1-Л	шт/м2	1	2,1	*стр 12-13* *2024-00375-00-0-АР*	
288	!Дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая противопожарная, материал дверной коробки и полотна - сталь толщиной 1,2мм, замкнутая по периметру коробка, порог единый с коробкой, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL 7016, петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые, ручки нажимные на декоративной планке U-form(нержавеющая сталь) цвет замка и цилиндра никель/хром, выпадающий порог, оборудовать доводчиком EI30	1200	2200	ДВи-2-Л	шт/м2	14	37,0	*стр 12-13* *2024-00375-00-0-АР*	
289	!Дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая противопожарная, материал дверной коробки и полотна - сталь толщиной 1,2мм, замкнутая по периметру коробка, порог единый с коробкой, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL 7016, петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые, ручки нажимные на декоративной планке U-form(нержавеющая сталь) цвет замка и цилиндра никель/хром, выпадающий порог, оборудовать доводчиком EI30	1200	2200	ДВи-2-П	шт/м2	2	5,3	*стр 12-13* *2024-00375-00-0-АР*	
290	!Дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая противопожарная, материал дверной коробки и полотна - сталь толщиной 1,2мм, замкнутая по периметру коробка, порог единый с коробкой, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL 7016, петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые, ручки нажимные на декоративной планке U-form(нержавеющая сталь) цвет замка и цилиндра никель/хром, выпадающий порог, оборудовать доводчиком EI30	867	2200	ДВи-3-Л	шт/м2	4	7,6	*стр 12-13* *2024-00375-00-0-АР*	
291	!Дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая противопожарная, материал дверной коробки и полотна - сталь толщиной 1,2мм, замкнутая по периметру коробка, порог единый с коробкой, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL 7016, петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые, ручки нажимные на декоративной планке U-form(нержавеющая сталь) цвет замка и цилиндра никель/хром, выпадающий порог, оборудовать доводчиком EI30	867	2200	ДВи-3-П	шт/м2	1	1,9	*стр 12-13* *2024-00375-00-0-АР*	
292	итого				шт/м2	22	53,9		
	Лючки ревизионные								
293	Нажимной люк скрытого монтажа под плитку/гкл (производитель Сейклет Лайт)	400	400	Лвк-1Л	шт/м2	21	3,4		
294	Нажимной люк скрытого монтажа под плитку/гкл (производитель Сейклет Лайт)	400	400	Лвк-1П	шт/м2	14	2,2		
295	итого				шт/м2	35	5,6		
	Демонтажные работы Подоконники								
296	Демонтаж подоконников пвх, ширина 500мм				м.п	239,2		*лист 178-179* *2024-00375-00-0-ТЗК* *Дефектная ведомость* *2024-00375-00-0-ТЗК"*	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	42	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ		Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
Монтажные работы. Подоконники							
297	Материал: керамогранит Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Формат: 600х600 мм Толщина: 9 мм	ПД-1	м2	7		*стр 14 2024-00375-00-0-АР*	*санузлы, душевые*
298	Материал: керамогранит Цвет: "под камень" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Формат: 600х600 мм Толщина: 9 мм	ПД-2	м2	8		*стр 14 2024-00375-00-0-АР*	*Лестницы*
299	Материал: керамогранит Цвет: "моноколор белый" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Формат: 1200х400 мм Толщина: 9 мм	ПД-3	м2	11		*стр 14 2024-00375-00-0-АР*	*пищеблок, цокольный этаж коридоры, гардеробы*
300	Материал: березовая фанера не менее 24 мм Фасад: МДФ 12 мм, окрашен матовой эмалью с обеих сторон Каркас: фанера не менее 15 мм, окрашен матовым лаком с обеих сторон Материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями Наличие технических зазоров не менее 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего края до подоконника по всей длине экрана Противопожарная обработка: КМ1 (КМ0 для путей эвакуации)	ПД-4	м2	117		*стр 14 2024-00375-00-0-АР*	*Учебные кабинеты, коридоры, Библиотека, административные кабинеты*
301	Экран МДФ 12мм высотой 900мм окрашенные матовой эмалью		м.п/м2	254	228,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР*	*Учебные кабинеты, коридоры, Библиотека, административные кабинеты*
Отделка стен							
318	Штукатурка цементно- песчаная улучшенная шпаклевка 2мм грунтовка Краска интерьерная - шелковисто- матовая износостойкая	ст-1	м2	9144		*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР*	*Учебные кабинеты, коридоры, гардеробы, Библиотека, административные кабинеты*
319	Штукатурка цементно- песчаная улучшенная шпаклевка 2мм грунтовка Краска силикатная НГ	ст-2	м2	1032		*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР*	*Лестницы*
320	Штукатурка цементно- песчаная простая бетонная плитка под кирпич 205х60х18мм на плиточном клею 4мм	ст-3	м2	15		*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР*	*Тамбур*
321	Штукатурка цементно- песчаная простая Керамогранит крупноформатный 600х600х9, под бетон, на плиточном клею 4мм	ст-4	м2	862		*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР*	*Санузлы*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	43	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ		Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ	
322	Штукатурка цементно- песчаная простая Керамогранит крупноформатный 1200х600 под бетон на плиточном клею 4мм	ст-5	м2	270	*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР*	*Душевые*
323	Штукатурка цементно- песчаная простая Плитка керамическая 200х500х8 на плиточном клею 4мм	ст-6	м2	70	*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР*	*Обеденный зал*
324	Штукатурка цементно- песчаная простая Плитка керамическая 200х200х7 белая на плиточном клее 4мм	ст-7	м2	724	*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР*	*Пищеблок, кабинет враа*
325	Штукатурка цементно- песчаная простая Плитка керамическая 200х200х7 цветная на плиточном клее 4мм	ст-7.1	м2	100	*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР*	*Кабинет врача, процедурная*
326	Штукатурка цементно- песчаная простая Плитка керамическая 200х800х9 цветная на плиточном клее	ст-8	м2	27	*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР*	*С/у переснала, с/у МГН*
327	Штукатурка цементно- песчаная простая Керамогранит 400х1200х9 мм на плиточном клее 4мм	ст-9	м2	218	*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР*	*Обеденный зал*
328	Штукатурка цепентно- песчаная простая Мозаика стеклянная глянцевая 23х23 на плиточном клее 4мм	ст-10	м2	13	*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР*	*с/у муские*
329	Штукатурка цементно- песчаная простая Мозаика стеклянная глянцевая 23х23 на плиточном клее 4мм	ст-11	м2	22	*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР*	*С/у девочек*
330	Штукатурка цепентно- песчаная простая Мозаика стеклянная глянцевая 23х23 на плиточном клее 4мм	ст-12	м2	22	*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР*	*Душевые мужские*
331	Штукатурка цементно- песчаная простая Мозаика стеклянная глянцевая 23х23 на плиточном клее 4мм	ст-13	м2	34	*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР*	*Душевые женские*
332	Штукатурка цементно- песчаная простая фартук из плитки керамической белой 85х285х9мм на плиточном клею 4мм	ф, ст-15	м2	86	*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР*	*Фартуки у раковин в кабинетах*
	Демонтажные работы. Отделка потолков					
333	Демонтаж подвесных потолков Армстронг		м2	2217	*лист 27, 176,227,228 2024-00375-00-0-ТЗК Дефектная ведомость 2024-00375-00-0-ТЗК"*	
334	Демонтаж реечного металлического потолка		м2	345	*лист 27, 176,227,228 2024-00375-00-0-ТЗК Дефектная ведомость 2024-00375-00-0-ТЗК"*	
335	Очистка потолков от штукатурного слоя		м2	3557	*лист 27, 176,227,228 2024-00375-00-0-ТЗК Дефектная ведомость 2024-00375-00-0-ТЗК"*	
	Отделка потолков					
336	Штукатурка цепентно- песчаная улучшенная шпаклевка 2мм грунтовка водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска матовая Класс пожароопасности: НГ	пт-1	м2	2079	*стр 19-20 2024-00375-00-0-АР*	*Лестницы, пищеблок, спортзал, тех помещения*
337	Штукатурка цепентно- песчаная улучшенная шпаклевка 2мм грунтовка водно-дисперсионная краска с добавлением противоплесневых добавок матовая Паропроницаемость покрытия: высокая Коэффицент влажного истирания: Класс 2 Укрывистость: не менее Класс 2 Плотность: не менее 1,5 кг/л Класс пожарной опасности: не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2	пт-1.1	м2	1478	*стр 19-20 2024-00375-00-0-АР*	*Коридоры, актовый зал, обеденный зал*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	44	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ			Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
338	Грильято ячейка 50х50, черный		пт-2	м2	113		*стр 19-20 2024-00375-00-0-АР*	*с/у мальчиков*
339	Грильято ячейка 50х50 белый		пт -2.1	м2	120		*стр 19-20 2024-00375-00-0-АР*	*С/у девочек*
340	Грильято ячейка 100х100 белый		пт-2.1.1	м2	112		*стр 19-20 2024-00375-00-0-АР*	*Тамбур*
341	Акустические подвесные панели Вес панели с учётом подвесной системы: от 3,6 кг/м2 до 5,00 Влагостойкость: 95% RH при 30°С. Плотность: 90 кг/м3 +/- 10% Класс пожарной опасности: не ниже Г1, В1, Д2, Т2 Коэффициент (индекс) звукопоглощения на 1000 Гц (м?, по Сэйбену): не менее 2,6		пт-3	шт/м2			*стр 19-20 2024-00375-00-0-АР*	*Подвесные панели библиотека, актовый зал, обеденный зал*
	квадратные	1192 1192			35	49,7		
	треугольные	1100 953			194	203,7		
342	Алюминиевый кассетный потолок 600х600 Поверхность: гладкая Класс пожарной опасности: КМ1		пт-4	м2	271		*стр 19-20 2024-00375-00-0-АР*	*Душевые, медицинские помещения*
343	Кассетный акустический потолок 1200х600 стекловолокно высокой плотности Поверхность лицевая: белая окрашенная в заводских условиях Поверхность задняя: не окрашенная Влагостойкость (RH%): 95 %, Класс звукопоглощения: А Класс пожарной опасности: не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, т2		пт-5	м2	1946		*стр 19-20 2024-00375-00-0-АР*	*Учебные кабинеты, административные кабинеты*
	Демонтажные работы Отделка полов							
344	Демонтаж напольного покрытия - линолеум			м2	46		*лист 26,29,32,34,36,39 2024-00375-00-0-ТЗК Дефектная ведомость 2024-00375-00-0-ТЗК"*	
345	Демонтаж напольного покрытия - керамогранит			м2	1975		*лист 26,29,32,34,36,39 2024-00375-00-0-ТЗК Дефектная ведомость 2024-00375-00-0-ТЗК"*	
346	Демонтаж напольного покрытия - ламинат			м2	3343		*лист 26,29,32,34,36,39 2024-00375-00-0-ТЗК Дефектная ведомость 2024-00375-00-0-ТЗК"*	
347	Демонтаж основания полов - цементно-песчаная стяжка 60мм			м2	4848		*лист 26,29,32,34,36,39 2024-00375-00-0-ТЗК Дефектная ведомость 2024-00375-00-0-ТЗК"*	
	Отделка полов							
	монтажные работы. Полы							
	Подвал							
348	Крамогранит 600х1195х9 на клею 11мм Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100х100 60мм			м2	89		*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*Коридор*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	45	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ	Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ	
349	Крамогранит 600х600х9 на клею 11мм Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100х100 40м-60м по периметру стен -звукоизоляционная лента по типу вибростек	м2	293	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*Техпомещения,*
350	спортивный паркет (см вырхее покрытие) Фанера ФК два слоя Толщина: 24мм (12мм в два слоя) Размер: 1525*125мм*12мм*2мм Амортизирующий слой — профессиональные каучуковые амортизаторы "СПОРТ"* на основе литой резины - 19мм Цементно песчаная стяжка М200 20мм	м2	125	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*спортзал*
351	Крамогранит 600х600х9 на клею 11мм Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100х100 60мм	м2	16	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*су/душевые*
352	Материал: кварц-виниловая дизайн плитка , Габаритные размеры (ШхГ): 500х500 мм Толщина: 2,55 мм, Толщина слоя износа: 0,8 мм, Класс противоскольжения: R10 Класс: 34/43, Вес: 3,57 кг/м2, Устойчивость к истиранию: ≤ 0,08 (группа Т) на клею 5мм Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100х100 40м-60м	м2	38	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*раздевальные, снарядные*
	первый этаж				
353	Крамогранит 600х1195х9 на клею 11мм Цементно песчаная стяжка М200 армированная сеткой 5Вр 100х100 60мм	м2	426	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*коридор, обеденный зал*
354	Линолеум, Высокая износостойкость: класс применения (EN ISO 10582) 34 Объемное электрическое сопротивление (EN 1081) 10°≤R≤109, Ом Гетерогенная структура материала, Общая толщина: 2 мм на клею 5мм Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100х100 73мм	м2	46	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*Медблок*
355	Материал: кварц-виниловая дизайн плитка на клею Цементно песчаная стяжка М200 армированная сеткой 5Вр 100х100 73мм	м2	295	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*кабинеты*
356	Крамогранит 600х600х9 на клею 11мм Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм Цементно песчаная стяжка М200 армированная сеткой 5Вр 100х100 60мм	м2	167	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*санузлы, душевые, пуи, тамбур*
357	Крамогранит 600х600х9 на клею 11мм Цементно песчаная стяжка М200 армированная сеткой 5Вр 100х100 60мм	м2	242	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*пищеблок*
	второй этаж				
358	Материал: кварц-виниловая дизайн плитка на клею Цементно песчаная стяжка М200 армированная сеткой 5Вр 100х100 60мм	м2	553	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*кабинеты, коридоры*
359	Крамогранит 600х600х9 на клею 11мм Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм Цементно песчаная стяжка М200 армированная сеткой 5Вр 100х100 60мм	м2	64	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*санузлы, пуи*
360	спортивный паркет (см вырхее покрытие) Фанера ФК два слоя Толщина: 24мм (12мм в два слоя) Размер: 1525*125мм*12мм*2мм Амортизирующий слой — профессиональные каучуковые амортизаторы "СПОРТ"* на основе литой резины - 19мм Цементно песчаная стяжка выравнивающая 23мм	м2	265	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*спортзал*
	третий этаж				
361	Материал: кварц-виниловая дизайн плитка на клею Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100х100 73мм	м2	653	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*кабинеты, коридоры*
362	Крамогранит 600х600х9 на клею 11мм Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм Цементно песчаная стяжка М200 армированная сеткой 5Вр 100х100 60мм	м2	70	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*санузлы, пуи*
	четвертый этаж				
363	Материал: кварц-виниловая дизайн плитка на клею Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100х100 73мм	м2	719	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*кабинеты, коридоры*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	46	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ		Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ	
364	Крамогранит 600х600х9 на клею 11мм Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм Цементно песчаная стяжка М200 армированная сеткой 5Вр 100х100 60мм		м2	46	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*санузлы, пуи*
	пятый этаж					
365	Материал: кварц-виниловая дизайн плитка на клею Клей 5мм Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100х100 73мм		м2	695	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*кабинеты, коридоры*
366	Крамогранит 600х600х9 на клею 11мм Клей для керамогранита 11мм Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм Цементно песчаная стяжка М200 армированная сеткой 5Вр 100х100 60мм		м2	46	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*санузлы, пуи*
	лестницы					
367	Материал: керамогранит, Цвет: "под камень". Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная, Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Формат: 600х600 мм. Толщина: 9 мм на клею 11мм		м2	516	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	
	Демонтажные работы. плинтус					
368	Демонтаж напольного плинтуса пвх		м.п.	2003	*лист 26,29,32,34,36,39 2024-00375-00-0-ТЗК Дефектная ведомость 2024-00375-00-0-ТЗК"*	
369	Демонтаж деревянного плинтуса		м.п.	231	*лист 26,29,32,34,36,39 2024-00375-00-0-ТЗК Дефектная ведомость 2024-00375-00-0-ТЗК"*	
370	Демнтаж плинтуса из керамогранита высотой 100мм		м.п.	1533	*лист 26,29,32,34,36,39 2024-00375-00-0-ТЗК Дефектная ведомость 2024-00375-00-0-ТЗК"*	
	Монтажные работы. плинтус					
371	Материал: керамогранит, Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая, Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R10BC Формат: 95х600 мм, Толщина: 9 мм	п-1	м.п	73	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*Тамбур*
372	Материал: керамогранит, Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая, Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R10BC Формат: 95х600 мм,Толщина: 9 мм	п-2	м.п	1079	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*коридор цокольного этажа , гардеробы, обеденный зал*
373	Материал: керамогранит Цвет: "под камень" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Формат: 95х600 мм Толщина: 9 мм	п-3	м.п	381	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*лестницы*
374	Плинтус для завода покрытий на стену 25х25мм	п-4	м.п	55	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*Медблок*
375	Плинтус полимерный на основе ПВХ высота 100мм	п-5	м.п	1948	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*Учебные кабинет, библиотека, актовый зал, коридоры*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	47	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
376	Плинтус вентилируемый из массива сосны срощенный Габаритные размеры: 2000*80мм х 22мм без сучков Финиш: спортивный лак КМ1. Плинтус вентилируемый из массива дуба Габаритные размеры: 2000*80мм х 22мм без сучков Финиш: спортивный лак КМ1.			п-6	м.п	121		*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*Спортзал*
377	Плинтус на деревянной основе высотой 55х10мм			п-7	м.п	110		*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР*	*адм. Помещения*
	Демонтажные работы. Прочее								
378	Демонтаж ограждений лестниц высотой 1200мм				м.п	211,5		*лист 41,77,177 2024-00375-00-0-ТЗК Дефектная ведомость 2024-00375-00-0-ТЗК"*	
	Монтажные работы. Прочее								
379	Трансформируемая перегородка ширина 1 панели - 745мм высота 3500мм кол-во панелей - 13 толщина панели 105мм с магнитно-маркерным покрытием с ответной планокй				шт/м2	1	34,5		
380	Трансформируемая перегородка ширина 1 панели - 740мм высота 3430мм кол-во панелей - 10 толщина панели 105мм с магнитно-маркерным покрытием с ответной планкой				шт/м2	1	25,3	*стр 13 2024-00375-00-0-АР*	
381	Сантехнические кабины из HPL панелей								
	панель	1200	2150		шт/м2	31	80,0	*стр 10 2024-00375-00-0-АР*	
	панель	150	2150		шт/м2	16	5,2		
	панель	600	2150		шт/м2	26	33,5		
	панель	925	2150		шт/м2	1	2,0		
	панель	1075	2150		шт/м2	1	2,3		
	панель	300	2150		шт/м2	13	8,4		
	панель	1435	2150		шт/м2	2	6,2		
	панель	1290	2150		шт/м2	2	5,5		
	панель	500	2150		шт/м2	5	5,4		
	Сантехнические кабины из HPL панелей высотой 2150				шт/м2	97	148,5		
382	Ограждение внутреннее из нержавеющей стали высотой 1200 мм, с дополнительными поручнями на выс 500 и 900мм Поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Боковой поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Стойки 50,8х1,5мм AISI304(шаг- 900мм) заполнение 19х1,5мм AISI304 шаг 100мм нижний ригель - 19х1,5мм AISI304			огр-1	м.п	66		*стр 11 2024-00375-00-0-АР*	*ограждение внутренних лестниц*
383	Ограждение завершаюших площадок выс 3м Поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Стойки 50,8х1,5мм AISI304(шаг- 900мм) заполнение 19х1,5мм AISI304 шаг 100мм нижний ригель - 19х1,5мм AISI304			огр-6	м.п	15		*стр 11 2024-00375-00-0-АР*	*ограждение лестниц*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	48	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ		Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ	
384	боковые поручни из нержавеющей стали на выс 500 и 900мм Поручень - 50,8х1,5мм AISI304	огр-5	м.п	90	*стр 11 2024-00375-00-0-АР*	*ограждение внутренних лестниц*
385	боковые поручни из нержавеющей стали на выс 900мм Поручень - 50,8х1,5мм AISI304	огр-3	м.п	25,5	*стр 11 2024-00375-00-0-АР*	*ограждения в тех пом*
386	Ограждение высотой 900мм из нержавеющей стали Поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Стойки 50,8х1,5мм AISI304(шаг- 900мм)	огр-4	м.п	15	*стр 11 2024-00375-00-0-АР*	*ограждения в тех пом*
387	Ограждение внутреннее из нержавеющей стали высотой 1200 мм, с дополнительными поручнями на выс 500 и 900мм с-х сторон Поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Боковой поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Стойки 50,8х1,5мм AISI304(шаг- 900мм) заполнение 19х1,5мм AISI304 шаг 100мм нижний ригель - 19х1,5мм AISI304	огр 1.3	м.п	4,5	*стр 11 2024-00375-00-0-АР*	*огждение на лестнице в вестилбюле*
388	Рейка алюминевая 80х80х3 под дерево выс 4000мм		шт	15	*стр 10 2024-00375-00-0-АР*	*Обеденный зал*

Ведомость объемов работ выполнена в соответствии со Стандартом "Московская школа. Модернизация объектов образования" от 01.10.2024, заверенным согласиями должностных лиц.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Рахманова			12.25
ГИП		Пильгуй			12.25
Н.Контр		Нигматулин			12.25

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	49	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 205569655974474718270143867577429201734
Владелец: Коровка Артемий Денисович
Должность: Советник руководителя
Электронная почта: null
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
Действителен: с 12.12.2025 по 07.03.2027
Дата подписания: 25.12.2025 14:39:15

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. «Конструктивные решения»

2024-00375-01-0-КР.ВОР

Приложение к тому 4

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. «Конструктивные решения»

2024-00375-01-0-КР.ВОР

Приложение к тому 4

1 этап

Заместитель директора Н.Р. Нигматулин 11.12.24

Главный инженер проекта Н.М. Пильгуй 11.12.24

2025

Список работ приведен в разделе 2024-00375-01-0-КР.ТЧ пункт Д

Усиление внутренних стен в зоне расширяемых дверных проемов в подвале и в надземной части здания (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.8)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
1	Рама Рс-1, шт.	68	327.8	22290.4	2024-00375-01-0-КР листы 1-7, 19
2	Рама Рс-10.1, шт.	23	237.0	5451.0	2024-00375-01-0-КР листы 1-7, 19
3	Шпильки М16, шт.	1160	-	-	N=13*68+12*23; 2024-00375-01-0-КР листы 1-7, 19
4	Гайки с шайбами М16, шт.	2320	-	-	N=26*68+24*23; 2024-00375-01-0-КР листы 1-7, 19
5	Ремонтная смесь БИРС РМ (или аналог), м³	4.9			Объем при толщине заделки 15 мм 2024-00375-01-0-КР листы 1-7, 19
	Устройство рамы Рс-1				
	[22п, l=п.м.	4.50	21.00	94.5	2024-00375-01-0-КР лист 19
	стойки L120х10, l=п.м.	9.28	18.24	169.3	2024-00375-01-0-КР лист 19
	L120х10, l=п.м.	4.14	18.24	75.5	2024-00375-01-0-КР лист 19
	L120х10, l=620*	4	11.31	45.2	2024-00375-01-0-КР лист 19
	-8х60, l=150, шт.	16	0.57	9.0	2024-00375-01-0-КР лист 19
	-8х60, l=620*, шт.	11	2.34	25.7	2024-00375-01-0-КР лист 19
	ребро -8х75, l=200, шт.	4	0.94	3.8	2024-00375-01-0-КР лист 19
			Итого:	423.0	
	Шпильки М16, l=730, шт.	13			2024-00375-01-0-КР лист 19
	Гайки с шайбами М16, шт.	26			2024-00375-01-0-КР лист 19
	Устройство рамы Рс-10.1				
	L160х10, l=п.м.	2.80	24.67	69.1	2024-00375-01-0-КР лист 19
	L120х10, l=750*	4	13.68	54.7	2024-00375-01-0-КР лист 19
	L120х10, l=п.м.	5.96	18.24	108.7	2024-00375-01-0-КР лист 19
	-8х60, l=150, шт.	8	0.57	4.5	2024-00375-01-0-КР лист 19
			Итого:	237.0	
	Шпильки М16, l=800, шт.	12			2024-00375-01-0-КР лист 19
	Гайки с шайбами М16, шт.	24			2024-00375-01-0-КР лист 19

Усиление наружных стен в зоне оконных проемов в надземной части здания в осях "1-16/В-М" (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.8) (начало)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
1	Рама РО-2, шт.	16	173,7	2779.2	2024-00375-01-0-КР листы 1-7, 20
2	Рама РО-3, шт.	17	219,0	3723.0	2024-00375-01-0-КР листы 1-7, 20
3	Рама РО-4, шт.	38	377,6	14348.8	2024-00375-01-0-КР листы 1-7, 20
4	Рама РО-5, шт.	107	204,4	21870.8	2024-00375-01-0-КР листы 1-7, 20
5	Шпильки М16, шт.	2848	-	-	N=17*14+38*18+18*107; 2024-00375-01-0-КР листы 1-7, 20
6	Гайки с шайбами М16, шт.	5696	-	-	N=17*28+38*36+36*107; 2024-00375-01-0-КР листы 1-7, 20
7	С22п, l=п.м.	291.3	21,00	6117.30	Над РО-5 по периметру стены 2024-00375-01-0-КР листы 2-6, 20
8	Ремонтная смесь БИРС РМ (или аналог), м³	8.9			Объем при толщине заделки 15 мм 2024-00375-01-0-КР листы 1-7, 20
	Устройство рамы РО-2				
	обрамление L100х8, l=п.м.	8.4	12.25	102.9	2024-00375-01-0-КР лист 20
	L100х8, l=620*	4	7.60	30.4	2024-00375-01-0-КР лист 20
	-8х60, l=п.м.	5.8	3.77	21.7	2024-00375-01-0-КР лист 20
	-8х60, l=620*, шт.	8	2.34	18.7	2024-00375-01-0-КР лист 20
			Итого:	173.7	
	Устройство рамы РО-3				
	обрамление L100х8, l=п.м.	12.6	12.25	153.9	2024-00375-01-0-КР лист 20
	L100х8, l=620*	4	7.60	30.4	2024-00375-01-0-КР лист 20
	-8х60, l=п.м.	2.4	3.77	9.0	2024-00375-01-0-КР лист 20
	-8х60, l=620*, шт.	11	2.34	25.7	2024-00375-01-0-КР лист 20
			Итого:	219.0	
	Шпильки М16, l=730, шт.	14			2024-00375-01-0-КР лист 20
	Гайки с шайбами М16, шт.	28			2024-00375-01-0-КР лист 20

Усиление наружных стен в зоне оконных проемов в надземной части здания в осях "1-16/В-М" (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.8) (окончание)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
	Устройство рамы РО-4				
	L200х14, l=п.м.	3.7	42.80	157.5	2024-00375-01-0-КР лист 20
	обрамление L100х8, l=п.м.	12.1	12.25	148.0	2024-00375-01-0-КР лист 20
	L100х8, l=620*	4	7.60	30.4	2024-00375-01-0-КР лист 20
	-8х60, l=п.м.	2.4	3.77	9.0	2024-00375-01-0-КР лист 20
	-8х60, l=620*, шт.	14	2.34	32.7	2024-00375-01-0-КР лист 20
			Итого:	377.6	
	Шпильки М16, l=730, шт.	18			2024-00375-01-0-КР лист 20
	Гайки с шайбами М16, шт.	36			2024-00375-01-0-КР лист 20
	Устройство рамы РО-5				
	обрамление L100х8, l=п.м.	11.6	12.25	141.6	2024-00375-01-0-КР лист 20
	L100х8, l=620*	4	7.60	30.4	2024-00375-01-0-КР лист 20
	-8х60, l=п.м.	2.4	3.77	9.0	2024-00375-01-0-КР лист 20
	-8х60, l=620*, шт.	10	2.34	23.4	2024-00375-01-0-КР лист 20
			Итого:	204.4	
	Шпильки М16, l=730, шт.	13			2024-00375-01-0-КР лист 20
	Гайки с шайбами М16, шт.	26			2024-00375-01-0-КР лист 20

Усиление стен в зоне пилонов в осях «И/15» и «И/15-16» (2 пилона) (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.9) (начало)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
	Усиление пилона в осях "И/15"				
1	L200x14, l=п.м.	35.8	42.80	1532.2	2024-00375-01-0-КР лист 21
2	-10x120, l=п.м.	33.1	9.42	311.8	2024-00375-01-0-КР лист 21
3	L120x10, l=п.м.	17.9	18.24	326.5	2024-00375-01-0-КР лист 21
4	-10x120, l=630*	26	5.93	154.3	2024-00375-01-0-КР лист 21
5	-20x400, l=630*.	4	39.56	158.3	2024-00375-01-0-КР лист 21
6	-16x205, l=510.	4	13.13	52.5	2024-00375-01-0-КР лист 21
7	-20x300, l=550.	1	25.91	25.9	2024-00375-01-0-КР лист 21
8	-20x300, l=480.	2	22.61	45.2	2024-00375-01-0-КР лист 21
9	-30x540, l=770.	1	97.92	97.9	2024-00375-01-0-КР лист 21
10	тр. ⌀30x4, l=п.м.	9.6	2.570	24.7	2024-00375-01-0-КР лист 21
	Закладная деталь ЗД-2	1	29.04	29.04	
11	L100x8, l=450.	2	5.51	11.0	2024-00375-01-0-КР лист 21
12	L100x8, l=660.	2	8.09	16.2	2024-00375-01-0-КР лист 21
13	Шпильки М27, l=500, шт.	10	0.18	1.8	2024-00375-01-0-КР лист 21
	Закладная деталь ЗД-3	4	20.94	83.76	
14	-20x320, l=400, шт.	4	20.10	80.4	2024-00375-01-0-КР лист 21
15	⌀10A500c, l=680, шт.	8	0.420	3.4	2024-00375-01-0-КР лист 21
			Итого:	2842.1	
	Погонная арматура/сетка				
16	⌀20A240, l=п.м.	213.2	2.470	526.6	2024-00375-01-0-КР лист 21
17	Сетка ⌀5Bpl 50x50 ; $м^2$	6.0	6.16	36.96	2024-00375-01-0-КР лист 21
			Итого:	526.6	
18	Шпильки М20, l=750*, шт.	43			2024-00375-01-0-КР лист 21
19	Гайки с шайбами М20, шт.	206			43шт.*2+30шт.*2, где 43- гайки для шпилек М20 с 2х сторон, 30- гайки для горизонтальных тяжей с 2х сторон 2024-00375-01-0-КР лист 21
20	Гайки с шайбами М27, шт.	10			2024-00375-01-0-КР лист 21
21	Бетон кл. В25 ; $м^3$	1.0			1,93$м^2$*0.35м+0.63м*0.5м*0.25м*4шт., где 1,93$м^2$ - площадь МП2, 0,35м - толщина МП2, 0,63*0,5*0,25-размеры МП1, 4-кол-во МП1. 2024-00375-01-0-КР лист 21, лист 2 узел В

Усиление стен в зоне пилонов в осях «И/15» и «И/15-16» (2 пилона) (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.9) (продолжение)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
	Усиление пилона в осях "И/15-16"				
1	L160x10, l=п.м.	44.6	24.67	1100.3	2024-00375-01-0-КР лист 22
2	-20x160, l=п.м.	60.6	25.12	1522.3	2024-00375-01-0-КР лист 22
3	-10x120, l=п.м.	44.8	9.42	422.0	2024-00375-01-0-КР лист 22
4	-10x120, l=750*	39	7.07	275.5	2024-00375-01-0-КР лист 22
5	-20x400, l=670*.	4	42.08	168.3	2024-00375-01-0-КР лист 22
6	-16x205, l=510.	4	13.13	52.5	2024-00375-01-0-КР лист 22
7	L200x14, l=750*	1	32.10	32.1	2024-00375-01-0-КР лист 22, узел 7 по ширине пилона
8	-10x180, l=180	2	2.54	5.1	2024-00375-01-0-КР лист 22
9	L100x8, l=п.м.	9.8	12.25	120.5	2024-00375-01-0-КР лист 22
10	тр. ⌀30x4, l=п.м.	13.1	2.570	33.7	2024-00375-01-0-КР лист 22
	Закладная деталь ЗД-3	4	20.94	83.76	
11	-20x320, l=400, шт.	4	20.10	80.4	2024-00375-01-0-КР лист 22
12	⌀10A500c, l=680, шт.	8	0.420	3.4	2024-00375-01-0-КР лист 22
			Итого:	3816.1	
	Погонная арматура/сетка				
13	⌀20A240, l=п.м.	213.2	2.470	526.6	2024-00375-01-0-КР лист 22
14	Сетка ⌀5Bpl 50x50 ; м^2	6.0	6.16	36.96	2024-00375-01-0-КР лист 22
			Итого:	563.6	
15	Шпильки М20, l=900*, шт.	78			2024-00375-01-0-КР лист 22
16	Гайки с шайбами М20, шт.	340			2024-00375-01-0-КР лист 22
17	Бетон кл. В25 ; м^3	0.4			2024-00375-01-0-КР лист 22
	Устройство плиты толщиной 350 мм				
18	⌀16 А500С, L=1110, шт	7	1,75	12,25	2024-00375-01-0-КР лист 22
19	⌀12 А500С, L=890, шт	3	0,79	2,37	2024-00375-01-0-КР лист 22
20	Скоба из ⌀16А500С, L=1450, шт.	12	2,29	27,48	2024-00375-01-0-КР лист 22
21	Скоба из ⌀12А500С, L=1500, шт.	2	1,33	2,66	2024-00375-01-0-КР лист 22
	Материалы				
22	Бетон кл. В25, м^3 (плита толщ.350мм)	0.36	-	-	2024-00375-01-0-КР лист 22

Усиление стен в зоне пилонов в осях «И/15» и «И/15-16» (2 пилона) (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.9) (окончание)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
	Устройство стен толщиной 200 мм				
	Стены толщ.200мм				
23	⌀16 А500С, L=3670, шт.	18	5,79	104,22	2024-00375-01-0-КР лист 22
24	⌀16 А500С, L=3900, шт	24	6,15	147,60	2024-00375-01-0-КР лист 22
			Итого:	251.82	
25	⌀12 А500С, норм. дл., пог.м.	195.0	0,888	173,16	2024-00375-01-0-КР лист 22
26	Скоба из ⌀12А500С, L=1340, шт.	73	0,37	27,01	2024-00375-01-0-КР лист 22
27	Скоба из ⌀16А500С, L=3470, шт.	5	0,38	1,90	2024-00375-01-0-КР лист 22
28	Скоба из ⌀16А500С, L=3270, шт.	5	0,38	1,90	2024-00375-01-0-КР лист 22
29	Скоба из ⌀16А500С, L=2300, шт.	2	0,38	0,76	2024-00375-01-0-КР лист 22
30	Скоба из ⌀16А500С, L=2200, шт.	2	0,38	0,76	2024-00375-01-0-КР лист 22
31	Шпилька из ⌀6А240, L=275, шт.	207	0,06	12,42	2024-00375-01-0-КР лист 22
	Материалы				
32	Бетон кл. В25, м^3(стены)	4.2	-	-	4.21м*0.2м*3.8м+0,6м*0,75м*0,4м*4шт.+ +0,5м*0,63м*0,25м*4шт. , где 4.21 -протяженность стен, 0.2 – толщина стен, 3,8-высота стен, 0,6*0,75*0,4 – размеры сквозных гнезд в кирпичной стене, 4 – количество сквозных гнезд в кирпичной стене, 0,5*0,63*0,25 – размеры МПЗ, 4 – количество МПЗ. 2024-00375-01-0-КР лист 22, лист 1 узел Г
	"Зачеканка" зазоров между элементами рамы усиления ремонтной смесью БИРС РМ (или аналогом)				
33	- пилон в осях "И/15", м^3	0.23			Объем при толщина заделки 15 мм, 2024-00375-01-0-КР лист 21
34	- пилон в осях "И/15-16", м^3	0.21			Объем при толщина заделки 15 мм, 2024-00375-01-0-КР лист 22

Замена перекрытий в осях «1-16/В-М» (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.9) (начало)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
	Замена перекрытий над подвалом				
1	45Ш1, l=п.м.	156.70	123.60	19368.1	2024-00375-01-0-КР листы 8, 14
2	35Ш1, l=п.м.	114.56	65.30	7480.4	2024-00375-01-0-КР листы 8, 14
3	30Ш1, l=п.м.	113.98	56.80	6473.8	2024-00375-01-0-КР листы 8, 14
4	[22п, l=п.м.	176.9	21.00	3715.5	2024-00375-01-0-КР листы 8, 14
5	[18п, l=п.м.	78.26	16.30	1275.6	2024-00375-01-0-КР листы 8, 14
6	L100х8, l=п.м.	339.04	12.25	4153.2	2024-00375-01-0-КР листы 8, 14
7	-10х200, l=350, шт.	182	5.50	1000.1	2024-00375-01-0-КР листы 8, 14
8	-10х120, l=310, шт.	112	2.92	327.1	2024-00375-01-0-КР листы 8, 14
9	-10х400, l=144, шт.	74	4.36	322.4	2024-00375-01-0-КР листы 8, 14
10	-10х100, l=270, шт.	139	2.12	294.6	2024-00375-01-0-КР листы 8, 14
11	-10х200, l=75, шт.	8	1.18	9.4	2024-00375-01-0-КР листы 8, 14
12	-10х160, l=85, шт.	82	1.07	87.5	2024-00375-01-0-КР листы 8, 14
13	-10х160, l=60, шт.	26	0.75	19.6	2024-00375-01-0-КР листы 8, 14
			Итого:	44527.3	
14	Бетон кл. В25 на мелком заполнителе (бетонная подушка); $м^3$	10.4			2024-00375-01-0-КР лист 8, лист 14 сечение Г-Г
15	Сетка ⌀5ВрI 50х50 ; $м^2$	48.8	6.16	300.8	2024-00375-01-0-КР листы 8, 14
16	профнастил Н75-750-0.8, $м^2$	676.9	11.20	7581.4	2024-00375-01-0-КР листы 8, 14
17	Сетка ⌀5ВрI 100х100 ; $м^2$	676.9	3.08	2084.9	2024-00375-01-0-КР листы 8, 14
18	Арматура ⌀10А500С ; пм	11291.5	0.617	6966.9	2024-00375-01-0-КР листы 8, 14
19	Бетон (плита перекрытия) кл. В25; $м^3$	81.9			2024-00375-01-0-КР листы 8, 14

Замена перекрытий в осях «1-16/В-М» (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.9) (продолжение)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
	Замена перекрытий над 1 этажом				
20	45Ш1, l=п.м.	291.71	123.60	36055.1	2024-00375-01-0-КР лист 9, 14
21	35Ш1, l=п.м.	68.13	65.30	4448.9	2024-00375-01-0-КР лист 9, 14
22	30Ш1, l=п.м.	137.18	56.80	7791.8	2024-00375-01-0-КР лист 9, 14
23	С22п, l=п.м.	185	21.00	3877.6	2024-00375-01-0-КР лист 9, 14
24	С18п, l=п.м.	34.07	16.30	555.3	2024-00375-01-0-КР лист 9, 14
25	L100х8, l=п.м.	60.66	12.25	743.1	2024-00375-01-0-КР лист 9, 14
26	-10х200, l=350, шт.	181	5.50	994.6	2024-00375-01-0-КР лист 9, 14
27	-10х120, l=310, шт.	38	2.92	111.0	2024-00375-01-0-КР лист 9, 14
28	-10х400, l=144, шт.	153	4.52	691.8	2024-00375-01-0-КР лист 9, 14
29	-10х160, l=210, шт.	4	2.64	10.6	2024-00375-01-0-КР лист 9, 14
30	-10х100, l=270, шт.	104	2.12	220.4	2024-00375-01-0-КР лист 9, 14
31	-10х200, l=75, шт.	6	1.18	7.1	2024-00375-01-0-КР лист 9, 14
32	-10х160, l=85, шт.	90	1.07	96.1	2024-00375-01-0-КР лист 9, 14
33	-10х160, l=60, шт.	2	0.75	1.5	2024-00375-01-0-КР лист 9, 14
			Итого:	55604.8	
34	Бетон кл. В25 на мелком заполнителе (бетонная подушка); $м^3$	11.8			2024-00375-01-0-КР лист 9, 14
35	Сетка ⌀5Вр1 50х50 ; $м^2$	57.0	6.16	351.2	2024-00375-01-0-КР лист 9, 14
36	профнастил Н75-750-0.8, $м^2$	735.9	11.20	8242.5	2024-00375-01-0-КР лист 9, 14
37	Сетка ⌀5Вр1 100х100 ; $м^2$	735.9	3.08	2266.7	2024-00375-01-0-КР лист 9, 14
38	Арматура ⌀10А500С ; пм	12274.8	0.617	7573.6	2024-00375-01-0-КР лист 9, 14
39	Бетон (плита перекрытия) кл. В25; $м^3$	89.0			2024-00375-01-0-КР лист 9, 14

Замена перекрытий в осях «1-16/В-М» (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.9) (продолжение)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
	Замена перекрытий над 2 этажом				
40	45Ш1, l=п.м.	330.81	123.60	40888.6	2024-00375-01-0-КР лист 10, 14
41	40Ш1, l=п.м.	99.40	88.60	8806.8	2024-00375-01-0-КР лист 10, 14
42	35Ш1, l=п.м.	110.94	65.30	7244.4	2024-00375-01-0-КР лист 10, 14
43	30Ш1, l=п.м.	63.05	56.80	3581.0	2024-00375-01-0-КР лист 10, 14
44	[22п, l=п.м.	23.55	21.00	494.6	2024-00375-01-0-КР лист 10, 14
45	[18п, l=п.м.	54.27	16.30	884.5	2024-00375-01-0-КР лист 10, 14
46	L100х8, l=п.м.	65.22	12.25	798.9	2024-00375-01-0-КР лист 10, 14
47	-10х200, l=350, шт.	147	5.50	807.8	2024-00375-01-0-КР лист 10, 14
48	-10х160, l=60, шт.	8	2.64	21.1	2024-00375-01-0-КР лист 10, 14
49	-10х120, l=310, шт.	74	2.92	216.1	2024-00375-01-0-КР лист 10, 14
50	-10х300, l=185, шт.	12	4.36	52.3	2024-00375-01-0-КР лист 10, 14
51	-10х400, l=144, шт.	181	4.36	788.6	2024-00375-01-0-КР лист 10, 14
52	-10х160, l=210, шт.	4	2.64	10.6	2024-00375-01-0-КР лист 10, 14
53	-10х100, l=270, шт.	54	2.12	114.5	2024-00375-01-0-КР лист 10, 14
54	-10х140, l=358, шт.	52	1.18	61.2	2024-00375-01-0-КР лист 10, 14
55	-10х160, l=85, шт.	96	1.07	102.5	2024-00375-01-0-КР лист 10, 14
			Итого:	64873.3	
56	Бетон кл. В25 на мелком заполнителе (бетонная подушка); м^3	10.5			2024-00375-01-0-КР лист 10, лист 14 сечение Г-Г
57	Сетка ⌀5Вр1 50х50 ; м^2	46.3	6.16	285.2	2024-00375-01-0-КР лист 10, 14
58	профнастил Н75-750-0.8, м^2	835.8	11.20	9361.0	2024-00375-01-0-КР лист 10, 14
59	Сетка ⌀5Вр1 100х100 ; м^2	835.8	3.08	2574.3	2024-00375-01-0-КР лист 10, 14
60	Арматура ⌀10А500С ; пм	13941.1	0.617	8601.7	2024-00375-01-0-КР лист 10, 14
61	Бетон (плита перекрытия) кл. В25; м^3	101.1			2024-00375-01-0-КР лист 10, 14

Замена перекрытий в осях «1-16/В-М» (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.9) (продолжение)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
	Замена перекрытий над 3 этажом				
62	45Ш1, l=п.м.	325.09	123.60	40181.4	2024-00375-01-0-КР лист 11, 14
63	35Ш1, l=п.м.	156.67	65.30	10230.6	2024-00375-01-0-КР лист 11, 14
64	30Ш1, l=п.м.	27.62	56.80	1568.8	2024-00375-01-0-КР лист 11, 14
65	С22п, l=п.м.	9.00	21.00	189.0	2024-00375-01-0-КР лист 11, 14
66	С18п, l=п.м.	63.85	16.30	1040.8	2024-00375-01-0-КР лист 11, 14
67	L100х8, l=п.м.	268.49	12.25	3289.0	2024-00375-01-0-КР лист 11, 14
68	-10х200, l=350, шт.	112	5.50	615.4	2024-00375-01-0-КР лист 11, 14
69	-10х160, l=210, шт.	6	2.64	15.8	2024-00375-01-0-КР лист 11, 14
70	-10х120, l=310, шт.	100	2.92	292.0	2024-00375-01-0-КР лист 11, 14
71	-10х300, l=185, шт.	8	4.36	34.9	2024-00375-01-0-КР лист 11, 14
72	-10х400, l=144, шт.	177	4.36	771.1	2024-00375-01-0-КР лист 11, 14
73	-10х100, l=270, шт.	30	2.12	63.6	2024-00375-01-0-КР лист 11, 14
74	-10х160, l=85, шт.	78	1.07	83.3	2024-00375-01-0-КР лист 11, 14
			Итого:	58375.6	
75	Бетон кл. В25 на мелком заполнителе (бетонная подушка); м^3	9.0			2024-00375-01-0-КР лист 11, лист 14 сечение Г-Г
76	Сетка ⌀5Вр1 50х50 ; м^2	35.3	6.16	217.3	2024-00375-01-0-КР лист 11, 14
77	профнастил Н75-750-0.8, м^2	838.5	11.20	9391.3	2024-00375-01-0-КР лист 11, 14
78	Сетка ⌀5Вр1 100х100 ; м^2	838.5	3.08	2582.6	2024-00375-01-0-КР лист 11, 14
79	Арматура ⌀10А500С ; пм	13986.7	0.617	8629.8	2024-00375-01-0-КР лист 11, 14
80	Бетон (плита перекрытия) кл. В25; м^3	101.5			2024-00375-01-0-КР лист 11, 14

Замена перекрытий в осях «1-16/В-М» (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.9) (продолжение)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
	Замена перекрытий над 4 этажом				
81	45Ш1, l=п.м.	331.68	123.60	40996.0	2024-00375-01-0-КР лист 12, 14
82	35Ш1, l=п.м.	116.58	65.30	7612.7	2024-00375-01-0-КР лист 12, 14
83	30Ш1, l=п.м.	62.16	56.80	3530.7	2024-00375-01-0-КР лист 12, 14
84	[22п, l=п.м.	9.78	21.00	205.4	2024-00375-01-0-КР лист 12, 14
85	[18п, l=п.м.	62.95	16.30	1026.1	2024-00375-01-0-КР лист 12, 14
86	L100х8, l=п.м.	85.70	12.25	1049.8	2024-00375-01-0-КР лист 12, 14
87	-10х200, l=350, шт.	104	5.50	571.5	2024-00375-01-0-КР лист 12, 14
88	-10х160, l=210, шт.	6	2.64	15.8	2024-00375-01-0-КР лист 12, 14
89	-10х120, l=310, шт.	60	2.92	175.2	2024-00375-01-0-КР лист 12, 14
90	-10х300, l=185, шт.	8	4.36	34.9	2024-00375-01-0-КР лист 12, 14
91	-10х400, l=144, шт.	175	4.36	762.4	2024-00375-01-0-КР лист 12, 14
92	-10х100, l=270, шт.	46	2.12	97.5	2024-00375-01-0-КР лист 12, 14
93	-10х160, l=85, шт.	80	1.07	85.4	2024-00375-01-0-КР лист 12, 14
			Итого:	56163.4	
94	Бетон кл. В25 на мелком заполнителе (бетонная подушка); $м^3$	7.8			2024-00375-01-0-КР лист 12, лист 14 сечение Г-Г
95	Сетка ⌀5Вр1 50х50 ; $м^2$	32.8	6.16	201.8	2024-00375-01-0-КР лист 12, 14
96	профнастил Н75-750-0.8, $м^2$	857.1	11.20	9599.9	2024-00375-01-0-КР лист 12, 14
97	Сетка ⌀5Вр1 100х100 ; $м^2$	857.1	3.08	2640.0	2024-00375-01-0-КР лист 12, 14
98	Арматура ⌀10А500С ; пм	14295.8	0.617	8820.5	2024-00375-01-0-КР лист 12, 14
99	Бетон (плита перекрытия) кл. В25; $м^3$	103.0			2024-00375-01-0-КР лист 12, 14

Замена перекрытий в осях «1-16/В-М» (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.9) (окончание)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
	Замена перекрытий над 5 этажом				
100	45Ш1, l=п.м.	331.68	123.60	40996.0	2024-00375-01-0-КР лист 13, 14
101	35Ш1, l=п.м.	103.55	65.30	6761.8	2024-00375-01-0-КР лист 13, 14
102	30Ш1, l=п.м.	62.16	56.80	3530.7	2024-00375-01-0-КР лист 13, 14
103	[22п, l=п.м.	4.89	21.00	102.7	2024-00375-01-0-КР лист 13, 14
104	[18п, l=п.м.	77.66	16.30	1265.8	2024-00375-01-0-КР лист 13, 14
105	L100х8, l=п.м.	85.70	12.25	1049.8	2024-00375-01-0-КР лист 13, 14
106	-10х200, l=350, шт.	99	5.50	544.0	2024-00375-01-0-КР лист 13, 14
107	-10х160, l=210, шт.	5	2.64	13.2	2024-00375-01-0-КР лист 13, 14
108	-10х120, l=310, шт.	68	2.92	198.6	2024-00375-01-0-КР лист 13, 14
109	-10х300, l=185, шт.	8	4.36	34.9	2024-00375-01-0-КР лист 13, 14
110	-10х400, l=144, шт.	175	4.36	762.4	2024-00375-01-0-КР лист 13, 14
111	-10х100, l=270, шт.	49	2.12	103.9	2024-00375-01-0-КР лист 13, 14
112	-10х160, l=85, шт.	32	1.07	34.2	2024-00375-01-0-КР лист 13, 14
			Итого:	55397.9	
113	Бетон кл. В25 на мелком заполнителе (бетонная подушка); м^3	8.3			2024-00375-01-0-КР лист 13, лист 14 сечение Г-Г
114	Сетка ⌀5ВрI 50х50 ; м^2	31.2	6.16	192.1	2024-00375-01-0-КР лист 13, 14
115	профнастил Н75-750-0.8, м^2	858.3	11.20	9613.0	2024-00375-01-0-КР лист 13, 14
116	Сетка ⌀5ВрI 100х100 ; м^2	858.3	3.08	2643.6	2024-00375-01-0-КР лист 13, 14
117	Арматура ⌀10А500С ; пм	14315.3	0.617	8832.5	2024-00375-01-0-КР лист 13, 14
118	Бетон (плита перекрытия) кл. В25; м^3	103.1			2024-00375-01-0-КР лист 13, 14

Замена отдельных плит перекрытий в осях «18-21/А-К» (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.10)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
	Демонтаж монолитных участков и плит типа НВ (ПРТ) и вырубка отверстий в плитах ТТ				
1	Бетон кл. В25 (демонтаж), м³	18.00	-	-	2024-00375-01-0-КР лист 15-18
2	Бетон кл. В25 (вырубка отверстий), м³	0.10	-	-	2024-00375-01-0-КР лист 15-18
	Устройство монолитных участков плит				
3	С24п, L=п.м.	254.5	24,00	6108.0	2024-00375-01-0-КР лист 15-18
4	Уголок L160х10, L=1200, шт.	40	29.60	1184.2	2024-00375-01-0-КР лист 15-18
5	-8х80, L=220	72	1.11	79.6	2024-00375-01-0-КР лист 15-18
6	-8х80, L=200	50	1.00	50.2	2024-00375-01-0-КР лист 15-18
7	-8х60, L=200	40	0.75	30.1	2024-00375-01-0-КР лист 15-18
			Итого:	7452.1	
8	Бетон кл. В25 (плиты δ=60/120мм), м³	10.4	-	-	2024-00375-01-0-КР лист 15-18
9	Подбетонка из ЦПР, δ=60, м³	0.18	-	-	2024-00375-01-0-КР лист 15-18
10	Профнастил Н75-750-0.8, м²	136.80	-	-	2024-00375-01-0-КР лист 15-18
11	Хим. анкер HILTI HIT-HY270, мл	-	-	-	2024-00375-01-0-КР лист 15-18
12	Шпилька М16, L, м.п.	14.4	-	-	L=72 шт.*0,2 м, где 72- количество отверстий, 0,2 - длина шпильки. 2024-00375-01-0-КР лист 15-18
13	Шпилька М16, L, м.п.	0.6	-	-	L=2 шт.*0,3 м, где 2- количество отверстий, 0,3 - длина шпильки. 2024-00375-01-0-КР лист 15-18
14	Гайка М16, шт.	74	-	-	2024-00375-01-0-КР лист 15-18

Замена лестницы в осях «11-13/Ж-Л»(2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.10)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
1	⌀12 А500С, м.п	455.6	0.888	404.61	2024-00375-01-0-КР лист 25, 26
2	⌀8 А500С, м.п	216.90	0.395	85.68	2024-00375-01-0-КР лист 25, 26
3	⌀20 А500С, L=2910	12	7.176	86.11	2024-00375-01-0-КР лист 25, 26
4	⌀16 А500С, L=2910	10	4.592	45.92	2024-00375-01-0-КР лист 25, 26
5	⌀12 А500С, L=2910	4	2.584	10.34	2024-00375-01-0-КР лист 25, 26
6	Скоба из ⌀8 А500С, L=725, шт.	62	0.29	17.76	2024-00375-01-0-КР лист 25, 26
7	Скоба из ⌀8 А500С, L=770, шт.	40	0.30	12.17	2024-00375-01-0-КР лист 25, 26
8	Скоба из ⌀8 А240, L=690, шт.	50	0.27	13.63	2024-00375-01-0-КР лист 25, 26
9	Скоба из ⌀8 А240, L=1030, шт.	75	0.41	30.51	2024-00375-01-0-КР лист 25, 26
10	Сетка ⌀5 Вр-I 100х100, $м^2$	25.06	2.0	50.13	2024-00375-01-0-КР лист 25, 26
		Итого:		751.81	
11	Бетон В25, $м^3$	5.22			2024-00375-01-0-КР лист 25, 26

Ремонт рустов плит перекрытий в пристройке в осях «18-21/А-К». Ремонт сколов бетона защитного слоя плит перекрытий, покрытия и внутренних лестничных маршей (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.11)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
	Заделка рустов				
1	Цементно-песчаный раствор М200, $м^3$	6,48	-	-	V=810 п.м * 0.008$м^2$, где 810-протяженность рустов, 0.008-площадь сечения ЦПР М200; 2024-00375-01-0-КР листы 15-18, 23, ТЗК
2	Ремонтный состав Бирсс РСМ-2 М350 (или аналог), $м^3$	1,13	-	-	V=0.0014 $м^2$*810 п.м, где 2295-протяженность рустов, 0.0014-площадь сечения ремонтного состава; 2024-00375-01-0-КР листы 15-18, 23, ТЗК
	Ремонтные работы при глубине скола до 30 мм				
3	Ремонтный состав Бирсс РСМ-2 М350 (или аналог), $м^3$	0,0015	-	-	V=0.03 м * 0.05 $м^2$*1 $м^2$, где: 0.05-площадь разрушения бетона на лестницах, 1-площадь разрушения бетона плит. 2024-00375-01-0-КР лист 23, ТЗК дефек.ведомость п. 4,5,7

Замена бетонных оснований полов подвала с одновременным устройством гидроизоляции (начало) (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.11)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
1	⌀8А500с, l=п.м.	46.1	0.395	18.2	2024-00375-01-0-КР лист 24
2	⌀12А500с, l=п.м.	13306.7	0.888	11816.3	2024-00375-01-0-КР лист 24
3	Скоба,⌀8А500с,l=885,шт.	3757	0.35	1313.35	2024-00375-01-0-КР лист 24
4	Скоба,⌀8А500с,l=270,шт.	3618	0.11	385.86	2024-00375-01-0-КР лист 24
5	Скоба,⌀12А500с,l=1875,шт.	30	1.67	49.95	2024-00375-01-0-КР лист 24
6	Скоба,⌀8А500с,l=875,шт.	30	0.35	10.37	2024-00375-01-0-КР лист 24
7	Скоба,⌀8А500с,l=895,шт.	32	0.35	11.31	2024-00375-01-0-КР лист 24
8	Скоба,⌀6А240,l=240,шт.	28	0.05	1.49	2024-00375-01-0-КР лист 24
			Всего:	13606.9	
9	Бетон кл. В25, W6; м^3	188.9	-	-	V=V1+V2+V3+V4, где: Плита пола толщиной 150 мм: V1=800.15 м^2*0.15 м, где 800.15-площадь плиты пола. Плита пола толщиной 350 мм: V2=34.5 м^2*0.35 м, где 34.5 -площадь плиты пола. Плавающий пол толщиной 150 мм: V3=361.35 м^2*0.15 м, где 361.35-площадь плиты плавающего пола. Стены приямка: V4=0.8м*3.2м^2, где 3.2 м^2-площадь стен, 0.8 м-высота стен. 2024-00375-01-0-КР лист 24
10	Сетка ⌀5Вр! 100х100 ; м^2	1196.0	3.08	3683.6	S=834,64 м^2 + 361.35 м^2, где 834,64 -площадь плиты пола, 361.35 -площадь плавающего пола. 2024-00375-01-0-КР лист 24
11	Жгут "Вилатерм" б20 (или аналог); м	548.4	-	-	L=548.4 м-Вилатерм б20 по периметру пола. 2024-00375-01-0-КР лист 24
12	Жгут "Вилатерм" б40 (или аналог); м	202.5	-	-	L=202.5 м-Вилатерм б40 по периметру плавающего пола. 2024-00375-01-0-КР лист 24
13	Пенополистирол б20 ; м^3	1.6	-	-	2024-00375-01-0-КР лист 24
15	Planter standard (или аналог); м^2	1196.0	-	-	S=834,64 м^2 + 361.35 м^2, где 834,64; 361.35 - площади устраиваемых полов. 2024-00375-01-0-КР лист 24
16	Минераловатная плита Rockwool Флор Баттс Оптима, тощ. 40 мм (или аналог); м^3	1.2	-	-	V=202,5м*0.04м*0.15м, где 202.5 - площадь плавающего пола, 0.15-высота сечения. 2024-00375-01-0-КР лист 24
	Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции в подвале с учетом завода на стены				
17	Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции в подвале, м^2	1571.5	-	-	S=1196 м^2+751*0.5 м^2, где 1196- площадь пола, 751 -длина завода на стены шириной 0.5 м; 2024-00375-01-0-КР лист 24
18	Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М200 толщиной 40мм, м^3	47.8	-	-	V=1196 м^2*0.04 м; 2024-00375-01-0-КР лист 24
19	Сетка ⌀5Вр! 100х100 ; м^2	1196.0	3.08	3683.7	2024-00375-01-0-КР лист 24

Замена бетонных оснований полов подвала с одновременным устройством гидроизоляции (окончание)(2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.11)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
	Устройство лестницы при перепаде отметки пола				
20	⌀8А500с, l=п.м.	33.8	0.395	13.3	2024-00375-01-0-КР лист 24
21	⌀12А500с, l=п.м.	27.1	0.888	24.1	2024-00375-01-0-КР лист 24
22	Скоба,⌀8А500с,l=935,шт.	18	0.37	6.65	2024-00375-01-0-КР лист 24
23	Скоба,⌀8А500с,l=880,шт.	24	0.35	8.34	2024-00375-01-0-КР лист 24
24	Скоба,⌀8А500с,l=1120,шт.	4	0.44	1.77	2024-00375-01-0-КР лист 24
			Всего:	54.16	
25	Бетон кл. В25, W6; м^3	0.5	-	-	V=0.366 м^2* 1.4 м, где 0.366 - площадь сечения лестницы, 1.4 - ширина лестницы; 2024-00375-01-0-КР лист 24
26	Planter standard ; м^2	1.2	-	-	S=1.3 м*0.9 м, где 1.3 - длина Planter standard под лестницей, 0.9 - ширина Planter standard под лестницей, 2024-00375-01-0-КР лист 24
27	Песок ($К_{упл.}$=0.95) ; м^3	0.3	-	-	V=0.3 м^2* 0.9 м, где 0.3 - площадь сечения засыпки, 0.9 - ширина засыпки; 2024-00375-01-0-КР лист 24
28	Кладка из полнотелого красного кирпича М150 на растворе М150 ; м^3	0.2	-	-	V=0.3 м^2* 0.25 м*2 шт., где 0.3-площадь стены, 0.25-толщина стены, 2-количество стен; 2024-00375-01-0-КР лист 24

Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции наружных стен подвала (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.11)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
1	Гидроизоляция цементная Пенетрон (или аналог), м^2	620,4	-	-	S=162м*2.525м+74.3м*2.845м, где: 162- длина наружных стен подвала в осях 1-19/А-М, 2.525-высота наружных стен подвала в осях 1-19/А-М; 74.3 - длина наружных стен подвала в осях 19-21/А-М; 2.845 - высота наружных стен подвала в осях 19-21/А-М. 2024-00375-01-0-КР лист 24, Приложение

Замена входной группы со ступенями и пандусом в осях «А-В/8-13» вход №1 (начало) (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.12)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
	Устройство плиты на отм. -0.080 с лестницей				
1	⌀8А500с, l=п.м.	127.7	0.395	50.4	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
2	⌀12А500с, l=п.м.	1047.9	0.888	930.5	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
3	Скоба,⌀8А500с,l=705,шт.	79	0.28	22.00	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
4	Скоба,⌀12А500с,l=1180,шт.	78	1.05	81.54	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
5	Скоба,⌀8А500с,l=910,шт.	620	0.36	222.86	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
			Итого:	1307.4	
6	Пенополистирол δ=50-100мм, м^3	1.6	-	-	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
7	Засыпка песком с послойным трамбованием до Купл.=0.95; м^3	48.4	-	-	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
8	Planter Standard (или аналог), м^2	49.8	-	-	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
9	Бетон кл. В25, не менее F200, не менее W4, м^3	14.0	-	-	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
	Устройство плиты пандуса h=150мм				
10	⌀8А500с, l=п.м.	436.7	0.395	172.5	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
11	⌀12А500с, l=п.м.	445.2	0.888	395.3	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
12	Скоба,⌀8А500с,l=660,шт.	318	0.26	82.90	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
			Итого:	650.74	
13	Засыпка песком с послойным трамбованием до Купл.=0.95; м^3	44.5	-	-	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
14	Planter Standard (или аналог), м^2	42.4	-	-	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
15	Бетон кл. В25, не менее F200, не менее W4, м^3	6.4	-	-	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
	Устройство колонн (4 шт.)				
16	⌀16А500с, l=4125,шт.	18	6.51	117.2	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
17	⌀16А500с, l=3715,шт.	6	5.86	35.2	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
18	Хомут,⌀8А240, l=1450,шт	90	0.57	51.55	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
19	Скоба,⌀12А500с,l=1170,шт.	12	1.04	12.47	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
20	Скоба,⌀12А500с,l=1790,шт.	16	1.59	25.43	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
			Итого:	241.8	
21	Бетон кл. В25, не менее F200, не менее W4, м^3	2.1	-	-	2024-00375-01-0-КР листы 27-30

Замена входной группы со ступенями и пандусом в осях «А-В/8-13» вход №1 (окончание) (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.12)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
	Устройство козырька с парапетом				
22	⌀8А500с, l=п.м.	195.3	0.395	77.1	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
23	⌀12А500с, l=п.м.	1271.8	0.888	1129.3	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
24	⌀16А500с, l=2925,шт.	52	4.62	240.0	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
25	⌀16А500с, l=5850,шт.	2	9.23	18.5	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
26	Скоба,⌀8А500с,l=720,шт.	16	0.28	4.55	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
27	Скоба,⌀8А500с,l=695,шт.	158	0.27	43.37	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
28	Скоба,⌀8А500с,l=705,шт.	158	0.28	44.00	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
29	Скоба,⌀12А500с,l=1180,шт.	80	1.05	83.83	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
30	Скоба,⌀12А500с,l=1810,шт.	158	1.61	253.95	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
31	Шпилька,⌀6А240, l=280,шт	79	0.06	4.91	2024-00375-01-0-КР листы 27-30
			Итого:	1899.6	
32	Бетон кл. В25, не менее F200, не менее W4, м³	15.8			2024-00375-01-0-КР листы 27-30

Установка металлического ограждения по периметру кровли (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.12)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
1	Металлическое ограждение, п.м	172.1	20.52	3531.5	2024-00375-01-0-КР лист 23, 38
2	Шпилька М8 на клеевом анкере HIT-HY 270 (или аналог), шт.	688	-	-	N=172 шт.*4, где 172-количество стоек ограждения с шагом 1000 мм, 4-количество шпилек на стойку; 2024-00375-01-0-КР лист 23, 38
	Расход материалов на 1 п.м				
	Труба ▫ 40х50х5 поручень, п.м	2.0	5.77	11.54	2024-00375-01-0-КР лист 23
	Труба ▫ 40х50х5 стойка с кронштейном, п.м	1.4	5.77	8.08	2024-00375-01-0-КР лист 23
	-5х150, l=150, шт.	1	0.9	0.9	2024-00375-01-0-КР лист 23
	Итого:			20.52	

Замена конструкций входа в осях «А-Г/18-19» вход №2 (начало) (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.13)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
	Устройство плиты на отм. -0.980 с лестницей				
1	⌀8А500с, l=п.м.	7.1	0.395	2.8	2024-00375-01-0-КР листы 31, 32
2	⌀12А500с, l=п.м.	562.8	0.888	499.8	2024-00375-01-0-КР листы 31, 32
3	Скоба,⌀8А500с,l=705,шт.	127	0.28	35.37	2024-00375-01-0-КР листы 31, 32
4	Скоба,⌀12А500с,l=1180,шт.	39	1.05	41.26	2024-00375-01-0-КР листы 31, 32
5	Скоба,⌀8А500с,l=910,шт.	36	0.36	12.94	2024-00375-01-0-КР листы 31, 32
			Итого:	592.1	
6	Пенополистирол δ=50-100мм, $м^3$	2.0	-	-	2024-00375-01-0-КР листы 31, 32
7	Засыпка песком с послойным трамбованием до Купл.=0.95; $м^3$	17.3	-	-	2024-00375-01-0-КР листы 31, 32
8	Planter Standard (или аналог), $м^2$	26.7	-	-	2024-00375-01-0-КР листы 31, 32
9	Бетон кл. В25, не менее F200, не менее W4, $м^3$	5.5	-	-	2024-00375-01-0-КР листы 31, 32
	Устройство козырька с парапетом				
11	⌀8А500с, l=п.м.	436.7	0.395	172.5	2024-00375-01-0-КР листы 31, 32
12	⌀12А500с, l=п.м.	445.2	0.888	395.3	2024-00375-01-0-КР листы 31, 32
13	⌀16А500с, l=11700,шт.	6	18.46	110.8	2024-00375-01-0-КР листы 31, 32
14	Скоба,⌀8А500с,l=705,шт.	127	0.28	35.37	2024-00375-01-0-КР листы 31, 32
15	Скоба,⌀12А500с,l=1180,шт.	39	1.05	41.26	2024-00375-01-0-КР листы 31, 32
16	Скоба,⌀8А500с,l=910,шт.	36	0.36	12.94	2024-00375-01-0-КР листы 31, 32
			Итого:	768.2	
17	Бетон кл. В25, не менее F200, не менее W4, $м^3$	10.0	-	-	V= 30.6$м^2$*0.2м +5.6$м^2$*0.7м, где 30.6-площадь плиты, 0.2-толщина плиты, 5.6-площадь парапета козырька, 0.7-высота парапета козырька. 2024-00375-01-0-КР листы 31, 32
	Монтаж стоек С1				
18	.□160х160х6,l=3855, шт	6	109.06	654.3	2024-00375-01-0-КР листы 31, 32
19	-12х250, l=250, шт.	12	5.89	70.7	2024-00375-01-0-КР листы 31, 32
20	Закладная деталь 3Д-1 ,шт	6	8.35	50.1	2024-00375-01-0-КР листы 31, 32
			Итого:	775.1	

Замена конструкций входа в осях «А-Г/18-19» (окончание) (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.13)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
	Монтаж деталей ЗД1				
21	-14х250, l=250,шт.	6	6.87	41.21	2024-00375-01-0-КР листы 31, 32
22	⌀16А500с, l=470,шт.	12	0.74	8.90	2024-00375-01-0-КР листы 31, 32
			Итого:	50.11	
	Монтаж деталей ЗД2				
23	-14х250, l=250,шт.	6	6.87	41.21	2024-00375-01-0-КР листы 31, 32
24	⌀16А500с, l=815,шт.	24	1.29	30.87	2024-00375-01-0-КР листы 31, 32
			Итого:	72.08	

Замена перегородок с устройством фахверка и стальных каркасов (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.13)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
	Рамы				
1	Рама в перегородке, шт.	49	115.05	5637.45	Листы 34-37, проемы в перегородках ЕГ толщиной 120 мм(165 мм с учетом штукатурки)
2	Анкер М12 для пустотной плиты, шт.	-	-	294	N=6шт.*49; 2024-00375-01-0-КР лист 33
	Устройство рамы в перегородке				
3	С14п, l=п.м.	8.9	12.3	109.47	2024-00375-01-0-КР лист 33
4	L100х8, l=120, шт.	2	1.47	2.94	2024-00375-01-0-КР лист 33
5	-4х120, l=п.м.	0.7	3.77	2.64	2024-00375-01-0-КР лист 33
			Итого:	115.05	
6	Анкер М12 для пустотной плиты, шт.	6	-	-	2024-00375-01-0-КР лист 33

Крепление оборудования в спортивном зале (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.14)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
1	Стойка крепления	12	80.02	960.24	6 корзин в спортивном зале, 2 стойки на корзину. 2024-00375-01-0-КР лист 33
	Расход материалов на 1 стойку крепления				
2	Двутавр I12Б1, п.м	6,4	8,7	55.68	2024-00375-01-0-КР лист 33
3	L100x8, l=120, шт.	2	1.47	2.94	2024-00375-01-0-КР лист 33
4	-4x120x820, шт.	1	3.77	3.77	2024-00375-01-0-КР лист 33
5	-12x120, l=п.м.	1.56	11,30	17.63	2024-00375-01-0-КР лист 33
			Итого:	80.02	
6	Шпильки М16, l=750, шт.	7	-	-	2024-00375-01-0-КР лист 33
7	Гайки с шайбами М16, шт.	14	-	-	2024-00375-01-0-КР лист 33
8	Анкер М12 для пустотной плиты, шт.	2	-	-	2024-00375-01-0-КР лист 33
	Расход материалов на крепление рамы корзины				
	Труба □ 100x8, п.м	14.4	21.39	308.0	2024-00375-01-0-КР лист 33, Приложение
	L50x5, l=120, шт.	48	0.45	21.72	2024-00375-01-0-КР лист 33, Приложение

Ремонт кирпичных стен (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.14) (начало)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
	Ремонт кладки оштукатуриванием				
1	⌀8А500С (Lобщ.), п.м	17	0,395	6.7	Lобщ.=5м^2:0,3м, где: 5-площадь выветривания кирпичной кладки, подлежащая ремонту ТЗК дефект. ведомость, п.2; 0,3 - шаг анкеров из арматуры ⌀8А500С в шахматном порядке
2	Сетка ⌀3Bpl 50x50 ; м^2	5.0	2.00	10.0	ТЗК дефект. ведомость, п.2
3	Цементно-песчаный раствор марки М150 толщиной 30мм, м^3	0.15			V=5 м^2*0.03 м, где 5 - площадь выветривания кирпичной кладки, подлежащая ремонту ,ТЗК дефект. ведомость, п.2
	Локальная замена кирпичной кладки				
4	Кирпич керамический полнотелый красный, м^3	3,5			ТЗК дефект. ведомость, п.2

Ремонт кирпичных стен (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.14) (окончание)


№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
	Ремонт трещин в кирпичной стене				
1	L120x8, l=п.м.	11.2	14.76	165.3	2024-00375-01-0-КР лист 20, ТЗК дефект. ведомость, п.2
2	-6x150, l=150, шт.	322	1.06	341.2	2024-00375-01-0-КР лист 20, ТЗК дефект. ведомость, п.2
			Итого:	506.6	
3	Шпильки М12, l=750*, шт.	161			2024-00375-01-0-КР лист 20, ТЗК дефект. ведомость, п.2
4	Гайки с шайбами М16, шт.	322			2024-00375-01-0-КР лист 20, ТЗК дефект. ведомость, п.2
5	⌀10А240, l=п.м.	515.2	0.617	317.9	2024-00375-01-0-КР лист 20, ТЗК дефект. ведомость, п.2
6	сжимы, ⌀6А240, l=140, шт.	161	0.031	5.0	2024-00375-01-0-КР лист 20, ТЗК дефект. ведомость, п.2

Ремонт конструкций кровли здания в осях: «А-Г /18-19» (2024-00375-01-0-КР.ТЧ. л.14)


№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
1	Стропила из бруса 80x180 l=п.м.	431.7	7.6	3294.87	l= 378.7 п.м. * 1.14, где 378.7 – суммарная длина стропил в плане, 1.14 – учет наклона стропил, 2024-00375-01-0-КР лист 39
2	Доп. стойки из бруса 140x140 l=п.м.	72.0	10.4	747.94	l= 3.6 п.м. * 20 шт., где 3.6 – длина одной стойки, 20 – количество стоек, 2024-00375-01-0-КР лист 39
			Итого:	4042.81	
3	Уголок крепежный 90x90x65x2 KUU (крепление стропил).	316			2024-00375-01-0-КР лист 39
4	Шпильки М12 (крепление стропил)., l=п.м.	15.8			2024-00375-01-0-КР лист 39
5	Гайки с шайбами М12, шт.	316			2024-00375-01-0-КР лист 39
6	Покрытие огне/биозащитным составом, $м^2$	1093.2			S=800.28$м^2$+175.56$м^2$+117.36$м^2$, где 800.28-площадь обмазки новых и существующих стропил 180x80 сечением, 175.56- площадь обмазки новых и существующих стоек сечением 140x140, 117.36 – площадь обмазки существующего мауэрлата сечением 150x150 2024-00375-01-0-КР лист 39

Приложения

Крепление рамы корзины



Устройство гидроизоляции наружных стен подвала



						2024-00375-01-0-КР.ВОР
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Кулпакова Е.Ю.				Капитальный ремонт — Стадия: — Лист: 24 — Листов: —
Зав.сектором		Горшков Д.М.				
ГИП		Дашкевич К.С				
Н. контр.		Горшков Д.М.			10.25	Крепление рамы корзины. Устройство гидроизоляции наружных стен подвала
						МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Схема расположения металлических балок перекрытия над подвалом




Схема расположения металлических балок перекрытия в осях 9-11 / Ж-Л на отм. -1,050





Схема расположения металлических балок перекрытия в осях 8-11 / Ж-К на отм. -3,850



Согласовано


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв.№

						2024-00375-01-0-КР.ВОР	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Разработал		Куликова Е.Ю.				Капитальный ремонт	Стадия: — / Лист: 25 / Листов: —
Зав.сектором		Горшков Д.М.					
ГИП		Дашкевич К.С.				Схема расположения металлических балок перекрытия над подвалом.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Н. контр.		Горшков Д.М.			10.25		

Копировал

Формат А1

Схема расположения металлических балок перекрытия над 1 этажом



						2024-00375-01-0-КР.ВОР	
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Куликова Е.Ю.				Капитальный ремонт	Стадия: — / Лист: 26 / Листов: —
Зав.сектором		Горшков Д.М.					
ГИП		Дашкевич К.С.					
Н. контр.		Горшков Д.М.				Схема расположения металлических балок перекрытия над 1 этажом.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ


Копировал

Формат А1

Согласовано

Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № подл.

Схема расположения металлических балок перекрытия над 2 этажом



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Купакова Е.Ю.			
Зав.сектором		Горшков Д.М.			
ГИП		Дашкевич К.С.			
Н. контр.		Горшков Д.М.			10.25

2024-00375-01-0-КР.ВОР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
	27	

Схема расположения металлических балок перекрытия над 2 этажом.

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ


Копировал

Формат А1

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №

Схема расположения металлических балок перекрытия над 3 этажом



Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Кутакова Е.Ю.			
Зав.сектором		Горшков Д.М.			
ГИП		Дашкевич К.С.			
Н. контр.		Горшков Д.М.			10.25

2024-00375-01-0-КР.ВОР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
		28	

Схема расположения металлических балок перекрытия над 3 этажом.

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ


Копировал

Формат А1

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Схема расположения металлических балок перекрытия над 4 этажом



						2024-00375-01-0-КР.ВОР	
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Купакова Е.Ю.				Капитальный ремонт	Стадия: — / Лист: 29 / Листов: —
Зав.сектором		Горшков Д.М.					
ГИП		Дашкевич К.С.					
Н. контр.		Горшков Д.М.				Схема расположения металлических балок перекрытия над 4 этажом.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ


Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №

Копировал

Формат А1

Схема расположения металлических балок перекрытия над 5 этажом



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Купакова Е.Ю.			
Зав.сектором		Горшков Д.М.			
ГИП		Дашкевич К.С.			
Н. контр.		Горшков Д.М.			10.25

2024-00375-01-0-КР.ВОР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
	30	

Схема расположения металлических балок перекрытия над 5 этажом.

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А1

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 205569655974474718270143867577429201734
Владелец: Коровка Артемий Денисович
Должность: Советник руководителя
Электронная почта: null
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
Действителен: с 12.12.2025 по 07.03.2027
Дата подписания: 12.01.2026 10:44:07