СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя
департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы

_____А.А. Володин

м.п. «22» Февраля 2025г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя
Департамента капитального
ремонта города Москвы

_____М.А. Конопельченко

м.п. « 22 » Февраля 2025г.

ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5.
1 этап

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя
АНО РГТ

_____Е.И. Судиловский

м.п. «22 Февраля _2025г.

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
Первый заместитель директора-
главный инженер
ГАУ «Мосжилгражданпроект»

_____К.Н. Сухов

м.п. « 22 » Февраля 2025 г.

Москва, 2025

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ		СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ		
1	**Основание для проектирования**	1. Постановление Правительства Москвы "Об утверждении Государственной программы города Москвы "Развитие образования города Москвы ("Столичное образование")" (с изменениями на 29 марта 2022 года) от 27.09.2011 № 450-ПП, Правительство Москвы 2. Приказ "Об утверждении адресного перечня объектов, на которых запланировано проведение работ по капитальному ремонту и разработке проектно-сметной документации в 2024 году" от 22.11.2023 № 1088, Департамент образования и науки города Москвы 3. Письмо о доведении финансирования от 16.04.2024 № 07-10-1997/24, Департамент капитального ремонта города Москвы
2	**Застройщик (технический заказчик)**	Департамент государственного ремонта города Москвы 101000, Москва Город, улица Маросейка, 11/4, стр.3 ИНН 7710723399, ОГРН 1087746839498
3	**Инвестор**	-
4	**Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям**	Общеобразовательное учреждение (школа). Вместимость рассматриваемого здания составляет 400 учащихся. Режим работы учебного заведения: с 7:30 до 19:30 Режим работы столовой: с 7:00 до 17:00 Режим работы персонала в 1 смену.
5	**Вид работ**	Капитальный ремонт
6	**Источник и объем финансирования строительства объекта:**	Городской бюджет города Москвы
7	**Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии):**	– Технологическое задание №2/28-810 на капитальный ремонт объекта; – Техническое заключение «О состоянии конструкций и инженерных систем здания, выполненное ГАУ «МосжилНИИпроект» 28.11.2023г.; – Свидетельство ЕГРН на здание «О государственной регистрации права» от 18.05.2015 года № 77-77-12/007/2014-188 выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве; – Договор безвозмездного пользования земельным участком М-09-615161 от 16.05.2022 г.; – Экспликация к поэтажному плану здания(строение) к заказу 14 93 351133 от 30.07.2021 г.; – Свидетельство ЕГРН на здание «О государственной регистрации права» от 18.05.2015 года № 77-77-12/007/2014-188 выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве; – Договор безвозмездного пользования земельным участком М-09-615161 от 16.05.2022г.; – Экспликация к поэтажному плану здания(строение) к заказу 14 93 351133 от 30.07.2021 г.;

		– Планы БТИ; – Схема планировочной организации земельного участка. М1:500; – Справка об отсутствии помещений гражданской обороны от 25.10.2023 №б/н; – Государственный контракт от 06.04.2023 №77630001010619№77630001010619, АО «Мосэнергосбыт»; – ТУ на технологическое присоединение к эл. сетям от 09.08.2024 № И-24-00-370761/102/МС, ПАО Россети; – Договор на подключение к системе теплоснабжения №10-11/24 -663 от 29.01.2024 г.; – Контракт с Мосводоканал холодного водоснабжения и водоотведения №3071393 от 14.04.2023г. – Ответ на обращение в Мосводоканал (01)02.07и-8129/24 от 09.07.2024г.; – Договор № 0082044-1/2009 об оказании услуг телефонной связи от 28.04.2023; – ТУ на сопряжение объектовой системы оповещения от 17.02.2024 № 69651, ГБУ «Система 112»; – Технические задание на проектирование систем охранной и тревожной сигнализации от 21.02.2024 №20105/8-802, ФГКУ "УВО ВНГ России по городу Москвы"; – ТУ «Пульт 01» от 27.02.2024 №_0810 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2024; – Протокол испытаний №ЛИ1511020-2САСп от 15 октября 2020; – Протокол испытаний №85421-1 от 25.01.2023г.
8	**Требования к выделению этапов строительства объекта:**	Строительство предусмотреть в 2 (два) этапа: I этап - Выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания (данный этап). II этап - Благоустройство территории, наружные инженерные сети и ИТП. Ввод в эксплуатацию одновременно.
9	**Срок строительства объекта**	2024 г.
10	**Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):**	Площадь застройки - 1262,9 м2 Строительный объём – 22102,0 м2 Общая площадь здания - 6314,9 м2 Количество этажей - Основное здание 5-ти этажное с цокольным этажом и подвалом под дворовой территорией и частью здания.
11	**Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5), и**	

	включают в себя:	
11.1	**Назначение объекта:**	Согласно ОК 013-2014 Общероссийский классификатор ОКОФ, 210.00.12.10.470 здания школ.
11.2	**Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность:**	Не принадлежит.
11.3	**Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:**	Отсутствуют.
11.4	**Принадлежность к опасным производственным объектам:**	Не принадлежит.
11.5	**Пожарная и взрывопожарная опасность объекта:**	Статья 32 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон от 10 июля 2012 года № 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ф4.1 - здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций;
11.6	**Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей:**	Все помещения здания, кроме технических помещений.
11.7	**Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5):**	В соответствии с требованиями Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» объект идентифицируется по следующим признакам: 1) Функциональное назначение здания: Согласно ОК 013-2014 Общероссийский классификатор ОКОФ, 210.00.12.10.470 здания школ. 2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и др. функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность - не принадлежит; 3) возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории строительства – отсутствуют; 4) принадлежность к опасным производственным объектам - не принадлежит; 5) пожарная и взрывопожарная опасность здания – не категорируется в соответствии с СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением №1).; 6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей – все помещения здания, кроме технических помещений; 7) Уровень ответственности – II нормальный (согласно ФЗ № 384 от 30.12.2009); коэффициент надежности по ответственности 1,0. Класс сооружения КС-2. 8) степень огнестойкости зданий и сооружений – I;

		9) класс функциональной пожарной опасности: Ф 4.1 здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций 10) класс конструктивной пожарной опасности С0.
12	**Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:**	-
13	**Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:**	Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями: – Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»; – Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; – Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; – Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 27 мая 2022 года); – Постановления Правительства Москвы от 03.11.2015 № 728-ПП «Об утверждении технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы»; – Постановления Правительства РФ от 07.10.2019 № 1289 «Требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»; – Постановления Правительства РФ от 28 мая 2021 г. № 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985" – Постановление Правительства РФ №914 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. № 815». – ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт РФ. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; – Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации»; – Приказа Минстроя от 17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;

		– Документа от 12.03.2020 № 25-11-273/20, утвержденного заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства А.Ю. Бочкаревым «Технические требования для проектирования зданий общеобразовательных организаций, планируемых к строительству в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы». – СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; – СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; – СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Документ применяется в полном объеме. Все остальные документы применяются только в части/частях не противоречащих требованиям СП59.13330.2020 – СП 1.13330.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Документ применяется в части не противоречащей требованиям СП59.13330.2020; – СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»; Документ применяется в части не противоречащей требованиям СП59.13330.2020 – СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования (с Изменением N 1). Документ применяется в части не противоречащей требованиям СП59.13330.2020; – ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»; – ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования»; – ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»; – ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности» – СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; – ТСН 31-306-2004 г. Москвы «Общеобразовательные учреждения»; – СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»; – СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»; – ГОСТ 21.507-81 «Система проектной документации для строительства. Интерьеры»; – ГОСТ 21.501-2018. «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»; – ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия».
14	**Необходимость выполнения инженерных изысканий для**	Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации

	подготовки проектной документации:	
15	**Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:**	Для объектов городского заказа в соответствии с решением об утверждении временных предельно допустимых показателей стоимости строительства за счет средств бюджета города Москвы объектов жилищного и социального назначения, утвержденными заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства А.Ю. Бочкаревым от 06.07.2021 № 25-11-2401/7-15 (учесть изменения на дату проектирования).
16	**Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации:**	Не принадлежит
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ		
17	**Требования к схеме планировочной организации земельного участка:**	Не требуется
18	**Требования к проекту полосы отвода (указываются для линейных объектов):**	Не требуется
19	**Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам**	**На основании задания на проектирование и «Технического заключения о состоянии конструкций, инженерного оборудования и сетей инженерно-технического обеспечения здания». В рамках капитального ремонта функциональное назначение здания не изменяется –нежилое (школа).** **Отделочные материалы наружной и внутренней отделки здания принять в соответствии со Стандартом «МОСКОВСКАЯ ШКОЛА, МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ». Единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы.** **Подвал (отм. -2,950).** В подвале размещены: - Зона технических помещений (венткамера, ИТП, водомерный узел, помещение ввода электрического кабеля, насосная, технические помещения); - Помещения общего пользования (коридоры , лестничные клетки; Помещения сообщаются между собой коридором с изолированными выходами наружу. **1 этаж (отм. 0,000).** На 1 этаже размещены: - Зона административные и служебно- бытовые помещения: Кабинет для индивидуальных занятий в т. ч. с педагогом психологом, Комната охраны; - Зона помещений общего пользования: Коридор (с зоной ожидания для посетителей), Вестибюль, Лестничная клетка тин Н2, Гардероб, Рекреация для организации отдыха без проведения учебных занятий, тамбуры;

		- Зона помещений пищеблока: Обеденный зал на 130 мест, Помещение приемки и раздачи готовых блюд с участком мойки кухонной посуды, Помещение персонала Санузел с душем персонал, Кладовая и моечная оборотной тары, Моечная для столовой посуды - Зона зальных помещений: Гимнатический зал, Комната инструктора, Кладовая инвентаря, Раздевальная с душевойдля мальчиков и девочек; - Зона медицинских помещений: Туалет медблока, Кабинет врача, Прививочный кабинет; - Зона сантехнических помещений: Санузел для мальчиков и девочек, Санузел МГН, ПУИ; - Зона технических помещений: Электрощитовая, Серверная. Помещения сообщаются между собой коридором с выходом в зоны рекреации и зону ожидания для посетителей с постом охраны. **2 этаж (отм. +3,900).** На 2 этаже размещены: - Зона помещений общего пользования: Коридор, Рекреация для организации отдыха без проведения учебных занятий, Лестничные клетки тин Н2; - Зона сантехнических помещений: Санузел для мальчиков и девочек, Санузел персонала, ПУИ; - Зона учебных кабинетов: Кабинет иностранного языка, учебный кабинет; - Зона административные и служебно- бытовые помещения: Административный кабинет; Помещения сообщаются между собой коридором с выходом в зону рекреации. **3 этаж (отм. +7,850).** На 3 этаже размещены: - Зона помещений общего пользования: Коридор, Лестничные клетки тин Н2; - Зона сантехнических помещений: Санузел для мальчиков и девочек; - Зона учебных кабинетов: Кабинет химии с лаборантской, учебный кабинет; - Зона административные и служебно- бытовые помещения: Кабинет учителей. Помещения сообщаются между собой коридором. **4 этаж (отм. +11,750).** На 4 этаже размещены: - Зона помещений общего пользования: Коридор, Рекреация для организации отдыха без проведения учебных занятий, Лестничные клетки тин Н2; - Зона сантехнических помещений: Санузел для мальчиков и девочек, Санузел персонала, ПУИ; - Зона учебных кабинетов: Кабинет иностранного языка, учебный кабинет; Помещения сообщаются между собой коридором с выходом в зону рекреации. **5 этаж (отм. +15,650).**

		На 5 этаже размещены: - Зона помещений общего пользования: Коридор, Лестничные клетки тин Н2; - Зона сантехнических помещений: Санузел для мальчиков и девочек; - Зона учебных кабинетов: Кабинет информатики, учебный кабинет; - Зона технических помещений: Помещение для хранения оборудования и расходных материалов, Серверная. - Зона библиотеки: Читальный зал, зона хранения. - Зона технических помещений: Кроссовая. Помещения сообщаются между собой коридором. **Чердак (отм. +19,550).** Размещены чердачные пространства.
20	**Требования к технологическим решениям**:	**Вертикальный транспорт.** Замена не предусмотрена.
21	**Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):**	**Конструктивные решения разработать в соответствии с разделами Архитектурные решения и Техническое заключение о состоянии конструкций.** Проектные решения по конструктивным элементам здания принять с учетом их фактического состояния в соответствии с выводами и рекомендациями Технического заключения. В проектных решениях использовать современные технологии и материалы, обеспечивающие экономическую эффективность и долговечность в эксплуатации.
21.1	**Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком):**	Учтено в п.19
21.2	**Требования к строительным конструкциям:**	Не затрагивается
21.3	**Требования к фундаментам:**	Не затрагивается
21.4	**Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:**	Не затрагивается
21.5	**Требования к наружным стенам:**	Не затрагивается
21.6	**Требования к внутренним стенам и перегородкам:**	Учтено в п.19
21.7	**Требования к перекрытиям:**	Не затрагивается
21.8	**Требования к колоннам, ригелям:**	Не затрагивается
21.9	**Требования к лестницам:**	Не затрагивается
21.10	**Требования к полам:**	Учтено в п.19
21.11	**Требования к кровле:**	Не затрагивается
21.12	**Требования к витражам, окнам:**	**<u>Оконные и витражные заполнения:</u>** Замена существующих ПВХ оконных блоков и деревянных в спаренных переплетах на оконные блоки из ПВХ профилей с открывающимися поворотными и поворотно-откидными створками, для трехсекционных окон центральная секция - глухая. С глухой фрамугой. - Ширина оконного профиля не менее

		70 мм (профиль среднего или премиум класса). -Двухкамерный стеклопакет. Остекление из неразрушающегося при растрескивании стекла класса защиты СМ1 по ГОСТ 30826-2014. -Изоляция воздушного шума транспортного потока не менее 35 дБА. -С микропроветриванием (щелевым проветриванием). - Цвет профиля внутри и снаружи - RAL Classic 7016. -Ручки и накладки на петли - в цвет профиля. -Открывающиеся створки оборудуются замком безопасности. Детские замки безопасности должны соответствовать замкам не ниже 1-го класса по ГОСТ 5089. Необходимо применять детские замки безопасности, обеспечивающие блокировку распашного открывания створки, но позволяющие ей функционировать в откидном положении. Детские замки безопасности следует выбирать с учетом рекомендаций производителей замков в зависимости от конструкции оконного блока и самого замка с обязательным выполнением функции блокировки распашного открывания. Детские замки безопасности должны предусматривать запирание как на ключ (т.е. иметь механизм запирания), так и с помощью специального ключа (ручки) без применения замочного механизма (ГОСТ 23166-2021). Проектом предусмотрено применение стекол с самоочищающимся покрытием по ГОСТ 33575, обеспечивающих безопасные эксплуатацию и периодическое обслуживание изделий (в т. ч. мытье стекол) (согласно ГОСТ 23166-2021 п. 6.1.5). - Замена существующих оконых блоков на противопожарные оконные блоки с двухкамерным стеклопакетом. -Установка противомаскитной сетки на поворотно-откидную створку. - Демонтаж штукатурного слоя с внутренних оконных откосов; - Отделка внутренних оконных откосов: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая - Замена ПВХ и деревянных подоконных досок на: тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине тип 2 Огнестойкий МДФ тип 3 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, 200х500 мм, типа Kerama Marazzi, Городские цветы 7071Т тип 4 Ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade тип 5 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, Керамический гранит Kerama Marazzi DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х600 мм **Тамбур главного входа:** Тип 1: Замена витража из стального профиля с пределом огнестойкости EIW 30 серии ALT F-50 (индивидуального

		изготовления). Остекление класс защиты СМ4 (ГОСТ 30862-2014) с бронированной пленкой толщиной 600 микрон. Порошковая окраска каркаса по каталогу RAL 7016. Заполнение однокамерный стеклопакет* Класс защиты СМ4. * внешнее стекло должно быть аналогично по оттенку стеклу, которое устанавливается в окнах и в уличных дверях. Тип 2: Замена алюминиевого витража (индивидуального изготовления). Остекление класс защиты СМ4 (ГОСТ 30862-2014) с бронированной пленкой толщиной 600 микрон, Наружный слой остекления закаленный в соответсвии с ГОСТ 30698. Порошковая окраска каркаса по каталогу RAL 7016. Заполнение: однокамерный стеклопакет. Класс защиты СМ4 (ГОСТ 30862-2014).* внешнее стекло должно быть аналогично по оттенку стеклу, которое устанавливается в окнах и в уличных дверях. **Внутренний и наружный витраж помещения охраны:** замена витража из стального профиля с пределом огнестойкости EIW 30, с двухкамерным стеклопакетом. (индивидуального изготовления), с окном Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ (согласно СП 51.13330.2011) Порошковая окраска каркаса по каталогу RAL 7016. - Алюминиевый каркас толщиной 65 мм. Уровень звукоизоляции должен соответствовать требованиям СП 51.13330.2011. Остекление класс защиты СМ4 (ГОСТ 30862-2014) с бронированной пленкой толщиной 600 микрон. - Стойки необходимо выполнить со стальным армированием трубой через полосу из стекломагнезитового листа - Внутренние примыкания стекла к алюминиеву профилю выполняются с обязательным применением терморасширяющихся уплотнителей - Замена вентиляционных решеток фасада здания на металлические, заводского изготовления;
21.13	**Требования к дверям:**	**<u>Двери:</u>** **<u>Замена наружных дверных блоков:</u>** **На входных группах главного входа** на алюминиевые теплые двери, порошковая окраска каркаса по каталогу RAL 7016, полотно двери в одной плоскости с коробкой с двухсторон. Толщина двери 71 мм., заполнение двухкамерное*. Класс защиты СМ4 (ГОСТ 30862-2014) и бронированной пленкой толщ. 600 микрон. Ручка Антипаника на две створки с покраской всех элементов, кроме штанги в RAL7016. Штанга окрашивается в RAL6018, установка солиноидного электроригеля, Доводчик RAL7016, * внешнее стекло аналогично по оттенку стеклу, которое устанавливается в окнах и в витражах. С электромагнитным замком (домофон) и дополнительным запирающим устройством изнутри -стопорная задвижка (шпингалет) (индивидуального изготовления). **На входных группах запасных выходов** на дверной блок металлический, утепленный с порошковым напылением, с уплотнением в притворах, цвет RAL 7016. С электромагнитным замком (домофон) и дополнительным запирающим устройством изнутри -стопорная задвижка (шпингалет) Ручка Антипаника на две створки с покраской всех элементов, кроме штанги в

		RAL7016. Штанга окрашивается в RAL6018, установка солиноидного электроригеля, Доводчик RAL7016. **Вход пищеблока** на дверной блок металлический, утепленный с порошковым напылением, с уплотнением в притворах, цвет RAL 7016. С электромагнитным замком, разблокировка дверей от сигнала пожарной сигнализации (домофон) и дополнительным запирающим устройством изнутри -стопорная задвижка (шпингалет) Доводчик RAL7016 **Двери выходов из подвала и выходы на кровлю:** **на дверной блок тип 1 наружный выход из подвала:** металлический противопожарный EI-30, с порошковым напылением, с уплотнением в притворах, цвет RAL 7016. С механическим замком и комплектом ручек. Доводчик RAL7016. **и дверной блок тип 2:** металлический противопожарный EI-30 по ГОСТ Р 57327-2016 , утепленный с порошковым напылением, с уплотнением в притворах, цвет RAL 7016. С электромагнитным замком (домофон) и дополнительным запирающим устройством изнутри -стопорная задвижка (шпингалет) с комплектом ручек. Доводчик RAL7016. **Люк выхода из чердачного помещения в надстройку выхода на кровлю:** на люк металлический распашной противопожарный EI-30 по ГОСТ Р 57327-2016, с уплотнением в притворах (типа "Ставр"), 800х800 мм проем в свету, Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие порошковая окраска, цвет RAL 9010; С роликовым противопожарным замком с накладкой на цилиндр "ключ-ключ", с ручкой нажимной DL 038KP/F PZ72 U-form Rt из нержавеющей стали. **<u>Замена внутренних дверных блоков:</u>** **Санузлы персонала, душевые, санузел МГН, санузлы мальчиков и девочек** - на дверной блок распашной влагостойкий однопольный - Коробка, наличники - материал: ПВХ, цвет - белый; - тип коробки: телескопическая, наличники с двух сторон. - Полотно - материал: ПВХ, цвет - белый; - тип полотна: композитное полнозаполненное; обвязка из ЛВЛ-бруса; - торцы: кромочная ПВХ лента 1,5 мм; - влагостойкость: 100%. - Фурнитура- замок: с цилиндром "ключ / вертушка"; -ручка: изогнутая U-form типа DL PHS02/25/200 SS или эквивалент (нержавеющая сталь); - петли: накладные **Помещения кухни** - на Дверной блок распашной влагостойкий однопольный - Коробка, наличники - материал: ПВХ, цвет - белый; - тип коробки: телескопическая, наличники с двух сторон. - Полотно - материал: ПВХ, - тип полотна: композитное полнозаполненное; обвязка из ЛВЛ-бруса; - торцы: кромочная ПВХ лента 1,5 мм; - влагостойкость: 100%. - Фурнитура- замок: с цилиндром "ключ / вертушка"; -ручка: изогнутая U-form типа DL PHS02/25/200 SS или эквивалент

		(нержавеющая сталь); - петли: скрытые, усиленные (нержавеющая сталь). цвет по RAL 7016. **Учебные кабинеты, кабинеты мед. блока, административные помещения, обеденный зал, гардероб,** - на двери из алюминиевого профиля с порошковой окраска каркаса по каталогу RAL 7016, полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм. Ручки из шлифованной нержавеющей стали AISI316 диаметром 32 мм во всю высоту двери, установка солиноидного электроригеля, доводчик RAL7016, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом толщиной 50 мм, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30826-2014), устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средств, без порога, (индивидуального изготовления). Замок: с цилиндром "ключ / ключ"; В помещения мед блока и кабинете психолога предусмотреть оклейку стекол дверей матовой пленкой.* **Гимнастический зал раздевалки гимнастического зала,** - на дверной блок распашной влагостойкий однопольный - Коробка, наличники - материал: ПВХ, цвет - белый; - тип коробки: телескопическая, наличники с двух сторон. - Полотно - материал: ПВХ, цвет - белый; - тип полотна: композитное полнозаполненное; обвязка из ЛВЛ-бруса; - торцы: кромочная ПВХ лента 1,5 мм; - влагостойкость: 100%. - Фурнитура- замок: с цилиндром "ключ / вертушка"; -ручка: изогнутая U-form типа DL PHS02/25/200 SS или эквивалент (нержавеющая сталь); - петли: накладные "бабочки" (нержавеющая сталь). цвет по RAL 7016, **Дверной блок в стеклянной перегородке с пределом огнестойкости EIW30 (**гардеробе 1 этажа, кабинете для учителей, учебном кабинете, административном кабинете) - на дверной блок из алюминиевого профиля с порошковой окраска каркаса по каталогу RAL 7016, полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм. Ручки из шлифованной нержавеющей стали AISI316 диаметром 32 мм во всю высоту двери, установка солиноидного электроригеля, доводчик RAL7016, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом толщиной 50 мм, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средств, без порога, (индивидуального изготовления). Замок: с цилиндром "ключ / ключ". **Дверной блок в стеклянной перегородке с пределом огнестойкости EIW45, (**в помещении охраны) - (индивидуального изготовления). Двери из алюминиевого профиля с порошковой окраска каркаса по каталогу RAL 7016, полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм. Ручки из шлифованной нержавеющей стали AISI316 диаметром 32 мм во всю высоту двери, установка солиноидного электроригеля, доводчик RAL7016, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом толщиной 50 мм, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014) с бронированной пленкой толщиной 600 микрон., устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средств, без порога, (индивидуального изготовления). Замок: с цилиндром "ключ / ключ";

		Кладовая инвентаря, зона хранения, зона обработки материалов: на алюминиевые противопожарные двери с пределом огнестойкости EIW30. Порошковая окраска каркаса по каталогу RAL 7016, полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, заполнение 26 мм (PFG30), либо 21мм Pirobel21 (для огнестойкости EIW30) в составе стеклопакета толщиной 50 мм, класс защиты СМ4 (ГОСТ 30862-2014) (ГОСТ 30862-2014), стойки необходимо выполнить со стальным армированием трубой через полосу из стекломагнезитового листа, внутренние примыкания стекла к алюминиевому профилю выполняются с обязательным применением терморасширяющихся уплотнителей, Ручки из шлифованной нержавеющей стали AISI316 диаметром 32 мм во всю высоту двери, установка солиноидного электроригеля, доводчик RAL7016 (у двухстворчатых дверей на обе створки), с выпадающим порогом. (индивидуального изготовления). **Лестничная клетка типа Н2 1-5 этаж** - на дверной блок противопожарный с пределом огнестойкости EIW30. Порошковая окраска каркаса по каталогу RAL 7016, полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, заполнение 26 мм (PFG30), либо 21мм Pirobel21 (для огнестойкости EIW30) в составе стеклопакета толщиной 50 мм, класс защиты СМ4 (ГОСТ 30862-2014), стойки со стальным армированием трубой через полосу из стекломагнезитового листа, внутренние примыкания стекла к алюминиевому профилю с применением терморасширяющихся уплотнителей, ручка Антипаника на две створки с покраской всех элементов, кроме штанги в RAL7016. Штанга окрашивается в RAL6018, установка солиноидного электроригеля, доводчик RAL7016 (у двухстворчатых дверей на обе створки), с выпадающим порогом (индивидуального изготовления). Открывание полотен на 180 градусов. **ИТП, венткамера, водом. узел, насосная, пом. ввода электрического кабеля, серверная, ЭЩ, технические помещения подвала** - на дверной блок металлический глухой распашной однопольный/полуторный противопожарный EI30 (по ГОСТ Р 57327-2016) Размер светового проема 900х2000 мм для однопольных дверей; - Размер светового проема 1400х2000 мм для двупольных дверей (размер рабочей створки - 900мм); - Коробка и полотно -материал: сталь толщиной 1,2 мм, гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010; - порог: стационарный - 14 мм; - Фурнитура - петли: каплевидные 2 шт. на подшипниках регулируемые; - ручки: ручка изогнутая U-form типа DL PHS02/25/200 SS или эквивалент (материал -нержавеющая сталь); - доводчик: со скользящей тягой и функцией задержки в открытом положении, выдерживающий 100 000 циклов открываний (цвет – серебристый или серый металлик) типа Geze TS 3000 или DL 100 S или эквивалент. **Лестничная клетка подвала** - на дверной блок распашной металлический противопожарный EI15 однопольный с окном, заполненое однокамерным стеклопакетом - остекление не ниже СМ4 (ГОСТ 30862-2014) по ГОСТ 30826, с уплотнением в притворах в том числе с нижним, с устройством для самозакрывания- Размер светового проема 900/1000х2000 мм для одностворчатых дверей;

		- Коробка, наличник, полотно- материал: стальная бесшовная (толщина стали 1,2 мм); - поверхность: гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010; - тип наличника: прямой 55 мм; - порог: стационарный 14 мм; - Фурнитура - петли: каплевидные 2 шт. на подшипниках регулируемые; - замок: с функцией антипаника, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра – матовый хром; - ручки: изогнутая U-form типа DL PHS02/25/200 SS или эквивалент (нержавеющая сталь; - доводчик: со скользящей тягой и функцией задержки в открытом положении, выдерживающий 100 000 циклов открываний (цвет – серебристый или серый металлик) типа Geze TS 3000 или DL 100 S или эквивалент. **Выход на чердак с лестничных клеток**- на дверной блок распашной металлический однопольный, противопожарный EI-30 (по ГОСТ Р 57327-2016), с окном заполненным однокамерным стеклопакетом - остекление не ниже СМ4 (ГОСТ 30862-2014) по ГОСТ 30826, с уплотнением в притворах в том числе с нижним, с устройством для самозакрывания- Размер светового проема 900/1000х2000 мм для одностворчатых дверей; - Коробка, наличник, полотно- материал: стальная бесшовная (толщина стали 1,2 мм); - поверхность: гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010; - тип наличника: прямой 55 мм; - порог: стационарный 14 мм; - Фурнитура - петли: каплевидные 2 шт. на подшипниках регулируемые; - замок: с функцией антипаника, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра – матовый хром; - ручки: изогнутая U-form типа DL PHS02/25/200 SS или эквивалент (нержавеющая сталь; - доводчик: со скользящей тягой и функцией задержки в открытом положении, выдерживающий 100 000 циклов открываний (цвет – серебристый или серый металлик) типа Geze TS 3000 или DL 100 S или эквивалент. **Технические помещения чердака** - на дверной блок металлический противопожарный EI-30 (по ГОСТ Р 57327-2016), глухой распашной однопольный/полуторный - Коробка и полотно -материал: сталь толщиной 1,2 мм, гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL 9010; - порог: стационарный - 14 мм; - Фурнитура - петли: каплевидные 2 шт. на подшипниках регулируемые; - ручки: ручка изогнутая U-form типа DL PHS02/25/200 SS или эквивалент (материал -нержавеющая сталь); - доводчик: со скользящей тягой и функцией задержки в открытом положении, выдерживающий 100 000 циклов открываний (цвет – серебристый или серый металлик) типа Geze TS 3000 или DL 100 S или эквивалент. **Двери технические на1-5 этажах**, **шкафы СС и ЭЩ**- дверь техническая, металлическая противопожарная EI30, с порошковой окраской, цвет по RAL 9010 с замком.
21.14	**Требования к внутренней отделке:**	**<u>Внутренние работы.</u>** **<u>Подвал:</u>** **Технические помещения, ИТП, венткамера, водомерный узел, насосная, помещение ввода электрического кабеля:**

		Потолки**:* Подготовка бетонной поверхности, ц.п. шпаклевка, грунтовка, тип 4 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9003, типа FW-55 суперстойкая ***Стены**:* Ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Плинтус: тип 4 Плинтус керамогранитный в заводском исполнении, 70х600х10 мм, Estima ST-17 или ESTIMA MR-01 ***Полы:*** тип 4 Керамогранитная плитка 600х600х10 мм, Estima ST-17 или ESTIMA MR-01 ***Откосы дверные:*** Ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая **Коридор:** ***Потолки**:* Подготовка бетонной поверхности, ц.п. шпаклевка, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade ***Стены**:* Ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade ***Плинтус:*** тип 4 Плинтус керамогранитный в заводском исполнении, 70х600х10 мм, Estima ST-17 или ESTIMA MR-01 ***Полы:*** тип 4 Керамогранитная плитка 600х600х10 мм, Estima ST-17 или ESTIMA MR-01 ***Откосы дверные:*** Ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade **Лестничная клетка:** ***Потолки**:* Подготовка бетонной поверхности, ц.п. шпаклевка, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9010, типа Balance Facade ***Стены**:* Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade ***Плинтус:*** тип 6 Плинтус керамогранитный KERAMA MARAZZI DD205300R\3ВТ ПЛИНТУС ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ОБРЕЗНОЙ 600Х95 мм ***Полы, ступени, подступенки:*** тип 6 Керамический гранит Kerama Marazzi DD641020R ПРО ЛАЙМСТОУН серый, светлый, натуральный, обрезной 600х600мм " тип 6.1 Ступень завальцованная с противоскользящей насечкой KERAMA MARAZZI DD205320R\GR ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ОБРЕЗНОЙ 600Х300 мм" "тип 6.2 DD205320R\2 ПОДСТУПЕНОК ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ОБРЕЗНОЙ 600Х145 мм" ***Откосы дверные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade **<u>1-5 этажи:</u>**

		Комната охраны, Тамбуры главного входа, ***Потолки**:* Утепление минераловатными плитами толщ. 200мм, подшивка листами огнестойкого ГВЛ на металлическом каркасе, шпаклевка, грунтовка, тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade ***Стены**:* Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade ***Плинтус:*** тип 1 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi DD200400R\3BT ПЛИНТУС ПРО СТОУН серый обрезной 600x95 мм ***Полы:*** тип 1 Керамический гранит Kerama Marazzi DD500200R ПРО СТОУН серый обрезной, 600x1195 мм ***Откосы дверные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9003, типа Balance Facade **Вестибюль (зона ожидания для посетителей):** ***Потолки**:* Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade тип 3 Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 100x100 мм, цвет RAL9003, матовый ***Стены**:* Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade тип 6 Кирпич облицовочный белый, керамика RAL9002 негорючий ***Плинтус:*** тип 1 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi DD200400R\3BT ПЛИНТУС ПРО СТОУН серый обрезной 600x95 мм ***Полы:*** тип 1 Керамический гранит Kerama Marazzi DD500200R ПРО СТОУН серый обрезной, 600x1195 мм ***Откосы дверные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9003, типа Balance Facade **Тамбур запасных выходов:** ***Потолки**:* Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade тип 3 Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 100x100 мм, цвет RAL9003, матовый ***Стены**:* Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade

		тип 6 Кирпич облицовочный белый, керамика RAL9002 негорючий ***Плинтус:*** тип 1 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi DD200400R\3BT ПЛИНТУС ПРО СТОУН серый обрезной 600x95 мм ***Полы:*** тип 1 Керамический гранит Kerama Marazzi DD500200R ПРО СТОУН серый обрезной, 600x1195 мм ***Откосы оконные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade ***Откосы дверные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade ***Подоконные доски****:* тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине ***Экраны на радиаторы****:* тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине (не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника) **Рекреация:** ***Потолки****:* Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade тип 6 Акустические панели подвесные типа Ecophon Solo, форма квадрат 1200x11200мм ***Стены:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade тип 6 Кирпич облицовочный белый, керамика RAL9002 негорючий(рекреация 4 этажа) ***Плинтус:*** тип 1 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi DD200400R\3BT ПЛИНТУС ПРО СТОУН серый обрезной 600x95 мм ***Полы:*** тип 1 Керамический гранит Kerama Marazzi DD500200R ПРО СТОУН серый обрезной, 600x1195 мм Облицовка подиума амфитеатра, покрытие из нержавеющей стали AISI 304 4мм по металлическому каркасу (см. КР), Финишное покрытие ступеней и мест для сидений подиума амфитеатра березовая фанера не менее 24 мм, влагостойкая, устойчикая к влажной обработке с прим. Моющих и дез. Средств. противопожарная обработка (Показатели пожарной опасности не более В2, Д2, Т2, РП1) ***Откосы оконные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка

		тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade ***Откосы дверные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade ***Подоконные доски****:* тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине ***Экраны на радиаторы****:* тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине (не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника) **Гардероб, Гардероб для учителей:** ***Потолки****:* Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка грунтовка тип 4 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9003, типа FW-55 суперстойкая ***Стены****:* Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Плинтус:*** тип 1 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi DD200400R\3BT ПЛИНТУС ПРО СТОУН серый обрезной 600x95 мм ***Полы:*** тип 1 Керамический гранит Kerama Marazzi DD500200R ПРО СТОУН серый обрезной, 600x1195 мм ***Откосы оконные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Откосы дверные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Подоконные доски****:* тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине ***Экраны на радиаторы****:* тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине (не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника) **Коридор-переход между спортзалом и основным зданием:**

		Потолки**:* Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade тип 3 Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 100х100 мм, цвет RAL9003, матовый ***Стены**:* Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade ***Плинтус: тип 6 Плинтус керамогранитный KERAMA MARAZZI DD205300R\3BT ПЛИНТУС ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ОБРЕЗНОЙ 600Х95 мм ***Полы:*** тип 6 Керамический гранит Kerama Marazzi DD641000R ПРО ЛАЙМСТОУН серый, светлый, натуральный, обрезной 600х600мм " тип 6.1 Ступень завальцованная с противоскользящей насечкой KERAMA MARAZZI DD205300R\GR ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ОБРЕЗНОЙ 600Х300 мм" "тип 6.2 DD205300R\2 ПОДСТУПЕНОК ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ОБРЕЗНОЙ 600Х145 мм" ***Откосы оконные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade ***Откосы дверные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade ***Подоконные доски**:* тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине ***Экраны на радиаторы**:* тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине (не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника) **Коридор основной 1-5 этажи:** ***Потолки**:* Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade тип 3 Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 100х100 мм, цвет RAL9003, матовый ***Стены**:* Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade

		Плинтус: тип 1 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi DD200400R\3BT ПЛИНТУС ПРО СТОУН серый обрезной 600x95 мм ***Полы:*** тип 1 Керамический гранит Kerama Marazzi DD500200R ПРО СТОУН серый обрезной, 600x1195 мм ***Откосы оконные:*** - ***Откосы дверные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской, цвет RAL9010, типа Balance Facade ***Подоконные доски****:* - ***Экраны на радиаторы****:* - **Лестничная клетка:** ***Потолки****:* Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка (в уровне подвала), Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка (в уровне 1-5 этажей) тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade тип 3 Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 100x100 мм, цвет RAL9003, матовый ***Стены****:* Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской, цвет RAL9010, типа Balance Facade ***Плинтус:*** тип 6 Плинтус керамогранитный KERAMA MARAZZI DD205300R\3BT ПЛИНТУС ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ОБРЕЗНОЙ 600X95 мм ***Полы:*** тип 6 Керамический гранит Kerama Marazzi DD641000R ПРО ЛАЙМСТОУН серый, светлый, натуральный, обрезной 600x600мм " тип 6.1 Ступень завальцованная с противоскользящей насечкой KERAMA MARAZZI DD205300R\GR ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ОБРЕЗНОЙ 600X300 мм" "тип 6.2 DD205300R\2 ПОДСТУПЕНОК ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ОБРЕЗНОЙ 600X145 мм" ***Откосы оконные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской, цвет RAL9010, типа Balance Facade ***Откосы дверные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской, цвет RAL9010, типа Balance Facade ***Подоконные доски****:* тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине ***Экраны на радиаторы****:* тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине

		(не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника) **Обеденный зал на 130 мест:** ***Потолки**:* Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка тип 4 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9003, типа FW-55 суперстойкая тип 3 Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 100х100 мм, цвет RAL9003, матовый ***Стены**:* Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Плинтус:*** тип 1 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi DD200400R\3ВТ ПЛИНТУС ПРО СТОУН серый обрезной 600х95 мм ***Полы:*** "тип 1.1 Керамогранит напольный крупноформатный KERAMA MARAZZI DD500200R ПРО СТОУН СЕРЫЙ ОБРЕЗНОЙ 600х1195 мм DD500400R ПРО СТОУН СЕРЫЙ ТЁМНЫЙ ОБРЕЗНОЙ DD500400R 600х1195 ммDD503800R ПРО СТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ 600х1195 мм" ***Откосы дверные, оконные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Подоконные доски**:* тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине ***Экраны на радиаторы**:* тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине (не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника) **Помещения кухни:** **Помещение приемки и раздачи готовых блюд с участком мойки кухонной посуды:** ***Потолки**:* Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка тип 4 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9003, типа FW-55 суперстойкая тип 3 Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 100х100 мм, цвет RAL9003, матовый ***Стены**:* тип 3 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, 200х500 мм, типа Kerama Marazzi, Городские цветы 7071Т ***Плинтус:*** тип 1 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi DD200400R\3ВТ ПЛИНТУС ПРО СТОУН серый обрезной 600х95 мм

		Полы: тип 1 Керамический гранит Kerama Marazzi DD500200R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х1195 мм ***Откосы оконные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Откосы дверные:*** тип 3 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, 200х500 мм, типа Kerama Marazzi, Городские цветы 7071Т ***Подоконные доски****:* тип 3 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, 200х500 мм, типа Kerama Marazzi, Городские цветы 7071Т ***Экраны на радиаторы****: -* **Коридор (пищеблока):** ***Потолки****:* Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade тип 3 Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 100х100 мм, цвет RAL9003, матовый ***Стены****:* тип 3 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, 200х500 мм, типа Kerama Marazzi, Городские цветы 7071Т ***Плинтус:*** *-* ***Полы:*** тип 2 Керамический гранит Kerama Marazzi DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х600 мм ***Откосы оконные:*** *-* ***Откосы дверные:*** тип 3 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, 200х500 мм, типа Kerama Marazzi, Городские цветы 7071Т ***Подоконные доски****: -* ***Экраны на радиаторы****: -* **Помещение персонала, Санузел с душем персонала, Кладовая и моечная оборотной тары, Моечная для столовой посуды:** ***Потолки****:* тип 5 Алюминиевые панели на металлическом каркасе с окраской, цвет RAL 9003 (стойкие к мытью и дезинфекции) 600х600 мм типа Armstrong ClipIN BioguardC ***Стены****:* тип 3 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, 200х500 мм, типа Kerama Marazzi, Городские цветы 7071Т ***Плинтус:*** *-* ***Полы:*** тип 2 Керамический гранит Kerama Marazzi DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х600 мм ***Откосы оконные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Откосы дверные:*** тип 3 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, 200х500 мм, типа Kerama Marazzi, Городские цветы 7071Т ***Подоконные доски****:* тип 3 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, 200х500 мм, типа Kerama Marazzi, Городские цветы 7071Т

		Экраны на радиаторы**: -* **Санузел М, Душ для мальчиков:** ***Потолки**:* Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка тип 4.1 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9011, типа FW-55 суперстойкая тип 3.1 Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 100х100 мм, цвет RAL9011, матовый ***Стены**:* тип 5 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, Керамический гранит Kerama Marazzi DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной 600х600 мм тип 4 (только в санузле для мальчиков) Мозайка стеклянная глянцевая по типу "роскошная мазаика МС 4080 "Мороксит" голубой глянец 23х23 мм ***Плинтус:** -* ***Полы: тип 3 Керамический гранит Kerama Marazzi DD600500R ПРО СТОУН серый темный обрезной, 600х600 мм ***Откосы оконные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Откосы дверные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Подоконные доски**:* тип 5 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, Керамический гранит Kerama Marazzi DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной 600х600 мм ***Экраны на радиаторы**: -* **Санузел Д, Душ для девочек, Санузел МГН, ПУИ, Умывальная, санузел персонала:** ***Потолки**:* Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка тип 4 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9003, типа FW-55 суперстойкая тип 3 Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 100х100 мм, цвет RAL9003, матовый ***Стены*** тип 5 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, Керамический гранит Kerama Marazzi DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х600 мм тип 4.1 (только в санузле для девочек Мозайка стеклянная глянцевая по типу "роскошная мазаика МС 4140 "Уваровит" зеленый глянец 23х23 мм ***Плинтус:** -* ***Полы:*** тип 2 Керамический гранит Kerama Marazzi DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х600 мм ***Откосы оконные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая

		Откосы дверные: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Подоконные доски****:* тип 5 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку, керамическая плитка на клею с затиркой швов, Керамический гранит Kerama Marazzi DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х600 мм ***Экраны на радиаторы****: -* **Раздевальная с душевой для мальчиков:** ***Потолки****:* Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка тип 4.1 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9011, типа FW-55 суперстойкая тип 3.1 Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 100х100 мм, цвет RAL9011, матовый ***Стены****:* Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Плинтус:*** тип 1 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi DD200400R\3BT ПЛИНТУС ПРО СТОУН серый обрезной 600х95 мм ***Полы:*** тип 3 Керамический гранит Kerama Marazzi DD600500R ПРО СТОУН серый темный обрезной, 600х600 мм ***Откосы оконные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Откосы дверные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Подоконные доски****:* тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине ***Экраны на радиаторы****:* тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине (не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника) **Раздевальная с душевой для девочек:** ***Потолки****:* Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка тип 4 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9003, типа FW-55 суперстойкая тип 3 Грильято, оцинкованная сталь, размер ячеек 100х100 мм, цвет RAL9003, матовый

		Стены тип 5 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, Керамический гранит Kerama Marazzi DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х600 мм тип 4.1 (только в санузле для девочек Мозайка стеклянная глянцевая по типу "роскошная мазаика МС 4140 "Уваровит" зеленый глянец 23х23 мм ***Плинтус:*** тип 1 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi DD200400R\3ВТ ПЛИНТУС ПРО СТОУН серый обрезной 600х95 мм ***Полы:*** тип 2 Керамический гранит Kerama Marazzi DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х600 мм ***Откосы оконные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Откосы дверные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Подоконные доски****:* тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине ***Экраны на радиаторы****:* тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине (не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника) **Электрощитовая:** ***Потолки****:* Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade ***Стены:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade ***Плинтус:*** тип 4 Плинтус керамогранитный в заводском исполнении, 70х600х10 мм, Estima ST-17 или ESTIMA MR-01 ***Полы:*** тип 4 Керамогранитная плитка 600х600х10 мм, Estima ST-17 или ESTIMA MR-01 ***Откосы оконные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade ***Откосы дверные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade ***Подоконные доски****:* Огнестойкий МДФ

		Экраны на радиаторы**: -* **Серверная, Кроссовая**: ***Потолки**:* Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade ***Стены: Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade ***Плинтус:*** тип 7 Профиль для завода покрытия на стену на 100 мм - двухсоставной коннелюрный профиль типа Гельстер ***Полы:*** тип 7 Линолеум ПВХ гомогенный, виниловый антистатический с устройством медной ленты в конструкции пола типа FORBO Sphera EC, 450017 ivory или Tarkett Toro SC 3093 100 (класс износостойкости 34/43) ***Откосы дверные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade ***Подоконные доски**: -* ***Экраны на радиаторы**: -* **Гимнастический зал:** ***Потолки**:* Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка грунтовка тип 4 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9003, типа FW-55 суперстойкая Сетка заградительная 40х40 мм, нить 4,5 мм полипропилен ***Стены**:* Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая Стеновые протекторы (маты) высотой 1,8 м (ХДФ, искуственная кожа) (Показатели пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2) ***Плинтус:*** тип 8 Плинтус ПВХ с прорезиненной кромкой DECONIKA h=70 мм под цвет паркета ***Полы:*** "тип 8 Спортивный паркет: (Показатели пожарной опасности не более В2, Д2, Т2, РП1) верхний слой – паркетная доска «Krast» (дуб)14мм толщина системы – 57мм амортизирующий слой – каучуковые профессиональные амортизаторы 19мм 2 слоя влагостойкой фанеры ФК, сорт 2/3, шлифованная 1525мм*1525мм*12мм " (Показатели пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2) ***Откосы оконные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Откосы дверные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя грунтовка

		тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Подоконные доски**:* тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине ***Экраны на радиаторы**:* Стеновые протекторы (маты) на радиаторы (ХДФ, искуственная кожа) (Показатели пожарной опасности не более Г1, В1, Д2, Т2) **Комната инструктора:** ***Потолки**:* Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка тип 4 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9003, типа FW-55 суперстойкая ***Стены**:* Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Плинтус:*** тип 5 Плинтус напольный из мягкого ПВХ (резиновый композит) гибкий, 80х10 мм, в цвет Линолеума Smaragd Lux FR ***Полы:*** тип 5 Коммерческий Линолеум Smaragd Lux FR Forbo, гетерогенный, КМ2, уст. к истиранию - группа Т, противоскользящие свойства-R10 (арт. 6308 и арт. 6373) ***Откосы оконные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Откосы дверные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Подоконные доски**:* тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине ***Экраны на радиаторы**:* тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине (не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника) **Кладовая инвентаря, Помещение для хранения оборудования и расходных материалов:** ***Потолки**:* Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade ***Стены**:* Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade

		Плинтус: тип 4 Плинтус керамогранитный в заводском исполнении, 70х600х10 мм, Estima ST-17 или ESTIMA MR-01 ***Полы:*** тип 4 Керамогранитная плитка 600х600х10 мм, Estima ST-17 или ESTIMA MR-01 ***Откосы оконные:-*** ***Откосы дверные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской, цвет RAL9010, типа Balance Facade ***Подоконные доски****:* - ***Экраны на радиаторы****:* - **Туалет медблока, Прививочный кабинет:** ***Потолки****:* тип 5 Алюминиевые панели на металлическом каркасе с окраской, цвет RAL 9003 (стойкие к мытью и дезинфекции) 600х600 мм типа Armstrong ClipIN Bioguard ***Стены****:* тип 3 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, 200х500 мм, типа Kerama Marazzi, Городские цветы 7071Т ***Плинтус:*** - ***Полы:*** тип 2 Керамический гранит Kerama Marazzi DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х600 мм ***Откосы оконные:-*** ***Откосы дверные:*** тип 3 Ц.п. штукатурка, грунтовка под плитку керамическая плитка на клею с затиркой швов, 200х500 мм, типа Kerama Marazzi, Городские цветы 7071Т ***Подоконные доски****:* - ***Экраны на радиаторы****:* - **Кабинет врача:** ***Потолки****:* Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка тип 4 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9003, типа FW-55 суперстойкая ***Стены****:* Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Плинтус:*** тип 1 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi DD200400R\3ВТ ПЛИНТУС ПРО СТОУН серый обрезной 600х95 мм ***Полы:*** тип 2 Керамический гранит Kerama Marazzi DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной, 600х600 мм ***Откосы оконные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Откосы дверные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Подоконные доски****:* тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и

		закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине ***Экраны на радиаторы****:* тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине (не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника) **Кабинет для индивидуальных занятий в т. ч. с педагогом психологом, учебный кабинет, Кабинет иностранного языка, Административный кабинет, Кабинет для учителей, , Кабинет химии:** ***Потолки****:* тип 2 Потолок кассетного типа 1200х600 мм Ecophon Focus™ Dg Обеспытивание запотолочного пространства ***Стены****:* Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая Грифельное покрытие (в учебных кабинетах) Магнитно-маркерное покрытие. Магнитный слой-винил маркерный - ПВХ, повышенная устойчивость к истиранию и влажной обработке с применением дез. Средств высота полосы 1,2 м (в кабинете иностранного языка) ***Плинтус:*** тип 5 Плинтус напольный из мягкого ПВХ (резиновый композит) гибкий, 80х10 мм, в цвет Линолеума Smaragd Lux FR ***Полы:*** тип 5 Коммерческий Линолеум Smaragd Lux FR Forbo, гетерогенный, КМ2, уст. к истиранию - группа Т, противоскользящие свойства-R10 (арт. 6308 и арт. 6373) ***Откосы оконные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Откосы дверные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой, цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Подоконные доски****:* тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине ***Экраны на радиаторы****:* тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине (не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника) **Лаборатория, Лаборантская кабинета химии:** ***Потолки****:* Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка

		тип 4 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9003, типа FW-55 суперстойкая ***Стены**:* Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая Грифельное покрытие (в лаборантской кабинета химии) ***Плинтус:*** тип 1 Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi DD200400R\3BT ПЛИНТУС ПРО СТОУН серый обрезной 600x95 мм ***Полы:*** тип 2 Керамический гранит Kerama Marazzi DD600300R ПРО СТОУН серый обрезной, 600x600 мм ***Откосы оконные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Откосы дверные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Подоконные доски**:* тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине ***Экраны на радиаторы**:* тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине (не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника) **Учебный кабинет (отделка тип 2), Библиотека (читальный зал):** ***Потолки**:* Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка грунтовка тип 4.1 Окраска потолка и коммуникаций водно-дисперсионной краской, матовой, цвет RAL 9011, типа FW-55 суперстойкая тип 6.1 Акустические панели подвесные типа Ecophon Solo, форма треугольник 1039x1200x40мм ***Стены**:* Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая Грифельное покрытие (в лаборантской кабинета химии) Магнитно-маркерное покрытие. Магнитный слой-винил маркерный - ПВХ, повышенная устойчивость к истиранию и влажной обработке с применением дез. Средств высота полосы 1,2 м тип 6 Кирпич облицовочный белый, керамика RAL9002 негорючий (в зоне Высокотехнологичного трансформируемого образовательного пространства) ***Плинтус:*** тип 5 Плинтус напольный из мягкого ПВХ (резиновый композит) гибкий, 80x10 мм, в цвет Линолеума Smaragd Lux FR

		Полы: тип 5 Коммерческий Линолеум Smaragd Lux FR Forbo гетерогенный, КМ2, уст. к истиранию - группа Т противоскользящие свойства-R10 (арт. 6308 и арт. 6373) ***Откосы оконные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Откосы дверные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя грунтовка тип 2 Окраска водно-дисперсионной акриловой краской, матовой цвет RAL 9010, типа FW-55 суперстойкая ***Подоконные доски****:* тип 1 Березовая фанера не менее 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, с обработкой граней и закругленными углами, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине ***Экраны на радиаторы****:* тип 1 Фанера березовая 24 мм, окрашенная матовым лаком с обеих сторон, фасад МДФ 12 мм, окрашен с обеих сторон, материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка, наличие технологических отверстий для циркуляции воздуха по всей длине (не мене 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего до подоконника). **Библиотека (зона хранения):** ***Потолки****:* Высококачественная ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade ***Стены****:* Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade ***Плинтус:*** тип 5 Плинтус напольный из мягкого ПВХ (резиновый композит) гибкий, 80х10 мм, в цвет Линолеума Smaragd Lux FR ***Полы:*** тип 5 Коммерческий Линолеум Smaragd Lux FR Forbo гетерогенный, КМ2, уст. к истиранию - группа Т противоскользящие свойства-R10 (арт. 6308 и арт. 6373) ***Откосы оконные:-*** ***Откосы дверные:*** Высококачественная ц.п. штукатурка по сетке шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade **Чердачное пространство:** ***Потолки****:* Подготовка бетонной поверхности, ц.п. шпаклевка, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской потолка и коммуникаций, цвет RAL9003, типа Balance Facade ***Стены****:* Ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade ***Плинтус:*** тип 4 Плинтус керамогранитный в заводском исполнении, 70х600х10 мм, Estima ST-17 или ESTIMA MR-01

		Полы: тип 4 Керамогранитная плитка 600х600х10 мм, Estima ST-17 или ESTIMA MR-01 ***Откосы оконные, подоконные доски:*** Ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade ***Откосы дверные:*** Ц.п. штукатурка, шпаклевка, грунтовка тип 1 Окраска негорючей силикатной матовой моющейся краской цвет RAL9010, типа Balance Facade
21.15	**Требования к наружной отделке:**	По результатам обследования здания проектом предусмотрены в рамках капитального ремонта следующие виды работ: **Фасад:** - Ремонт межблочных стыков (заделка трещин, герметизация) (см. раздел «КР»); - Просушка стен на участках замачивания (в зоне крепления водосточных труб); - Замена кирпичной кладки заложенных проемов в наружних стенах (окна подвала); - Закладка подоконной части со стороны фасада пеноблоком 100 мм; - Очистка от окрасочного слоя фасада; - Локальная обработка антигрибковыми составами Биоцидный препарат (30%) Картоцид-компаунд; - Устройство декоративных молдингов из фибробетона RAL 1013 на фасаде в осях «1-10»; - Замена оконных отливов из оцинкованной стали, на отливы оконные ШИР. 350мм- из оцинкованной стали с полимерным покрытием, RAL 070-80-20; - Очистка от окрасочного слоя оконных и дверных откосов, шир. 360мм; - Устройство фасадной системы теплоизоляционной, композиционной с наружным штукатурным слоем «BAUMITMineral» и окраской не горючей высококачественной фасадной краской в 2 слоя по подготовленной поверхности в частности: 1.Подготовка основания фасада универсальной грунтовкой Baumit MultiPrimer; 2.Монтаж цокольный профиля алюминиевого 150 мм; 3.Утепление фасада минераловатными плитами, толщ.150 мм с креплением клеевым составом Baumit ProContact и дюбелями фасадными к стене; Утепление фасада минераловатными плитами, толщ.130 мм в зоне пояса из перемычечных блоков с креплением клеевым составом Baumit ProContact и дюбелями фасадными к стене; 4. Устройство армирующего слоя (основной фасад, вентшахты и надстройка на кровле, карнизы межэтажный и венчающий, молдинги, наружная стенка выхода из подвала, воздухозаборные шахты, козырьки входных групп, откосы оконные и дверные наружние 360мм) клеевым составом Baumit ProContact, фасадной стеклосеткой ФСР 2000; 5. Устройство защитно-декоративного слоя (основной

		фасад, вентшахты и надстройка на кровле, молдинги, наружная стенка выхода из подвала, воздухозаборные шахты, козырьки входных групп, откосы оконные и дверные наружние 360мм) Грунт Baumit UniPrimer, оштукатуривание минеральной штукатуркой Baumit Classico Special K 2.0 фактура "шуба", белая, окраска самоочищающейся не горючей высокопаропроницаемой фасадной краской Baumit NanoporColor 2 цвета RAL1013, RAL 070-80-20/RAL9002. - Замена флагодержателя, домового знака, уличных указателей и указателя пожарного гидранта. - Демонтаж отлива из оцинкованной стали на перемычечных блоках по периметру здания 100мм; - Ц.п. штукатурка по оцинкованная сетке d4 с ячейкой 50х50 мм облицовка гранитной плиткой на клею цокольной части воздухозаборных шахт; - Устройство металлических решеток на воздухозаборной шахте 1400х2000мм, с заводской окраской; **Цоколь:** - Отбивка кирпичного пояса цоколя шир. 200мм; - Отбивка штукатурного слоя цоколя; - Просушка стен на участках замачивания; - Локальная обработка антигрибковыми составами Биоцидный препарат (30%) Картоцид-компаунд; - Утепление цоколя: Пеностекло t=120мм, Ц.п. штукатурка по оцинкованная сетке d4 с ячейкой 50х50 мм, облицовка гранитной плиткой на клею. - Устройство цокольного отлива из оцинкованной стали с заводской окраской в цвет цоколя, шириной 50 мм; (RAL070-80-20) **Приямки:** - Демонтаж кирпичных стенок приямков толщиной 120 мм, 900х1,84х1(h); - Демонтаж покрытия приямков из кровельных металлических листов по металлической решетке; - Демонтаж бетонного пола приямка; **Приямок спуска в подвал:** - Демонтаж покрытия из металлических кровельных листов по деревянному каркасу; - Устройство кровельного покрытия из кровельного профлиста с заводской окраской на металлическом каркасе; - Демонтаж ж.б. ступеней; - Ц.п. штукатурка по оцинкованная сетке d4 с ячейкой 50х50 мм и облицовка наружных стенок в уровне цоколя гранитной плиткой на клею; - Внутренние стенки: облицовка морозостойкой керамогранитной плиткой; - Облицовка пола морозостойкой, нескользящей керамогранитной плиткой; - Облицовка ступеней морозостойкой нескользящей керамогранитной плиткой; - Устройство поручня пристенного металлического из нержавеющей стали заводского изготовления;

		Входные группы. **<u>В осях «А; 4-7» (главный вход):</u>** - Демонтаж керамической плитки с боковых проверхностей, горизонтальных, ступеней входной площадки входа по оси "А" м.о. "4-7"; - Демонтаж ж.б входной площадки главного входа по оси "А" м.о. "4-7" (9700х3800х800hмм); - Демонтаж кирпичных стенок входной площадки 300х1300х3000 мм входа по оси "А" м.о. "4-7"; - Устройство ж.б. входной площадки 5500х9150х870мм; - Устройство ц.п. стяжки ж.б. крыльца с электроподогревом; - Облицовка боковых поверхностей площадки гранитной плиткой на клее; - Облицовка горизонтальной поверхности входной площадки гранитной плиткой темного цвета с термообработанной противоскользящей поверхностью (бучардирование); - Облицовка ступеней входной площадки гранитной плиткой темного цвета с термообработанной противоскользящей поверхностью (бучардирование) (150hх400bх9150L мм); - Устройство ограждения площадки и ступеней из нержавеющей стали высотой 1200 мм, с поручнями на высоте 900 и 500мм, непрерывное с нетравмирующими окончаниями; - Устройство металлических грязезащитных решеток; - Демонтаж металлического ограждения пандуса h=900 мм входа по оси "А" м.о. "4-7"; - Устройство ограждения пандуса из нержавеющей стали высотой 1200 мм, с поручнями на высоте 900 и 700 мм, непрерывное с нетравмирующими окончаниями; - Демонтаж пандуса ж. б. (общие габариты 13460х2450мм) входа по оси "А" м.о. "4-7", - Устройство ж.б. пандуса общими габаритами 2400х10800х870 мм; - Облицовка боковых поверхностей пандуса гранитной плиткой на клее; - Облицовка горизонтальной поверхности пандуса гранитной плиткой темного цвета с термообработанной противоскользящей поверхностью (бучардирование); - Устройство ж.б. козырька на ж.б. колоннах 10500х5500х1200 мм; - Подшивка низа козырька металлический сайдинг 200 мм; - Устройство отливов из оцинкованной стали с заводской окраской парапетных стенок Ж.б. козырьков; - Зашивка водосточных труб аквапанелью, отделка - Система фасадная теплоизоляционная, композиционная с наружным штукатурным слоем «BAUMITMineral» и окраской высококачественной фасадной краской в 2 слоя по подготовленной поверхности (в цвет фасада RAL 070-80-20); - Устройство наружного водостока с козырька: труба водосточная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, с креплением за колонной диам. 100 мм 2шт. (в цвет фасада RAL 1013); **<u>В осях «Г; 3-4» (эвакуационный выход):</u>** - Демонтаж ж.б. крыльца по оси "Г" м.о. "3-4"; - Демонтаж кирпичных стенок 120х400 мм крыльца по оси "Г" м.о. "3-4";

		- Демонтаж сборных ж.б. ступеней крыльца по оси "Г" м.о. "3-4" (1х0,33х0,15 м); - Устройство ж.б. входной площадки 3300х2200х850мм; - Устройство ц.п. стяжки ж.б. крыльца с электроподогревом - 60мм; - Облицовка боковых поверхностей площадки гранитной плиткой на клее; - Облицовка горизонтальной поверхности входной площадки гранитной плиткой темного цвета с термообработанной противоскользящей поверхностью (бучардирование); - Облицовка ступеней входной площадки гранитной плиткой темного цвета с термообработанной противоскользящей поверхностью (бучардирование) (140hx300bx1700L мм); - Устройство ограждения площадки и ступеней из нержавеющей стали высотой 900 мм, с поручнями на высоте 900, непрерывное с нетравмирующими окончаниями; - Устройство ж.б. козырька на металлических колоннах 2350х1950х1000 мм; - Подшивка низа козырька металлический сайдинг 200 мм; - Устройство отливов из оцинкованной стали с заводской окраской парапетных стенок Ж.б. козырьков; - Отделка металлических колонн козырька: окраска по металлу по подготовленной поверхности (в цвет фасада RAL 1013); - Устройство наружного водостока с козырька: труба водосточная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, с креплением за колонной диам. 100 мм. (в цвет фасада RAL1013); **<u>В осях «10; В-Д» (загрузочная пищеблока):</u>** - Устройство ж.б. входной площадки 4230х1980х700мм - Устройство ц.п. стяжки ж.б. крыльца с электроподогревом - 60мм; - Облицовка боковых поверхностей площадки керамогранитной плиткой на клее; - Облицовка горизонтальной поверхности входной площадки гранитной плиткой темного цвета с термообработанной противоскользящей поверхностью (бучардирование); - Облицовка ступеней входной площадки ранитной плиткой темного цвета с термообработанной противоскользящей поверхностью (бучардирование) (140hx300bx1450L мм); - Устройство ограждения площадки и ступеней из нержавеющей стали высотой 900 мм, с поручнями на высоте 900, непрерывное с нетравмирующими окончаниями; - Устройство ж.б. козырька на металлических колоннах 3500х3180х1000 мм; - Подшивка низа козырька металлический сайдинг 200 мм; - Устройство отливов из оцинкованной стали с заводской окраской парапетных стенок Ж.б. козырьков; - Отделка металлических колонн козырька: окраска по металлу по подготовленной поверхности (в цвет фасада RAL1013);. - Устройство наружного водостока с козырька: труба водосточная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, с креплением за колонной диам. 100 мм (в цвет фасада RAL1013); **<u>В осях «Д; 8-9» (эвакуационный выход):</u>** - Устройство ж.б. входной площадки 1650х4390х90мм; - Устройство ц.п. стяжки ж.б. крыльца с электроподогревом - 60мм;

		- Облицовка боковых поверхностей площадки керамогранитной плиткой на клее; - Облицовка горизонтальной поверхности входной площадки гранитной плиткой темного цвета с термообработанной противоскользящей поверхностью (бучардирование); - Устройство ж.б. козырька на металлических колонн1800х4690х700 мм; - Подшивка низа козырька металлический сайдинг 200 мм; - Устройство отливов из оцинкованной стали с заводской окраской парапетных стенок Ж.б. козырьков; - Металлические колонны козырька: отделка - окраска по металлу по подготовленной поверхности. (в цвет фасада RAL1013); - Труба водосточная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, с креплением за колонной диам. 100 мм 2шт. (в цвет фасада RAL 070-80-20); **<u>Кровля:</u>** - Замена гидроизоляции и рулонного покрытия кровли в т.ч. надстройки выхода на кровлю и вентшахт (см. раздел «КР»); - Очистка от старой штукатурки вентшахт и надстройки выхода на кровлю; - Устройство покрытия парапетов из кровельной оцинкованной стали с заводской окраской (RAL7016); - Устройство металлического ограждения на кровле высотой 350 мм заводского изготовления (RAL7016) - Устройство отливов из оцинкованной стали с заводской окраской с кровли пристройки и перехода спортзала. шир. 850 мм; (RAL 070-80-20) - Замена отливов из оцинкованной стали с заводской окраской кирпичных стенок кровли перехода шир. 300 мм, (RAL 070-80-20) - Замена парапетной части кровли пристройки спортивного зала из кирпича. - Устройство лестницы типа П1-1 на перепаде высот кровли l=2300мм, 600х900 мм габариты площадки, 600мм ширина, высота ограждения 1200мм. Высота ступени 300 мм Заводского изготовления. - Демонтж ж.б. парапетных плит, восстановление высоты парапета кирпичной кладкой до отм. +22.400 (Н=150мм). - Устройство наружного водостока с кровли пристройки спортзала и перехода, труба из оцинкованной стали с полимерным покрытием диаметром 90мм (воронка 120 мм) (цвет RAL 070-80-20)
21.16	**Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах, явлениях и техногенных воздействиях:**	Не требуется
21.17	**Требования к инженерной защите территории объекта:**	Не требуется
22	**Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:**	Не требуется
23	**Требования к зданиям,**	Не требуется

	строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:	
24	**Требования к инженерно-техническим решениям (указываются при необходимости):**	-
24.1	**Требования к основному технологическому оборудованию (указываются тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, требования к составу оборудования (основное и комплектующее технологическое и вспомогательное оборудование), требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):**	-
	24.1.1. Отопление:	Расчетные параметры внутреннего воздуха, поддерживаемые системой отопления в холодный период года, принять в соответствии с действующими нормативными документами. Проектом предусмотреть полную замену системы центрального отопления на новую. Параметры теплоносителя в системе отопления принять 95-70ºС. Расход теплоты на систему отопления составляет 0,1714 Гкал/ч. Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления предусмотреть стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75 диаметром от 15 до 50 мм включительно и стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 диаметром 65 мм и более. Магистральные трубопроводы системы отопления проложить по подвалу. Стояки и подводки к отопительным приборам системы отопления проложить скрыто (зашить ГКЛ). Предусмотреть ветки на систему отопления: - система отопления №1 (основные помещения школы; - система отопления №2 (помещение гимнастического зала); - система отопления №3 (пищеблок); - система отопления №4 (информационный библиотечный центр). В качестве нагревательных приборов установить: - монолитные биметаллические радиаторы с боковым присоединением в основных помещениях школы; - монолитные биметаллические радиаторы с нижним подключением в помещении гимнастического зала, пищеблоке и информационном библиотечном центре;

		- трубчатые отопительные приборы с круглой трубой Ø32мм с боковым подключением в помещениях сан.узлов, вестибюля, раздевалках, гардеробных и лестничных клетках; - стальные панельные радиаторы с гладкой внешней поверхностью (гигиенические) в кабинете врача и прививочном кабинете; - электроконвектор в электротехнических помещениях (электрощитовой, в помещении ввода электрического кабеля и комнате охраны). Регулирование теплоотдачи отопительных приборов с боковым присоединением предусмотреть с помощью термостатического клапана с термоголовкой, установленными на подающих подводках к отопительным приборам. На обратных подводках для отключения приборов устанавливаются шаровые краны со сгоном. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов с нижним подключением предусмотреть с помощью термостатической вставки, входящей в состав прибора, с термоголовкой. Для отключения отопительного прибора использовать запорно-присоединительный клапан. Для отключения и спуска воды на магистралях и стояках системы отопления устанавливаются шаровые краны. Удаление воздуха из системы отопления производится через воздухоспускной клапан, поставляемый комплектно с радиаторами, и через автоматический воздухоотводчик, установленный на стояках системы отопления. На стояках системы отопления и отдельных ветках системы отопления установлена запорно-регулирующая арматура (балансировочные клапаны). На стояках осуществлять компенсацию тепловых удлинений за счет отступа стояка от места его присоединения к магистрали. Трубопроводы термоизолировать трубчатой изоляцией. При проектировании системы отопления использовать инженерное и технологическое оборудование преимущественно российского производства, имеющее сертификат соответствия стандартам РФ.
	24.1.2. Вентиляция:	Вентиляция. Предусмотреть: - замену приточных и вытяжных систем вентиляции с механическим побуждением с учетом функционального назначения помещений, класса функциональной пожарной опасности помещений, категории по взрывопожарной и пожарной опасности, режима и одновременности работы, класса чистоты; - замену воздуховодов и воздухораспределительных устройств (систем с естественным и механическим побуждением); - замену трубопроводов системы теплоснабжения приточных вентиляционных установок; - замену вытяжных установок и сетей воздуховодов от существующих МО. Оборудование систем вентиляции расположить в венткамере (приточные установки), на кровле, в коридоре, непосредственно в обслуживаемом помещении здания. Выброс воздуха осуществить выше уровня кровли на 0,7 м. Забор воздуха приточными установками предусмотреть через воздухозаборные шахты, оснащенные наружными защитными решетками, низ которых расположен на 2 м. выше уровня земли.

		В составе приточных установок предусмотреть: водяные (электрические) калориферы, фильтры с классом очистки согласно нормативным документам, охладители (для систем, обслуживающих помещения мед.блока, помещения кухни). Предусмотреть замену систем противодымной вентиляции (оборудования и воздуховодов), в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Оборудование систем противодымной вентиляции расположить на кровле здания и в венткамере, расположенной в подвале. На входах в здание установить воздушно-тепловые электрические завесы. Кондиционирование. Предусмотреть замену мультизональных систем с блоками настенного и кассетного типа в помещениях здания. Для серверных (кроссовых) предусмотреть замену сплит-систем с низкотемпературным комплектом (резерв 100%). Трубопроводы системы кондиционирования (фреонопроводы) предусмотреть медные. Трассировку магистральных участков фреонопроводов предусмотреть в коридоре в трубках теплоизоляционных. Стояки фреонопроводов расположить в отдельной шахте. Установку наружных блоков систем выполнить на кровле и/или у наружного фасада здания. Отвод конденсата выполнить в существующие стояки систем канализации. Использовать трубы из полимерных материалов в изоляции 6 мм.
	24.1.3. Водопровод:	**<u>Водоснабжение</u>** Проектируемый расход по системам ХВС, ГВС не превышает существующий лимит водоснабжения и водоотведения. Разработку проекта систем водопровода и канализации вести в соответствии: - с техническим заключением, по существующей схеме. - СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденным Минрегионом РФ от 01.07.2021 г. и другими действующими нормативными документами. Разработку проекта капитального ремонта систем водоснабжения и водоотведения выполнить в соответствии с нормами технического регулирования (по результатам обследования технического состояния здания и инженерных систем). Проектом предусмотреть полную замену системы водоснабжения на новую. Подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения выполнить от существующего ввода в здание. В здании предусмотреть следующие санитарно-технические системы: - хозяйственно-питьевой водопровод; - горячее водоснабжение (с циркуляцией). **Холодное водоснабжение** - Магистральные трубопроводы и стояки хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*; - Разводку по помещениям и подвод к приборам выполнить из армированного полипропилена PP-R PN20. - Все стояки и магистральные трубопроводы проложить в утеплителе.

		- Прокладку трубопроводов по возможности выполнить скрыто: в нишах, коробах, за подшивным потолком, в конструкции пола и стен, за исключением подвала, чердака и технических помещений. - Проход труб через стены и перегородки выполнить с помощью гильз с заполнением межтрубного пространства негорючим материалом; - Магистральные трубопроводы проложить с уклоном 0,002 (при прокладке по стене) и 0,005 (при прокладке под потолком) в сторону сливных кранов для возможности слива воды при ремонте системы; - В нижних точках установить спускные устройства для возможности опорожнения системы; - На каждом ответвлении от стояков к приборам по этажам установить запорную арматуру; - На всех подводках к водоразборным точкам установить шаровые краны. Подвод воды к оборудованию осуществить гибкими шлангами. - Предусмотреть подключение питьевых фонтанчиков, в соответствии с технологическим заданием. - Предусмотреть выводы для наружных поливочных кранов. **Горячее водоснабжение** - При замене системы горячего водоснабжения предусмотреть подключение горячей воды к сантехприборам помещений; - Систему горячего водоснабжения предусмотреть централизованную от ИТП. - Для поддержания постоянной температуры в сети горячего водоснабжения (Т3) предусмотреть прокладку трубопровода циркуляции горячей воды (Т4); - Магистральные трубопроводы и стояки хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнить из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*; - Разводку по помещениям и подвод к приборам выполнить из армированного полипропилена PP-R PN20. - Все стояки и магистральные трубопроводы проложить в утеплителе. - При подключении полотенцесушителя к подающему стояку Т3 между отводами от стояка на подключение полотенцесушителя установить заужающую перемычку; - Прокладку трубопроводов по возможности выполнить скрыто: в нишах, коробах, за подшивным потолком, в конструкции пола и стен, за исключением подвала, чердака и технических помещений. - Проход труб через стены и перегородки выполнить с помощью гильз с заполнением межтрубного пространства негорючим материалом; - Магистральные трубопроводы проложить с уклоном 0,002 (при прокладке по стене) и 0,005 (при прокладке под потолком) в сторону сливных кранов для возможности слива воды при ремонте системы; - В нижних точках установить спускные устройства для возможности опорожнения системы; - На каждом ответвлении от стояков к приборам по этажам установить запорную арматуру;

		- На всех подводках к водоразборным точкам установить шаровые краны. Подвод воды к оборудованию осуществить гибкими шлангами. **Автоматическая установка пожаротушения** Водоснабжение систем пожаротушения предусмотреть не менее чем от двух вводов водопровода. Насосная установка пожаротушения расположить в помещении, которое должно иметь непосредственный выход на улицу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу. Для выявления адреса возгорания в системе спринклерного пожаротушения предусмотреть секционные реле потока. Систему АУПТ водозаполненной. Для системы АУПТ предусмотреть выведенные наружу (на фасад здания) патрубки для подключения передвижной пожарной техники. Электроснабжение насосных установок АУПТ предусмотреть по I особой категории надежности; В помещении насосной станции пожаротушения предусмотреть приямок или трапы; Узлы управления АУПТ расположить в помещении насосной станции пожаротушения; Исключить прохождение труб систем АУПТ через серверные и кроссовые; Все запорные механизмы (ручные дисковые затворы) должны обеспечивать визуальный и автоматический контроль открытого и закрытого положения запорного механизма; Все применяемое оборудование должно быть сертифицировано на территории РФ и иметь все необходимые сертификаты; Параметры автоматической системой спринклерного пожаротушения с (интенсивность, время работы, расчетной площадью пожара) принимается в соответствии с СП 485.1311500.2020. Сеть запроектировать из стальных труб по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 3262-75. В качестве узлов управления принять водозаполненные сигнальные клапаны.
	24.1.4. Канализация:	**Бытовая канализация (К1)** - Проектом предусмотреть полную замену системы водоотведения на новую. - Для отвода бытовых стоков от санитарно-технических приборов запроектировать систему внутренней бытовой канализации. Для отвода стоков от технологического оборудования столовой предусмотреть систему производственной канализации (К3). - Подключение к централизованной системе водоотведения выполнить по существующим выпускам. - Предусмотреть замену санитарно-технических приборов. - Систему бытовой канализации подвального этажа выполнить из чугунных безраструбных труб ø100 и ø50 СМЛ. Систему хоз-бытовой канализации с 1-го по тех. этаж выполнить из безнапорных труб ПП Д=110 и Д=50 по ГОСТ 32414-2013. Магистральные трубопроводы и стояки проложить скрыто: в нишах, коробах, за подшивным потолком,

		в конструкции пола и стен, за исключением подвала, чердака и технических помещений. - Стояки объединить вытяжными частями на техническом этаже. Вытяжную часть вывести выше кровли на 0,2м; - Горизонтальные участки канализационной сети проложить с уклонами i=0,02 и i=0,03 соответственно для трубопроводов Д=110 и Д=50; - На стояках установить ревизии на 1м от пола; - Доступ к стоякам обеспечить через технические лючки, находящиеся в доступном для обслуживания месте; - Предусмотреть установку противопожарных муфт Д=110 и Д=50 в местах прохода трубопроводов и их элементов через междуэтажные перекрытия. **Внутренний водосток (К2)** - Для отвода ливневых и талых вод с кровли здания предусмотреть сеть внутреннего водостока; - Систему внутреннего водостока запроектировать: - стояки из труб НПВХ Ø110; - подвесные трубопроводы прокладываемые под потолком подвала приняты из стальных бесшовных оцинкованных труб Ø100мм по ГОСТ 8732-78. - На стояках установить ревизии на 1м от пола; - Для отвода воды с кровли предусмотреть водосточные воронки с электрообогревом. - Горизонтальные участки водосточной сети проложить с уклоном 0,005; - Прокладку стояков и труб выполнить скрыто по стенам в коробах и в конструкции подвесных потолков. Отвод дождевых вод осуществить по существующему положению в сеть водостока на отмостку. Разработку проекта систем водопровода и канализации вести в соответствии: - с техническим заключением, по существующей схеме. - СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденным Минрегионом РФ от 01.07.2021 г. и другими действующими нормативными документами.
	24.1.5. Электроснабжение:	Электроснабжение выполнить в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям, требованиями: ПУЭ, СП256.1325800.2016, СП 52.13330.2016, СО 153-34.21.122-2003. Предусмотреть две ВРЩ-0,4 кВ напольного типа с размещением в электрощитовой (пом. 115) на 1-ом этаже здания школы. Коммерческий учет электроэнергии предусмотреть в соответствующих отсеках ВРЩ. Для распределения электроэнергии на этажах в стояках предусматривается установка в электрических нишах распределительных щитов освещения, розеточной сети и силовых нагрузок. ВРУ и распределительные щиты выполнить на базе аппаратов отечественного производства. При разработке проектной документации руководствоваться следующими исходными данными: Согласованными архитектурно-планировочными чертежами; Заданиям от разработчиков других частей проекта (ОВ, ВК,

		системы пожаротушения, технологические решения) с указанием размещения и параметров требующих электропитания систем. Схема электроснабжения здания должна соответствовать II категории надёжности согласно классификации ПУЭ. Для электроснабжения устройств, требующих электроснабжения по I категории надёжности предусмотреть установку устройств АВР. Для пятнания противопожарного оборудования, предусмотреть панель ПЭСПЗ. Напряжение питающей линии и распределительной сети 380/220В при глухозаземленной нейтрали (TN-C-S). Щитовое оборудование принять российского производства. Предусмотреть устройство системы уравнивания потенциалов и других защитных мер от поражения человека электрическим током, разработать в соответствии с действующими нормами. Контур заземления существующий, в данном разделе не разрабатывается. Предусмотреть устройство молниезащиты в соответствии с СО 153-34.21.122-2003. Предусмотреть замену распределительных щитов и питающих кабельных линий. Освещение: Электроосвещение выполнить исходя из функционального назначения помещений. В качестве источников света следует применять светодиодные светильники. Светильники должны отвечать следующим требованиям: - Спектр светоизлучения: от 3500К до 5000К (4000 К); - Коэффициент пульсации: не более 10%, не более 5% при работе на ПК; - Индекс цветопередачи Ra: не менее 80; - Тип рассеивателя: опаловый, матовый. Типы выбранных светильников, их мощность должны соответствовать назначению помещений, характеру среды, условиям эксплуатации, окружающей среды и обеспечивать нормируемую освещенность на рабочих местах. Проектом предусмотреть создание сетей рабочего, аварийного освещения. Показатели освещённости выполнить в соответствии с действующими нормативами СП 158.13330.2016 Управление освещением коридоров и зон ожидания выполнить дистанционное с поста охраны, для остальных помещений предусмотреть управление освещением местное ручное с помощью выключателей. Силовое оборудование: Необходимость и места установки устройств защитного отключения (УЗО), дифференциальных автоматов, устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП), автоматов защиты от перенапряжений определяется при проектировании согласно действующим нормам и правилам. Предусмотреть отключение вентиляции (кондиционеров), тепловых завес при пожаре. Тип и степень защиты электроустановочных изделий общественных зон, технических и специальных помещений – выбрать с учетом технологического назначения помещений. Сечения кабелей (проводов) выбрать по допустимым токовым нагрузкам в соответствии токам защитных аппаратов и проверить на допустимую потерю напряжения. Распределительные и групповые сети выполнить медными проводами и кабелями, в соответствии с требованиями ППЗ п.6 таблица 2 ГОСТ 31565-


		2012 (п. 2 статья 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). Номинальные токи защитных устройств выбрать из установленной мощности и режима работы электроприемников.
	24.1.6 СПС (система пожарной сигнализации).	– Выполнить проект согласно СП 484.1311500.2020; – Выполнить проект согласно СП 485.1311500.2020; – Выполнить проект согласно СП 486.13130.2020; – Выполнить проект согласно СП 7.13130.2013. – Выполнить проект согласно СП 1.13130.2020; – Выполнить проект согласно ФЗ-123 с изм. от 14.07.2022; – Предусмотреть установку интегрированной системы безопасности; – Разработать проект автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на контрольный прибор в комнате охраны(пультовой); – Предусмотреть установку 2-х адресных пожарных извещателей в защищаемых помещениях; – Предусмотреть установку адресных пожарных извещателей в запотолочном пространстве; – Предусмотреть установку пожарных извещателей извещателей в помещениях венткамер и ИТП; – Предусмотреть передачу сигнала АПС на пульт «01»; – Предусмотреть установку АРМ с ПО на посту охраны; – Предусмотреть установку БКИ на посту охраны.
	24.1.7 СОУЭ (Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре).	– Проектом предусмотреть систему оповещения 4-го типа; – Систему оповещения выполнить согласно норм и требований изложенных в СП 3.13130.2009; – Выбор типа звуковых (речевых) оповещателей о пожаре, а также их размещение в зонах оповещения выполнить согласно норм и требований изложенных в СП 3.13130.2009; – Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону и соответствовать ГОСТ 31565-2012; – Проектом предусмотреть речевое оповещение во всех помещениях в т.ч технических и с не постоянным пребыванием людей; – Проектом предусмотреть микрофонную консоль в помещении охраны; – Проектом предусмотреть переговорные устройства на этажах здания; – Электропитание системы СОУЭ должно осуществляться от источников бесперебойного питания, гарантирующих работу системы в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее 3-х часов в режиме «Оповещение».
	24.1.8. Телефонизация:	Проектом предусмотреть установку IP-АТС и телефонные аппараты (11 шт.) на рабочих местах администрации и сотрудников школы.
	24.1.8.1 Электрочасофикация и звонковая сигнализация:	Проектом предусмотреть установку часовой станции с привязкой к серверу точного времени по каналу Ethernet.

		Проектом предусмотреть установку вторичных часов в коридоре (с зоной ожидания посетителей) и обеденном зале. Проектом предусмотреть систему звонковой сигнализации на базе программируемого таймера школьного звонка. Предусмотреть возможность запуска мелодий школьных звонков согласно загруженного алгоритма. Проектом предусмотреть световые оповещатели школьных звонков в коридорах и рекреациях. Предусмотреть управление световыми оповещателями от часовой станции(первичных часов)
	24.1.9. Сети связи (Радиофикация, телевидение)	**Сети связи (Радиофикация, телевидение)** – Разработать проект радиофикации в соответствии с действующими нормативными требованиями; – Предусмотреть точки радиофикации в комнате охраны, кабинете врача, административных кабинетах, учительских; – Проектом предусмотреть оконечное оборудование (радиоприемник); – Разработать проект телевещания в соответствии с действующими нормативными требованиями; – Предусмотреть точки подключения ТВ устройств в комнате охраны, административном кабинете, учительских. – Предусмотреть устройство сопряжения объектовой системы оповещения с региональной системой оповещения по ГОиЧС
	24.1.10. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»:	Подсистема рабочего места – включает в себя телекоммуникационные розетки и коммутационные шнуры для подключения оборудования пользователей. Расположение и количество рабочих мест согласуется с Заказчиком. В качестве коммутационных шнуров для подключения оборудования пользователей применить патч-корды UTP RJ45 - RJ45 категории 5е не менее 2м. длины. Коммутационное оборудование в серверной (кроссовых) должно обеспечить подключение всех рабочих мест СКС. При прокладке на концах кабеля оставить технологический запас для обеспечения возможности перемещения розетки – на рабочем месте не менее 50 см от точки размещения информационной розетки, в кроссовой – не менее 3 м от точки размещения 19-дюймового монтажного шкафа. На одно рабочее место сотрудника предусмотреть 2 розетки RJ-45 (1 для телефона,1 ЛВС) категории 5е. Расстановка оборудования согласно ТХ. Проектом предусмотреть телекоммуникационные шкафы с габаритами не менее 42u 800x1200x2055mm. Проектом предусмотреть многомодовый волоконно-оптический кабель (не менее 16 волокон) для организации магистральной подсистемы здания. Проектом предусмотреть одномодовый волоконно-оптический кабель (не менее 12 волокон) до существующего оптического кросса оператора связи. Проектом предусмотреть USB и HDMI розетки в местах установки интерактивных устройств и рабочих местах учителей.
	24.1.11. СКУД (Система контроля и управления доступом).	– Предусмотреть контроль прохода в одном направлении (считыватель на вход кнопка на выход); – Предусмотреть видеодомофоны на все входные группы с выводом сигнала на пост охраны. – Предусмотреть кнопки экстренной разблокировки дверей;

		– Предусмотреть контроль доступа на входных группах (в т.ч подвал), комнате охраны, серверных, электрощитовой, административном кабинете(пом.219). – Предусмотреть карты доступа в количестве 100 шт.; – Проектом предусмотреть установку телекоммуникационного шкафа высотой 15U для установки оборудования СКУД(коммутаторов) и оборудования благоустройства. – Проектом предусмотреть дистанционный пульт управления воротами (учтены в проекте благоустройства) Автоматизацию и диспетчеризацию инженерных систем жизнеобеспечения выполнить в соответствии с действующими нормами
	24.1.12 ОС (Охранная и тревожная сигнализация).	Разработать систему охранной сигнализации с учетом функций системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС) в соответствии с действующей нормативной документацией: Р 078-2019 Методические рекомендации «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» (утв. Росгвардией от 04.04.2019); − Р 78.36.018.2011 «Рекомендации по охране особо важных объектов с применением интегрированных систем безопасности» (утв. МВД России от 20.12.2011); − СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»; − РД 78-145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» (утв. МВД России от 12.01.1993). Всю информацию от системы безопасности выводить в графическом виде на автоматизированное рабочее место (АРМ),а также дублировать данную информацию на программируемые блоки индикации охранной сигнализации. АРМ предусмотреть в комнатах охраны расположенных на 1-ом этаже вблизи входов в здание. **Предусмотреть два рубежа СОТС.** Первый рубеж защищается следующими типами датчиков: − магнитными извещателями (все двери, окна на открывание); − извещателями охранными поверхностными оптико-электронного типа (все наружные двери на пролом); − извещателями акустическими поверхностями (все стеклянные проемы на разбитие). Второй рубеж защищается – извещателями объемными оптико–электронными (внутренний объем помещений). СОТС первого рубежа должны быть оборудованы: − периметр 1-го этажа здания (все входы, в том числе в подвал и с кровли в здание); − остекленные проемы; − помещения медицинского назначения; − технический центр; − электрощитовая; − лабораторно-исследовательские комплексы; − лаборантские;

		− кабинеты иностранных языков; − высокотехнологичное трансформируемое образовательное пространство с возможностью зонирования; − помещения вентиляционных камер; − помещение узла ввода ХВС (водомерного узла); − помещение теплового узла (тепловой ввод, где установлен теплосчетчик); − кабинеты администрации; − подсобные помещения пищеблока. СОТС второго рубежа должны быть оборудованы: − кабинеты медицинского блока; − прочие помещения, предусмотренные техническим заданием Росгвардии. Помещения кабинетов, оснащенных вычислительной техникой, оборудуются 2-мя рубежами охраны. Техническими средствами первого рубежа блокируются: − двери на открывание; − окна на открывание и разбитие. Кроме того, охранной сигнализацией могут быть оборудованы и другие помещения в соответствии с действующей нормативной и нормативно-правовой документацией. Предусмотреть передачу извещения о сигнале «Тревога» на пульт централизованной охраны (ПЦО) подразделений вневедомственной охраны г. Москвы. Предусмотреть установку тревожных кнопок в помещениях здания. Состав помещений определить при проектировании. Тревожные сигналы со всех извещателей и тревожных кнопок охранной сигнализации вывести в комнате охраны и центрального диспетчерского поста. Передачу информации выполнить в «ручном» режиме. Для активации передачи сигнала «Тревога» и вызова наряда вневедомственной охраны предусмотреть установку тревожных кнопок в помещениях охраны. Проектом предусмотреть также радиокнопки, которые сотрудники службы охраны могут носить в карманах форменной одежды. Для организации радиосвязи применить устройства охранной беспроводной сигнализации, которые установить в комнате охраны.
	24.1.13 Система охранного теленаблюдения	Проектом предусмотреть установку видеокамеры: -по периметру здания -в коридорах -в рекреациях -в классах информатики -в гимнастическом зале -в обеденном зале -в гардеробе -в помещении приема пищи -на лестничных клетках -в вестибюле -на входных группах на вход/выход Проектом предусмотреть оборудование с возможностью подключения к ЕЦХД .
	24.1.14 Система двусторонней связи	Проектом предусмотреть систему двусторонней связи входных групп (в т.ч подвала) с постом охраны. Проектом предусмотреть систему вызова помощи и переговорное устройство с постом охраны в с/у МГН.

	24.1.15. Автоматизация и диспетчеризация:	Автоматизацию и диспетчеризацию инженерных систем жизнеобеспечения здания и противопожарную автоматику выполнить в соответствии с действующими нормами.
	24.1.16. Иные сети инженерно-технического обеспечения:	Предусматриваемые дератизационные мероприятия,включая оборудование объекта охранно-защитной дератизационной системой (ОЗДС), включить в соответствующие разделытехнической части проектной документации
24.2	**Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):**	Не требуется
25	**Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:**	Разработать раздел в составе: - «Акустический расчет»; - «Мероприятия по обращению со строительными отходами». На I этапе проектной документации благоустройство территории не производится, озеленение территории не предусматривается.
26	**Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:**	Не требуется
27	**Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:**	Проектные решения выполнить в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и Приказом Минстроя России от 17.11.17 №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Тепловая защита здания должна соответствовать поэлементным, комплексным и санитарно-гигиеническим требованиям п.5 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»; Выполнить расчетные обоснования проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций и обеспечение соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности. Предусмотреть оптимальные архитектурные, конструктивные, и инженерно-технические решения, обеспечивающие минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям в части требований энергетической эффективности зданий и сооружений.

28	**Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту:**  	При капитальном ремонте здания, проектными решениями в рамках «разумного приспособления», предусмотреть комплекс мер по обеспечению беспрепятственного доступа всех категорий инвалидов в пределах зоны доступной для инвалидов на первом этаже здания: в кабинет врача медицинского блока, прививочный кабинет, универсальный санузел для МГН, гардероб для учеников, кабинет для индивидуальных занятий в т. ч. с. Педагогом психологом. Проектом капитального ремонта части здания не предусматриваются изменения в благоустройстве территории, в т.ч. и организация дополнительных парковочных мест для инвалидов. **Обеспечение работающих мест для МГН не требуется, соответственно доступ в подвал и зоны персонала не обеспечивается.** Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» в соответствии со следующими нормативными правовыми документами и государственными стандартами: СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Документ применяется в полном объеме. Все остальные документы применяются только в части / частях, не противоречащих требованиям СП59.13330.2020 СП 1.13330.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Документ применяется в части не противоречащей требованиям СП59.13330.2020; СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»; Документ применяется в части не противоречащей требованиям СП59.13330.2020 СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования (с Изменением N 1). Документ применяется в части не противоречащей требованиям СП59.13330.2020; ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»; ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования»; ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»; ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности» На основании задания на проектирование проектом не предусматривается разработка решений по движению МГН на участке, благоустройство территории и обеспечение специализированных мест стоянки (парковки) транспортных средств для МГН. **Входные группы, лестницы, коридоры и проходы** Предусмотрены в соответствии с существующим положением.

		Здание ГБОУ «Школа № 1574», расположена по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5, имеет один основной и 2 запасных. Вход в школу м/о «4-7» по оси «А» предназначен для пользования всеми маломобильными группами населения М1-М4 и оборудован входной площадкой размерами 9,14х2,2 м и двумя тамбурами размерами 2,54х2,85 м, что позволяет инвалиду самостоятельно развернуться на кресле-коляске (ø1,4м), с учетом открывания дверей по направлению движения из здания. Для инвалидов колясочников предусмотрен ж/б пандус общей длиной 16 м и шириной 1,2 м, h=0,930 м, с уклоном 1:17,8 (что соответствует нормативному значению). Пандус имеет одну разворотную площадку 1.8х2.4м. Пандус оборудуется поручнями из нержавеющей стали с нетравмирующим окончанием на высоте - 0,9 и 0,7 м, расстояние между поручнями – 0,9 м. Над входными группами устраиваются козырьки. На проступях краевых ступеней лестничных маршей нанесена одна полоса, контрастная с поверхностью ступени, желтого цвета, имеющая общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. Входы в здание оборудуются распашными дверьми с доводчиком. Ширина в свету проема при открывании рабочей створки не менее 0,9 м. Усилие открывания двери не более 50 Нм. Форма ручки двери П-образная или дугообразная. Дверные проемы не имеют порогов. При необходимости их высота не превышает 0,014м. Максимальное усилие при открывании дверей вручную не более 2,5 кгс. Задержка автоматического закрывания дверей на пути следования инвалида не менее 5 секунд. Прозрачные полотна дверей на входах и в здании по проекту выполнены из ударостойкого безопасного стекла. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях предусмотрена яркая контрастная маркировка в форме круга диаметром от 0,1м до 0,2м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Устройство дренажных решеток выполнено перпендикулярно направлению движения и расположено в одном уровне с поверхностью покрытия пола. Решетки устанавливаются перед дверью входа в здание, являясь предупреждающим тактильным указателем, на расстоянии 0,9м от навесной двери, в тамбурах на расстоянии 0,3м. Ширина просветов не превышает диаметр круглых ячеек 0,018 м. На входе предусмотрены турникеты шириной в свету не менее 0,95 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках. Дополнительно к турникетам предусматрен боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН. На пути передвижения инвалидов по зданию устанавливаются рельефные таблички с размещением на них необходимой информации. Визуальная информация выполняется по ГОСТ 10807 и СП 35-101-2001. - предусмотреть замену указателей направления движения к специализированному входу для инвалидов;

		Все проектные решения должны учитывать конструктивные особенности здания.
29	**Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:**	Проектные решения должны соответствовать требованиям СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования". Класс значимости здания по антитеррористической защищенности – III класс (низкая значимость) – ущерб в результате реализации террористических угроз приобретает муниципальный или локальный масштаб. (п.6.1 СП 132.13330.2011 антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования»). Предусмотреть мероприятия антитеррористической защищенности объектов просвещения города Москвы. Систему безопасности и антитеррористической защищенности выполнить в соответствии с: ФЗ от 06.03.2006 № 35 «О противодействии терроризму»; ФЗ от 28.11.2011 № 337 «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»; ФЗ от 29.09.2004 № 190 «Градостроительный кодекс РФ»; ФЗ от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне (в ред. от 22.08.2004 г.)»; ФЗ от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в ред. от 22.08.2004 г.)»; ФЗ от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ФЗ от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ от 29.12.2012 N 273 (ред. от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации" ПП от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; ПП от 02.08.2019 № 1006 (ред. от 05.03.2022) «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» ПП от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»; ПП от 26.12.2014 № 1521 (ред. от 07.12.2016) «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»»; УП от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

		ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» ГОСТ 26342-84 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры».
30	**Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:**	Не требуется
31	**Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:**	Не требуется
32	**Требования к проекту организации строительства объекта:**	Выполнить разработку раздела в соответствии с действующей нормативной и проектной документацией. Проектными решениями предусмотреть: -Технологию, организацию, параметры и условия безопасности производства работ, безопасность исполнителей, окружающей среды и населения; -Продолжительность работ – 13 месяцев; -Размещение рабочих предусмотрено внутри ремонтируемого здания. -Подключение к инженерным сетям и коммуникациям осуществляется от существующих источников здания. -Здание на период производства работ по капитальному ремонту - не эксплуатируется. -Подземные сети не затрагиваются.
33	**Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта:**	Не требуется
34	**Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка:**	Не требуется
35	**Требования к разработке проекта рекультивации земель:**	Не требуется

36	**Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:**	Не требуется
37	**Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:**	В проекте капитального ремонта не используются изобретения и патентные исследования.
III. Иные требования к проектированию		
38	**Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости):**	Проектную документацию стадии П разработать в следующем составе: Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. Состав проектной документации. Часть 2. Пояснительная записка. Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения. Раздел 4. Конструктивные решения. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения. Подраздел 1. Система электроснабжения. Система электроснабжения. Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 1. Система водоснабжения. Часть 2. Автоматическая установка пожаротушения Подраздел 3. Система водоотведения. Система водоотведения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 1. Отопление. Часть 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Дымоудаление. Подраздел 5. Сети связи. Часть 1. Автоматическая пожарная сигнализация. Часть 2. Система оповещения управления эвакуацией. Часть 3. Радиотрансляционная сеть. Часть 4. Система кабельного телевидения. Часть 5. Структурированные кабельные сети. Часть 6. Электрочасофикация. Часть 7. Система охранного теленаблюдения. Часть 8. Система контроля управления доступом. Часть 9. Система охранной сигнализации. Часть 10. Система двухсторонней связи. Часть 11. Автоматизация инженерных систем. Часть 12. Автоматическая установка газового пожаротушения. Раздел 7. Проект организации строительства. Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды. Часть 1. Акустический расчет Часть 2. Технологический регламент обращения с отходами строительства и сноса Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. Часть 1. Мероприятия по противодействию террористическим актам.

		Часть 2. Требования безопасности эксплуатации объекта. Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства. Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Раздел 13. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований освещенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
39	**Требования к подготовке сметной документации:**	Не требуется
40	**Требования к разработке специальных технических условий:**	Требуется (при необходимости).
41	**Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации:**	Требуется (при необходимости).
42	**Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:**	Требуется (при необходимости).
43	**Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости):**	Требуется (при необходимости).
44	**Требование о применении типовой проектной документации:**	Требуется (при необходимости).
45	**Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости):**	Не требуется
46	**К заданию на проектирование прилагаются:**	
	46.1. Градостроительный план земельного участка и (или) проект планировки территории, и (или) проект межевания территории.	Не требуется
	46.2. Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии заданием на проектирование предусматривается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации).	Обследование конструкций и инженерных систем отдельных помещений здания по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Техническая документация по инженерным изысканиям 2022-00152-00-0

	46.3. Технические условия подключения технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (при их отсутствии и, если они необходимы, заданием на проектирование предусматривается задание на их получение).	См. п.7
	46.4. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях (при наличии).	Не требуется
	46.6. Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование.	Доверенность №454 о т 08.11.2023
	46.5. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии).	Не требуется
	46.7. Решение о подготовке документации по планировке территории (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2019, N 52, ст. 7790).	Не требуется
	46.8. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, сведения о его характеристиках и схема планировочных решений, предусмотренные разрабатываемой документацией по планировке территории линейного объекта (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).	Не требуется
	46.9. Иные документы и материалы, необходимые для проектирования, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.	Не требуется

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 200191517661091134322941196456913248171
Владелец: Сухов Константин Николаевич
Должность: Первый заместитель директора - главный инженер
Электронная почта: null
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
Действителен: с 28.01.2025 по 23.04.2026
Дата подписания: 24.02.2025 17:52:54