1 ЭТАЖ

№ помещ.	Наименование помещения	Площадь, м2	Высота, м	Объём, м3	Кол-во чел. (постоянных)	Кол-во чел. (временных)	Температура воздуха в помещ	Принятая сан. норма притока	Принятая сан. норма вытяжки	Принятый воздухообмен				Кратность		№ обслуживающей системы						Примечание
										Приток (L, м3/ч)	Вытяжка (L, м3/ч)	МО (L, м3/ч)	КМО (L, м3/ч)	Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка	ПД	ВД	МО	КМО	
101	Тамбур	9,4	3,3	31,0			21															
102	Вестибюль	16,9	3,3	55,8			21	Не менее 3 крат.	Не менее 3 крат.	180	180			3,2	3,2	П3	В3					
103	Зона комфортного ожидания	28,8	3,3	95,0			21	Не менее 4 крат.	Не менее 5 крат.	380	480			4,0	5,1	П3	В3	ПД1	ВД1			
104	Помещение приготовления средств иммобилизации	20,3	3,3	67,0			21		Не менее 1 крат.		100			0,0	1,5		В3					
105	Электрощитовая ГРЩ	12,0	3,3	39,6			21	Не менее 2 крат.	Не менее 2 крат.	80	80			2,0	2,0	П6	В6					
106	Техническая зона МРТ	27,6	3,3	91,1			21		Не менее 1,5 крат.		150				1,6		В8					
107	Зона размещения ИБП	3,0	3,3	9,9			21	По расчёту	По расчёту													
108	Процедурная МРТ	43,2	3,3	142,6			21	Не менее 8 крат.	Не менее 6 крат.	1150	850			8,1	6,0	П1	В1					
109	Комната управления МРТ с рабочим местом врача рентгенолога	16,8	3,3	55,4			21	Не менее 3 крат.	Не менее 4 крат.	170	220			3,1	4,0	П2	В2					
110	Подготовительная МРТ	10,5	3,3	34,7			21	60 м3/ч на чел.	По балансу	120	120			3,5	3,5	П2	В2					
111	Гардероб персонала	8,2	3,3	27,1			21	По балансу из коридора	Не менее 1 крат.		30			0,0	1,1		В3					
112	Лестница 1	15,6	3,3	51,5			21															
113	Гардеробная	15,1	3,3	49,8			21	По балансу из коридора	Не менее 1 крат.		60				1,2		В3					
114	Комната персонала	13,3	3,3	43,9			21	30 м3/ч на чел.	По балансу	120	120			2,7	2,7	П3	В3					
115	Серверная	14,7	3,3	48,5			21	Компенсация	Не менее 1,5 крат.	80	80			1,6	1,6	П4	В4					
117	Лестница 2	19,0	3,3	62,7			21															
118	Тепловой узел	13,4	3,3	44,2			21	По расчёту	По расчёту	250	250			5,7	5,7	П-ИТП	В-ИТП					
119	Тамбур СУ персонала	2,3	3,3	7,6			21	По балансу из коридора	25 м3/ч на пр.		30				4,0		ВСУ1					
120	КУИ	6,7	3,3	22,1			21	Не менее 5 крат.	Не менее 5 крат.	110	110			5,0	5,0	П3	В3					
121	СУ МГН	4,0	3,3	13,2			21	По балансу из коридора	50 м3/ч на пр.		60				4,5		ВСУ1					
122	СУ персонала	2,5	3,3	8,3			21	По балансу из коридора	50 м3/ч на пр.		60				7,3		ВСУ1					
123	Насосная	12,9	3,3	42,6			21	По расчёту	По расчёту	50	50			1,2	1,2	П5	В5					
124	Кабина переодевания	3,3	3,3	10,9			21		Не менее 0,5 крат.		30				2,8		В3					
125	Кабина переодевания	3,3	3,3	10,9			21		Не менее 0,5 крат.		30				2,8		В3					
126	Коридор	9,7	3,3	32,0			21	Компенсация		60				1,4		П3						

2 ЭТАЖ

№ помещ.	Наименование помещения	Площадь, м2	Высота, м	Объём, м3	Кол-во чел. (постоянных)	Кол-во чел. (временных)	Температура воздуха в помещ	Санитарная норма притока	Санитарная норма вытяжки	Принятый воздухообмен				Кратность		№ обслуживающей системы						Примечание
										Приток (L, м3/ч)	Вытяжка (L, м3/ч)	МО (L, м3/ч)	КМО (L, м3/ч)	Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка	ПД	ВД	МО	КМО	
201	Лифтовой холл с зоной безопасности МГН	17,0	3,3	56,1			21	Не менее 3 крат.	Не менее 3 крат.	170	170			3,0	3,0	П3	В3	ПД2.1, ПД2.2				
202	Тамбур	5,0	3,3	16,5			21															
203	Палата №1	16,4	3,3	54,1			21	80 м3/ч на чел.	80 м3/ч на чел.	160	160			3,0	3,0	П2	В2					
204	Палата №2	16,4	3,3	54,1			21	80 м3/ч на чел.	80 м3/ч на чел.	160	160			3,0	3,0	П2	В2					
205	СУ	3,2	3,3	10,6			21	По балансу из коридора	50 м3/ч на пр.		60				5,7		ВСУ1					
206	Палата №3	16,4	3,3	54,1			21	80 м3/ч на чел.	80 м3/ч на чел.	160	160			3,0	3,0	П2	В2					
207	Тамбур	5,2	3,3	17,2			21															
208	Палата №4	16,6	3,3	54,8			21	80 м3/ч на чел.	80 м3/ч на чел.	160	160			2,9	2,9	П2	В2					
209	СУ	3,3	3,3	10,9			21	По балансу из коридора	50 м3/ч на пр.		60			0,0	5,5		ВСУ1					
210	СУ персонала	6,0	3,3	19,8			21	По балансу из коридора	25 м3/ч на пр.		30			0,0	1,5		ВСУ1					
211	КУИ	6,2	3,3	20,5			21	Не менее 5 крат.	Не менее 5 крат.	105	105			5,1	5,1	П3						
212	СУ МГН	6,7	3,3	22,1			21	По балансу из коридора	50 м3/ч на пр.		60			0,0	2,7		ВСУ1					
213	Лестница 2	16,2	3,3	53,5			21			-	-											
214	Ординаторская	18,3	3,3	60,4			21	30 м3/ч на чел.	По балансу	120	120			2,0	2,0	П3						
215	Зона комфортного пребывания	24,2	3,3	79,9			21	Не менее 4 крат.	Не менее 5 крат.	320	400			4,0	5,0	П3			ВД1			
216	Сестринская с помещением хранения медикаментов	14,0	3,3	46,2			21	60 м3/ч на чел.	По балансу	120	120			2,6	2,6	П2	В2					
217	Кабинет дежурного врача	13,0	3,3	42,9			21	60 м3/ч на чел.	По балансу	120	120			2,8	2,8	П2	В2					
218	Процедурная дневного стационара	18,3	3,3	60,4			21	Не менее 3 крат.	Не менее 3 крат.	180	180			3,0	3,0	П2	В2					
219	Лестница 1	14,9	3,3	49,2			21			-	-											
220	Палата №5	23,0	3,3	75,9			21	80 м3/ч на чел.	80 м3/ч на чел.	160	160			2,1	2,1	П2	В2					
221	СУ	3,1	3,3	10,2			21	По балансу из коридора	50 м3/ч на пр.		60				5,9		ВСУ1					
222	Санитарная комната с хранением грязного белья	18,4	3,3	60,7			21		Не менее 5 крат.		305				5,0		В7					
223	Комната персонала	14,0	3,3	46,3			21	30 м3/ч на чел.	По балансу	120	120			2,6	2,6	П3						
224	Сестринский пост	7,2	3,3	23,8			21	60 м3/ч на чел.	По балансу	60	60			2,5	2,5	П3						
225	Склад оборудования	18,8	3,3	62,0			21		Не менее 0,5 крат.		60				1,0	П3						
226	Кладовая для хранения чистого белья	6,4	3,3	21,1			21		Не менее 0,5 крат.		30				1,4	П3						
227	Коридор палатного отделения дневного стационара	22,7	3,3	74,9			21	Компенсация		180				2,4		П3		ПД1				
228	СУ	1,9	3,3	6,3			21	По балансу из коридора	50 м3/ч на пр.		60				9,6		ВСУ1					
229	СУ	1,7	3,3	5,6			21	По балансу из коридора	50 м3/ч на пр.		60				10,7		ВСУ1					
230	СУ	1,7	3,3	5,6			21	По балансу из коридора	50 м3/ч на пр.		60				10,7		ВСУ1					
231	Коридор	16,9	3,3	55,8			21	Компенсация		60				1,1		П3						

3 ЭТАЖ

№ помещ.	Наименование помещения	Площадь, м2	Высота, м	Объём, м3	Кол-во чел. (постоянных)	Кол-во чел. (временных)	Температура воздуха в помещ	Санитарная норма притока	Санитарная норма вытяжки	Принятый воздухообмен				Кратность		№ обслуживающей системы						Примечание
										Приток (L, м3/ч)	Вытяжка (L, м3/ч)	МО (L, м3/ч)	КМО (L, м3/ч)	Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка	ПД	ВД	МО	КМО	
301	Лифтовой холл с зоной безопасности МГН	17,0	3,3	56,1			21	Не менее 3 крат.	Не менее 3 крат.	170	170			3,0	3,0	П3	В3	ПД2.1, ПД2.2				
302	Палата №1 для МГН	16,1	3,3	53,1			21	80 м3/ч на чел.	80 м3/ч на чел.	80	80			1,5	1,5	П2	В2					
303	СУ	3,3	3,3	10,9			21	По балансу из коридора	50 м3/ч на пр.		60				5,5		ВСУ1					
304	Палата №2	16,1	3,3	53,1			21	80 м3/ч на чел.	80 м3/ч на чел.	80	80			1,5	1,5	П2	В2					
305	Палата №3	16,1	3,3	53,1			21	80 м3/ч на чел.	80 м3/ч на чел.	80	80			1,5	1,5	П2	В2					
306	Тамбур	5,1	3,3	16,8			21															
307	Палата №4	16,0	3,3	52,8			21	80 м3/ч на чел.	80 м3/ч на чел.	80	80			1,5	1,5	П2	В2					
308	Сестринский пост	7,7	3,3	25,4			21	60 м3/ч на чел.	По балансу	60	60			2,4	2,4	П3	В3					
309	Кладовая для хранения чистого белья	7,5	3,3	24,8			21		Не менее 0,5 крат.		30				1,2		В3					
310	Зона комфортного ожидания	24,1	3,3	79,5			21	Не менее 4 крат.	Не менее 5 крат.	320	400			4,0	5,0	П3	В3	ПД1				
311	Склад оборудования дневного стационара	18,0	3,3	59,4			21		Не менее 0,5 крат.		60				1,0		В3					
312	Комната персонала	14,0	3,3	46,2			21	30 м3/ч на чел.	По балансу	120	120			2,6	2,6	П3	В3					
313	Санитарная комната с хранением грязного белья	18,4	3,3	60,7			21		Не менее 5 крат.		305				5,0		В7					
314	Палата №5 для МГН	21,6	3,3	71,3			21	80 м3/ч на чел.	80 м3/ч на чел.	80	80			1,1	1,1	П2	В2					
315	СУ при палате МГН	4,4	3,3	14,5			21	По балансу из коридора	50 м3/ч на пр.		60				4,1		ВСУ1					
316	Лестница 1	14,9	3,3	49,2			21															
317	Процедурная дневного стационара	18,3	3,3	60,4			21	Не менее 3 крат.	Не менее 3 крат.	180	180			3,0	3,0	П2	В2					
318	Кабинет заведующего дневным стационаром	19,0	3,3	62,7			21	60 м3/ч на чел.	По балансу	120	120			1,9	1,9	П2	В2					
319	Кабинет дежурного врача	10,8	3,3	35,6			21	60 м3/ч на чел.	По балансу	120	120			3,4	3,4	П2	В2					
320	Сестринская с помещением хранения медикаментов	15,6	3,3	51,5			21	60 м3/ч на чел.	По балансу	120	120			2,3	2,3	П2	В2					
321	Лестница 2	16,2	3,3	53,5			21															
322	Ординаторская	18,1	3,3	59,7			21	30 м3/ч на чел.	По балансу	120	120			2,0	2,0	П3	В3					
323	СУ МГН	5,2	3,3	17,2			21	По балансу из коридора	50 м3/ч на пр.		60				3,5		ВСУ1					
324	СУ персонала	2,5	3,3	8,3			21	По балансу из коридора	50 м3/ч на пр.		60				7,3		ВСУ1					
325	СУ персонала	1,5	3,3	5,0			21	По балансу из коридора	25 м3/ч на пр.		30				6,1		ВСУ1					
326	КУИ	6,1	3,3	20,1			21	Не менее 5 крат.	Не менее 5 крат.	100	100			5,0	5,0	П3	В3					
328	СУ	3,4	3,3	11,2			21	По балансу из коридора	50 м3/ч на пр.		60				5,3		ВСУ1					
329	Тамбур	4,6	3,3	15,3			21															
330	Коридор	33,3	3,3	109,9			21	Компенсация		150				1,4		П3			ВД1			