Приложение №2

Таблица воздухообмена

№ По плану	Наименование помещения	Площадь помещ. м2	Высота помещ. м	Объем помещ. м3	t вн, °С	Класс чистоты	Кратность обмена воздуха в час		Расход воздуха, м3/ч		Обозначение системы		Примечание
							Приток	Вытяжка	Приток	Вытяжка	Приточной	Вытяжной	
1 этаж													
1.01	Вестибюль	13,60	3,30	44,88	18	Г	3	3	140	140	П1	В1	-
1.02	Холл лифтовой	16,30	3,30	53,79	18	Г	3	3	170	170	П1	В1	-
1.03	Зона комфортного ожидания	20,10	3,30	66,33	18	Г	4	5	270	340	П1	В1	-
1.04	Помещения приготовления средств иммобилизаци	25,90	3,30	85,47	20	В	8	6	690	520	П6	В6	-
1.05	Электрощитовая ГРЩ	15,60	3,30	51,48	18	Г	2	2	110	110	П1	В7	-
1.06	Техническая зона МРТ	26,40	3,30	87,12	18	Г	-	-	-	-	-	-	Разрабатывается отдельным проектом
1.07	Подготовительная МРТ	9,30	3,30	30,69	20	В	-	-	-	-	-	-	Разрабатывается отдельным проектом
1.08	Кабина переодевания	2,80	3,30	9,24	22	В	-	-	-	-	-	-	Разрабатывается отдельным проектом
1.09	Кабина переодевания	3,10	3,30	10,23	22	В	-	-	-	-	-	-	Разрабатывается отдельным проектом
1.10	Комната управления МРТ с рабочим местом врача рентгенолога	18,80	3,30	62,04	20	Г	-	-	-	-	-	-	Разрабатывается отдельным проектом
1.11	Гардероб персонала	8,00	3,30	26,40	22	Г	-	1	-	30	-	В1	-
1.12	Лестница 1	26,20	3,30	86,46	18	Г	-	-	-	-	-	-	-
1.13	Гардеробная	14,10	3,30	46,53	22	Г	-	1	-	50	-	В1	-
1.14	Комната персонала	11,90	3,30	39,27	20	Г	1	1	40	40	П1	В1	-
1.15	Серверная	16,70	3,30	55,11	18	Г	-	1,5	-	90	-		-
1.16	Лестница 2	21,00	3,30	69,30	18	Г	-	-	-	-	-	-	-
1.17	Коридор	9,30	3,30	30,69	18	Г	Компенсация	-	200	-	П1	-	-
1.18	Тепловой узел	10,60	3,30	34,98	18	Г	По расчету	По расчету	250	250	П2	В2	-
1.19	СУ МГН	5,00	3,30	16,50	22	Г	По балансу из коридора	50 м3/ч на пр.	-	50	-	В8	-
1.20	Процедурная МРТ	42,00	3,30	138,60	22	В	-	-	-	-	-	-	Разрабатывается отдельным проектом
1.21	КУИ	2,20	3,30	7,26	18	Г	-	5	-	40	-	В8	-
1.23	Насосная	9,20	3,30	30,36	18	Г	-	1	-	40	-	В9	-
Воздухообмен по 1 этажу, м3/ч:									**1870**	**1870**			
2 этаж													
2.01	Лифтовой холл с зоной безопасности МГН	14,20	3,30	46,86	18	Г	3	3	150	150	П1	В1	-

2.02	Тамбур	5,00	3,30	16,50	18	Г	-	-	-	-	-	-	-
2.03	Палата №1	16,30	3,30	53,79	20	В	80 м3/ч на чел.	80 м3/ч на чел.	160	160	П3	В3	-
2.04	Палата №2	16,40	3,30	54,12	20	В	80 м3/ч на чел.	80 м3/ч на чел.	160	160	П3	В3	-
2.05	СУ	2,80	3,30	9,24	22	Г	-	50 м3/ч на пр.	-	50	-	В10	-
2.06	Палата №3	16,10	3,30	53,13	20	В	80 м3/ч на чел.	80 м3/ч на чел.	160	160	П3	В3	-
2.07	Тамбур	4,60	3,30	15,18	18	Г	-	-	-	-	-	-	-
2.08	Палата №4	16,80	3,30	55,44	20	В	80 м3/ч на чел.	80 м3/ч на чел.	160	160	П3	В3	-
2.09	СУ	3,30	3,30	10,89	22	Г	-	50 м3/ч на пр.	-	50	-	В10	-
2.10	СУ персонала	4,30	3,30	14,19	22	Г	-	50 м3/ч на пр.	-	50	-	В8	-
2.11	Ординаторская	17,70	3,30	58,41	20	Г	60 м3/ч на чел.	60 м3/ч на чел.	240	240	П1	В1	-
2.12	СУ МГН	5,70	3,30	18,81	22	Г	-	50 м3/ч на пр.	-	50	-	В8	-
2.13	Лестница 2	17,40	3,30	57,42	18	Г	-	-	-	-	-	-	-
2.14	Сестринская с помещением хранения медикаментов	18,00	3,30	59,40	20	Г	60 м3/ч на чел.	60 м3/ч на чел.	120	120	П1	В1	-
2.15	Зона комфортного пребывания	27,60	3,30	91,08	18	Г	4	5	370	460	П1	В1	-
2.16	Кабинет дежурного врача	13,00	3,30	42,90	20	В	60 м3/ч на чел.	60 м3/ч на чел.	120	120	П5	В5	-
2.17	Процедурная дневного стационара	18,40	3,30	60,72	22	В	8	6	490	370	П4	В4	-
2.19	Лестница 1	17,30	3,30	57,09	18	Г	-	-	-	-	-	-	-
2.20	Палата №5	21,50	3,30	70,95	20	В	80 м3/ч на чел.	По балансу через СУ	160	-	П3	-	-
2.21	СУ	3,10	3,30	10,23	22	Г	По балансу из коридора	80 м3/ч на чел.	-	160	-	В10	-
2.22	Санитарная комната с хранением грязного белья	18,70	3,30	61,71	20	Г	-	5	-	310	-	В11	-
2.23	Комната персонала	13,90	3,30	45,87	20	Г	1	1	50	50	П1	В1	-
2.24	Сестринский пост	5,70	3,30	18,81	18	Г	60 м3/ч на чел.	60 м3/ч на чел.	60	60	П1	В1	-
2.25	Склад оборудования	18,60	3,30	61,38	18	Г	-	1	-	70	-	В1	-
2.26	Кладовая для хранения чистого белья	6,50	3,30	21,45	18	Г	-	1	-	30	-	В1	-
2.27	Коридор палатного отделения дневного стационара	24,00	3,30	79,20	18	Г	Компенсация	-	480	-	П1	-	-
2.29	Коридор	16,50	3,30	54,45	18	Г	Компенсация	-	170	-	П1	-	-
2.30	КУИ	3,70	3,30	12,21	18	Г	-	5	-	70	-	В8	-
Воздухообмен по 2 этажу, м3/ч:									**3050**	**3050**			
3 этаж													
3.01	Лифтовой холл с зоной безопасности МГН	14,20	3,30	46,86	18	Г	3	3	150	150	П1	В1	-
3.02	Палата №1	16,40	3,30	54,12	20	В	80 м3/ч на чел.	80 м3/ч на чел.	80	80	П3	В3	-
3.03	СУ	3,50	3,30	11,55	22	Г	-	50 м3/ч на пр.	-	50	-	В10	-
3.04	Палата №2	16,10	3,30	53,13	20	В	80 м3/ч на чел.	80 м3/ч на чел.	80	80	П3	В3	-
3.05	Палата №3	16,40	3,30	54,12	20	В	80 м3/ч на чел.	80 м3/ч на чел.	80	80	П3	В3	-
3.06	Тамбур	4,80	3,30	15,84	18	Г	-	-	-	-	-	-	-
3.07	Палата №4	16,00	3,30	52,80	20	В	80 м3/ч на чел.	80 м3/ч на чел.	80	80	П3	В3	-
3.08	Сестринский пост	6,10	3,30	20,13	18	Г	60 м3/ч на чел.	По балансу	60	60	П1	В1	-
3.09	Кладовая для хранения чистого белья	7,40	3,30	24,42	18	Г	-	1	-	30	-	В1	-
3.10	Коридор	31,00	3,30	102,30	18	Г	Компенсация	-	620	-	П1	-	-

3.11	Склад оборудования дневного стационара	17,90	3,30	59,07	18	В	-	1	-	60	-	В5	-
3.12	Комната персонала	13,90	3,30	45,87	20	Г	30 м3/ч на чел.	По балансу	120	120	П1	В1	-
3.13	Санитарная комната с хранением грязного белья	18,20	3,30	60,06	20	Г	-	5	-	310	-	В11	-
3.14	Палата №5 для МГН	20,70	3,30	68,31	21	В	80 м3/ч на чел.	По балансу через СУ	80	-	П3	-	-
3.15	СУ при палате МГН	4,30	3,30	14,19	22	Г	По балансу из коридора	80 м3/ч на чел.	-	80	-	В10	-
3.16	Лестница 1	17,30	3,30	57,09	18	Г	-	-	-	-	-	-	-
3.17	Процедурная дневного стационара	18,60	3,30	61,38	22	В	8	6	500	370	П4	В4	-
3.18	Кабинет заведующего дневным стационаром	18,90	3,30	62,37	20	В	60 м3/ч на чел.	60 м3/ч на чел.	120	120	П5	В5	-
3.19	Кабинет дежурного врача	10,20	3,30	33,66	20	В	60 м3/ч на чел.	60 м3/ч на чел.	120	120	П5	В5	-
3.20	Сестринская с помещением хранения медикаментов	14,30	3,30	47,19	20	Г	60 м3/ч на чел.	60 м3/ч на чел.	120	120	П1	В1	-
3.21	Лестница 2	17,40	3,30	57,42	18	Г	-	-	-	-	-	-	-
3.22	Ординатиорская	17,70	3,30	58,41	20	Г	60 м3/ч на чел.	60 м3/ч на чел.	240	240	П1	В1	-
3.23	СУ персонала	4,30	3,30	14,19	22	Г	-	50 м3/ч на пр.	-	50	-	В8	-
3.24	СУ	3,20	3,30	10,56	22	Г	-	50 м3/ч на пр.	-	50	-	В10	-
3.25	Тамбур	4,40	3,30	14,52	18	Г	-	-	-	-	-	-	-
3.26	КУИ	3,80	3,30	12,54	18	Г	-	5	-	70	-	В8	-
3.27	СУ МГН	5,70	3,30	18,81	22	Г	-	50 м3/ч на пр.	-	50	-	В8	-
3.28	Зона комфортного ожидания	24,00	3,30	79,20	18	Г	4	5	320	400	П1	В1	-
Воздухообмен по 3 этажу, м3/ч:									**2770**	**2770**			
4 этаж													
4.01	Лестница 2	17,40	3,30	57,42	18	Г	-	-	-	-	-	-	-
4.02	Техническое помещение инженерных коммуникаций	124,30	3,30	410,19	16	Г	2	2	830	830	П1	В1	-
Воздухообмен по 4 этажу, м3/ч:									**830**	**830**			
Воздухообмен по зданию, м3/ч:									**8520**	**8520**			