Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Кол-во систем	Обозначение системы	Имя обслуж помещ	Тип установки	Вентилятор				Электродвигатель			Воздухонагреватель (водяной)					Воздухонагреватель (электрический)				Воздухоохладитель					Фильтр 1		Фильтр 2		Фильтр 3		Пароувлажнитель		
				Тип, испол-нение по взрыво-защите	L, м3/ч	P, Па (сеть)	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	n, об/мин	Т-ра нагрева,°С		Расход теплоты, кВт	Расход воды, теплоносит., кг/ч	ΔP, Па	Т-ра нагрева,°С		Расход теплоты, кВт	ΔP, Па	Т-ра охлаждения,°С		Расход холода, кВт	Расход хладагента., кг/ч	ΔP, Па	Тип	ΔP, Па	Тип	ΔP, Па	Тип	ΔP, Па	Тип	N, кВт	P, кг/ч
											от	до				от	до			от	до												
1	П-ИТП	ИТП	Канальная	С размещ. на кровле	250,00	150,00																			G4							
1	П1+резерв вентилятора	Класс "Б", МРТ	Мед. исполн., каркасная	С размещ. на кровле	1150,00	400,00					-26,00	21,00	18,11			11,00	21,00	3,85		26,00	16,00	3,85			G4		F7		F9		По расчёту на 55%		
1	П2	Класс "В"	Мед. исполн., каркасная	С размещ. на кровле	2450,00	500,00					-26,00	21,00	38,58			11,00	21,00	8,21		26,00	16,00	8,21			G4		F7		F9		По расчёту на 55%		
1	П3	Класс "Г"	Мед. исполн., каркасная	С размещ. на кровле	3025,00	500,00					-26,00	21,00	47,63			11,00	21,00	10,13		26,00	16,00	10,13			G4		F7		F9				
1	П4	Серверная 115	Канальная	С размещ. на кровле	115,00	150,00										-26,00	21,00	1,81							G4							
1	П5	Насосная 123	Канальная	С размещ. на кровле	50,00	150,00										-26,00	21,00	0,79							G4							
1	П6	Электрощитовая 105	Канальная	С размещ. на кровле	80,00	150,00										-26,00	21,00	1,26							G4							
1	В-ИТП	ИТП	Канальная	С размещ. на кровле	250,00	150,00																										
1	В1+резерв вентилятора	Класс "Б", МРТ	Канальная	С размещ. на кровле	850,00	250,00																										
1	В2	Класс "В"	Канальная	С размещ. на кровле	2450,00	400,00																										
1	В3	Класс "Г"	Канальная	С размещ. на кровле	3265,00	400,00																										
1	В4	Серверная 115	Канальная	С размещ. на кровле	115,00	150,00																										
1	В5	Насосная 123	Канальная	С размещ. на кровле	50,00	150,00																										
1	В6	Электрощитовая 105	Канальная	С размещ. на кровле	80,00	150,00																										
1	В7	Помещения 222 и 313	Канальная	С размещ. на кровле	610,00	200,00																			G4							
1	В8	Тех. Зона МРТ/ИБП	Канальная	В взрывозащ. исп.	150,00	150,00																										
1	ВСУ1	Санузлы всех этажей	Канальная		930,00	200,00																										
1	ВД1	Коридор 1-3	Крышная		20490,00	600,00																										
1	ПД1	Коридор 1-3	Осевая	С размещ. на кровле	6400,00	400,00																										
1	ПД2.1	Лифтовой холл	Осевая	С размещ. на кровле	20450,00	400,00																										
1	ПД2.2	Зона безопасности	Осевая	С размещ. на кровле	1550,00	300,00										-26,00	18,00	22,85														
1	ПД3	Шахта лифта	Осевая	С размещ. на кровле	22950,00	150,00																										